Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121110			Onderliggende bestekspost is gewijzigd.					
		. . . . .						
121110	621099		Toepassen omleiding(en).	keer	6,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen					
		. . . . .	omleiding(en).					
		. . . . .						
121111			Bestekspost is gewijzigd.					
		. . . . .						
121111	621023		Aanbrengen omleidingsroute.	keer			6,00	I
		. . . . .	Voor de werkzaamheden in het kader van dit bestek.					
		2.	Omleidingsroute volgens door aannemer te					
		. . . . .	vervaardigen tekening(en)					
		.3. . . .	Omleidingsroute op enkelbaansweg wegtype E conform					
		. . . . .	CROW-publicatiereeks WiU 96b					
		. . . . .	Fles- of buispalen schoren en zekeren					
		. . . . .	Gerekend met maximaal 20 borden per keer/omleiding.					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
121112	621024		In stand houden omleidingsroute.	week			6,00	I
		3.	Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 121111					
		2	Met materialen van de aannemer					
		. . . . .						
121113	621026		Verwijderen omleidingsroute.	keer			6,00	I
		3.	Omleidingsroute op enkelbaansweg, aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 121111					
		. . . . .						
121210			Onderliggende bestekspost is gewijzigd.					
		. . . . .						
121210	101499		Toepassen voorzieningen voetgangers.	keer	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen					
		. . . . .	(indien nodig) en verwijderen van houten schotten of					
		. . . . .	rubber matten t.b.v. het te voet bereikbaar houden van					
		. . . . .	aanliggende woningen, winkels en bedrijven gedurende					
		. . . . .	de totale uitvoeringsduur van een deelopdracht.					
		. . . . .						
121211			Bestekspost is gewijzigd.					
		. . . . .						
121211	101499		Aanbrengen voorzieningen t.b.v. voetgangers.	keer			20,00	I
		. . . . .	Deugdelijke rubber matten of houten schotten.					
		. . . . .	Ter keuze aannemer.					
		. . . . .	Afmetingen ter keuze aannemer.					
		. . . . .	Minimale vereiste breedte voetgangersvoorziening: 100					
		. . . . .	cm					
		. . . . .	Gerekend met maximaal 4 loopschotten per keer.					
		. . . . .						
121212	101499		Instandhouden voorzieningen t.b.v. voetgangers.	keer			20,00	I
		. . . . .	Voorzieningen aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 121211					
		. . . . .						
121213	101499		Verplaatsen voorzieningen t.b.v. voetgangers.	keer			20,00	I
		. . . . .	Voorzieningen aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 121211					
		. . . . .	Verplaatsing in de lengte- en/ of breedterichting.					
		. . . . .	Afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer.					
		. . . . .	Verplaatsingsafstand in de lengte- of breedterichting.					
		. . . . .	Afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer.					
		. . . . .						
121214	101499		Verwijderen voorzieningen t.b.v. voetgangers.	keer			20,00	I
		. . . . .	Voorzieningen aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer 121211					
		. . . . .						
		. . . . .						