

Notitie

Contactpersoon	Jaap Oosterveen
Datum	26-8-2026
Kenmerk	OI20260801-N001

Werkomschrijving nummering en bestickeren lichtmasten gemeente Borne.

Tijdens de grootschalige vervanging van 2019-2020 zijn alle masten voorzien van een nieuw lichtmastnummer. Voor eventuele uitbreiding en schademasten gelden de volgende eisen. Schademasten moeten voorzien worden van het bestaande unieke lichtmastnummer.

1.1 Uitgangspunten uitvoering bestickering

- Bij het toewijzen van reeksen mastnummers is een logische volgorde aangehouden, zie tabel.
 - Bij onduidelijkheden dient contact te worden gezocht met de toezichthouder / directievoerder van de gemeente Borne
 - Lichtmastnummers moeten worden aangebracht op een hoogte van 2,0 meter boven maaiveld
 - Eventueel de oude stickers op de mast eerst verwijderen
 - Oppervlakte voor het aanbrengen van de stickers schoon en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren
 - De stickers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft lager dan 5 graden Celsius
 - De stickers mogen niet worden aangebracht als het materiaal / de ondergrond nat zijn
 - Stickers dienen horizontaal geplakt te worden
 - Stickers evenwijdig aan de as van de weg aanbrengen wanneer het een 1 baansweg is.
- Nummering op basis van de onderstaand aangegeven reeksen per wijk
- Bij gescheiden rijbanen dient het nummer te worden aangebracht in de rijrichting. Nummering op basis van de onderstaand aangegeven reeksen per wijk
 - Bij lichtmasten langs vrij liggende fiets- en voetpaden dient het nummer ook evenwijdig aan de as van de weg aangebracht te worden. Nummering op basis van de onderstaand aangegeven reeksen per wijk
 - Verlichting in tunnels en onderdoorgangen: Plaats en formaat van de sticker dient nader te worden afgestemd met de toezichthouder / directievoerder van de gemeente Borne
 - Bij grondspots, nostalgische masten en andere specials worden nadere afspraken gemaakt in zake formaat sticker en plaats van sticker met de toezichthouder / directievoerder van de gemeente Borne

1.2 Nummering per wijk

Borne is opgedeeld in wijken. De nummers zijn per wijk als volgt ingedeeld:

Wijk/gebied	Nummer		Buffer	
	van	tot	van	tot
Borne Centrum	0001	0737	0738	0999
Bornsche Maten	1000	2184	2185	2599
Buitengebied	2600	2902	2903	2999
De Veldkamp	3000	3111	3112	3399
Hertme	3400	3463	3464	3499
Letterveld noord	3500	3804	3805	3999
Letterveld Zuid	4000	4542	4543	4699
Molenkamp en Vogelbuurt	4700	5103	5104	5299
Stroom Esch	5300	5887	5888	5999
't Wensink Noord	6000	6180	6181	6299
't Wensink Zuid	6300	6705	6706	6899
Tichelkamp	6900	7080	7081	7299
Zenderen	7300	7448	7449	7599

1.3 Materiaaleisen lichtmastnummers

- Retro-reflecterende weer-, watervast- en Uv-bestendige zelfklevende sticker
- Afgeronde hoeken

1.4 Opmaak sticker

- Het lichtmastnummer bestaat uit een uniek 4 cijferig nummer.
- Font: NLCS-RVV
- Puntgrootte:
 - Nummer: 20
 - Straat-, plaatsnaam: 5
 - Storing melden: 4
 - Internetadres: 2.5

