

 Waterschap Rijn en IJssel WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT	Doc. Nr: I-003-00k Ontwerpdatum: 14.04.03 Revisiedatum: 20.07.15	Pagina: 1 van 3 Versie: 5
Titel: Persoonlijke beschermingsmiddelen algemeen		

Proces : Organisatie

Subproces : Managen kwaliteit, Arbo en milieu

Doel

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) hebben de taak de mens te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. PBM's voor specifieke werkzaamheden, bijv. onafgeschermd werken op hoogte, worden in aparte instructies aangegeven.

Gebruik

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen alleen voor het doel waarvoor ze ontworpen zijn. Beschadigingen en/of storingen dienen direct gemeld te worden. De volgende PBM's zijn verplicht:

1. Het dragen van **veiligheidsschoeisel** is verplicht waar de aard van werkzaamheden dit vereist. Dit betekent dat bij werkzaamheden op RWZI's, gemalen, werkplaatsen en bij onderhoudswerkzaamheden het dragen van veiligheidsschoeisel verplicht is. Bezoekers of medewerkers die normaal werkzaamheden verrichten in kantoren zijn uitgezonderd van deze regel voor zover zij zich slechts voor korte tijd op bovengenoemde locaties begeven.
2. Het dragen van een **veiligheidshelm** is verplicht tijdens bouwactiviteiten, grote onderhoudswerkzaamheden, verticaal transport (hijsen, heffen) en daar waar dit is aangegeven d.m.v. borden.
3. Het dragen van een **veiligheidsbril** is verplicht bij het verrichten van werkzaamheden met chemicaliën, verspanende arbeid zoals: hakken, breken, slijpen, draaien en daar waar het is aangegeven d.m.v. borden. Voor bril- of lensdragende medewerkers worden veiligheidsbrillen voorzien van glas op sterkte.
4. Het dragen van een **gelaatsscherm** is verplicht bij werkzaamheden met corrosieve chemicaliën en chemicaliën die door de huid kunnen worden opgenomen en bij werkzaamheden met zeer hete of zeer koude vloeistoffen of daar waar het is aangegeven d.m.v. borden.
5. Het dragen van **handbescherming** is verplicht bij die werkzaamheden waarbij gevaar bestaat handletsel op te lopen of bij die werkzaamheden waarbij men in contact komt of kan komen met stoffen, die schadelijk zijn voor de huid/gezondheid, b.v. oplosmiddelen, chemicaliën, zuren, afvalstoffen, biologische agentia e.d.
6. Het dragen van **gehoorbescherming** (oordoppen, gehoorkappen of otoplastieken) is verplicht bij werkzaamheden met een geluidsniveau meer dan 85 dB(A) en daar waar het is aangegeven d.m.v. borden. Het advies is om gehoorbescherming te gebruiken vanaf 80 dB(A).
7. Het dragen van de juiste **adembescherming** is verplicht daar waar hinderlijke en/of voor de gezondheid schadelijke concentraties van luchtverontreinigingen voorkomen (dampen, nevels, stof) en daar waar het is aangegeven d.m.v. borden.
8. Het dragen van een **zaagbroek/overall, zaaghandschoenen, zaaglaarzen of bosbouwschoenen met zaagbeveiliging en combinatie helm/gelaatsscherm met gehoorbescherming** is verplicht bij het gebruik van de motorkettingzaag en de bosmaaier indien deze uitgerust is met messen. Indien de bosmaaier uitgerust is met een koord is het gebruik van de zaagbroek/overall en in ieder geval hoge veiligheidsschoenen aan te bevelen.

 Waterschap Rijn en IJssel WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT	Doc. Nr: I-003-00k Ontwerpdatum: 14.04.03 Revisiedatum: 20.07.15	Pagina: 2 van 3 Versie: 5
Titel: Persoonlijke beschermingsmiddelen algemeen		

9. Bij werken aan de weg is het dragen van **hoge zichtbaarheidskleding** (EN 471 klasse 2) verplicht. Het betreft de WRIJ doorwerkjas (EN 471 klasse 2) en het veiligheidsvest (EN 471 klasse 2, RWS)
10. Alleen medewerkers met een aanwijzing mogen elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden zijn beperkt tot wat op de aanwijzing is aangegeven. Bij het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden zijn persoonlijke beschermingsmiddelen c.q. gereedschappen verplicht afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Zie het volgende schema.

Middel	Werksaamheden		
	In elektrische bedrijfsruimte	Met gevaar voor vlambogen	Met direct gevaar voor directe aanraking
Brandvertragende (katoenen) overall	●	●	●
Veiligheidsschoenen	●	●	●
Veiligheidsbril	●		●
Helm met gelaatscherm		●	
Patroontrekker met handschoen		●	
Isolerende handschoenen			●
Isolerende mat		●	●
Isolerend gereedschap		●	●

Zie bijlage L-003-00k voor alle PBM's en de normen waaraan PBM's moeten voldoen.

Aanschaf persoonlijke beschermingsmiddelen

Beeldschermbril

Een beeldschermbril kan nodig zijn indien u veel beeldscherm werk verricht. Hiervoor dient advies te zijn gegeven door de adviseur Arbo of de bedrijfsarts.

- Vraag een werkplekadvies aan bij het secretariaat P&O of de adviseur Arbo.
- Het secretariaat P&O verstrekt een bestelformulier.
- De adviseur Arbo bepaalt samen met u de werkafstanden, in te vullen op het bestelformulier.
- Met het bestelformulier gaat u naar een opticien. Het secretariaat P&O heeft een lijst met opticiens waar u terecht kan. Er is keuze uit een aantal monturen en glastypen.
- De opticien regelt de oogmeting, de bestelling en de aflevering.

Veiligheidsbril op sterkte

Voor een aantal werkzaamheden is het dragen van een veiligheidsbril verplicht.

- U dient toestemming te hebben van uw leidinggevende.
- Het secretariaat P&O verstrekt een bestelformulier.
- Met het bestelformulier gaat u naar een opticien. Het secretariaat P&O heeft een lijst met opticiens waar u terecht kan. Er is keuze uit een aantal monturen en glastypen.
- De opticien regelt de oogmeting, de bestelling en de aflevering.

De brillen worden geleverd door Proteye via een bij Proteye aangesloten opticien. De facturering volgt via de leverancier van bedrijfskleding Dirksen BV.

 Waterschap Rijn en IJssel WATERBEHEER: VEILIG EN OP MAAT	Doc. Nr: I-003-00k Ontwerpdatum: 14.04.03 Revisiedatum: 20.07.15	Pagina: 3 van 3 Versie: 5
Titel: Persoonlijke beschermingsmiddelen algemeen		

Overige persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor overige persoonlijke beschermingsmiddelen dient de leidinggevende hier vooraf mee in te stemmen. Er wordt besteld bij de leverancier waarmee een contract is afgesloten. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt hier van afgeweken. De leverancier zal in het kader van functionaliteit en comfort de betreffende medewerkers passen en aanmeten, waarbij een keuze wordt gemaakt uit het standaardpakket.

De medewerker kan bestellen via de webshop door middel van een persoonlijke inlog. Hij/zij krijgt jaarlijks een budget, gerelateerd aan de functie, en kan vervolgens per productgroep een keuze maken en zijn/haar bestelling plaatsen. De kleding wordt vervolgens op het aangegeven afleveradres bezorgd. De factuur wordt door de leidinggevende goedgekeurd.