

Acceptatievoorwaarden Baggerdoorgangsdepot Baggerspecie De Groote Lucht Vlaardingen

Versie 1.2 – januari 2026

1. Doel en reikwijdte

Dit document bevat de acceptatievoorwaarden voor baggerspecie die tijdelijk wordt ontvangen en opgeslagen in het baggerdoorgangsdepot. Het doel van het doorgangsdepot is het tijdelijk beheren, ontwateren en doorzetten van baggerspecie, voorafgaand aan hergebruik dan wel definitieve toepassing elders.

Acceptatie vindt uitsluitend plaats indien de aangeboden baggerspecie voldoet aan de in dit document vastgelegde eisen ten aanzien van herkomst, milieuhygiënische kwaliteit, bemonstering, analyse, transport en administratie. De depotbeheerder ontvangt en beheert het depot conform de voorschriften uit de BRL SIKB 9335-1.

Het verwerkingsproces van baggerspecie binnen het depot bestaat uit de processtappen opslaan en ontwateren. De ontwatering vindt plaats doordat water uit de specie uittreedt en bezinkt, het water dat drijft op de specie wordt via overstorsbekistingen afgevoerd, ook verdampt een gedeelte van het water.

Na de ontwatering blijft steekvaste baggerspecie over, die de eigenschappen van grond heeft. Ter bevordering van de ontwatering en het beperken van stagnatie van hemelwater kan de baggerspecie periodiek worden omgezet, teneinde de beluchting te verbeteren. De ontwaterde en gerijpte baggerspecie wordt vervolgens afgezet als hergebruiksgrond en toegepast op de landbodem conform het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal artikel 4.1272) en Besluit bodemkwaliteit (art 25d), als grond met kwaliteitsklasse Algemeen Toepasbaar, Wonen of Industrie, voor zover aan alle toepassingsvoorwaarden is voldaan.

2. Wettelijk kader

De acceptatie, opslag, verwerking en beoordeling van baggerspecie vinden plaats in overeenstemming met de op het moment van acceptatie geldende wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval:

- Omgevingswet;
- Besluit activiteiten leefomgeving (Bal);
- Regeling bodemkwaliteit 2022 (RBK 22), inclusief bijlagen en toelichtingen;
- Aangewezen NEN-normen en normdocumenten voor waterbodemonderzoek.

Het baggerdoorgangsdepot kwalificeert als een activiteit binnen het kader van de Omgevingswet, waarbij de zorgplicht en de vereiste kwaliteitsborging leidend zijn.

3. Herkomst van de baggerspecie en effecten op de locatie

Voor acceptatie komt uitsluitend baggerspecie in aanmerking die afkomstig is uit het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. Baggerspecie afkomstig van buiten dit beheergebied wordt niet geaccepteerd, ongeacht de vastgestelde milieuhygiënische kwaliteit.

De herkomst van de baggerspecie dient door de aanbieder eenduidig en controleerbaar te worden vastgelegd. Het voorafgaand aan acceptatie mengen van partijen met verschillende herkomsten is niet toegestaan.

3.1 Mogelijke aanvoerwijze naar locatie

Aanvoer vindt uitsluitend per as plaats, sinds hydraulisch transport te veel water met zich meebrengt, wat mogelijk een negatief effect heeft op de waterzuivering.

3.2 Effecten op de locatie

Baggerspecie die op het baggerdoorgangsdepot wordt ontvangen kan emissies veroorzaken naar zowel lucht als oppervlaktewater. Emissies naar de lucht vinden met name plaats tijdens het lossen, het omzetten en gedurende de eerste twee weken van rijping. Gelet op de ligging en bedrijfsvoering van de locatie wordt verwacht dat deze effecten in de omgeving beperkt en doorgaans nauwelijks waarneembaar zijn.

Uittredend water uit de baggerspecie leidt tot afvoer naar de RWZI. Het uitzakwater en hemelwater wordt via de drains uit het foliedepot afgevoerd naar een put en vervolgens geloosd op de RWZI. Deze lozing is door het Hoogheemraadschap van Delfland vergund. De depotbeheerder is verantwoordelijk voor de naleving van de vergunningsvoorschriften die op deze lozing van toepassing zijn.

3.3 Onvoorziene situaties

Indien zich een onvoorziene situatie voordoet, stelt de depotbeheerder onverwijld het Hoogheemraadschap van Delfland op de hoogte. In onderling overleg wordt een passende beheersmaatregel vastgesteld en uitgevoerd. Indien voor de situatie een omgevingsvergunning is vereist, informeert de depotbeheerder het bevoegd gezag en doet hij een melding van het voorval bij het bevoegd gezag.

Van alle onvoorziene situaties wordt een registratie opgenomen in het depotlogboek, inclusief datum, aard van het voorval, genomen maatregelen en eventuele meldingen. Daarbij wordt opgemerkt dat de bedrijfsactiviteiten op het depot (o.a. geen opslag van gevaarlijke stoffen en geen opslag van brandgevaarlijke stoffen) zodanig zijn dat ernstige voorvallen niet worden verwacht.

4. Acceptatie-eisen voor het ontvangen van baggerspecie,

4.1 Algemeen (afvalstof en eural)

De depotbeheerder accepteert op baggerdoorgangsdepot De Groote Lucht uitsluitend de afvalstof “baggerspecie”. Op het depot De Groote Lucht wordt uitsluitend baggerspecie met Euralcode 17.05.06 (baggerspecie zonder gevaarlijke afvalstoffen) geaccepteerd. Deze afvalstof is niet eenduidig visueel herkenbaar en valt derhalve onder Groep I van de eural-groepsindeling.

Het baggerdoorgangsdepot accepteert geen baggerspecie waarvan op voorhand aannemelijk is dat deze, na keuring (partijkeuring AP04) overeenkomstig protocol BRL SIKB 9335-1, niet toepasbaar zal zijn op de landbodem. Dit betreft onder meer de gevallen zoals bedoeld binnen het kader van het Bal, artikel 4.1285, tweede lid, onderdelen a tot en met e.

Baggerspecie betreft een bekende afvalstroom. Aanbieders zijn doorgaans provincies, waterschappen en gemeenten. Desondanks wordt bij acceptatie extra aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid van waterbodenvreemd materiaal, waaronder (mogelijk) asbesthoudende leidingresten.

Op het depot wordt geen asbesthoudende baggerspecie geaccepteerd. Daarnaast geldt dat maximaal 20% van de massa van een aangevoerde vracht baggerspecie mag bestaan uit bodenvreemd materiaal (zoals puin, glas-/ijzerdeeltjes, wegdeeltjes, afval en vergelijkbaar materiaal). Overschrijding van deze grens leidt tot weigering, dan wel tot quarantaine en nader onderzoek.

4.1 Milieuhygiënische kwaliteit

Het doel van het doorgangsdepot is het ontwateren van baggerspecie die na bewerking herbruikbaar is op de landbodem, waarna de gerijpte specie als grond kan worden toegepast. De te accepteren baggerspecie dient te voldoen aan de kwaliteitsklassen zoals weergegeven in onderstaande tabel. Deze kwaliteitsklassen volgen uit de Regeling bodemkwaliteit 2022 en het toepasselijke Handelingskader PFAS.

Kwaliteitsklasse landbodem	Kwaliteitsklasse waterbodem	Handelingskader PFAS categorie 4.1
Landbouw/Natuur	Algemeen Toepasbaar	Landbouw-Natuur
Wonen	Licht verontreinigd	Wonen/Industrie
Industrie	Matig verontreinigd	

Baggerspecie wordt uitsluitend geaccepteerd indien geen van de bovengenoemde kwaliteitsklassen wordt overschreden. Hierbij geldt het one-out-all-out-principe.

Dit betekent onder meer dat baggerspecie die matig verontreinigd is voor de landbodem wordt geweigerd, ook al is de specie licht verontreinigd op de waterbodem. Tevens wordt baggerspecie geweigerd indien deze, op basis van PFAS, sterker verontreinigd is dan de kwaliteit Wonen/Industrie, overeenkomstig categorie 4.1 van het Handelingskader PFAS.

4.3 Toegestane onderzoeksopzet

Ter borging van de milieuhygiënische kwaliteit wordt uitsluitend een verkennend waterbodemonderzoek geaccepteerd als bewijslast voor acceptatie in het doorgangsdepot.

Het verkennend waterbodemonderzoek dient te zijn uitgevoerd overeenkomstig:

- NEN 5717:2023 (voorinformatie)
 - (*Waterbodemonderzoek – Strategie en uitvoering*),
 - zijnde de laatst geldende versie;
- NEN 5720:2023
 - (*Monsterneming, analyse en beoordeling van de waterbodem*),
 - zijnde de laatst geldende versie;
- op een representatieve wijze voor de volledige aan te voeren partij baggerspecie;
- door een deskundige en daartoe erkende partij.

Indien genoemde normen worden herzien, geldt automatisch de op dat moment geldende versie van de betreffende normen. Onderzoeken die niet overeenkomstig de in dit artikel genoemde NEN-normen zijn uitgevoerd, worden niet geaccepteerd als bewijslast, ongeacht de uitkomst van de analyseresultaten.

4.4 Standaardonderzoekspakket en relatie met RBK 22 en BRL 9335-1

De milieuhygiënische kwaliteit van de baggerspecie dient vóór acceptatie te zijn vastgesteld. Dit vindt plaats onder de eisen van hoofdstuk 5 van de Rbk 2022.

Onderzoek dat onder deze eisen is uitgevoerd kan worden ingedeeld in de bodemkwaliteitsklassen zoals genoemd in artikel 4.1272 van het Bal en artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit.

Daarnaast dienen de eisen uit protocol BRL SIKB 9335-1 in acht te worden genomen. Dit protocol is noodzakelijk voor het (onder voorwaarden) samenvoegen van partijen baggerspecie, hetgeen in de praktijk frequent voorkomt. Het Bal bepaalt in artikel 4.1225 dat gewerkt dient te worden conform BRL 9335-1.

Voor het vaststellen van de kwaliteit van waterbodems en baggerspecie uit zoete oppervlaktewateren overeenkomstig BRL 9335-1, dient minimaal te worden getoetst aan het standaardonderzoekspakket C1, zoals opgenomen in bijlage 2 bij die eis.¹

Dit pakket vormt daarmee het analysekader voor:

- het vaststellen van de chemische kwaliteit van waterbodems;
- de beoordeling van baggerspecie op toepasbaarheid en verspreidbaarheid;
- de indeling in de toepassingsklassen
 - Voor landbodem: Algemeen Toepasbaar, Wonen en Industrie.

De resultaten van het standaardonderzoekspakket C1 worden gebruikt om te beoordelen of de baggerspecie voldoet aan de maximale verspreidbaarheid van kwaliteitsklasse Industrie, zoals vereist voor acceptatie. Daarnaast dient aanvullend te worden geanalyseerd op:

- **PFAS:** conform de advieslijst, bijgevoegd bij het Handelingskader PFAS;
- Chloride;
- **Asbest:** indien op basis van het vooronderzoek (NEN 5717) of verificatie daarvan aanleiding bestaat;
- Overige verontreinigingen waarvoor op grond van het uitgevoerde onderzoek een redelijke verdenking bestaat.

4.5 Inhoud van het standaardonderzoekspakket

Het standaardonderzoekspakket C1 omvat stoffen en parameters die landelijk als relevant zijn vastgesteld voor de beoordeling van waterbodems en baggerspecie, waaronder in ieder geval:

- zware metalen;
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK);
- minerale olie;
- polychloorbifenylen (PCB);
- organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB).

De exacte samenstelling, analysemethoden en bepalingsgrenzen zijn vastgelegd in bijlage L van de Regeling bodemkwaliteit 2022. Naast het standaardonderzoekspakket C1 dient additioneel geanalyseerd te worden op:

- PFAS, conform advieslijst voor PFAS d.d. 12 juli 2019
- Chloride.

In bijlage 1 is opgenomen op basis van welke stoffen minimaal geanalyseerd moet worden om de specie te kunnen accepteren.

4.6 Geldigheid onderzoeksresultaten

- Onderzoeksresultaten mogen op het moment van aanlevering niet ouder zijn dan toegestaan onder de Regeling bodemkwaliteit 2022.
- De depotbeheerder behoudt zich het recht voor rapportages te weigeren indien twijfel bestaat over representativiteit, actualiteit of naleving van de gestelde eisen.

5. Acceptatieprocedure

De afvalstof baggerspecie wordt, gelet op de aard en herkomst, aangemerkt als een afvalstof met matig risico. Het op de locatie toegepaste risicomanagement is opgenomen in bijlage 2. Acceptatie vindt uitsluitend plaats na schriftelijke goedkeuring.

5.1 Vooracceptatie

Vóór aanvoer dient een vooracceptatie-aanvraag te worden ingediend. Deze aanvraag dient in ieder geval te voldoen aan artikel 4.50 van het Bal en bevat minimaal:

- herkomstbeschrijving;
- hoeveelheden;
- onderzoeksrapportage conform hoofdstuk 4.2;
- planning van de aanvoer.

De vooracceptatie vangt aan zodra een aanbieder een partij baggerspecie aanmeldt. Bij het eerste contact met de aanbieder wordt gebruikgemaakt van een acceptatieformulier (bijlage 3).

Op basis van een erkend waterbodemonderzoek wordt beoordeeld welke kwaliteit de specie naar verwachting heeft na rijping. Bij acceptatie worden de beschikbare analysegegevens per parameter, gecorrigeerd voor de bijbehorende humus- en lutumgehalten, getoetst aan de toepasselijke samenstellingswaarden.

Per partij kunnen aanvullende partijspecifieke en/of proceskritische parameters noodzakelijk zijn. Dit betreft bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen die niet zijn opgenomen in het C1-pakket, maar die op grond van herkomst, gebruikshistorie of andere voorinformatie redelijkerwijs kunnen voorkomen.

Beschikbare analysegegevens worden, indien digitaal beschikbaar, digitaal opgeslagen. Indien digitale gegevens ontbreken, wordt de informatie opgenomen in het fysieke partijdossier. Daarnaast vraagt de depotbeheerder bij de ontdoener gegevens op over de fysische samenstelling van de partij, waaronder in ieder geval: droge stofgehalte, lutum, organische stof, bodemvreemde materialen (puin/afval) en asbesthoudende materialen, overeenkomstig bijlage 1.

5.2 Definitieve acceptatie

De definitieve acceptatie start nadat uit de vooracceptatie blijkt dat de afvalstof op het baggerdoorgangsdepot De Groote Lucht kan worden geaccepteerd. De depotbeheerder kent een partijnummer en een afvalstroomnummer toe en verstrekt een overeenkomst aan de aanbieder. Na ontvangst van een ondertekende overeenkomst kan het transport van de afvalstof naar de locatie aanvangen.

Transport vindt plaats met gebruikmaking van het Begeleidingsformulier afvalstoffen, waarop ten minste is vermeld:

- De aanbieder/opdrachtgever (inclusief NAW gegevens);
- De leverancier, mits anders dan aanbieder/opdrachtgever;
- De grootte van de partij;
- Locatie van herkomst (adres of coördinaat);
- Voormalig gebruik van de herkomstlocatie
- Standaardbenaming afvalstof (baggerspecie);
- De euralcode van de afvalstof (baggerspecie);
- De hoeveelheid van de aangeboden partij;
- De periode waarin de afvalstof wordt aangeboden.

Door ondertekening van het begeleidingsformulier en de overeenkomst verklaart de ontdoener/vervoerder dat de aangeboden afvalstof overeenkomt met de afvalstof waarvoor toestemming is verleend onder het betreffende afvalstroomnummer. Tevens verklaart de ontdoener/vervoerder akkoord te gaan met het stortreglement van de locatie. Indien aan de voorwaarden niet wordt voldaan, behoudt de depotbeheerder zich het recht voor de aangeboden afvalstof (baggerspecie) te weigeren. Een geweigerde vracht dient door de ontdoener/vervoerder te worden afgevoerd naar een legale, daartoe bestemde verwerkingsinrichting.

5.3 Registratie en controle bij aankomst

Bij aankomst op depot De Groote Lucht voert de depotbeheerder een visuele controle uit op de aangeboden afvalstof en registreert hij de hoeveelheid. Indien de aangevoerde partij afwijkt van de vooraf geaccepteerde partij, wordt het transport stilgezet en treedt de depotbeheerder in overleg met de aanbieder. De depotbeheerder behoudt zich het recht voor de partij te weigeren of in quarantaine te plaatsen.

Voor baggerspecie geschiedt de partijkeuze en indeling op basis van de chemische samenstelling en de categorie-indeling zoals vastgesteld tijdens de vooracceptatie. Dit is noodzakelijk om de gerijpte partijen bij droge toepassing als grond overeenkomstig het Bal te kunnen onderscheiden in Landbouw/Natuur, Wonen of Industrie.

6. Controle

Bij aanvoer kan een visuele inspectie en administratieve controle plaatsvinden. Afwijkingen kunnen leiden tot weigering. Het risicomanagement voor de locatie is opgenomen in bijlage 2.

6.1 Niet-acceptabele materialen

Onder meer:

- Afvalstoffen;
- Secundaire bouwstoffen;
- > 20% van de massa bestaat uit bodemvreemde materialen
- asbest(verdacht) materiaal;
- sterk olie- of chemisch verontreinigde specie.

6.2 Verantwoordelijkheden aanbieder

De aanbieder is verantwoordelijk voor:

- juistheid en volledigheid van gegevens;
- kosten voortvloeiend uit weigering of aanvullend onderzoek.

6.3 Melding Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

De depotbeheerder registreert de hoeveelheden direct in het registratiesysteem. Per afvalstroomnummer worden de hoeveelheden gemeld aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een eerste ontvangstmelding, maandelijkse ontvangstmeldingen en een afgiftemelding.

Het bevoegd gezag heeft toegang tot het LMA en kan daar de relevante afvalstoffengegevens per vergunde locatie raadplegen, waaronder in het bijzonder de hoeveelhedenregistratie.

6.4 Controles tijdens het ontwateren

Tijdens het proces van rijpen en ontwateren vinden geen aanvullende procescontroles plaats anders dan:

- Eenmalige uitkeuring gerijpte baggerspecie conform het Besluit Bodemkwaliteit voordat afvoer en toepassing plaats vindt.
- Meervoudige visuele controles
- Wekelijkse monsternamen proceswater

Controle van afgevoerde partijen vindt visueel plaats door de depotbeheerder, die erop toeziet dat de juiste partij wordt afgevoerd. De depotbeheerder is verantwoordelijk voor een correcte bonnenregistratie en voor het bijhouden van het depotlogboek.

Bijlage 1: minimaal toetspakket voor acceptatie

Analysepakket (chemisch)	
Fysische parameters	
Organische stofgehalte	
Droge stofgehalte	
Lutumgehalte	
Zandgehalte	
Zeefkromme (2 µm – 2000 µm)	
pH	
Metalen	PAK
Arseen	Naftaleen
Barium	Anthraceen
Cadmium	Fenanthreen
Chroom	Fluorantheen
Molybdeen	Benzo(a)anthraceen
Nikkel	Chryseen
Lood	Benzo(k)fluorantheen
Kobalt	Benzo(a)pyreen
Koper	Benzo(g,h,i)peryleen
Kwik	Indeno(1,2,3-cd)pyreen
Zink	Som 7-PAK
	Som 10-PAK
PCB	
PCB 28	Drins
PCB 52	aldrin,
PCB 101	dieldrin,
PCB 118	endrin,
PCB 138	isodrin,
PCB 153	telodrin
PCB 180	Som-Drin
Som 7-PCB	
	OCB
HCH	cis-heptachloorepoxide
a-HCH	trans-heptachloorepoxide
b-HCH	Som heptachloorepoxide - som van trans-heptachloorepoxide en cis-heptachloorepoxide
g-HCH	hexachloorbutadien
d-HCH	DDT
som-HCH's	DDE
	DDD
Overige stoffen	som-DDT/DDD/DDE

Pentachloorbenzeen	a-endosulfan,
Pentachloorfenool	endosulfansulfaat
hexachloorbenzeen	trans-chloordaan
Tributyltin, mits sprake is van zoute specie	cis-chloordaan.
	Chloorordaan: som van trans-chloordaan en cis-chloordaan.
	Som OCB

Analyseparameters PFAS	
perfluorbutaanzuur (PFBA)	perfluorpentaansulfonaat (PFPeS)
perfluorpentaanzuur (PFPeA)	perfluorhexaansulfonaat (PFHxS)
perfluorhexaanzuur (PFHxA)	perfluorheptaansulfonaat (PFHpS)
perfluorheptaanzuur (PFHpA)	perfluoroctaansulfonaat (PFOS) lineair*
perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair*	perfluoroctaansulfonaat (PFOS) vertakt*
perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt*	som PFOS*
som PFOA*	perfluordecaansulfonaat (PFDS)
perfluornonaanzuur (PFNA)	4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)
perfluordecaanzuur (PFDA)	6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)
perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)
perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)
perfluortridecaanzuur (PFTrDA)	N-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)	N-ethyl perfluoroctaansulfonamide (EtFOSA)
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)	perfluoroctaansulfonamide (FOSA)
perfluoroctadecaanzuur (PFODA)	N-methyl perfluoroctaansulfonamide (MeFOSA)
perfluorbutaansulfonaat (PFBS)	8:2 fluortelomeer fosfaat diester (8:2 diPAP)
Gen-X ²	
* Vertakte verbindingen als som gerapporteerd; toetsing volgens Regeling bodemkwaliteit 2022, bijlage GIV (< waarde × 0,7).	
² Gen-X alleen meten bij verdenkingen.	
Aanvullende analyses	
Chloride	
Asbest, mits de locatie asbestverdacht is	

Bijlage 2: Risicobeheersing

Toegesplitst op BRL SIKB 9335-1; samenvoegen uitsluitend toegestaan onder protocol 9335-1.

nr	Risico	Risicowaarde (0–5)	Beheersmaatregel
1	Onjuiste aanlevering gegevens	2	Vooracceptatie verplicht met minimale dataset (herkomst, locatie/traject, volume, planning, onderzoeksrapport(en), kwaliteitsklasse/max Industrie, chloride/PFAS indien van toepassing). Uniek partijnummer verplicht (traceerbaarheid).
2	Onjuiste interpretatie gegevens	2	Vier-ogenprincipe: toetsing door 2e beoordelaar + vastlegging in dossier (audittrail). Toets op depotvoorwaarden (alleen per as, zo droog mogelijk, geen bijmengingen) én acceptatie-eisen kwaliteit.
3	Verkeerde inschatting opslagcapaciteit	1	Capaciteitsplanning per vak/compartiment + status (in onderzoek/geaccepteerd/geblokkeerd). Afstemming vooracceptant–depotbeheerder vóór transport.
4	Inname niet-geaccepteerde baggerspecie	2	Poortcontrole: vrachtbon ↔ vooracceptatie ↔ partijnr. Afwijking → quarantainevak + blokkade in registratie (geen doorzet/geen bewerking/geen samenvoegen).
5	Acceptatie verboden materialen (bodenvreemd/afval/asbestverdacht)	2	Visuele inspectie bij lossen + acceptatiecriteria. Bij twijfel: weigering of quarantaine met vervolgonderzoek.
6	Ontdoener levert andere kwaliteit dan aangekondigd	3	Identiteitscheck op herkomst en plausibiliteit (locatie, slibbeeld, geur/kleur/consistentie). Afwijking → stop/isoleren; alleen vrijgave na aanvullende verificatie.
7	Onjuiste/onvolledige monstername / bewijslast	3	Alleen accepteren bij voldoende representatieve onderbouwing en complete rapportage; bij hiaten: weigeren of aanvullende bemonstering.
8	Ongewenste samenvoeging (kritisch)	4	Samenvoegen is in principe verboden. Uitzondering: uitsluitend toegestaan indien uitgevoerd onder BRL SIKB 9335-1 door BRL 9335-gecertificeerde en erkende organisatie én alleen voor partijen in dezelfde kwaliteitsklasse. Vastleggen: partijlijst, klasse, volumes, datum/tijd, verantwoordelijke, nieuwe partijcode, herleidbaarheid input→output.
9	Onjuiste ‘receptuur’/mengen/bewerking	1	Doorgangsdepot: niet van toepassing (geen productvorming). Indien toch bewerking noodzakelijk: aparte vrijgaveprocedure met batchregistratie en fysieke scheiding.
10	Afwijkend gebruik depot (andere stromen dan baggerspecie)	2	Depotregime vastleggen en handhaven: uitsluitend baggerspecie; periodieke interne inspectie + dossiercontrole.
11	Foutieve procesinstelling (ontwatering)	1	Werkinstructies + logboek instelwaarden (datum, operator).
12	Foutieve installatie-instelling	1	Onderhoud/inspectieplan + vrijgave na onderhoud met checklist.
13	Onjuiste interpretatie analyses / vrijgave partij	3	Dubbele toets: (i) lab/QA (bepalingsgrenzen/validatie), (ii) toets aan depotacceptatie (max Industrie). Alleen vrijgave door bevoegd acceptant, vastgelegd in dossier.
14	Onjuiste bestemming/doorzet	3	Doorzet alleen met: partijcode, klasse, beperkingen, bestemming/ontvanger. Ketendocumentatie zodanig dat herleidbaarheid 1:1 blijft (input→output).

Bijlage 3: Acceptatieformulier

Gegevens ontdoener (toeleverancier)		Gegevens locatie van herkomst	
Naam		Naam	
Adres		Adres/coördinaat	
Plaats		Plaats	
Telefoonnummer		Hoeveelheid	
Faxnummer		Datum	
Contactpersoon			

Gegeven omtrent aangeboden partij

Waterbodemonderzoek (NEN 5717:2023/5720:2023) Volledige rapportage aanwezig		☐ Ja ☐ Nee ☐ Indicatief	
Rapportnummer		Uitgevoerd door	
Rapportdatum		Kwaliteitsklasse Landbodem	
Opmerkingen			
Puin, ijzer, afval, sintels ≤ 20%		☐ Ja ☐ Nee	
Eén partij		☐ Ja ☐ Nee	
Asbestverdacht materiaal aangetroffen		☐ Ja ☐ Nee	
Bodemgesteldheid			
Beschrijving omgeving herkomstlocatie			
Uit deze inventarisatie, milieuvergunning en de beslisboom wordt de volgende handeling uitgevoerd: In te vullen door depotbeheerder... _____ _____			

Geaccepteerd door (naam): _____

Functie: _____ Datum: ____ - ____ - ____

Handtekening: _____