

## Nota van Inlichtingen 1 : Beheer baggerdepot

| Ref. Nr. | Onderwerp                              | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Referenties                            | <p>In de aanbestedingsleidraad wordt één kerncompetentie genoemd, waarvoor één referentie moet worden aangeleverd. Tegelijkertijd wordt in de leidraad gesproken over 'referenties' (meervoud) en worden in bijlage C twee kerncompetenties onderscheiden: (1) beheer van baggerdepots en (2) beheers- en verantwoordingsprocessen in een gereguleerde omgeving. Dit lijkt tegenstrijdig.</p> <p>Wij stellen voor om deze als twee afzonderlijke kerncompetenties te beschouwen, waarbij inschrijvers de mogelijkheid krijgen om deze met twee afzonderlijke referenties aan te tonen. Hiermee wordt de toegankelijkheid van de aanbesteding vergroot en de mededinging bevorderd.</p> <p>Kan opdrachtgever hiermee instemmen en de aanbestedingsstukken hierop aanpassen?</p> | Het onderhoud/beheer van het baggerdepot en de beheers- en verantwoordingsprocessen komen samen in deze opdracht. Er wordt één referentie gevraagd waarin beide aspecten onderbouwd dienen te worden. De aanbestedingsdocumenten zullen worden aangepast (naar één referentie), de herziene opgave referentie is opnieuw gepubliceerd als bijlage C - Opgave referentie - NVI 1 |
| 2        | kwaliteitsklasse baggerspecie          | welke klassen baggerspecie worden er geaccepteerd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Met hoofddoel Chloridehoudende bagger welke niet elders binnen het gebied van delfland afgezet kan worden, waarna tot en met klasse industrie.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3        | andere kwaliteitsklasse na eindkeuring | Wordt de af te voeren baggerspecie bij het aantonen van een andere (slechtere) eindklasse marktconform verrekend?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nee, de maximale klasse welke gaccepteerd mag worden op DGL zou niet mogen leiden tot een slechtere klasse.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4        | toezicht en beheersing depot           | Bij de dagelijkse inzet van mens en materiaal bij aanvoer van welk volume dan ook lijken de kosten te zwaar te wegen op de beheersing. Is er een minimum volume aan dagproductie in te stellen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Het is aan de aannemer, verwerker baggeraars en de beheerder depot om hier afspraken over te maken.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5        | melden en instemming bevoegd gezag     | Welke meldingen en/of beoordelingen worden van het bevoegd gezag verwacht bij aanvoer naar depot DGL?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | De standaard melding bij de Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Ref. Nr. | Onderwerp                                      | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6        | maximale partijgrootte clusterpartij BRL9335-1 | Enkele bassins hebben een capaciteit groter dan de maximale hoeveelheid voor een clusterpartij BRL9335-1. Zijn deze bassins bedoeld voor enkelvoudige partijen? Is de restcapaciteit bedoeld voor nat-rijpfase? En zo nee, hoe wordt om gegaan met de restcapaciteit in het betreffende bassin? | <p>De betreffende bassins zijn niet uitsluitend bedoeld voor enkelvoudige partijen. De in de aanbestedingsstukken opgenomen bassinvolumes betreffen de fysiek beschikbare capaciteit van de bassins. Indien de omvang van een aangevoerde partij kleiner is dan de beschikbare bassinhoud, mag de resterende capaciteit worden benut voor andere partijen, mits daarbij wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving, de eisen uit BRL9335-1 en de overige contractuele voorwaarden ten aanzien van acceptatie, registratie, scheiding en herleidbaarheid van partijen.</p> <p>Opdrachtgever schrijft derhalve niet voor dat eventuele restcapaciteit uitsluitend voor de nat-rijpfase moet worden gereserveerd. Het is aan Opdrachtnemer om de beschikbare depotcapaciteit doelmatig te beheren binnen de kaders van de overeenkomst en de geldende regelgeving.</p> |
| 7        | acceptatieprotocol/beleid DGL                  | Het acceptatieprotocol/beleid DGL is niet bijgevoegd, graag toevoegen.                                                                                                                                                                                                                          | Het acceptatieprotocol DGL van de zuivering is hier niet van toepassing. Voor het acceptatieprotocol is er nog geen acceptatieprotocol. Dit is aan de depotbeheerder. Voor de AWZI moeten bezoekers zich registreren, dit is een andere ingang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8        | Toegangscontrole                               | Bijlage A, nr 27<br>Moeten alle bezoekers van HHD en alle (groen)medewerkers voor het onderhoud van het depot zich registreren? Hoe ziet u dit?                                                                                                                                                 | Dit is aan de depotbeheerder. Er mogen geen personen en/ of transporten van depot naar de zuivering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9        | Toegangscontrole                               | Bijlage A, nr 27<br>Wat voor toegangscontrole wilt u? De kentekens van de voertuigen die komen lossen zijn toch al vastgelegd d.m.v. de transport administratie?                                                                                                                                | Dit is aan de depotbeheerder hoe dit wordt vastgelegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10       | Bodemvreemd materiaal                          | Bijlage A, nr 25<br>Kunt u posten toevoegen voor het afvoeren van diverse afvalstormen per ton? Bouw en sloop afval, niet herbruikbaar afval uit bagger, groen afval, metalen, etc.                                                                                                             | Ja, deze komen in aanmerking voor verrekening. Worden toegevoegd aan de inschrijfstaat en in het Programma van Eisen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Ref. Nr. | Onderwerp                           | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Antwoord                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11       | Depotcapaciteit                     | Bijlage A, nr 22<br>Als HHD opdracht geeft om werkzaamheden uit te voeren is het redelijkerwijs dat u daar een vergoeding tegenover zet. Daarnaast is het lastig om (nog) niet gedroogde bagger (uit gemengde partijen) af te voeren, de kwaliteit is niet herleidbaar waardoor een erkende verwerker dit niet zal accepteren. Kunt u deze eis laten vervallen? | Nee. Deze is bedoeld om te vermijden dat volledig gerijpte bagger in depot nodeloos ruimte in beslag neemt.                                                                        |
| 12       | Groen onderhoud                     | Bijlage A, nr 20<br>Wat verstaat u onder snoeien?                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Het snoeien van de rand beplantingsvak/bossage. Takken maximaal Ø 10 cm dik, minimale takvrije hoogte 4,5m.                                                                        |
| 13       | Groen onderhoud                     | Bijlage A, nr 20<br>Hoe groot is het oppervlak dat gemaaid moet worden? Mag het maaisel blijven liggen?                                                                                                                                                                                                                                                         | Alles binnen de werkgrenzen aangegeven op toegevoegde revisie tekeningen nr 36. Op de kering mag het niet blijven liggen, de kruin kade en talud kade, maaisel kan blijven liggen. |
| 14       | Onderhoud drainage                  | Bijlage A, nr 14<br>Hoe kan de drainage gereinigd worden? Op de hoeken/beide uiteinden zit geen doorspuit-/inspectieput                                                                                                                                                                                                                                         | Dat is aan de beheerder, drainage moet functioneel blijven.                                                                                                                        |
| 15       | Depotreglement                      | Bijlage A, nr 13<br>Heeft de opdrachtgever zelf nog regels/wensen die van toepassing zijn voor de inschrijving?                                                                                                                                                                                                                                                 | Nadere overeenstemming, zonder dat de aard van de opdracht wijzigt.                                                                                                                |
| 16       | Maatregelen winterse omstandigheden | Bijlage A, nr 12<br>Kunt u hiervoor een aparte post per keer voor worden opgenomen?                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nee, dat is aan de beheerder om om het gebied bereikbaar en veilig te houden.                                                                                                      |
| 17       | Stabiliteit depotkade               | Bijlage A, nr 10<br>Met welke maatregelen moeten we rekening houden? Kunt u dit per situatie te bekijken en per situatie te verrekenen?                                                                                                                                                                                                                         | Nee, dat is aan de beheerder.                                                                                                                                                      |
| 18       | Contract                            | Kunt u het beheer van het depot in een RAW-bestek uitwerken? In de RAW zijn veel standaard werkzaamheden opgenomen voor het onderhoud en beheer van een (bagger)depot. Met de RAW worden ook alle inschrijvers gelijkgesteld bij de inschrijving.                                                                                                               | Nee, wij vragen aan Inschijver een all-in-prijs. Inschijver kan op basis van het Programma van eisen een inschatting maken wat de verwachtingen zijn.                              |
| 19       | Kwaliteit bagger                    | Wat is de kwaliteit van de bagger die op het depot ontvangen mag worden?                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zie antwoord op vraag 3.                                                                                                                                                           |

| Ref. Nr. | Onderwerp                     | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20       | Betaling                      | Kan Opdrachtgever bevestigen dat het tweede betalingsdeel wordt berekend over het bij ontvangst geregistreerde volume baggerspecie en niet over het na rijping daadwerkelijk afgevoerde volume gerijpte grond?                                                                                                                           | Ja, HHD bevestigt dat het tweede betalingsdeel berekend wordt over de, bij ontvangst geregistreerde volume baggerspecie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21       | Proeven en innovaties         | Wij gaan ervan uit dat eventuele aanvullende kosten die voortvloeien uit door Opdrachtgever geïnitieerde proeven en innovaties niet zijn inbegrepen in de aangeboden eenheidsprijs en voor rekening van Opdrachtgever komen. Kan Opdrachtgever dit bevestigen?                                                                           | Ja, HHD bevestigt dat de aanvullende kosten voor de opdrachtnemer uit de geïnitieerde proeven worden vergoed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22       | Referentie                    | Vraag over Referentie 1: moet dit specifiek een baggerdoorgangsdepot zijn of kan het ook een BRL9335 beheerd gronddepot zijn? m.a.w. voldoet een gronddepot ook als referentie?                                                                                                                                                          | Ja, dat is toegestaan. Opdrachten die betrekking hebben op het beheren van een doorgangsdepot of naar aard en complexiteit vergelijkbare voorziening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23       | Voorschriften Watervergunning | Is opdrachtnemer verantwoordelijk voor naleving van alle voorschriften uit de watervergunning?                                                                                                                                                                                                                                           | Ja, als de opdrachtnemer zijn inspanning levert en niet nalatig is kan de opdrachtgever bijspringen. Dit wordt voorkomen door de overleggen die 1 keer per kwartaal plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24       | A&V Beleid                    | Kan het ingediende A&V Beleid (zie watervergunning: Acceptatiebeleid 'Baggerdoorgangsdepot Baggerspecie De Groote Lucht Vlaardingen', versie 1.2 d.d. januari 2026) beschikbaar gesteld worden? En gezien het belang hiervan voor de acceptatie en afzet van de baggerspecie, na beschikbaarstelling voorzien in een tweede vragenronde? | Het PDF document 'Acceptatievoorwaarde Doorgangsdepot Baggerspecie De Groote Lucht' is toegevoegd aan de Nota van Inlochtingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25       | Milieuvergunning              | Kan naast de watervergunning ook de voor het depot geldende milieuvergunning gedeeld worden?                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Conform artikel 4.122 van het BAL is de opslag van herbruikbare grond en baggerspecie niet langer een vergunningsplichtige activiteit, door de aanwezigheid van een onder certificaat aangelegde bodemfolie kan de opslag plaatsvinden onder de meldplicht. Artikel 4.122 van het BAL voorziet eveneens in het samenvoegen van de betreffende partijen, het depot is gerealiseerd na 2024 onder het regelgevend kader van de Omgevingswet.</p> <p><a href="https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/opslaan-bewerking-herbruikbare-grond-baggerspecie/dit-is-veranderd/">https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/opslaan-bewerking-herbruikbare-grond-baggerspecie/dit-is-veranderd/</a></p> |

| Ref. Nr. | Onderwerp             | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Antwoord                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26       | Bodemvreemd materiaal | Er wordt beschreven dat de afmetingen bodemvreemd materiaal een maximale grootte van 200x200mm mag hebben. Is zeven op de locatie mogelijk? Onze ervaring is dat afzet van gerijpte bagger met dit soort grootte aan bodemvreemd materiaal erg lastig is namelijk. Kan Opdrachtgever tevens aangeven of de eisen aanzien van de maximale afmetingen verder kan worden aangescherpt? | 1. Zeven op locatie is mogelijk.<br>2. Akkoord, In de ROK baggeren is de eis vastgesteld dat tijdens het baggerproces delen groter dan 15*15cm eruit worden gefilterd. In het Programma van eisen wordt eis 25 aangepast naar 150x150. |
| 27       | Melden                | Valt het melden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen ook onder de opdracht? En zo ja wie verzorgt dat dit mogelijk gemaakt wordt? Onze ervaring is dat dit nog enige tijd in beslag neemt om dit te kunnen doen.                                                                                                                                                                 | Zie antwoord op vraag 5.                                                                                                                                                                                                               |
| 28       | Kwaliteit Bagger      | Wat is de verwachte milieuhygienische kwaliteit van de bagger die door Delfland aangeleverd gaat worden?                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zie antwoord op vraag 3.                                                                                                                                                                                                               |
| 29       | Capaciteit Depot      | Kan Opdrachtgever bevestigen dat een opdracht op grond van eis 22 uit Bijlage A uitsluitend wordt gegeven indien het capaciteitsgebrek aan Opdrachtnemer is toe te rekenen en niet wanneer dit het gevolg is van een afwijkende of versnelde aanvoer ten opzichte van de met Opdrachtnemer afgestemde aanvoerplanning?                                                              | Zie antwoord op vraag 11.                                                                                                                                                                                                              |
| 30       | wachtkamervereenkomst | In Bijlage A, Eis 45 spreekt bij tussentijdse beëindiging over het eerste contractjaar, terwijl eis 46 bepaalt dat uitsluitend gedurende de eerste zes maanden een beroep op de wachtkamervereenkomst kan worden gedaan. Kan Opdrachtgever verduidelijken welke termijn leidend is?                                                                                                 | De in eis 46 genoemde termijn van zes maanden berust op een omissie. Voor zowel eis 45 als eis 46 geldt dat uitsluitend gedurende het eerste contractjaar een beroep kan worden gedaan op de Wachtkamervereenkomst.                    |
| 31       | Onderhoud             | Kan Opdrachtgever verduidelijken welke herstelwerkzaamheden aan de zandlaag, depotkades en het drainagesysteem binnen de eenheidsprijs vallen en waar de grens ligt tussen regulier beheer/onderhoud en groot onderhoud c.q. vervanging van depotvoorzieningen?                                                                                                                     | Opdrachtnemer dient de zandlaag, depotkades en drainage intact te houden en schade te herstellen.                                                                                                                                      |
| 32       | Oplevering            | Kan Opdrachtgever aangeven vanaf welk moment voorafgaand aan het einde van de overeenkomst geen nieuwe baggerspecie meer wordt aangevoerd, zodat Opdrachtnemer voldoende gelegenheid heeft om de laatste partijen te rijpen, bemonsteren en af te zetten en het depot conform eisen 38-40 leeg op te leveren?                                                                       | 8 maanden. Hiervan kan worden afgeweken indien Opdrachtgever dit anders afstemt met Opdrachtnemer.                                                                                                                                     |

| Ref. Nr. | Onderwerp                   | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33       | Indexering                  | Kan Opdrachtgever de definitieve indexeringsregeling en jaarlijkse indexeringsdatum verduidelijken en bevestigen dat de jaarlijkse indexering na de eerste twee contractjaren ook gedurende eventuele verlengingsjaren wordt toegepast?                                                                                                                                                                                                          | <p>Opdrachtgever bevestigt dat de tarieven gedurende de eerste twee (2) contractjaren vast blijven. Na afloop van deze periode kunnen de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd per 1 januari, overeenkomstig de in de concept dienstverleningsovereenkomst opgenomen regeling.</p> <p>De jaarlijkse indexering blijft tevens van toepassing gedurende verlengingsjaren. Indien de overeenkomst wordt verlengd, kunnen de tarieven derhalve ook gedurende deze verlengingsperioden jaarlijks per 1 januari worden aangepast conform de opgenomen indexeringsregeling.</p> |
| 34       | Contractduur                | In de aanbestedingsleidraad is een initiële looptijd van twee jaar opgenomen met maximaal zes verlengingen van één jaar, terwijl in de TenderNed-publicatie wordt gesproken over een initiële looptijd van vier jaar met vier verlengingsopties van één jaar. Kan Opdrachtgever bevestigen welke contractduur en verlengingssysteem leidend is? De aanbestedingsleidraad noemt maximaal 8 jaar, terwijl de TenderNed-publicatie hiervan afwijkt. | De inschrijver constateert terecht een discrepantie tussen de concept dienstverleningsovereenkomst enerzijds en de TenderNed-publicatie anderzijds. Opdrachtgever is voornemens een initiële contractduur van twee (2) jaar met zes (6) maal te verlengen, resulterend in een maximale contractduur van acht (8) jaar.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 35       | Toetsing door bevoegd gezag | In Bijlage J onder 'proces aanvoer' wordt onder 2. gesproken over "toetsen door het bevoegd gezag" wat bedoelt Opdrachtgever hier mee? Wat dient er specifiek getoetst te worden en door welk bevoegd gezag?                                                                                                                                                                                                                                     | Zie antwoord op vraag 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36       | Laatste revisie tekeningen  | <b>Mededeling Hoogheemraadschap van Delfland</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | De drie tekening worden bijgevoegd in PDF bij de Nota van Inlichtingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37       | Aanpassing PvE nr. 6        | <b>Mededeling Hoogheemraadschap van Delfland</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Opdrachtnemer dient het baggerdepot per 1 februari 2027 open te stellen voor ontvangst van baggerspecie. Een aantal depotvakken zijn beschikbaar. Beschikbaar vak 1A, vak 1B, vak 3A, vak 3B en waarschijnlijk vak 4. Niet beschikbaar vak 2 A en vak 2 B. Hier is de bagger nog niet voldoende ingedikt en dient nog verwerkt te worden.                                                                                                                                                                                                                                |
| 38       | Toevoeging PvE nr. 18       | <b>Mededeling Hoogheemraadschap van Delfland</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Voor het opzetten van ruggen en het bewerken van baggerspecie binnen de depotvakken mag uitsluitend een rupskraan <u>op dragline schotten</u> worden ingezet teneinde beschadiging van de zandlaag te voorkomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Ref. Nr. | Onderwerp                       | Vraag                                            | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39       | Verduidelijking watervergunning | <b>Mededeling Hoogheemraadschap van Delfland</b> | Maandelijks hoeveelheid drain waterlozing op zuivering opnemen van watermeter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40       | Verduidelijking watervergunning | <b>Mededeling Hoogheemraadschap van Delfland</b> | Maandelijks monstername en analyse op drainwater van Totaal Organisch Koolstof (TOC) conform NEN-EN-1484 en chloride meting conform NEN-EN-ISO 10304-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41       | Nota van inlichtingen 2         | <b>Mededeling Hoogheemraadschap van Delfland</b> | <p>Naar aanleiding van de beantwoording in de eerste Nota van Inlichtingen (NVI 1) stelt de aanbestedende dienst inschrijvers een aanvullende vragenronde ter beschikking. In deze ronde kunnen uitsluitend vragen worden gesteld die rechtstreeks voortvloeien uit de antwoorden en/of wijzigingen zoals opgenomen in de eerste Nota van Inlichtingen (NVI 1).</p> <p>Inschrijvers worden in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk <b>dinsdag 3 november 2026 11:00 uur</b> aanvullende vragen te stellen. De beantwoording van deze vragen wordt opgenomen in de tweede Nota van Inlichtingen (NVI 2), die naar verwachting uiterlijk 9 november 2026 wordt gepubliceerd. De uiterste datum voor het indienen van een inschrijving blijft vooralsnog 19 november 2026. Indien de beantwoording leidt tot informatie of wijzigingen die van betekenis zijn voor het opstellen van de inschrijving, zal de aanbestedende dienst beoordelen of de inschrijftermijn moet worden verlengd.</p> |