Compressor Veiligheidsregio Kennemerland

Nota van inlichtingen 1

Nr.	Document	Hoofdstuk, Paragraaf	Pagina	Vraag	Antwoord VRK
1	Bijlage 3, Overeenkomst	Artikel 6 subs 1 en 2	6	Wij verzoeken u om in dit artikel wederkerigheid op te nemen zodat de raamovereenkomst ten tijde van de eerste verlengingsmogelijkheid door beide partijen kan worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn. Gezien de onvoorziene omstandigheden die tijdens de lange looptijd kunnen ontstaan, is een evenwichtige verdeling van risico's en rechten tussen partijen wenselijk.	Dit is niet akkoord. Wij vertrouwen erop dat het door u geleverde product gedurende de levensduur door u te onderhouden valt.
2	Bijlage 5, PvE, Compressor	Eis 5	1	In het PvE is niet aangeven wat de capaciteit is van het ventilatiesysteem in de compressorruimte. Dit is essentiële informatie. Wij verzoeken u dan aan te geven of de compressorruimte is voorzien van luchtverversing met een doorstroomvolume van 9.000m^3/hr.	Er is sprake van een lege toevoerbuis met een diameter van 55 cm. Daarnaast is er mechanische ventilatie geïnstalleerd die wordt geactiveerd bij een temperatuur van ongeveer 25 graden in de ruimte.
3	Bijlage 5, PvE Compressor	Eis 10	1	U geeft aan dat er een maximaal vermogen van 11 kW voor de compressor beschikbaar is, de aanbesteding betreft 2 compressoren waarmee het beschikbare vermogen 22 kW zal zijn. Voor een compressor met een capaciteit van minimaal 550 ltr/minuut is 11kW niet voldoende. Wij verzoeken u dan ook het beschikbare vermogen te verhogen naar 2x 15kW.	De eis blijft behouden. Brandweer Heemstede heeft een maximale capaciteit beschikbaar over de gehele locatie, daarom houden we vast aan het maximale vermogen van 11kW. Indien u aangeeft dat dit niet past binnen de 550ltr/minuut, dient schriftelijk aangetoond te worden wat volgens u wel toepasbaar is binnen het vermogen.
4	Bijlage 5, PvE Compressor	Eis 36	3	U geeft aan dat de leverancier gedurende de overeenkomst onderhoud, reparatie en onderdelen levert t.b.v. nieuwe en bestaande componenten. Om te kunnen beoordelen of wij aan deze eis kunnen voldoen verzoeken wij u specificaties van de	In het beschrijvend document staat de vulbalk beschreven. Er zijn 8 vulbalken (medio 2026; 48x vulkraan gereviseerd, slangen vernieuwd volgens bijgehouden termijn), 12 aansluitingen op de afblaasbalk waarvan 10 met

				bestaande componenten te overleggen inclusief foto's.	ontluchtingskraan, 6 buffercilinders (350bar/50L) en 1 werkbuffer (300bar/50L).
5	Bijlage 5, PvE	Eisen 30 en 37		U geeft in deze eisen aan dat de leverancier verantwoordelijk is voor het werkend opleveren van de nieuwe installatie in combinatie met delen van de bestaande installatie inclusief buffercilinders. De installatie is PED plichtig, daarvoor zijn specifieke documenten en certificaten nodig van de oude installatie. Wij verzoeken u daarom deze documenten en certificaten beschikbaar te stellen voor de sluitingsdatum, zodat leveranciers adequaat kunnen vaststellen of aan de vereisten voor PED keuring kan worden voldaan of dat er eventueel onderdelen vervangen moeten worden en dit dus meegenomen dient te worden in de aanbieding.	De installatie is PED gecertificeerd, de partij aan wie definitief gegund wordt ontvang een kopie van het certificaat.
6.	PvE	Nr. 1	1	Zijn er andere veiligheidseisen dan omschreven in de warenwet drukhoudapparatuur en PED?	Indien er overige veiligheidseisen zijn waarvan inschrijvers van mening zijn dat deze van toepassing zijn, verzoeken wij u daarmee rekening te houden bij uw inschrijving.
7.	PvE	Nr. 5	1	Wat is de maximale omgevingstemperatuur in de ruimte?	In de zomermaanden kan deze oplopen tot 30 graden, daarna treed de mechanische ventilatie in werking.
8.	PvE	Nr. 29+30	3	Hebben jullie de documenten en certificaten van de huidige PED?	De installatie is PED gecertificeerd, de partij aan wie definitief gegund wordt ontvang een kopie van het certificaat
9.	PvE	Nr. 36	3	Hoeveel flessen verwachten jullie te vullen per dag/week?	In 2025 betroffen dat +/- 7500 cilinders per jaar. Maximaal kunnen er 150 tot 200 cilinders op een dag worden gevuld.
10.		Punt 18 - Testrapport conform ISO 10816		Is het overleggen van een volledig testrapport conform ISO 10816 verplicht, of volstaat een bijbehorend certificaat van de fabrikant als bewijsstuk?	Een volledig testrapport is bij inschrijving niet vereist. Een verklaring, certificaat of gelijkwaardig bewijsstuk van de fabrikant waaruit blijkt dat het aangeboden type compressor voldoet aan de toepasselijke norm volstaat. Op verzoek van Opdrachtgever dient Inschrijver de onderliggende test- of meetresultaten beschikbaar te kunnen stellen.
11.		Punt 22 - Bewaking van ademlucht		Is een koppeling met het softwaresysteem 'Dräger Ram' verplicht? Is het als alternatief toegestaan om – bij overschrijding van grenswaarden – drie	Nee DragerRam koppeling is niet verplicht. De leverancier kan een alternatief aanbieden mits dit alternatief voldoet aan eis 22.

				optische/akoestische signalen te installeren (in de reinigings-, vul- en testruimte) als gelijkwaardige oplossing?	
12.		Punt 37 - Aansluiting op het bestaande gebouw		Om de interfaces te kunnen inplannen, verzoeken wij u om de exacte technische specificaties van de aanwezige apparatuur (fabrikant, merk en, indien van toepassing, type interface) aan ons door te geven.	Indien Inschrijver doelt op eis 37, wordt verwezen naar het antwoord op vraag 14.
13.		Algemeen: Logistiek / Montage		Kunt u bevestigen of het traject voor het naar binnen brengen van de compressoren gelijkvloers en obstakelvrij is? (Is er bijvoorbeeld sprake van installatie op vloerniveau, of is er een hijs- of hefwerktuig vereist?)	Wij kunnen bevestigen dat de compressoren op een gelijkvloerse ruimte, met dorpel bij de deuren, te vervoeren zijn van buiten naar binnen. Hijs en hefmiddelen zijn niet toe te passen binnen de bestaande ruimte. Pompwagen is wel toe te passen.
14.		Verduidelijking scope onderhoudscontract bestaande installatie		Vallen de bestaande vulpanelen, vulkranen, buffercilinders, vulbalken en de afblaasvoorzieningen binnen het gevraagde onderhoudscontract? Indien dit het geval is, kunt u deze componenten specificeren inclusief aantallen, type en huidige staat van onderhoud?	De benoemde onderdelen vallen binnen het onderhoudscontract. In het beschrijvend document staat de vulbalk beschreven. Er zijn 8 vulbalken (medio 2026; 48x vulkraan gereviseerd, slangen vernieuwd volgens bijgehouden termijn), 12 aansluitingen op de afblaasbalk waarvan 10 met ontluchtingskraan, 6 buffercilinders (350bar/50L) en 1 werkbuffer (300bar/50L).

Mededelingen VRK

Bij deze Nota van Inlichtingen treft u de volgende bijlagen aan

Foto's van bestaande componenten
Foto's van de inlaat en ventilatiemotor
Specificaties bestaande componenten
Prijzenblad v1.1 dat Prijzenblad v1.0 vervangt i.v.m. het ontbreken van een formule op het prijzenblad
Overeenkomst 1.1 ter vervanging van Overeenkomst v 1.0, zaken zijn toegevoegd ter verduidelijking of weggehaald omdat deze niet van toepassing zijn.