Ruimte 9 vulruimte

Lagedrukafnamepunt

Bestaande uit:
- wandplaat
- montageplaat enkelvoudig
- snelkoppeling

	Bestelnummer
Lagedrukafnamepunt	38S1010

Bauer Vulpaneel 6 x 300 bar

Vulpaneel is tevens geschikt voor toepassing met het Bauer veiligheidsvulsysteem B-SAFE 300 (uitvoering zonder vulinrichting).
Voor gelijktijdig vullen van 200 en 300 bar.
- plaatstalen paneel met epoxy-coating in kleur RAL 5018 (turkoois) of RAL 1028 (geel)
- 6 zelfontluchtende vulventielen 300 bar voorzien van 30 bar per minuut vulrestrictie
- 1 drukregelaar 300 bar met veiligheidsventiel
- 2 vloeistof gevulde manometers 0-400 bar, ∅ 63 mm
- afmetingen (b x h x d): 1200 x 138 x 310 mm
- slang

	Bestelnummer
Bauer Vulpaneel 6 x 300 bar	BK0075039
Haakse koppeling incl restrictie compleet t.b.v. vulslang	BK0072539-S01


Vulslangenbord

Voor vulpaneel met slangaansluiting.
- RVS ophangbord, 6-voudig

	Bestelnummer
Vulslangenbord voor Quick Connect of standaard cilinderaansluiting	3811011

Beluchtingsbalk

Voor het halfjaarlijks periodiek gecontroleerd leegblazen van de ademlucht- of duikcilinders tot een restdruk tussen de 3 en 5 bar, conform de voorschriften van de NVBR richtlijn.



- Geschikt voor 2 tot 8 cilinders 200 en/of 300 bar
- delen (2-voudig) kunnen modulair aan elkaar gekoppeld worden
- terugslagklep op elke aansluiting (restdruk tussen de 3 en 5 bar)
- i.v.m. eventuele Quick-Connect aansluiting
- voorzien van afblaasfilter op de uitgaande zijde
- **voorzien van slangen 1,5 m**


	Bestelnummer
Beluchtingsbalk voor 6 cilinders t.b.v. muurbevestiging incl. slangen en standaard schroefaansluitingen	38S1013SP

Automatic Selector Unit

De Automatic Selector Unit zorgt ervoor dat de buffer zijn werk doet en dus de ademluchtcilinders middels overstromen snel vult, waarbij de bediening van de buffer geheel wordt overgenomen. Dit betekent dat de buffer zichzelf sluit zodra de druk in de buffer of cilinders genivelleerd is, de compressor vervolgens automatisch start en de cilinders vult. Zodra de cilinders volledig gevuld zijn, blijft de compressor draaien om vervolgens de buffer weer bij te vullen.

De voordelen hiervan zijn:

- afgevulde cilinders blijven op een hoge einddruk na afkoelen.
- compressor maakt een langere looptijd waardoor minder slijtage
- minder aan/uit cycli waardoor de filterhuizen minder snel moeten worden vervangen (PED-richtlijn)
- buffercilinders altijd op druk zodat men in tijd van nood niet voor verrassingen komt te staan



Technische gegevens:

Werkdruk	:	200 bar en 300 bar
Afmetingen (b x d x h)	:	400 x 250 x 150 mm
Aansluiting	:	8 mm

	Bestelnummer
Automatic Selector Unit / B - met druksensor; voor compressoren met B-CONTROL	82116

Dräger Buffersysteem B100S



- B100S: 2 cilinders inhoud 50 l/vuldruk **max. 360 bar** (serie geschakeld), voorzien van afsluiter
- verticaal gemonteerd op speciale console met de afsluiters naar boven
- manometer, ontluchtingsventiel en veiligheidsventiel **Cat IV** (afgeregeld op **365 bar**)
- **inclusief** koppelingen en bevestigingsmaterialen

Conform huidige PED regelgeving.

	Bestelnummer
Dräger Buffersysteem B100S	B100/072390
OPTIES	
Uitbreidingsmodule B100A voor het uitbreiden van de standaardmodules B50S / BS100S - conform B100S; echter **exclusief** manometer en **exclusief** veiligheidsventiel	B100/072399
Drukregelaar voor het terug regelen van de druk naar 300 bar met Cat IV systeemveiligheid	Op aanvraag
Bracket t.b.v. drukregelaar	BK0074039
Koppeling recht t.b.v. drukregelaar	BK0N20266
Snijring 8 mm	BK00N3609
Wartel 8 mm	BK0003608
Dichtplug t.b.v. drukregelaar	BK00N4472
Veiligheid 300 bar en 70 bar	BK0059410
Bevestiging veiligheid	BK0068520