



Behoort bij: 14HB0488

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	WERKZAAMHEDEN TRAJECT B				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
114	VERWIJDEREN TERREINMEUBILAIR				
114010	Verwijderen bewegwijzeringspaal, hout.	st	2,00V		
116	OVERIGE				
116010	Schonen terrein.	m2	612,00V		
12	GRONDWERKZAAMHEDEN				
122	GROND ONTGRAVEN				
122010	Grond ontgraven uit nieuw cunet voetpad.	m3	138,00V		
123	GROND VERVOEREN				
123010	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	138,00V		
124	LEVEREN GROND EN ZAND				
124020	Leveren grond.	m3	87,00V		
125	GROND VERWERKEN				
125010	Grond verwerken in bekleding.	m3	12,00V		
125020	Grond verwerken in bekleding.	m3	205,00V		
128	GRONDBEWERKINGEN				
128020	Zaaien.	are	30,60V		
14	VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN				
141	ONDERBAAN				
141010	Frezen halfverharding.	m2	1.913,00V		
141050	Profilieren van halfverharding.	m2	3.213,00V		
141060	Lev. en aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	3.213,00V		
141070	Profilieren van menggranulaat.	m2	3.213,00V		
141080	Laden en vervoeren menggranulaat uit depot.	ton	611,00V		
142	DEKLAAG HALFTERHARDING				
142010	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	3.060,00V		
142020	Mechanisch homogeniseren halfverharding.	ton	406,98V		
142030	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel.	ton	406,98V		
142040	Laden en vervoeren gralux uit depot.	ton	406,98V		
15	TERREININRICHTING				
151	PALEN				
151010	Aanbrengen bewegwijzeringspaal.	st	2,00V		
2	WERKZAAMHEDEN TRAJECT C				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
216	OVERIGE				
216010	Schonen terrein.	m2	460,00V		
22	GRONDWERKZAAMHEDEN				
222	GROND ONTGRAVEN				
222010	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	15,00V		
223	GROND VERVOEREN				
223010	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	15,00V		
224	LEVEREN GROND EN ZAND				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
224020	Leveren grond.	m3	91,00V		
225	GROND VERWERKEN				
225020	Grond verwerken in bekleding.	m3	32,00V		
225030	Grond verwerken in bekleding.	m3	66,00V		
228	GRONDBEWERKINGEN				
228010	Frezen grasmatt.	are	16,40V		
228020	Zaaien.	are	16,40V		
24	VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN				
241	ONDERBAAN				
241010	Frezen halfverharding.	m2	2.160,00V		
241050	Profileren van oppervlakken.	m2	2.160,00V		
241060	Lev. en aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	147,00V		
241070	Profileren van menggranulaat.	m2	147,00V		
241080	Laden en vervoeren menggranulaat uit depot.	ton	59,00V		
242	DEKLAAG HALFVERHARDING				
242010	Mechanisch homogeniseren halfverharding.	ton	305,90V		
242020	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	2.300,00V		
242040	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel.	ton	305,90V		
242050	Laden en vervoeren gralux uit depot.	ton	305,90V		
3	WERKZAAMHEDEN TRAJECT D				
31	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
316	OVERIGE				
316010	Schonen terrein.	m2	446,00V		
32	GRONDWERKZAAMHEDEN				
322	GROND ONTGRAVEN				
322020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	10,00V		
323	GROND VERVOEREN				
323010	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	10,00V		
324	LEVEREN GROND EN ZAND				
324020	Leveren grond.	m3	26,00V		
325	GROND VERWERKEN				
325020	Grond verwerken in bekleding.	m3	34,00V		
328	GRONDBEWERKINGEN				
328020	Zaaien.	are	11,15V		
34	VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN				
341	ONDERBAAN				
341010	Frezen halfverharding.	m2	2.230,00V		
341050	Profileren van oppervlakken.	m2	2.230,00V		
342	DEKLAAG HALFVERHARDING				
342010	Mechanisch homogeniseren halfverharding.	ton	296,59V		
342020	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	2.230,00V		
342030	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel.	ton	296,59V		
4	WERKZAAMHEDEN TRAJECT E				
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
416	OVERIGE				



RAW0685-85897

Opdrachtgever: Recreatieschap Geestmerambacht
 Besteknr.: 14HB0488 inclusief Nota van Inlichtingen d.d. 10 november 2014
 Project: Reconstructie voetpaden Geestmerambacht

Bladnr. 4

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
416010	Schonen terrein.	m2	108,00V		
42	GRONDWERKZAAMHEDEN				
422	GROND ONTGRAVEN				
422010	Grond ontgraven uit nieuw cunet voetpad.	m3	28,00V		
423	GROND VERVOEREN				
423010	Grond vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	28,00V		
424	LEVEREN GROND EN ZAND				
424020	Leveren grond.	m3	9,00V		
425	GROND VERWERKEN				
425020	Grond verwerken in bekleding.	m3	36,00V		
428	GRONDBEWERKINGEN				
428020	Zaaien.	are	5,40V		
44	VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN				
441	ONDERBAAN				
441010	Frezen halfverharding.	m2	338,00V		
441050	Profileren van oppervlakken.	m2	568,00V		
441060	Lev. en aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	568,00V		
441080	Profileren van menggranulaat.	m2	568,00V		
441090	Laden en vervoeren menggranulaat uit depot.	ton	174,00V		
442	DEKLAAG HALFVERHARDING				
442010	Mechanisch homogeniseren halfverharding.	ton	71,82V		
442020	Aanbrengen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	540,00V		
442030	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel.	ton	71,82V		
442040	Laden en vervoeren gralux uit depot.	ton	71,82V		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
801	VERKEERSMAATREGELEN EN AFZETTING				
8010	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
801010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR	N		
8012	<u>Bereikbaarheid</u>				
801210	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR	N		
801220	Toepassen rijplaten.	EUR	N		
802	DEPOTVORMING				
802010	Inrichten, bijhouden en opruimen van depots.	EUR	N		
803	UITZETWERK				
803010	Uitzetten van werk.	EUR	N		
	SUBTOTAAL				



RAW0685-85897

Opdrachtgever: Recreatieschap Geestmerambacht
Besteknr.: 14HB0488 inclusief Nota van Inlichtingen d.d. 10 november 2014
Project: Reconstructie voetpaden Geestmerambacht

Bladnr. 5

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten van werkterrein	EUR			
910020	Opruimen werkterrein	EUR			
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR			
910040	Opstellen V&G-plan uitvoerin	EUR			
910050	V&G-coördinatie.	EUR			
918870	Korting	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten		EUR	N	
939990	Algemene kosten		EUR	N	
949990	Winst en risico		EUR	N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost t.b.v. onvoorziene leveranties en werkzhd	EUR	2.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				