Behoort bij: 26.397-OW

ROK Groot onderhoud elementenverhardingen

# I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | **Voorbereidende werkzaamheden** | | | | | |
| 00 | **Werkplannen, communicatie en vergunningen** | | | | | |
| 000 | **Opstellen deelopdrachten** | | | | | |
| 000010 | Opstellen deelopdrachten | keer | 15,00 | F | | |
| 001 | **Werkplannen** | | | | | |
| 001010 | Opstellen gedetailleerde werkplannen | st | 15,00 | F | | |
| 001020 | Opstellen plan verkeersmaatregelen | st | 15,00 | F | | |
| 002 | **Communicatie / informatieverstrekking** | | | | | |
| 0021 | Informatiebrieven | | | | | |
| 002110 | Verzorgen huis-aan-huis brief, 1 - 50 adressen | keer | 15,00 | F | | |
| 002120 | Verzorgen huis-aan-huis brief, 50 - 150 adressen | keer | 15,00 | F | | |
| 0022 | Informatie t.b.v. gemeentelijke website | | | | | |
| 002210 | Opstellen informatie t.b.v. gemeentelijke website. | keer | 15,00 | F | | |
| 0023 | Coördinatiewerkzaamheden | | | | | |
| 002310 | Coordinatie werken derden | keer | 15,00 | F | | |
| 03 | **Werkterrein** | | | | | |
| 031 | **Inrichten en opruimen werkterrein** | | | | | |
| 031010 | Inrichten werkterrein. | keer | 15,00 | F | | |
| 031020 | Opruimen werkterrein. | keer | 15,00 | F | | |
| 031030 | Aanbrengen tijdelijke afrastering. | m | 1.000,00 | F | | |
| 031040 | In stand houden tijdelijke afrastering. | m/wk | 5.000,00 | F | | |
| 031050 | Verplaatsen tijdelijke afrastering | keer | 15,00 | F | | |
| 031060 | Verwijderen tijdelijke afrastering. | m | 1.000,00 | F | | |
| 04 | **Verkeersmaatregelen** | | | | | |
| 040 | **Verkeersmaatregelen** | | | | | |
| 040010 | Aanbrengen afzetting op enkelbaansweg - figuurnummer 1141 | keer | 50,00 | F | | |
| 040020 | In stand houden afzetting op enkelbaans weg - figuurnummer 1141 | week | 20,00 | F | | |
| 040030 | Verwijderen afzetting op enkelbaans weg - figuurnummer 1141 | keer | 50,00 | F | | |
| 040040 | Aanbrengen afzetting op enkelbaansweg - figuurnummer 1203 | keer | 50,00 | F | | |
| 040050 | In stand houden afzetting op enkelbaans weg - figuurnummer 1203 | week | 20,00 | F | | |
| 040060 | Verwijderen afzetting op enkelbaans weg - figuurnummer 1203 | keer | 50,00 | F | | |
| 040070 | Toepassen afzetting op enkelbaansweg - vooraankondiging | keer | 50,00 | F | | |
| 040100 | Aanbrengen omleidingsroute. | keer | 10,00 | F | | |
| 040110 | Instandhouden omleidingsroute. | dag | 50,00 | F | | |
| 040120 | Verwijderen omleidingsroute. | keer | 10,00 | F | | |
| 040130 | Aanbrengen geleidebakens | st | 250,00 | F | | |
| 040140 | Instandhouden geleidebakens | st/w | 1.250,00 | F | | |
| 040150 | Verwijderen geleidebakens | st | 250,00 | F | | |
| 040160 | Aanbrengen afzetting op kruispunt en rotonde. | keer | 15,00 | F | | |
| 040170 | In stand houden afzetting op kruispunt en rotonde. | week | 15,00 | F | | |
| 040190 | Verwijderen afzetting op kruispunt en rotonde. | keer | 15,00 | F | | |
| 042 | **Bereikbaarheid** | | | | | |
| 042010 | Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). | m | 200,00 | F | | |
| 042020 | In stand houden platen of schotten (voetgangers). | m*d | 10.000,00 | F | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 042040 | Verplaatsen platen of schotten (voetgangers). | keer | 10,00 | F | | |
| 042050 | Verwijderen platen of schotten (voetgangers). | m | 200,00 | F | | |
| 042060 | Aanbrengen rijplatenbaan. | m | 250,00 | F | | |
| 042070 | In stand houden rijplatenbaan. | m*d | 12.500,00 | F | | |
| 042080 | Verplaatsen rijplatenbaan. | keer | 10,00 | F | | |
| 042090 | Verwijderen rijplatenbaan. | m | 250,00 | F | | |
| 05 | **Kabels en leidingen** | | | | | |
| 050 | **Proefsleuven en graafmelding** | | | | | |
| 050010 | Verrichten KLIC melding | st | 15,00 | F | | |
| 050020 | Graven proefsleuf. | m | 75,00 | F | | |
| 06 | **Mobiliseren van materieel** | | | | | |
| 061010 | Mobiliseren van materieel. | keer | 15,00 | F | | |
| 1 | **Opbreekwerkzaamheden** | | | | | |
| 10 | **Opbreken kantopsluitingen** | | | | | |
| 101 | **Opbreken opsluitbanden** | | | | | |
| 101010 | Opbreken betonband 60 x 200mm (hele banden) | m | 400,00 | F | | |
| 101020 | Opbreken betonband 60 x 200mm (breuk) | m | 350,00 | F | | |
| 101030 | Opbreken betonband 80 x 200mm (hele banden) | m | 400,00 | F | | |
| 101040 | Opbreken betonband 80 x 200mm (breuk) | m | 350,00 | F | | |
| 101050 | Opbreken betonband 100 x 200mm (hele banden) | m | 400,00 | F | | |
| 101060 | Opbreken betonband 100 x 200mm (breuk) | m | 350,00 | F | | |
| 101090 | Opbreken betonband 150 x 250mm (hele banden) | m | 400,00 | F | | |
| 101100 | Opbreken betonband 150 x 250mm (breuk) | m | 350,00 | F | | |
| 101110 | Opbreken betonband 150 x 400mm (hele banden) | m | 25,00 | F | | |
| 101120 | Opbreken betonband 150 x 400mm (breuk) | m | 25,00 | F | | |
| 102 | **Opbreken trottoirbanden op zandbed** | | | | | |
| 102010 | Opbr. trottoirband 130/150x250mm (hele banden) | m | 1.000,00 | F | | |
| 102020 | Opbr. trottoirband 130/150x250mm (breuk) | m | 4.900,00 | F | | |
| 102030 | Opbr. trottoirband 180/200x250mm (hele banden) | m | 40,00 | F | | |
| 102040 | Opbr. trottoirband 180/200x250mm (breuk) | m | 40,00 | F | | |
| 102050 | Opbr. geleidebanden 50/200x200mm - 70/200x200mm (hele banden) | m | 40,00 | F | | |
| 102060 | Opbr. geleidebanden 50/200x200mm - 70/200x200mm (breuk) | m | 40,00 | F | | |
| 102070 | Opbr. RWS banden 115/225 x 240 (hele banden) | m | 40,00 | F | | |
| 102080 | Opbr. RWS banden 115/225 x 240 (breuk) | m | 40,00 | F | | |
| 103 | **Opbreken trottoirbanden in specie / steunrug** | | | | | |
| 103010 | Betonbanden ontdoen van steunrug en stelspecie | m | 200,00 | F | | |
| 103020 | Opbr. trottoirband 130/150x250mm (hele banden) | m | 50,00 | F | | |
| 103030 | Opbr. trottoirband 130/150x250mm (breuk) | m | 50,00 | F | | |
| 103040 | Opbr. trottoirband 180/200x250mm (hele banden) | m | 50,00 | F | | |
| 103050 | Opbr. trottoirband 180/200x250mm (breuk) | m | 50,00 | F | | |
| 103060 | Opbr. geleidebanden 50/200x200mm - 70/200x200mm (hele banden) | m | 50,00 | F | | |
| 103070 | Opbr. geleidebanden 50/200x200mm - 70/200x200mm (breuk) | m | 50,00 | F | | |
| 103080 | Opbr. RWS banden 115/225 x 240 mm (hele banden) | m | 50,00 | F | | |
| 103090 | Opbr. RWS banden 115/225 x 240 mm (breuk) | m | 50,00 | F | | |
| 104 | **Opbreken inritbanden** | | | | | |
| 104010 | Inritbanden ontdoen van stelspecie | m | 150,00 | F | | |
| 104020 | Opbreken inritbanden, 450x200x500mm, op zand. (hele en onbeschadigde banden) | m | 80,00 | F | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104030 | Opbreken inritbanden, 450x200x500mm, op zand. (breuk) | m | 20,00 | F | | |
| 104040 | Opbreken inritbanden, 450x200x500mm, in beton. (hele en onbeschadigde banden) | m | 40,00 | F | | |
| 104050 | Opbreken inritbanden, 450x200x500mm, in beton. (breuk) | m | 10,00 | F | | |
| 104060 | Opbreken inritbanden, 750x200x500mm, op zand. (hele en onbeschadigde banden) | m | 40,00 | F | | |
| 104070 | Opbreken inritbanden, 750x200x500mm, op zand. (breuk) | m | 10,00 | F | | |
| 104080 | Opbreken inritbanden, 750x200x500mm, in beton. (hele en onbeschadigde banden) | m | 15,00 | F | | |
| 104090 | Opbreken inritbanden, 750x200x500mm, in beton. (breuk) | m | 10,00 | F | | |
| 104100 | Opbreken inritbanden, 800x200x500mm, op zand. (hele en onbeschadigde banden) | m | 40,00 | F | | |
| 104110 | Opbreken inritbanden, 800x200x500mm, op zand. (breuk) | m | 10,00 | F | | |
| 104120 | Opbreken inritbanden, 800 x 200 x 500mm, in beton. (hele en onbeschadigde banden) | m | 15,00 | F | | |
| 104130 | Opbreken inritbanden, 800 x 200 x 500mm, in beton. (breuk) | m | 10,00 | F | | |
| 105 | **Opbreken overige kantopsluitingen** | | | | | |
| 105010 | Opbreken stootbanden (hele en onbeschadigde banden) | m | 45,00 | F | | |
| 105020 | Opbreken stootbanden (breuk) | m | 5,00 | F | | |
| 105030 | Opbreken schampblokken (hele en onbeschadigde blokken) | st | 45,00 | F | | |
| 105040 | Opbreken schampblokken (breuk) | st | 5,00 | F | | |
| 105050 | Opbreken boomrandbanden 200 x 100 mm (hele en onbeschadigde banden) | m | 45,00 | F | | |
| 105060 | Opbreken boomrandbanden 200 x 100 mm (breuk) | m | 5,00 | F | | |
| 11 | **Opbreken elementenverhardingen** | | | | | |
| 111 | **Opbreken straatbakstenen** | | | | | |
| 111010 | Opbreken sbs WF tot 1,50m breed (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 300,00 | F | | |
| 111020 | Opbreken sbs WF tot 1,50m breed (breuk) | m2 | 100,00 | F | | |
| 111030 | Opbreken sbs WF tot 3,00m breed (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 100,00 | F | | |
| 111040 | Opbreken sbs WF tot 3,00m breed (breuk en beschadigde stenen) | m2 | 50,00 | F | | |
| 111050 | Opbreken sbs WF > 3,00m breed (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 100,00 | F | | |
| 111060 | Opbreken sbs WF > 3,00m breed (breuk en beschadigde stenen) | m2 | 50,00 | F | | |
| 111070 | Opbreken sbs DF - breedte tot 1,5 m (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 500,00 | F | | |
| 111080 | Opbreken sbs DF - breedte tot 1,5 m (breuk) | m2 | 100,00 | F | | |
| 111090 | Opbreken sbs DF - tot 3,00m breed (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 1.000,00 | F | | |
| 111100 | Opbreken sbs DF - tot 3,00m breed (breuk) | m2 | 200,00 | F | | |
| 111110 | Opbreken sbs DF - breedte van 3,0 m en meer (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 4.000,00 | F | | |
| 111120 | Opbreken sbs DF - breedte van 3,0 m en meer (breuk) | m2 | 800,00 | F | | |
| 111130 | Opbreken sbs KF - tot 1,5 m breed (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 50,00 | F | | |
| 111140 | Opbreken sbs KF - tot 1,5 m breed (breuk) | m2 | 10,00 | F | | |
| 111150 | Opbreken sbs KF - tot 3,00m breed (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 75,00 | F | | |
| 111160 | Opbreken sbs KF - tot 3,00m breed (breuk) | m2 | 15,00 | F | | |
| 111170 | Opbreken sbs KF - meer dan 3,00m breed (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 100,00 | F | | |
| 111180 | Opbreken sbs KF - meer dan 3,00m breed (breuk) | m2 | 20,00 | F | | |
| 111190 | Opbreken sbs IJF - meer dan 3,00m breed (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 90,00 | F | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111200 | Opbreken sbs IJF- meer dan 3,00m breed (breuk) | m2 | 10,00 | F | | |
| 112 | **Opbreken betonstraatstenen** | | | | | |
| 112010 | Opbreken bss WF - tot 1,50m breed (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 900,00 | F | | |
| 112020 | Opbreken bss WF - tot 1,50m breed (breuk) | m2 | 100,00 | F | | |
| 112030 | Opbreken bss WF - tot 3,00m breed bestekspost (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 600,00 | F | | |
| 112040 | Opbreken bss WF - tot 3,00m breed (breuk) | m2 | 60,00 | F | | |
| 112050 | Opbreken bss DF - tot 1,50m breed (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 150,00 | F | | |
| 112060 | Opbreken bss DF - tot 1,50m breed (breuk en beschadigde stenen) | m2 | 30,00 | F | | |
| 112070 | Opbreken bss DF - tot 3,00m breed (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 75,00 | F | | |
| 112080 | Opbreken bss DF - tot 3,00m breed (breuk) | m2 | 15,00 | F | | |
| 112090 | Opbreken bss KF - tot 3,00m breed (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 7.500,00 | F | | |
| 112100 | Opbreken bss KF - tot 3,00m breed (breuk) | m2 | 750,00 | F | | |
| 112110 | Opbreken bss KF - breder dan 3,00m breed (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 10.000,00 | F | | |
| 112120 | Opbreken bss KF - breder dan 3,00m breed (breuk) | m2 | 1.000,00 | F | | |
| 112130 | Opbreken bss dubbelklinker (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 130,00 | F | | |
| 112140 | Opbreken bss dubbelklinker (breuk) | m2 | 20,00 | F | | |
| 113 | **Opbreken tegels** | | | | | |
| 1131 | <u>Opbreken tegels 45 mm</u> | | | | | |
| 113110 | Opbreken betontegels 300x300x45mm (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 1.800,00 | F | | |
| 113120 | Opbreken betontegels 300x300x45mm (breuk) | m2 | 200,00 | F | | |
| 113130 | Opbreken betontegels 300x300x45mm achterpaden (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 850,00 | F | | |
| 113140 | Opbreken betontegels 300x300x45mm achterpaden (breuk) | m2 | 150,00 | F | | |
| 113150 | Opbreken betontegels. (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 1.800,00 | F | | |
| 113160 | Opbreken betontegels. (breuk) | m2 | 200,00 | F | | |
| 1132 | <u>Opbreken tegels 60 mm</u> | | | | | |
| 113210 | Opbreken betontegels 300x300x60mm tot 1,5m breed (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 170,00 | F | | |
| 113220 | Opbreken betontegels 300x300x60mm tot 1,5m breed (breuk) tot 1,5m breed | m2 | 30,00 | F | | |
| 113230 | Opbreken betontegels 300x300x60mm tot 3m breed (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 170,00 | F | | |
| 113240 | Opbreken betontegels 300x300x60mm tot 3m breed (breuk) | m2 | 30,00 | F | | |
| 1133 | <u>Opbreken tegels 80 mm</u> | | | | | |
| 113310 | Opbreken betontegels 300x300x80mm (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 180,00 | F | | |
| 113320 | Opbreken betontegels 300x300x80mm (breuk) | m2 | 20,00 | F | | |
| 113330 | Opbreken betontegels 150x300x80mm (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 65,00 | F | | |
| 113340 | Opbreken betontegels 150x300x80mm (breuk) | m2 | 10,00 | F | | |
| 113350 | Opbreken haaientandtegels 500x500x80mm (hele en onbeschadigde stenen) | m2 | 4,00 | F | | |
| 113360 | Opbreken haaientandtegels 500x500x80mm (breuk) | m2 | 1,00 | F | | |
| 114 | **Opbreken gootconstructie** | | | | | |
| 114010 | Opbreken molgoot, 8-streks WF (hele en onbeschadigde stenen) | m | 65,00 | F | | |
| 114020 | Opbreken molgoot, 8-streks WF (breuk) | m | 10,00 | F | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114030 | Opbreken molgoot, 4-streks WF (hele en onbeschadigde stenen) | m | 25,00 | F | | |
| 114040 | Opbreken molgoot, 4-streks WF (breuk) | m | 5,00 | F | | |
| 114050 | Opbreken molgoot, 6-streks DF (hele en onbeschadigde stenen) | m | 65,00 | F | | |
| 114060 | Opbreken molgoot, 6-streks DF (breuk) | m | 10,00 | F | | |
| 114070 | Opbreken molgoot, 3-streks KF (hele en onbeschadigde stenen) | m | 65,00 | F | | |
| 114080 | Opbreken molgoot, 3-streks KF (breuk) | m | 10,00 | F | | |
| 114090 | Opbreken molgoot, 3-streks KF, in btn. (hele en onbeschadigde stenen) | m | 65,00 | F | | |
| 114100 | Opbreken molgoot, 3-streks KF, in btn. (breuk) | m | 10,00 | F | | |
| 114110 | Opbreken molgoot, 5-streks KF (hele en onbeschadigde stenen) | m | 65,00 | F | | |
| 114120 | Opbreken molgoot, 5-streks KF (breuk) | m | 10,00 | F | | |
| 115 | **Opbreken industrieplaten** | | | | | |
| 115010 | Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. (hele en onbeschadigde platen) | m2 | 160,00 | F | | |
| 115020 | Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. (breuk en beschadigde platen) | m2 | 40,00 | F | | |
| 12 | **Opbreken bitumineuze verhardingen** | | | | | |
| 121 | **Verwijderen teervrij asfalt d.m.v. opbreken** | | | | | |
| 121010 | Zagen van bitumineuze verharding. | m | 350,00 | F | | |
| 121020 | Opbreken asfalt, teervrij, dikte <100 mm. | m2 | 250,00 | F | | |
| 121030 | Opbreken asfalt, teervrij, dikte 100-200 mm. | m2 | 250,00 | F | | |
| 121040 | Opbreken asfalt, teervrij, dikte 200-300 mm. | m2 | 250,00 | F | | |
| 122 | **Verwijderen teerhoudend asfalt d.m.v. opbreken** | | | | | |
| 122010 | Zagen van bitumineuze verharding. | m | 350,00 | F | | |
| 122020 | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt dikte <100 mm. | m2 | 250,00 | F | | |
| 122030 | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt dikte 100-200 mm. | m2 | 250,00 | F | | |
| 122040 | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt dikte 200-300 mm. | m2 | 250,00 | F | | |
| 13 | **Opbreken riolering** | | | | | |
| 131 | **Verwijderen kolken** | | | | | |
| 131010 | Reinigen kolken - straat- en trottoirkolken | st | 200,00 | F | | |
| 131020 | Verw./afv. kolk, beton/gietijzer combinatie | st | 30,00 | F | | |
| 131030 | Verw. kolk, beton/gietijzer comb, hergebruik | st | 200,00 | F | | |
| 14 | **Opbreken groen** | | | | | |
| 141 | **Afsteken kant verhardingen** | | | | | |
| 141010 | Afsteken overgroeide kanten < 25m. | m | 500,00 | F | | |
| 141020 | Afsteken overgroeide kanten => 25m. | m | 1.000,00 | F | | |
| 142 | **Frezen bovengrond** | | | | | |
| 142010 | Frezen. | are | 50,00 | F | | |
| 142020 | Frezen. | are | 50,00 | F | | |
| 143 | **Verwijderen groenvoorzieningen** | | | | | |
| 143010 | Verwijderen begroeiing. | are | 50,00 | F | | |
| 143020 | Verwijderen begroeiing. | are | 50,00 | F | | |
| 143030 | Snoeien rand beplantingsvak. | m | 2.250,00 | F | | |
| 143040 | Verwijderen wortelopdruk - verharding - tot 20mm | m2 | 500,00 | F | | |
| 143050 | Verwijderen wortelopdruk - verharding - van 20 tot 50mm | m2 | 500,00 | F | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | **Opbreken terreininrichting** | | | | | |
| 150 | **Opnemen bebording** | | | | | |
| 1501 | Opnemen bebording | | | | | |
| 150110 | Verwijderen en afvoeren verkeersbordpalen. | st | 20,00 | F | | |
| 150120 | Verwijderen verkeersbordpalen t.b.v. hergebr. | st | 20,00 | F | | |
| 150130 | Verwijderen en afvoeren verkeersborden. | st | 20,00 | F | | |
| 150140 | Verwijderen verkeersborden t.b.v. hergebr. | st | 20,00 | F | | |
| 151 | **Opnemen straatmeubilair** | | | | | |
| 1510 | Opnemen terreinmeubilair | | | | | |
| 151010 | Verwijderen fietsnietjes | st | 20,00 | F | | |
| 151020 | Verwijderen afvalbak. | st | 40,00 | F | | |
| 151030 | Verwijderen afzetpalen - staal | st | 20,00 | F | | |
| 151040 | Verwijderen afzetpalen - kunststof | st | 20,00 | F | | |
| 151050 | Verwijderen zitelement. | st | 20,00 | F | | |
| 16 | **Schoonmaken, pakketeren / palleteren en vervoeren** | | | | | |
| 160 | **Schoonmaken, pakketeren en palleteren** | | | | | |
| 160010 | Bestr.materiaal ontdoen van grond d.m.v. schudden | m2 | 22.793,00 | F | | |
| 160020 | Bestr. materiaal ontdoen van grond d.m.v. wassen | m2 | 4.789,00 | F | | |
| 160030 | Betreft pakketteren van hele vrijgekomen tegels t.b.v. machinaal herstraten. | m2 | 4.789,00 | F | | |
| 160040 | Betreft pakketteren van hele vrijgekomen straatstenen t.b.v. machinaal herstraten | m2 | 22.793,00 | F | | |
| 160060 | Pakketteren van hele vrijgekomen opsluit-en gazonbanden | m | 1.625,00 | F | | |
| 160070 | Pakketteren van hele vrijgekomen trottoirbanden | m | 1.320,00 | F | | |
| 160080 | Pakketteren hele inritbanden | m | 230,00 | F | | |
| 161 | **Vervoeren** | | | | | |
| 1610 | Vervoeren bestratingsmateriaal | | | | | |
| 161010 | Vervoeren bestratingsmaterialen - stenen < 5 km | m2 | 22.795,00 | F | | |
| 161020 | Vervoeren bestratingsmaterialen - tegels < 5 km | m2 | 4.789,00 | F | | |
| 161030 | Vervoeren kantopsluitingen - opsluitbanden < 5 km | m | 1.625,00 | F | | |
| 161040 | Vervoeren kantopsluitingen - trottoirbanden < 5 km | m | 1.320,00 | F | | |
| 161050 | Vervoeren kantopsluitingen - inritbanden < 5 km | m | 230,00 | F | | |
| 17 | **Afvoeren** | | | | | |
| 170 | **Vervoeren onbruikbare materialen** | | | | | |
| 170110 | Vervoeren steenachtige materialen | ton | 500,00 | F | | |
| 170120 | Vervoeren betonmaterialen | ton | 1.500,00 | F | | |
| 170150 | Vervoeren groenafval | ton | 100,00 | F | | |
| 170160 | Vervoeren teervrij asfalt. | ton | 375,00 | F | | |
| 170170 | Vervoeren teerhoudend asfalt. | ton | 375,00 | F | | |
| 170190 | Vervoeren grond, 'industrie'. | ton | 50,00 | F | | |
| 170200 | Vervoeren grond, 'niet toepasbaar'. | ton | 50,00 | F | | |
| 172 | **Afvoeren rioolslib** | | | | | |
| 172010 | Rioolslib vervoeren. | ton | 10,00 | F | | |
| 173 | **Opbrengsten** | | | | | |
| 1731 | Straatbakstenen | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173110 | Opbrengsten straatbakstenen, WF | m2 | 500,00 | F | | |
| 173120 | Opbrengsten straatbakstenen, DF | m2 | 1.000,00 | F | | |
| 173130 | Opbrengsten straatbakstenen, KF | m2 | 500,00 | F | | |
| 173140 | Opbrengsten straatbakstenen, KF rood | m2 | 500,00 | F | | |
| 173150 | Opbrengsten straatbakstenen, KF rood genuanceerd | m2 | 500,00 | F | | |
| 2 | **Grondwerk** | | | | | |
| 21 | **Grond ontgraven** | | | | | |
| 210010 | Grond ontgraven uit cunet 0,05 - 0,30 m, <2,0m | m3 | 200,00 | F | | |
| 210020 | Grond ontgraven uit cunet 0,05 - 0,30 m, >2,0m | m3 | 1.000,00 | F | | |
| 210030 | Grond ontgraven uit cunet 0,30 - 0,70 m, <2,0m | m3 | 200,00 | F | | |
| 210040 | Grond ontgraven uit cunet 0,30 - 0,70 m, >2,0m | m3 | 1.200,00 | F | | |
| 210050 | Grond ontgraven uit cunet plantvak | m3 | 100,00 | F | | |
| 210060 | Grond ontgraven uit bermen | m3 | 100,00 | F | | |
| 22 | **Grond vervoeren** | | | | | |
| 220010 | Grond vervoeren, 0 - 125m. | m3 | 300,00 | F | | |
| 220020 | Grond vervoeren, 125 - 500m. | m3 | 600,00 | F | | |
| 220030 | Grond vervoeren, 0,50 - 5 km. | m3 | 800,00 | F | | |
| 220040 | Grond vervoeren, 5 - 10 km. | m3 | 1.100,00 | F | | |
| 23 | **Depotwerkzaamheden (tijdelijk depot)** | | | | | |
| 230010 | Aanbrengen waterdicht HDPE-folie. | m2 | 1.000,00 | F | | |
| 230020 | Grond scheiden in deelstromen. | m3 | 2.800,00 | F | | |
| 230030 | Grond verwerken in tijdelijk depot | m3 | 2.800,00 | F | | |
| 230040 | Grond keuren (partijkeuring). | st | 4,00 | F | | |
| 230050 | Grond ontgraven uit tijdelijk depot | m3 | 2.800,00 | F | | |
| 24 | **Grond verwerken** | | | | | |
| 240 | **Grond verwerken** | | | | | |
| 240010 | Grond verwerken in cunet 0,00 - 0,30 m - achterpaden | m3 | 500,00 | F | | |
| 240020 | Grond verwerken in cunet 0,00 - 0,30 m | m3 | 5.000,00 | F | | |
| 240030 | Grond verwerken in cunet 0,30 - 0,70 m | m3 | 500,00 | F | | |
| 240040 | Grond verwerken in cunet => 0,70 m | m3 | 100,00 | F | | |
| 240050 | Grond verwerken in cunet plantvak | m3 | 500,00 | F | | |
| 240060 | Grond verwerken in bermen | m3 | 500,00 | F | | |
| 240070 | Grond verwerken in depot | m3 | 500,00 | F | | |
| 240080 | Aanbrengen bomengranulaat | m3 | 100,00 | F | | |
| 25 | **Leveranties grond** | | | | | |
| 250010 | Leveren grond, zand voor zandbed | m3 | 6.100,00 | F | | |
| 250030 | Leveren grond, teelgrond | m3 | 500,00 | F | | |
| 250050 | Leveren grond, bomenzand | m3 | 500,00 | F | | |
| 250070 | Leveren bomengranulaat | m3 | 500,00 | F | | |
| 250080 | Leveren afstrooimateriaal Hollands split 1-3. | m3 | 100,00 | F | | |
| 250090 | Leveren afstrooimateriaal Hollands split 2-6 | m3 | 100,00 | F | | |
| 3 | **Leidingwerken** | | | | | |
| 31 | **Kolken** | | | | | |
| 311 | **Aanbrengen kolken** | | | | | |
| 311010 | Aanbr. kolk van beton/gietijzer combinatie - straatkolk | st | 250,00 | F | | |
| 311020 | Aanbr. kolk van beton/gietijzer combinatie - trottoirkolk | st | 250,00 | F | | |
| 311030 | Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie - straatkolk | st | 250,00 | F | | |
| 311040 | Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie - trottoirkolk | st | 250,00 | F | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | **Bijkomende werkzaamheden** | | | | | |
| 312010 | Inkorten kolk van beton/gietijzer combinatie. | st | 10,00 | F | | |
| 32 | **Leidingen en hulpstukken** | | | | | |
| 320 | **Aanbrengen leidingen** | | | | | |
| 320010 | Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm | m | 1.000,00 | F | | |
| 320020 | Aanbrengen PVC-buis Ø160 mm | m | 100,00 | F | | |
| 320030 | Aanbrengen PVC-buis Ø200 mm | m | 50,00 | F | | |
| 320040 | Aanbrengen PVC-buis Ø250 mm | m | 50,00 | F | | |
| 320050 | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). | m | 1.200,00 | F | | |
| 321 | **Aanbrengen hulpstukken** | | | | | |
| 3210 | Aanbrengen hulpstukken Ø125 | | | | | |
| 321010 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø125 mm, bocht 90º | st | 500,00 | F | | |
| 321020 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø125 mm, bocht 45º | st | 1.000,00 | F | | |
| 321030 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø125 mm, T-stuk 90º | st | 200,00 | F | | |
| 321040 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø125 mm, T-stuk 45º | st | 100,00 | F | | |
| 321050 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø125 mm, steekmof | st | 250,00 | F | | |
| 3211 | Aanbrengen hulpstukken Ø160 | | | | | |
| 321110 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø160 mm, bocht 90º | st | 25,00 | F | | |
| 321120 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø160 mm, bocht 45º | st | 25,00 | F | | |
| 321130 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø160 mm, T-stuk 90º | st | 25,00 | F | | |
| 321140 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø160 mm, T-stuk 45º | st | 25,00 | F | | |
| 321150 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, ø160 mm, steekmof | st | 25,00 | F | | |
| 321160 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, keilinlaat, ø160-125 mm. | st | 25,00 | F | | |
| 3212 | Aanbrengen hulpstukken Ø200 | | | | | |
| 321210 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø200 mm, bocht 90º | st | 25,00 | F | | |
| 321220 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø200 mm, bocht 45º | st | 25,00 | F | | |
| 321230 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø200 mm, T-stuk 90º | st | 25,00 | F | | |
| 321240 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø200 mm, T-stuk 45º | st | 25,00 | F | | |
| 321250 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø200 mm, steekmof | st | 25,00 | F | | |
| 321260 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, keilinlaat, ø200-125 mm. | st | 25,00 | F | | |
| 3213 | Aanbrengen hulpstukken Ø250 | | | | | |
| 321310 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø250 mm, bocht 90º | st | 25,00 | F | | |
| 321320 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø250 mm, bocht 45º | st | 25,00 | F | | |
| 321330 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø250 mm, T-stuk 90º | st | 25,00 | F | | |
| 321340 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø250 mm, T-stuk 45º | st | 25,00 | F | | |
| 321350 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø250 mm, knevelinlaat | st | 25,00 | F | | |
| 321360 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, Ø250 mm, steekmof | st | 25,00 | F | | |
| 321370 | Lev./aanbr. PVC-hulpstuk, keilinlaat, ø250-125 mm. | st | 25,00 | F | | |
| 322 | **Bijkomende werkzaamheden** | | | | | |
| 322010 | Maken inlaat in PVC-buis. | st | 10,00 | F | | |
| 33 | **Putafdekkingen** | | | | | |
| 331 | **Opnieuw stellen putranden** | | | | | |
| 331010 | Op hoogte brengen bestaande putafdekking. | st | 50,00 | F | | |
| 332 | **Aanbrengen putranden** | | | | | |
| 332010 | Aanbrengen putrand met deksel. | st | 100,00 | F | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | **Leveren putafdekkingen** | | | | | |
| 333010 | Leveren putafdekking, hoogte 175 mm. | st | 100,00 | F | | |
| 333020 | Leveren stelringen, 40 mm | st | 100,00 | F | | |
| 333030 | Leveren stelringen, 80 mm | st | 100,00 | F | | |
| 333040 | Leveren stelringen, 140 mm | st | 50,00 | F | | |
| 35 | **Mantelbuizen** | | | | | |
| 350110 | Aanbrengen mantelbuis, incl. grondwerk | m | 500,00 | F | | |
| 4 | **Verhardingen** | | | | | |
| 40 | **Funderingswerkzaamheden** | | | | | |
| 401 | **Afwerken funderingen** | | | | | |
| 401010 | Afwerken zandbed voor aanbrengen fundering | m2 | 6.500,00 | F | | |
| 401020 | Profileren oppervlakken - bestaande puinbaan | m2 | 4.000,00 | F | | |
| 401030 | Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel. | ton | 50,00 | F | | |
| 401040 | Profileren oppervlakken - bestaande puinbaan | m2 | 7.500,00 | F | | |
| 402 | **Aanbrengen funderingslagen** | | | | | |
| 402000 | Aanbrengen ongebonden wegfundering - sortering 4-40 - | m2 | 5.000,00 | F | | |
| 402010 | Aanbrengen ongebonden wegfundering - sortering 4-40 | m2 | 2.500,00 | F | | |
| 402020 | Aanbrengen ongebonden wegfundering - sortering 0/31,5 | m2 | 4.000,00 | F | | |
| 402030 | Aanbrengen funderingswapening. | m2 | 1.250,00 | F | | |
| 403 | **Aanbrengen straatlagen** | | | | | |
| 403010 | Lev + aanbr. straatlaag, 50mm straatzand op fundering | m2 | 2.500,00 | F | | |
| 403020 | Lev + aanbr. straatlaag, 50mm straatzand op fundering | m2 | 1.000,00 | F | | |
| 403030 | Lev + aanbr. straatlaag, 50mm Hollands spilt | m2 | 7.000,00 | F | | |
| 404 | **Leverantie funderingsmateriaal** | | | | | |
| 404010 | Leveren ongebonden steenmengsel - 4-40 v.v. 15% draineerzand | ton | 1.000,00 | F | | |
| 404020 | Leveren beton C 12/15 < 5 m3. | m3 | 50,00 | F | | |
| 404030 | Leveren ongebonden steenmengsel - MG sortering 0/31,5 | ton | 2.000,00 | F | | |
| 404040 | Leveren ongebonden steenmengsel - MG sortering 0/16 | ton | 50,00 | F | | |
| 41 | **Kantopsluitingen** | | | | | |
| 410 | **Vervoeren materialen van depot** | | | | | |
| 4100 | Vervoeren bestratingsmateriaal - kantopsluitingen | | | | | |
| 410010 | Vervoeren kantopsluitingen - opsluitbanden < 5 km | m | 1.625,00 | F | | |
| 410020 | Vervoeren kantopsluitingen - trottoirbanden < 5 km | m | 1.320,00 | F | | |
| 411 | **Opsluitbanden** | | | | | |
| 4110 | Aanbrengen opsluitbanden | | | | | |
| 411010 | Aanbrengen opsluitband 60 x 200mm | m | 750,00 | F | | |
| 411020 | Aanbrengen opsluitband 80 x 200mm | m | 750,00 | F | | |
| 411030 | Aanbrengen opsluitband 100 x 200mm | m | 750,00 | F | | |
| 411040 | Aanbrengen opsluitband 100 x 200mm, hulpstuk | st | 100,00 | F | | |
| 411050 | Aanbrengen opsluitband 150 x 250mm | m | 750,00 | F | | |
| 411060 | Aanbrengen opsluitband 150 x 250mm, hulpstuk | st | 50,00 | F | | |
| 411070 | Aanbrengen opsluitband 150 x 400mm | m | 50,00 | F | | |
| 4111 | Leveren opsluitbanden | | | | | |
| 411100 | Leveren rechte opsluitband 60x200mm | st | 500,00 | F | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411110 | Leveren rechte opsluitband 80x200mm | st | 500,00 | F | | |
| 411120 | Leveren rechte opsluitband 100x200mm | st | 500,00 | F | | |
| 411130 | Leveren rechte opsluitband 100x200mm | st | 50,00 | F | | |
| 411140 | Leveren gebogen opsluitband 100x200mm | st | 200,00 | F | | |
| 411150 | Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. | st | 200,00 | F | | |
| 411160 | Leveren rechte opsluitband 150x250mm | st | 500,00 | F | | |
| 411170 | Leveren gebogen opsluitband 150x250mm | st | 200,00 | F | | |
| 411180 | Leveren hulpstuk -opsluitband van beton, hoekstuk 150x250 | st | 200,00 | F | | |
| 411190 | Leveren rechte opsluitband 150x400mm | st | 50,00 | F | | |
| 4112 | Leveren opsluitbanden (vervolg) | | | | | |
| 411210 | Leveren rechte opsluitband 150x400mm | st | 50,00 | F | | |
| 4113 | Opnieuw stellen opsluitbanden | | | | | |
| 411310 | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 60x200mm | m | 750,00 | F | | |
| 411320 | Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 80x200mm | m | 750,00 | F | | |
| 412 | **Trottoirbanden** | | | | | |
| 4120 | Aanbrengen trottoirbanden | | | | | |
| 412010 | Aanbr. trottoirband 130/150x250mm | m | 2.600,00 | F | | |
| 412020 | Aanbr. trottoirband 130/150x250mm incl. steunrug en stellaag | m | 2.600,00 | F | | |
| 412030 | Aanbr. trottoirband 180/200x250mm | m | 75,00 | F | | |
| 412040 | Aanbr. trottoirband 180/200x250mm incl. steunrug en stellaag | m | 75,00 | F | | |
| 412050 | Aanbr. geleideband 50/70/200x200mm | m | 175,00 | F | | |
| 412060 | Aanbr. geleideband 50/70/200x200mm incl. steunrug en stellaag | m | 175,00 | F | | |
| 412070 | Aanbr. trottoirband RWS | m | 25,00 | F | | |
| 412080 | Aanbr. trottoirband RWS incl. steunrug en stellaag | m | 25,00 | F | | |
| 4121 | Leveren trottoirbanden (basalt) | | | | | |
| 412110 | Leveren rechte trottoirband 130/150x250mm. | st | 3.000,00 | F | | |
| 412120 | Leveren gebogen trottoirband 130/150x250mm. | st | 500,00 | F | | |
| 412130 | Leveren hoek trottoirband 130/150x250mm. | st | 50,00 | F | | |
| 412140 | Leveren trottoir- verloopband 130/150-150x130mm. | st | 20,00 | F | | |
| 412150 | Leveren trottoir- verlaagde band 1150x130mm. | st | 60,00 | F | | |
| 412160 | Leveren trottoir- verloopband 130/150-180/200mm. | st | 20,00 | F | | |
| 412170 | Leveren trottoir- verloopband 130/150-50/200mm. | st | 20,00 | F | | |
| 412180 | Leveren trottoir- verloopband 130/150-70/200mm. | st | 20,00 | F | | |
| 412190 | Leveren trottoir- inritband 150x130mm. | st | 50,00 | F | | |
| 4122 | Leveren trottoirbanden (vervolg) | | | | | |
| 412200 | Leveren rechte trottoirband 180/200x250mm. | st | 500,00 | F | | |
| 412210 | Leveren gebogen trottoirband 180/200x250mm. | st | 50,00 | F | | |
| 412220 | Leveren hoekstuk trottoirband 180/200x250mm. | st | 50,00 | F | | |
| 412230 | Leveren trottoir- verloopband 180/200x250mm. | st | 20,00 | F | | |
| 412240 | Leveren trottoir- inritband 200x130mm. | st | 50,00 | F | | |
| 412250 | Leveren rechte geleideband 50/200x200mm. | st | 50,00 | F | | |
| 412260 | Leveren gebogen geleideband 50/200x200mm. | st | 20,00 | F | | |
| 412270 | Leveren hoek geleideband 50/200x200mm. | st | 20,00 | F | | |
| 412280 | Leveren rechte geleideband 70/200x200mm. | st | 100,00 | F | | |
| 412290 | Leveren gebogen geleideband 70/200x200mm. | st | 20,00 | F | | |
| 412300 | Leveren hoek geleideband 70/200x200mm. | st | 20,00 | F | | |
| 4124 | Leveren trottoirbanden (zwart) | | | | | |
| 412410 | Leveren rechte trottoirband 130/150x250mm. | st | 600,00 | F | | |
| 412420 | Leveren gebogen trottoirband 130/150x250mm. | st | 100,00 | F | | |
| 412430 | Leveren hoek trottoirband 130/150x250mm. | st | 50,00 | F | | |
| 412440 | Leveren trottoir- verloopband 130/150-150x130mm. | st | 20,00 | F | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 412450 | Leveren trottoir- verloopband 130/150-180/200mm. | st | 20,00 | F | | |
| 412460 | Leveren trottoir- verloopband 130/150-50/200mm. | st | 20,00 | F | | |
| 412470 | Leveren trottoir- verloopband 130/150-70/200mm. | st | 20,00 | F | | |
| 412480 | Leveren trottoir- inritband 150x130mm. | st | 50,00 | F | | |
| 412490 | Leveren rechte trottoirband 180/200x250mm. | st | 500,00 | F | | |
| | | | | | | |
| 4125 | Leveren trottoirbanden zwart (vervolg 2) | | | | | |
| 412510 | Leveren gebogen trottoirband 180/200x250mm. | st | 50,00 | F | | |
| 412520 | Leveren hoekstuk trottoirband 180/200x250mm. | st | 50,00 | F | | |
| 412530 | Leveren trottoir- verloopband 180/200x250mm. | st | 20,00 | F | | |
| 412540 | Leveren trottoir- inritband 200x130mm. | st | 50,00 | F | | |
| 412550 | Leveren rechte trottoirband 50/200x200mm. | st | 50,00 | F | | |
| 412560 | Leveren gebogen trottoirband 50/200x200mm. | st | 20,00 | F | | |
| 412570 | Leveren hoek trottoirband 50/200x200mm. | st | 20,00 | F | | |
| 412580 | Leveren rechte trottoirband 70/200x200mm. | st | 100,00 | F | | |
| 412590 | Leveren gebogen trottoirband 70/200x200mm. | st | 20,00 | F | | |
| | | | | | | |
| 4126 | Leveren trottoirbanden (vervolg) | | | | | |
| 412600 | Leveren hoek trottoirband 70/200x200mm. | st | 20,00 | F | | |
| | | | | | | |
| 413 | **Leveren trottoirbanden (vervolg)** | | | | | |
| | | | | | | |
| 414 | **Inritbanden** | | | | | |
| | | | | | | |
| 4141 | Aanbrengen inritbanden | | | | | |
| 414110 | Aanbr. inritbanden, 450x200x500mm, op zand. | m | 100,00 | F | | |
| 414120 | Aanbr. inritbanden, 450x200x500mm, in beton. | m | 25,00 | F | | |
| 414130 | Aanbr. inritbanden, 600x200x300mm, op zand. | m | 50,00 | F | | |
| 414140 | Aanbr. inritbanden, 600x200x300mm, in beton. | m | 25,00 | F | | |
| 414150 | Aanbr. inritbanden, 750x200x500mm, op zand. | m | 50,00 | F | | |
| 414160 | Aanbr. inritbanden, 750x200x500mm, in beton. | m | 25,00 | F | | |
| 414170 | Aanbr. inritbanden, 800x200x500mm, op zand. | m | 50,00 | F | | |
| 414180 | Aanbr. inritbanden, 800x200x500mm, in beton. | m | 25,00 | F | | |
| | | | | | | |
| 4142 | Leveren inritbanden (basalt) | | | | | |
| 414210 | Leveren inritbanden van beton - 450 x 100/200 x 500 mm. | m | 125,00 | F | | |
| 414220 | Leveren inritbanden van beton - 600 x 100/200 x 500 mm | m | 75,00 | F | | |
| 414230 | Leveren inritbanden van beton - 750 x 100/200 x 500 mm | m | 75,00 | F | | |
| 414240 | Leveren inritbanden van beton - 800 x 100/200 x 500 mm | m | 75,00 | F | | |
| | | | | | | |
| 4143 | Leveren inritbanden (zwart) | | | | | |
| 414310 | Leveren inritbanden van beton - 450 x 100/200 x 500 mm. | m | 125,00 | F | | |
| 414320 | Leveren inritbanden van beton - 600 x 100/200 x 500 mm | m | 75,00 | F | | |
| 414330 | Leveren inritbanden van beton - 750 x 100/200 x 500 mm | m | 75,00 | F | | |
| 414340 | Leveren inritbanden van beton - 800 x 100/200 x 500 mm | m | 75,00 | F | | |
| | | | | | | |
| 415 | **Overige kantopsluitingen** | | | | | |
| | | | | | | |
| 4150 | Aanbrengen overige kantopsluitingen / verkeersgeleidingen | | | | | |
| 415010 | Aanbrengen stootbanden | m | 50,00 | F | | |
| 415020 | Aanbrengen schampblokken | st | 50,00 | F | | |
| 415030 | Aanbrengen boomrandbanden 200 x 100 mm. | m | 50,00 | F | | |
| | | | | | | |
| 4151 | Leveren stootbanden (basalt) | | | | | |
| 415110 | Leveren stootbanden | st | 20,00 | F | | |
| | | | | | | |
| 4152 | Leveren stootbanden (zwart) | | | | | |
| 415210 | Leveren stootbanden | st | 20,00 | F | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4153 | Leveren schampblokken | | | | | |
| 415310 | Leveren schampblokken | st | 20,00 | F | | |
| 4154 | Leveren boomrandbanden | | | | | |
| 415410 | Leveren rechte boomrandband van beton. | st | 20,00 | F | | |
| 417 | **Pasmaken kantopsluitingen** | | | | | |
| 4172 | Opsluitingen | | | | | |
| 417210 | Pasmaken van ob 60 x 200 / 80 x 200 mm | st | 150,00 | F | | |
| 417220 | Pasmaken van ob 100 x 200 mm | st | 150,00 | F | | |
| 417230 | Pasmaken van ob 150 x 250 mm | st | 100,00 | F | | |
| 417240 | Pasmaken van trottoirband 130/150 x 250 mm | st | 150,00 | F | | |
| 417250 | Pasmaken van trottoirband 180/200 x 250 mm | st | 150,00 | F | | |
| 417260 | Pasmaken van trottoirband 50(70)/200 x 200 mm | st | 30,00 | F | | |
| 417270 | Pasmaken van trottoirband RWS / RWS-plak | st | 30,00 | F | | |
| 42 | **Elementenverharding** | | | | | |
| 420 | **Voorbereidende werkzaamheden** | | | | | |
| 4200 | Afwerken zandbed | | | | | |
| 420010 | Afwerken zandbed voor aanbrengen verhardingen | m2 | 1.000,00 | F | | |
| 4201 | Aanvoeren bestratingsmateriaal van depot | | | | | |
| 420110 | Vervoeren bestratingsmaterialen - stenen < 5 km | m2 | 22.793,00 | F | | |
| 420120 | Vervoeren bestratingsmaterialen - tegels < 5 km | m2 | 5.039,00 | F | | |
| 421 | **Straatbakstenen** | | | | | |
| 4210 | Aanbrengen straatbakstenen - keiformaat | | | | | |
| 421020 | Aanbrengen sbs KF elleboogverband - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 100,00 | F | | |
| 421030 | Aanbrengen sbs KF elleboogverband - breedte 3,00 m en meer | m2 | 800,00 | F | | |
| 421040 | Aanbrengen sbs KF halfsteensverband - van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 200,00 | F | | |
| 421050 | Aanbrengen sbs KF halfsteensverband - breedte 3,00 m en meer | m2 | 1.100,00 | F | | |
| 421060 | Aanbrengen sbs KF keperverband - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 300,00 | F | | |
| 421070 | Aanbrengen sbs KF keperverband - breedte 3,00 m en meer | m2 | 1.500,00 | F | | |
| 421080 | Aanbrengen 3 strekken sbs KF | m2 | 200,00 | F | | |
| 4213 | Aanbrengen straatbakstenen - dikformaat | | | | | |
| 421310 | Aanbrengen sbs DF keperverband - breedte tot 1,50 m | m2 | 1.100,00 | F | | |
| 421320 | Aanbrengen sbs DF keperverband - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 1.000,00 | F | | |
| 421330 | Aanbrengen sbs DF keperverband - breedte 3,00 m en meer | m2 | 1.500,00 | F | | |
| 421340 | Aanbrengen sbs DF elleboogverband - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 500,00 | F | | |
| 421350 | Aanbrengen sbs DF elleboogverband - breedte 3,00 m en meer | m2 | 1.000,00 | F | | |
| 421360 | Aanbrengen 3 strekken sbs DF | m2 | 200,00 | F | | |
| 421370 | Aanbrengen sbs DF halfsteensverband - breedte tot 1,50 m | m2 | 3.200,00 | F | | |
| 421380 | Aanbrengen sbs DF halfsteensverband - breedte tot 1,50 m in achterpaden | m2 | 500,00 | F | | |
| 421390 | Aanbrengen sbs DF halfsteensverband - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 800,00 | F | | |
| 421400 | Aanbrengen straatbakstenen drainflow - keperverband - DF - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 500,00 | F | | |
| 421410 | Aanbrengen straatbakstenen drainflow - keperverband - DF - breedte 3,00 m en meer | m2 | 1.500,00 | F | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421420 | Aanbrengen straatbakstenen drainflow - elleboogverband - DF - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 500,00 | F | | |
| 4215 | Aanbrengen straatbakstenen - waalformaat | | | | | |
| 421510 | Aanbrengen sbs WF halfsteensverband - breedte tot 1,50 m | m2 | 1.000,00 | F | | |
| 421520 | Aanbrengen sbs WF halfsteensverband van 1,50 tot 3,00m | m2 | 100,00 | F | | |
| 421530 | Aanbrengen sbs WF elleboogverband - breedte tot 1,50 m | m2 | 50,00 | F | | |
| 421540 | Aanbrengen sbs WF elleboogverband - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 50,00 | F | | |
| 4216 | Aanbrengen straatbakstenen - IJsselformaat | | | | | |
| 421610 | Aanbrengen sbs IJF halfsteensverband - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 100,00 | F | | |
| 4217 | Leveren waterpasserende straatbakstenen | | | | | |
| 421710 | Leveren straatbakstenen DF, Drainflow | st | 25.000,00 | F | | |
| 421720 | Leveren straatbakstenen DF, Drainflow (passtuk) | st | 4.500,00 | F | | |
| 4218 | Leveren straatbakstenen | | | | | |
| 421810 | Leveren straatbakstenen KF hemelsblauw geglazuurd | st | 100,00 | F | | |
| 421820 | Leveren straatbakstenen WF rood-bruin. | st | 2.000,00 | F | | |
| 421830 | Leveren straatbakstenen DF rood-bruin. | st | 30.000,00 | F | | |
| 421840 | Leveren straatbakstenen DF Varia mix (getr.) | st | 270.000,00 | F | | |
| 421850 | Leveren straatbakstenen DF Varia mix (getr.) (passtuk) | st | 30.000,00 | F | | |
| 421860 | Leveren straatbakstenen KF rood-bruin. | st | 1.000,00 | F | | |
| 421870 | Leveren straatbakstenen RF brons-geel (getr.) | st | 12.000,00 | F | | |
| 421880 | Leveren straatbakstenen DF Varia mix | st | 270.000,00 | F | | |
| 421890 | Leveren straatbakstenen DF Varia mix (passtuk) | st | 30.000,00 | F | | |
| 421900 | Meerprijs levering deelvracht | keer | 10,00 | F | | |
| 422 | **Betonstraatstenen** | | | | | |
| 4220 | Aanbrengen betonstraatstenen - keiformaat | | | | | |
| 422010 | Aanbrengen bss KF halfsteensverband - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 1.000,00 | F | | |
| 422020 | Aanbrengen bss KF halfsteensverband - breedte van 3,00 m en meer | m2 | 1.000,00 | F | | |
| 422030 | Aanbrengen bss KF keperverband - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 2.500,00 | F | | |
| 422040 | Aanbrengen bss KF keperverband - breedte van 3,00 m en meer | m2 | 12.500,00 | F | | |
| 422050 | Aanbrengen bss KF elleboogverband - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 1.500,00 | F | | |
| 422060 | Aanbrengen bss KF elleboogverband - breedte van 3,00 m en meer | m2 | 500,00 | F | | |
| 422070 | Aanbrengen bss KF blokverband - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 100,00 | F | | |
| 422080 | Aanbrengen bss KF blokverband - breedte van 3,00 m en meer | m2 | 500,00 | F | | |
| 422090 | Aanbrengen bss KF, sinus, 30 km/u | m2 | 150,00 | F | | |
| 4221 | Aanbrengen betonstraatstenen - dikformaat | | | | | |
| 422100 | Aanbrengen bss DF elleboogverband - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 50,00 | F | | |
| 422110 | Aanbrengen bss DF elleboogverband - breedte van 3,00 m en meer | m2 | 50,00 | F | | |
| 422120 | Aanbrengen bss DF halfsteensverband - breedte tot 1,50 m | m2 | 100,00 | F | | |
| 422130 | Aanbrengen bss DF halfsteensverband - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 100,00 | F | | |
| 422140 | Aanbrengen bss DF keperverband - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 100,00 | F | | |
| 422150 | Aanbrengen bss DF keperverband - breedte van 3,00 m en meer | m2 | 100,00 | F | | |
| 4222 | Aanbrengen betonstraatstenen - waalformaat | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422210 | Aanbrengen bss WF keperverband - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 500,00 | F | | |
| 422220 | Aanbrengen bss WF halfsteensverband - breedte tot 1,50 m | m2 | 250,00 | F | | |
| 422230 | Aanbrengen bss WF halfsteensverb - breedte van 1,50 tot 3,00m | m2 | 250,00 | F | | |
| 422240 | Aanbrengen bss WF elleboogverband - breedte tot 1,50 m | m2 | 250,00 | F | | |
| 422250 | Aanbrengen bss WF elleboogverband - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 250,00 | F | | |
| 4226 | Aanbrengen betonstraatstenen - dubbelklinker | | | | | |
| 422620 | Aanbrengen bss KF halfsteensverband - dubbelklinker | m2 | 150,00 | F | | |
| 4227 | Leveren betonstraatstenen | | | | | |
| 422710 | Leveren betonstraatstenen WF grijs. | st | 1.000,00 | F | | |
| 422720 | Leveren betonstraatstenen WF zwart. | st | 1.000,00 | F | | |
| 422730 | Leveren betonstraatstenen WF rood. | st | 1.000,00 | F | | |
| 422740 | Leveren betonstraatstenen WF heidepaars. | st | 1.000,00 | F | | |
| 422750 | Leveren betonstraatstenen DF grijs. | st | 1.500,00 | F | | |
| 422760 | Leveren betonstraatstenen DF zwart. | st | 1.500,00 | F | | |
| 422770 | Leveren betonstraatstenen DF rood. | st | 1.500,00 | F | | |
| 422780 | Leveren betonstraatstenen DF heidepaars. | st | 8.000,00 | F | | |
| 422790 | Leveren betonstraatstenen KF grijs. | st | 5.000,00 | F | | |
| 4228 | Leveren betonstraatstenen (vervolg) | | | | | |
| 422800 | Leveren betonstraatstenen KF h-paars, halve steen. | st | 750,00 | F | | |
| 422810 | Leveren betonstraatstenen KF zwart. | st | 2.000,00 | F | | |
| 422820 | Leveren betonstraatstenen KF rood. | st | 2.000,00 | F | | |
| 422830 | Leveren betonstraatstenen KF heidepaars. | st | 325.000,00 | F | | |
| 422840 | Leveren betonstraatstenen dubbelklinker grijs. | st | 1.500,00 | F | | |
| 422850 | Leveren betonstraatstenen dubbelklinker zwart. | st | 500,00 | F | | |
| 422860 | Leveren betonstraatstenen dubbelklinker rood. | st | 500,00 | F | | |
| 422870 | Leveren betonstraatstenen KF grijs, halve steen. | st | 750,00 | F | | |
| 422880 | Leveren betonstraatstenen KF zwart, halve steen. | st | 750,00 | F | | |
| 422890 | Leveren betonstraatstenen KF rood, halve steen. | st | 750,00 | F | | |
| 4229 | Leveren betonstraatstenen (vervolg 2) | | | | | |
| 422910 | Leveren betonstraatstenen KF wit. | st | 250,00 | F | | |
| 422920 | Leveren betonstraatstenen KF blauw. | st | 100,00 | F | | |
| 422930 | Leveren betonstraatstenen KF geel. | st | 100,00 | F | | |
| 422940 | Leveren betonstraatstenen KF, bissch. heidepaars. | st | 9.000,00 | F | | |
| 423 | **Tegels** | | | | | |
| 4230 | Aanbrengen betontegels dik 45mm | | | | | |
| 423010 | Aanbrengen betontegels 300x300x45mm achterpaden breedte tot 1,50 m | m2 | 1.000,00 | F | | |
| 423020 | Aanbrengen betontegels 300x300x45mm - breedte tot 1,50 m | m2 | 1.000,00 | F | | |
| 423030 | Aanbrengen betontegels 300x300x45mm - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 1.000,00 | F | | |
| 423040 | Aanbrengen visbek betontegels 300x300x45mm - breedte tot 1,50 m | m2 | 1.000,00 | F | | |
| 423050 | Aanbrengen visbek betontegels 300x300x45mm - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 1.000,00 | F | | |
| 4231 | Aanbrengen betontegels dik 60mm | | | | | |
| 423110 | Aanbrengen betontegels 300x300x60mm op straatlaag - breedte tot 1,50 m | m2 | 100,00 | F | | |
| 423120 | Aanbrengen betontegels 300x300x60mm op straatlaag - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 100,00 | F | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 423130 | Aanbrengen betontegels 300x300x60mm op zandbed - breedte tot 1,50 m | m2 | 100,00 | F | | |
| 423140 | Aanbrengen betontegels 300x300x60mm op zandbed - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 100,00 | F | | |
| 4232 | Aanbrengen betontegels dik 80mm | | | | | |
| 423210 | Aanbrengen betontegels 300x300x80mm - breedte tot 1,50 m | m2 | 100,00 | F | | |
| 423220 | Aanbrengen betontegels 300x300x80mm - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 100,00 | F | | |
| 423230 | Aanbrengen betontegels 150x300x80mm - breedte tot 1,50 m | m2 | 50,00 | F | | |
| 423240 | Aanbrengen betontegels 150x300x80mm - breedte van 1,50 tot 3,00 m | m2 | 50,00 | F | | |
| 423250 | Aanbrengen haaientandtegels 500x500x80mm | m2 | 5,00 | F | | |
| 4238 | Leveren betontegels | | | | | |
| 423810 | Leveren betontegels 300x300x45mm, grijs. | st | 10.000,00 | F | | |
| 423820 | Leveren betontegels 150x300x45mm, grijs. | st | 2.000,00 | F | | |
| 423830 | Leveren betontegels 300x300x45mm, donkergrijs | st | 10.000,00 | F | | |
| 423840 | Leveren betontegels 150x300x45mm, donkergrijs | st | 2.000,00 | F | | |
| 423850 | Leveren betontegels 300x300x45mm, visbek | st | 5.000,00 | F | | |
| 423860 | Leveren betontegels 150x300x45mm, visbek | st | 2.500,00 | F | | |
| 423870 | Leveren betontegels 300x300x60mm, grijs. | st | 1.500,00 | F | | |
| 423880 | Leveren betontegels 150x300x60mm, grijs. | st | 750,00 | F | | |
| 423890 | Leveren betontegels 300x300x60mm, donkergrijs. | st | 1.500,00 | F | | |
| 4239 | Leveren betontegels (vervolg) | | | | | |
| 423900 | Leveren betontegels 150x300x60mm, donkergrijs | st | 750,00 | F | | |
| 423910 | Leveren betontegels 300x300x60mm, rood. | st | 200,00 | F | | |
| 423920 | Leveren betontegels 150x300x60mm, rood. | st | 50,00 | F | | |
| 423930 | Leveren betontegels 300x300x80mm, grijs. | st | 1.500,00 | F | | |
| 423940 | Leveren betontegels 150x300x80mm, grijs. | st | 750,00 | F | | |
| 423950 | Leveren betontegels 300x300x80mm, donkergrijs | st | 1.500,00 | F | | |
| 423960 | Leveren betontegels 150x300x80mm, donkergrijs | st | 750,00 | F | | |
| 423970 | Lev. betontegels 300x300x60mm, nop / lijn, wit. | st | 50,00 | F | | |
| 423980 | Lev. verkeerstegel, 500x500x80mm, zwart | st | 50,00 | F | | |
| 423990 | Lev. verkeerstegel, 500x500x80mm, zwart+tand | st | 50,00 | F | | |
| 424 | **Aanbrengen gootconstructies** | | | | | |
| 4243 | Aanbrengen gootconstructie | | | | | |
| 424310 | Aanbrengen molgoot, 8-streks WF, in btn. | m | 30,00 | F | | |
| 424320 | Aanbrengen molgoot, 4-streks WF, in btn. | m | 30,00 | F | | |
| 424330 | Aanbrengen molgoot, 3-streks KF, in btn. | m | 200,00 | F | | |
| 424340 | Aanbrengen molgoot, 3-streks KF | m | 200,00 | F | | |
| 424350 | Aanbrengen molgoot, 5-streks KF, in btn. | m | 200,00 | F | | |
| 424360 | Aanbrengen molgoot, 5-streks DF, in btn. | m | 300,00 | F | | |
| 425 | **Aanbrengen industrieplaten** | | | | | |
| 4252 | Aanbrengen industrieplaten | | | | | |
| 425210 | Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten, halve platen - breedte van 1,50 tot 3,00 m | st | 20,00 | F | | |
| 425220 | Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten, hele platen - breedte van 1,50 tot 3,00 m | st | 30,00 | F | | |
| 425230 | Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten, hele platen - - breedte van 3,00 m en meer | st | 20,00 | F | | |
| 426 | **Aanbrengen sierbestrating** | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4261 | Herstraten sierbestrating | | | | | |
| 426110 | Herstraten sierbestrating, <30 m2. | m2 | 200,00 | F | | |
| 427 | **Overige werkzaamheden elementenverhardingen** | | | | | |
| 4271 | Bijkomende werkzaamheden | | | | | |
| 427110 | Op hoogte brengen opbouwgarnituur. | st | 150,00 | F | | |
| 428 | **Aanbrengen markeringen** | | | | | |
| 4281 | Aanbrengen lengtemarkeringen | | | | | |
| 428110 | Aanbrengen lengtemarkering in bestrating (1-1) | m | 500,00 | F | | |
| 428120 | Aanbrengen lengtemarkering in bestrating (020-020) | m | 500,00 | F | | |
| 429 | **Pasmaken bestratingsmateriaal** | | | | | |
| 4291 | Bestratingsmateriaal | | | | | |
| 429110 | Paszagen bestratingsmateriaal dikte tot 50 mm | m | 500,00 | F | | |
| 429120 | Paszagen bestratingsmateriaal dikte 50 - 80 mm | m | 500,00 | F | | |
| 429130 | Paszagen bestratingsmateriaal dikte 80 - 100 mm | m | 200,00 | F | | |
| 6 | **Straatmeubilair** | | | | | |
| 61 | **Terreininrichting en bebording** | | | | | |
| 610 | **Bebording** | | | | | |
| 6102 | Aanbrengen bebording | | | | | |
| 610210 | Aanbrengen verkeersbordpalen. | st | 10,00 | F | | |
| 610220 | Aanbrengen verkeersborden. | st | 10,00 | F | | |
| 611 | **Terreinmeubilair** | | | | | |
| 6111 | Aanbrengen terreinmeubilair | | | | | |
| 611110 | Aanbrengen fietsparkeervoorziening - fietsnietjes - Gardelux | st | 20,00 | F | | |
| 611120 | Aanbrengen fietsparkeervoorziening - fietsnietjes - Rondo | st | 20,00 | F | | |
| 611130 | Aanbrengen afvalbak - Zares | st | 20,00 | F | | |
| 611140 | Aanbrengen afvalbak - 150L | st | 20,00 | F | | |
| 611150 | Aanbrengen paal - afzetpalen | st | 20,00 | F | | |
| 611160 | Aanbrengen zitelement - Ikaros | st | 20,00 | F | | |
| 62 | **Aanbrengen betonelementen** | | | | | |
| 621 | **Aanbrengen trapelementen** | | | | | |
| 621010 | Aanbrengen trapelementen - afm. 2000x150x400mm | st | 25,00 | F | | |
| 621020 | Aanbrengen trapelementen - afm. 1000x200x400mm | st | 25,00 | F | | |
| 621030 | Leveren trapelementen - afm. 2000x150x400mm | st | 25,00 | F | | |
| 621040 | Leveren trapelementen - afm. 1000x200x400mm | st | 25,00 | F | | |
| 622 | **Aanbrengen keerelementen** | | | | | |
| 622010 | Aanbrengen keerelementen | st | 50,00 | F | | |
| 622020 | Leveren keerelementen | st | 25,00 | F | | |
| 8 | **Werken van algemene aard** | | | | | |
| 8050 | Opleverdossier | | | | | |
| 805010 | Aanleveren documenten t.b.v. opleverdossier. | keer | 15,00 | F | | |
| 805020 | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. | keer | 15,00 | F | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8051 | Inzetten werknemers | | | | | |
| 805110 | Inzetten civieltechnisch ontwerper/werkvoorbereider | uur | 400,00 | F | | |
| 805120 | Inzetten meetploeg | uur | 40,00 | F | | |
| 805130 | Inzetten werknemer | uur | 120,00 | F | | |
| 805140 | Inzetten stratenmakerskoppel | uur | 160,00 | F | | |
| 805150 | Inzetten verkeersregelaar | uur | 320,00 | F | | |
| 8052 | Inzetten materieel | | | | | |
| 805210 | Inzetten vrachtauto - LV: ten minste 10 ton | uur | 120,00 | F | | |
| 805220 | Inzetten vrachtauto - LV: ten minste 16 ton | uur | 120,00 | F | | |
| 805230 | Inzetten minikraan. | uur | 120,00 | F | | |
| 805240 | Inzetten hydraulische graafmachine. | uur | 120,00 | F | | |
| | **Subtotaal** | | | | | |

| BESTEKS-POST-NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN-HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING | | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Transport subtotaal** | | | | | |
| 9 | **Staartposten** | | | | | |
| 91 | **Korting** | | | | | |
| 919990 | Korting | % | | F | | |
| 92 | **Uitvoeringskosten** | | | | | |
| 929990 | Uitvoeringskosten | % | | F | | |
| 93 | **Algemene kosten** | | | | | |
| 939990 | Algemene kosten | % | | F | | |
| 94 | **Winst en risico** | | | | | |
| 949990 | Winst en risico | % | | F | | |
| 96 | **Bijdragen** | | | | | |
| 960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) | % | | F | | |
| 960020 | Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) | % | | F | | |
| | **Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen** | | | | | |
| | Gedaan te | | | | | |
| | De | | | | | |
| | De inschrijver(s), | | | | | |