

Behoort bij: T001-1289638

Afvalwatertransportgemaal STP Hoofddorp

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	BUITENRUIMTE				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
112	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
1122	<u>Voorzieningen bouwverkeer</u>				
112210	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
112220	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
1124	<u>Voorzieningen Kabels en Leidingen</u>				
112410	Graven proefsleuf.	m	20,00V		
113	BEMALING				
1130	<u>Bemalingsplan</u>				
113010	Opstellen bemalingsplan	EUR		N	
1131	<u>Open bemaling</u>				
113110	Toepassen open bemaling (sleuven)	EUR		N	
1132	<u>Bijkomende werkzaamheden bemaling</u>				
113210	Aanbrengen debietmeetpunt.	EUR		N	
113220	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
113230	Bemonsteren bemalingswater	EUR		N	
115	GROENVOORZIENINGEN				
1151	<u>Grasland (vooraf aanbrengen leidingwerk en gemaal)</u>				
115110	Maaien gewas.	are	4,50V		
115120	Frezen (voorafgaand leidingwerk en gemaal).	are	4,50V		
1152	<u>Talud</u>				
115210	Frezen	are	0,50V		
115230	Zaaien.	are	0,50V		
116	AFRASTERINGEN				
116010	Aanbrengen spijlen hekwerk, hoogte 2,00 m	m	60,00V		
116020	Aanbrengen vrijdragende draaipoort (1 st.)	st	1,00V		
12	GRONDWERK				
121	GROND ONTGRAVEN				
121010	Grond ontgraven uit cunet gemaal	m3	180,00V		
121020	Grond ontgraven uit cunet rijbaan	m3	100,00V		
121030	Grond ontgraven uit cunet rijbaan t.p.v. bochtverbreding	m3	60,00V		
121040	Grond ontgraven uit sleuf leidingwerk	m3	250,00V		
121050	Grond ontgraven uit cunet bouwweg	m3	25,00V		
121060	Grond ontgraven uit depot	m3	590,00V		
122	GROND VERVOEREN				
122010	Grond vervoeren (depot)	m3	590,00V		
122020	Grond vervoeren (plaats van verwerking)	m3	265,00V		
122030	Grond vervoeren (afvoer)	m3	325,00V		
122040	Zand vervoeren (afvoer)	m3	25,00V		
123	GROND VERWERKEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123000	Grond verwerken in depot	m3	590,00V		
123010	Zand verwerken in cunet gemaal	m3	170,00V		
123020	Zand verwerken in cunet rijbaan	m3	100,00V		
123030	Zand verwerken in cunet rijbaan t.p.v. bochtverbreding	m3	20,00V		
123040	Zand verwerken in cunet bouwweg	m3	25,00V		
123050	Grond verwerken in bermen	m3	40,00V		
123060	Aanbrengen grondverbetering.	m3	25,00V		
123070	Grond verwerken in sleuf leidingwerk	m3	225,00V		
123080	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	325,00V		
124	VOORZIENINGEN				
124010	Toepassen gronddepot	EUR		N	
124020	Toepassen hekwerk	EUR		N	
13	LEIDINGWERK				
131	AANBRENGEN LEIDINGWERK				
1311	<u>Aanbrengen aanvoerleiding gemaal</u>				
131110	Aanbrengen gietijzeren buis.	m	4,43V		
131120	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk (FFM-stuk).	st	1,00V		
131130	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk (Q-bocht 90°).	st	2,00V		
131140	Aanbrengen PE-buis ø 225 mm.	m	47,50V		
131150	Bevestigen aanvoerleiding	EUR		N	
131160	Aanbrengen PE-hulpstuk (bocht 45° ø 225 mm)	st	2,00V		
131170	Aanbrengen PE-hulpstuk (bocht 90° ø 225 mm)	st	1,00V		
131180	Aanbrengen PE-voorlaskraag met flens ø 225 mm	st	3,00V		
131190	Aanbrengen spiegelllas in PE-buis.	st	6,00V		
131200	Afpersen PE-buis ø 225 mm	EUR		N	
1313	<u>Aanbrengen afvoerleiding gemaal</u>				
131310	Aanbrengen gietijzeren buis.	m	2,87V		
131320	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk (FFM-stuk).	st	1,00V		
131330	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk (Q-bocht 90°).	st	2,00V		
131340	Aanbrengen PE-buis ø 200 mm.	m	36,00V		
131350	Aanbrengen PE-hulpstuk (bocht 45° ø 200 mm)	st	2,00V		
131360	Aanbrengen PE-hulpstuk (bocht 90° ø 200 mm)	st	1,00V		
131370	Aanbrengen PE-voorlaskraag met flens ø 200 mm	st	2,00V		
131380	Aanbrengen spiegelllas in PE-buis.	st	6,00V		
131390	Afpersen PE-buis ø 200 mm	EUR		N	
131400	Aanbrengen PIG-invoer	EUR		N	
131410	Aansluiting persleiding Opah van Rijnland	EUR		N	
1315	<u>Aanbrengen luchtleiding geurfilter</u>				
131510	Aanbrengen gietijzeren buis.	m	2,59V		
131520	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk (FFM-stuk).	st	1,00V		
131530	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk (Q-bocht 90°).	st	3,00V		
1316	<u>Aanbrengen afvoerleiding HWA</u>				
131600	Aanbrengen HWA dakafvoerleiding pvc ø 100 mm	EUR		N	
131610	Aanbrengen PVC-buis.	m	17,50V		
131620	Aanbrengen PVC-hulpstuk (bocht 45° ø 160 mm)	st	2,00V		
131630	Aanbrengen polyetheen Tegra put (1,00 - 1,50 m)	st	1,00N		
131640	Aanbrengen putrand met deksel (Tegra 600)	st	1,00N		
131650	Aanbrengen anti-erosiemat (kokos)	m2	2,40V		
1317	<u>Aanbrengen mantelbuis</u>				
131710	Aanbrengen mantelbuis.	m	10,00V		
135	CONTROLE LEIDINGWERK				
135010	Doorspuiten leidingwerk.	m	83,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
14	VERHARDINGEN				
141	VERWIJDEREN VERHARDINGEN				
1410	<u>Verwijderen puinfundering</u>				
141010	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	42,00V		
1411	<u>Verwijderen asfalt</u>				
141110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	28,00V		
141120	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	42,00V		
1412	<u>Verwijderen elementenverharding</u>				
141210	Opbreken grasbetontegels.	m2	9,00V		
1413	<u>Verwijderen kantopsluiting</u>				
141310	Opbreken opsluitbanden	m	43,00V		
142	AANBRENGEN VERHARDINGEN				
1420	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
142010	Afwerken zandbed.	m2	192,00V		
142020	Aanbrengen straatlaag.	m2	192,00V		
1421	<u>Aanbrengen funderingslaag</u>				
142110	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	192,00V		
1422	<u>Aanbrengen elementenverharding</u>				
142210	Aanbrengen grasbetontegels b <1,5 m.	m2	8,00V		
142220	Aanbrengen grasbetontegels b >3,0 m.	m2	184,00V		
142230	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	42,00V		
1423	<u>Aanbrengen kantopsluiting</u>				
142310	Aanbrengen opsluitbanden van beton (recht).	m	80,00V		
142320	Aanbrengen opsluitbanden van beton (bocht).	m	15,00V		
142330	Pasmaken van banden 200 x 250 mm	EUR	N		
15	TERREININRICHTING				
150010	Aanbrengen bijenhotel	st	1,00N		
2	GEMAAL				
21	AAN TE BRENGEN ONDERDELEN				
211	PAALFUNDERING				
211010	Heien betonnen palen 220 X 220 mm (verticaal)	st	13,00N		
211020	Verwijderen betonnen paalkoppen (220 x 220 mm)	st	13,00N		
212	BEKISTINGEN				
2121	<u>Aanbrengen werkvloer</u>				
212110	Aanbrengen werkvloer (balken).	m2	14,00V		
212120	Aanbrengen werkvloer.	m2	38,00V		
2122	<u>Ten behoeve van vloer</u>				
212210	Toepassen bekisting t.b.v. randen (constr. vloer balken)	m2	28,60V		
212220	Toepassen bekisting t.b.v. randen (constructievloer)	m2	7,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2123	<u>Ten behoeve van randen</u>				
212310	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	1,50V		
2124	<u>Ten behoeve van kolommen</u>				
212400	Toepassen bekisting niet-rechthoekige kolom. (pomp)	m2	2,00V		
212410	Toepassen bekisting niet-rechthoekige kolom. (trap)	m2	3,20V		
213	WAPENING				
213010	Aanbrengen hulpstaal voor betonstaal	EUR		N	
213020	Aanbrengen betonstaal	kg	3.025,00V		
214	IN HET WERK GESTORT BETON				
214000	Aanbrengen beton funderingsbalken	m3	7,00V		
214010	Aanbrengen beton vloer.	m3	2,30V		
214020	Aanbrengen beton stroomgoot natte kelder	m3	4,40V		
214030	Aanbrengen beton opstorting pompen.	m3	0,35V		
214040	Aanbrengen beton opstorting trap.	m3	0,85V		
214050	In te storten onderdelen	EUR		N	
214060	Afwerken vloeren, stroomgoot en betonpoeren	m2	8,50V		
214070	Aanbrengen isolatie hardschuimplaten	m2	70,00V		
215	KALKZANDSTEEN				
215010	Aanbrengen metselwerk (kalkzandsteen)	m2	188,00V		
215020	Aanbrengen voegwerk	m2	188,00V		
216	GEOPOLYMEERBETON				
216010	Aanbrengen prefab geopolymerbeton elementen	EUR		N	
216020	Waterdicht aansluiten prefab geopolymerbeton	EUR		N	
216030	Beproeven op waterdichtheid.	EUR		N	
217	KANAALPLAATVLOER				
217000	Toepassen ondersteuningsconstructie	EUR		N	
217010	Aanbrengen dakplaten	m2	10,50V		
218	STAALCONSTRUCTIES				
218010	Aanbrengen van trap incl. leuning en bordes.	EUR		N	
218020	Bevestiging bordes.	EUR		N	
218030	Aanbrengen van hijsvoorziening	EUR		N	
219	ALUMINIUM CONSTRUCTIES				
219000	Aanbrengen dubbele toegangsdeuren	EUR		N	
219010	Aanbrengen aluminium opbouwluik 2-delig	st	1,00N		
220	INSTALLATIES EN BOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN				
220010	Aanbrengen werktuigbouwkundige installaties	EUR		N	
220020	Aanbrengen elektrotechnische installaties	EUR		N	
220030	Uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden	EUR		N	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
810010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
83	ECOLOGIE				
830010	Treffen mitigerende maatregelen	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
84	BEREKENINGEN EN TEKENINGEN				
840010	Reken- en tekenwerk door de aannemer (UO).	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Inmeten en verwerken revisie	EUR		N	
910060	Opstellen afvalmanagementplan	EUR		N	
910070	Opstellen diverse plannen	EUR		N	
910080	Bijhouden logboek	EUR		N	
910090	Opleverdossier BREEAM	EUR		N	
910100	Opleverdossier Rijnland	EUR		N	
910170	Onderzoeks-/keuringskosten.	EUR		N	
910180	V & G uitvoering coördinatie	EUR		N	
910190	Opstellen BLVC plan	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	20.000,00V		
950040	Stelpost CAR-verzekering.	EUR	25.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				