

	Grondbalans 24-09-2026 - Afvalwatertransportgemaal STP Hoofddorp T001-1289638												
Besteks- postnr.	Omschrijving	Grond ontgraven (m3)		Totaal ontgraven (m3)	Grond verwerken (m3)		Totaal verwerken (m3)	Grond vervoeren (m3)				Totaal vervoeren (m3)	Totaal leveren (m3)
		Zand en klei	Zand (vuil)		Zand	Zand en klei		Zand en klei (depot)	Zand en klei (hergebruik)	Zand en klei (afvoeren)	Zand (vuil) (afvoeren)		
	Ontgraven												
121010	Grond ontgraven uit cunet gemaal	180		180									
121020	Grond ontgraven uit cunet rijbaan	100		100									
121030	Grond ontgraven uit cunet rijbaan t.p.v. bochtverbreiding	60		60									
121040	Grond ontgraven uit sleuf leidingwerk	250		250									
121050	Grond ontgraven uit cunet bouwweg		25	25									
121060	Grond ontgraven uit depot	590		590									
	Vervoeren												
122010	Grond vervoeren (depot)							590				590	
122020	Grond vervoeren (plaats van verwerking)								265			265	
122030	Grond vervoeren (afvoer)									325		325	
122040	Zand vervoeren (afvoer)										25	25	
	Verwerken												
123000	Grond verwerken in depot					590	590						
123010	Zand verwerken in cunet gemaal				170		170						170
123020	Zand verwerken in cunet rijbaan				100		100						100
123030	Zand verwerken in cunet rijbaan t.p.v. bochtverbreiding				20		20						20
123040	Zand verwerken in cunet bouwweg				25		25						25
123050	Grond verwerken in bermen					40	40						
123060	Aanbrengen grondverbetering.				25		25						25
123070	Zand verwerken in sleuf leidingwerk					225	225						
		1180	25	1205	340	855	1195	590	265	325	25	1205	340

Totaal ontgraven	1205
Totaal verwerken	1195
Totaal intern vervoeren voor hergebruik	265
Totaal afvoeren	350
Totaal leveren	340
BALANS	0