BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**BUITENRUIMTE**					
11	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
112	**TIJDELIJKE VOORZIENINGEN**					
1122	Voorzieningen bouwverkeer					
112210	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N		
112220	Toepassen tijdelijke afrastering.	EUR		N		
1124	Voorzieningen Kabels en Leidingen					
112410	Graven proefsleuf.	m	20,00	V		
113	**BEMALING**					
1130	Bemalingsplan					
113010	Opstellen bemalingsplan	EUR		N		
1131	Open bemaling					
113110	Toepassen open bemaling (sleuven)	EUR		N		
1132	Bijkomende werkzaamheden bemaling					
113210	Aanbrengen debietmeetpunt.	EUR		N		
113220	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N		
113230	Bemonsteren bemalingswater	EUR		N		
115	**GROENVOORZIENINGEN**					
1151	Grasland (vooraf aanbrengen leidingwerk en gemaal)					
115110	Maaien gewas.	are	4,50	V		
115120	Frezen (voorafgaand leidingwerk en gemaal).	are	4,50	V		
1152	Talud					
115210	Frezen	are	0,50	V		
115230	Zaaien.	are	0,50	V		
116	**AFRASTERINGEN**					
116010	Aanbrengen spijlen hekwerk, hoogte 2,00 m	m	60,00	V		
116020	Aanbrengen handbediende dubbele draaipoort	st	1,00	V		
12	**GRONDWERK**					
121	**GROND ONTGRAVEN**					
121010	Grond ontgraven uit cunet gemaal	m3	180,00	V		
121020	Grond ontgraven uit cunet rijbaan	m3	100,00	V		
121030	Grond ontgraven uit cunet rijbaan t.p.v. bochtverbreding	m3	60,00	V		
121040	Grond ontgraven uit sleuf leidingwerk	m3	250,00	V		
121050	Grond ontgraven uit cunet bouwweg	m3	25,00	V		
121060	Grond ontgraven uit depot	m3	265,00	V		
122	**GROND VERVOEREN**					
122010	Grond vervoeren (depot)	m3	590,00	V		
122020	Grond vervoeren (plaats van verwerking)	m3	265,00	V		
122040	Zand vervoeren (afvoer)	m3	25,00	V		
123	**GROND VERWERKEN**					
123000	Grond verwerken in depot	m3	590,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123010	Zand verwerken in cunet gemaal	m3	170,00	V		
123020	Zand verwerken in cunet rijbaan	m3	65,00	V		
123030	Zand verwerken in cunet rijbaan t.p.v. bochtverbreding	m3	20,00	V		
123040	Zand verwerken in cunet bouwweg	m3	40,00	V		
123050	Grond verwerken in bermen	m3	40,00	V		
123060	Aanbrengen grondverbetering.	m3	25,00	V		
123070	Grond verwerken in sleuf leidingwerk	m3	225,00	V		
123080	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	320,00	V		
124	**VOORZIENINGEN**					
124010	Toepassen gronddepot	EUR		N		
124020	Toepassen hekwerk	EUR		N		
13	**LEIDINGWERK**					
131	**AANBRENGEN LEIDINGWERK**					
1311	Aanbrengen aanvoerleiding gemaal					
131110	Aanbrengen gietijzeren buis.	m	4,43	V		
131120	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk (FFM-stuk).	st	1,00	V		
131130	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk (Q-bocht 90°).	st	2,00	V		
131140	Aanbrengen PE-buis ø 225 mm.	m	47,50	V		
131150	Bevestigen aanvoerleiding	EUR		N		
131160	Aanbrengen PE-hulpstuk (bocht 45º ø 225 mm)	st	2,00	V		
131170	Aanbrengen PE-hulpstuk (bocht 90º ø 225 mm)	st	1,00	V		
131180	Aanbrengen PE-voorlaskraag met flens ø 225 mm	st	3,00	V		
131190	Aanbrengen spiegellas in PE-buis.	st	6,00	V		
131200	Afpersen PE-buis ø 225 mm	EUR		N		
1313	Aanbrengen afvoerleiding gemaal					
131310	Aanbrengen gietijzeren buis.	m	2,87	V		
131320	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk (FFM-stuk).	st	1,00	V		
131330	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk (Q-bocht 90°).	st	2,00	V		
131340	Aanbrengen PE-buis ø 200 mm.	m	36,00	V		
131350	Aanbrengen PE-hulpstuk (bocht 45º ø 200 mm)	st	2,00	V		
131360	Aanbrengen PE-hulpstuk (bocht 90º ø 200 mm)	st	1,00	V		
131370	Aanbrengen PE-voorlaskraag met flens ø 200 mm	st	2,00	V		
131380	Aanbrengen spiegellas in PE-buis.	st	6,00	V		
131390	Afpersen PE-buis ø 200 mm	EUR		N		
131400	Aanbrengen PIG-invoer	EUR		N		
131410	Aansluiting persleiding Opah van Rijnland	EUR		N		
131420	Omschakelen aanvoerleiding TPI naar nieuw gemaal	EUR		N		
1315	Aanbrengen luchtleiding geurfilter					
131510	Aanbrengen gietijzeren buis.	m	2,59	V		
131520	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk (FFM-stuk).	st	1,00	V		
131530	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk (Q-bocht 90°).	st	3,00	V		
1316	Aanbrengen afvoerleiding HWA					
131600	Aanbrengen HWA dakafvoerleiding pvc ø 100 mm	EUR		N		
131610	Aanbrengen PVC-buis.	m	17,50	V		
131620	Aanbrengen PE-hulpstuk (bocht 45º ø 160 mm)	st	2,00	V		
131630	Aanbrengen polyetheen Tegra put (1,00 - 1,50 m)	st	1,00	N		
131640	Aanbrengen putrand met deksel (Tegra 600)	st	1,00	N		
131650	Aanbrengen anti-erosiemat (kokos)	m2	2,40	V		
1317	Aanbrengen mantelbuis					
131710	Aanbrengen mantelbuis.	m	10,00	V		
135	**CONTROLE LEIDINGWERK**					
135010	Doorspuiten leidingwerk.	m	83,50	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
14	**VERHARDINGEN**					
141	**VERWIJDEREN VERHARDINGEN**					
1410	Verwijderen puinfundering					
141010	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	42,00	V		
1411	Verwijderen asfalt					
141110	Zagen van bitumineuze verharding.	m	28,00	V		
141120	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	42,00	V		
1412	Verwijderen elementenverharding					
141210	Opbreken grasbetontegels.	m2	9,00	V		
1413	Verwijderen kantopsluiting					
141310	Opbreken opsluitbanden	m	43,00	V		
142	**AANBRENGEN VERHARDINGEN**					
1420	Voorbereidende werkzaamheden					
142010	Afwerken zandbed.	m2	234,00	V		
142020	Aanbrengen straatlaag.	m2	234,00	V		
1421	Aanbrengen funderingslaag					
142110	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	234,00	V		
1422	Aanbrengen elementenverharding					
142210	Aanbrengen grasbetontegels b <1,5 m.	m2	8,00	V		
142220	Aanbrengen grasbetontegels b >3,0 m.	m2	184,00	V		
142230	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	42,00	V		
1423	Aanbrengen kantopsluiting					
142310	Aanbrengen opsluitbanden van beton (recht).	m	80,00	V		
142320	Aanbrengen opsluitbanden van beton (bocht).	m	15,00	V		
142330	Pasmaken van banden 200 x 250 mm	EUR		N		
15	**TERREININRICHTING**					
150010	Aanbrengen bijenhotel	st	1,00	N		
2	**GEMAAL**					
21	**AAN TE BRENGEN ONDERDELEN**					
211	**PAALFUNDERING**					
211010	Heien betonnen palen 220 X 220 mm (verticaal)	st	13,00	N		
211020	Verwijderen betonnen paalkoppen (220 x 220 mm)	st	13,00	N		
212	**BEKISTINGEN**					
2121	Aanbrengen werkvloer					
212110	Aanbrengen werkvloer (balken).	m2	14,00	V		
212120	Aanbrengen werkvloer.	m2	38,00	V		
2122	Ten behoeve van vloer					
212210	Toepassen bekisting t.b.v. randen (constr. vloer balken)	m2	28,60	V		
212220	Toepassen bekisting t.b.v. randen (constructievloer)	m2	7,50	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2123	Ten behoeve van randen					
212310	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	1,50	V		
2124	Ten behoeve van kolommen					
212400	Toepassen bekisting niet-rechthoekige kolom. (pomp)	m2	2,00	V		
212410	Toepassen bekisting niet-rechthoekige kolom. (trap)	m2	3,20	V		
213	**WAPENING**					
213010	Aanbrengen hulpstaal voor betonstaal	EUR		N		
213020	Aanbrengen betonstaal	kg	3.025,00	V		
214	**IN HET WERK GESTORT BETON**					
214000	Aanbrengen beton funderingsbalken	m3	7,00	V		
214010	Aanbrengen beton vloer.	m3	9,70	V		
214020	Aanbrengen beton stroomgoot natte kelder	m3	4,40	V		
214030	Aanbrengen beton opstorting pompen.	m3	0,35	V		
214040	Aanbrengen beton opstorting trap.	m3	0,85	V		
214050	In te storten onderdelen	EUR		N		
214060	Afwerken vloeren, stroomgoot en betonpoeren	m2	8,50	V		
214070	Aanbrengen isolatie hardschuimplaten	m2	70,00	V		
215	**KALKZANDSTEEN**					
215010	Aanbrengen metselwerk (kalkzandsteen)	m2	188,00	V		
216	**GEOPOLYMEERBETON**					
216010	Aanbrengen prefab geopolymeerbeton elementen	EUR		N		
216020	Waterdicht aansluiten prefab geopolymeerbeton	EUR		N		
216030	Beproeven op waterdichtheid.	EUR		N		
217	**KANAALPLAATVLOER**					
217000	Toepassen ondersteuningsconstructie	EUR		N		
217010	Aanbrengen dakplaten	m2	24,50	V		
218	**STAALCONSTRUCTIES**					
218010	Aanbrengen van trap incl. leuning en bordes.	EUR		N		
218020	Bevestiging bordes.	EUR		N		
218030	Aanbrengen van hijsvoorziening	EUR		N		
219	**ALUMINIUM CONSTRUCTIES**					
219000	Aanbrengen dubbele toegangsdeuren	EUR		N		
219010	Aanbrengen aluminium opbouwluik 2-delig	st	1,00	N		
220	**INSTALLATIES EN BOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN**					
220010	Aanbrengen werktuigbouwkundige installaties	EUR		N		
220020	Aanbrengen elektrotechnische installaties	EUR		N		
220030	Uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden	EUR		N		
8	**WERK VAN ALGEMENE AARD**					
81	**TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**					
810010	Opstellen verkeersplan.	EUR		N		
83	**ECOLOGIE**					
830010	Treffen mitigerende maatregelen	EUR		N		
84	**BEREKENINGEN EN TEKENINGEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
840010	Reken- en tekenwerk door de aannemer (UO).	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N		
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N		
910030	Inmeten en verwerken revisie	EUR		N		
910060	Opstellen afvalmanagementplan	EUR		N		
910070	Opstellen diverse plannen	EUR		N		
910080	Bijhouden logboek	EUR		N		
910090	Opleverdossier BREEAM	EUR		N		
910100	Opleverdossier Rijnland	EUR		N		
910170	Onderzoeks-/keuringskosten.	EUR		N		
910180	V & G uitvoering coördinatie	EUR		N		
910190	Opstellen BLVC plan	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	20.000,00	V		
950040	Stelpost CAR-verzekering.	EUR	25.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					