AWTG STP	29-1-2026	
Omschrijving	**Tagnaam**	**Waarde**
Flowmeting: Maximum niveau voor schalering (m³/h)	iFT1040_MAX	250
Flowmeting: Minimum niveau voor schalering (m³/h)	iFT1040_MIN	50
Flowmeting: Aantal pulsen per m³	iFT1040_PLS	1
Niveaumetingen: Minimum niveau voor schalering NAP	iLT1001_NMN	-4,1
Niveaumetingen: Maximum niveau voor schalering NAP	iLT1001_NMX	-1,35
Niveaumeting selectie: setpoint verschilwaarde in %	iLT100X_D	5,0
Niveaumeting selectie: setpoint niveau te hoog in %	iLT100X_HH	100,0
Niveaumeting selectie: setpoint niveau te laag in %	iLT100X_LL	22,0
Vuilwaterpompen: Max. aantal inschakelingen per uur	iP_1010INU	6
Vuilwaterpompen: Maximale motorstroom	iP_1010MSH	30,0
Vuilwaterpompen: Minimale motorstroom	iP_1010MSL	18,0
Vuilwaterpompen: Bovengrens conversie frequentiemeting	iP1010_FM_MAXS	50
Vuilwaterpompen: Ondergrens conversie frequentiemeting	iP1010_FM_MINS	25
Vuilwaterpompen: Bovengrens conversie motorstroom	iP1010_MS_MAXS	40
Vuilwaterpompen: Ondergrens conversie motorstroom	iP1010_MS_MINS	10
Lenspomp: Maximum aantal inschakelingen per uur	iP_9010_IN	10
Lenspomp: Looptijdbewaking setpoint	iP_9010_LTB	30
Energiemeting: Aantal pulsen/kWh	IM_ET9094_WP	1
Drukmeting selectie: Druk hoog	iPT1041_H	3,00
Drukmeting selectie: Druk te hoog	iPT1041_HH	3,50
Drukmeting selectie: Max bereik transmitter	iPT1041_MAX	10
Drukmeting selectie: Min bereik transmitter	iPT1041_MIN	0
Regeling: Minimale flow 1 pomps bedrijf	iP_10X0_1P_IFH	100
Regeling: Maximale flow 1 pomps bedrijf	iP_10X0_1P_IFL	196
Regeling: Minimale flow 2 pomps bedrijf	iP_10X0_2P_IFH	n.v.t.
Regeling: Maximale flow 2 pomps bedrijf	iP_10X0_2P_IFL	n.v.t.
Regeling: Peil max. flow/toerental	iP_10X0_HRWA	82,0
Regeling: Inschakelpeil 1ste pomp (Hoog 1)	iP_10X0_IP1	62,5
Regeling: Inschakelpeil 1ste pomp (Hoog 2)	iP_10X0_IP3	94,5
Regeling: Inschakelpeil 2de pomp	iP_10X0_IP2	n.v.t.
Regeling: Uitschakelpeil 1ste pomp	iP_10X0_UP1	32,0
Regeling: Uitschakelpeil 2de pomp	iP_10X0_UP2	n.v.t.
Regeling: afsluiter persleiding openen bij		47,3
Regeling: afsluiter persleiding sluiten bij		30,2
Hoogte drukdoos		-4,1
Onderkant dek (Afhankelijk meetbereik meter)		-1,2
Regeling: Peil max. flow/toerental		-1,850
Regeling: Inschakelpeil 1ste pomp		-2,380
Regeling: Inschakelpeil 2de pomp		n.v.t.
Regeling: Uitschakelpeil 1ste pomp		-3,220
Regeling: Uitschakelpeil 2de pomp		n.v.t.
		AWTG
Onderkant dek	mNAP	-0,85
Overstort	mNAP	
Niveau drukdoos	mNAP	-4,10
Vloer VWK	mNAP	-4,20