Grondbalans 06-11-2026 - Afvalwatertransportgemaal STP Hoofddorp T001-1289638

Besteks-postnr.	Omschrijving	Grond ontgraven (m3)		Totaal ontgraven (m3)	Grond verwerken (m3)		Totaal verwerken (m3)	Grond vervoeren (m3)			Totaal vervoeren (m3)	Totaal leveren (m3)
		Zand en klei	Zand (vuil)		Zand	Zand en klei		Zand en klei (depot)	Zand en klei (hergebruik)	Zand (vuil) (afvoeren)		
	Ontgraven											
121010	Grond ontgraven uit cunet gemaal	180		**180**								
121020	Grond ontgraven uit cunet rijbaan	100		**100**								
121030	Grond ontgraven uit cunet rijbaan t.p.v. bochtverbreding	60		**60**								
121040	Grond ontgraven uit sleuf leidingwerk	250		**250**								
121050	Grond ontgraven uit cunet bouwweg		25	**25**								
121060	Grond ontgraven uit depot	265		**265**								
	Vervoeren											
122010	Grond vervoeren (depot)							590			**590**	
122020	Grond vervoeren (plaats van verwerking)								265		**265**	
122040	Zand vervoeren (afvoer)									25	**25**	
	Verwerken											
123000	Grond verwerken in depot					590	**590**					
123010	Zand verwerken in cunet gemaal				170		**170**					**170**
123020	Zand verwerken in cunet rijbaan				65		**65**					**65**
123030	Zand verwerken in cunet rijbaan t.p.v. bochtverbreding				20		**20**					**20**
123040	Zand verwerken in cunet bouwweg				40		**40**					**40**
123050	Grond verwerken in bermen					40	**40**					
123060	Aanbrengen grondverbetering.				25		**25**					**25**
123070	Zand verwerken in sleuf leidingwerk					225	**225**					
		855	25	880	320	855	1175	590	265	25	880	320

Totaal ontgraven	880
Totaal verwerken	1175
Totaal intern vervoeren voor hergebruik	265
Totaal afvoeren	25
Totaal leveren	320
BALANS	**0**