

B-2026-04 Maaien bermen en schonen watergangen - Gemeente Nieuwkoop

Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop

Status: Definitief

Datum: 08-10-2026



1. ALGEMEEN

CONCEPT

01 Opdrachtgever

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nieuwkoop.

Postadres:
Postbus 1
2460 AA Ter Aar

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door de gemeente Nieuwkoop, afdeling Beheer Openbare Ruimte, team Beheer.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen en buiten de bebouwde kom van de gemeente Nieuwkoop.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het maaien van ruig gras in bermen en parken
- b. Het schonen van watergangen
- c. Het verzamelen, afruimen en afvoeren van vrijkomend maaisel
- d. Ecologische werkzaamheden

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst heeft een looptijd van drie (3) jaar, met als beoogde ingangsdatum 1 april 2027 en einddatum 31 maart 2030. Hierna is het mogelijk om de overeenkomst met twee (2) maal één (1) jaar te verlengen.

De maximale looptijd van de overeenkomst, inclusief alle optie jaren, bedraagt vijf (5) jaar en eindigt van rechtswege op 31 maart 2032.

De opdrachtgever maakt uiterlijk drie (3) maanden voor afloop van de lopende contractperiode schriftelijk bekend of van deze optie gebruik wordt gemaakt. De opdrachtnemer is verplicht een door de opdrachtgever tijdig aangekondigde verlenging te accepteren.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

CONCEPT

01 Tekeningen

B-2026-04-01 Te maaien percelen Noordwest
B-2026-04-02 Te maaien percelen Zuidwest
B-2026-04-03 Te maaien percelen Oost
B-2026-04-04 Te schonen watergangen Noordwest
B-2026-04-05 Te schonen watergangen Zuidwest
B-2026-04-06 Te schonen watergangen Oost
B-2026-04-07 Overzicht locaties beschermende planten Nieuwkoop (versie 1+2)
Na gunning wordt aan de aannemer een digitale set tekeningen in .shp-formaat verstrekt.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing. Verlagen van waterpeil is niet toegestaan

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Voor aanvang van maaibeurtten binnen de broedperiode geldt een stoppunt. Werkzaamheden mogen uitsluitend worden gestart na schriftelijk akkoord van de directie. Dit akkoord wordt verleend op basis van een door de aannemer uitgevoerde inventarisatie van nestlocaties. De rapportage van deze inventarisatie dient uiterlijk 3 werkdagen vóór de geplande start van de betreffende maaibeurt aan de directie te zijn verstrekt.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Aanbestedingsdocumenten:

B-2026-04_Inschrijvingsleidraad

B-2026-04_Inschrijvingsbiljet

B-2026-04_Inschrijfstaat

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Model K

Referentie verklaring

Bijlage behorende het werk:

Bijlage 1 – Hoeveelheden en omschrijving te maaien percelen

Bijlage 2 – Hoeveelheden en omschrijving te schonen watergangen

Bijlage 3 – Achtergronddocument ecologische werkprotocol met potentietekeningen

Bijlage 4 – Ecologisch werkprotocol - maaien

Bijlage 5 – Ecologisch werkprotocol - schonen

Bijlage 6 – Past performance

Bijlage ter informatie:

Marktconsultatiedocument circulair berm- en slootbeheer

Addendum Ecologisch Werkprotocol

05 Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de laad- en los mogelijkheden, de bestaande situatie ter plaatse van de werkzaamheden en alle overige omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

Tevens wordt de aannemer geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de aanwezigheid van aanliggende woningen en gebouwen en van de bereikbaarheid van het werkterrein.

Het werk wordt uitgevoerd binnen en buiten de bebouwde kom.

07 Voorwaarden

De aannemer wijst voor de gehele contractduur één vaste contactpersoon aan voor afstemming over de uitvoering van de werkzaamheden.

De aannemer informeert de directie of toezichthouder uiterlijk twee werkdagen vóór aanvang van iedere maaibeurt.

Alle kosten die voortvloeien uit het door de aannemer ingediende Visie- en Ambitieplan en het Operationeel Ondersteuningsplan worden geacht volledig te zijn opgenomen in de aangeboden eenheidsprijzen. Hiervoor wordt geen afzonderlijke vergoeding verstrekt.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

CONCEPT

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								MAAIWERKZAAMHEDEN			
101								BEHEERTYPE 1.1: ZOMERBLOEI 2 X MAAIEN EN AFVOEREN; 1 X MAAIEN BERMSTROOK EN DIRECT AFVOEREN			
101010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van ruw gras Aantal percelen 89 stuks (zie bijlage 1 voor omschrijving percelen)	are	5.831,72	F
		2						Standaard beheer			
			9					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen			
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
					2			Aantal maaibeurt: 2			
								1e maaibeurt: uitvoeren tussen week 19 en 20			
								2e maaibeurt: uitvoeren tussen week 39 en 41			
						9		Inclusief bijmaaien rondom obstakels			
								Maaisel verwerken volgens bestekspost 101020			
101020	512599							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspost 101010 Maaisel direct of na max. 5 werkdagen na het maaien afvoeren Standaard beheer	are	5.831,72	F
								Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen			
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
								Aantal maaibeurt: 2			
								Maaisel verzamelen en vervoeren naar een -op grond van de Wet Milieubeheer- erkende inrichting/verwerker			
								inclusief stort- en acceptatiekosten			
101030	512502							Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -.	km	63,18	F
								Betreft het maaien van ruw gras			
								Gerekend met een gem. breedte van 0,75 meter langs verharding			
								Klepelmaaien is toegestaan			
		2						Standaard beheer			
			9					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen			
				1				Aantal extra maaibeurt: 1			
								Maaibeurt: uitvoeren tussen week 29 en 30			
						9		Inclusief bijmaaien rondom obstakels			
								Maaisel verwerken volgens bestekspost 101040			
101040	512599							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspost 101030 Maaisel direct na het maaien afvoeren Standaard beheer	are	473,84	F
								Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen			
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
								Aantal maaibeurt: 1			
								Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een -op grond van de Wet Milieubeheer- erkende inrichting/verwerker			
								inclusief stort- en acceptatiekosten			
101050	512515							Maaien rondom bomen. Betreft het bijmaaien rondom de stam van bomen Bomen in bermen en taluds, bestekpost 101010 Binnen en buiten bebouwde kom	st	2.150,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
102			9					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 Maaibeurt: uitvoeren tegelijkertijd met bestekspost 101010 BEHEERTYPE 1.2: VOORJAARSBLOEI 2 X MAAIEN EN AFVOEREN; 1 X MAAIEN BERMSTROOK EN DIRECT AFVOEREN			
102010	512501			1				Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van ruw gras Aantal percelen: 92 stuks (zie bijlage 1 voor omschrijving percelen) Standaard beheer	are	5.972,59	F
		2						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 1e maaibeurt: uitvoeren tussen week 24 en 25 2e maaibeurt: uitvoeren tussen week 39 en 41 9 Inclusief bijmaaien rondom obstakels Maaisel verwerken volgens bestekspost 102020			
102020	512599		9					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspost 102010 Maaisel direct of na max. 5 werkdagen na het maaien afvoeren Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een - op grond van de Wet Milieubeheer- erkende inrichting/verwerker inclusief stort- en acceptatiekosten	are	5.972,59	F
102030	512502							Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft het maaien van ruw gras Gerekend met een gem. breedte van 0,75 meter langs verharding Klepelm aaian is toegestaan Standaard beheer	km	76,64	F
		2						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Aantal extra maaibeurten: 1 Maaibeurt: uitvoeren tussen week 19 en 20 9 Inclusief bijmaaien rondom obstakels Maaisel verwerken volgens bestekspost 102040			
102040	512599		9					Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspost 102030 Maaisel direct na het maaien afvoeren Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een - op grond van de Wet Milieubeheer- erkende inrichting/verwerker inclusief stort- en acceptatiekosten	are	574,77	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
102050	512515			9			Maaien rondom bomen. Betreft het bijmaaien rondom de stam van bomen Bomen in bermen en taluds, bestekspost 102010 Binnen en buiten bebouwde kom Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 Maaibeurt: uitvoeren tegelijkertijd met bestekspost 102010	st	3.540,00	F
103					1		BEHEERTYPE 1.3: 3 X MAAIEN EN AFVOEREN			
103010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van ruw gras Aantal percelen 4 stuks (zie bijlage 1 voor omschrijving percelen) Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 1e maaibeurt: uitvoeren tussen week 19 en 20 2e maaibeurt: uitvoeren tussen week 29 en 30 3e maaibeurt: uitvoeren tussen week 39 en 41 9 Inclusief bijmaaien rondom obstakels Maaisel verwerken volgens bestekspost 103020	are	252,63	F
103020	512599						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspost 103010 Maaisel direct of na max. 5 werkdagen na het maaien afvoeren Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een -op grond van de Wet Milieubeheer- erkende inrichting/verwerker inclusief stort- en acceptatiekosten	are	252,63	F
103030	512515			9			Maaien rondom bomen. Betreft het bijmaaien rondom de stam van bomen Bomen in bermen en taluds, bestekspost 103010 Binnen en buiten bebouwde kom Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 3 Maaibeurt: uitvoeren tegelijkertijd met bestekspost 103010	st	72,00	F
104					1		BEHEERTYPE 1.4: 4 X MAAIEN EN DIRECT AFVOEREN			
104010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van ruw gras Aantal percelen 18 stuks (zie bijlage 1 voor omschrijving percelen) Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2	are	1.833,23	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
					4			Aantal maaibeurten: 4 1e maaibeurt: uitvoeren tussen week 19 en 20 2e maaibeurt: uitvoeren week 25 3e maaibeurt: uitvoeren week 32 4e maaibeurt: uitvoeren week 38			
					9			Inclusief bijmaaien rondom obstakels Maaisel verwerken volgens bestekspost 104020			
104020	512599							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspost 104010 Maaisel direct na het maaien afvoeren Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een -op grond van de Wet Milieubeheer- erkende inrichting/verwerker inclusief stort- en acceptatiekosten	are	1.833,23	F
104030	512515							Maaien rondom bomen. Betreft het bijmaaien rondom de stam van bomen Bomen in bermen en taluds, bestekspost 104010 Binnen en buiten bebouwde kom Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 4 Maaibeurt: uitvoeren tegelijkertijd met bestekspost 104010	st	900,00	F
105								BEHEERTYPE 1.5: 3 X KLEPELMAAIEN			
105010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van ruw gras Aantal percelen 26 stuks (zie bijlage 1 voor omschrijving percelen) Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 1e maaibeurt: uitvoeren tussen week 19 en 20 2e maaibeurt: uitvoeren tussen week 27 en 30 3e maaibeurt: uitvoeren tussen week 37 en 39 Inclusief bijmaaien rondom obstakels Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.421,84	F
105020	512515							Maaien rondom bomen. Betreft het bijmaaien rondom de stam van bomen Bomen in bermen en taluds, bestekspost 105010 Binnen en buiten bebouwde kom Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 3 Maaibeurt: uitvoeren tegelijkertijd met bestekspost 105010	st	126,00	F
106								BEHEERTYPE 1.6: 4 X KLEPELMAAIEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
106010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van ruw gras Aantal percelen 22 stuks (zie bijlage 1 voor omschrijving percelen) Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 1e maaibeurt: uitvoeren tussen week 19 en 20 2e maaibeurt: uitvoeren week 25 3e maaibeurt: uitvoeren week 32 4e maaibeurt: uitvoeren week 38 9 Inclusief bijmaaien rondom obstakels Maaisel kneuzen en laten liggen	are	470,46	F
106020	512515							Maaien rondom bomen. Betreft het bijmaaien rondom de stam van bomen Bomen in bermen en taluds, bestekspost 106010 Binnen en buiten bebouwde kom Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 4 Maaibeurt: uitvoeren tegelijkertijd met bestekspost 106010	st	112,00	F
107								BEHEERTYPE 1.7: 3 X BOSMAAIEN EN AFVOEREN			
107010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van ruw gras met behulp van een bosmaaier Aantal percelen 3 stuks (zie bijlage 1 voor omschrijving percelen) Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 1e maaibeurt: uitvoeren tussen week 19 en 21 2e maaibeurt: uitvoeren tussen week 27 en 29 3e maaibeurt: uitvoeren tussen week 37 en 39 9 Inclusief bijmaaien rondom obstakels en bomen Maaisel verwerken volgens bestekspost 107020	are	134,43	F
107020	512599							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspost 107010 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 Maaisel laten drogen en na 3-5 werkdagen afvoeren Maaisel verzamelen en vervoeren naar een -op grond van de Wet Milieubeheer- erkende inrichting/verwerker inclusief stort- en acceptatiekosten	are	134,43	F
108								BEHEERTYPE 1.8: 3 X BOSMAAIEN			
108010	512501							Maaien bermen en taluds.	are	422,54	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
109			2					Betreft het maaien van ruw gras met behulp van een bosmaaier Aantal percelen 31 stuks (zie bijlage 1 voor omschrijving percelen) Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 1e maaibeurt: uitvoeren tussen week 19 en 21 2e maaibeurt: uitvoeren tussen week 27 en 29 3e maaibeurt: uitvoeren tussen week 37 en 39 9 Inclusief bijmaaien rondom obstakels en bomen Maaisel kneuzen en laten liggen			
109010	512501		9		1			BEHEERTYPE 1.9: 6 X BOSMAAIEN			
								Maaaien bermen en taluds. Betreft het maaien van ruw gras met behulp van een bosmaaier Aantal percelen 19 stuks (zie bijlage 1 voor omschrijving percelen) Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 6 1e maaibeurt: uitvoeren tussen week 16 en 17 2e maaibeurt: uitvoeren tussen week 21 en 22 3e maaibeurt: uitvoeren tussen week 26 en 27 4e maaibeurt: uitvoeren tussen week 31 en 32 5e maaibeurt: uitvoeren tussen week 36 en 37 6e maaibeurt: uitvoeren tussen week 41 en 42 9 Inclusief bijmaaien rondom obstakels en bomen Maaisel kneuzen en laten liggen	are	409,68	F
110			2					BEHEERTYPE 1.10: 3 X UITMAAIEN GELEIDENRAIL			
110010	512599		9		1			Uitmaaien geleiderail Betreft het uitmaaien van geleiderail langs de rijbaan Aantal percelen: 5 stuks (zie bijlage 1 voor omschrijving percelen) Standaard beheer Klepelmaaien is toegestaan Langs een niet-autosnelweg/overige weg Horizontaal of met een talud tot 1:2 Aantal maaibeurten: 3 1e maaibeurt: uitvoeren tussen week 19 en 20 2e maaibeurt: uitvoeren tussen week 27 en 28 3e maaibeurt: uitvoeren tussen week 37 en 38 Maaisel kneuzen en laten liggen	m	17.268,00	F
111								BEHEERTYPE 1.11: 3 X UITMAAIEN KANTBLOKKEN			
111010	512517		9		2			Maaaien langs obstakels. Betreft het uitmaaien van kantblokken langs de rijbaan Aantal percelen: 7 stuks (zie bijlage 1 voor omschrijving percelen) Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	m	23.475,00	F
					1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112						1		Aantal maaibeurten: 3 1e maaibeurt: uitvoeren week 16 2e maaibeurt: uitvoeren week 25 3e maaibeurt: uitvoeren week 32 9 Maaisel kneuzen en laten liggen			
112010	512501							BEHEERTYPE 1.12: 3 X SINUSMAAIEN EN AFVOEREN Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van ruw gras in parken en grotere groenstroken volgens het sinusbeheer. Elke maaibeurt wordt maximaal 60% van de oppervlakte gemaaid. Elke maaibeurt volgens een ander patroon. Aantal percelen 13 stuks (zie bijlage 1 voor omschrijving percelen) Ecologisch beheer 9 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 3 Aantal maaibeurten: 3 1e maaibeurt: uitvoeren week 16 2e maaibeurt: uitvoeren week 25 3e maaibeurt: uitvoeren week 32 9 Inclusief bijmaaien rondom obstakels Maaisel verwerken volgens bestekspost 112020	are	2.059,76 F	
112020	512599							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft maaisel vrijgekomen volgens bestekspost 112010 Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 3 Maaisel laten drogen en na 3-5 werkdagen afvoeren Maaisel verzamelen en vervoeren naar een -op grond van de Wet Milieubeheer- erkende inrichting/verwerker inclusief stort- en acceptatiekosten	are	2.059,76 F	
112030	512515							Maaien rondom bomen. Betreft het bijmaaien rondom de stam van bomen Bomen in bermen en taluds, bestekspost 112010 Binnen en buiten bebouwde kom 9 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1 Aantal maaibeurten: 3 1 Maaibeurt: uitvoeren tegelijkertijd met bestekspost 112010 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	550,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								ONDERHOUD WATERGANGEN			
201								BEHEERTYPE 2.1: 1 X OPSCHONEN GEHELE WATERGANG EN AFVOEREN			
201010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft het uitmaaïen van gehele watergang Vegetatie verwijderen d.m.v. een maaikorf Inclusief evt. handmatig afwerken Rekening houdend met aanwezige bomen in de berm Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Uitvoering meerdere locaties, zie bijlage 2 voor omschrijving percelen Aantal maaibeurten: 1 Maaibeurt start vanaf half september en uiterlijk 31 oktober afgerond Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2 Taludlengte tot 4 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: deels aanwezig, deels niet aanwezig 9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op het talud deponeren en binnen minimaal 24 uur en uiterlijk 5 werkdagen verwerken volgens bestekspostnr(s) 211020	m	44.229,00 F	
202								BEHEERTYPE 2.2: 1 X OPSCHONEN HALVE WATERGANG EN AFVOEREN			
202010	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft het uitmaaïen tot het hart (halve) watergang. Vegetatie verwijderen d.m.v. een maaikorf Inclusief evt. handmatig afwerken Rekening houdend met aanwezige bomen in de berm Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Uitvoering meerdere locaties, zie bijlage 2 voor omschrijving percelen Aantal maaibeurten: 1 Maaibeurt start vanaf half september en uiterlijk 31 oktober afgerond Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2 Taludlengte tot 4 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: deels aanwezig, deels niet aanwezig 9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op het talud deponeren en binnen minimaal 24 uur en uiterlijk 5 werkdagen verwerken volgens bestekspostnr(s) 211020	m	67.160,00 F	
203								BEHEERTYPE 2.3: 1 X PLEKSGEWIJS OPSCHONEN GEHELE WATERGANG EN AFVOEREN			
203010	511401							Uitmaaïen watergang.	m	1.125,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
204		2					Betreft het pleksgewijs uitmaaïen van gehele watergang Vegetatie verwijderen d.m.v. een maaikorf Inclusief evt. handmatig afwerken Rekening houdend met aanwezige bomen in de berm Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Uitvoering meerdere locaties, zie bijlage 2 voor omschrijving percelen Aantal maaibeurten: 1 Maaibeurt start vanaf half september en uiterlijk 31 oktober afgerond Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2 Taludlengte tot 4 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: deels aanwezig, deels niet aanwezig 9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op het talud deponeren en binnen minimaal 24 uur en uiterlijk 5 werkdagen verwerken volgens bestekspostnr(s) 211020 BEHEERTYPE 2.4: 1X HANDWERK OPSCHONEN GEHELE WATERGANG EN AFVOEREN			
204010	511401	2	1	9	6	9	Uitmaaïen watergang. Betreft het uitmaaïen van gehele watergang Vegetatie verwijderen d.m.v. handwerk Rekening houdend met aanwezige bosplantsoen in de berm Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Uitvoering meerdere locaties, zie bijlage 2 voor omschrijving percelen Aantal maaibeurten: 1 Maaibeurt start vanaf half september en uiterlijk 31 oktober afgerond Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2 Taludlengte tot 4 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: deels aanwezig, deels niet aanwezig 9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op het talud deponeren en binnen 5 werkdagen verwerken volgens bestekspostnr(s) 211020 BEHEERTYPE 2.5: 1 X HANDWERK OPSCHONEN HALVE WATERGANG EN AFVOEREN	m	1.315,00	F
205		2					Uitmaaïen watergang. Betreft het uitmaaïen tot het hart (halve) watergang. Vegetatie verwijderen d.m.v. handwerk Rekening houdend met aanwezige bosplantsoen in de berm Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Uitvoering meerdere locaties, zie bijlage 2 voor omschrijving percelen			
205010	511401	2	1	9	6	9	Uitmaaïen watergang. Betreft het uitmaaïen tot het hart (halve) watergang. Vegetatie verwijderen d.m.v. handwerk Rekening houdend met aanwezige bosplantsoen in de berm Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Uitvoering meerdere locaties, zie bijlage 2 voor omschrijving percelen	m	1.044,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
206			2					Aantal maaibeurten: 1 Maaibeurt start vanaf half september en uiterlijk 31 oktober afgerond Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2 Taludlengte tot 4 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: deels aanwezig, deels niet aanwezig 9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op het talud deponeren en binnen 5 werkdagen verwerken volgens bestekspostnr(s) 211020 BEHEERTYPE 2.6: 1 X HANDWERK OPSCHONEN HALVE WATERGANG EN NIET AFVOEREN			
206010	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft het uitmaaaien tot het hart (halve) watergang. Vegetatie verwijderen d.m.v. handwerk Rekening houdend met aanwezige bosplantsoen in de berm Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Uitvoering meerdere locaties, zie bijlage 2 voor omschrijving percelen Aantal maaibeurten: 1 Maaibeurt start vanaf half september en uiterlijk 31 oktober afgerond Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2 Taludlengte tot 4 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: deels aanwezig, deels niet aanwezig 4 Maaisel direct spreiden over het talud naastliggend terrein BEHEERTYPE 2.7: ZOMERSCHOUW 1 X SCHONEN GEHELE WATERGANGEN EN AFVOEREN	m	1.183,00 F	
207			2					Uitmaaaien watergang. Betreft het uitmaaaien van gehele watergang Vegetatie verwijderen d.m.v. een maaikorf Inclusief evt. handmatig afwerken Rekening houdend met aanwezige bomen in de berm Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Uitvoering meerdere locaties, zie bijlage 2 voor omschrijving percelen Aantal maaibeurten: 1 Maaibeurt start vanaf week 27 en uiterlijk week 28 afgerond Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2 Taludlengte tot 4 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: deels aanwezig, deels niet aanwezig			
207010	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft het uitmaaaien van gehele watergang Vegetatie verwijderen d.m.v. een maaikorf Inclusief evt. handmatig afwerken Rekening houdend met aanwezige bomen in de berm Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Uitvoering meerdere locaties, zie bijlage 2 voor omschrijving percelen Aantal maaibeurten: 1 Maaibeurt start vanaf week 27 en uiterlijk week 28 afgerond Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2 Taludlengte tot 4 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: deels aanwezig, deels niet aanwezig	m	7.058,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
208							9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op het talud deponeren en binnen minimaal 24 uur en uiterlijk 5 werkdagen verwerken volgens bestekspostnr(s) 211010			
							BEHEERTYPE 2.8: 1 X GEDEELTELIJK SCHONEN UITSTROOMOPENINGEN REGENWATERRIOOL EN AFVOEREN			
208010	511401						Uitmaaien watergang. Betreft het pleksgewijs schonen van watergangen Vegetatie verwijderen d.m.v. handwerk Betreft uitstroomopeningen regenwaterriool Gerekend is met 1 strekkende meter per uitloop Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Uitvoering meerdere locaties, zie bijlage 2 voor omschrijving percelen Aantal maaibeurten: 1 Maaibeurt start vanaf week 27 en uiterlijk week 28 afgerond Standaard beheer Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2 Taludlengte tot 4 m	m	75,00	F
		2								
			9							
209							9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op het talud deponeren en direct verwerken volgens bestekspostnr(s) 211010			
							BEHEERTYPE 2.9: 1 X GEDEELTELIJK SCHONEN WATERWIN LOCATIES BRANDWEER EN AFVOEREN			
209010	511401						Uitmaaien watergang. Betreft het pleksgewijs opschonen van watergangen ten behoeve van waterwin locaties voor de brandweer Per locatie is gerekend met 4 strekkende meter Aantal locaties: 96, verdeeld over de gehele gemeente Nieuwkoop, zie bijlage 2 voor hoeveelheden en omschrijving Langs een niet-autosnelweg/een overige weg/ fiets-, voetpad/ overige terreinen Aantal maaibeurten: 1 Maaibeurt start vanaf week 27 en uiterlijk week 28 afgerond Standaard beheer Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2 Taludlengte tot 4 m	m	384,00	F
		2								
			9							
210							9 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal op het talud deponeren en direct verwerken volgens bestekspostnr(s) 211010			
							AFVOEREN MAAISEL ONTVANGSTPLICHT			
210010	511499						Verwerken vrijgekomen materiaal bij onderhoud door waterschap. ton Betreft afvoer slootvuil bij maaierwerkzaamheden van het waterschap Uitvoering meerdere locaties Uitvoeringsperiode: op aanwijzing van de directie Indicatie uitvoeringsperiode: oktober Aantal maaibeurten: 1 Maaisel en vrijkomend bodemmateriaal laden in middel van vervoer en binnen 5 werkdagen verwerken volgens bestekspostnr(s) 211020	ton	90,00	F
211							VERWERKEN MAAISEL WATERGANGEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
211010	511499							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Betreft maaisel vrijgekomen volgens besteksposten 207010, 208010, 209010 Aantal maaibeurten: 1 Maaisel verzamelen, opladen en vervoeren naar een -op grond van de Wet Milieubeheer- erkende inrichting/verwerker Inclusief stort- en acceptatiekosten	ton	80,00	F
211020	511499							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Betreft maaisel vrijgekomen volgens besteksposten 201010, 202010, 203010, 204010, 205010, 210010 Aantal maaibeurten: 1 Maaisel verzamelen, opladen en vervoeren naar een -op grond van de Wet Milieubeheer- erkende inrichting/verwerker Inclusief stort- en acceptatiekosten	ton	1.200,00	F

CONCEPT

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								WERKEN VAN ALGEMENE AARD			
300								VERKEERSMAATREGELEN			
301								VERKEERSMAATREGELEN BIJ MAAIWERKZAAMHEDEN			
301010	625001							Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling. Betreft het inzetten van verkeersregelaar tijdens werkzaamheden op zaterdag aan de Kousweg; 4 zaterdagen van 8 uur met 2 verkeersregelaars Inzet overdag op zaterdag Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	64,00 F	
		1									
			1								
302								VERKEERSMAATREGELEN BIJ ONDERHOUD WATERGANGEN			
302010	625001							Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling. Betreft het inzetten van verkeersregelaar tijdens werkzaamheden op zaterdag aan de Kousweg; 1 zaterdag met 2 verkeersregelaars Inzet overdag op zaterdag Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren	uur	16,00 F	
		1									
			1								

CONCEPT

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4								OPSTELLEN PLANNEN			
400								RISICO- EN POTENTIEGEBIEDENANALYSE			
400010	640199							Opstellen risico- en potentiegebiedenanalyse Betreft het opmaken van een risico- en potentiegebiedenanalyse n.a.v. de ecologische inventarisatie en bijbehorende werkprotocollen	keer	1,00 F	
400020	640199							Opstellen ecologisch uitvoeringsprotocol Betreft het opmaken van een ecologisch uitvoeringsprotocol n.a.v. de ecologische inventarisatie en bijbehorende werkprotocollen	keer	1,00 F	
400030	640199							Opstellen gedetailleerd veiligheids- en gezondheidsplan Betreft het opstellen van een projectgebonden V&G plan Het projectgebonden V&G-plan dient uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de werkzaamheden ter acceptatie aan de directie te worden aangeboden.	keer	1,00 F	

CONCEPT

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
5							FLORA EN FAUNA WERKZAAMHEDEN			
500							INVENTARISATIES			
500010	640101						Inventariseren fauna, verkennend. Inventariseren van te maaien bermen op vogelnesten Frequentie: 2 Locaties: door heel te maaien werkgebied 1e: voorafgaand aan eerste maaibeurt 2e: voorafgaand aan tweede maaibeurt Markeren volgens bestekspost 502010 Start maaironde na indienen van schriftelijke rapportage inventarisatie en met schriftelijke toestemming directie	keer	2,00	F
500020	645001						Inventariseren flora. Inventariseren van groeiplaatsen van orchideeen Zie bijlage – Overzicht locaties beschermende planten Nieuwkoop Locaties; Zuideinde en Noordenseweg in Nieuwkoop, Simon van Capelweg en Voorweg in Noorden, Stationsweg (noordzijde fietspad) in Zevenhoven en de Milandweg (oostzijde) in Woerdense Verlaat. Lengte berm Nieuwkoop: 4785m Lengte berm Noorden: 1400m Lengte berm Zevenhoven: 600 m Lengte berm Woerdense Verlaat: 1920m Frequentie: 1 1e: voorafgaand aan eerste maaibeurt Te registreren gegevens: locatie groeiplaatsen, onder vermelding van aantal en vindlocatie aan de hand van huisnummers of afstand tot vaste punten. Markeren volgens bestekspost 502020 Start maaironde na indienen van schriftelijke rapportage inventarisatie en met schriftelijke toestemming directie	keer	1,00	F
501							MONITORING EN BIJSTURING BEHEER			
501010	645399						Monitoring beheer Betreft: het monitoren, beoordelen en schriftelijk vastleggen van de effecten van de genomen uitvoeringsmaatregelen op flora en fauna. Uitgevoerd door een ecologisch deskundige minimaal zoals omschreven door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland	keer	1,00	F
501020	645399						Monitoring beheer Betreft: het rapporteren en schriftelijk vastleggen over de uitvoering van materiaalstromen, emissies, ecologische ontwikkelingen en circulaire prestaties met bijbehorende groeipad zoals omschreven in de leidraad	keer	1,00	F
502							MARKEREN FLORA EN FAUNA			
502010	640501						Markeren fauna rust- en verblijfplaats. Betreft het markeren van de locaties volgens bestekspost 500010 Ten behoeve van: aangetroffen nesten, rustplaatsen, verblijfplaatsen en overige beschermde soorten Middel ter keuze van de aannemer en in overleg met directie Met materiaal van de aannemer	st	50,00	F
502020	645201						Markeren groeiplaats of zaadbank. Betreft het markeren van groeiplaats volgens bestekpost 500020	st	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		9						Middel ter keuze van de aannemer en in overleg met directie Bamboestokken (Noorden) of linten aan bomen (Zevenhoven)			
					2			Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
6							TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL			
600010	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: Uitvoeren veldinventarisatie vaststellen essentieel leefgebied n.a.v. potentiekaarten en werkprotocol	uur	20,00	F
				1						
600020	100501						Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: niveau 3 t.b.v. het uitvoeren van maai- en slootwerkzaamheden. Werknemer inclusief klein (motorisch) materieel en bedrijfsbus met aanhangwagen Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tarief per manuur, 1 persoon	uur	20,00	F
				1						
600030	100518						Inzetten van een tractor. Betreft het inzetten van een tractor met maaimachine Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: frontmaaier of achter-zij maaier Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
		1								
			1							
				1						
600040	100518						Inzetten van een tractor. Betreft het inzetten van een tractor met maaimachine Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: Klepelbak Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
		1								
			1							
				1						
600050	100518						Inzetten van een tractor. Betreft het inzetten van een tractor met maaimachine Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 100 kW Hulpvoorzieningen: herder met maaimachine, afzuigstelsel en kipper Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
		1								
			1							
				1						
600060	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft het inzetten van een mobiele kraan voorzien van maaikorf, sorteerknijper of bak Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1 m3 Wielgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	10,00	F
		5								
			1							
				1						
600070	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
			5					Betreft het inzetten van een mobiele kraan voorzien van maaikorf, sorteerknijper of bak Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1 m3 Rupsgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
600080	100599		2		1			Inzetten van een maaiboot Betreft het inzetten van een maaiboot Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	10,00 F	
600090	512599							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud bermen en parken Maaisel verzamelen, opladen en vervoeren naar een -op grond van de Wet Milieubeheer- erkende inrichting Inclusief stort- en acceptatiekosten	ton	20,00 F	
600100	511499							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang Maaisel verzamelen, opladen en vervoeren naar een -op grond van de Wet Milieubeheer- erkende inrichting Inclusief stort- en acceptatiekosten	ton	20,00 F	

CONCEPT

3. BEPALINGEN

CONCEPT

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2025, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. De Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand (laatste versie) in bij de directie.

01 01 14 INKOOPVOORWAARDEN

- 01 Voor dit werk zijn inkoopvoorwaarden van de gemeente Nieuwkoop van toepassing. Deze "Algemene voorwaarden van inkoop en opdrachtverlening van de gemeente Nieuwkoop" zijn voor download beschikbaar via: <https://www.nieuwkoop.nl/inkoop-en-aanbesteden>
- 02 In dit bestek benoemde bepalingen en UAV 2012 gaan boven de "Algemene voorwaarden van inkoop en opdrachtverlening van de gemeente Nieuwkoop"

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 OPNEMEN VERWERKTE HOEVEELHEDEN

- 01 Als aanvulling c.q. wijziging op paragraaf 27 lid 1 en 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer iedere werkweek een weekrapport van de op de vorige werkweek verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden met onderbouwing inclusief vervoers-, stortbonnen, afwijkingen en schets waar het werk is uitgevoerd aan de directie. Het concept termijn wordt 4 wekelijks opgesteld door de aannemer en opgestuurd naar de directie. De aannemer maakt hierna een definitief termijn, na akkoord door directie op concept termijn.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN:

01 03 06 VERREKENING MEERWERK

- 01 Indien de aannemer gevraagd wordt werkzaamheden uit te voeren die niet in de raamovereenkomst zijn opgenomen dient hij hiervoor een gespecificeerde offerte in. De ontbrekende werkzaamheden kunnen tegen de opgegeven prijzen per eenheid worden toegevoegd aan de raamovereenkomst.
- 02 Zonder schriftelijke bevestiging van de directie is het de aannemer niet toegestaan meerwerk te factureren.

01 03 07 VERREKENING OP REGIEBASIS

- 01 Inzet vindt uitsluitend plaats na voorafgaande schriftelijke opdracht van de directie. Alleen daadwerkelijk gewerkte uren worden verrekend.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN

- 01 Verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen vindt niet plaats in de periode van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar. Het risico voor de stijging of daling van deze kostencomponenten ligt volledig bij de aannemer. Bij extreme wijzigingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden zal in overleg met de opdrachtgever worden vastgesteld of en in welke mate deze bepaling moet worden aangepast.
- 02 Eventuele prijsverrekening vindt plaats op basis van de meest recente door het CBS gepubliceerde inputprijsindex Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 Betaling geschiedt nadat de aannemer een ondertekende declaratie in enkelvoud heeft ingediend bij: Gemeente Nieuwkoop, Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar; t.a.v. C. Tas

HFD PAR ART LID

- 02 Binnen 4 weken na de oplevering c.q. onderhoudstermijn dient de einddeclaratie ontvangen te zijn.
- 03 Onder datum van ontvangst van de declaratie wordt verstaan de datum van het stempel dat door de afdeling Beheer Openbare Ruimte wordt geplaatst.
- 04 Onder datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum van afschrijving op het dagafschrift van de opdrachtgever.

01 08 BIJDAGEN

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar zijn.
- 02 De aannemer blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen.
- 03 De betrokken leidingbeheerders zijn onder de navolgende telefoonnummers te bereiken:

Waterleiding:	Oasen	0182 59 37 72
Openbare verlichting:	Liander	0800 3960800
Telefonie:	KPN Telecom	0800 0407
	Ziggo	038 8527555
Gas:	Nationaal storingsnummer	0800 9009
Stroom:	Nationaal storingsnummer	0800 9009

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
 - Renovatie- en constructiewerken openbare ruimte
 - Renovatie- en constructiewerken wegen en terreinen
 - Renovatie- en constructiewerken woning- en utiliteitsbouw
 - Aanbrengen, leggen en omleggen van kabels en leidingen door nutspartijen
- 02 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de door derden benodigde uitvoeringstijd voor de in lid 01 genoemde werkzaamheden.
- 03 Vertraging als gevolg van genoemde werken geeft de aannemer geen recht op enige vergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN BELANG VAN VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 01 Het verkeer mag zo min mogelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden en de aannemer dient hierbij de benodigde verkeersmaatregelen te treffen. De aannemer dient bij de uitvoering der werken hiervoor de nodige hulpmiddelen te verschaffen en de directie te vrijwaren van klachten van aanwonende.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer verplicht is alle maatregelen te nemen, welke naar oordeel van de directie en volgens wettelijke voorschriften voor de instandhouding, de vrijheid en veiligheid van het verkeer noodzakelijk zijn.
- 03 Werkzaamheden vinden plaats in de nabijheid van wegen binnen en buiten de bebouwde kom en worden uitgevoerd volgens CROW richtlijn 96b.
- 04 Daar waar binnen en buiten de grenzen van het werkterrein de directie het nodig acht, dient de aannemer afzettingen, verkeerswaarschuwingborden (met onderbord maaiwerkzaamheden) met evt. bijbehorende verlichting te plaatsen. De benodigde afzetmaterialen, bebording en verlichting dienen door de aannemer ter plaatse ter beschikking te worden gesteld. Wij achten dit minimaal nodig op vrijliggende fietspaden, langs toegangswegen naar scholen en 80 km wegen.
- 05 Openbaar vervoer, nooddiensten en langzaam verkeer moet ten allen tijde doorgang worden verleend.
- 06 Wachturen ten gevolge van het toepassen van de wegsleepregeling worden niet vergoed.
- 07 Al het op het werk aanwezige groot materieel dient voorzien te zijn van een deugdelijke achteruitrijsignalering.

01 12 06 VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN

- 01 De aannemer draagt zorg voor het in kaart brengen, aanvragen en bijhouden van benodigde vergunningen en

HFD PAR ART LID

ontheffingen die nodig zijn t.b.v. het uitvoeren van het werk. De legekosten hiervoor komen voor verrekening van de opdrachtgever.

- 02 De aannemer is verplicht zijn werkzaamheden met verkeersafzettingen (voor zover verplicht) te melden via de webapplicatie Melvin.

01 13 Kwaliteitsplan, Algemeen Tijdschema, Werkplan

01 13 06 Algemeen Tijdschema, Werkplan

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 verlangd. Dit schema in indienen bij de directie.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 03 Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering door de directie wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich hiernaar richten, zonder uit dien hoofde op extra vergoedingen, in welke vorm dan ook, aanspraak te kunnen maken.
- 04 Wanneer het tijdschema niet wordt gehaald door de aannemer, en er niet overeengekomen is om later op te leveren, zijn wij genoodzaakt om een boete op te leggen van € 750,- per dag.
- 05 Bij overschrijding van de tussentijdse data per bestekspost behoudt de directie zich het recht voor om de aannemer een boete op te leggen van € 500,- (exclusief btw) per dag per overschreden bestekspost.

01 13 08 Werktijden en Vakantie

- 01 De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07:00 en 17:00 uur. Uitzondering hierop vormt de locatie Kousweg. Werkzaamheden buiten de reguliere werkdagen en werktijden vereisen voorafgaande goedkeuring van de directie.
- 02 Vakantie/feest- en verlof dagen worden geacht meegenomen te worden in het tijdschema.

01 16 Verzekeringen

01 16 01 Schade

- 01 Elke schade dient de aannemer direct ter kennis van de directie te brengen.

01 16 02 Car-verzekering

- 01 Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All Risks-verzekering worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project betrokkenen.
- 02 Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk voortvloeiend uit eigen gebrek, constructie fouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951 BW. Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor schade aan derden voortvloeiend uit de projectwerkzaamheden en voorzover van toepassing schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
- 03 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loods, de inventaris daarvan, gereedschappen, machines etc. is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
- 04 Eventuele schadeuitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever plaatsvinden.
- 05 De terzake van schade aan het werk van C.A.R. verzekeraars ontvangen uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, worden betaald naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van het werk.
- 06 De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering liggen bij de opdrachtgever ter inzage. De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.
- 07 De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde bepalingen of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek, zodat de toepasselijke eigen risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen voor rekening van de desbetreffende partij blijven indien deze daarvoor uit hoofde van de aannemingsovereenkomst aansprakelijk is. Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.
- 08 De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk. De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.

01 16 03 Verzekeringen door de aannemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de

uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.200.000,00 per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,00 per gebeurtenis bedragen.

- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij van wiens risico de schade zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 01 Het verwijderen en vervoeren van vrijgekomen materialen moet zodanig worden uitgevoerd dat tijdens het transport geen materialen in de openbare ruimte terechtkomen of achterblijven.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2025, wordt verlangd.
- 02 Een operationeel ondersteuningsplan wordt verlangd

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 04 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen Handboek Bomen 2026, en, indien van toepassing, conform de op moment van uitschrijven geldende Addenda Handboek Bomen 2026. Handboek Bomen 2026 is tegen betaling van € 245,- exclusief btw verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen. De Addenda van Handboek Bomen 2026 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.
- 05 Schades aan bomen en hun groei- en standplaats die ontstaan binnen werken waarbinnen Handboek Bomen van toepassing is, worden als contractuele verplichting vastgesteld en verrekend volgens de boomwaarde- en boomschade-indextabellen H15 | Boomwaarde. (bijlagen 15.1 en 15.2)

Is een concrete vervanging van een schadeboom, al dan niet inclusief groeiplaats, als gevolg van de schade noodzakelijk en reëel uitvoerbaar door een gelijkwaardige boom (zelfde soort, omvang en grootte), dan geldt als uitgangspunt de berekening van de feitelijke vervangingskosten, inclusief nazorg en hergroei-garantie, als schadeonderbouwing H15 | Boomwaarde.

Korting | boeteclausule

Bij een aan de opdrachtnemer toerekenbaar gestelde schade aan een boom of groeiplaats of het niet naleven van de gestelde bepalingen, of in algemene zin het niet naleven van de eisen van Handboek Bomen, geldt als aanvullende bepaling ongeacht de eventuele schadeomvang, een korting (lees: boeteclausule) van ten minste € 500 per (schade)geval.

Gestelde korting is steeds wederkerig van toepassing voor iedere keer dat er sprake is van een aan de opdrachtnemer toerekenbare beschadiging van een boom of wanneer genoemde bepalingen niet zijn of (nog steeds niet) worden nageleefd. Bij zaken die moeten worden hersteld, geldt de korting, voor zover niet specifiek anders is overeengekomen als dagtarief voor elke dag dat er nog niet aan de gestelde bepalingen of gestelde eisen is voldaan.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. De coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de in elkander grijpende werkzaamheden.
- 02 De kosten verbonden aan de uitvoering van het Arbeidsomstandighedenbesluit worden geacht te zijn opgenomen in de post "Uitvoeringskosten" (bestekspostnummer 929990).

01 20 TRILLING- EN GELUIDEISEN

HFD PAR ART LID

01 20 01 EISEN AAN GELUID

- 01 De aannemer dient maatregelen te nemen om de overlast voor omwonenden en overige betrokkenen zo gering mogelijk te laten zijn, waaronder het tot het minimum beperken van geluidsoverlast.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Voorafgaand aan het groeiseizoen wordt een bouwvergadering gehouden en tijdens het groeiseizoen worden maandelijks bouwvergaderingen gehouden. Bouwvergaderingen vinden fysiek plaats op een nader te bepalen locatie bij de gemeente Nieuwkoop

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 02 EISEN PERSONEEL

- 01 Al het kaderpersoneel (waaronder voormannen en uitvoerders) en iedere werknemer die zelfstandig werkzaamheden uitvoert, dient de Nederlandse taal voldoende te beheersen om instructies, veiligheidsvoorschriften en communicatie met opdrachtgever, directie en derden correct te kunnen begrijpen en uitvoeren.

01 25 05 EISEN PERSONEEL INZET OMGEVINGSWET

- 01 Personeel dat werkzaamheden uitvoert waarop de verplichtingen uit de Omgevingswet van toepassing zijn, dient minimaal te beschikken over de volgende deskundigheidsniveaus of gelijkwaardige kwalificaties:
- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig
- 02 Uitvoerend personeel dat wordt ingezet voor maaiwerkzaamheden dient minimaal te beschikken over een geldig persoonscertificaat Kleurkeur Groen of gelijkwaardig.
- 03 De certificaten voor bestendig beheer Omgevingswet (Wet natuurbescherming) zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

01 29 DUURZAAMHEID MATERIEEL

01 29 01 EISEN DUURZAAMHEID VOERTUIGEN

- 01 Het gebruikte machinepark dient gekeurd en geschikt bevonden te zijn voor het beoogde gebruik en in overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit het groeipad.

01 29 02 EISEN DUURZAAMHEID GEREEDSCHAPPEN

- 01 De gebruikte gereedschappen dienen gekeurd en geschikt bevonden te zijn voor het beoogde gebruik en in overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit het groeipad.

01 30 AANBESTEDING OP KWALITEIT EN WAARDE

01 30 01 VISIE- EN AMBITIEPLAN

- 01 Het door de aannemer ingediende visie en ambitieplan bij aanbesteding maakt deel uit van de overeenkomst. Indien de aannemer niet voldoet aan een aantoonbare en concreet geformuleerde verplichting c.q. beloften uit het ingediende plan, geldt de volgende sanctieladder:

1e overtreding: een schriftelijke waarschuwing met een hersteltermijn van 14 werkdagen. De aannemer dient binnen deze termijn aan te tonen dat de tekortkoming volledig is hersteld.

2e overtreding: een direct opeisbare contractuele boete van € 750,00 en een hersteltermijn van 3 werkdagen. De aannemer dient binnen deze termijn aan te tonen dat de tekortkoming volledig is hersteld.

3e overtreding: een direct opeisbare contractuele boete van € 7.050,00 en een hersteltermijn van 3 werkdagen. De aannemer dient binnen deze termijn aan te tonen dat de tekortkoming volledig is hersteld.

Na de 3e overtreding: Een ingebrekestelling op het bestek.

De opdrachtgever is gerechtigd verschuldigde boetes te verrekenen met aan de aannemer verschuldigde bedragen, waaronder openstaande termijnen.

HFD PAR ART LID

- 02 Bovenstaand lid 01 geldt per contractjaar. Bij aanvang van een nieuw contractjaar wordt de sanctieladder opnieuw op nul gesteld.
- 03 De aannemer heeft geen recht op enige verrekening of aanvullend werk indien door de sancties planningen niet gehaald worden.

01 30 02 OPERATIONEEL ONDERSTEUNINGSPLAN

- 01 Het door de aannemer ingediende operationeel ondersteuningsplan bij aanbesteding maakt deel uit van de overeenkomst. Indien de aannemer niet voldoet aan een aantoonbare en concreet geformuleerde verplichting c.q. beloften uit het ingediende plan, geldt de volgende sanctieladder:

1e overtreding: een schriftelijke waarschuwing met een hersteltermijn van 14 werkdagen. De aannemer dient binnen deze termijn aan te tonen dat de tekortkoming volledig is hersteld.

2e overtreding: een direct opeisbare contractuele boete van € 750,00 en een hersteltermijn van 3 werkdagen. De aannemer dient binnen deze termijn aan te tonen dat de tekortkoming volledig is hersteld.

3e overtreding: een direct opeisbare contractuele boete van € 2.937,50 en een hersteltermijn van 3 werkdagen. De aannemer dient binnen deze termijn aan te tonen dat de tekortkoming volledig is hersteld.

Na de 3e overtreding: Een ingebrekestelling op het bestek.

De opdrachtgever is gerechtigd verschuldigde boetes te verrekenen met aan de aannemer verschuldigde bedragen, waaronder openstaande termijnen.

- 02 Bovenstaand lid 01 geldt per contractjaar. Bij aanvang van een nieuw contractjaar wordt de sanctieladder opnieuw op nul gesteld.
- 03 De aannemer heeft geen recht op enige verrekening of aanvullend werk indien door de sancties planningen niet gehaald worden.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENING ALGEMEEN

51 02 EISEN AAN DE UITVOERING

51 02 11 ALGEMEEN

- 01 De werkgangen maaien en bijmaaien dienen binnen 5 dagen na elkaar te zijn uitgevoerd.
- 02 De aannemer dient rekening te houden met waterstaatkundige voorzieningen in de oevers, in- en uitlaten, drainagesystemen, rioleringsvoorzieningen etc. etc.
- 03 Hekwerken, brughoofden, in- en opritten die op het te maaien oppervlak staan, of op de grens daarvan, dienen als obstakel te worden uitgemaaid.
- 04 In tegenstelling tot het landelijk beleid beschouwt de gemeente Nieuwkoop de aangetroffen orchideeën nog steeds als beschermde flora. Aangetroffen orchideeën mogen niet worden gemaaid. Indien orchideeën worden aangetroffen, meldt de aannemer dit aan de directie.
- 05 Indien tijdens de uitvoering concentraties van Japanse duizendknoop worden aangetroffen, mogen deze niet worden gemaaid en/of geklepeld. Eventuele bevindingen worden aan de directie gerapporteerd.
- 06 Indien bij maa- of slootwerkzaamheden, uitgevoerd conform de geldende eisen en richtlijnen van het waterschap, een schouwwaarschuwing wordt afgegeven als gevolg van een aan de aannemer toerekenbare tekortkoming, is de aannemer verantwoordelijk voor het tijdig opvolgen hiervan. Alle hiermee gemoeide kosten komen voor rekening van de aannemer en geven geen recht op enige vergoeding of meerwerk ten laste van de opdrachtgever.
- 07 De opdrachtgever kan wijzigingen aanbrengen in de planning van de werkzaamheden, zoals omschreven in de besteksposten. De aannemer dient hieraan gevolg te geven, voor zover deze wijzigingen redelijkerwijs binnen de contractuele uitvoeringsvoorwaarden kunnen worden uitgevoerd.

51 02 12 DEPOT OPSLAG

- 01 Op het werkterrein is geen depot beschikbaar voor stalling van machines, materieel en materialen.
- 02 In overleg met de directie kunnen locaties worden geselecteerd waar tijdelijke depots voor opslag van maaisel worden ingericht.

51 02 13 INSPIRINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporgingsdiepte van materieel ter plaatse van bermen mag ten hoogste 50 mm bedragen. Ter plaatse van gazons mag dit ten hoogste 30 mm bedragen. Diepere insparing wordt als schade beschouwd.

HFD PAR ART LID

- 02 Bij verhardingen worden alle spoor-, en scheurvorming en losliggende tegels, veroorzaakt door de werkzaamheden, ook als schade beschouwd.
- 03 Aandacht voor de draagkracht van het achterpad Rugstreeppad en het achterpad Roggeveldweg-Korenveldweg-Weegbree-Akkermunt te Nieuwveen. Hier zal het materieel in ieder geval moeten worden aangepast om schade te voorkomen. Voor de overige locaties dient de aannemer zelf te beoordelen welke maatregelen noodzakelijk zijn om schade te voorkomen.
- 04 Het is aan de aannemer om waar nodig beschermende maatregelen te treffen door middel van het toepassen van rijplaten.

51 02 14 SCHOON WERKEN

- 01 Vervuiling van objecten, de weg en/of de sloot die ontstaat door het uitvoeren van de werkzaamheden moet door de aannemer worden verwijderd. De kosten zijn voor de aannemer.

51 02 15 VERKEERSMAATREGELEN EN PLANNING MAAIWERKZAAMHEDEN KOUSWEG

- 01 Bij maaierwerkzaamheden aan de Kousweg vraagt de aannemer een volledige wegafsluiting inclusief omleidingsmaatregelen aan via het Omgevingsloket. De gemeente Nieuwkoop verzorgt de omleiding. Het tijdstip van uitvoering wordt uiterlijk één week voor aanvang van de werkzaamheden afgestemd met de gemeente. De aannemer verzorgt de inzet van verkeersregelaars. De werkzaamheden vinden plaats op zaterdag. Afwijking hiervan is uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de directie.

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 12 EISEN EN UITVOERING

51 12 12 EISEN SLOOTWERK RONDOM BOMEN

- 01 Machines dienen te zijn afgestemd op de aanwezige opkroonhoogte van bomen. Tak- en stamschade dienen te worden voorkomen. Door de aannemer veroorzaakte schade wordt op kosten van de aannemer hersteld.
- 02 Binnen een straal van 0,75 m vanaf de buitenzijde van de boomstam mogen geen machinale werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 03 Werkzaamheden die als gevolg van de aanwezigheid van bomen niet machinaal kunnen worden uitgevoerd, dienen handmatig te worden uitgevoerd. Hiervoor wordt geen aanvullende vergoeding verstrekt. De kosten worden geacht in de inschrijfsom te zijn opgenomen.

51 12 13 SLOOTPROFIEL

- 01 Het slootprofiel wordt op locaties waar afvoeren is ingesteld d.m.v. een maaikorf geschoond en bij bredere watergangen e.v.t. met maaiboot waarbij de vegetatie zoveel als mogelijk afgeknippt wordt.
Op locaties waar beschermde soorten aanwezig zijn en waarvoor een vastgesteld werkprotocol geldt, dient overeenkomstig dat werkprotocol te worden gewerkt. Op de overige locaties staat het de aannemer vrij zelf de machine keuze te bepalen met in achtname van lid 02.
- 02 De maaierhoogte ten opzichte van de waterbodem en het talud bedraagt minimaal 50 mm en maximaal 100 mm. Taluds mogen niet worden beschadigd of opgetrokken.
- 03 Naast het verwijderen van begroeiing worden drijfvuil en vervuiling verwijderd en worden duikeropeningen schoongemaakt.

51 12 14 AFVOEREN EN VERWERKEN SLOOTVUIL

- 01 Slootvuil mag niet in de berm worden gedeponerd voordat de laatste maaibeurt van extensieve grasvegetaties is uitgevoerd. Voor werkzaamheden in het kader van de zomerschouw geldt een uitzondering, daarbij is de eerste maaibeurt ten behoeve van de voorjaarsbloei leidend.
- 02 Slootvuil wordt zo min mogelijk op gazons opgeslagen. Eventuele schade wordt op aanwijzing van de directie door de aannemer hersteld. Slootvuil wordt nooit in beplantingen opgeslagen.
- 03 Als slootvuil tijdelijk in de berm achterblijft om te drogen moet de weg direct na het maaien wel schoon worden opgeleverd en moet er redelijkerwijs verwacht kunnen worden dat er tussentijds geen ernstige vervuiling en/of verkeershinder op de weg ontstaat.
- 04 Op locaties waar slootvuil tijdelijk wordt opgeslagen dient eventuele schade na afvoer van het materiaal op aanwijzing van de directie hersteld te worden.
- 05 Bij transport over de weg dient vervuiling van de weg zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien vervuiling ontstaat, dient deze direct te worden verwijderd. De verkeersveiligheid mag niet in gevaar komen.
- 06 Op locaties waar slootvuil niet wordt afgevoerd, dient het vrijkomende materiaal gelijkmatig over het talud te worden verdeeld. Er mogen geen resten, vegetatie of andere materialen achterblijven die verkeershinder, belemmeringen of gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken.
- 07 Storten en verwerken: het slootvuil wordt verzameld en afgevoerd naar een – op grond van de Wet Milieubeheer – erkende verwerkingsinrichting, of naar een in overleg met de opdrachtgever afgestemd alternatief.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 05 MAAIEN

- 12 Te maaien aaneengesloten percelen dienen binnen de in de besteksposten aangegeven periode aaneengesloten en in één werkgang te worden afgewerkt.
- 13 Na de werkzaamheden zal de hoogte van het gras niet langer dan 120mm en niet korter dan 50mm bedragen. Op locaties waar beschermde soorten aanwezig zijn of worden vermoed, geldt het van toepassing zijnde werkprotocol Omgevingswet flora en fauna.
- 14 Bij de extra maaibeurt van de eerste 0,75 m bermstrook langs verhardingen wordt langs sloten en watergangen maximaal 50% van de bermbreedte gemaaid. Bermen tussen rijbanen en bermen langs hekwerken worden altijd volledig gemaaid, ongeacht de breedte. Objecten binnen de eerste meter worden altijd uitgemaaid.
- 15 Voor al het maaiwerk geldt dat de oevervegetatie de eerste twee maaibeurten niet wordt gemaaid. De laatste maaibeurt wordt wel volledig gemaaid waarbij de vegetatie tot in de waterlijn wordt meegemaaid. Een uitzondering hierop vormen alle wegen die als zomerschouwlocatie zijn aangewezen, evenals de wegen Zuideinde, Noordenseweg 10 meter weerszijde van de brughoofden, Dorpsstraat en Aarlanderveenseweg te Nieuwkoop en de Simon van Capelweg en Voorweg te Noorden. Bij locaties waar beschermde soorten aanwezig zijn of worden vermoed, geldt het van toepassing zijnde werkprotocol Omgevingswet flora en fauna.
- 16 Het uitmaaien van brughoofden, in- en opritten wordt inclusief de berm aan de waterzijde uitgevoerd.
- 17 Bij maai werkzaamheden rondom de sportvelden in Zevenhoven dient de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden contact op te nemen met de grondeigenaren van de percelen ten zuiden en westen van de sportvelden. Hier gelden afwijkende maaidata, in overleg vast te stellen. Contactgegevens van de eigenaren worden op verzoek door de directie verstrekt.
- 18 Een deel van de te maaien bermen bestaat uit vlakke ondergrond, een deel van de bermen bestaat uit talud en slootkant.
- 19 Bij ecologisch maaien of wanneer delen bewust worden overgeslagen, moet het areaal bloemrijk zijn. Ongewenste soorten zoals riet, houtige opslag, jacobskruiskruid, reuzenberenklauw en distels dienen waar nodig te worden verwijderd.
- 20 Uitmaaien van kantblokken is als obstakel opgenomen. Daarnaast is in dit bestek is het driemaal extra uitmaaien van kantblokken, tussen de uitvoering van de betreffende beheertypes, als afzonderlijke bestekspost opgenomen.
- 21 Het uitmaaien van obstakels wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. De omvang hiervan dient door de aannemer te worden ingeschat. Obstakels dienen uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan het maaien te zijn uitgemaaid.

51 22 17 EISEN MAAIEN RONDOM BOMEN

- 01 Machines dienen te zijn afgestemd op de aanwezige opkroonhoogte van bomen. Tak- en stamschade dienen te worden voorkomen. Door de aannemer veroorzaakte schade wordt op kosten van de aannemer hersteld.
- 02 Ter hoogte van bomen buiten de bebouwde kom worden binnen 50 cm, gemeten vanaf buitenkant stam, geen maai- of uitmaaiwerkzaamheden verricht. Maaiwerk 50 cm vanaf de stam rond afwerken.
- 03 Ter hoogte van bomen binnen de bebouwde kom worden binnen 25 cm, gemeten vanaf buitenkant stam, geen maai- of uitmaaiwerkzaamheden verricht. Maaiwerk 25 cm vanaf de stam rond afwerken.
- 04 Bij het uitmaaien van bomen moet de aannemer te allen tijde voorkomen dat stamschade optreedt
- 05 Bij maaien langs bosplantsoen dient schade aan beplanting te worden voorkomen. De aannemer houdt hiervoor een passende afstand aan.

51 22 18 AFVOEREN EN VERWERKEN MAAISEL

- 01 Maaisel dient voor de locaties waar direct afvoeren is ingesteld, achter het maaien aan, te worden afgevoerd. Op verzamellocaties mag het maximaal 10 werkdagen blijven liggen. Schade door tijdelijke opslag dient hersteld te worden.
- 02 Indien maaisel tijdelijk in de berm achterblijft om te drogen, dient de weg direct na uitvoering van de werkzaamheden schoon te worden opgeleverd en mogen geen verkeersonveilige situaties of ernstige vervuiling ontstaan.
- 03 Storten en verwerken: het maaisel wordt verzameld en afgevoerd naar een – op grond van de Wet Milieubeheer – erkende verwerkingsinrichting, of naar een in overleg met de opdrachtgever afgestemd alternatief.

51 22 19 MAAIEN IN WOONWIJKEN

- 01 Maaiwerkzaamheden in woonwijken worden uitgevoerd met materieel dat qua afmetingen en gewicht geschikt is voor de locatie, zodat schade aan de openbare ruimte en overlast voor omwonenden zoveel mogelijk wordt voorkomen. In de Inschrijving wordt in het operationeel ondersteuningsplan verwacht dat wordt beschreven hoe dit het beste kan worden gerealiseerd, welke machines worden ingezet en hoe nabij scholen rekening wordt gehouden met met de aanrijroutes en de geldende schooltijden en veiligheid.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

HFD PAR ART LID

51 25 02 OVERIGE

- 01 Indien de aannemer handelt in strijd met de voor het werk geldende voorschriften inzake flora en fauna, verbeurt hij een direct opeisbare contractuele boete van € 1.000,00 per overtreding. Deze boete laat het recht van opdrachtgever op nakoming, schadevergoeding en overige contractuele of wettelijke maatregelen onverlet. De opdrachtgever is gerechtigd de boete te verrekenen met aan de aannemer verschuldigde betalingen.

CONCEPT

Behoort bij:

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)

B)

(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

CONCEPT

Behoort bij:

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

CONCEPT

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	MAAIWERKZAAMHEDEN				
101	BEHEERTYPE 1.1: ZOMERBLOEI				
101010	Maaien bermen en taluds.	are	5.831,72	F	
101020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	5.831,72	F	
101030	Maaien bermstrook langs verharding- extra maaibeurt -.	km	63,18	F	
101040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	473,84	F	
101050	Maaien rondom bomen.	st	2.150,00	F	
102	BEHEERTYPE 1.2: VOORJAARSBLOEI				
102010	Maaien bermen en taluds.	are	5.972,59	F	
102020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	5.972,59	F	
102030	Maaien bermstrook langs verharding- extra maaibeurt -.	km	76,64	F	
102040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	574,77	F	
102050	Maaien rondom bomen.	st	3.540,00	F	
103	BEHEERTYPE 1.3:				
103010	Maaien bermen en taluds.	are	252,63	F	
103020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	252,63	F	
103030	Maaien rondom bomen.	st	72,00	F	
104	BEHEERTYPE 1.4:				
104010	Maaien bermen en taluds.	are	1.833,23	F	
104020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	1.833,23	F	
104030	Maaien rondom bomen.	st	900,00	F	
105	BEHEERTYPE 1.5:				
105010	Maaien bermen en taluds.	are	1.421,84	F	
105020	Maaien rondom bomen.	st	126,00	F	
106	BEHEERTYPE 1.6:				
106010	Maaien bermen en taluds.	are	470,46	F	
106020	Maaien rondom bomen.	st	112,00	F	
107	BEHEERTYPE 1.7:				
107010	Maaien bermen en taluds.	are	134,43	F	
107020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	134,43	F	
108	BEHEERTYPE 1.8:				
108010	Maaien bermen en taluds.	are	422,54	F	
109	BEHEERTYPE 1.9:				
109010	Maaien bermen en taluds.	are	409,68	F	
110	BEHEERTYPE 1.10:				
110010	Uitmaaien geleiderail	m	17.268,00	F	
111	BEHEERTYPE 1.11:				
111010	Maaien langs obstakels.	m	23.475,00	F	
112	BEHEERTYPE 1.12:				
112010	Maaien bermen en taluds.	are	2.059,76	F	
112020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds.	are	2.059,76	F	
112030	Maaien rondom bomen.	st	550,00	F	
2	ONDERHOUD WATERGANGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
201	BEHEERTYPE 2.1:				
201010	Uitmaaïen watergang.	m	44.229,00	F	
202	BEHEERTYPE 2.2:				
202010	Uitmaaïen watergang.	m	67.160,00	F	
203	BEHEERTYPE 2.3:				
203010	Uitmaaïen watergang.	m	1.125,00	F	
204	BEHEERTYPE 2.4:				
204010	Uitmaaïen watergang.	m	1.315,00	F	
205	BEHEERTYPE 2.5:				
205010	Uitmaaïen watergang.	m	1.044,00	F	
206	BEHEERTYPE 2.6:				
206010	Uitmaaïen watergang.	m	1.183,00	F	
207	BEHEERTYPE 2.7: ZOMERSCHOUW				
207010	Uitmaaïen watergang.	m	7.058,00	F	
208	BEHEERTYPE 2.8:				
208010	Uitmaaïen watergang.	m	75,00	F	
209	BEHEERTYPE 2.9:				
209010	Uitmaaïen watergang.	m	384,00	F	
210	AFVOEREN MAAISEL ONTVANGSTPLICHT				
210010	Verwerken vrijgekomen materiaal bij onderhoud door waterschap.	ton	90,00	F	
211	VERWERKEN MAAISEL WATERGANGEN				
211010	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang	ton	80,00	F	
211020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang	ton	1.200,00	F	
3	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
300	VERKEERSMAATREGELEN				
301	VERKEERSMAATREGELEN BIJ MAAIWERKZAAMHEDEN				
301010	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	64,00	F	
302	VERKEERSMAATREGELEN BIJ ONDERHOUD WATERGANGEN				
302010	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	16,00	F	
4	OPSTELLEN PLANNEN				
400	RISICO- EN POTENTIEGEBIEDENANALYSE				
400010	Opstellen risico- en potentiegebiedenanalyse	keer	1,00	F	
400020	Opstellen ecologisch uitvoeringsprotocol	keer	1,00	F	
400030	Opstellen gedetailleerd veiligheids- en gezondheidsplan	keer	1,00	F	
5	FLORA EN FAUNA WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
500	INVENTARISATIES				
500010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	2,00	F	
500020	Inventariseren flora.	keer	1,00	F	
501	MONITORING EN BIJSTURING BEHEER				
501010	Monitoring beheer	keer	1,00	F	
501020	Monitoring beheer	keer	1,00	F	
502	MARKEREN FLORA EN FAUNA				
502010	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	50,00	F	
502020	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	50,00	F	
6	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
600010	Inzetten werknemer.	uur	20,00	F	
600020	Inzetten werknemer.	uur	20,00	F	
600030	Inzetten tractor.	uur	20,00	F	
600040	Inzetten tractor.	uur	20,00	F	
600050	Inzetten tractor.	uur	20,00	F	
600060	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	10,00	F	
600070	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	10,00	F	
600080	Inzetten van een maaiboot	uur	10,00	F	
600090	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud bermen en parken	ton	20,00	F	
600100	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang	ton	20,00	F	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport sub totaal				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%		F	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%		F	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				