Behoort bij: 2026-1699.2

Ophoog fase 4 (Populierendreef e.o. te Vlaardingen)

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2026-1699.2

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 2026-1699.2

Ophoog fase 4 (Populierendreef e.o. te Vlaardingen)

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**OPBREEKWERKZAAMHEDEN**					
11	**OPSCHONEN WERKTERREIN**					
110010	Schonen terrein.	EUR		N		
12	**OPBREKEN VERHARDINGEN**					
121	**Opbreken elementenverharding**					
1211	Opbreken betonstraatstenen					
121110	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat grijs	m2	4.525,00	V		
121120	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat wit	m2	50,00	V		
121130	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat zwart	m2	40,00	V		
121140	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat rood	m2	45,00	V		
1212	Opbreken straatbakstenen					
121210	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	1.250,00	V		
121220	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond keiformaat, hergebruik	m2	150,00	V		
121230	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond keiformaat, stadswerf	m2	1.100,00	V		
1213	Opbreken tegels					
121300	Opbreken grasbetontegels 400x600x100 mm, grijs	m2	4,00	V		
121310	Opbreken betontegels 300x300x50 mm, grijs	m2	1.875,00	V		
121320	Opbreken betontegels 300x300x70 mm, grijs	m2	1.400,00	V		
121330	Opbreken betontegels 300x300x70 mm, rood	m2	275,00	V		
121340	Opbreken betontegels 220x220x70 mm, grijs	m2	30,00	V		
121350	Opbreken betontegels 150x150x70 mm, grijs	m2	250,00	V		
121360	Opbreken betontegels 200x200x50 mm, grijs	m2	85,00	V		
121370	Opbreken betontegels 400x600x70 mm, grijs	m2	140,00	V		
121380	Opbreken symbooltegels.	st	120,00	V		
121390	Opbreken stekkertegels	st	4,00	V		
123	**Verwijderen asfalt**					
123010	Zagen asfalt (nieuw) - laagdikte 90mm.	m	7,00	V		
123020	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	15,00	V		
124	**Opbreken kantopsluitingen**					
1241	Opbreken opsluitbanden					
124110	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	1.300,00	V		
124120	Opbreken opsluitbanden, gazonbanden	m	75,00	V		
1242	Opbreken trottoirbanden					
124210	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	1.850,00	V		
124220	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm.	m	30,00	V		
1243	Opbreken inritbanden					
124310	Opbreken inritbanden 650 x 180 x 500 mm.	m	110,00	V		
13	**OPBREKEN RIOLERING**					
131	**Voorbereidende werkzaamheden**					
1311	Reinigen leidingen					
131110	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), beton, Ø 400mm	m	690,00	V		
131120	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), beton, Ø 500mm	m	140,00	V		
131130	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), beton, Ø 600mm	m	68,00	V		
131140	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), PVC, Ø 200mm	m	65,00	V		
131150	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), PVC, Ø 250mm	m	72,00	V		
131160	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), PVC, Ø 315mm	m	75,00	V		
1312	Reinigen putten en kolken					
131210	Rioolput reinigen, beton, h < 2,5 m.	st	23,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131220	Rioolput reinigen, beton, h > 2,5 m.	st	7,00	V		
131240	Reinigen trottoirkolken.	st	53,00	V		
131250	Reinigen straatkolken.	st	49,00	V		
1313	Afvoeren rioolslib					
131310	Rioolslib vervoeren.	ton	82,78	V		
132	**Verwijderen leidingwerk**					
1321	Verwijderen kolkleidingen					
132110	Verwijderen kolkleidingen, PVC Ø125.	m	400,00	V		
1322	Verwijderen huisaansluitingen					
132210	Verwijderen huisaansluitingen PVC Ø125.	m	625,00	V		
1323	Verwijderen hoofdriool					
132310	Verwijderen betonbuis, GWA, Ø 400mm	m	690,00	V		
132320	Verwijderen betonbuis, GWA, Ø 500mm	m	140,00	V		
132330	Verwijderen betonbuis, GWA, Ø 600mm	m	68,00	V		
132340	Verwijderen kunststofbuis, Ø 200mm	m	65,00	V		
132350	Verwijderen kunststofbuis, Ø 250mm	m	72,00	V		
132360	Verwijderen kunststofbuis, Ø 315mm	m	75,00	V		
1324	Verwijderen duiker					
132410	Verwijderen betonnen duiker - elementen -.	m	14,00	V		
132420	Aanbrengen schildmuur van metselwerk Ø800.	st	2,00	V		
132430	Vullen buitenwerking te stellen duiker Ø800.	m	8,00	V		
132440	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), beton, Ø 800mm	m	22,00	V		
133	**Opbreken putten en kolken**					
1331	Opbreken putten					
133110	Verwijderen put, beton, h < 2,5 m.	st	23,00	V		
133120	Verwijderen put, beton, h > 2,5 m.	st	5,00	V		
1332	Opbreken kolken					
133210	Verwijderen trottoirkolk.	st	53,00	V		
133220	Verwijderen straatkolk.	st	49,00	V		
14	**VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR**					
141	**Verwijderen afschermingsvoorzieningen**					
1411	Verwijderen verkeersgeleiders					
141110	Opbreken stootbanden, 200x200x800 mm.	st	104,00	V		
1412	Verwijderen palen					
141210	Verwijderen afzetpaal, beton.	st	12,00	V		
141220	Verwijderen betonnen blok	st	2,00	V		
141230	Verwijderen afzetpaal, kunststof.	st	20,00	V		
142	**Verwijderen bebording en bewegwijzering**					
142010	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	13,00	V		
142020	Verwijderen verkeersborden.	st	39,00	V		
142030	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	2,00	V		
143	**Verwijderen inrichtingselementen**					
143010	Verwijderen afvalbak.	st	1,00	V		
143020	Verwijderen zitbank.	st	1,00	V		
143030	Verwijderen paal, kunststof palissadepaal	m	32,00	V		
15	**VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151	**Verwijderen gras**					
151010	Maaien gras en kruidachtigen.	are	22,00	V		
151020	Frezen.	are	28,50	V		
152	**Verwijderen beplanting**					
152010	Verwijderen begroeiing.	are	6,50	V		
153	**Verwijderen bomen**					
153010	Verwijderen stobben, diameter tot 0,25m	st	21,00	V		
153020	Verwijderen stobben, diameter van 0,25 tot 0,50 m	st	18,00	V		
153030	Verwijderen stobben, diameter van 0,50 tot 0,75 m	st	5,00	V		
153040	Verwijderen stobben, diameter van 0,75 tot 1,00 m	st	1,00	V		
153050	Verwijderen stobben, diameter van 1,00 tot 1,25 m	st	2,00	V		
154	**Opschonen watergangen**					
154010	Opschonen watergang.	m	10,00	V		
16	**VERWIJDEREN SPEELTOESTELLEN**					
160110	Verwijderen en vervoeren speeltoestellen, schommel	st	1,00	V		
160120	Verwijderen en afvoeren speeltoestellen, tafeltennistafel	st	1,00	V		
160130	Verwijderen en afvoeren speeltoestellen, wipkip	st	1,00	V		
160140	Verwijderen en afvoeren speeltoestellen, speelhuisje met glijbaan	st	1,00	V		
160150	Verwijderen en afvoeren kunstgras	m2	25,00	V		
2	**GRONDWERK**					
200010	Verrichten melding bodemactiviteiten.	EUR		N		
21	**GROND ONTGRAVEN**					
211	**GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF**					
211010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen GWA en aanleg GWA beton	m	600,00	V		
211020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf verwijderen GWA en aanleg GWA PVC	m	580,00	V		
211030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf aanleg drain buiten rioolsleuf	m	25,00	V		
212	**GROND ONTGRAVEN UIT CUNET**					
212010	Grond ontgraven uit cunet, t.b.v. groenvakken	m3	70,00	V		
212020	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. verharding	m3	60,00	V		
212030	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. aanbrengen fundering	m3	50,00	V		
22	**GROND VERVOEREN**					
221	**GROND VERVOEREN UIT RIOOLSLEUF**					
221010	Grond vervoeren uit rioolsleuf verwijderen GWA en aanleg GWA beton	m3	1.350,00	V		
221020	Grond vervoeren uit rioolsleuf verwijderen GWA en aanleg GWA PVC	m3	975,00	V		
221030	Grond vervoeren t.b.v. sleuf aanleg drain buiten rioolsleuf	m3	15,00	V		
222	**GROND VERVOEREN UIT CUNET**					
222010	Grond vervoeren uit cunet, t.b.v. groenvakken	m3	70,00	V		
222020	Grond vervoeren uit cunet, t.b.v. verharding	m3	60,00	V		
222030	Grond vervoeren uit cunet, t.b.v. aanbrengen fundering	m3	50,00	V		
223	**GROND VERVOEREN UIT GROEIPLAATSVERBETERING**					
223010	Grond vervoeren uit groeiplaatsverbetering	m3	352,50	V		
23	**GROND VERWERKEN**					
231	**GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231010	Aanvullen sleuf t.b.v. sleuf verwijderen GWA en aanleg GWA beton	m	600,00	V		
231020	Aanvullen sleuf t.b.v. sleuf verwijderen GWA en aanleg GWA PVC	m	580,00	V		
231030	Aanvullen t.b.v. sleuf aanleg drain buiten rioolsleuf	m	25,00	V		
232	**GROND VERWERKEN IN CUNET**					
232010	Grond verwerken in bestaand cunet, ophoging	m3	1.900,00	V		
232020	Grond verwerken in nieuw cunet	m3	75,00	V		
233	**GROND VERWERKEN IN GROENVAK**					
233010	Grond verwerken in nieuwe groenstroken	m3	95,00	V		
233020	Spitten of ploegen.	are	22,00	V		
233030	Grond verwerken in bestaande groenvakken	m3	550,00	V		
24	**LEVERANTIES GROND**					
240010	Leveren zand voor zandbed.	m3	4.186,00	V		
240020	Leveren bomenzand	m3	385,00	V		
240030	Leveren bemeste grond (volgens (SUV)	m3	645,00	V		
240040	Leveren grond, bomengrond	m3	250,00	V		
25	**PROFILEREN EN VERDICHTEN**					
2501	Verdichten zandcunet					
250110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	1.975,00	V		
26	**GROEIPLAATSVERBETERING**					
260110	Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen, bomenzand	m3	260,00	V		
260120	Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen, bomengrond	m3	235,00	V		
260130	Grond verbeteren t.b.v. bestaande bomen, bomenzand	m3	125,00	V		
260140	Grond verbeteren t.b.v. bestaande bomen, bomengrond	m3	15,00	V		
3	**RIOLERING & DUIKER**					
31	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
310	**VOORZIENINGEN RIOLERING**					
310010	Ledigen riolering na hevige regenval.	EUR		N		
310020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N		
311	**BOUWKUIP EN BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
311010	Toepassen tijdelijke bouwkuip	EUR		N		
32	**BEMALING**					
321	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
321010	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N		
321020	Toepassen waarnemingspunten	st	10,00	V		
321030	Registreren grondwaterstanden.	EUR		N		
322	**BEMALING**					
3221	Bronbemaling					
322110	Toepassen bronbemaling.	m	1.200,00	V		
3222	Open bemaling					
322210	Toepassen van open bemaling.	EUR		N		
33	**INSPECTIEPUTTEN EN UITSTROOMBAKKEN**					
331	**INSPECTIEPUTTEN GWA-RIOOL**					
331010	Aanbr. betonnen inspectieput inw. 800x800 mm.	st	14,00	V		
331020	Aanbr. betonnen inspectieput inw. 1000x1000 mm.	st	14,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331030	Lev en aanbr. overstortput 1000x1000 mm.	st	1,00	V		
331040	Aanbrengen put van kunststof.	st	2,00	V		
334	**UITSTROOMBAKKEN**					
334010	Maken uitstroombak van betonelementen, Ø600 mm.	st	1,00	V		
334020	Aanbrengen paal van naaldhout.	st	4,00	V		
334030	Aanbrengen houten kespen.	st	2,00	V		
335	**PUTAFDEKKINGEN**					
335010	Aanbrengen putrand met deksel, GWA-riool.	st	29,00	V		
336	**MAKEN AANSLUITINGEN OP PUTTEN**					
336010	Maken aansluiting op rioolput, beton Ø 500mm	st	1,00	V		
336020	Maken aansluiting op rioolput, beton Ø 700mm	st	1,00	V		
337	**OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKINGEN**					
337010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	2,00	V		
337020	Leveren stelringen van beton	st	4,00	V		
34	**LEIDINGWERK**					
341	**AANBRENGEN HOOFDRIOOL BETON**					
341010	Aanbrengen betonbuis Ø500 mm zonder inlaat	m	141,00	V		
341030	Aanbrengen betonbuis Ø600 mm zonder inlaat	m	385,00	V		
341050	Aanbrengen betonbuis Ø700 mm met inlaat	m	57,50	V		
3411	Maken passtuk uit betonbuis					
341110	Maken passtuk uit betonbuis van Ø 500mm	st	5,00	V		
341120	Maken passtuk uit betonbuis van Ø 600mm	st	12,00	V		
341130	Maken passtuk uit betonbuis van Ø 700mm	st	1,00	V		
3412	Maken inlaten op riool t.b.v. GWA					
341210	Maken inlaat op beton-riool d.m.v. boren	st	100,00	V		
342	**AANBRENGEN HOOFDRIOOL PVC**					
342010	Aanbrengen PVC-buis GWA Ø200 mm	m	15,00	V		
342020	Aanbr. PVC-hulpstukken Ø 200 mm	st	2,00	V		
342030	Aanbrengen PVC-buis GWA Ø315 mm	m	275,00	V		
342040	Aanbrengen PVC-buis GWA Ø400 mm	m	270,00	V		
3421	Maken inlaten op riool t.b.v. GWA					
342110	Maken inlaat op PVC-riool d.m.v. boren, Ø315mm	st	61,00	V		
342120	Maken inlaat op PVC-riool d.m.v. boren, Ø400mm	st	35,00	V		
343	**KOLKLEIDINGEN EN KOLKVERZAMELLEIDINGEN**					
3431	Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen en kolkverzamelleidingen					
343110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	700,00	V		
343120	Aanvullen sleuf.	m	700,00	V		
343130	Grond vervoeren t.b.v. nieuwe kolkaansluitingen	m3	175,00	V		
343140	Leveren grond, zand voor zandbed	m3	175,00	V		
3432	Aanbrengen PVC buizen t.b.v. kolkaansluiting - kolkverzamelleiding					
343210	Aanbrengen PVC-buis Ø160 mm	m	700,00	V		
3433	Hulpstukken kolkleidingen					
343310	Aanbrengen zettingsmof Ø160 mm.	st	30,00	V		
343320	Aanbrengen T-stuk 45° Ø160 mm.	st	28,00	V		
343330	Aanbrengen bochtstuk 45° Ø160 mm.	st	175,00	V		
343340	Aanbrengen bochtstuk 30° Ø160 mm.	st	7,00	V		
343350	Aanbrengen eindkap Ø160 mm.	st	7,00	V		
343360	Aanbrengen T-stuk 90° Ø160 mm.	st	20,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
344	**HUISAANSLUITINGEN**					
3441	Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen					
344110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	625,00	V		
344120	Aanvullen sleuf.	m	625,00	V		
344130	Grond vervoeren t.b.v. nieuwe huisaansluitingen	m3	100,00	V		
344140	Leveren grond, zand voor zandbed	m3	100,00	V		
3442	Aanbrengen PVC buizen t.b.v. huisaansluiting					
344220	Aanbrengen PVC-buis Ø160 mm	m	675,00	V		
3443	Hulpstukken GWA-huisaansluitingen					
344310	Aanbrengen zettingsmof Ø160 mm.	st	38,00	V		
344320	Aanbrengen verloop Ø160 mm -> Ø125 mm	st	102,00	V		
344330	Aanbrengen bochtstuk 45° Ø160 mm.	st	252,00	V		
344350	Aanbrengen T-stuk 90° Ø160 mm, ontstoppingsstuk openbaar gebied	st	102,00	V		
344360	Aanbrengen deksel Ø125 mm, ontstoppingsstuk woning	st	102,00	V		
35	**KOLKEN**					
351	**AANBRENGEN STRAAT- EN TROTTOIRKOLKEN**					
351010	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie, straatkolk	st	57,00	V		
351020	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie, trottoirkolk	st	31,00	V		
36	**INSPECTIE EN REVISIE**					
361	**VISUELE INSPECTIE**					
361010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N		
361020	Rioolput reinigen, GWA <2,5m, kunststof	st	2,00	V		
361030	Rioolput reinigen, GWA <2,5m, beton	st	24,00	V		
361040	Rioolput reinigen, GWA >2,5m	st	5,00	V		
361050	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), kunststof GWA	m	560,00	V		
361060	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel), beton GWA	m	584,00	V		
361070	Rioolslib vervoeren.	ton	75,00	V		
361080	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool, kunststof GWA	m	560,00	V		
361090	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool, beton GWA	m	584,00	V		
361100	Fasering rioolreiniging en inspectie.	EUR		N		
362	**REVISIE**					
362010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N		
363	**RIOX**					
363010	Inmeten en verwerken revisiegegevens rioolaansluitingen in Riox.	st	190,00	V		
363020	Controleren en accorderen verwerkt revisie in Riox Webportaal.	keer	190,00	V		
363030	Verwerken definitieve putdata in Riox Webportaal.	st	31,00	V		
363040	Inrichten van en instructie werken met de Riox-app.	EUR		N		
37	**DUIKER**					
374	**AANBRENGEN BUIZEN**					
374010	Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis -.	m	24,00	V		
375	**INSPECTIE**					
375010	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool	m	24,00	V		
377	**AANBRENGEN BODEMBESCHERMING**					
377010	Aanbrengen betonblokkenmat	m2	16,00	V		
38	**AANBRENGEN DRAINAGE**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
381	**AANBRENGEN DRAINAGEBUIZEN**					
381010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	1.045,00	V		
381020	Aanbrengen PVC-buis Ø160 mm.	m	120,00	V		
381030	Aanbrengen Drainage-PVC verloop/koppelstuk	st	59,00	V		
381040	Aanbrengen bochtstuk 90° Ø160 mm, incl. PVC buis	st	59,00	V		
381050	Maken aansluiting op rioolput, drainage Ø 160mm	st	2,00	V		
381060	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	1.080,00	V		
381070	Aanbrengen put van kunststof	st	1,00	V		
381080	Aanbrengen putrand met deksel (met tekst DRAIN)	st	1,00	V		
381090	Leveren stelringen van beton	st	1,00	V		
381100	Aanbrengen bochtstuk 90° Ø160 mm	st	264,00	V		
382	**BESCHOEIING**					
382010	Aanbrengen paal voor beschoeiing.	st	34,00	V		
382020	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	15,00	V		
382030	Aanbrengen deklat	m	15,00	V		
4	**VERHARDINGEN**					
40	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
401	**Straatwerkplan**					
401010	Maken straatwerkplan.	EUR		N		
402	**AFWERKEN ZANDBED**					
402010	Afwerken zandbed.	m2	9.100,00	V		
403	**Straatlagen**					
403010	Aanbrengen straatlaag, straatzand	m2	9.550,00	V		
41	**WEGFUNDERING**					
410	**Voorbereidende werkzaamheden**					
410110	Afwerken zandbed.	m2	550,00	V		
411	**Aanbrengen funderingslagen**					
411010	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	550,00	V		
42	**KANTOPSLUITINGEN**					
421	**Opsluitbanden**					
4211	Opsluitbanden 100 x 200 mm					
421110	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht	m	1.320,00	V		
421120	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, hoekstuk	m	71,00	V		
4212	Opsluitbanden 200 x 250 mm					
421210	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, recht,	m	1.325,00	V		
421230	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, gebogen	m	91,06	V		
421240	Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm, hoekstuk	m	19,00	V		
4213	Gazonbanden 60 x 200 mm					
421310	Aanbrengen gazonbanden 60 x 200 mm, recht	m	50,00	V		
4214	Gazonbanden 100 x 200 mm					
421410	Aanbrengen gazonbanden 100 x 200 mm, recht	m	10,00	V		
422	**Trottoirbanden**					
4221	Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
422110	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, recht	m	20,00	V		
422120	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, gebogen	m	3,14	V		
422130	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hulpstuk	m	1,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4222	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
422210	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm, recht	m	445,00	V		
422230	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm, gebogen	m	19,63	V		
422240	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hulpstuk	m	34,00	V		
4223	Trottoirbanden 480/500 x 200 mm					
422310	Aanbrengen trottoirbanden 480/500 x 200 mm.	m	125,00	V		
422320	Aanbrengen trottoirbanden 480/500 x 200 mm.	m	19,00	V		
423	**Inritbanden**					
4231	Aanbrengen inritbanden 650 x 180 x 500 mm					
423110	Aanbrengen inritbanden 650 x 180 x 500 mm.	m	111,50	V		
425	**Stootbanden**					
425010	Aanbrengen stootbanden	st	154,00	V		
426	**Keerwanden**					
426010	Opstellen werkplan plaatsing keerwanden	EUR		N		
426020	Aanbrengen keerwand.	m	18,00	V		
426030	Aanbrengen hoekstukken keerwand.	st	2,00	V		
427	**Opnieuw stellen kantopsluitingen**					
427010	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton 180/200x250mm	m	25,00	V		
427020	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 100x200mm	m	25,00	V		
43	**ELEMENTENVERHARDING EN GOTEN**					
431	**Betonstraatstenen**					
431010	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat rood, 1,5 - 3,0m	m2	465,00	V		
431020	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat rood, >3m	m2	4.040,00	V		
431030	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat zwart nieuw	m2	1.025,00	V		
431050	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat grijs nieuw	m2	715,00	V		
431060	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat grijs nieuw, halfsteens	m2	5,00	V		
431070	Aanbrengen betonstraatstenen pianomarkering zwart	m2	175,00	V		
431080	Aanbrengen betonstraatstenen pianomarkering wit	m2	60,00	V		
431090	Aanbrengen betonstraatstenen markering zwart	m2	3,50	V		
431100	Aanbrengen betonstraatstenen markering wit	m2	6,50	V		
431120	Aanbrengen molgoot, keiformaat zwart, vier streklagen	m	275,00	V		
431130	Aanbrengen dubbelklinkers, Wascon 103,	m2	45,00	V		
431140	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat rood	m2	5,00	V		
432	**Streklagen en rollagen**					
432010	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen, rollaag rood	m	2.030,00	V		
432030	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen, twee streklagen	m	60,00	V		
433	**Betontegels**					
4331	Tegels 300 x 300 x 50 mm					
433110	Aanbrengen betontegels dik 50 mm, grijs	m2	1.540,00	V		
433120	Aanbrengen betontegels dik 50 mm, wit	m2	1,62	V		
4332	Tegels 300 x 300 x 70 mm					
433210	Aanbrengen betontegels dik 70 mm, grijs	m2	250,00	V		
433220	Aanbrengen betontegels dik 70 mm, rood	m2	290,00	V		
434	**Grasbetontegels**					
434010	Aanbrengen grasbetontegels, nieuw	m2	7,00	V		
435	**Straatbakstenen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
435010	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat (hergebruik)	m2	45,00	V		
435020	Aanbrengen molgoot straatbakstenen keiformaat (hergebruik)	m	175,00	V		
435030	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen, twee streklagen	m	45,00	V		
436	**Herstraten**					
4361	Herstraten betonstraatstenen					
436110	Herstraten betonstraatstenen.	m2	50,00	V		
436120	Leveren betonstraatstenen.	st	250,00	V		
4362	Herstraten betontegels					
436210	Herstraten betontegels, grijs	m2	150,00	V		
436220	Leveren betontegels, grijs	st	180,00	V		
436230	Herstraten betontegels, rood	m2	50,00	V		
436240	Leveren betontegels, rood	st	60,00	V		
45	**MARKERING**					
451	**AANBRENGEN MARKERING**					
451010	Aanbrengen lengtemarkering 0,20 - 0,60 streep	st	624,00	V		
46	**AANHELEN VAN PARTICULIERE BESTRATINGEN**					
460010	Opnieuw stellen kantopsluiting particulier terrein	m	400,00	V		
460020	Aanhelen verhardingen particulier terrein	m2	500,00	V		
460030	Zand verwerken en verdichten particulier terrein	m2	500,00	V		
47	**PAS MAKEN ELEMENTVERHARDING EN OPSLUITINGEN**					
470010	Pasmaken van betontegels	EUR		N		
470020	Pasmaken van trottoirbanden 130/150 x 250 mm	EUR		N		
470030	Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm	EUR		N		
470040	Pasmaken van trottoirbanden 480/500X200mm	EUR		N		
470050	Pasmaken van gazonbanden 60 x 200 mm	EUR		N		
470060	Pasmaken van gazonbanden 100 x 200 mm	EUR		N		
470070	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm	EUR		N		
470080	Pasmaken van opsluitbanden 200 x 250 mm	EUR		N		
5	**STRAATMEUBILAIR**					
51	**AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN**					
511	**Aanbrengen palen**					
511010	Aanbrengen diamantkoppaal	st	26,00	V		
52	**INRICHTINGSELEMENTEN**					
523	**Stapstenen**					
523010	Aanbrengen stapstenen	st	14,00	V		
53	**WEGBEBAKENING EN VERKEERSELEMENTEN**					
530010	Aanbrengen parkeertegel.	st	102,00	V		
530030	Aanbrengen stekkertegel.	st	4,00	V		
530040	Aanbrengen verkeersspiegel	st	1,00	V		
530050	Aanbrengen verkeersbordpalen, in maaiveld	st	8,00	V		
530060	Aanbrengen verkeersbordpalen, in bestrating	st	5,00	V		
530070	Aanbrengen verkeersbordpalen, in bestrating	st	3,00	V		
530080	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00	V		
530090	Aanbrengen verkeersborden.	st	39,00	V		
530100	Aanbrengen verkeersborden.	st	3,00	V		
530110	Leveren en aanbrengen beschermbeugel	st	24,00	V		
6	**GROENWERKZAAMHEDEN**					
61	**AANLEG GAZON**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
610110	Frezen.	are	22,00	V		
610220	Egaliseren.	are	22,00	V		
610330	Zaaien.	are	22,00	V		
610440	Rollen grasveld.	are	22,00	V		
62	**ONDERHOUD GAZONS**					
620110	Maaien gras en kruidachtigen.	are	132,00	V		
7	**WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD**					
71	**KABELS EN LEIDINGEN**					
711	**PROEFSLEUVEN**					
711010	Graven proefsleuf.	m	50,00	V		
712	**STRAATPOTTEN**					
712020	Aanpassen straatpotten e.d.	st	50,00	V		
72	**TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS**					
720010	Inzetten werknemer, opperman	uur	40,00	V		
720020	Inzetten werknemer, straatmaker	uur	40,00	V		
720030	Inzetten werknemer, vakman GWW	uur	40,00	V		
720040	Inzetten werknemer - landmeter.	uur	16,00	V		
720050	Inzetten werknemer (ETW)	uur	40,00	V		
73	**TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL**					
730010	Inzetten hydraulische graafmachine - 15 ton.	uur	32,00	V		
730020	Inzetten hydraulische graafmachine, mobiele kraan	uur	40,00	V		
730030	Inzetten hydraulische graafmachine, midigraver	uur	40,00	V		
730040	Inzetten vrachtauto, knijperwagen	uur	40,00	V		
730050	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V		
730060	Inzetten tractor met grondkar.	uur	40,00	V		
730070	Inzetten aggregaat.	uur	40,00	V		
74	**DIRECTIEBEHOEFTEN**					
740010	Gebruik hulpmiddelen.	EUR		N		
75	**WERK ALGEMENE AARD**					
753	**VISI**					
7531	VISI-systematiek					
753110	Toepassen VISI-systematiek.	EUR		N		
754	**OPLEVERING**					
7541	Opleverdossier					
754110	Opstellen opleverdossier.	EUR		N		
76	**VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID EN OMGEVING**					
761	**Wegafzettingen en omleidingen**					
761020	Toepassen (voorwaarschuwings) tekstborden.	st	15,00	V		
761030	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.	EUR		N		
761040	Toepassen afzetting op kruispunten en rotondes	EUR		N		
761050	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden.	EUR		N		
761060	Toepassen omleidingsroute.	EUR		N		
762	**Communicatie**					
762010	Communiceren met derden, bewoners	EUR		N		
762020	Communiceren met derden, nood- en hulpdiensten e.d.	EUR		N		
762030	Inzetten omgevingsmanager.	EUR		N		
762050	Communiceren met derden, bewoners (offerte).	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
763	**Loopschotten**					
763010	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N		
764	**Rijplaten**					
764010	Toepassen rijplatenbaan, werkterrein.	EUR		N		
765	**OPENBARE RUIMTE**					
765010	Schoonhouden openbare wegen.	EUR		N		
765020	Toepassen boombescherming.	st	50,00	V		
765030	Assisteren inzameling huisvuil.	EUR		N		
77	**OVERIGE VOORZIENINGEN**					
771	**BOUWHEKKEN**					
771010	Toepassen bouwhekken rioleringswerkzaamheden.	EUR		N		
78	**PLANNEN EN VERGUNNINGEN**					
780010	Opstellen BLVC-plan	EUR		N		
780030	Uitvoeren melding grondwater lozen en onttrekking.	EUR		N		
780040	Opstellen faserings- / verkeersmanagementplan.	EUR		N		
780060	Kosten fasering	EUR		N		
79	**COÖRDINATIE**					
790010	Coördinatie / afstemmen werkzaamheden openbare verlichting	EUR		N		
790020	Coördinatie / afstemmen werkzaamheden ondergrondse containers	EUR		N		
790030	Coördinatie / afstemmen werkzaamheden nutsbedrijven	EUR		N		
790040	Coördinatie / afstemmen werkzaamheden laadpalen	EUR		N		
790050	Coördinatie / afstemmen werkzaamheden CAI kasten	EUR		N		
790060	Coördinatie / afstemmen werkzaamheden groenvoorzieningen	EUR		N		
790070	Coördinatie / afstemmen werkzaamheden elektrakasten	EUR		N		
790080	Coördinatie / afstemmen werkzaamheden kappen bomen	EUR		N		
	Subtotaal					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport subtotaal					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N		
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost onvoorziene leveringen.	EUR	20.000,00	V		
950020	Stelpost onvoorziene werkzaamheden.	EUR	20.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					

Gedaan te

De

De inschrijver(s),