

Bijlage 5 overzicht te strooien areaal

31212735 Uitvoeringscontract Zuid Holland Zuid 2027-2030

versie 12-10-2026

Bijlage 5 Indicatieve strooiroutes Rijkswaterstaat.

De indicatieve strooiroutes van Rijkswaterstaat zijn in te zien via de website
<https://geoco.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=99473d3fc83c4331aafa450a321060d3>

Ga naar de Link

<https://geoco.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=99473d3fc83c4331aafa450a321060d3>

De gegeven zijn beschikbaar van **15 oktober 2026 tot 15 december 2026**.

Er is in de applicatie een mogelijkheid om routes/kaarten te printen.

De routes in het gebied zuid Holland-Zuid zijn opnieuw berekend voor dit betreffende contract.

Bij de bepaling van de indicatieve routes en de actietijd zoals getoond in de applicatie Jewel Winterdiensten zijn de volgende randvoorwaarden gebruikt:

- vertrek vanaf steunpunt om met de strooiactie aan te vangen,
- 40 minuten na oproep tot strooiactie.
- Binnen 1 uur na oproep strooier aangekoppeld
- rijsnelheid autosnelwegen gemiddeld 65km/uur
- rijsnelheid autosnelwegen bij strooien gemiddeld 55km/uur
- rijsnelheid andere wegen dan autosnelwegen gemiddeld 45km/uur
- rijsnelheid andere wegen dan autosnelwegen bij strooien gemiddeld 40km/uur
- rijsnelheid bij strooien op parkeerplaatsen gemiddeld 10km/uur
- mogelijkheid van dosering van 20gr/m² per strooier per route

"Het strooigebied per steunpunt zoals getoond in de applicatie staat vast en mag zonder toestemming van de opdrachtgever niet gewijzigd worden"

Indien van toepassing:

Alle voor- en achterterreinen van tankstations dienen in de strooiroutes te zijn opgenomen zoals in deze applicatie zijn weergegeven.

Bij aanvang van ieder strooiseizoen wordt aangegeven welke voor- en achterterreinen wel of niet gestrooid dienen te worden. Deze wijzigingen geven geen recht op aanpassing van de in de inschrijfstaat vermelde eenheidsprijzen. heden.