aebi schmidt group

Areaal v4 / RWS ZHZ
Concept Simulatie C2.1.3
80 min. LK [4 steunp.]
PR18-09-2026

Scenario:
Standaard Preventief
Max. Actietijd: 80min
(Vertrek < > Laatste Korrel)

dosering:
20 $^{gr}/_{m^2}$ FS 30

**aanname fijnzout*
***aanname pekelwater*
****RWS-aanname snelheid*
*****theoretisch*
******excl. redresseerstrook*

Nr. Route	Voertuig type	Inhoud zout trechter (m3)	Route lengte totaal (km)	Route lengte tot LK (km)	Lengte afrijden (km)	Afstand strooien (km)	"Tijd totaal" =tot terug steunpunt *** (hh:mm)	Tijd " tot L.K. " *** (hh:mm)	Tijd tot LK bij gecalculeerde snelheid ****(hh:mm)	Oppervlakte strooien *****(m²)	Benodigd droogzout *(m³)	Benodigd natte comp. **(ltr)	Verbruik capaciteit van strooier (%)	RWS-aanname snelheid *** (km/u)	gem. strooibr. (m.) uit route
DE01	vrw	7,0	58,7	57,0	1,7	30,4	1:04	1:02	1:09	223.843	2,61	1.168	37%	55	7,4
DE02	vrw	7,0	52,8	52,1	0,7	20,1	0:57	0:56	1:14	131.537	1,53	686	22%	55	6,6
DE03	vrw	7,0	62,9	57,8	5,0	23,3	1:08	1:03	1:13	168.550	1,97	879	28%	55	7,2
DE04	vrw	7,0	61,3	56,3	5,0	31,0	1:06	1:01	1:20	208.650	2,43	1.089	35%	55	6,7
DE05	vrw	7,0	70,0	69,0	1,0	34,3	1:16	1:15	1:24	252.237	2,94	1.316	42%	55	7,4
DE06	vrw	7,0	63,0	57,1	6,0	31,9	1:08	1:02	1:12	249.814	2,91	1.303	42%	55	7,8
DE07	vrw	7,0	65,4	52,3	13,1	20,2	1:11	0:57	1:20	133.801	1,56	698	22%	55	6,6
DE08	vrw	7,0	60,4	55,4	5,0	24,2	1:05	1:00	1:02	201.944	2,36	1.054	34%	55	8,3
DE09	vrw	7,0	69,1	59,5	9,6	40,7	1:15	1:04	1:09	308.489	3,60	1.610	51%	55	7,6
DE10	vrw	7,0	62,0	50,5	11,5	14,3	1:07	0:55	1:03	98.682	1,15	515	16%	55	6,9
DE11	vrw	7,0	58,8	57,8	1,0	29,8	1:04	1:03	1:15	208.290	2,43	1.087	35%	55	7,0
DE12	vrw	7,0	58,9	57,0	2,0	22,8	1:04	1:02	1:13	156.531	1,83	817	26%	55	6,9
DE13	vrw	7,0	72,4	60,1	12,3	32,7	1:18	1:05	1:17	233.578	2,73	1.219	39%	55	7,1
DE14	vrw	7,0	66,8	66,1	0,7	29,3	1:12	1:12	1:22	204.700	2,39	1.068	34%	55	7,0
HE01	vrw	7,0	68,6	60,8	7,8	20,9	1:14	1:06	1:12	147.174	1,72	768	25%	55	7,0
HE02	vrw	7,0	73,7	63,9	9,8	28,1	1:20	1:09	1:15	248.686	2,90	1.297	41%	55	8,8
HE03	vrw	7,0	64,7	55,1	9,6	22,9	1:10	1:00	1:11	144.238	1,68	753	24%	55	6,3
HE04	vrw	7,0	82,8	64,8	18,0	17,8	1:30	1:10	1:15	119.626	1,40	624	20%	55	6,7
HE05	vrw	7,0	61,3	58,5	2,8	21,5	1:06	1:03	1:13	141.890	1,66	740	24%	55	6,6
NU01	vrw	7,0	80,0	63,2	16,7	44,6	1:27	1:08	1:13	394.688	4,60	2.059	66%	55	8,8
NU02	vrw	7,0	62,0	61,6	0,5	14,9	1:07	1:07	1:18	110.698	1,29	578	18%	55	7,4
NU03	vrw	7,0	65,9	53,5	12,4	29,7	1:11	0:58	1:04	200.394	2,34	1.046	33%	55	6,7
NU04	vrw	7,0	78,8	70,2	8,6	39,4	1:25	1:16	1:14	350.020	4,08	1.826	58%	55	8,9
RK01	vrw	7,0	72,5	67,7	4,8	34,9	1:19	1:13	1:21	265.636	3,10	1.386	44%	55	7,6
RK02	vrw	7,0	75,8	66,8	9,0	32,9	1:22	1:12	1:18	250.455	2,92	1.307	42%	55	7,6
RK03	vrw	7,0	68,0	67,5	0,5	33,8	1:14	1:13	1:22	226.277	2,64	1.181	38%	55	6,7
RK04	vrw	7,0	91,0	71,5	19,4	44,4	1:39	1:18	1:22	345.379	4,03	1.802	58%	55	7,8
RK05	vrw	7,0	68,5	57,8	10,7	40,3	1:14	1:03	1:09	289.017	3,37	1.508	48%	55	7,2
RK06	vrw	7,0	79,6	63,6	16,0	33,3	1:26	1:09	1:21	254.084	2,96	1.326	42%	55	7,6
RK07	vrw	7,0	72,3	62,4	9,8	33,1	1:18	1:08	1:10	264.738	3,09	1.381	44%	55	8,0
RK08	vrw	7,0	84,3	68,1	16,1	36,1	1:31	1:14	1:21	255.641	2,98	1.334	43%	55	7,1
RK09	vrw	7,0	70,6	70,1	0,5	35,1	1:17	1:16	1:16	263.929	3,08	1.377	44%	55	7,5
RK10	vrw	7,0	71,9	64,6	7,2	34,7	1:18	1:10	1:20	255.630	2,98	1.334	43%	55	7,4
RK11	vrw	7,0	71,0	64,3	6,6	17,2	1:17	1:10	1:18	121.251	1,41	633	20%	55	7,1
RK12	vrw	7,0	74,5	65,2	9,2	28,7	1:21	1:11	1:16	193.862	2,26	1.011	32%	55	6,8
RK13	vrw	7,0	71,5	68,1	3,4	21,1	1:17	1:14	1:20	159.790	1,86	834	27%	55	7,6
RK14	vrw	7,0	86,4	68,5	17,9	15,0	1:34	1:14	1:19	102.261	1,19	534	17%	55	6,8
ZDEF01	4x4	1,1	63,5	42,2	21,3	4,4	1:35	1:03	1:05	25.832	0,30	135	27%	40	5,8
ZDEF02	4x4	1,1	56,3	41,3	15,0	7,5	1:24	1:01	1:03	39.623	0,46	207	42%	40	5,3
ZHEF01	4x4	1,1	74,4	50,1	24,3	9,2	1:51	1:15	1:27	46.813	0,55	244	50%	40	5,1
ZNUF01	4x4	1,1	64,4	64,1	0,3	5,6	1:36	1:36	1:11	28.505	0,33	149	30%	40	5,1
ZRIF01	4x4	1,1	30,2	18,8	11,4	4,8	0:45	0:28	0:45	15.066	0,18	79	16%	40	3,2
ZRIF02	4x4	1,1	57,5	41,4	16,1	6,0	1:26	1:02	1:04	30.712	0,36	160	33%	40	5,1
ZRIF03	4x4	1,1	26,2	17,3	8,9	6,9	0:39	0:25	0:40	24.369	0,28	127	26%	40	3,5
n=44 (H37/F7)															
			91	*72*	*24*	*45*	*1:51*	*1:36*	*1:27*		*4,6*		*66%*		
			26	*17*	*0*	*4*	*0:39*	*0:25*	*0:40*		*0,18*		*16%*		
			2.950	2.561	389	1.110	56:10	48:26	54:00	8.096.930	94,5	42.245			
							1:16	1:06	1:13						



