Algemene informatie

Aanbesteding: Reinigen riolen, voorzieningen, kolken en lijngoten 2027-2028
Aanbestedende Dienst: Gemeente Middelburg
Referentie: 1205045
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 bestek- deel 3 01.12.02 Toepassen verkeersmaatregelen

Vraag:
U omschrijft hier een stationaire afzetting terwijl rioolreiniging-werkzaamheden dynamische werkzaamheden zijn. Kunt u bevestigen dat, als de genoemde bebording op het voertuig aanwezig is, dit volstaat?

Antwoord:
Op 30 km-wegen is een stationaire afzetting niet nodig en kan worden volstaan met het volgende: het reinigingsvoertuig fungeert als het centrale middelpunt van de afzetting en moet optimaal opvallen:
• Signalering: het reinigingsvoertuig bevat alternerend knipperende LED-lampen (zwaailampen /flitsers) en de verplichte verkeersborden:
o Bord D02: Gebod tot het voorbijgaan van de afzetting aan de aangegeven zijde (de pijl).
o Bord F05: Indien van toepassing bij wegversmallingen om de voorrang te regelen (indien tegenliggers moeten wachten).
• Markering: Het reinigingsvoertuig moet voorzien zijn van rood-wit reflecterende contourmarkering en actiebestickering
Op 50 km-wegen moet de afzetting bestaan uit een stationaire afzetting conform CROW-publicatie “Handboek wegafzettingen 96B” figuur 1205.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
18 nov 2026

Percelen:
P1 Reinigen riolen, voorzieningen, kolken en lijngoten 2027-2028

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 bestek- deel 3 01.01.10 Wzh op Particulier terrein

Vraag:
U geeft aan dat de eventuele hogere uitvoeringskosten voor de afstemming met particulieren, het risico zijn van de aannemer. Kunt u dan ook aangeven met hoeveel van deze gevallen wij rekening

Rijksoverheid

dienen te houden? Kortom hoeveel van deze locaties zitten er in de scope de komende 4 jaren?

Antwoord:
Aantal locaties is lastig, maar in lengte uitgedrukt is het voor 2027: 1,7%, voor 2028: 0,8%, dus gemiddeld voor de eerste 2 jaar is het 1,2%.
Ter info: voor de eerste 4 jaar is het gemiddeld 1,6%, maar in de raamovereenkomst staan hoeveelheden voor 2 jaar vermeld.
Daarnaast staan vrijwel alle pompputten in het buitengebied in particuliere voortuinen, dus daar zal men zich ook eerst even moeten aanmelden voor je aan het werk kan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
18 nov 2026

Percelen:
P1 Reinigen riolen, voorzieningen, kolken en lijngoten 2027-2028

Ref.nr.
3

Onderwerp:
bestekgroep 81 TBS van Werknemers

Vraag:
In deze posten geeft u aan overeenkomstig de Cao Bouw en Infra. Deze cao is op dit bestek niet van toepassing. Kunt u deze wijzigen?

Antwoord:
Hier wordt bedoeld "overeenkomstig de Cao Bouw en Infra of gelijkwaardig".

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
18 nov 2026

Percelen:
P1 Reinigen riolen, voorzieningen, kolken en lijngoten 2027-2028

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Bestek - 1 algemene Kostenaspecten -lid 6

Rijksoverheid

Vraag:
U geeft aan dat 5% van de toegangsputten niet direct door groot materieel bereikbaar is. Kunt u aangeven of alle rioolvoorzienigen wel bereikbaar zijn? Zo niet, op welke afstand zijn deze minimaal te bereiken? Kortom met welke hoeveelheid slanglengtes dienen wij rekening te houden?

Antwoord:
Voor de verschillende voorzieningen kunnen de volgende gemiddelde afstanden worden aangehouden:
Hoofdgemalen: ca. 10 m;
Tunnelkelders: ca. 20 m;
Randvoorzieningen: ca. 20 m;
Buitengebied: ca. 20 m.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
18 nov 2026

Percelen:
P1 Reinigen riolen, voorzieningen, kolken en lijngoten 2027-2028

Ref.nr.
5

Onderwerp:
PvE 3.2 Eisen rioolreiniging

Vraag:
Kunnen eventuele stagnatie-uren door toedoen van de Inspectie-opdrachtnemer verrekend worden tegen de T.B.S.-. tarieven?

Antwoord:
Per te reinigen stroomgebied zal ca. 10% in aanmerking komen voor inspectie, evt. door derden. Door opgebouwde ervaring kan door de inschrijver ingeschat worden voor hoeveel stagnatie in het reinigingswerk dit normaliter zorgt, en kan dit worden opgenomen in de meterprijs. Bij bovengemiddelde/onvoorziene afwijkingen/stagnatie zal e.e.a. na overleg met en goedkeuring van de opdrachtgever verrekend worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
18 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Reinigen riolen, voorzieningen, kolken en lijngoten 2027-2028

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Leidraad 4.3.3.1 Referentie

Vraag:
Voor de kerncompetentie wordt gevraagd om twee referentieopdrachten met reiniging van minimaal 40 km riolering conform BRL-systematiek. Dient iedere referentie afzonderlijk minimaal 40 km te omvatten of mogen beide referenties gezamenlijk aan deze eis voldoen

Antwoord:
Elke referentie afzonderlijk moet voldoen aan de 40 km-voorwaarde.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
18 nov 2026

Percelen:
P1 Reinigen riolen, voorzieningen, kolken en lijngoten 2027-2028

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Leidraad 2.6 Procedure

Vraag:
De opdracht wordt gegund op basis van EMVI Laagste Prijs. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat geen kwalitatieve beoordeling plaatsvindt en dat uitsluitend de inschrijfsom bepalend is voor de rangorde?

Antwoord:
Hierbij de bevestiging dat geen kwalitatieve beoordeling plaatsvindt en uitsluitend de inschrijfsom bepalend is voor de rangorde.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:

Rijksoverheid

18 nov 2026

Percelen:
P1 Reinigen riolen, voorzieningen, kolken en lijngoten 2027-2028

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Leidraad 1.2.2 Scope

Vraag:
De aanbestedende dienst noemt een maximale contractwaarde van € 1.900.000,-, maar geeft tevens aan geen afnameverplichting te hebben. Kan de aanbestedende dienst aangeven welk gemiddeld jaarlijks volume aan reinigingswerkzaamheden de afgelopen drie jaar is afgenomen

Antwoord:
Gemiddelde hoeveelheden:
Riool-reinigen: 66 km/jaar;
Kolken-reinigen: 18.500 st/jaar;
Voorzieningen: zie bestekshoeveelheden, die zijn nagenoeg ongewijzigd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
18 nov 2026

Percelen:
P1 Reinigen riolen, voorzieningen, kolken en lijngoten 2027-2028

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Programma van Eisen 3.2

Vraag:
hier staat waar noodzakelijk dienen er afsluiters toegepast te worden, kunt u een post toevoegen "stuksprijs voor het gebruik en plaatsen van afsluiters"?

Antwoord:
Nee. Reken op toepassen van afsluiters bij het gemaal-reinigen, bij een aantal is een spindelafsluiter aanwezig, maar zie dit maar als meevaller.
Bij het riolen-reinigen is niet te voorspellen hoeveel afsluiters er geplaatst moeten worden om efficiënt te werken. Doel is om geen vervuiling in een pas gereinigde streng te “blazen” en instromend water vanaf bovenstroomse en/of benedenstroomse leidingen tegen te houden op momenten dat dat nodig is. Wij hebben daar vooraf geen zicht op, en e.e.a. valt ook achteraf niet te controleren. Dit hoort dus bij een eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
18 nov 2026

Percelen:
P1 Reinigen riolen, voorzieningen, kolken en lijngoten 2027-2028

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Programma van Eisen 3.1

Vraag:
U beschrijft hier dat de putdeksels en putranden vrij van vuil gemaakt dient te worden, kunt u hier een post voor toevoegen "stuksprijs reinigen van putten"?

Antwoord:
Nee. Het betreft hier eenvoudige reinigingswerkzaamheden. Putdeksels moeten na de werkzaamheden weer correct teruggeplaatst worden, en als daar eenvoudige reiniging voor nodig is hoort dat bij de werkzaamheden inbegrepen te zijn. Dit zal slechts bij een klein deel van de putdeksels benodigd zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
18 nov 2026

Percelen:
P1 Reinigen riolen, voorzieningen, kolken en lijngoten 2027-2028

Ref.nr.
11

Onderwerp:
programma van Eisen 2.2

Vraag:
Als indexatie wordt verwezen naar de CBS Dienstenprijzen commerciele dienstverlening en transport echter wordt in onze branche de GWW 4221 civiel technische werken en bouw meestal voorgeschrven en sluit het best aan bij onze werkzaamheden kunt u deze indexering vervangen?

Antwoord:
Wij zijn akkoord met het vervangen van de CBS indexatie door Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2020 = 100 - 4221.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
18 nov 2026

Percelen:
P1 Reinigen riolen, voorzieningen, kolken en lijngoten 2027-2028

Rijksoverheid