gemeente horst aan de maas

Bestek onderhoud groen

Besteknummer: CB.2027.01/6570100

Status: definitief na nota
Datum: 12-11-2026

Deel 1. Algemeen **3**
01 Opdrachtgever 4
02 Directie 4
03 Locatie 4
04 Algemene beschrijving 4
05 Tijdsbepaling 4
06 Onderhoudstermijn 4
07 Kwaliteitsborging 4
08 Hoeveelheden 4
09 Communicatie 4

Deel 2.1. Algemene gegevens **5**
01 Tekeningen 6
02 Peilen en hoofdafmetingen 6
03 Kwaliteitsborging 6
04 Bijlagen 6

Deel 2.2. Nadere beschrijving **7**
1 VOORBEREIDEND WERK 9
11 FLORA EN FAUNA 9
12 VERKEERSMAATREGELEN 9
2 BEPLANTING 9
20 SNOEI- EN INBOETPROGRAMMA 9
21 OPGAANDE HEESTERS 10
211 Beheersen onkruid 10
212 Snoeien 10
213 Snoeien randen 11
22 BODEMBEDEKKENDE HEESTERS 11
221 Beheersen onkruid 11
222 Snoeien 11
223 Snoeien randen 12
23 SOLITAIRE HEESTERS 12
232 SNOEIEN 12
24 ROZEN 12
241 Beheersen onkruid 12
242 Snoeien 12
243 Snoeien randen 13
244 Bemesten 13
25 BOSPLANTSOEN 13
251 Uitmaaien randen 14
252 Snoeien 14
253 Snoeien randen 14
26 HAGEN 15
261 Beheersen onkruid 15
262 Knippen 2x per jaar 15
263 Knippen 1x per jaar 15
27 VASTE PLANTEN 16
271 Beheersen onkruid A 16
272 Mulchen 16
28 BIJKOMEND WERK 16
281 Verwijderen zwerfvuil 16
3 GRAS 16
31 GAZON 16
311 Beheersen zwerfafval 16
312 Beheersen grashoogte 17
313 Onderhoud graskanten 17
32 GRASVELDEN INTENSIEF 18
321 Verwijderen zwerfafval 18
322 8x Maaien grasvelden 18
323 Onderhoud graskanten 18

33 GRASVELDEN OP GRASBETONSTENEN 19
331 Verwijderen zwerfafval 19
332 2x Maaien en ruimen grasvelden 19
34 GRASVELDEN EXTENSIEF 19
341 Verwijderen zwerfafval 19
342 2x Maaien en ruimen grasvelden 19
343 1x Maaien en ruimen grasvelden 20
36 BIJKOMEND WERK 20
361 1x Maaien loof van bolgewassen 20
4 WATERGANGEN 20
41 ZAKSLOTEN EN GREPPELS 20
411 Verwijderen zwerfafval 20
412 2x Uitmaaien en ruimen 21
413 Verwijderen blad 21
414 Plaggen bodem 21
9 Staartposten 21
95 Stelposten 21

Deel 3. Bepalingen 23
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 24
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 24
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING GWW 1995, versie 2025 24
01 05 BESTEKSADMINISTRATIE 24
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 25
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 25
01 08 BIJDRAGEN 25
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 25
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 25
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 25
01 16 VERZEKERINGEN 25
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 26
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 26
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 26
01 20 KWALITEITSBORGING 27
01 23 COMMUNICATIE 27
01 24 BEELDKWALITEIT 27
01 25 VAKOPLEIDING 28
01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN 28
01 27 OVERLAST VOOR DERDEN 28
01 28 WETGEVING 28
51 GROENVOORZIENINGEN 29
51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 29
51 02 EISEN EN UITVOERING 29
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 29
51 1 WATER EN WATERGANGEN 29
51 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 29
51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN 29
51 22 EISEN EN UITVOERING 30
51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 30
51 4 BEPLANTINGEN 30
51 46 BOUWSTOFFEN 30
62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 30
62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 30
62 12 EISEN EN UITVOERING 30
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 30
64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN 31
64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN 31
64 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 31
64 17 MEET EN VERREKENMETHODEN 31

Gemeente Horst aan de Maas

Bestek onderhoud groen

Besteknummer: CB.2027.01/6570100

Status: definitief na nota
Datum: 12-11-2026

Opgesteld door: C. Meeuwissen, Groenaccent
Gecontroleerd door: J. Thiessen, Gemeente Horst aan de Maas
Goedgekeurd door: M. Bos, Gemeente Horst aan de Maas

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas
Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst

02 Directie

Gemeente Horst aan de Maas
Afdeling Realisatie & Beheer
Team Openbare Werken
Bezoekadres: Americaanseweg 43 te Horst
Postadres: Postbus 6005, 5960 AA Horst
Telefoon: 077-4779777

03 Locatie

Het werk is gelegen in de volgende kernen van de gemeente Horst aan de Maas:
Hegelsom
Horst
Kronenberg
Meerlo
Melderslo
Meterik
Swolgen
Tienray

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Onkruidbeheersing in beplantingsvakken
b. Snoeien beplanting
c. Knippen hagen
d. Maaien grasvelden
e. Uitmaaien watergangen
f. Bijkomend werk

05 Tijdsbepaling

Startdatum overeenkomst:	01-01-2027
Einddatum overeenkomst:	31-12-2028
Duur van de overeenkomst:	2 jaar
Optie tot verlengen overeenkomst:	2 keer 2 jaar
Uiterlijke einddatum overeenkomst:	31-12-2032

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in de UAV, paragraaf 11 lid 1, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.

08 Hoeveelheden

De in het bestek genoemde hoeveelheden resultaatsverplichting zijn de hoeveelheden voor één (1) jaar.

09 Communicatie

Alle correspondentie, informatieoverdracht en overleg tijdens de periode van aanbesteding almede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

De areaalgegevens zijn te downloaden via Tenderned.

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Elke eerste handeling in het bijzijn van de directie uitvoeren ter goedkeuring van de directie.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- Sjabloon weekrapportage
- V&G-plan ontwerpfase onderhoud groen
- Infobrief SROI

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
1								**VOORBEREIDEND WERK**				
11								**FLORA EN FAUNA**				
110010	640099							Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft: het jaarlijks opstellen/actualiseren van een ecologisch werkprotocol Volgens BB-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025' De gemeente levert gegevens aan over de aanwezige beschermde flora en fauna In het tweede besteksjaar het protocol actualiseren op basis van waarnemingen en ervaring in het eerste uitvoeringsjaar Ter goedkeuring aanleveren vóór 1 maart	keer	1,00	N	
110020	640099							Werken conform ecologisch werkprotocol Betreft: uitvoeren van maatregelen ter bescherming van flora en fauna conform het geaccordeerde ecologisch werkprotocol	EUR		N	
12								**VERKEERSMAATREGELEN**				
120010	623001							Opstellen verkeersplan. Voor werkzaamheden conform dit bestek	EUR		N	
		2						Opzet verkeersplan ter keuze van de aannemer				
120020	620105							Toepassen rijdende afzetting. Voor werkzaamheden conform dit bestek	EUR		N	
		9						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'				
			3					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
							2	Met materiaal van de aannemer				
120030	620103							Toepassen van afzetting op enkelbaansweg. Voor werkzaamheden conform dit bestek	EUR		N	
		9						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'				
			3					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
							2	Met materiaal van de aannemer				
120040	620104							Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden. Voor werkzaamheden conform dit bestek	EUR		N	
		9						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'				
							2	Met materiaal van de aannemer				
120050	620106							Toepassen afzetting op kruispunten en rotondes. Voor werkzaamheden conform dit bestek	EUR		N	
		9						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'				
			1					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
							2	Met materiaal van de aannemer				
2								**BEPLANTING**				
20								**SNOEI- EN INBOETPROGRAMMA**				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
200010	514499							Opstellen snoeiprogramma Jaarlijks vaststellen te snoeien en terug te zetten opgaande-, bodembedekkende- en solitaire heesters, rozen en bosplantsoen, inclusief randensnoei Te snoeien delen aangeven op tekening Tijdstip van aanleveren tenminste twee weken voor uitvoering van de werkzaamheden ter accordering door de directie De aard en hoeveelheid van de besteksposten 21 t/m 25 zijn leidend	keer	1,00	N		
200020	514499							Opstellen inboetprogramma Jaarlijks vaststellen in te boeten en te vervangen opgaande-, bodembedekkende- en solitaire heesters, rozen, bosplantsoen, hagen en vaste planten Per locatie het vaknummer, de soort beplanting (opgaande heester, bodembedekker, haag etc.) en de hoeveelheid of oppervlakte in te boeten planten in een lijst opnemen en aangeven op tekening Inventariseren vanaf 1 juli, programma aanleveren uiterlijk 31 augustus	keer	1,00	N		
21								**OPGAANDE HEESTERS**					
211								**Beheersen onkruid**					
211010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft opgaande heesters tot 3 jaar Situering volgens tekeningen	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			10,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
211020	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft opgaande heesters ouder dan 3 jaar Situering volgens tekeningen	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			478,27	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
212								**Snoeien**					
212010	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft opgaande heesters Situering volgens tekeningen Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan	m2	2.989,00	V		
		1						Verjongingssnoei terug zetten tot 10 á 25 cm boven maaiveld afhankelijk van soort en leeftijd					
			2					Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters					
					1			Snoeiregiem: jaarlijks in januari tot half maart een vierde van de beplanting snoeien verdeeld over het areaal					
						1		In beplantingsvak					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
212020	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	17.935,00	V		
								Betreft voorjaarbloeiende opgaande heesters					
								Situering volgens tekeningen					
								Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan					
		2						Zomersnoei wegnemen uitgebloeide bloemtakken tot aan nieuwe goed gevormde scheuten					
			2					Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters					
					1			Snoeiregiem: jaarlijks na de bloei in mei/juni de helft van de beplanting snoeien verdeeld over het areaal					
						1		In beplantingsvak					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
213								**Snoeien randen**					
213010	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	11.600,00	V		
								Situering volgens tekeningen					
								Eén keer per jaar in mei/juni een derde deel van het areaal					
								Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan					
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting					
				9				Takken verwijderen tot 0 m uit de rand van het gehele beplantingsvak					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
22								**BODEMBEDEKKENDE HEESTERS**					
221								**Beheersen onkruid**					
221010	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft bodembedekkende heesters					
								Situering volgens tekeningen					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			281,88	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
222								**Snoeien**					
222010	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	7.047,00	V		
								Betreft bodembedekkende heesters					
								Situering volgens tekeningen					
								Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan					
		1						Verjongingssnoei terug zetten tot 10 á 20 cm boven maaiveld afhankelijk van soort en leeftijd					
			7					Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters					
					1			Snoeiregiem: jaarlijks in januari tot half maart een vierde van de beplanting snoeien verdeeld over het areaal					
						1		In beplantingsvak					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
223								**Snoeien randen**					
223010	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	45.204,00	V		
								Situering volgens tekeningen Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan Twee keer per jaar in mei/juni en oktober					
			4					Betreft: bodembedekkende heesters					
				9				Takken verwijderen tot 0 m uit de rand van het gehele beplantingsvak					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
23								**SOLITAIRE HEESTERS**					
232								**SNOEIEN**					
232010	514499							Snoeien solitaire heesters	st	46,00	V		
								Betreft solitaire heesters in plantvakken van opgaande heesters, bodembedekkers en vaste planten Situering volgens tekeningen Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan Verjongingssnoei met behoud van natuurlijke habitus Wegnemen van oude takken zodanig dat de vorming van nieuwe scheuten wordt bevorderd Tevens wegnemen dode- en hinderende takken Snoeiregiem: jaarlijks in januari tot half maart een vierde van de planten snoeien verdeeld over het areaal Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
24								**ROZEN**					
241								**Beheersen onkruid**					
241010	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: botanische rozen 6,01 are struikrozen 0,70 are klimrozen 0,02 are Situering volgens tekeningen					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			6,73	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
242								**Snoeien**					
242010	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	200,33	V		
								Betreft botanische rozen Situering volgens tekeningen Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1						Verjongingssnoei terug zetten tot 10 á 20 cm boven maaiveld afhankelijk van soort en leeftijd					
			9					Betreft botanische rozen					
					1			Snoeiregiem: jaarlijks in januari tot half maart een derde van de beplanting snoeien verdeeld over het areaal					
						1		In beplantingsvak					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
242020	514426							Snoeien struikrozen.	m2	70,00	V		
								Betreft voorjaarssnoei struikrozen Situering volgens tekeningen Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan					
		1						Voorjaarssnoei jaarlijks in de tweede helft van maart					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
242030	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	2,00	V		
								Betreft snoeien klimrozen Situering volgens tekeningen Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan					
		9						Terugnemen zijscheuten en verwijderen dunne, dode en schurende takken					
			9					Betreft klimrozen					
					1			Snoeiregiem: jaarlijks in januari tot half maart					
						1		In beplantingsvak					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
243								**Snoeien randen**					
243010	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	495,00	V		
								Situering volgens tekeningen Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan Eén keer per jaar in mei/juni					
			9					Betreft botanische rozen					
				9				Takken verwijderen tot 0 m uit de rand van het gehele beplantingsvak					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
244								**Bemesten**					
244010	510205							Bemesten beplantingsvak.	m2	673,00	V		
								Situering volgens tekeningen Jaarlijks in de tweede helft van maart					
		9						Betreft botanische-, struik- en klimrozen					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
					4			Aardachtige meststof					
								Flower Power Aanplantgrond Plus of gelijkwaardig, 1cm per m2	m3			6,73	L
								én					
								Year Round 25-5-10+3MgO of gelijkwaardig, 50g per m2	kg			33,65	L
							1	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,02 m					
25								**BOSPLANTSOEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251								**Uitmaaien randen**					
251010	514422							Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	28.580,00	V		
								Betreft bosplantsoen					
								Situering volgens tekeningen					
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): jaarlijks in juli en in oktober					
								Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen, leeftijd minimaal 3 jaar na aanplant					
		1						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				Bewerkingsbreedte: ca. 1 m					
					9			Maaien kruidachtige vegetatie en max. 1-jarige zaailingen en opslag van houtige gewassen					
						2		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
251020	514422							Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	1.000,00	V		
								Betreft bosplantsoen					
								Situering volgens tekeningen					
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): jaarlijks in juli en in oktober					
								Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen, leeftijd minimaal 3 jaar na aanplant					
		2						Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
				1				Bewerkingsbreedte: ca. 1 m					
					9			Maaien kruidachtige vegetatie en max. 1-jarige zaailingen en opslag van houtige gewassen					
						2		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
252								**Snoeien**					
252010	514432							Terugzetten beplanting.	m2	9.775,00	V		
								Betreft gefaseerd verjongen van bosplantsoen					
								Situering volgens tekeningen					
								Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan					
								Jaarlijks 20% van de oppervlakte verdeeld over het areaal terugzetten					
								Maximaal de helft van een beplantingsvak terugzetten					
		5						Betreft: landschappelijke beplanting					
			1					Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2					
				3				Hoogte beplanting: tot ca. 5 m					
					9			Schuin afzetten tussen 20 en 50 cm boven maaiveld in de periode november tot half maart					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
253								**Snoeien randen**					
253010	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	14.790,00	V		
								Situering volgens tekeningen					
								Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan					
								Eén keer per jaar in juni					
			9					Betreft landschappelijke beplanting					
				9				Takken verwijderen tot 0,5 m uit de rand van het gehele beplantingsvak					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
26								**HAGEN**					
261								**Beheersen onkruid**					
261020	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft hagen en blokhagen Situering volgens tekeningen	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			67,96	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
262								**Knippen 2x per jaar**					
262010	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft linthagen Situering volgens tekeningen Plantsoort van de haag: divers	m2	14.434,00	V		
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag en de kopse kanten					
				2				Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
					9			Hoogte van de haag: tot ca. 1,20 m					
						2		Aantal beurten: 2 per jaar in juni en oktober					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
262030	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft linthagen Situering volgens tekeningen Plantsoort van de haag: divers	m2	23.000,00	V		
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag en de kopse kanten					
				2				Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
					9			Hoogte van de haag: hoger dan ca. 1,20 m					
						2		Aantal beurten: 2 per jaar in juni en oktober					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
262040	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft linthagen Situering volgens tekeningen Plantsoort van de haag: divers	m2	521,00	V		
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag en de kopse kanten					
				3				Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m					
					9			Hoogte van de haag: hoger dan ca. 1,20 m					
						2		Aantal beurten: 2 per jaar in juni en oktober					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
263								**Knippen 1x per jaar**					
263010	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft linthagen Situering volgens tekeningen	m2	1.500,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Plantsoort van de haag: Taxus					
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag en de kopse kanten					
				2				Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
					9			Hoogte van de haag: tot ca. 1,20 m					
						1		Aantal beurten: 1 per jaar in oktober					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
27								**VASTE PLANTEN**					
271								**Beheersen onkruid A**					
271010	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft vaste planten					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			38,86	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
272								**Mulchen**					
272010	514499							Mulchen vasteplanten	are	38,86	V		
								Betreft het in maart/april op aanwijzing van de directie maaien van vaste planten, zodra de planten een hoogte hebben van ca. 15 cm					
								Maaihoogte 1 á 2 cm					
								Maaihoogte Bergenia en Sedum 3 cm					
								Maaisel verkleinen en laten liggen					
28								**BIJKOMEND WERK**					
281								**Verwijderen zwerfvuil**					
281010	501199							Verwijderen zwerfvuil in plantvakken	uur	50,00	V		
								Betreft op aanwijs van de directie verwijderen van fijn en grof zwerfvuil uit plantvakken en vervoeren naar de gemeentewerf					
								Gerekend wordt met een ploegje van 2 medewerkers en 1 bedrijfsauto met laadbak en/of aanhanger. Laadruimte minimaal 5 m2					
3								**GRAS**					
31								**GAZON**					
311								**Beheersen zwerfafval**					
311010	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn					
								Situering volgens tekeningen					
								Grastype: gazon					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.693,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf					
311020	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof					
								Situering volgens tekeningen					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.693,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf					
312								**Beheersen grashoogte**					
312010	512801							Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.					
								Situering volgens tekeningen					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.693,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
							9	Vrijgekomen maaisel laten liggen					
312030	512804							Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon.	week	52,00	V		
								Situering volgens tekeningen					
		1						Te onderhouden aantal	st			1.313,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
312050	512807							Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon.	week	52,00	V		
								Situering volgens tekeningen					
		1						Te onderhouden aantal	st			761,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
313								**Onderhoud graskanten**					
313010	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	14.181,00	V		
								Betreft graskanten gazon					
								Situering volgens tekeningen					
		1						Langs beplantingsvakken					
			1					Afsteken					
					2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Uitvoeren in november					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
313020	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	39.174,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
								Betreft graskanten gazon				
								Situering volgens tekeningen				
		9						Langs verharding en halfverharding				
			1					Afsteken				
					2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
								Uitvoeren in november				
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer				
32								**GRASVELDEN INTENSIEF**				
321								**Verwijderen zwerfafval**				
321010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	8.432,00	V	
								Situering volgens tekeningen				
		9						Betreft grasvelden intensief				
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
				1				Woonwijk				
					2			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar vóór het maaien				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf				
322								**8x Maaien grasvelden**				
322010	512503							Maaien gras en kruidachtigen.	are	8.432,00	V	
								Situering volgens tekeningen				
								Beurten gelijkmatig verdelen tussen 1 april en 1 november Inclusief 4 keer maaien rondom en langs obstakels				
								Aantal percelen: volgens tekening				
		2						Standaard beheer				
			1					Grasveld recreatief				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						2		Aantal maaibeurten: 8 per jaar				
							1	Vrijgekomen maaisel laten liggen				
322020	512515							Maaien rondom bomen.	st	2.568,00	V	
								In grasveld te maaien volgens 322010				
			3					Grasveld				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					1			Aantal maaibeurten: 4 per jaar gelijktijdig met de 1e, 3e, 5e, en 7e maaibeurt				
						1		Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie				
323								**Onderhoud graskanten**				
323010	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	4.946,00	V	
								Betreft graskanten grasveld intensief				
								Situering volgens tekeningen				
		1						Langs beplantingsvakken				
			1					Afsteken				
					2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
								Uitvoeren in november				
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer				
323020	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	34.388,00	V	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Betreft graskanten grasveld intensief					
								Situering volgens tekeningen					
		9						Langs verharding en halfverharding					
			1					Afsteken					
					2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Uitvoeren in november					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
33								**GRASVELDEN OP GRASBETONSTENEN**					
331								**Verwijderen zwerfafval**					
331010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	38,42	V		
								Situering volgens tekeningen					
		9						Betreft grasvelden op grasbetonstenen					
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
				1				Woonwijk					
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar vóór het maaien					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf					
332								**2x Maaien en ruimen grasvelden**					
332010	512503							Maaien gras en kruidachtigen.	are	38,42	V		
								Situering volgens tekeningen					
								Aantal percelen: volgens tekening					
								Uitvoeren in juni en oktober					
		2						Standaard beheer					
			5					Grasverharding					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Aantal maaibeurten: 2 per jaar					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
34								**GRASVELDEN EXTENSIEF**					
341								**Verwijderen zwerfafval**					
341010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	133,00	V		
								Situering volgens tekeningen					
		9						Betreft grasvelden extensief					
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
				1				Woonwijk					
					2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar vóór het maaien in oktober					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf					
342								**2x Maaien en ruimen grasvelden**					
342010	512503							Maaien gras en kruidachtigen.	are	266,00	V		
								Situering volgens tekeningen					
								Inclusief maaien rondom en langs obstakels					
								Aantal percelen: volgens tekening					
		1						Ecologisch beheer					
			3					Schraal grasveld					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						1		Aantal maaibeurten: 2 per jaar in juni en oktober					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
							6	Vrijgekomen materialen na minimaal 2 en binnen maximaal 5 werkdagen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer				
342020	512515							Maaien rondom bomen.	st	46,00	V	
								In grasveld te maaien volgens 341010				
			3					Grasveld				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					1			Aantal maaibeurten: 2 per jaar gelijktijdig met de maaibeurten				
						1		Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie				
343								**1x Maaien en ruimen grasvelden**				
343010	512503							Maaien gras en kruidachtigen.	are	633,00	V	
								Situering volgens tekeningen				
								Inclusief maaien rondom en langs obstakels				
								Aantal percelen: volgens tekening				
		1						Ecologisch beheer				
			3					Schraal grasveld				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						1		Aantal maaibeurten: 1 per jaar in oktober				
							6	Vrijgekomen materialen na minimaal 2 en binnen maximaal 5 werkdagen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer				
343020	512515							Maaien rondom bomen.	st	569,00	V	
								In grasveld te maaien volgens 343010				
			3					Grasveld				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					1			Aantal maaibeurten: 1 per jaar gelijktijdig met de maaibeurt				
						1		Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie				
36								**BIJKOMEND WERK**				
361								**1x Maaien loof van bolgewassen**				
361010	514423							Maaien loof van bolgewassen.	m2	6.298,00	V	
								Betreft bollen in percelen die aangeduid zijn als grasveld extensief en bloemenweide				
								Situering volgens tekeningen				
								Gerekend is met 1 beurt per jaar				
								Tijdstip op aanwijs van de directie, gecombineerd met besteksposten 342010 en 343010				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer				
4								**WATERGANGEN**				
41								**ZAKSLOTEN EN GREPPELS**				
411								**Verwijderen zwerfafval**				
411010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	265,74	V	
								Situering volgens tekeningen				
		9						Betreft zaksloten en greppels				
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
				1				Woonwijk				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar vóór het maaien				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf				
412								**2x Uitmaaien en ruimen**				
412020	511401							Uitmaaien watergang.	m	32.278,00	V	
								Situering volgens tekeningen				
								Het (handmatig) maaien van de slooteinden en rondom/langs kunstwerken en obstakels behoort tot het maaiwerk				
								Aantal maaibeurten: 2 per jaar in juni en september				
		1						Ecologisch beheer				
			1					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
					1			Droge watergang				
								Oeververdediging: geen				
						3		Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren				
412040	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang.	m	32.278,00	V	
								Situering volgens tekeningen				
								Aantal beurten: 2 per jaar in juni en september				
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 412020				
			9					Tijdstip van verwerken: na minimaal 2 en binnen maximaal 5 werkdagen na het maaien				
						1		Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer				
413								**Verwijderen blad**				
413010	511499							Verwijderen blad uit schouw-, zaksloten en greppels	m2	1.673,00	V	
								Situering volgens tekeningen				
								Aantal beurten: 3 per jaar op aanwijs van de directie				
								Gerekend is met 10% van de oppervlakte per jaar				
								Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer				
414								**Plaggen bodem**				
414010	511405							Plaggen bodem van droge watergang.	m2	1.673,00	V	
								Situering volgens tekeningen				
								Tijdstip: oktober				
								Gerekend is met 10% van de bodem per jaar op aanwijs van de directie				
		1						Bodembreedte: tot ca. 2 m				
							2	Bodem plaggen ter dikte van 0,05 m; plaggen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend				
9								**Staartposten**				
95								**Stelposten**				
950010	100399							Stelpost diverse werkzaamheden	EUR	10.000,00	V	
								Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Diverse door de directie op te dragen werkzaamheden				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
950020	100399							Stelpost verwijderen ongewenste vegetatie Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen werkzaamheden waaronder het verwijderen van exoten en andere ongewenste kruidachtige of houtige vegetatie	EUR	5.000,00	V	
950030	100399							Stelpost inboet/vervangen beplanting Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen werkzaamheden waaronder het verwijderen van planten, leveren en aanbrengen van planten	EUR	10.000,00	V	
950040	100399							Stelpost watergeven beplanting Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Watergeven beplanting bij aanhoudende droogte door de directie op te dragen	EUR	20.000,00	V	
950050	100301							Stelpost acceptatiekosten Betreft plaggen Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	5.000,00	V	
		6						Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV) van vrijgekomen materiaal volgens bestekspost 414010				

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BETALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

04 Op dit werk is de Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 - versie 2 juni 2025 van toepassing.
De gedragscode is te downloaden via de link:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-06/Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten.pdf

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

01 Ten behoeve van de werkadministratie levert de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na het daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijfstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand in bij de directie.

06 In afwijking op het gestelde in artikel 01.01.03 van de Standaard mogen er geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotaal. Eventuele opbrengsten dienen opgenomen te worden in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 De locatie voor het tijdelijk plaatsen van een schaftkeet en materieel dient in overleg met de directie vastgesteld te worden.

02 De aannemer verstrekt de directie alle informatie, welke nodig is voor de beoordeling van de risico's voor de opdrachtgever, voortvloeiend uit de wet "ketenaansprakelijkheid". De aannemer zal gedurende de gehele looptijd van het project de door hem ingevolge deze bepaling te verstrekken informatie op het eerste verzoek van de directie actualiseren en zonodig qua juistheid (doen) waarborgen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING GWW 1995, versie 2025

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in de Standaard, paragraaf 01.04, is niet van toepassing.

02 De tarieven waarmee wordt ingeschreven zijn vast tot en met 31 december 2027.
Na deze datum kunnen tarieven jaarlijks per 1 januari en voor het eerst met ingang van 1 januari 2028 worden gewijzigd met maximaal de jaarmutatie oktober van de deelindex “813 Landschapsverzorging” van de algemene GWWinputprijsindex (2020=100) van het CBS.

01 05 BESTEKSADMINISTRATIE

01 05 01 WEEKSTATEN

01 Wekelijks, meet en berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde bestekposten. De hoeveelheden moeten worden weergegeven in produktie-opgave-staten (weekstaten). De staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid;
- bedragen ten laste van stelposten;
- meer- en minderwerk;
- de financiele consequenties van de verwerkingen.

01 05 02 MEER- EN MINDERWERK

01 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.

03 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen, vindt alleen dan plaats indien deze schriftelijk zijn opgedragen.

HFD PAR ART LID

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie voorzien van het budgetbeheerdersnummer, projectnummer en -omschrijving richten aan de opdrachtgever en inclusief de ondertekende termijnstaat digitaal versturen naar: facturen@horstaandemaas.nl.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 van de Standaard, dient de aannemer bij grondbewerking met een diepte van meer dan 0,10 m voor de aanvang van de werkzaamheden de ligging van kabels en leidingen op te vragen d.m.v. een Klic melding. Kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte in de breedste zin van het woord: verlichting, verharding, kabels en leidingen, groenvoorzieningen e.d.;
- Aanleg- en reconstructiewerkzaamheden in de openbare ruimte in de breedste zin van het woord; verlichting, verhardingen, kabels en leidingen, groenvoorzieningen e.d.;
- Werkzaamheden van ingelanden, zoals maaien, bemesten, grond bewerken, oogsten;
- Overige bedrijfsactiviteiten van aanliggende bedrijven;
- Evenementen.

02 De coördinatie en de afhandeling van de werken die in elkander grijpen is de verantwoordelijkheid van de aannemer.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast hetgeen gevraagd wordt op te nemen in lid 01 van paragraaf 26 van de UAV in het algemeen tijdschema opnemen:
- de werkdagen en weeknummers
- de startdatum per onderdeel van het bestek
- per onderdeel de in te zetten arbeiders en materieel incl. aantallen en de hoeveelheid resultaatsverplichting;
- algemene verlofdagen, vakantiedagen en A.T.V. dagen zoals deze door de aannemer binnen zijn bedrijf zijn of worden vastgesteld tijdens de uitvoeringsperiode.

02 Het algemeen tijdschema gelijktijdig met het kwaliteitsplan ter goedkeuring aanleveren aan de directie.

01 13 08 WERKTIJDEN

01 De werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 07.00 uur en 18.00 uur én een half uur na zonsopgang tot een half uur voor zonsondergang.

Géén werkzaamheden uitvoeren langs ontsluitingswegen tijdens spitsuren, 's morgens tussen 7.00 uur en 9.00 uur en 's avonds tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

Indien de aannemer buiten deze tijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen.

02 Op zondagen en feestdagen mag niet gewerkt worden.

01 16 VERZEKERINGEN

HFD PAR ART LID

01 16 01 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.

02 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

03 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.

De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade uitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 02 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

03 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen zeven dagen na het verzoek daartoe, aan de directie ter goedkeuring te over leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een werkplan Vrijkomende materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijkomende materialen.
Binnen de werkgrenzen worden drie locaties aangewezen waar maaisel en snoeihout verzameld mogen worden gedurende een werkweek. Vrijgekomen materialen dienen iedere week vóór het weekend afgevoerd te zijn.

Het plan gelijktijdig met het kwaliteitsplan ter goedkeuring indienen bij de directie.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 06 SCHADEVERGOEDING VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

01 De taxatiekosten zijn voor gezamenlijke rekening van de opdrachtgever (50%) en de aannemer (50%).

02 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden o.a. door insporing bedraagt:
Vijftig euro (€ 50,00) per struik of vaste plant;
Tien euro (€ 10,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard,

brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE

04 Indien uit controles, danwel op enige andere wijze, blijkt dat de uitvoering en/of het werk afwijken van de bestekseisen en de directie deze afwijking niet accepteert, wordt schriftelijk bericht.

05 De aannemer heeft een week de tijd om alsnog aan de bestekseisen te voldoen. Accepteert de directie dan wederom het resultaat niet dan worden verdere onderzoekskosten bij de aannemer in rekening gebracht voor een bedrag van € 250,- per onderzoek of opname.
Het foutief opgeleverd deelresultaat mag niet worden opgevoerd in de termijnstaat.

01 20 07 INGEBREKESTELLING

01 Indien ten gevolge van het niet naleven of ondoeltreffendheid van het kwaliteitsplan, uitgevoerde werkzaamheden niet aan de besteksverplichting voldoen of anderszins niet aan de bestekverplichtingen wordt voldaan, kan de opdrachtgever besluiten tot ingebrekestelling zoals bedoeld in paragraaf 46, lid 1 van de UAV.

02 Wanneer de aannemer een derde maal in gebreke wordt gesteld wordt de overeenkomst ontbonden.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 WEEKRAPPORTAGE EN -OVERLEG

01 Van de aannemer wordt verwacht dat hij gedurende de uitvoeringsperiode wekelijks een weekrapportage aanlevert, compleet ingevuld conform het bij dit bestek gevoegde model, bijlage 'Sjabloon weekrapportage'.
De voortgangsrapportage in bewerkbaar pdf-formaat indienen op maandag.

02 Elke week wordt op een nader te bepalen dag gedurende de uitvoeringsperiodes weekoverleg gehouden waarin de weekrapportage wordt besproken. De aannemer is verplicht deze bijeenkomsten bij te wonen.

03 De weekrapportage wordt tijdens de bijeenkomst aangevuld met de gemaakte afspraken en voor akkoord ondertekend door zowel de directie als de aannemer.

04 Indien de aannemer of de directie zich niet met de inhoud van de voortgangsrapportage kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 02 BOUWVERGADERING

01 Voor aanvang en tijdens de uitvoering van het werk worden twee-maandelijks bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV.

De aannemer is verplicht deze vergaderingen bij te wonen mits de directie het verzoek daartoe minimaal twee weken daarvoor heeft gedaan.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 08 OPNEMING

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.24.08 van de Standaard moet de opneming worden uitgevoerd door of namens de aannemer. De door of namens de aannemer in te zetten inspecteur moet in het bezit zijn van een certificaat ‘Inspecteur Beeldkwaliteit’, afgegeven door CROW.

02 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

03 De opneming van het werk als bedoeld in artikel 01.24.08 van de Standaard wordt uitgevoerd door een inspecteur die in het bezit is van een certificaat ‘Inspecteur Beeldkwaliteit’. Het certificaat ‘Inspecteur Beeldkwaliteit’ is afgegeven door CROW.

04 Een kopie van het certificaat als bedoeld in het vorige lid moet uiterlijk 15 dagen na opdracht aan de directie worden verstrekt.

01 24 10 COMMUNICATIESCHEMA KLIMAATINVLOEDEN OP BEELDBESTEKKEN

01 Van toepassing is het communicatieschema ‘Klimaatinvloeden op beeldbestekken' zoals gepubliceerd door de brancheverenigingVHG.
Het schema en bijbehorende toelichting zijn gratis te downloaden van de website www.vhg.org/ondernemer/tools/info/details.aspx?item=247.

HFD PAR ART LID

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 01 EISEN PERSONEEL

01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
02 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
03 Leidinggevend/aansturend personeel (voorman) dient aanwezig te zijn bij de werkploeg.
04 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
05 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
06 Het is toegestaan (BBL) leerlingen te betrekken bij de werkzaamheden onder toezicht van in lid 04 t/m 06 genoemde personen.
07 Kopieën van de certificaten van de betrokken medewerkers dienen uiterlijk 2 weken na aanbesteding overlegd te worden aan de directie.

01 25 02 EISEN PERSONEEL I.V.M. WETTELIJKE NATUURBESCHERMING

01 Alle bij het werk betrokken medewerkers dienen over een certificaat Wettelijke Natuurbescherming Bestendig Beheer te beschikken, volgens onderstaande niveaus:
- niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
- niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
- niveau 1, Uitvoerende medewerker of gelijkwaardig.

02 De certificaten voor bestendig beheer Omgevingswet zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of van een gelijkwaardig niveau.
03 Kopieën van de certificaten van de betrokken medewerkers dienen uiterlijk 2 weken na aanbesteding overlegd te worden aan de directie.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

01 Voor de invulling van SROI wordt verwezen naar bijlage 'Infobrief SROI'.

01 27 OVERLAST VOOR DERDEN

01 27 01 MATERIEEL

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 23.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 23.00 tot 07.00 uur, aan de gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).
02 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vettenwordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren en storten van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond.

01 28 WETGEVING

01 28 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze

ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen.
In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.

05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 11 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van voor dit werk ingezet materieel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 02 12 INVASIEVE EXOTEN

01 Ongewenste vegetatie vermeldt op de uni-lijst invasieve exoten NIET maaien, maar melden aan de directie.
Deze vegetatie eventueel later op aanwijs van de directie verwijderen conform door de opdrachtgever aan te leveren protocollen.

De uni-lijst invasieve exoten is te vinden op onderstaande webpagina:
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 05 10 BOLGEWASSEN EN VASTE PLANTEN

01 Bij het onderhoud van groenvoorzieningen dient de aannemer zich te vergewissen van de aanwezigheid van (neuzen van) vaste planten en bolgewassen. Deze dienen bij de uitvoering van de werkzaamheden te worden gehandhaafd.
De locaties van vaste planten en bolgewassen zijn ter informatie op tekeningen weergegeven.

51 05 11 BEREIKBAARHEID OBJECTEN

01 Indien een (deel van een) te onderhouden object niet via de openbare weg bereikbaar is, dient de aannemer afspraken omtrent de toegang daartoe te maken met de aangrenzend eigenaar.

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 15 01 UITMAAIEN

07 Tot het uitmaaien van watergangen behoort tevens het (handmatig) bijmaaien van de slooteinden en rondom/langs kunstwerken en obstakels.
De kosten voor het bijmaaien dienen in de eenheidsprijs voor het uitmaaien te zijn opgenomen en geschieden derhalve niet als meerwerk.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

HFD PAR ART LID

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 04 MAAIEN IN DE NABIJHEID VAN BOMEN EN OBSTAKELS

01 Het bijmaaien rondom bomen en rondom en langs obstakels uitvoeren binnen 2 dagen vóór en 2 dagen ná de dag van het maaien.

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

01 In afwijking van het gestelde in lid 01 van 51.22.06 wijst de aannemer voorafgaande aan iedere maaibeurt – na overleg met en goedkeuring van de directie – aan, welke gedeelten van de in het bestek genoemde percelen niet worden gemaaid.

51 22 30 AFSTEKEN GRASKANTEN

01 Bij het afsteken van graskanten dient de volledige overgroeide zode verwijderd en afgevoerd te worden.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 25 02 MAAIEN

07 Tot het maaien van grasvelden behoort tevens het (handmatig) maaien rondom en langs obstakels.
De kosten voor het maaien rondom en langs obstakels dienen in de eenheidsprijs voor het maaien te zijn opgenomen en geschieden derhalve niet als meerwerk.

51 25 03 BEHEERSEN GRASHOOGTE GAZON

01 Tot het beheersen van de grashoogte rondom obstakels in gazon behoort tevens het (handmatig) het beheersen van de grashoogte langs obstakels.
De kosten voor het beheersen van de grashoogte langs obstakels dienen in de eenheidsprijs voor het beheersen van de grashoogte rondom obstakels te zijn opgenomen en geschieden derhalve niet als meerwerk.

51 4 BEPLANTINGEN

51 46 BOUWSTOFFEN

51 46 01 MESTSTOFFEN

01 GFT-compost moet voldoen aan de beoordelingsrichtlijn Compost uit groente, fruiten tuinafval BRL-K256/02 van het KIWA en ten aanzien van zware metalen moet de GFT-compost voldoen aan de criteria zoals vermeld in het Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen (B.O.O.M.).
Zeeffractie: 0-15 mm

02 Groencompost dient te bestaan uit verkleind afval van struiken, takken, bladeren, grasmaaisel en tuinafval gecomposteerd en gemengd tot een homogeen produkt. De groencompost dient kiemvrij te zijn in de fractie 0-40.

03 Bij levering van meststoffen dient de aannemer de meegeleverde verzendpapieren aan de directie te overhandigen.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse lll of hoger.

62 12 07 TIJDSTIP WERKZAAMHEDEN

01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Horst aan de Maas waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 02 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig EUR) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt,

HFD PAR ART LID

kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig EUR) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

03 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.

04 Onder ontsluitingswegen worden alle wegen verstaan waarvan de toegelaten max. snelheid 50km/u bedraagt of hoger.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

64 14 02 BOETEBEDING

01 Kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende handhaver of directie zijn voor rekening van de aannemer.

02 Beschadiging van een groeiplaats of een vaste rust- en verblijfplaats dient terstond gemeld te worden bij de directie. De gemeente hanteert een boete indien er schade is toegebracht aan groeiplaatsen van flora en rust- en verblijfplaatsen van fauna.
Het betreft:
- € 500,- euro per geval indien het om een vaste rust- en verblijfplaatsen van fauna gaat,
- € 250,- euro per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat

64 17 MEET EN VERREKENMETHODEN

64 17 01 VERREKENING

01 De verrekening van de bestekposten inzake de verkennende onderzoeken t.b.v. de wet natuurbescherming vindt plaats per keer. Een keer is gelijk aan een maaironde en/of beurt.

Behoort bij: CB.2027.01/6570100

Onderhoud groen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: CB.2027.01/6570100

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
Perceel 1
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)

(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: CB.2027.01/6570100

Onderhoud groen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**VOORBEREIDEND WERK**					
11	**FLORA EN FAUNA**					
110010	Opstellen ecologisch werkprotocol	keer	1,00	N		
110020	Werken conform ecologisch werkprotocol	EUR		N		
12	**VERKEERSMAATREGELEN**					
120010	Opstellen verkeersplan	EUR		N		
120020	Toepassen rijdende afzetting	EUR		N		
120030	Toepassen afzetting op enkelbaansweg	EUR		N		
120040	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden	EUR		N		
120050	Toepassen afzetting op kruispunten en rotondes	EUR		N		
2	**BEPLANTING**					
20	**SNOEI- EN INBOETPROGRAMMA**					
200010	Opstellen snoeiprogramma	keer	1,00	N		
200020	Opstellen inboetprogramma	keer	1,00	N		
21	**OPGAANDE HEESTERS**					
211	**Beheersen onkruid**					
211010	Beheersen onkruid-beplanting A	week	52,00	V		
211020	Beheersen onkruid-beplanting B	week	52,00	V		
212	**Snoeien**					
212010	Snoeien sierplantsoen	m2	2.989,00	V		
212020	Snoeien sierplantsoen voorjaarbloeiers	m2	17.935,00	V		
213	**Snoeien randen**					
213010	Snoeien rand beplantingsvak	m	11.600,00	V		
22	**BODEMBEDEKKENDE HEESTERS**					
221	**Beheersen onkruid**					
221010	Beheersen onkruid-beplanting	week	52,00	V		
222	**Snoeien**					
222010	Snoeien sierplantsoen	m2	7.047,00	V		
223	**Snoeien randen**					
223010	Snoeien rand beplantingsvak	m	45.204,00	V		
23	**SOLITAIRE HEESTERS**					
232	**SNOEIEN**					
232010	Snoeien solitaire heesters	st	46,00	V		
24	**ROZEN**					
241	**Beheersen onkruid**					
241010	Beheersen onkruid-beplanting A	week	52,00	V		
242	**Snoeien**					
242010	Snoeien sierplantsoen botanische rozen	m2	200,33	V		
242020	Snoeien struikrozen	m2	70,00	V		
242030	Snoeien sierplantsoen klimrozen	m2	2,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
243	**Snoeien randen**					
243010	Snoeien rand beplantingsvak	m	495,00	V		
244	**Bemesten**					
244010	Bemesten beplantingsvak	m2	673,00	V		
25	**BOSPLANTSOEN**					
251	**Uitmaaien randen**					
251010	Uitmaaien rand beplantingsvak	m	28.580,00	V		
251020	Uitmaaien rand beplantingsvak talud	m	1.000,00	V		
252	**Snoeien**					
252010	Terugzetten beplanting	m2	9.775,00	V		
253	**Snoeien randen**					
253010	Snoeien rand beplantingsvak	m	14.790,00	V		
26	**HAGEN**					
261	**Beheersen onkruid**					
261020	Beheersen onkruid-beplanting B	week	52,00	V		
262	**Knippen 2x per jaar**					
262010	Knippen van (blok)hagen lint <1,2m	m2	14.434,00	V		
262030	Knippen van (blok)hagen lint >1,2m	m2	23.000,00	V		
262040	Knippen van (blok)hagen lint >1,2m, br. >1m	m2	521,00	V		
263	**Knippen 1x per jaar**					
263010	Knippen van (blok)hagen lint <1,2m	m2	1.500,00	V		
27	**VASTE PLANTEN**					
271	**Beheersen onkruid A**					
271010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
272	**Mulchen**					
272010	Mulchen vasteplanten	are	38,86	V		
28	**BIJKOMEND WERK**					
281	**Verwijderen zwerfvuil**					
281010	Verwijderen zwerfvuil in plantvakken	uur	50,00	V		
3	**GRAS**					
31	**GAZON**					
311	**Beheersen zwerfafval**					
311010	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen A	week	52,00	V		
311020	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen A	week	52,00	V		
312	**Beheersen grashoogte**					
312010	Beheersen grashoogte-gazon B	week	52,00	V		
312030	Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon	week	52,00	V		
312050	Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon	week	52,00	V		
313	**Onderhoud graskanten**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313010	Afsteken/afsnijden van graskanten langs beplanting	m	14.181,00	V		
313020	Afsteken/afsnijden van graskanten langs (half)verharding	m	39.174,00	V		
32	**GRASVELDEN INTENSIEF**					
321	**Verwijderen zwerfafval**					
321010	Verwijderen zwerfafval.	are	8.432,00	V		
322	**8x Maaien grasvelden**					
322010	Maaien gras en kruidachtigen	are	8.432,00	V		
322020	Maaien rondom bomen	st	2.568,00	V		
323	**Onderhoud graskanten**					
323010	Afsteken/afsnijden van graskanten langs beplanting	m	4.946,00	V		
323020	Afsteken/afsnijden van graskanten langs (half)verharding	m	34.388,00	V		
33	**GRASVELDEN OP GRASBETONSTENEN**					
331	**Verwijderen zwerfafval**					
331010	Verwijderen zwerfafval	are	38,42	V		
332	**2x Maaien en ruimen grasvelden**					
332010	Maaien gras en kruidachtigen	are	38,42	V		
34	**GRASVELDEN EXTENSIEF**					
341	**Verwijderen zwerfafval**					
341010	Verwijderen zwerfafval	are	133,00	V		
342	**2x Maaien en ruimen grasvelden**					
342010	Maaien gras en kruidachtigen	are	266,00	V		
342020	Maaien rondom bomen	st	46,00	V		
343	**1x Maaien en ruimen grasvelden**					
343010	Maaien gras en kruidachtigen	are	633,00	V		
343020	Maaien rondom bomen	st	569,00	V		
36	**BIJKOMEND WERK**					
361	**1x Maaien loof van bolgewassen**					
361010	Maaien loof van bolgewassen	m2	6.298,00	V		
4	**WATERGANGEN**					
41	**ZAKSLOTEN EN GREPPELS**					
411	**Verwijderen zwerfafval**					
411010	Verwijderen zwerfafval	are	265,74	V		
412	**2x Uitmaaien en ruimen**					
412020	Uitmaaien watergang droog	m	32.278,00	V		
412040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang droog	m	32.278,00	V		
413	**Verwijderen blad**					
413010	Verwijderen blad uit schouw-, zaksloten en greppels	m2	1.673,00	V		
414	**Plaggen bodem**					
414010	Plaggen bodem van droge watergang	m2	1.673,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Subtotaal					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport subtotaal					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	.....	EUR		N		
910020	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost diverse werkzaamheden	EUR	10.000,00	V		
950020	Stelpost verwijderen ongewenste vegetatie	EUR	5.000,00	V		
950030	Stelpost inboet/vervangen beplanting	EUR	10.000,00	V		
950040	Stelpost watergeven beplanting	EUR	20.000,00	V		
950050	Stelpost acceptatiekosten	EUR	5.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De					
	De inschrijver(s),					