



gemeente

horst aan de maas

Bestek onderhoud groen

Besteknummer: CB.2027.01/6570100

Status: definitief

Datum: 13-10-2026

Deel 1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	4
02 Directie	4
03 Locatie	4
04 Algemene beschrijving	4
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
08 Hoeveelheden	4
09 Communicatie	4
Deel 2.1. Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
Deel 2.2. Nadere beschrijving	7
1 VOORBEREIDEND WERK	9
11 FLORA EN FAUNA	9
12 VERKEERSMAATREGELEN	9
2 BEPLANTING	9
20 SNOEI- EN INBOETPROGRAMMA	9
21 OPGAANDE HEESTERS	10
211 Beheersen onkruid	10
212 Snoeien	10
213 Snoeien randen	11
22 BODEMBEDEKKENDE HEESTERS	11
221 Beheersen onkruid	11
222 Snoeien	11
223 Snoeien randen	12
23 SOLITAIRE HEESTERS	12
232 SNOEIEN	12
24 ROZEN	12
241 Beheersen onkruid	12
242 Snoeien	12
243 Snoeien randen	13
244 Bemesten	13
25 BOSPLANTSOEN	13
251 Uitmaaïen randen	14
252 Snoeien	14
253 Snoeien randen	14
26 HAGEN	15
261 Beheersen onkruid	15
262 Knippen 2x per jaar	15
263 Knippen 1x per jaar	15
27 VASTE PLANTEN	16
271 Beheersen onkruid A	16
272 Mulchen	16
28 BIJKOMEND WERK	16
281 Verwijderen zwerfvuil	16
3 GRAS	16
31 GAZON	16
311 Beheersen zwerfafval	16
312 Beheersen grashoogte	17
313 Onderhoud graskanten	17
32 GRASVELDEN INTENSIEF	18
321 Verwijderen zwerfafval	18
322 8x Maaïen grasvelden	18
323 Onderhoud graskanten	18

33	GRASVELDEN OP GRASBETONSTENEN	19
331	Verwijderen zwerfafval	19
332	2x Maaien en ruimen grasvelden	19
34	GRASVELDEN EXTENSIEF	19
341	Verwijderen zwerfafval	19
342	2x Maaien en ruimen grasvelden	19
343	1x Maaien en ruimen grasvelden	20
36	BIJKOMEND WERK	20
361	1x Maaien loof van bolgewassen	20
4	WATERGANGEN	20
41	ZAKSLOTEN EN GREPPELS	20
411	Verwijderen zwerfafval	20
412	2x Uitmaaïen en ruimen	21
413	Verwijderen blad	21
414	Plaggen bodem	21
9	Staartposten	21
95	Stelposten	21

Deel 3. Bepalingen

23

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	24
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	24
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING GWW 1995, versie 2025	24
01 05	BESTEKSADMINISTRATIE	24
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	25
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	25
01 08	BIJDRAGEN	25
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	25
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	25
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	25
01 16	VERZEKERINGEN	25
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	26
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	26
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	27
01 20	KWALITEITSBORGING	27
01 23	COMMUNICATIE	27
01 24	BEELDKWALITEIT	27
01 25	VAKOPLEIDING	28
01 26	INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN	28
01 27	OVERLAST VOOR DERDEN	28
01 28	WETGEVING	28
51	GROENVOORZIENINGEN	29
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	29
51 02	EISEN EN UITVOERING	29
51 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	29
51 1	WATER EN WATERGANGEN	29
51 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	29
51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	30
51 22	EISEN EN UITVOERING	30
51 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	30
51 4	BEPLANTINGEN	30
51 46	BOUWSTOFFEN	30
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	30
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	30
62 12	EISEN EN UITVOERING	30
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	30
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	31
64 1	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	31
64 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	31
64 17	MEET EN VERREKENMETHODEN	31

Gemeente Horst aan de Maas

Bestek onderhoud groen

Besteknummer: CB.2027.01/6570100

Status: definitief

Datum: 13-10-2026

Opgesteld door:	C. Meeuwissen, Groenaccent
Gecontroleerd door:	J. Thiessen, Gemeente Horst aan de Maas
Goedgekeurd door:	M. Bos, Gemeente Horst aan de Maas

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas
Wilhelminaplein 6
5961 ES Horst

02 Directie

Gemeente Horst aan de Maas
Afdeling Realisatie & Beheer
Team Openbare Werken
Bezoekadres: Americaanseweg 43 te Horst
Postadres: Postbus 6005, 5960 AA Horst
Telefoon: 077-4779777

03 Locatie

Het werk is gelegen in de volgende kernen van de gemeente Horst aan de Maas:
Hegelsom
Horst
Kronenberg
Meerlo
Melderslo
Meterik
Swolgen
Tienray

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Onkruidbeheersing in beplantingsvakken
- Snoeien beplanting
- Knippen hagen
- Maaien grasvelden
- Uitmaaien watergangen
- Bijkomend werk

05 Tijdsbepaling

Startdatum overeenkomst: 01-01-2027
Einddatum overeenkomst: 31-12-2028
Duur van de overeenkomst: 2 jaar
Optie tot verlengen overeenkomst: 2 keer 2 jaar
Uiterlijke einddatum overeenkomst: 31-12-2032

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in de UAV, paragraaf 11 lid 1, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.

08 Hoeveelheden

De in het bestek genoemde hoeveelheden resultaatsverplichting zijn de hoeveelheden voor één (1) jaar.

09 Communicatie

Alle correspondentie, informatieoverdracht en overleg tijdens de periode van aanbesteding almede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

De areaalgegevens zijn te downloaden via Tendersnet.

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Elke eerste handeling in het bijzijn van de directie uitvoeren ter goedkeuring van de directie.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat
- Sjabloon weekrapportage
- V&G-plan ontwerpfase onderhoud groen
- Infobrief SROI

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
1							VOORBEREIDEND WERK			
11							FLORA EN FAUNA			
110010	640099						Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft: het jaarlijks opstellen/actualiseren van een ecologisch werkprotocol Volgens BB-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025' De gemeente levert gegevens aan over de aanwezige beschermde flora en fauna In het tweede besteksjaar het protocol actualiseren op basis van waarnemingen en ervaring in het eerste uitvoeringsjaar Ter goedkeuring aanleveren vóór 1 maart	keer	1,00	N
110020	640099						Werken conform ecologisch werkprotocol Betreft: uitvoeren van maatregelen ter bescherming van flora en fauna conform het geaccordeerde ecologisch werkprotocol	EUR		N
12							VERKEERSMAATREGELEN			
120010	623001						Opstellen verkeersplan. Voor werkzaamheden conform dit bestek Opzet verkeersplan ter keuze van de aannemer	EUR		N
120020	620105						Toepassen rijdende afzetting. Voor werkzaamheden conform dit bestek Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
120030	620103						Toepassen van afzetting op enkelbaansweg. Voor werkzaamheden conform dit bestek Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
120040	620104						Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden. Voor werkzaamheden conform dit bestek Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
120050	620106						Toepassen afzetting op kruispunten en rotondes. Voor werkzaamheden conform dit bestek Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N
2							BEPLANTING			
20							SNOEI- EN INBOETPROGRAMMA			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
200010	514499						Opstellen snoeiprogramma Jaarlijks vaststellen te snoeien en terug te zetten opgaande-, bodembedekkende- en solitaire heesters, rozen en bosplantsoen, inclusief randensnoei Te snoeien delen aangeven op tekening Tijdstip van aanleveren tenminste twee weken voor uitvoering van de werkzaamheden ter accordering door de directie De aard en hoeveelheid van de besteksposten 21 t/m 25 zijn leidend	keer	1,00	N	
200020	514499						Opstellen inboetprogramma Jaarlijks vaststellen in te boeten en te vervangen opgaande-, bodembedekkende- en solitaire heesters, rozen, bosplantsoen, hagen en vaste planten Per locatie het vaknummer, de soort beplanting (opgaande heester, bodembedekker, haag etc.) en de hoeveelheid of oppervlakte in te boeten planten in een lijst opnemen en aangeven op tekening Inventariseren vanaf 1 juli, programma aanleveren uiterlijk 31 augustus	keer	1,00	N	
21							OPGAANDE HEESTERS				
211							Beheersen onkruid				
211010	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft opgaande heesters tot 3 jaar Situering volgens tekeningen	week	52,00	V	
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			10,00
			2				Kwaliteitsniveau A				
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				1			Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant				
				6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
211020	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft opgaande heesters ouder dan 3 jaar Situering volgens tekeningen	week	52,00	V	
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			478,27
			3				Kwaliteitsniveau B				
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
				6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
212							Snoeien				
212010	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft opgaande heesters Situering volgens tekeningen Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan Verjongingssnoei terug zetten tot 10 á 25 cm boven maaiveld afhankelijk van soort en leeftijd	m2	2.989,00	V	
			1				Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters				
				2			Snoeiregiem: jaarlijks in januari tot half maart een vierde van de beplanting snoeien verdeeld over het areaal				
					1		In beplantingsvak				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
212020	514424						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer				
								Snoeien sierplantsoen.	m2	17.935,00	V	
								Betreft voorjaarbloeierende opgaande heesters				
								Situering volgens tekeningen				
								Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan				
			2					Zomersnoei wegnemen uitgebloeide bloemtakken tot aan nieuwe goed gevormde scheuten				
				2				Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters				
					1			Snoeiregiem: jaarlijks na de bloei in mei/juni de helft van de beplanting snoeien verdeeld over het areaal				
						1		In beplantingsvak				
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer				
213								Snoeien randen				
213010	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	11.600,00	V	
								Situering volgens tekeningen				
								Eén keer per jaar in mei/juni een derde deel van het areaal				
								Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan				
			1					Betreft: gesloten opgaande beplanting				
				9				Takken verwijderen tot 0 m uit de rand van het gehele beplantingsvak				
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer				
22								BODEMBEDEKKENDE HEESTERS				
221								Beheersen onkruid				
221010	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Betreft bodembedekkende heesters				
								Situering volgens tekeningen				
			1					Te onderhouden oppervlakte	are			281,88 I
				3				Kwaliteitsniveau B				
					3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
222								Snoeien				
222010	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	7.047,00	V	
								Betreft bodembedekkende heesters				
								Situering volgens tekeningen				
								Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan				
			1					Verjongingssnoei terug zetten tot 10 á 20 cm boven maaiveld afhankelijk van soort en leeftijd				
				7				Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters				
					1			Snoeiregiem: jaarlijks in januari tot half maart een vierde van de beplanting snoeien verdeeld over het areaal				
						1		In beplantingsvak				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
223							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer			
								Snoeien randen			
223010	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Situering volgens tekeningen Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan Twee keer per jaar in mei/juni en oktober Betreft: bodembedekkende heesters Takken verwijderen tot 0 m uit de rand van het gehele beplantingsvak	m	45.204,00	V
				4							
					9						
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer			
23								SOLITAIRE HEESTERS			
232								SNOEIEN			
232010	514499							Snoeien solitaire heesters Betreft solitaire heesters in plantvakken van opgaande heesters, bodembedekkers en vaste planten Situering volgens tekeningen Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan Verjongingssnoei met behoud van natuurlijke habitus Wegnemen van oude takken zodanig dat de vorming van nieuwe scheuten wordt bevordert Tevens wegnemen dode- en hinderende takken Snoeiregiem: jaarlijks in januari tot half maart een vierde van de planten snoeien verdeeld over het areaal Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Accceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	st	46,00	V
24								ROZEN			
241								Beheersen onkruid			
241010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: botanische rozen 6,01 are struikrozen 0,70 are klimrozen 0,02 are Situering volgens tekeningen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant	week	52,00	V
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
								</			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		1						Verjongingssnoei terug zetten tot 10 á 20 cm boven maaiveld afhankelijk van soort en leeftijd			
		9						Betreft botanische rozen			
				1				Snoeiregiem: jaarlijks in januari tot half maart een derde van de beplanting snoeien verdeeld over het areaal			
				1				In beplantingsvak			
				1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer			
242020	514426							Snoeien struikrozen.	m2	70,00	V
								Betreft voorjaarssnoei struikrozen			
								Situering volgens tekeningen			
								Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan			
		1						Voorjaarssnoei jaarlijks in de tweede helft van maart			
				1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer			
242030	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	2,00	V
								Betreft snoeien klimrozen			
								Situering volgens tekeningen			
								Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan			
		9						Terugnemen zijscheuten en verwijderen dunne, dode en schurende takken			
				9				Betreft klimrozen			
					1			Snoeiregiem: jaarlijks in januari tot half maart			
					1			In beplantingsvak			
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer			
243								Snoeien randen			
243010	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	495,00	V
								Situering volgens tekeningen			
								Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan			
								Eén keer per jaar in mei/juni			
		9						Betreft botanische rozen			
				9				Takken verwijderen tot 0 m uit de rand van het gehele beplantingsvak			
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer			
244								Bemesten			
244010	510205							Bemesten beplantingsvak.	m2	673,00	V
								Situering volgens tekeningen			
		9						Jaarlijks in de tweede helft van maart			
				1				Betreft botanische-, struik- en klimrozen			
					4			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
								Aardachtige meststof			
								Terraplus Premium substraat			
								Year Raound 25-5-10+3MgO 50 gr			
						1		Hoeveelheid: 100 kg per 100 m2	kg		673,00 L
						1		Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,02 m			
25								BOSPLANTSOEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
251								Uitmaaïen randen			
251010	514422							Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft bosplantsoen Situering volgens tekeningen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): jaarlijks in juli en in oktober Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen, leeftijd minimaal 3 jaar na aanplant Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Maaïen kruidachtige vegetatie en max. 1-jarige zaailingen en opslag van houtige gewassen Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	m	28.580,00 V	
		1									
			1								
				9							
					2						
251020	514422							Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft bosplantsoen Situering volgens tekeningen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): jaarlijks in juli en in oktober Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen, leeftijd minimaal 3 jaar na aanplant Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Maaïen kruidachtige vegetatie en max. 1-jarige zaailingen en opslag van houtige gewassen Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	m	1.000,00 V	
		2									
			1								
				9							
					2						
252								Snoeien			
252010	514432							Terugzetten beplanting. Betreft gefaseerd verjongen van bosplantsoen Situering volgens tekeningen Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan Jaarlijks 20% van de oppervlakte verdeeld over het areaal terugzetten Maximaal de helft van een beplantingsvak terugzetten Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Schuin afzetten tussen 20 en 50 cm boven maaiveld in de periode november tot half maart 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	m2	9.775,00 V	
		5									
			1								
				3							
					9						
253								Snoeien randen			
253010	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Situering volgens tekeningen Snoeien volgens goedgekeurd snoeiplan Eén keer per jaar in juni Betreft landschappelijke beplanting Takken verwijderen tot 0,5 m uit de rand van het gehele beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	m	14.790,00 V	
			9								
				9							
					1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
26								HAGEN					
261								Beheersen onkruid					
261020	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft hagen en blokhagen Situering volgens tekeningen	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			67,96	I
		3						Kwaliteitsniveau B					
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
				2				Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
				6				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
262								Knippen 2x per jaar					
262010	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft linthagen Situering volgens tekeningen Plantsoort van de haag: divers	m2	14.434,00	V		
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag en de kopse kanten					
			2					Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
				9				Hoogte van de haag: tot ca. 1,20 m					
				2				Aantal beurten: 2 per jaar in juni en oktober					
				1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
262030	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft linthagen Situering volgens tekeningen Plantsoort van de haag: divers	m2	23.000,00	V		
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag en de kopse kanten					
			2					Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m					
				9				Hoogte van de haag: hoger dan ca. 1,20 m					
				2				Aantal beurten: 2 per jaar in juni en oktober					
				1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
262040	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft linthagen Situering volgens tekeningen Plantsoort van de haag: divers	m2	521,00	V		
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag en de kopse kanten					
			3					Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m					
				9				Hoogte van de haag: hoger dan ca. 1,20 m					
				2				Aantal beurten: 2 per jaar in juni en oktober					
				1				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
263								Knippen 1x per jaar					
263010	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft linthagen Situering volgens tekeningen	m2	1.500,00	V		

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		4						Plantsoort van de haag: Taxus De zijkanten en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: tot ca. 1,20 m Aantal beurten: 1 per jaar in oktober 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer			
27			2					VASTE PLANTEN			
271				9				Beheersen onkruid A			
271010	514807				1			Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft vaste planten Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	52,00	V
		1							are		38,86 I
		2									
		3									
			2								
272								Mulchen			
272010	514499							Mulchen vasteplanten Betreft het in maart/april op aanwijzing van de directie maaien van vaste planten, zodra de planten een hoogte hebben van ca. 15 cm Maaihoogte 1 á 2 cm Maaihoogte Bergenia en Sedum 3 cm Maaisel verkleinen en laten liggen	are	38,86	V
28								BIJKOMEND WERK			
281								Verwijderen zwerfvuil			
281010	501199							Verwijderen zwerfvuil in plantvakken Betreft op aanwijs van de directie verwijderen van fijn en grof zwerfvuil uit plantvakken en vervoeren naar de gemeentewerf Gerekend wordt met een ploegje van 2 medewerkers en 1 bedrijfsauto met laadbak en/of aanhanger. Laadruimte minimaal 5 m2	uur	50,00	V
3								GRAS			
31								GAZON			
311								Beheersen zwerfafval			
311010	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering volgens tekeningen Grastype: gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied	week	52,00	V
		1							are		1.693,00 I
		2									
		3									
			2								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf					
311020	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering volgens tekeningen	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.693,00	I
		2						Kwaliteitsniveau A					
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		2						Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf					
312								Beheersen grashoogte					
312010	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering volgens tekeningen	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.693,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B					
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		1						Grondsoort: zand					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
							9	Vrijgekomen maaisel laten liggen					
312030	512804							Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon. Situering volgens tekeningen	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden aantal	st			1.313,00	I
		4						Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen					
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		1						Grondsoort: zand					
		1						Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
312050	512807							Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon. Situering volgens tekeningen	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden aantal	st			761,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen					
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		1						Grondsoort: zand					
		1						Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
313								Onderhoud graskanten					
313010	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten gazon Situering volgens tekeningen	m	14.181,00	V		
		1						Langs beplantingsvakken					
		1						Afsteken					
		2						Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Uitvoeren in november					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer					
313020	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	39.174,00	V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
32		9						Betreft graskanten gazon Situering volgens tekeningen Langs verharding en halfverharding Afsteken Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren in november 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer			
321			1		2			GRASVELDEN INTENSIEF Verwijderen zwerfafval			
321010	501171							Verwijderen zwerfafval. Situering volgens tekeningen Betreft grasvelden intensief Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar vóór het maaïen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf	are	8.432,00 V	
322		9						8x Maaïen grasvelden			
322010	512503		3					Maaïen gras en kruidachtigen. Situering volgens tekeningen Beurten gelijkmatig verdelen tussen 1 april en 1 november Inclusief 4 keer maaïen rondom en langs obstakels Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveld recreatief Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 8 per jaar 1 Vrijgekomen maaïsel laten liggen	are	8.432,00 V	
322020	512515		2					Maaïen rondom bomen. In grasveld te maaïen volgens 322010 Grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 4 per jaar gelijktijdig met de 1e, 3e, 5e, en 7e maaibeurt 1 Grashoogte na maaïen gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st	2.568,00 V	
323			1					Onderhoud graskanten			
323010	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft graskanten grasveld intensief Situering volgens tekeningen Langs beplantingsvakken Afsteken Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren in november 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	m	4.946,00 V	
323020	512511		1		2			Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	34.388,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
33		9						Betreft graskanten grasveld intensief Situering volgens tekeningen Langs verharding en halfverharding Afsteken Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Uitvoeren in november 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer			
331			1		2			GRASVELDEN OP GRASBETONSTENEN			
331010	501171							Verwijderen zwerfafval Verwijderen zwerfafval. Situering volgens tekeningen Betreft grasvelden op grasbetonstenen Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar vóór het maaïen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf	are	38,42 V	
332		9						2x Maaïen en ruimen grasvelden			
332010	512503		3		1	2		Maaïen gras en kruidachtigen. Situering volgens tekeningen Aantal percelen: volgens tekening Uitvoeren in juni en oktober Standaard beheer Grasverharding Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurt(en): 2 per jaar 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	are	38,42 V	
34								GRASVELDEN EXTENSIEF			
341								Verwijderen zwerfafval			
341010	501171							Verwijderen zwerfafval. Situering volgens tekeningen Betreft grasvelden extensief Verwijderen grof en fijn zwerfafval Woonwijk Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar vóór het maaïen in oktober 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf	are	133,00 V	
342								2x Maaïen en ruimen grasvelden			
342010	512503							Maaïen gras en kruidachtigen. Situering volgens tekeningen Inclusief maaïen rondom en langs obstakels Aantal percelen: volgens tekening Ecologisch beheer Schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurt(en): 2 per jaar in juni en oktober	are	266,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
342020	512515						6	Vrijgekomen materialen na minimaal 2 en binnen maximaal 5 werkdagen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer			
								Maaien rondom bomen.	st	46,00	V
								In grasveld te maaien volgens 341010			
				3				Grasveld			
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
					1			Aantal maaibeurten: 2 per jaar gelijktijdig met de maaibeurten			
						1		Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie			
343								1x Maaien en ruimen grasvelden			
343010	512503							Maaien gras en kruidachtigen.	are	633,00	V
								Situering volgens tekeningen			
								Inclusief maaien rondom en langs obstakels			
								Aantal percelen: volgens tekening			
				1				Ecologisch beheer			
				3				Schraal grasveld			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						1		Aantal maaibeurten: 1 per jaar in oktober			
							6	Vrijgekomen materialen na minimaal 2 en binnen maximaal 5 werkdagen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer			
343020	512515							Maaien rondom bomen.	st	569,00	V
								In grasveld te maaien volgens 343010			
				3				Grasveld			
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
					1			Aantal maaibeurten: 1 per jaar gelijktijdig met de maaibeurt			
						1		Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie			
36								BIJKOMEND WERK			
361								1x Maaien loof van bolgewassen			
361010	514423							Maaien loof van bolgewassen.	m2	6.298,00	V
								Betreft bollen in percelen die aangeduid zijn als grasveld extensief en bloemenweide			
								Situering volgens tekeningen			
								Gerekend is met 1 beurt per jaar			
								Tijdstip op aanwijz van de directie, gecombineerd met besteksposten 342010 en 343010			
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer			
4								WATERGANGEN			
41								ZAKSLOTEN EN GREPPELS			
411								Verwijderen zwerfafval			
411010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	265,74	V
								Situering volgens tekeningen			
				9				Betreft zaksloten en greppels			
				3				Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
					1			Woonwijk			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
412					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar vóór het maaien			
					9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar de gemeentewerf			
								2x Uitmaaaien en ruimen			
412020	511401							Uitmaaaien watergang.	m	32.278,00	V
								Situering volgens tekeningen			
								Het (handmatig) maaien van de slooteinden en rondom/langs kunstwerken en obstakels behoort tot het maaierwerk			
								Aantal maaibeurt(en): 2 per jaar in juni en september			
								Ecologisch beheer			
		1						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				1				Droge watergang			
								Oeververdediging: geen			
							3	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren			
412040	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang.	m	32.278,00	V
								Situering volgens tekeningen			
								Aantal beurten: 2 per jaar in juni en september			
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 412020			
							9	Tijdstip van verwerken: na minimaal 2 en binnen maximaal 5 werkdagen na het maaien			
							1	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer			
413								Verwijderen blad			
413010	511499							Verwijderen blad uit schouw-, zaksloten en greppels	m2	1.673,00	V
								Situering volgens tekeningen			
								Aantal beurten: 3 per jaar op aanwijs van de directie			
								Gerekend is met 10% van de oppervlakte per jaar			
								Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer			
414								Plaggen bodem			
414010	511405							Plaggen bodem van droge watergang.	m2	1.673,00	V
								Situering volgens tekeningen			
								Tijdstip: oktober			
								Gerekend is met 10% van de bodem per jaar op aanwijs van de directie			
		1						Bodembreedte: tot ca. 2 m			
							2	Bodem plaggen ter dikte van 0,05 m; plaggen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend			
9								Staartposten			
95								Stelposten			
950010	100399							Stelpost diverse werkzaamheden	EUR	10.000,00	V
								Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:			
								Diverse door de directie op te dragen werkzaamheden			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
950020	100399						Stelpost verwijderen ongewenste vegetatie Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen werkzaamheden waaronder het verwijderen van exoten en andere ongewenste kruidachtige of houtige vegetatie	EUR	5.000,00	V
950030	100399						Stelpost inboet/vervangen beplanting Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen werkzaamheden waaronder het verwijderen van planten, leveren en aanbrengen van planten	EUR	10.000,00	V
950040	100399						Stelpost watergeven beplanting Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Watergeven beplanting bij aanhoudende droogte door de directie op te dragen	EUR	20.000,00	V
950050	100301					6	Stelpost acceptatiekosten Betreft plagen Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV) van vrijgekomen materiaal volgens bestekspost 414010	EUR	5.000,00	V

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BETALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 Op dit werk is de Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 - versie 2 juni 2025 van toepassing.
De gedragscode is te downloaden via de link:
<https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-06/Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten.pdf>

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 01 Ten behoeve van de werkadministratie levert de aannemer aan wie het werk is opgedragen binnen 5 werkdagen na het daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijfstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-bestand in bij de directie.
- 06 In afwijking op het gestelde in artikel 01.01.03 van de Standaard mogen er geen negatieve bedragen opgenomen worden na het sub totaal. Eventuele opbrengsten dienen opgenomen te worden in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 De locatie voor het tijdelijk plaatsen van een schafteek en materieel dient in overleg met de directie vastgesteld te worden.
- 02 De aannemer verstrekt de directie alle informatie, welke nodig is voor de beoordeling van de risico's voor de opdrachtgever, voortvloeiend uit de wet "ketenaansprakelijkheid". De aannemer zal gedurende de gehele looptijd van het project de door hem ingevolge deze bepaling te verstrekken informatie op het eerste verzoek van de directie actualiseren en zonodig qua juistheid (doen) waarborgen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING GWW 1995, versie 2025**01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in de Standaard, paragraaf 01.04, is niet van toepassing.
- 02 De tarieven waarmee wordt ingeschreven zijn vast tot en met 31 december 2027.
Na deze datum kunnen tarieven jaarlijks per 1 januari en voor het eerst met ingang van 1 januari 2028 worden gewijzigd met maximaal de jaarmutatie oktober van de deindex "813 Landschapsverzorging" van de algemene GWWinputprijsindex (2020=100) van het CBS.

01 05 BESTEKSADMINISTRATIE**01 05 01 WEEKSTATEN**

- 01 Wekelijks, meet en berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten. De hoeveelheden moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten (weekstaten). De staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - bedragen ten laste van stelposten;
 - meer- en minderwerk;
 - de financiële consequenties van de verwerkingen.

01 05 02 MEER- EN MINDERWERK

- 01 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 03 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen, vindt alleen dan plaats indien deze schriftelijk zijn opgedragen.

HFD PAR ART LID

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 De declaratie voorzien van het budgetbeheerdersnummer, projectnummer en -omschrijving richten aan de opdrachtgever en inclusief de ondertekende termijnstaat digitaal versturen naar: facturen@horstaandemaas.nl.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV verlangd.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 van de Standaard, dient de aannemer bij grondbewerking met een diepte van meer dan 0,10 m voor de aanvang van de werkzaamheden de ligging van kabels en leidingen op te vragen d.m.v. een Klic melding. Kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte in de breedste zin van het woord: verlichting, verharding, kabels en leidingen, groenvoorzieningen e.d.;
 - Aanleg- en reconstructiewerkzaamheden in de openbare ruimte in de breedste zin van het woord; verlichting, verhardingen, kabels en leidingen, groenvoorzieningen e.d.;
 - Werkzaamheden van ingelanden, zoals maaien, bemesten, grond bewerken, oogsten;
 - Overige bedrijfsactiviteiten van aanliggende bedrijven;
 - Evenementen.
- 02 De coördinatie en de afhandeling van de werken die in elkander grijpen is de verantwoordelijkheid van de aannemer.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Naast hetgeen gevraagd wordt op te nemen in lid 01 van paragraaf 26 van de UAV in het algemeen tijdschema opnemen:
- de werkdagen en weeknummers
 - de startdatum per onderdeel van het bestek
 - per onderdeel de in te zetten arbeiders en materieel incl. aantallen en de hoeveelheid resultaatsverplichting;
 - algemene verlofdagen, vakantiedagen en A.T.V. dagen zoals deze door de aannemer binnen zijn bedrijf zijn of worden vastgesteld tijdens de uitvoeringsperiode.
- 02 Het algemeen tijdschema gelijktijdig met het kwaliteitsplan ter goedkeuring aanleveren aan de directie.

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 De werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 07.00 uur en 18.00 uur én een half uur na zonsopgang tot een half uur voor zonsondergang.

Geén werkzaamheden uitvoeren langs ontsluitingswegen tijdens spitsuren, 's morgens tussen 7.00 uur en 9.00 uur en 's avonds tussen 16.00 uur en 18.00 uur.

Indien de aannemer buiten deze tijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 48 uur voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommegaande haar besluit mededelen.

- 02 Op zondagen en feestdagen mag niet gewerkt worden.

01 16 VERZEKERINGEN

HFD PAR ART LID

01 16 01 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

- 01 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.

- 02 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

- 03 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.

De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade uitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 02 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer. voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

- 03 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een werkplan Vrijkomende materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijkomende materialen.

Binnen de werkgrenzen worden drie locaties aangewezen waar maaisel en snoeihout verzameld mogen worden gedurende een werkweek. Vrijgekomen materialen dienen iedere week vóór het weekend afgevoerd te zijn.

Het plan gelijktijdig met het kwaliteitsplan ter goedkeuring indienen bij de directie.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 06 SCHADEVERGOEDING VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN**

- 01 De taxatiekosten zijn voor gezamenlijke rekening van de opdrachtgever (50%) en de aannemer (50%).
- 02 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden o.a. door insporing bedraagt:
- Vijftig euro (€ 50,00) per struik of vaste plant;
 - Tien euro (€ 10,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.

HFD PAR ART LID

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE**

- 04 Indien uit controles, danwel op enige andere wijze, blijkt dat de uitvoering en/of het werk afwijken van de bestekseisen en de directie deze afwijking niet accepteert, wordt schriftelijk bericht.
- 05 De aannemer heeft een week de tijd om alsnog aan de bestekseisen te voldoen. Accepteert de directie dan wederom het resultaat niet dan worden verdere onderzoekskosten bij de aannemer in rekening gebracht voor een bedrag van € 250,- per onderzoek of opname.
Het foutief opgeleverd deelresultaat mag niet worden opgevoerd in de termijnstaat.

01 20 07 INGEBREKESTELLING

- 01 Indien ten gevolge van het niet naleven of ondoeltreffendheid van het kwaliteitsplan, uitgevoerde werkzaamheden niet aan de besteksverplichting voldoen of anderszins niet aan de bestekverplichtingen wordt voldaan, kan de opdrachtgever besluiten tot ingebrekestelling zoals bedoeld in paragraaf 46, lid 1 van de UAV.
- 02 Wanneer de aannemer een derde maal in gebreke wordt gesteld wordt de overeenkomst ontbonden.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 01 WEEKRAPPORTAGE EN -OVERLEG**

- 01 Van de aannemer wordt verwacht dat hij gedurende de uitvoeringsperiode wekelijks een weekrapportage aanlevert, compleet ingevuld conform het bij dit bestek gevoegde model, bijlage 'Sjabloon weekrapportage'.
De voortgangsrapportage in bewerkbaar pdf-formaat indienen op maandag.
- 02 Elke week wordt op een nader te bepalen dag gedurende de uitvoeringsperiodes weekoverleg gehouden waarin de weekrapportage wordt besproken. De aannemer is verplicht deze bijeenkomsten bij te wonen.
- 03 De weekrapportage wordt tijdens de bijeenkomst aangevuld met de gemaakte afspraken en voor akkoord ondertekend door zowel de directie als de aannemer.
- 04 Indien de aannemer of de directie zich niet met de inhoud van de voortgangsrapportage kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 02 BOUWVERGADERING

- 01 Voor aanvang en tijdens de uitvoering van het werk worden twee-maandelijks bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV.

De aannemer is verplicht deze vergaderingen bij te wonen mits de directie het verzoek daartoe minimaal twee weken daarvoor heeft gedaan.

01 24 BEELDKWALITEIT**01 24 08 OPNEMING**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.24.08 van de Standaard moet de opneming worden uitgevoerd door of namens de aannemer. De door of namens de aannemer in te zetten inspecteur moet in het bezit zijn van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit', afgegeven door CROW.
- 02 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 03 De opneming van het werk als bedoeld in artikel 01.24.08 van de Standaard wordt uitgevoerd door een inspecteur die in het bezit is van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit'. Het certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit' is afgegeven door CROW.
- 04 Een kopie van het certificaat als bedoeld in het vorige lid moet uiterlijk 15 dagen na opdracht aan de directie worden verstrekt.

01 24 10 COMMUNICATIESCHEMA KLIMAATINVLOEDEN OP BEELDBESTEKKEN

HFD PAR ART LID

- 01 Van toepassing is het communicatieschema 'Klimaatinvloeden op beeldbestekken' zoals gepubliceerd door de branchevereniging VHG.
Het schema en bijbehorende toelichting zijn gratis te downloaden van de website www.vhg.org/ondernemer/tools/info/details.aspx?item=247.

01 25 VAKOPLEIDING**01 25 01 EISEN PERSONEEL**

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
02 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
03 Leidinggevend/aansturend personeel (voorman) dient aanwezig te zijn bij de werkploeg.
04 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
05 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
06 Het is toegestaan (BBL) leerlingen te betrekken bij de werkzaamheden onder toezicht van in lid 04 t/m 06 genoemde personen.
07 Kopieën van de certificaten van de betrokken medewerkers dienen uiterlijk 2 weken na aanbesteding overlegd te worden aan de directie.

01 25 02 EISEN PERSONEEL I.V.M. WETTELIJKE NATUURBESCHERMING

- 01 Alle bij het werk betrokken medewerkers dienen over een certificaat Wettelijke Natuurbescherming Bestendig Beheer te beschikken, volgens onderstaande niveaus:
- niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
- niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
- niveau 1, Uitvoerende medewerker of gelijkwaardig.
02 De certificaten voor bestendig beheer Omgevingswet zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of van een gelijkwaardig niveau.
03 Kopieën van de certificaten van de betrokken medewerkers dienen uiterlijk 2 weken na aanbesteding overlegd te worden aan de directie.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN**01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING**

- 01 Voor de invulling van SROI wordt verwezen naar bijlage 'Infobrief SROI'.

01 27 OVERLAST VOOR DERDEN**01 27 01 MATERIEEL**

- 01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 23.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 23.00 tot 07.00 uur, aan de gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).
02 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren en storten van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond.

01 28 WETGEVING**01 28 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT**

- 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele

HFD PAR ART LID

boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

- 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen.

In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.

- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 11 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van voor dit werk ingezet materieel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 02 12 INVASIEVE EXOTEN

- 01 Ongewenste vegetatie vermeldt op de uni-lijst invasieve exoten NIET maaien, maar melden aan de directie. Deze vegetatie eventueel later op aanwijz van de directie verwijderen conform door de opdrachtgever aan te leveren protocollen.

De uni-lijst invasieve exoten is te vinden op onderstaande webpagina:

<https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten>

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 05 10 BOLGEWASSEN EN VASTE PLANTEN

- 01 Bij het onderhoud van groenvoorzieningen dient de aannemer zich te vergewissen van de aanwezigheid van (neuzen van) vaste planten en bolgewassen. Deze dienen bij de uitvoering van de werkzaamheden te worden gehandhaafd. De locaties van vaste planten en bolgewassen zijn ter informatie op tekeningen weergegeven.

51 05 11 BEREIKBAARHEID OBJECTEN

- 01 Indien een (deel van een) te onderhouden object niet via de openbare weg bereikbaar is, dient de aannemer afspraken omtrent de toegang daartoe te maken met de aangrenzend eigenaar.

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 15 01 UITMAAIEN

- 07 Tot het uitmaaien van watergangen behoort tevens het (handmatig) bijmaaien van de slooteinden en rondom/langs kunstwerken en obstakels.

HFD PAR ART LID

De kosten voor het bijmaaien dienen in de eenheidsprijs voor het uitmaaien te zijn opgenomen en geschieden derhalve niet als meerwerk.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 22 EISEN EN UITVOERING****51 22 04 MAAIEN IN DE NABIJHEID VAN BOMEN EN OBSTAKELS**

- 01 Het bijmaaien rondom bomen en rondom en langs obstakels uitvoeren binnen 2 dagen vóór en 2 dagen ná de dag van het maaien.

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

- 01 In afwijking van het gestelde in lid 01 van 51.22.06 wijst de aannemer voorafgaande aan iedere maaibeurt – na overleg met en goedkeuring van de directie – aan, welke gedeelten van de in het bestek genoemde percelen niet worden gemaaid.

51 22 30 AFSTEKEN GRASKANTEN

- 01 Bij het afsteken van graskanten dient de volledige overgroeide zode verwijderd en afgevoerd te worden.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 25 02 MAAIEN**

- 07 Tot het maaien van grasvelden behoort tevens het (handmatig) maaien rondom en langs obstakels.
De kosten voor het maaien rondom en langs obstakels dienen in de eenheidsprijs voor het maaien te zijn opgenomen en geschieden derhalve niet als meerwerk.

51 25 03 BEHEERSEN GRASHOOGTE GAZON

- 01 Tot het beheersen van de grashoogte rondom obstakels in gazon behoort tevens het (handmatig) het beheersen van de grashoogte langs obstakels.
De kosten voor het beheersen van de grashoogte langs obstakels dienen in de eenheidsprijs voor het beheersen van de grashoogte rondom obstakels te zijn opgenomen en geschieden derhalve niet als meerwerk.

51 4 BEPLANTINGEN**51 46 BOUWSTOFFEN****51 46 01 MESTSTOFFEN**

- 01 GFT-compost moet voldoen aan de beoordelingsrichtlijn Compost uit groente, fruit en tuinafval BRL-K256/02 van het KIWA en ten aanzien van zware metalen moet de GFT-compost voldoen aan de criteria zoals vermeld in het Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen (B.O.O.M.).
Zeeffractie: 0-15 mm
- 02 Groencompost dient te bestaan uit verkleind afval van struiken, takken, bladeren, grasmaaisel en tuinafval gecomposteerd en gemengd tot een homogeen produkt. De groencompost dient kiemvrij te zijn in de fractie 0-40.
- 03 Bij levering van meststoffen dient de aannemer de meegeleverde verzendpapieren aan de directie te overhandigen.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 02 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III of hoger.

62 12 07 TIJDSTIP WERKZAAMHEDEN

- 01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Horst aan de Maas waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**62 14 02 ALGEMEEN**

HFD PAR ART LID

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig EUR) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig EUR) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 03 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.
- 04 Onder ontsluitingswegen worden alle wegen verstaan waarvan de toegelaten max. snelheid 50km/u bedraagt of hoger.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN**64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN****64 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES****64 14 02 BOETEBEDING**

- 01 Kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende handhaver of directie zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 Beschadiging van een groeiplaats of een vaste rust- en verblijfplaats dient terstond gemeld te worden bij de directie. De gemeente hanteert een boete indien er schade is toegebracht aan groeiplaatsen van flora en rust- en verblijfplaatsen van fauna.
Het betreft:
 - € 500,- euro per geval indien het om een vaste rust- en verblijfplaatsen van fauna gaat,
 - € 250,- euro per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat

64 17 MEET EN VERREKENMETHODEN**64 17 01 VERREKENING**

- 01 De verrekening van de bestekposten inzake de verkennende onderzoeken t.b.v. de wet natuurbescherming vindt plaats per keer. Een keer is gelijk aan een maaironde en/of beurt.

Behoort bij: CB.2027.01/6570100

Onderhoud groen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: CB.2027.01/6570100

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Perceel 1

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)

C)

(functie)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: CB.2027.01/6570100

Onderhoud groen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDEND WERK				
11	FLORA EN FAUNA				
110010	Opstellen ecologisch werkprotocol	keer	1,00	N	
110020	Werken conform ecologisch werkprotocol	EUR		N	
12	VERKEERSMAATREGELEN				
120010	Opstellen verkeersplan	EUR		N	
120020	Toepassen rijdende afzetting	EUR		N	
120030	Toepassen afzetting op enkelbaansweg	EUR		N	
120040	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden	EUR		N	
120050	Toepassen afzetting op kruispunten en rotondes	EUR		N	
2	BEPLANTING				
20	SNOEI- EN INBOETPROGRAMMA				
200010	Opstellen snoeiprogramma	keer	1,00	N	
200020	Opstellen inboetprogramma	keer	1,00	N	
21	OPGAANDE HEESTERS				
211	Beheersen onkruid				
211010	Beheersen onkruid-beplanting A	week	52,00	V	
211020	Beheersen onkruid-beplanting B	week	52,00	V	
212	Snoeien				
212010	Snoeien sierplantsoen	m2	2.989,00	V	
212020	Snoeien sierplantsoen voorjaarbloeiers	m2	17.935,00	V	
213	Snoeien randen				
213010	Snoeien rand beplantingsvak	m	11.600,00	V	
22	BODEMBEDEKKENDE HEESTERS				
221	Beheersen onkruid				
221010	Beheersen onkruid-beplanting	week	52,00	V	
222	Snoeien				
222010	Snoeien sierplantsoen	m2	7.047,00	V	
223	Snoeien randen				
223010	Snoeien rand beplantingsvak	m	45.204,00	V	
23	SOLITAIRE HEESTERS				
232	SNOEIEN				
232010	Snoeien solitaire heesters	st	46,00	V	
24	ROZEN				
241	Beheersen onkruid				
241010	Beheersen onkruid-beplanting A	week	52,00	V	
242	Snoeien				
242010	Snoeien sierplantsoen botanische rozen	m2	200,33	V	
242020	Snoeien struikrozen	m2	70,00	V	
242030	Snoeien sierplantsoen klimrozen	m2	2,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
243	Snoeien randen				
243010	Snoeien rand beplantingsvak	m	495,00	V	
244	Bemesten				
244010	Bemesten beplantingsvak	m2	673,00	V	
25	BOSPLANTSOEN				
251	Uitmaaaien randen				
251010	Uitmaaaien rand beplantingsvak	m	28.580,00	V	
251020	Uitmaaaien rand beplantingsvak talud	m	1.000,00	V	
252	Snoeien				
252010	Terugzetten beplanting	m2	9.775,00	V	
253	Snoeien randen				
253010	Snoeien rand beplantingsvak	m	14.790,00	V	
26	HAGEN				
261	Beheersen onkruid				
261020	Beheersen onkruid-beplanting B	week	52,00	V	
262	Knippen 2x per jaar				
262010	Knippen van (blok)hagen lint <1,2m	m2	14.434,00	V	
262030	Knippen van (blok)hagen lint >1,2m	m2	23.000,00	V	
262040	Knippen van (blok)hagen lint >1,2m, br. >1m	m2	521,00	V	
263	Knippen 1x per jaar				
263010	Knippen van (blok)hagen lint <1,2m	m2	1.500,00	V	
27	VASTE PLANTEN				
271	Beheersen onkruid A				
271010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V	
272	Mulchen				
272010	Mulchen vasteplanten	are	38,86	V	
28	BIJKOMEND WERK				
281	Verwijderen zwerfvuil				
281010	Verwijderen zwerfvuil in plantvakken	uur	50,00	V	
3	GRAS				
31	GAZON				
311	Beheersen zwerfafval				
311010	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen A	week	52,00	V	
311020	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen A	week	52,00	V	
312	Beheersen grashoogte				
312010	Beheersen grashoogte-gazon B	week	52,00	V	
312030	Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon	week	52,00	V	
312050	Beheersen grashoogte rondom obstakels-gazon	week	52,00	V	
313	Onderhoud graskanten				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313010	Afsteken/afsnijden van graskanten langs beplanting	m	14.181,00	V	
313020	Afsteken/afsnijden van graskanten langs (half)verharding	m	39.174,00	V	
32	GRASVELDEN INTENSIEF				
321	Verwijderen zwerfafval				
321010	Verwijderen zwerfafval.	are	8.432,00	V	
322	8x Maaien grasvelden				
322010	Maaien gras en kruidachtigen	are	8.432,00	V	
322020	Maaien rondom bomen	st	2.568,00	V	
323	Onderhoud graskanten				
323010	Afsteken/afsnijden van graskanten langs beplanting	m	4.946,00	V	
323020	Afsteken/afsnijden van graskanten langs (half)verharding	m	34.388,00	V	
33	GRASVELDEN OP GRASBETONSTENEN				
331	Verwijderen zwerfafval				
331010	Verwijderen zwerfafval	are	38,42	V	
332	2x Maaien en ruimen grasvelden				
332010	Maaien gras en kruidachtigen	are	38,42	V	
34	GRASVELDEN EXTENSIEF				
341	Verwijderen zwerfafval				
341010	Verwijderen zwerfafval	are	133,00	V	
342	2x Maaien en ruimen grasvelden				
342010	Maaien gras en kruidachtigen	are	266,00	V	
342020	Maaien rondom bomen	st	46,00	V	
343	1x Maaien en ruimen grasvelden				
343010	Maaien gras en kruidachtigen	are	633,00	V	
343020	Maaien rondom bomen	st	569,00	V	
36	BIJKOMEND WERK				
361	1x Maaien loof van bolgewassen				
361010	Maaien loof van bolgewassen	m2	6.298,00	V	
4	WATERGANGEN				
41	ZAKSLOTEN EN GREPPELS				
411	Verwijderen zwerfafval				
411010	Verwijderen zwerfafval	are	265,74	V	
412	2x Uitmaaïen en ruimen				
412020	Uitmaaïen watergang droog	m	32.278,00	V	
412040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang droog	m	32.278,00	V	
413	Verwijderen blad				
413010	Verwijderen blad uit schouw-, zaksloten en greppels	m2	1.673,00	V	
414	Plaggen bodem				
414010	Plaggen bodem van droge watergang	m2	1.673,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport sub totaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost diverse werkzaamheden	EUR	10.000,00	V	
950020	Stelpost verwijderen ongewenste vegetatie	EUR	5.000,00	V	
950030	Stelpost inboet/vervangen beplanting	EUR	10.000,00	V	
950040	Stelpost watergeven beplanting	EUR	20.000,00	V	
950050	Stelpost acceptatiekosten	EUR	5.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				