



Project : Curio locatie Terheijdenseweg 348
Projectnr. : 859001A
Datum : 02-10-2026

VENTILATIEBEREKENING

RUIMTEGEGEVENS				BBL VENTILATIE-EIS				EIGEN INVOER		AANGEHOUDEN CAPACITEIT		LBK		
nr.	benaming	oppervl. [m²]	bezetting personen	gebruiksfunctie van verblijfsruimten		per pers. dm³/s	per m² dm³/s	minimum ventilatie dm³/s	m³/h	ventilatie m³/h	gelijk- tijdigheid		toevoer m³/h	afvoer m³/h
BEGANE GROND														
	entree	41,6		11b. andere overige gebruiksfunctie		0	0	0	0					
	overblijfruimte	289,3	96	2b. bijeenkomstfunctie andere bijeenkomst		4	0	386	1.389	3.906	30%	3.906	3.906	LBK-1
	CV/stadsverwarming	41,3		11b. andere overige gebruiksfunctie		0	0	0	0			0	0	
	berging	18,8		11b. andere overige gebruiksfunctie		0	0	0	0	35			35	LBK-1
	compressor	20,8		11b. andere overige gebruiksfunctie		0	0	0	0					
	berging	27,3		11b. andere overige gebruiksfunctie		0	0	0	0	35			35	LBK-1
	werkkast	4,7		11b. andere overige gebruiksfunctie		0	0	0	0	25			25	LBK-1
	laagspanning	6,3		11b. andere overige gebruiksfunctie		0	0	0	0					
	muziek/techniek lokaal	183,7	26	8. onderwijsfunctie		8,5	0	221	796	800	80%	800	800	LBK-1
	verkeersruimte	137,3		11b. andere overige gebruiksfunctie		0	0	0	0	100		100	100	LBK-1
	verkeersruimte	128,6		11b. andere overige gebruiksfunctie		0	0	0	0	100		100	100	LBK-1
	theorie R6	54,2	26	8. onderwijsfunctie		8,5	0	221	796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R5	56,3	26	8. onderwijsfunctie		8,5	0	221	796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R4	56,3	26	8. onderwijsfunctie		8,5	0	221	796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R3	55,3	26	8. onderwijsfunctie		8,5	0	221	796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R2	55,3	26	8. onderwijsfunctie		8,5	0	221	796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R1	55,3	26	8. onderwijsfunctie		8,5	0	221	796	800	80%	800	800	LBK-1
	verkeersruimte	47,1		11b. andere overige gebruiksfunctie		0	0	0	0	50		50	50	LBK-1
	trappenhuis	38,3		11b. andere overige gebruiksfunctie		0	0	0	0					
	management	13,9	2	6. kantoorfunctie		6,5	0	11	41	61		61	61	LBK-2
	vergaderruimte	23,8	8	2b. bijeenkomstfunctie andere bijeenkomst		4	0	32	114	321	50%	321	321	LBK-2
	overblijfruimte	194,1	65	2b. bijeenkomstfunctie andere bijeenkomst		4	0	259	932	2.620	50%	2.620	2.620	LBK-2
	keuken	63,35		11b. andere overige gebruiksfunctie		0	0	0	0	855			855	AV
	berging	12,5		11b. andere overige gebruiksfunctie		0	0	0	0	35			35	LBK-2
	front-office	15	2	6. kantoorfunctie		6,5	0	12	44	66		66	66	LBK-2
	sanitair	7,4		toilet-/badruimte		0	0	afzuiging	afzuiging	140			140	LBK-2
	sanitair	7,4		toilet-/badruimte		0	0	afzuiging	afzuiging	140			140	LBK-2
	sanitair	8		toilet-/badruimte		0	0	afzuiging	afzuiging	140			140	LBK-2
	theorie R11	56,3	26	8. onderwijsfunctie		8,5	0	221	796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R10	56,3	26	8. onderwijsfunctie		8,5	0	221	796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R9	56,3	26	8. onderwijsfunctie		8,5	0	221	796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R8	55,8	26	8. onderwijsfunctie		8,5	0	221	796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R7	55,9	26	8. onderwijsfunctie		8,5	0	221	796	800	80%	800	800	LBK-1
	vergaderruimtes	48,3	16	2b. bijeenkomstfunctie andere bijeenkomst		4	0	64	232	652	30%	652	652	LBK-1
		1.992								0		0		



Project : Curio locatie Terheijdenseweg 348
Projectnr. : 859001A
Datum : 02-10-2026

VENTILATIEBEREKENING

RUIMTEGEGEVENS				BBL VENTILATIE-EIS				EIGEN INVOER		AANGEHOUDEN CAPACITEIT		LBK
nr.	benaming	oppervl. [m²]	bezetting personen	gebruiksfunctie van verblijfsruimten	per pers. dm³/s	per m² dm³/s	minimum ventilatie dm³/s m³/h	ventilatie m³/h	gelijk- tijdigheid	toevoer m³/h	afvoer m³/h	
EERSTE VERDIEPING												
	verkeersruimte	81,2		11b. andere overige gebruiksfunctie	0	0	0 0	100		100	100	LBK-1
	kantoor	38,4	5	6. kantoorfunctie	6,5	0	31 112	168		168	168	LBK-1
	theorie R14	51,4	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	leerplein	100,7	16	8. onderwijsfunctie	8,5	0	136 490	500	80%	500	500	LBK-1
	zorg lokaal	57,9	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	CKV-lokaal	103	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	kantoor	19,5	2	6. kantoorfunctie	6,5	0	16 57	85		85	85	LBK-1
	opslag	21,5		11b. andere overige gebruiksfunctie	0	0	0 0	35			35	LBK-1
	gymzaal	253	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	kleedruimte docent	12,9		11b. andere overige gebruiksfunctie	0	0	0 0	50		50		LBK-1
	kleedruimte	34		11b. andere overige gebruiksfunctie	0	0	0 0	50		50		LBK-1
	kleedruimte	31,5		11b. andere overige gebruiksfunctie	0	0	0 0	50		50		LBK-1
	verkeersruimte	68,8		11b. andere overige gebruiksfunctie	0	0	0 0	50		50	50	LBK-1
	theorie R13	53,5	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R12	56,3	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	verkeersruimte	81,9		11b. andere overige gebruiksfunctie	0	0	0 0	50			50	LBK-1
	theorie 4	56,3	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie 3	55,3	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie 2	55,3	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie 1	55,3	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	verkeersruimte	104,4		11b. andere overige gebruiksfunctie	0	0	0 0	100		100	100	LBK-1
	trappenhuis	27,2		11b. andere overige gebruiksfunctie	0	0	0 0					
	veilig honk	16,7		11b. andere overige gebruiksfunctie	0	0	0 0					LBK-1
	sanitair	8,2		toilet-/badruimte	0	0	afzuiging afzuiging	140			140	LBK-2
	sanitair	8,2		toilet-/badruimte	0	0	afzuiging afzuiging	140			140	LBK-2
	theorie 6	52,8	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800		800	800	LBK-2
	theorie 7	61	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800		800	800	LBK-2
	docentenkamer	56,3	19	2b. bijeenkomstfunctie andere bijeenkomst	4	0	75 270	760	50%	760	760	LBK-2
	docentenwerkplekken	16,4	2	6. kantoorfunctie	6,5	0	13 48	72		72	72	LBK-2
	ondersteuningsteam	17	2	6. kantoorfunctie	6,5	0	14 50	74		74	74	LBK-2
	open-deur medewerkers	11,7	1	6. kantoorfunctie	6,5	0	10 34	51		51	51	LBK-2
	adminstratie	21,8	3	6. kantoorfunctie	6,5	0	18 64	95		95	95	LBK-2
	theorie 5	56,3	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R18	56,3	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R17	56,3	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R16	55,8	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R14	59,4	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
		1.974								0		
2E VERDIEPING												
	verkeersruimte	17	26	11b. andere overige gebruiksfunctie	0	0	0 0			0	0	LBK-1
	theorie R13	53,5	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R12	56,3	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R11	56,3	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R10	56,3	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R9	56,3	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R8	55,3	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	verkeersruimte	115,3		11b. andere overige gebruiksfunctie	0	0	0 0	100		100	100	LBK-1
	trappenhuis	41,3		11b. andere overige gebruiksfunctie	0	0	0 0					
	sanitair	9		toilet-/badruimte	0	0	afzuiging afzuiging	140			140	LBK-1
	sanitair	11,6		toilet-/badruimte	0	0	afzuiging afzuiging	140			140	LBK-1
	theorie R18	55,8	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R17	55,3	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R16	55,3	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R15	55,3	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
	theorie R14	59,4	26	8. onderwijsfunctie	8,5	0	221 796	800	80%	800	800	LBK-1
		809								0		
VENTILATIECAPACITEIT TOTAAL - EXCLUSIEF GELIJKTIJDIGHEID										42.182	44.082	