



Bijlage A beschrijving van een rioolkoppel:

Voor het uitvoeren van alle voortkomende rioleringswerkzaamheden vanuit het dagelijks onderhoud maakt de gemeente Dijk en Waard gebruik van een rioolkoppel.

De gemeente Dijk en Waard beslaat het grondgebied van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard.

De verwachte afname bedraagt ca 1.700 uur per kalenderjaar. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Het koppel wordt direct aangestuurd door de toezichthouders van de gemeente.

De werkzaamheden worden nadrukkelijk in samenwerking uitgevoerd, waarbij de gemeente ondersteuning verleent.

Afrekening vindt plaats op basis van gewerkte uren, die per termijn van 4 weken betaald worden.

Per week dient er een weekstaat ter goedkeuring aangeboden te worden bij de toezichthouder.

De werkzaamheden bestaan uit:

Vervangen en herstellen van alle type kolken.

Het op hoogte stellen van inspectieputdeksels en putranden.

Herstellen en realiseren van nieuwe huisaansluitingen en kolkleidingen.

Straatwerk n.a.v. de werkzaamheden herstellen.

Het vervangen van kleine delen van het hoofdriool (PVC en PP) buizen.

Het maken van een omstortingen rondom de betonbuizen.

Het afdalen in inspectieputten voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de hoofdrioolinspectieput.

Het aanleggen en repareren van de persleidingen (HDPE en PVC) voor rioolgemalen.

Revisie schetsen maken n.a.v. de werkzaamheden. (Handmatige schetsen)

Eisen gesteld aan materieel van de aannemer:

Bedrijfswagen met kieperaanhanger

Mini graver 2 ton inclusief draai kantelstuk met meerdere bakken en vervoer.

Prikker t.b.v. de minigraver.

Jekker hamer (Makita HM1317C of gelijkwaardig)

Haakse slijper 115/ 125 mm.

Klokpomp met slangen.

Trilplaat.

Laser.

Waterpas.

Motorslijper met watervoorziening, betonblad en asfaltblad.

Stenenknipper.

Boormachine voor het maken van rioolaansluitingen tot 160 mm in beton putten, HPDE putten van 125 en 160 mm en voor klic inlaten op PVC en PP buizen.

Aggregaat t.b.v. het elektrische gereedschap.

Wacker stamper.

Vier baakschildjes met verzwaarde voet.

Overig gebruikelijke handgereedschappen voor het uitvoeren van de beschreven werkzaamheden.

Eisen gesteld aan de koppels:

Nederlands is de voertaal , dit i.v.m. contact burgers.

Men dient werkkleding met reflectie te dragen gedurende de werkzaamheden en pbm's

Ten minste 1 medewerker van het rioolkoppel beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met rioolwerkzaamheden.

Koppel dient in bezit te zijn van een mobiele smartphone met daarop E mail.

Op de mobiele smartphone moeten ook onze bedrijfsapps te downloaden en te installeren zijn.

Gedurende de contractperiode streeft opdrachtnemer naar een vaste bezetting van het rioolkoppel. Vervanging vindt uitsluitend plaats na voorafgaande melding aan de opdrachtgever en met gelijkwaardig gekwalificeerd personeel.

Certificaat VCA Basis.

Certificaat veilig werken in het riool.

Werken conform 96B.

Als de opdrachtgever gemotiveerd constateert dat het functioneren van een of meerdere medewerkers van het rioolkoppel onvoldoende is voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden, kan de opdrachtgever de opdrachtnemer verzoeken deze medewerker(s) te vervangen. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige inzet van gelijkwaardig gekwalificeerd personeel.

Algemeen:

De werktijden zijn van 07:00 tot 16:00.

Materialen voor het riool en wegen worden ter beschikking gesteld door de opdrachtgever, de aannemer dient dit zelf te laden op de nader aangewezen locatie binnen de gemeente.

De uitvraag:

Graag voor het rioolkoppel totaal 1700 uur een prijs inclusief gebruik van het beschreven materieel. Prijs voor het koppel per uur.