Gemeente Zwijndrecht
Afdeling Realisatie
Team projecten
Raadhuisplein 3
3331 BT Zwijndrecht

NOTA VAN INLICHTINGEN BEHOREND BIJ:
Besteknr. IBD/2026/0117957

NOTA VAN INLICHTINGEN BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst meerjarig onderhoud elementenverhardingen
in de gemeente Zwijndrecht

Opdrachtgever : Gemeente Zwijndrecht, afdeling Realisatie, Team Projecten

Datum bestek : 05-10-2026 (versie RAW 2025)

Datum nota van inlichtingen: 09-11-2026

Ingenieursbureau Drechtsteden
Postbus 619
3300 AP Dordrecht

Tel. 078 - 770 2810
www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst meerjarig onderhoud elementenverhardingen
Besteknummer: IBD/2026/0117957
Gemeente Zwijndrecht

Gestelde vragen en antwoorden:

Vraag 1)
Mogen in bestekspost 118010 t/m 118060 negatieve bedragen worden toegepast aangezien de vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer?

Antwoord 1)
Ja, voor de besteksposten 118010 t/m 118060 mogen negatieve bedragen worden opgevoerd. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en mag een eventuele opbrengstwaarde daarvan in zijn prijs verwerken.

Vraag 2)
Bestekspost 801010: graag post toevoegen voor het instandhouden. Is op voorhand niet in te schatten wat de doorlooptijd is of de eenheid aanpassen naar st/dag.

Antwoord 2)
Hoeveelheid en eenheid zijn aangepast.

Vraag 3)
Bestekspost 801020:
Graag post toevoegen voor het instandhouden. Is op voorhand niet in te schatten wat de doorlooptijd is of de eenheid aanpassen naar st/dag.

Antwoord 3)
Hoeveelheid en eenheid zijn aangepast.

Vraag 4)
Besteksposten 801030 t/m 801050: graag post toevoegen voor het instandhouden. Is op voorhand niet in te schatten wat de doorlooptijd is of de eenheid aanpassen naar st/dag.

Antwoord 4)
Hoeveelheid en eenheid zijn aangepast.

Vraag 5)
Besteksposten 801070 t/m 801120: graag post toevoegen voor het instandhouden. Is op voorhand niet in te schatten wat de doorlooptijd is of de eenheid aanpassen naar st/dag.

Antwoord 5)
Hoeveelheid en eenheid zijn aangepast.

Vraag 6)
Graag de eenheid aanpassen naar uren is zo niet te calculeren.

Antwoord 6)
Hoeveelheid en eenheid zijn aangepast.

Vraag 7)
Het bestek noemt 1,00 m (01.12.01 lid 06 en 01.12.06 lid 03). Bijlage 7 noemt 1,20 m (voorwaarden werkgebied lid 5). Bijlage 8 noemt 0,90/1,20 m (punt 30). Welke breedte geldt? Verder schrijft 01.12.06 kunststof loopschotten voor, terwijl post 801010 houten schotten noemt. Welk materiaal geldt?

Antwoord 7)
De loopschotten dienen van kunststof te zijn, met een minimale breedte van 1,00 m. De vrije doorgang dient minimaal 1,20 m te bedragen en incidenteel (bij objecten zoals lichtmasten) 0,90 m. Bestekspost 801010 wordt hierop aangepast.

Vraag 8)
Proefvak en straatwerkplan (bestek 80.15.50; 83.13.02): een proefvak van 1.000–2.000 m² past niet bij kleinschalig onderhoud. Vervalt deze eis? Moet het straatwerkplan eenmalig worden opgesteld of per deelopdracht?

Antwoord 8)
De eis voor een proefvak van 1.000-2.000 m2 vervalt. Artikel 80.15.50 vervalt. Het straatwerkplan hoeft niet voor

iedere deelopdracht opnieuw volledig te worden opgesteld. De aannemer dient bij aanvang van de overeenkomst een straatwerkplan op te stellen en dit gedurende de looptijd van de raamovereenkomst actueel te houden. Indien de aard of omstandigheden van een deelopdracht daartoe aanleiding geven, dient het straatwerkplan voor die deelopdracht te worden aangevuld of geactualiseerd.

Vraag 9)
De omschrijvingen in de inschrijvingsstaat wijken in de onderstaande posten af van deel 2.2:
110220 en 111120: dikformaat, maar in de staat staat "kf".
110320: waalformaat, maar in de staat staat "kf".
130120: in de staat staat "> 50 m²", in deel 2.2 "1–10 m²".
132030/132040: de oppervlakteklassen sluiten niet op elkaar aan.
410010–410030: in de staat staat "beton/gietijzer", in deel 2.2 "kunststof/gietijzer".
Kunt u bevestigen dat deel 2.2 leidend is? Wordt de staat gecorrigeerd, gezien de toets op grond van 01.01.06/07?

Antwoord 9)
De rompteksten zijn aangepast. Bij verschillen tussen de besteksposten en de inschrijvingsstaat zijn de besteksposten leidend.
Tevens is in de posten 132030 en 132040 de oppervlakteklasse aangepast naar > 20 m2.

Vraag 10)
In 01.26.05 lid 01 ontbreekt het vereiste prestatieniveau ("ten minste prestatieniveau … of gelijkwaardig"). Welk niveau wordt bedoeld? Kunt u bevestigen dat een inschrijver met een geldig PSO-certificaat trede 3 hiermee volledig aan de SROI-verplichting voldoet, en dat de artikelen 01.26.06 en 01.26.07 dan niet van toepassing zijn? De leidraad en Bijlage D noemen de PSO-route niet. Kunt u bevestigen dat 01.26.05 voor deze stukken gaat?

Antwoord 10)
Artikel 01.26.05 is abusievelijk in het bestek opgenomen en komt te vervallen. Voor deze aanbesteding zijn uitsluitend de in de aanbestedingsstukken opgenomen SROI-vereisten van toepassing, waaronder de bepalingen in het bestek, de leidraad en bijlage D. Aannemer dient invulling te geven aan de daarin opgenomen SROI-verplichting.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
110220								In romptekst 'kf' gewijzigd in 'df'.				
110220	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	200,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 110210				
								Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				1				In halfsteensverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
110320								In romptekst 'kf' gewijzigd in 'wf'.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
110320	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 110310				
								Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				1				In halfsteensverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
111120								In romptekst 'kf' gewijzigd in 'df'.				
111120	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	200,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 111110				
								Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				3				In keperverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
130120								Romptekst aangepast van '> 50 m2' naar '1 - 10 m2'				
130120	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			2					In stroomlagen in halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel				
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand				
132030								Bestekspost aangepast: Totaal oppervlak > 20 m2				
132030	831703							Opbreken betontegels.	m2	400,00	F	
		9						Totaal oppervlak > 20 m2				
			9					Betontegels 400 x 600 x 50 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 132040 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting				
132040								Bestekspost aangepast: Totaal oppervlak > 20 m2				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
132040	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F	
		9						Totaal oppervlak > 20 m2				
			1					In halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Betontegels 400 x 600 x 50 mm, inclusief pastegels kleur: conform bestaande betontegel				
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand				
410010								Romptekst aangepast van 'beton/gietijzer' naar 'kunststof/gietijzer'.				
410010	252699							Herstellen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen Grondwerk volgens bestekspost 300260 t/m 300290 Straatkolk, klasse Y Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: eendelig	st	50,00	F	
410020								Romptekst aangepast van 'beton/gietijzer' naar 'kunststof/gietijzer'.				
410020	252699							Herstellen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen Grondwerk volgens bestekspost 300260 t/m 300290 Trottoirkolk, klasse Y Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: eendelig	st	50,00	F	
410030								Romptekst aangepast van 'beton/gietijzer' naar 'kunststof/gietijzer'.				
410030	252699							Herstellen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen Grondwerk volgens bestekspost 300260 t/m 300290 Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse Y Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: eendelig	st	50,00	F	
801010								Hoeveelheid en eenheid aangepast. Dus stel dat er 20 schotten gedurende 14 dagen worden toegepast, dan is de hoeveelheid resultaatsverplichting 280. Materiaal gewijzigd in kunststof. Dikte verwijderd.				
801010	620499							Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. Betreft: kunststof loopschotten t.b.v. de bereikbaarheid van de woningen. Situatie: t.p.v. de opgebroken verharding. Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 1 m	st/d	5.000,00	F	
801020								Hoeveelheid en eenheid aangepast. Dus stel dat er 20 rijplaten gedurende 14 dagen worden toegepast, dan is de hoeveelheid resultaatsverplichting 280.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
801020	620499							Toepassen rijplaten. Betreft: rijplaten voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten en doorgang verkeer. Situatie: Over het gehele werk. De maximale lengte van de op te breken verharding bedraagt 80m1. Waar meer dan 80m1 wordt opgebroken dienen rijplaten te worden toegepast t.b.v. de bereikbaarheid van de hulpdiensten. T.b.v. licht en middelzwaar verkeer Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm	st/d	2.500,00	F	
801030								Hoofdcode gewijzigd, hoeveelheid en eenheid aangepast. Dus stel dat er 5 stamommantelingen gedurende 14 dagen worden toegepast, dan is de hoeveelheid resultaatsverplichting 70.				
801030	101699							Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m Stam beschermen tot een hoogte van 2 m Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st/d	1.000,00	F	
801040								Hoofdcode gewijzigd, hoeveelheid en eenheid aangepast. Dus stel dat er 5 stamommantelingen gedurende 7 dagen worden toegepast, dan is de hoeveelheid resultaatsverplichting 35.				
801040	101699							Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Stamdiameter boom: van ca. 0,30 tot 0,80 m Stam beschermen tot een hoogte van 2 m Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st/d	500,00	F	
801050								Hoofdcode gewijzigd, hoeveelheid en eenheid aangepast. Dus stel dat er 5 stamommantelingen gedurende 7 dagen worden toegepast, dan is de hoeveelheid resultaatsverplichting 35.				
801050	101699							Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer Stam beschermen tot een hoogte van 2 m Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st/d	250,00	F	
801070								Hoofdcode gewijzigd, hoeveelheid en eenheid aangepast.				
801070	620299							Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Voor uitvoering deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 19 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	dag	500,00	F	
801080								Hoofdcode gewijzigd, hoeveelheid en eenheid aangepast.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
801080	620299							Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Voor uitvoering deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering" figuurnummer 19 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	dag	500,00	F	
801090								Hoofdcode gewijzigd, hoeveelheid en eenheid aangepast.				
801090	620299							Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Voor uitvoering deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering" figuurnummer 19 Met materiaal van de aannemer	dag	500,00	F	
801100								Hoeveelheid en eenheid aangepast. Dus stel dat er 10 hekken gedurende 14 dagen worden toegepast, dan is de hoeveelheid resultaatsverplichting 140.				
801100	103199							Toepassen mobiele bouwhekken. Betreft: Bouwhekken gekoppeld t.b.v. afrastering van het werkterrein Bouwhekken dienen geschoord te worden. Type: Heras 3D bouwhek of gelijkwaardig. Hoogte 2 m	st/d	1.250,00	F	
801110								Hoeveelheid en eenheid aangepast. Dus stel dat er 5 parkeerverboden gedurende 7 dagen worden toegepast, dan is de hoeveelheid resultaatsverplichting 35.				
801110	620499							Toepassen parkeerverbod Betreft: toepassen bebording t.b.v. parkeerverbod Verkeersbord E01 op flespaal Met materiaal van de aannemer Plaatsen bebording in overleg met de directie voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.	st/d	1.250,00	F	
801120								Hoeveelheid en eenheid aangepast. Dus stel dat er 5 tekstborden gedurende 14 dagen worden toegepast, dan is de hoeveelheid resultaatsverplichting 70.				
801120	620399							Toepassen tekstborden Tekstborden ten behoeve van o.a. verduidelijkingen voor plaatselijk verkeer en verkeersomleiding Inclusief verwijderen en afvoeren Inclusief in stand houden voor de duur van de werkzaamheden De tekstborden bestaan uit: - gele tekstborden met zwarte belettering Afmetingen tekstborden: ca. 1 x 1 m Teksten en aanbrengen in overleg met de directie Incl. verkeersbordpalen (2 stuks per tekstbord) Met materiaal van de aannemer	st/d	1.250,00	F	
805040								Eenheid aangepast naar week en hoeveelheid aangepast.				
805040	100599							Omgevingsmanagement Betreft: het inzetten van een omgevingsmanager voor de uitvoering van de werkzaamheden per deelopdracht. De uit te voeren werkzaamheden door de omgevingsmanager zijn omschreven in 01 13 08 van dit bestek. Voorafgaand aan het vaststellen van de deelopdracht wordt in overleg met de directie vastgesteld of er gebruik gemaakt wordt van de omgevingsmanager	week	100,00	F	