Gemeente Zwijndrecht
Afdeling Realisatie
Team projecten
Raadhuisplein 3
3331 BT Zwijndrecht

2e NOTA VAN INLICHTINGEN BEHOREND BIJ:
Besteknr. IBD/2026/0117957

2e NOTA VAN INLICHTINGEN BEHOREND BIJ:
Raamovereenkomst meerjarig onderhoud elementenverhardingen
in de gemeente Zwijndrecht

Opdrachtgever : Gemeente Zwijndrecht, afdeling Realisatie, Team Projecten

Datum bestek : 05-10-2026 (versie RAW 2025)

Datum 1e nota van inlichtingen: 09-11-2026
Datum 2e nota van inlichtingen: 25-11-2026

Ingenieursbureau Drechtsteden
Postbus 619
3300 AP Dordrecht

Tel. 078 - 770 2810
www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl

2e Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst meerjarig onderhoud elementenverhardingen
Besteknummer: IBD/2026/0117957
Gemeente Zwijndrecht

Gestelde vragen en antwoorden:

Vraag 11)
SROI – artikel 01.26.03 – Bouwblokkenregeling en sociale inkoop
In artikel 01.26.03 van het bestek wordt voor de invulling van de SROI-verplichting verwezen naar de bouwblokkenregeling met vaste waarderingsbedragen per doelgroep.
Inmiddels is het *SRoI Beleidskader Drechtsteden 2026* vastgesteld, waarin een andere waarderingssystematiek wordt gehanteerd, gebaseerd op de werkelijke loon- en/of factuurkosten.
Kunt u aangeven welke regeling en bijbehorende waarderingssystematiek voor deze raamovereenkomst van toepassing zijn?
Daarnaast is in artikel 01.26.03 opgenomen dat opdrachten aan sociale ondernemingen voor de totale factuurwaarde mogen meetellen voor de SROI-verplichting.
Kunt u bevestigen dat ook de inhuur van personeel en/of het inschakelen van onderaannemers via een erkende sociale onderneming op basis van de factuurwaarde mag worden verrekend? En kunt u aangeven welke voorwaarden hierbij gelden?

Antwoord 11)
De gemeenteraad van de gemeente Zwijndrecht heeft dit nieuwe beleid nog niet aangenomen. Het "oude" beleid zoals in bestek is opgenomen, is nog van kracht. Wat betreft de overige invullingen, zoals het verstrekken van opdrachten aan een SW-bedrijf, zal toetsing door het SROI expertisecentrum uitwijzen of de betreffende onderaannemer in aanmerking komt. Als dat zo is, is de factuurwaarde van het deel dat is ingezet binnen deze opdracht het bedrag waarmee wordt gerekend.

Vraag 12)
Artikel 01.21.09 – Indexatie prijzen
In lid 01 is bepaald dat de eenheidsprijzen gelden tot 14 maart 2027, de datum waarop de raamovereenkomst ingaat. Volgens lid 02 vindt vanaf 14 maart 2027 jaarlijks indexatie plaats. De inschrijving vindt plaats op 8 december 2026.
a. Begrijpen wij juist dat de eerste indexatie plaatsvindt per 14 maart 2027, ter overbrugging van de periode tussen inschrijving en aanvang van de raamovereenkomst?
b. Zo ja: in lid 03 is B01 gekoppeld aan het kwartaal vóór het sluiten van de raamovereenkomst. Bij gunning in het eerste kwartaal van 2027 zijn B01 en B1 gelijk (K4 2026), waardoor de eerste indexatie 0% bedraagt. Kan de opdrachtgever bevestigen dat voor de eerste indexatie B01 het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de inschrijving is (K3 2026)?
c. Hoe wordt de meldingstermijn van 6 weken toegepast voor een indexatie per 14 maart 2027?

Antwoord 12)
In artikel 01.21.09 lid 01 en lid 02 is abusievelijk de datum 14 maart 2027 opgenomen. Dit moet 1 december 2027 zijn. De overeengekomen eenheidsprijzen zijn derhalve van toepassing tot en met 30 november 2027. De eerste jaarlijkse indexatie vindt plaats per 1 december 2027 overeenkomstig artikel 01.21.09. Artikel 01.21.09 zal hierop worden aangepast.

Vraag 13)
Artikel 01.19.01 (VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)) verlangt v&g-plan /coördinator uitvoeringsfase. Hiervoor is geen bestekspost opgenomen. Is dit werk inbegrepen in deeenheidsprijzen, en zo ja in welke post, of wordt de staat aangevuld?

Antwoord 13)
Voor het opstellen en actueel houden van het V&G-plan en, voor zover van toepassing, het vervullen van de rol van V&G-coördinator uitvoeringsfase is geen afzonderlijke bestekspost opgenomen.
De kosten die voortvloeien uit de naleving van artikel 01.19.01 dienen te zijn inbegrepen in de door de opdrachtnemer opgegeven eenheidsprijzen en geven geen aanleiding tot een afzonderlijke verrekening.

Vraag 14)
Artikel 01.09.04 lid 01 verplicht de aannemer onder meer de ligging van kabels en leidingen op te zoeken door proefsleuven en deze ten opzichte van vaste punten en NAP vast te leggen. Welke omvang van dit onderzoek wordt per deelopdracht verlangd? Wilt u bevestigen hoe extra proefsleuven, meetwerk en vastlegging worden verrekend wanneer deze door de directie of leidingbeheerder aanvullend worden voorgeschreven?

Antwoord 14)
De omvang van het in artikel 01.09.04 lid 01 bedoelde onderzoek is afhankelijk van de aard en omvang van de

betreffende deelopdracht en dient zodanig te zijn dat de aannemer de werkzaamheden veilig en zonder schade aan kabels en leidingen kan uitvoeren.
De in artikel 01.09.04 lid 01 genoemde werkzaamheden, waaronder het graven van proefsleuven, het inmeten en vastleggen van de ligging van kabels en leidingen en de daarmee samenhangende werkzaamheden, worden geacht te zijn inbegrepen in de door de aannemer opgegeven eenheidsprijzen.
Voor deze werkzaamheden is geen afzonderlijke verrekening voorzien.

Vraag 15)
Artikel 01.13.13 (BROEDSEIZOEN) verlangt flora & fauna / ecologisch werkprotocol. Hiervoor isgeen bestekspost opgenomen. Is dit werk inbegrepen in de eenheidsprijzen, en zo ja in welke post,of wordt de staat aangevuld?

Antwoord 15)
Voor het opstellen, actueel houden en naleven van het in artikel 01.13.13 bedoelde ecologisch werkprotocol is geen afzonderlijke bestekspost opgenomen.

De kosten die voortvloeien uit de naleving van artikel 01.13.13, waaronder het eventueel opstellen van een ecologisch werkprotocol en de daarmee samenhangende werkzaamheden, dienen te zijn inbegrepen in de door de opdrachtnemer opgegeven eenheidsprijzen en geven geen aanleiding tot een afzonderlijke verrekening.

Vraag 16)
Post 209010 noemt voor de op te breken boomkransbanden een profiel van 130/150 × 250 mm, terwijl aanbrengpost 209020 een profiel van 130/250 × 250 mm vermeldt. Welk profiel is bedoeld ? Wilt u beide postteksten op elkaar afstemmen?

Antwoord 16)
Dit moet 130/150 x 250 mm zijn. Bestekspost 209020 wordt hierop aangepast.

Vraag 17)
Artikel 01.11.02 lid 02 bepaalt dat de coördinatieverplichtingen worden verrekend op bestekpostgroep 853. Deze postgroep ontbreekt echter in de inschrijvingsstaat.
Kunt u bevestigen dat hier sprake is van een omissie en de betreffende verrekenpost(en) alsnog aan de inschrijvingsstaat toevoegen?
Indien verrekening via een andere bestekpost is bedoeld, wilt u dan aangeven welke post dit betreft en op welke wijze de in lid 03 genoemde coördinatieverplichtingen, waaronder overleg, afstemming, toezicht en V&G-coördinatie bij werkzaamheden van derden, worden verrekend?

Antwoord 17)
Lid 02 van artikel 01.11.02 met de tekst "Verrekening van de coördinatieverplichtingen geschiedt op bestekpostgroep 853" is per abuis in het bestek opgenomen. Lid 02 komt te vervallen.
Voor de in artikel 01.11.02 genoemde coördinatieverplichtingen is geen afzonderlijke bestekspost opgenomen. De kosten die voortvloeien uit deze verplichtingen worden geacht te zijn inbegrepen in de door de opdrachtnemer opgegeven eenheidsprijzen en komen niet voor afzonderlijke verrekening in aanmerking.

Vraag 18)
Volgens artikel 01.13.08 lid 02 dient de aannemer per deelopdracht een bewonersbrief op te stellen en huis-aan-huis te verspreiden. Indien een deelopdracht meerdere straten of fasen omvat, moet voor iedere straat of fase een afzonderlijke bewonersbrief worden verstuurd.
In de inschrijvingsstaat ontbreekt een afzonderlijke verrekenpost voor het opstellen, afdrukken en verspreiden van deze bewonersbrieven.
Kunt u aangeven op welke bestekpost deze werkzaamheden en bijkomende kosten worden verrekend?
Indien hiervoor post 805040 (omgevingsmanagement, eenheid week) is bedoeld, hoe vindt de verrekening dan plaats bij korte deelopdrachten of wanneer meerdere bewonersbrieven per deelopdracht noodzakelijk zijn?
Bent u bereid hiervoor een afzonderlijke verrekenpost per verspreidingsronde op te nemen?

Antwoord 18)
Voor het opstellen, afdrukken en verspreiden van bewonersbrieven als bedoeld in artikel 01.13.08 is geen afzonderlijke bestekspost opgenomen.
De kosten die voortvloeien uit de naleving van artikel 01.13.08, waaronder het opstellen, reproduceren en verspreiden van bewonersbrieven, worden geacht te zijn inbegrepen in de door de opdrachtnemer opgegeven eenheidsprijzen en komen niet voor afzonderlijke verrekening in aanmerking.
De opdrachtgever is niet voornemens hiervoor een afzonderlijke verrekenpost op te nemen.

Vraag 19)
Post 805060 verwijst voor Fixi-meldingen naar artikel 01.21.12; dit artikel ontbreekt in deel 3. De behandeling van meldingen staat wel in artikel 01.13.08 lid 05. Wilt u de verwijzing herstellen en verduidelijken welke werkzaamheden per melding onder post 805060 worden verrekend en welke onder omgevingsmanagement, post 805040, vallen?

Antwoord 19)
De verwijzing in bestekpost 805060 naar artikel 01.21.12 is niet juist. Dit moet zijn: artikel 01.13.08 lid 05. Het bestek zal hierop worden aangepast.
Onder bestekpost 805060 vallen de werkzaamheden die rechtstreeks verband houden met het afhandelen van meldingen via Fixi overeenkomstig artikel 01.13.08 lid 05.
De algemene werkzaamheden inzake communicatie met de omgeving en omgevingsmanagement vallen onder bestekpost 805040.
De opdrachtgever is niet voornemens de verrekeningswijze van deze posten aan te passen.

Vraag 20)
In post 120310 (opbreken H-betonstraatstenen, 1–10 m²) wordt voor het verwerken van herbruikbare stenen verwezen naar post 120360.
Post 120320 betreft echter het aanbrengen van H-stenen over 1–10 m² en verwijst naar 120310
Kunt u bevestigen dat in post 120310 naar 120320 moet worden verwezen en de tekst overeenkomstig aanpassen?

Antwoord 20)
In bestekspost 120310 moet inderdaad worden verwezen naar post 120320. Bestekspost 120310 wordt hierop aangepast.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
120310								Verwijzing naar bestekspost 120360 gewijzigd naar 120320.				
120310	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	250,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			9					Betonstraatstenen Type: H-betonstraatstenen Afmeting: 200 x 165/115 x 80 mm				
							9	Vrijgekomen herbruikbare materialen ontdoen van grond volgens bestekspost 150150 en verwerken volgens bestekspostnr. 120320 Overige materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
209020								Afmetingen boomkransbanden aangepast naar 130/150 x 250 mm.				
209020	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F	
								Totale aantal stuks per boomvak: 4				
		1						Op straatlaag				
				9				Profiel: 130/150 x 250 mm Aan 1 zijde afgerond				
805060								Verwijzing naar artikel 01.21.12 is gewijzigd naar 01.13.08 lid 05.				
805060	101299							Afhandelen fixi meldingen Betreft: de per geval te maken kosten voor het opstarten en afhandelen van de fixi meldingen zoals genoemd in artikel 01.13.08 lid 05 van deel 3 uit dit bestek. Fixi meldingen met reparatiewerk van minder dan 20m2 worden normaliter door de eigen dienst (gemeentewerf) gedaan Tot de werkzaamheden van de aannemer behoren vervolgens (niet uitputtend): 1. Inventariseren aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden; 2. Reiskosten; 3. Voeren van overleg met de directie omtrent de uit te voeren werkzaamheden.	keer	150,00	F	

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 21 RAW RAAMOVEREENKOMST

01 21 09 INDEXATIE PRIJZEN

01 De eenheidsprijzen in de inschrijfstaat zijn van toepassing voor alle deelopdrachten (uitgevoerd binnen deze raamovereenkomst) tot 1 december 2027.

02 Vanaf 1 december 2027 vindt jaarlijks, inclusief de jaren van eventuele verlenging, indexatie plaats volgens de procedure als beschreven in lid 03 van dit artikel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde CBS stat-line indices, gepubliceerd op de website van het CBS.

De toepasselijke tabel is "Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2020=100"; kolom 4211a "Wegen met open verharding".

Link: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/86049NED

03 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = … % , waarin:
- B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
- B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = … % , waarin:
- B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
- B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

Indien in een jaar afgezien is van het herzien van prijzen en tarieven, dan vindt indexering in het daarop volgende jaar slechts plaats over de periode van één jaar. Van indexering over meerdere jaren is derhalve nimmer sprake.

De aannemer dient zijn voornemen voor prijsverhoging minimaal 6 weken voor de ingangsdatum bekend te maken aan de directie/OG. Gewijzigde prijzen en tarieven gaan pas in na schriftelijke toestemming van de directie/OG.