Gemeente Zwijndrecht
Afdeling Realisatie
Team projecten
Raadhuisplein 3
3331 BT Zwijndrecht

Besteknr. IBD/2026/0117957

BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR:
Raamovereenkomst meerjarig onderhoud elementenverhardingen
in de gemeente Zwijndrecht

INCLUSIEF 1e en 2e NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever	:	Gemeente Zwijndrecht, afdeling Realisatie, Team Projecten
Status	:	Definitief
Datum bestek	:	05-10-2026 (versie RAW 2025)
Datum 1e nota van inlichtingen	:	09-11-2026
Datum 2e nota van inlichtingen	:	25-11-2026

Ingenieursbureau Drechtsteden
Postbus 619
3300 AP Dordrecht

Tel. 078 - 770 2810
www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van:

Gemeente Zwijndrecht
Afdeling Realisatie
Team Projecten

Bezoekadres : Raadhuisplein 3, 3331 BT, Zwijndrecht
Postadres : Postbus 15, 3330 AA, Zwijndrecht
Telefoonnr. : 14 078

Contactpersoon : de heer H.J. Buitendijk
E-mail : h.buitendijk@Zwijndrecht.nl

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door of namens de directeur van de gemeente Zwijndrecht.
(De contactpersoon zal na de aanbesteding bekend worden gemaakt).

03 Locatie

De in het kader van deze raamovereenkomst uit te voeren deelopdrachten kunnen zich op elke locatie binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Zwijndrecht bevinden.

04 Algemene beschrijving

Dit is een RAW-raamovereenkomst. De genoemde hoeveelheden zijn fictief.
Aan de genoemde hoeveelheden kunnen geen rechten ontleend worden.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het uitvoeren van diverse kleinschalige en middelgrote onderhoudswerkzaamheden aan elementenverhardingen met bijkomende werkzaamheden, zoals:
a. Onderhoud aan elementenverhardingen.
b. Kleine reconstructie elementenverhardingen.

05 Tijdsbepaling

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 14-03-2027 t/m 13-03-2028.

De opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot verlenging van drie keer voor één jaar t/m uiterlijk 13-03-2031.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot verlenging indien:
- in de loop van het contractjaar twee deelopdrachten worden afgekeurd en/of;
- in de loop van het contractjaar twee keer foutieve declaraties worden ingediend en/of;
- in de loop van het contractjaar twee keer niet voldaan wordt aan de afgesproken oplevertermijn en/of;
- andere moverende redenen voortkomend uit de bedrijfsvoering van opdrachtgever (bijvoorbeeld wijzigingen in het onderhoudsregime) of het anderszins niet presteren van de aannemer.

De opdrachtgever behoudt zich eenzijdig het recht voor om de looptijd van de overeenkomst te verlengen, maar is daartoe ongeacht de uitkomst van hierboven genoemde overwegingen niet gehouden. Indien niet wordt overgegaan tot verlenging zal opdrachtgever aannemer met redenen omkleed hierover informeren.

Verlenging van de raamovereenkomst kan tot uiterlijk 3 maanden voor afloop van de raamovereenkomst geschieden. Verlenging wordt schriftelijk vastgelegd.

Op alle eventuele verlengingen zijn alle bepalingen en voorwaarden van de RAW-raamovereenkomst onverkort van toepassing. Echter het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.

Prijsindexatie is van toepassing conform artikel 01.21.09 in deel 3.

Bij een werkonderbreking van meer dan 5 aaneengesloten kalenderdagen dient het straatwerk volledig gesloten te zijn met materiaal van de aannemer en mogen er geen open liggende sleuven/gaten achter blijven.

Met volledig gesloten wordt bedoeld veilig beloop- en berijdbaar voor alle weggebruikers. Het toepassen van granulaat is hierbij niet toegestaan. Bij het niet opvolgen hiervan zal per geval en per dag een boete worden opgelegd van € 1.000,00 die in de eerstvolgende termijn zal worden verrekend. Deze boete kan worden verbeurd zonder ingebrekestelling.

Korting bij te late oplevering:
In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. bedraagt de korting € 500,00 per dag met een maximum van € 15.000,-.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld, doch zal niet meer bedragen.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Voor bestratingswerkzaamheden geldt voor de uitvoering van het werk dat dit dient te geschieden door een geassocieerd lid van de brancheorganisatie Straatwerk Nederland, https://straatwerknederland.nl/

Voor bestratingswerkzaamheden geldt voor de uitvoering van het werk dat dit dient te geschieden door een in het Register Erkende Bestratingsbedrijven van de Stichting Kwaliteitsborgingsregeling (KBR) Straatwerk opgenomen bedrijf en dat het straatwerk wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 83.02.01 in deel 3 van dit bestek.

08 Korting

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

09 Informatie met betrekking tot de omzet

De opdrachtgever is voornemens om gedurende de looptijd van de raamovereenkomst deelopdrachten te verstrekken.

De vermelde hoeveelheden in deze raamovereenkomst zijn fictief. Indien aan het einde van de contractperiode blijkt dat de getotaliseerde (jaar)omzet zich niet op of rond de verwachte omzet bevindt, kan de aannemer daaraan geen enkel recht ontlenen.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om soortgelijke werkzaamheden als in dit bestek opgenomen door derden te laten uitvoeren.

10 Deelopdrachten

De omvang van de deelopdrachten is nog niet exact aan te geven, omdat het fictieve hoeveelheden betreffen. De werkzaamheden per deelopdracht worden bepaald op basis van de bestekposten, hoeveelheden en bijbehorende prijzen per eenheid (volgend uit de inschrijfstaat). De verwerkte hoeveelheden worden ook tegen deze prijzen per eenheid afgerekend. Een deelopdracht dient aaneengesloten uitgevoerd te worden.

Eventuele werkzaamheden waar geen bestekspost voor is opgenomen in de raamovereenkomst, kunnen conform art. 01.21.06 van de Standaard aan de deelopdracht worden toegevoegd. Tevens kan in een deelopdracht een stelpost worden toegevoegd voor de uitgave van door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden.

Proces vaststellen deelopdracht

In aanvulling op artikel 01.21.05 van de Standaard wordt de deelopdracht als volgt bepaald:

a. de opdrachtgever wijst op locatie aan wat er binnen de wegvakken aan werkzaamheden moet worden verricht door de aannemer (aannemer heeft tijdens het locatiebezoek de mogelijkheid om de werkelijke hoeveelheden op te meten);
b. de aannemer stelt een concept deelopdracht op met de uit te voeren werkzaamheden, hoeveelheden en locaties en controleert op ontbrekende posten. Op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie bepaalt de aannemer in detail welke van de resultaatsverplichtingen uit de overeenkomst moeten worden uitgevoerd en geeft daarbij tevens de te verwerken hoeveelheden aan en de planning van de werkzaamheden;
c. indien in de afzonderlijke deelopdrachten werkzaamheden worden uitgevoerd die niet in de raamovereenkomst zijn opgenomen, worden voor deze werkzaamheden in de concept deelopdracht nieuwe bestekposten opgesteld. De aannemer dient voor de betreffende posten een kennelijk redelijke prijs op te nemen. De opdrachtgever heeft het recht betreffende posten uit het deelopdracht te verwijderen indien geen redelijke prijs wordt aangehouden. Op bestekposten die voor akkoordverklaring van de deelopdracht zijn toegevoegd wordt geen aannemersvergoeding verrekend. Op deze bestekposten worden uitsluitend de reguliere staartkosten verrekend;
d. de opdrachtgever controleert de concept deelopdracht en laat de aannemer binnen 15 werkdagen weten of hij akkoord is of dat er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd;
e. na eventuele aanpassingen van de concept deelopdracht door de aannemer en de daarop volgende schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever wordt de definitieve deelopdracht door de opdrachtgever aan de aannemer verstrekt;

Werkwijze deelopdrachten vanuit FIXI

Behalve deelopdrachten vanuit regulier onderhoud, kunnen deelopdrachten ook voortkomen uit dagelijkse meldingen vanuit FIXI (het meldingensysteem van de gemeente waarin o.a. schademeldingen door bewoners worden gemeld), welke door de opdrachtgever naar de aannemer doorgestuurd worden.

Werkzwijze bij FIXI-melding via de opdrachtgever:
- De aannemer dient binnen 24 uur aan te geven wanneer e.e.a. uitgevoerd wordt;
- De aannemer dient uiterlijk binnen vijf werkdagen de melding te hebben afgehandeld;
- Meldingen met een hoge prioriteit dienen binnen 48 uur na aangeven afgehandeld te worden;
- De aannemer vult per dag de gegevens met betrekking tot de hoeveelheden, type verharding etc. in. De gegevens dienen zo snel mogelijk na het gereed komen ingevuld te worden.

Van de hoeveelheden resultaatsverplichting van alle bestekposten moeten weekoverzichten worden verstrekt. De aannemer dient hiervoor een voorstel te doen welke door de directie wordt beoordeeld.

De weekoverzichten moeten de volgende gegevens bevatten:
- Datum van de melding;
- Straatnaam + kenmerk, zoals huisnr, lichtmastnr. etc.;
- Hoeveelheid resultaatsverplichting per dag en type bestrating/materiaal;
- Totaal van de hele week resultaatsverplichtingen;
- Meerwerk op regiebasis/bijzonderheden.

De weekoverzichten dienen aan de directie beschikbaar gesteld te worden op de derde werkdag (woensdag) na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking hebben.

11 SROI-verplichting

Ten aanzien van de inzet van Social Return on Investment geldt een verplichting conform de bepalingen zoals opgenomen in deel 3 artikel 01.26. Indien de Social Return on Investment niet wordt ingevuld tot de overeengekomen omvang conform het bepaalde in deel 3 van dit bestek, wordt een korting opgelegd. Deze korting wordt de aannemer, nadat deze in verzuim is, opgelegd door de Opdrachtgever. De korting is gelijk aan het SROI-bedrag, of - indien de SROI voor een deel niet werd vervuld - een bedrag evenredig met het niet-vervulde deel. De korting wordt geëffectueerd door inhouding van het betreffende bedrag op de laatste termijn die wordt verrekend in de eindafrekening.

12 Geschillen

In afwijking van het gestelde in paragraaf 49 van de U.A.V, worden geschillen voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Aan deze RAW-raamovereenkomst zijn geen tekeningen toegevoegd. De directie behoudt zich het recht voor om per deelopdracht tekeningen aan die deelopdracht toe te voegen. Deze tekeningen worden dan geacht een onderdeel van de RAW-raamovereenkomst te zijn met een werking beperkt tot de betreffende deelopdracht.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Per deelopdracht verstrekt de directie gegevens m.b.t. peilen en hoofdafmetingen. Elk uitzetwerk behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

Tekeningen die aan de aannemer ter beschikking worden gesteld zijn gemaatvoerd ten opzichte van vaste objecten óf gemaatvoerd in RDN-coördinaten. In het laatste geval verkrijgt de aannemer ook een digitale ondergrond in .dgn-format.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten.

Stoppunten:

S1 Start uitvoering na acceptatie projectkwaliteitsplan, V&G-plan en overige werkplannen (eenmalig na het aangaan van de raamovereenkomst);
S2 Controle afzettingen en verkeersomleidingen;
S3 De aangebrachte vaste hoogten op het werk, middels waterpassing;
S4 Verificatie van vlakheid, hoogteligging en verdichting van puinfunderingen ten behoeve van aanbrengen van verhardingen;
S5 Verificatie van vlakheid, hoogteligging en verdichting van zandbanen ten behoeve van aanbrengen van verhardingen;
S6 Controle straatwerk voor het afdekken en invegen van de bestrating.

Bijwoonpunten:

B1 Meetwerk ten behoeve van uitzetten van het werk en hoeveelheidsbepaling;
B2 Bepalen hoeveelheden ten behoeve van termijnstaten;
B3 Uitzetten assen en definitieve aanleghoogten verhardingen en aansluitingen op de bestaande situatie;
B4 Start met het aanbrengen van kantopsluitingen.

De directie dient 2 werkdagen van tevoren te worden ingelicht wanneer met bovenstaande stop- en bijwoonpunten wordt aangevangen.

Bij de beoordeling van het algemeen tijdschema, gedetailleerde werkplannen en/of kwaliteitsplannen, kan de directie aanvullende stop- en/of bijwoonpunten toevoegen, zonder dat de aannemer in aanmerking komt voor verrekening van extra kosten.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: V&G-plan Ontwerpfase;
- Bijlage 2: Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR): digitaal te bereiken via https://zwijndrecht.digitalelior.nl/;
- Bijlage 3: Standaard details gemeente Zwijndrecht;
- Bijlage 4: Handboek bomen 2022;
- Bijlage 5: Werken rond Bomen algemene informatie;
- Bijlage 6: Poster Werken rond bomen;
- Bijlage 7: WIU Zwijndrecht 2025;
- Bijlage 8: Algemene voorschriften en beperkingen bij gebruik van de openbare ruimte 2024;
- Bijlage 9: Handboek Kabels en Leidingen 2021;
- Bijlage 10: Programma van eisen Verkeersborden;
- Bijlage 11: Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen 2019.

10 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein(en) en de plaatselijke omstandigheden, zoals aan- en afvoerroutes, los- en laadmogelijkheden en andere zakelijke gegevens niet in dit bestek vermeld.

Het herstellen van schade, ontstaan door transport of werkzaamheden buiten het aangegeven werkterrein, is voor rekening van de aannemer, ongeacht een ingebrekestelling.

Het is de aannemer of diens onderaannemer ten strengste verboden om ten behoeve van het werk, buiten de werkgrenzen van het werk met landbouwvoertuigen te rijden (zoals bijvoorbeeld tractoren). Bij het niet opvolgen hiervan zal per geval een boete worden opgelegd van vijfhonderd Euro (€ 500,00) die in de eerstvolgende termijn zal worden verrekend. Deze boete kan worden verbeurd zonder ingebrekestelling.

11 ADRESSEN

Gemeentehuis	Raadhuisplein 3, 3331 BT, Zwijndrecht Geopend op ma-do van 08.00 - 17.00 uur. Telefoon 14 078 (algemeen)
Gemeentewerf	Middellijn 1, 3335 KC, Zwijndrecht 078-6206666

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
1								**ELEMENTENVERHARDING** Inclusief tijdelijke opslag van de her te gebruiken materialen. Bij hergebruik van straatbakstenen dient de aannemer rekening te houden met (indien mogelijk) machinaal aanbrengen. Hiervoor wordt verwezen naar de posten onder 1502. In posten waar een deel van het opgebroken materiaal wordt hergebruikt en een (onbruikbaar) deel wordt afgevoerd, dient rekening te worden gehouden met ca. 15% inboet. Inclusief laden en vervoeren vanaf de tijdelijke opslag naar de plaats van verwerking. Vervoeren binnen 500m van de deelopdracht.				
11								**STRAATBAKSTENEN**				
110								**OPBREKEN / AANBRENGEN KLINKER HALFSTEENSVERBAND** Voor het bijleveren van straatbakstenen ter vervanging van onbruikbare straatbakstenen van standaard kei-, dik- en waalformaat wordt verwezen naar de posten onder 63. Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020				
1101								<u>Straatbakstenen standaard keiformaat</u>				
110110	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			3					Straatbaksteen standaard keiformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110120 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				
110120	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	500,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 110110 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				1				In halfsteensverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
110130	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	1.000,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			3					Straatbaksteen standaard keiformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110140 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				
110140	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 110130 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				1				In halfsteensverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
110150	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	2.500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
			3					Straatbaksteen standaard keiformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110160 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				
110160	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	2.500,00	F	
								Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 110150 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				1				In halfsteensverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
1102								<u>Straatbakstenen standaard dikformaat</u>				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
110210	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	200,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110220 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				
110220	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	200,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 110210 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				1				In halfsteensverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
110230	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110240 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				
110240	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	500,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 110230 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				1				In halfsteensverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
110250	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	1.500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110260 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				
110260	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.500,00	F	
								Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 110250 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				1				In halfsteensverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
1103								<u>Straatbakstenen standaard waalformaat</u>				
110310	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	100,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110320 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				
110320	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 110310 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				1				In halfsteensverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
110330	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	200,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110340 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				
110340	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	200,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 110330 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				1				In halfsteensverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
110350	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	750,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110360 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				
110360	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	750,00	F	
								Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 110350 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				1				In halfsteensverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
111								**OPBREKEN / AANBRENGEN KLINKER KEPERVERBAND** Inclusief tijdelijke opslag van straatbakstenen vervoeren binnen 500m van de deelopdracht. Voor het bijleveren van straatbakstenen ter vervanging van onbruikbare straatbakstenen van standaard kei-, dik- en waalformaat wordt verwezen naar de posten onder 63. Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.				
1110								<u>Straatbakstenen standaard keiformaat</u>				
111010	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	200,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			3					Straatbaksteen standaard keiformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111020 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				
111020	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	200,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 111010 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				3				In keperverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
111030	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			3					Straatbaksteen standaard keiformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111040 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
111040	831111							Aanbrengen straatbaksteen.	m2	500,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 111030				
								Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				3				In keperverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
111050	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	3.000,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
			3					Straatbaksteen standaard keiformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111060				
								- ongebroken straatbakstenen				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
								- gebroken straatbakstenen				
111060	831111							Aanbrengen straatbaksteen.	m2	3.000,00	F	
								Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 111050				
								Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				3				In keperverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
1111								<u>Straatbakstenen standaard dikformaat</u>				
111110	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	200,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111120				
								- ongebroken straatbakstenen				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
								- gebroken straatbakstenen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
111120	831111							Aanbrengen straatbaksteen.	m2	200,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 111110				
								Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				3				In keperverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
111130	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111140				
								- ongebroken straatbakstenen				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
								- gebroken straatbakstenen				
111140	831111							Aanbrengen straatbaksteen.	m2	500,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 111130				
								Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				3				In keperverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
111150	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	3.000,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111160				
								- ongebroken straatbakstenen				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
								- gebroken straatbakstenen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
111160	831111							Aanbrengen straatbaksteen.	m2	3.000,00	F	
								Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 111150				
								Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				3				In keperverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
1112								Straatbakstenen standaard waalformaat				
111210	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	100,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111220 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				
111220	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 111210				
								Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				3				In keperverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
111230	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	200,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111240 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
111240	831111							Aanbrengen straatbaksteen.	m2	200,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 111230				
								Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				3				In keperverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
111250	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	1.000,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111260				
								- ongebroken straatbakstenen				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
								- gebroken straatbakstenen				
111260	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.000,00	F	
								Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 111250				
								Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				3				In keperverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
112								**OPBREKEN / AANBRENGEN KLINKER ELLEBOOGVERBAND**				
								Inclusief tijdelijke opslag van straatbakstenen vervoeren binnen 500m van de deelopdracht.				
								Voor het bijleveren van straatbakstenen ter vervanging van onbruikbare straatbakstenen van standaard kei-, dik- en waalformaat wordt verwezen naar de posten onder 63.				
								Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.				
1120								<u>Straatbakstenen standaard keiformaat</u>				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
112010	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	200,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			3					Straatbaksteen standaard keiformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112020 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				
112020	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	200,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 112010 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				4				In elleboogverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
112030	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			3					Straatbaksteen standaard keiformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112040 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				
112040	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	500,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 112030 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				4				In elleboogverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
112050	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	3.000,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
			3					Straatbaksteen standaard keiformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112060 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				
112060	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	3.000,00	F	
								Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 112050 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				4				In elleboogverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
1121								<u>Straatbakstenen standaard dikformaat</u>				
112110	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	200,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112120 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				
112120	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	200,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 112110 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				4				In elleboogverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
112130	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	300,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112140 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				
112140	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	300,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 112130 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				4				In elleboogverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
112150	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	1.500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112160 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				
112160	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	1.500,00	F	
								Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 112150 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				4				In elleboogverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
1122								<u>Straatbakstenen standaard waalformaat</u>				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
112210	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	100,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112220 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				
112220	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 112210 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				4				In elleboogverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
112230	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	200,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112240 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				
112240	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	200,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 112230 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				4				In elleboogverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
112250	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	750,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112260 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				
112260	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	750,00	F	
								Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 112250 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				4				In elleboogverband				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
113								**OPBREKEN / AANBRENGEN KLINKER T.P.V. WORTELOPDRUK** Voor het bijleveren van straatbakstenen ter vervanging van onbruikbare straatbakstenen wordt verwezen naar de posten onder 63. Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020				
1131								<u>Straatbakstenen standaard keiformaat</u>				
113110	831701							Opbreken straatbaksteen. Betreft het handmatig opbreken van bestrating vanwege wortelopdruk	m2	150,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 In diverse verbanden				
			3					Straatbaksteen standaard keiformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 113120 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
113120	831111							Aanbrengen straatbaksteen.	m2	150,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 113110				
								Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				9				In diverse verbanden				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand				
113130	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	250,00	F	
								Betreft het handmatig opbreken van bestrating vanwege wortelopdruk				
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
								In diverse verbanden				
			3					Straatbaksteen standaard keiformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 113140				
								- ongebroken straatbakstenen				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
								- gebroken straatbakstenen				
113140	831111							Aanbrengen straatbaksteen.	m2	250,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 113130				
								Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				9				In diverse verbanden				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand				
113150	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	400,00	F	
								Betreft het handmatig opbreken van bestrating vanwege wortelopdruk				
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
								In diverse formaten				
			3					Straatbaksteen standaard keiformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 113160				
								- ongebroken straatbakstenen				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
								- gebroken straatbakstenen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
113160	831111							Aanbrengen straatbaksteenen.	m2	400,00	F	
								Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 113150				
								Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				9				In diverse verbanden				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand				
1132								<u>Straatbakstenen standaard dikformaat</u>				
113210	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	100,00	F	
								Betreft het handmatig opbreken van bestrating vanwege wortelopdruk				
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
								In diverse verbanden				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 113220 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				
113220	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 113210				
								Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				9				In diverse verbanden				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand				
113230	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	150,00	F	
								Betreft het handmatig opbreken van bestrating vanwege wortelopdruk				
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
								In diverse verbanden				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 113240 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting. - gebroken straatbakstenen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
113240	831111							Aanbrengen straatbaksteenen.	m2	150,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 113230				
								Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				9				In diverse verbanden				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand				
113250	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	200,00	F	
								Betreft het handmatig opbreken van bestrating vanwege wortelopdruk				
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
								In diverse formaten				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 113260				
								- ongebroken straatbakstenen				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
								- gebroken straatbakstenen				
113260	831111							Aanbrengen straatbaksteenen.	m2	200,00	F	
								Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 113250				
								Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				9				In diverse verbanden				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand				
1133								Straatbakstenen standaard waalformaat				
113310	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	100,00	F	
								Betreft het handmatig opbreken van bestrating vanwege wortelopdruk				
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
								In diverse verbanden				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 113320				
								- ongebroken straatbakstenen				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
								- gebroken straatbakstenen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
113320	831111							Aanbrengen straatbaksteen.	m2	100,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 113310				
								Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				9				In diverse verbanden				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand				
113330	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	150,00	F	
								Betreft het handmatig opbreken van bestrating vanwege wortelopdruk				
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
								In diverse verbanden				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 113340				
								- ongebroken straatbakstenen				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
								- gebroken straatbakstenen				
113340	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	150,00	F	
								Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 113330				
								Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				9				In diverse verbanden				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand				
113350	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	200,00	F	
								Betreft het handmatig opbreken van bestrating vanwege wortelopdruk				
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
								In diverse formaten				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 113360				
								- ongebroken straatbakstenen				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
								- gebroken straatbakstenen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
113360	831111							Aanbrengen straatbakstenen.	m2	200,00	F	
								Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
		9						Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 113350				
								Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63				
				9				In diverse verbanden				
					2			Op zandbed				
						9		Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand				
114								**HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN HALFSTEENSVERBAND**				
1140								<u>Standaard keiformaat</u>				
114010	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	300,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Straatbaksteen: standaard keiformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
114020	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Straatbaksteen: standaard keiformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
114030	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	2.500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Straatbaksteen: standaard keiformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
1141								<u>Standaard dikformaat</u>				
114110	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	300,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						2		Straatbaksteen: standaard dikformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
114120	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						2		Straatbaksteen: standaard dikformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
114130	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	1.000,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						2		Straatbaksteen: standaard dikformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
1142								<u>Standaard waalformaat</u>				
114210	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						1		Straatbaksteen: standaard waalformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
114220	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	200,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						1		Straatbaksteen: standaard waalformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
114230	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						1		Straatbaksteen: standaard waalformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
115								**HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN KEPERVERBAND**				
1150								<u>Standaard keiformaat</u>				
115010	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			4					In keperverband zonder driehoekstenen				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Straatbaksteen: standaard keiformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
115020	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	1.000,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2				
			4					In keperverband zonder driehoekstenen				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Straatbaksteen: standaard keiformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
115030	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	5.000,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
			4					In keperverband zonder driehoekstenen				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Straatbaksteen: standaard keiformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
1151								<u>Standaard dikformaat</u>				
115110	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			4					In keperverband zonder driehoekstenen				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						2		Straatbaksteen: standaard dikformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
115120	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	1.000,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2				
			4					In keperverband zonder driehoekstenen				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						2		Straatbaksteen: standaard dikformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
115130	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	2.000,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
			4					In keperverband zonder driehoekstenen				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						2		Straatbaksteen: standaard dikformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
1152								<u>Standaard waalformaat</u>				
115210	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			4					In keperverband zonder driehoekstenen				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						1		Straatbaksteen: standaard waalformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
115220	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2				
			4					In keperverband zonder driehoekstenen				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						1		Straatbaksteen: standaard waalformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
115230	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
			4					In keperverband zonder driehoekstenen				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						1		Straatbaksteen: standaard waalformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
116								**HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN ELLEBOOGVERBAND**				
1160								<u>Standaard keiformaat</u>				
116010	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	250,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Straatbaksteen: standaard keiformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
116020	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Straatbaksteen: standaard keiformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
116030	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	1.500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Straatbaksteen: standaard keiformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
1161								<u>Standaard dikformaat</u>				
116110	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	200,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						2		Straatbaksteen: standaard dikformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
116120	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	300,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						2		Straatbaksteen: standaard dikformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
116130	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	750,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						2		Straatbaksteen: standaard dikformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
1162								<u>Standaard waalformaat</u>				
116210	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						1		Straatbaksteen: standaard waalformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
116220	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	200,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						1		Straatbaksteen: standaard waalformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
116230	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						1		Straatbaksteen: standaard waalformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
117								**MARKERINGEN IN GEBAKKEN KLINKERS**				
1171								<u>Opbreken markering in bestrating</u>				
117110	831799							Verwijderen markering uit bestrating Betreft: verwijderen markering uit bestrating Verband bestrating: divers Ononderbroken streep Breedte: 0,10m Betonstraatstenen keiformaat wit De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 1162, 1163 en 1164.	m	500,00	F	
117120	831799							Verwijderen markering uit bestrating Betreft: verwijderen markering uit bestrating Verband bestrating: divers Onderbroken streep Breedte: 0,10m Betonstraatstenen keiformaat wit De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 1162, 1163 en 1164.	m	2.500,00	F	
1172								<u>Markering in halfsteensverband</u>				
117210	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen parkeervakken e.d. Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand	m	200,00	F	
		1						Verband bestrating: halfsteensverband				
			3					Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m				
				1				Breedte: 0,10 m				
					9			Gebakken klinkers, dik 80 mm				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
117220	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen parkeervakken e.d. Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand	m	200,00	F	
		1						Verband bestrating: halfsteensverband				
			1					Ononderbroken streep				
				1				Breedte: 0,10 m				
					9			Gebakken klinkers, dik 80 mm				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
117230	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	100,00	F	
								Betreft: markeringen e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		1						Verband bestrating: halfsteensverband				
			9					T-markering volgens standaard details				
				2				Op zandbed				
					9			Gebakken klinkers, dik 80 mm				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
117240	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	150,00	F	
								Betreft: markeringen e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		1						Verband bestrating: halfsteensverband				
			9					L-markering volgens standaard details				
				2				Op zandbed				
					9			Gebakken klinkers, dik 80 mm				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
117250	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	150,00	F	
								Betreft: markeringen e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		1						Verband bestrating: halfsteensverband				
			9					I-markering volgens standaard details				
				2				Op zandbed				
					9			Gebakken klinkers, dik 80 mm				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
1173								<u>Markering in keperverband</u>				
117310	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	150,00	F	
								Betreft: markeringen parkeervakken e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		3						Verband bestrating: keperverband				
			3					Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m				
				1				Breedte: 0,10 m				
					9			Gebakken klinkers, dik 80 mm				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
117320	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	250,00	F	
								Betreft: markeringen parkeervakken e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		3						Verband bestrating: keperverband				
			1					Ononderbroken streep				
				1				Breedte: 0,10 m				
					9			Gebakken klinkers, dik 80 mm				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
117330	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	250,00	F	
								Betreft: markeringen e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		3						Verband bestrating: keperverband				
			9					T-markering volgens standaard details				
				2				Op zandbed				
					9			Gebakken klinkers, dik 80 mm				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
117340	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	100,00	F	
								Betreft: markeringen e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		3						Verband bestrating: keperverband				
			9					L-markering volgens standaard details				
				2				Op zandbed				
					9			Gebakken klinkers, dik 80 mm				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
117350	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	100,00	F	
								Betreft: markeringen e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		3						Verband bestrating: keperverband				
			9					I-markering volgens standaard details				
				2				Op zandbed				
					9			Gebakken klinkers, dik 80 mm				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
1174								<u>Markering in elleboogverband</u>				
117410	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	150,00	F	
								Betreft: markeringen parkeervakken e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		4						Verband bestrating: elleboogverband				
			3					Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m				
				1				Breedte: 0,10 m				
					9			Gebakken klinkers, dik 80 mm				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
117420	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	250,00	F	
								Betreft: markeringen parkeervakken e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		4						Verband bestrating: elleboogverband				
			1					Ononderbroken streep				
				1				Breedte: 0,10 m				
					9			Gebakken klinkers, dik 80 mm				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
117430	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	300,00	F	
								Betreft: markeringen e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		4						Verband bestrating: elleboogverband				
			9					T-markering volgens standaard details				
				2				Op zandbed				
					9			Gebakken klinkers, dik 80 mm				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
117440	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	100,00	F	
								Betreft: markeringen e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		4						Verband bestrating: elleboogverband				
			9					L-markering volgens standaard details				
				2				Op zandbed				
					9			Gebakken klinkers, dik 80 mm				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
117450	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	100,00	F	
								Betreft: markeringen e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		4						Verband bestrating: elleboogverband				
			9					I-markering volgens standaard details				
				2				Op zandbed				
					9			Gebakken klinkers, dik 80 mm				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
118								**OPBREKEN EN AFVOEREN STRAATBAKSTENEN**				
118010	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	300,00	F	
		9						Totale breedte: variabel Oppervlakte < 50m2				
			3					Straatbaksteen standaard keiformaat Kleur: divers				
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
118020	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	300,00	F	
		9						Totale breedte: variabel Oppervlakte > 50m2				
			3					Straatbaksteen standaard keiformaat Kleur: divers				
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
118030	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	500,00	F	
		9						Totale breedte: variabel Oppervlakte < 50m2				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat Kleur: divers				
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
118040	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	500,00	F	
		9						Totale breedte: variabel Oppervlakte > 50m2				
			2					Straatbaksteen standaard dikformaat Kleur: divers				
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
118050	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	500,00	F	
		9						Totale breedte: variabel Oppervlakte < 50m2				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat Kleur: divers				
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
118060	831701							Opbreken straatbaksteen.	m2	500,00	F	
		9						Totale breedte: variabel Oppervlakte > 50m2				
			1					Straatbaksteen standaard waalformaat Kleur: divers				
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
12								**BETONSTRAATSTENEN**				
120								**OPBREKEN / AANBRENGEN BSS HALFSTEENSVERBAND** Voor het bijleveren van betonstraatstenen ter vervanging van onbruikbare betonstraatstenen van standaard kei-, dik- en waalformaat wordt verwezen naar de posten onder 63. Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.				
1200								<u>Betonstraatstenen standaard keiformaat</u>				
120010	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	200,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120020 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
120020	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	200,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			1					In halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120010 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
120030	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	300,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120040 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
120040	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	300,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120030 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
120050	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totale oppervlak > 50 m2				
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120060 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
120060	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen > 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120050 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
1201								<u>Betonstraatstenen standaard dikformaat</u>				
120110	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120120 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
120120	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			1					In halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120110				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
120130	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120140				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
120140	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120130				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
120150	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	250,00	F	
		9						Totale oppervlak > 50 m2				
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120160				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
120160	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F	
		9						Totale oppervlak > 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120150				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
1202								<u>Betonstraatstenen standaard waalformaat</u>				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
120210	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			1					Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120220 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
120220	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			1					In halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120210 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
120230	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			1					Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120240 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
120240	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120230 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
120250	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totale oppervlak > 50 m2				
			1					Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120260 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
120260	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totale oppervlak > 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120250 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen				
1203								<u>H-stenen</u>				
120310	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	250,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			9					Betonstraatstenen Type: H-betonstraatstenen Afmeting: 200 x 165/115 x 80 mm				
							9	Vrijgekomen herbruikbare materialen ontdoen van grond volgens bestekspost 150150 en verwerken volgens bestekspostnr. 120320 Overige materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
120320	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			1					In halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Inclusief pasmaken van de H-stenen d.m.v. zagen				
						9		Betonstraatstenen Type: H-betonstraatstenen Afmeting: 200 x 165/115 x 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120310 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen				
120330	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	250,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			9					Betonstraatstenen Type: H-betonstraatstenen Afmeting: 200 x 165/115 x 80 mm				
							9	Vrijgekomen herbruikbare materialen ontdoen van grond volgens bestekspost 150150 en verwerken volgens bestekspostnr. 120340 Overige materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
120340	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Inclusief pasmaken van de H-stenen d.m.v. zagen				
						9		Betonstraatstenen Type: H-betonstraatstenen Afmeting: 200 x 165/115 x 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120330 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen				
120350	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	750,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen > 50 m2				
			9					Betonstraatstenen Type: H-betonstraatstenen Afmeting: 200 x 165/115 x 80 mm				
							9	Vrijgekomen herbruikbare materialen ontdoen van grond volgens bestekspost 150150 en verwerken volgens bestekspostnr. 120360 Overige materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
120360	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	750,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen > 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Inclusief pasmaken van de H-stenen d.m.v. zagen				
						9		Betonstraatstenen Type: H-betonstraatstenen Afmeting: 200 x 165/115 x 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120350 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen				
121								**OPBREKEN / AANBRENGEN BSS KEPERVERBAND** Inclusief tijdelijke opslag van betonstraatstenen vervoeren binnen 500m van de deelopdracht. Voor het bijleveren van betonstraatstenen ter vervanging van onbruikbare betonstraatstenen van standaard kei-, dik- en waalformaat wordt verwezen naar de posten onder 63. Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.				
1210								<u>Betonstraatstenen standaard keiformaat</u>				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
121010	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121020 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
121020	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			4					In keperverband zonder bisschopsmutsen				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121010 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
121030	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121040 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
121040	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			4					In keperverband zonder bisschopsmutsen				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121030 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
121050	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	3.000,00	F	
		9						Totale oppervlak > 50 m2				
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121060 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
121060	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	3.000,00	F	
		9						Totale oppervlak > 50 m2				
			4					In keperverband zonder bisschopsmutsen				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121050				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
1211								<u>Betonstraatstenen standaard dikformaat</u>				
121110	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121120				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
121120	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			4					In keperverband zonder bisschopsmutsen				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121110				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
121130	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121140				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
121140	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			4					In keperverband zonder bisschopsmutsen				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121130				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
121150	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totale oppervlak > 50 m2				
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121160 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
121160	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen > 50 m2				
			4					In keperverband zonder bisschopsmutsen				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121150 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
1212								<u>Betonstraatstenen standaard waalformaat</u>				
121210	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	50,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			1					Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121220 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
121220	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			4					In keperverband zonder bisschopsmutsen				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121210 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
121230	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			1					Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121240 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
121240	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			4					In keperverband zonder bisschopsmutsen				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121230				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
121250	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totale oppervlak > 50 m2				
			1					Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121260				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
121260	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totale oppervlak > 50 m2				
			4					In keperverband zonder bisschopsmutsen				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121250				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
122								**OPBREKEN / AANBRENGEN BSS ELLEBOOGVERBAND** Inclusief tijdelijke opslag van betonstraatstenen vervoeren binnen 500m van de deelopdracht. Voor het bijleveren van betonstraatstenen ter vervanging van onbruikbare betonstraatstenen van standaard kei-, dik- en waalformaat wordt verwezen naar de posten onder 63. Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.				
1220								<u>Betonstraatstenen standaard keiformaat</u>				
122010	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122020				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
122020	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			6					In elleboogverband				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122010				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
122030	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	250,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122040				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
122040	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			6					In elleboogverband				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122030				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
122050	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	3.000,00	F	
		9						Totale oppervlak > 50 m2				
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
								.				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122060				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
122060	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	3.000,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen > 50 m2				
			6					In elleboogverband				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122050				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
1221								<u>Betonstraatstenen standaard dikformaat</u>				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
122110	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122120 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
122120	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			6					In elleboogverband				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122110 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
122130	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122140 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
122140	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			6					In elleboogverband				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122130 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
122150	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totale oppervlak > 50 m2				
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122160 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
122160	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen > 50 m2				
			6					In elleboogverband				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122150				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
1222								<u>Betonstraatstenen standaard waalformaat</u>				
122210	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			1					Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122220				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
122220	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			6					In elleboogverband				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122210				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
122230	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			1					Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122240				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
122240	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			6					In elleboogverband				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122230				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
122250	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totale oppervlak > 50 m2				
			1					Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122260 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
122260	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totale oppervlak > 50 m2				
			6					In elleboogverband				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122250 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
123								**OPBREKEN / AANBRENGEN BSS T.P.V. WORTELOPDRUK** Voor het bijleveren van betonstraatstenen ter vervanging van onbruikbare betonstraatstenen wordt verwezen naar de posten onder 63. Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.				
1230								<u>Betonstraatstenen standaard keiformaat</u>				
123010	831702							Opbreken betonstraatstenen. Betreft het handmatig opbreken van bestrating vanwege wortelopdruk	m2	150,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 In diverse verbanden				
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
								.				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 123020 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
123020	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			9					In diverse verbanden				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 123010 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
123030	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	250,00	F	
								Betreft het handmatig opbreken van bestrating vanwege wortelopdruk				
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
								In diverse verbanden				
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 123040				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
123040	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			9					In diverse verbanden				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 123030				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
123050	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	400,00	F	
								Betreft het handmatig opbreken van bestrating vanwege wortelopdruk				
		9						Totale oppervlak > 50 m2				
								In diverse verbanden				
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm				
								.....				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 123060				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
123060	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	400,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen > 50 m2				
			9					In diverse verbanden				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 123050				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
1231								<u>Betonstraatstenen standaard dikormaat</u>				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
123110	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
								Betreft het handmatig opbreken van bestrating vanwege wortelopdruk				
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
								In diverse verbanden				
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 123120				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
123120	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			9					In diverse verbanden				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 123110				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard dikformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
123130	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
								Betreft het handmatig opbreken van bestrating vanwege wortelopdruk				
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
								In diverse verbanden				
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 123140				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
123140	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			9					In diverse verbanden				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 123130				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard dikformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
123150	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	200,00	F	
								Betreft het handmatig opbreken van bestrating vanwege wortelopdruk				
		9						Totale oppervlak > 50 m2				
								In diverse verbanden				
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm				
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 123160				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
123160	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	200,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen > 50 m2				
			9					In diverse verbanden				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 123150				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard dikformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
1232								<u>Betonstraatstenen standaard waalormaat</u>				
123210	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
								Betreft het handmatig opbreken van bestrating vanwege wortelopdruk				
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
								In diverse verbanden				
			1					Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 123220				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
123220	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			9					In diverse verbanden				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 123210				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard waalformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
123230	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
								Betreft het handmatig opbreken van bestrating vanwege wortelopdruk				
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
								In diverse verbanden				
			1					Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 123240				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
123240	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			9					In diverse verbanden				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 123230				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard waalformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
123250	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	200,00	F	
								Betreft het handmatig opbreken van bestrating vanwege wortelopdruk				
		9						Totale oppervlak > 50 m2				
								In diverse verbanden				
			1					Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 123260				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
123260	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	200,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen > 50 m2				
			9					In diverse verbanden				
				2				Op zandbed				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						9		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 123250				
								Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard waalformaat wordt verwezen naar de posten onder 63				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
124								**HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN HALFSTEENSVERBAND**				
1240								<u>Standaard keiformaat</u>				
124010	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
124020	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	200,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
124030	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	1.500,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen > 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
1241								<u>Standaard dikformaat</u>				
124110	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						2		Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
124120	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						2		Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
124130	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen > 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						2		Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
1242								Standaard waalformaat				
124210	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						1		Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
124220	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						1		Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
124230	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	250,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen > 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						1		Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
125								**HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN KEPERVERBAND**				
1250								Standaard keiformaat				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
125010	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			4					In keperverband zonder bisschopsmutsen				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
125020	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	200,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			4					In keperverband zonder bisschopsmutsen				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
125030	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen > 50 m2				
			4					In keperverband zonder bisschopsmutsen				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
1251								<u>Standaard dikformaat</u>				
125110	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			4					In keperverband zonder bisschopsmutsen				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						2		Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
125120	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			4					In keperverband zonder bisschopsmutsen				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						2		Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
125130	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen > 50 m2				
			4					In keperverband zonder bisschopsmutsen				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						2		Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
1252								<u>Standaard waalformaat</u>				
125210	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			4					In keperverband zonder bisschopsmutsen				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						1		Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
125220	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			4					In keperverband zonder bisschopsmutsen				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						1		Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
125230	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	400,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen > 50 m2				
			4					In keperverband zonder bisschopsmutsen				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						1		Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
126								**HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN ELLEBOOGVERBAND**				
1260								<u>Standaard keiformaat</u>				
126010	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
126020	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	200,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
126030	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	1.250,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen > 50 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
1261								<u>Standaard dikformaat</u>				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
126110	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						2		Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
126120	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						2		Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
126130	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	300,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen > 50 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						2		Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
1262								<u>Standaard waalformaat</u>				
126210	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						1		Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
126220	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						1		Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
126230	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	400,00	F	
		9						Totale oppervlak tussen > 50 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						1		Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
							9	Inwassen met brekerzand en aftrillen.				
127								**MARKERINGEN IN BETONSTRAATSTENEN**				
1271								<u>Opbreken markering in bestrating</u>				
127110	831799							Verwijderen markering uit bestrating Betreft: verwijderen markering uit bestrating Verband bestrating: divers Ononderbroken streep Breedte: 0,10m Betonstraatstenen keiformaat wit De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 1262, 1263 en 1264.	m	500,00	F	
127120	831799							Verwijderen markering uit bestrating Betreft: verwijderen markering uit bestrating Verband bestrating: divers Onderbroken streep Breedte: 0,10m Betonstraatstenen keiformaat wit De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 1262, 1263 en 1264.	m	2.500,00	F	
1272								<u>Markering in halfsteensverband</u>				
127210	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen parkeervakken e.d. Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand	m	75,00	F	
		1						Verband bestrating: halfsteensverband				
			3					Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m				
				1				Breedte: 0,10 m				
					2			Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
127220	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	75,00	F	
								Betreft: markeringen parkeervakken e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		1						Verband bestrating: halfsteensverband				
			1					Ononderbroken streep				
				1				Breedte: 0,10 m				
					2			Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
127230	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	75,00	F	
								Betreft: markeringen e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		1						Verband bestrating: halfsteensverband				
			9					T-markering volgens standaard details				
				2				Op zandbed				
					2			Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
127240	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	75,00	F	
								Betreft: markeringen e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		1						Verband bestrating: halfsteensverband				
			9					L-markering volgens standaard details				
				2				Op zandbed				
					2			Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
127250	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	75,00	F	
								Betreft: markeringen e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		1						Verband bestrating: halfsteensverband				
			9					I-markering volgens standaard details				
				2				Op zandbed				
					2			Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
1273								<u>Markering in keperverband</u>				
127310	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	100,00	F	
								Betreft: markeringen parkeervakken e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		3						Verband bestrating: keperverband				
			3					Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m				
				1				Breedte: 0,10 m				
					2			Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
127320	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	100,00	F	
								Betreft: markeringen parkeervakken e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		3						Verband bestrating: keperverband				
			1					Ononderbroken streep				
				1				Breedte: 0,10 m				
					2			Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
127330	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	100,00	F	
								Betreft: markeringen e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		3						Verband bestrating: keperverband				
			9					T-markering volgens standaard details				
				2				Op zandbed				
					2			Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
127340	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	100,00	F	
								Betreft: markeringen e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		3						Verband bestrating: keperverband				
			9					L-markering volgens standaard details				
				2				Op zandbed				
					2			Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
127350	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	100,00	F	
								Betreft: markeringen e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		3						Verband bestrating: keperverband				
			9					I-markering volgens standaard details				
				2				Op zandbed				
					2			Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
1274								<u>Markering in elleboogverband</u>				
127410	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	250,00	F	
								Betreft: markeringen parkeervakken e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		4						Verband bestrating: elleboogverband				
			3					Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m				
				1				Breedte: 0,10 m				
					2			Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
127420	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	250,00	F	
								Betreft: markeringen parkeervakken e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		4						Verband bestrating: elleboogverband				
			1					Ononderbroken streep				
				1				Breedte: 0,10 m				
					2			Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
127430	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	250,00	F	
								Betreft: markeringen e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		4						Verband bestrating: elleboogverband				
			9					T-markering volgens standaard details				
				2				Op zandbed				
					2			Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
127440	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	150,00	F	
								Betreft: markeringen e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		4						Verband bestrating: elleboogverband				
			9					L-markering volgens standaard details				
				2				Op zandbed				
					2			Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
127450	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	150,00	F	
								Betreft: markeringen e.d.				
								Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand				
		4						Verband bestrating: elleboogverband				
			9					I-markering volgens standaard details				
				2				Op zandbed				
					2			Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit				
						2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
128								**OPBREKEN EN AFVOEREN BETONSTRAATSTENEN**				
128010	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totale breedte: variabel				
								Oppervlakte < 50m2				
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Kleur: divers				
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
128020	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
		9						Totale breedte: variabel				
								Oppervlakte > 50m2				
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Kleur: divers				
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
128030	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	500,00	F		
		9						Totale breedte: variabel Oppervlakte < 50m2					
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Kleur: divers					
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
128040	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	500,00	F		
		9						Totale breedte: variabel Oppervlakte > 50m2					
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Kleur: divers					
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
128050	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	500,00	F		
		9						Totale breedte: variabel Oppervlakte < 50m2					
			1					Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm Kleur: divers					
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
128060	831702							Opbreken betonstraatstenen.	m2	500,00	F		
		9						Totale breedte: variabel Oppervlakte > 50m2					
			1					Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm Kleur: divers					
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
129								**LEVEREN EN AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN**					
129010	314199							Aanbrengen drempelmarkering zwart - wit	m	300,00	F		
								Betreft het aanbrengen van drempelmarkering op het hellingsvlak van een drempel/plateau (in sinusvorm) Op straatlaag Drempel vanuit as rijweg opzetten					
								Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Type verkeerssteen Kleur: wit	st			6.240,00	L
								Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: zwart Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand	st			7.920,00	L
13								**BETONTEGELS** Voor het bijleveren van betontegels ter vervanging van onbruikbare betontegels 300 x 300 x 45/50 mm breukklasse (NEN-EN 1339) 45, wordt verwezen naar de posten onder 63 Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.					
130								**OPBREKEN / AANBRENGEN BETONTEGELS DIKTE 45/50 MM**					
1300								<u>Betontegels in halfsteensverband</u>					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
130010	831703							Opbreken betontegels.	m2	250,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			9					Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 130020 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting				
130020	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	250,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			1					In halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel				
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand				
130030	831703							Opbreken betontegels.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			9					Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 130040 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting				
130040	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel				
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand				
130050	831703							Opbreken betontegels.	m2	1.200,00	F	
		9						Totaal oppervlak > 50 m2				
			9					Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 130060 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting				
130060	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	1.200,00	F	
		9						Totaal oppervlak > 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel				
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
1301								Betontegels in halfsteensverband in stroomlagen Inclusief tijdelijke opslag van betontegels vervoeren binnen 500m van de deelopdracht. Voor het bijleveren van betontegels ter vervanging van onbruikbare betontegels 300 x 300 x 45/50 mm breukklasse (NEN-EN 1339) 45, wordt verwezen naar de posten onder 63 Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.				
130110	831703							Opbreken betontegels.	m2	400,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			9					Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 130120 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting				
130120	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			2					In stroomlagen in halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel				
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand				
130130	831703							Opbreken betontegels.	m2	800,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			9					Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 130140 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting				
130140	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	800,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			2					In stroomlagen in halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel				
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand				
130150	831703							Opbreken betontegels.	m2	1.500,00	F	
		9						Totaal oppervlak > 50 m2				
			9					Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 130160 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
130160	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	1.500,00	F	
		9						Totaal oppervlak > 50 m2				
			2					In stroomlagen in halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel				
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand				
131								**OPBREKEN / AANBRENGEN BETONTEGELS DIKTE >50 MM**				
1310								Betontegels in halfsteensverband Inclusief tijdelijke opslag van betontegels vervoeren binnen 500m van de deelopdracht. Voor het bijleveren van betontegels ter vervanging van onbruikbare betontegels 300 x 300 x 70/80 mm breukklasse (NEN-EN 1339) 110, wordt verwezen naar de posten onder 63 Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.				
131010	831703							Opbreken betontegels.	m2	200,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			9					Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 131020 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting				
131020	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	200,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			1					In halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel				
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand				
131030	831703							Opbreken betontegels.	m2	350,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			9					Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 131040 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting				
131040	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	350,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel				
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
131050	831703							Opbreken betontegels.	m2	1.500,00	F	
		9						Totaal oppervlak > 50 m2				
			9					Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 131060 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting				
131060	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	2.500,00	F	
		9						Totaal oppervlak > 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel				
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand				
1311								<u>Betontegels in halfsteensverband in stroomlagen</u> Inclusief tijdelijke opslag van betontegels vervoeren binnen 500m van de deelopdracht. Voor het bijleveren van betontegels ter vervanging van onbruikbare betontegels 300 x 300 x 70/80 mm breukklasse (NEN-EN 1339) 110, wordt verwezen naar de posten onder 63 Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.				
131110	831703							Opbreken betontegels.	m2	100,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			9					Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 131120 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting				
131120	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	100,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			2					In stroomlagen in halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel				
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand				
131130	831703							Opbreken betontegels.	m2	250,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			9					Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 131140 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
131140	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	250,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			2					In stroomlagen in halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel				
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand				
131150	831703							Opbreken betontegels.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak > 50 m2				
			9					Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 131160 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting				
131160	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak > 50 m2				
			2					In stroomlagen in halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel				
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand				
132								**OPBREKEN / AANBRENGEN BETONTEGELS 400X600** Inclusief tijdelijke opslag van betontegels vervoeren binnen 500m van de deelopdracht. Voor het bijleveren van betontegels ter vervanging van onbruikbare betontegels 400 x 600 x 50 mm wordt verwezen naar de posten onder 63 Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.				
132010	831703							Opbreken betontegels.	m2	200,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 20 m2				
			9					Betontegels 400 x 600 x 50 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 132020 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting				
132020	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	200,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 20 m2				
			1					In halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Betontegels 400 x 600 x 50 mm, inclusief pastegels. kleur: conform bestaande betontegel				
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
132030	831703							Opbreken betontegels.	m2	400,00	F	
		9						Totaal oppervlak > 20 m2				
			9					Betontegels 400 x 600 x 50 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 132040 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting				
132040	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F	
		9						Totaal oppervlak > 20 m2				
			1					In halfsteensverband				
				2				Op zandbed				
					9			Betontegels 400 x 600 x 50 mm, inclusief pastegels kleur: conform bestaande betontegel				
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand				
1321								AANBRENGEN NIEUWE BETONTEGELS 400X600				
132110	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	150,00	F	
								Betreft uitstrapstroken langs parkeervakken, bestaande uit een strook 40x60-tegels langs de trottoirband				
		9						Totaal oppervlak tussen >50 m2				
				2				Op zandbed				
					9			Betontegels 400x600 mm Dikte 0,05 m				
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand				
133								**HERSTRATEN BETONTEGELS DIKTE 45/50 MM**				
1330								Halfsteensverband				
133010	831403							Herstraten betontegels.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
						9		Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel				
							4	Afstrooien en invegen met schoon straatzand				
133020	831403							Herstraten betontegels.	m2	750,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
						9		Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel				
							4	Afstrooien en invegen met schoon straatzand				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
133030	831403							Herstraten betontegels.	m2	3.500,00	F	
		9						Totaal oppervlak > 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
						9		Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel				
							4	Afstrooien en invegen met schoon straatzand				
1331								<u>Halfsteensverband in stroomlagen</u>				
133110	831403							Herstraten betontegels.	m2	250,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			2					In halfsteensverband in stroomlagen				
				9				Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
						9		Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel				
							4	Afstrooien en invegen met schoon straatzand				
133120	831403							Herstraten betontegels.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			2					In halfsteensverband in stroomlagen				
				9				Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
						9		Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel				
							4	Afstrooien en invegen met schoon straatzand				
133130	831403							Herstraten betontegels.	m2	1.000,00	F	
		9						Totaal oppervlak > 50 m2				
			2					In halfsteensverband in stroomlagen				
				9				Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
						9		Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel				
							4	Afstrooien en invegen met schoon straatzand				
134								**HERSTRATEN BETONTEGELS DIKTE >50 MM**				
1340								<u>Halfsteensverband</u>				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
134010	831403							Herstraten betontegels.	m2	100,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
						9		Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel				
							4	Afstrooien en invegen met schoon straatzand				
134020	831403							Herstraten betontegels.	m2	200,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
						9		Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel				
							4	Afstrooien en invegen met schoon straatzand				
134030	831403							Herstraten betontegels.	m2	1.000,00	F	
		9						Totaal oppervlak > 50 m2				
			1					In halfsteensverband				
				9				Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
						9		Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel				
							4	Afstrooien en invegen met schoon straatzand				
1341								<u>Halfsteensverband in stroomlagen</u>				
134110	831403							Herstraten betontegels.	m2	100,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			2					In halfsteensverband in stroomlagen				
				9				Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
						9		Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel				
							4	Afstrooien en invegen met schoon straatzand				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
134120	831403							Herstraten betontegels.	m2	200,00	F	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			2					In halfsteensverband in stroomlagen				
				9				Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
						9		Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel				
							4	Afstrooien en invegen met schoon straatzand				
134130	831403							Herstraten betontegels.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak > 50 m2				
			2					In halfsteensverband in stroomlagen				
				9				Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
						9		Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel				
							4	Afstrooien en invegen met schoon straatzand				
135								**OPBREKEN / AANBRENGEN ZESKANTTEGELS**				
135010	831703							Opbreken betontegels.	m2	200,00	F	
		2						Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
			9					Zeskanttegel, dikte 0,08 m				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 135030 onbeschadigde materialen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
135020	831703							Opbreken betontegels.	m2	350,00	F	
		3						Totale breedte van 3,0 m en meer				
			9					Zeskanttegel, dikte 0,08 m				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 135030 onbeschadigde materialen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag inrichting				
135030	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	200,00	F	
								Situering: Betreft de trottoirs				
		9						Totaal oppervlak				
				2				Op zandbed				
					9			Zeskanttegel; zijden 0,15 m Dikte 0,08 m				
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand				
136								**AANBRENGEN SPECIALE TEGELS**				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
136010	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	50,00	F		
								Betreft markering van een blindegeleideroute					
		1						Totale breedte tot 1,50 m					
			9					In blokverband (2 tegels naast elkaar)					
				2				Op zandbed					
					3			Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70	st			555,00	L
								Kleur: wit					
								Geribbelde geleidelijntegel					
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand					
136020	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	50,00	F		
								Betreft: markering van de aftakpunten in een blindegeleideroute					
		1						Totale breedte tot 1,50 m					
			9					In blokverband (4 tegels per aftakpunt)					
				2				Op zandbed					
					3			Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70	st			555,00	L
								Kleur: wit					
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand					
136030	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	50,00	F		
								Betreft tegels ter markering van een invalideoprit					
		2						Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
			9					In stroomlaag					
				2				Op zandbed					
					3			Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70	st			555,00	L
								Kleur: wit					
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand					
136040	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	50,00	F		
								Betreft tegel ter markering van een huisvuilaanbiedplaats					
								Tegel met symbool afvalcontainer					
				2				Op zandbed					
					4			Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 110	st			555,00	L
								Kleur: zwart met wit symbool					
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand					
136050	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	100,00	F		
								Situering: verspreid over het werk					
								Betreft tegels ter markering van een invalideoprit					
		1						Totale breedte tot 1,50 m					
			9					In 2 stroomlagen					
				2				Op zandbed					
					2			Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45	st			1.111,00	L
								Kleur: grijs					
								Type: noppenmarkeringstegel					
							4	Afstrooien en invegen met schoon straatzand					
14								**NATUURSTEEN**					
								Voor het bijleveren van granietkeien ter vervanging van onbruikbare granietkeien wordt verwezen naar de posten onder 63					
								Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
140010	307399							Opbreken granietkeien. Totaal oppervlak tussen 1 - 20m2 Granietkeien, diverse afmetingen De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 140020: herbruikbaar materiaal Vrijgekomen, niet te herstraten en onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting	m2	50,00	F	
140020	831201							Aanbrengen sierbestrating. Totaal oppervlak tussen 1 - 20 m2	m2	50,00	F	
			2					Op zandbed				
						1		Natuursteen Granietkeien, diverse afmetingen				
							9	Inwassen met steenslag 2/6mm, de bestrating aftrillen en vervolgens invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150kg traskalk per m3 brekerzand. handeling herhalen tot voegen na aftrillen geheel gevuld zijn.				
140030	307399							Opbreken granietkeien. Totaal oppervlak tussen 20 - 50 m2 Granietkeien, diverse afmetingen De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 140040: herbruikbaar materiaal Vrijgekomen, niet te herstraten en onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting	m2	100,00	F	
140040	831201							Aanbrengen sierbestrating. Totaal oppervlak tussen 20 - 50 m2	m2	100,00	F	
			2					Op zandbed				
						1		Natuursteen Granietkeien, diverse afmetingen				
							9	Inwassen met steenslag 2/6mm, de bestrating aftrillen en vervolgens invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150kg traskalk per m3 brekerzand. handeling herhalen tot voegen na aftrillen geheel gevuld zijn.				
140050	307399							Opbreken granietkeien. Totaal oppervlak tussen 50 - 100m2 Granietkeien, diverse afmetingen De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 140060: herbruikbaar materiaal Vrijgekomen, niet te herstraten en onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting	m2	250,00	F	
140060	831201							Aanbrengen sierbestrating. Totaal oppervlak tussen 50 - 100 m2	m2	250,00	F	
			2					Op zandbed				
						1		Natuursteen Granietkeien, diverse afmetingen				
							9	Inwassen met steenslag 2/6mm, de bestrating aftrillen en vervolgens invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150kg traskalk per m3 brekerzand. handeling herhalen tot voegen na aftrillen geheel gevuld zijn.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
140070	307399							Opbreken granietkeien. Totaal oppervlak > 100m2 Granietkeien, diverse afmetingen De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksposnr. 140080: herbruikbaar materiaal Vrijgekomen, niet te herstraten en onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting	m2	500,00	F	
140080	831201							Aanbrengen sierbestrating. Totaal oppervlak tussen > 100 m2	m2	500,00	F	
			2					Op zandbed				
						1		Natuursteen Granietkeien, diverse afmetingen				
							9	Inwassen met steenslag 2/6mm, de bestrating aftrillen en vervolgens invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150kg traskalk per m3 brekerzand. handeling herhalen tot voegen na aftrillen geheel gevuld zijn.				
140090	307399							Opbreken en afvoeren granietkeien. Totale breedte: variabel Oppervlakte < 20m2 Granietkeien, diverse afmetingen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	100,00	F	
140100	307399							Opbreken en afvoeren granietkeien. Totale breedte: variabel Oppervlakte > 20m2 Granietkeien, diverse afmetingen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	250,00	F	
15								**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**				
1500								<u>Bestratingsmateriaal ontdoen van grond</u>				
150010	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie	m2	1.000,00	F	
		3						Straatbakstenen: standaard keiformaat				
			3					D.m.v. schrapen				
						9		Op aanwijzing van directie				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben ..... Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.				
150020	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie	m2	1.000,00	F	
		2						Straatbakstenen: standaard dikformaat				
			3					D.m.v. schrapen				
						9		Op aanwijzing van directie				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben ..... Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
150030	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	750,00	F	
								Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie				
		1						Straatbakstenen: standaard waalformaat				
			3					D.m.v. schrapen				
						9		Op aanwijzing van directie				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
								Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.				
150040	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1.000,00	F	
								Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie				
		3						Straatbakstenen: standaard keiformaat				
			9					D.m.v. trommelen in water				
						9		Op aanwijzing van directie				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
								Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.				
150050	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1.000,00	F	
								Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie				
		2						Straatbakstenen: standaard dikformaat				
			9					D.m.v. trommelen in water				
						9		Op aanwijzing van directie				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
								Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.				
150060	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	750,00	F	
								Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie				
		1						Straatbakstenen: standaard waalformaat				
			9					D.m.v. trommelen in water				
						9		Op aanwijzing van directie				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
								Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.				
150070	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	2.000,00	F	
								Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie				
		3						Straatbakstenen: standaard keiformaat				
			2					D.m.v. schudden				
						9		Op aanwijzing van directie				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
								Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.				
150080	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	2.000,00	F	
								Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie				
		2						Straatbakstenen: standaard dikformaat				
			2					D.m.v. schudden				
						9		Op aanwijzing van directie				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
								Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
150090	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1.000,00	F	
								Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie				
		1						Straatbakstenen: standaard waalformaat				
			2					D.m.v. schudden				
						9		Op aanwijzing van directie				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
								Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.				
150100	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1.000,00	F	
								Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie				
		6						Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
			2					D.m.v. schudden				
						9		Op aanwijzing van directie				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
								Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.				
150110	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	750,00	F	
								Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie				
		6						Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
			9					D.m.v. trommelen in water				
						9		Op aanwijzing van directie				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
								Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.				
150120	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	750,00	F	
								Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie				
		6						Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
			3					D.m.v. schrapen				
						9		Op aanwijzing van directie				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
								Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.				
150130	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1.500,00	F	
								Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie				
		5						Betonstraatstenen: standaard dikformaat				
			2					D.m.v. schudden				
						9		Op aanwijzing van directie				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
								Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.				
150140	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	200,00	F	
								Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie				
		4						Betonstraatstenen: standaard waalformaat				
			2					D.m.v. schudden				
						9		Op aanwijzing van directie				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
150150	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	750,00	F	
								Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie				
		9						Betonstraatstenen: H-stenen				
			2					D.m.v. schudden				
						9		Op aanwijzing van directie				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
								Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.				
150160	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	3.000,00	F	
								Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie				
		9						Betontegels 45/50 mm				
			3					D.m.v. schrapen				
						9		Op aanwijzing van directie				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
								Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.				
150170	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1.500,00	F	
								Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie				
		9						Betontegels 70/80 mm				
			3					D.m.v. schrapen				
						9		Op aanwijzing van directie				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
								Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.				
150180	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	1.500,00	F	
								Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie				
		9						Zeskanttegel				
								Dikte: 80mm				
			3					D.m.v. schrapen				
						9		Op aanwijzing van directie				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben				
								Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.				
1502								<u>Bijkomende kosten t.b.v. machinaal hergebruik straatbakstenen.</u>				
150210	831599							Bewerken straatbakstenen t.b.v. machinale verwerking.	m2	3.000,00	F	
								Betreft het op dusdanige wijze bewerken van her te gebruiken straatbakstenen, dat deze vervolgens machinaal verwerkt kunnen worden				
								Straatbakstenen keiformaat				
								Wijze van bewerking ter keuze van aannemer				
150220	831599							Bewerken straatbakstenen t.b.v. machinale verwerking.	m2	2.000,00	F	
								Betreft het op dusdanige wijze bewerken van her te gebruiken straatbakstenen, dat deze vervolgens machinaal verwerkt kunnen worden				
								Straatbakstenen dikformaat				
								Wijze van bewerking ter keuze van aannemer				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
150230	831599							Bewerken straatbakstenen t.b.v. machinale verwerking. Betreft het op dusdanige wijze bewerken van her te gebruiken straatbakstenen, dat deze vervolgens machinaal verwerkt kunnen worden Straatbakstenen waalformaat Wijze van bewerking ter keuze van aannemer	m2	1.500,00	F	
1503								Bijkomende kosten t.b.v. machinaal hergebruik betonstraatstenen.				
150310	831599							Bewerken betonstraatstenen t.b.v. machinale verwerking. Betreft het op dusdanige wijze bewerken van her te gebruiken betonstraatstenen, dat deze vervolgens machinaal verwerkt kunnen worden Betonstraatstenen keiformaat Wijze van bewerking ter keuze van aannemer	m2	3.000,00	F	
150320	831599							Bewerken betonstraatstenen df t.b.v. machinale verwerking. Betreft het op dusdanige wijze bewerken van her te gebruiken betonstraatstenen, dat deze vervolgens machinaal verwerkt kunnen worden Betonstraatstenen dikformaat Wijze van bewerking ter keuze van aannemer	m2	2.000,00	F	
150330	831599							Bewerken betonstraatstenen wf t.b.v. machinale verwerking. Betreft het op dusdanige wijze bewerken van her te gebruiken betonstraatstenen, dat deze vervolgens machinaal verwerkt kunnen worden Betonstraatstenen waalformaat Wijze van bewerking ter keuze van aannemer	m2	1.500,00	F	
1504								Bijkomende kosten t.b.v. machinaal hergebruik betontegels.				
150410	831599							Bewerken betontegels t.b.v. machinale verwerking. Betreft het op dusdanige wijze bewerken van her te gebruiken betontegels, dat deze vervolgens machinaal verwerkt kunnen worden Betontegels 300x300 mm en 150x300 mm, dikte 70 en/of 80 mm Wijze van bewerking ter keuze van aannemer	m2	2.000,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
2								**KANTOPSLUITINGEN** Inclusief tijdelijke opslag van de her te gebruiken materialen. Inclusief laden en vervoeren vanaf de tijdelijke opslag naar de plaats van verwerking. In posten waar een deel van het opgebroken materiaal wordt hergebruikt en een (onbruikbaar) deel wordt afgevoerd, dient rekening te worden gehouden met ca. 15% inboet. Vervoeren binnen 500m van de deelopdracht. Voor het bijleveren van banden ter vervanging van onbruikbare banden, wordt verwezen naar de bestekposten onder 63 Voor het pasmaken van betonbanden wordt verwezen naar de posten onder 23 Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.				
201								**OPSLUITBANDEN 6 X 20 CM**				
2010								<u>Opsluitbanden 6 x 20 cm, recht met opsluiting</u>				
201010	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft rechte banden	m	50,00	F	
					3			Opsluitbanden 60 x 200 mm				
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 201020: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
201020	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte < 5 m	m	50,00	F	
		2						Op zandbed				
				3				Profiel 60 x 200 mm				
201030	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft rechte banden	m	150,00	F	
					3			Opsluitbanden 60 x 200 mm				
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 201040: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
201040	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengtetussen 5 - 20 m	m	150,00	F	
		2						Op zandbed				
				3				Profiel 60 x 200 mm				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
201050	831711							Opbreken betonbanden.	m	250,00	F	
								Totale lengte > 20 m				
								Betreft rechte banden				
					3			Opsluitbanden 60 x 200 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 201060: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
201060	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	250,00	F	
								Totale lengte > 20 m				
		2						Op zandbed				
				3				Profiel 60 x 200 mm				
2011								<u>Opsluitbanden 6 x 20 cm, gebogen met opsluiting</u>				
201110	831711							Opbreken betonbanden.	m	50,00	F	
								Totale lengte < 5 m				
								Betreft gebogen banden				
					3			Opsluitbanden 60 x 200 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 201120: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
201120	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	50,00	F	
								Totale lengte < 5 m				
		2						Op zandbed				
				3				Profiel 60 x 200 mm				
201130	831711							Opbreken betonbanden.	m	150,00	F	
								Totale lengte tussen 5 - 20 m				
								Betreft gebogen banden				
					3			Opsluitbanden 60 x 200 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 201140: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
201140	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	150,00	F	
								Totale lengtetussen 5 - 20 m				
		2						Op zandbed				
				3				Profiel 60 x 200 mm				
201150	831711							Opbreken betonbanden.	m	250,00	F	
								Totale lengte > 20 m				
								Betreft gebogen banden				
					3			Opsluitbanden 60 x 200 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 201160: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
201160	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	250,00	F	
								Totale lengte > 20 m				
		2						Op zandbed				
				3				Profiel 60 x 200 mm				
2012								Opsluitbanden 6 x 20 cm, opbreken en afvoeren				
201210	831711							Opbreken betonbanden.	m	1.000,00	F	
								Betreft: opsluitbanden 6x20cm, diverse lengtes				
								Inclusief gebogen banden				
					3			Opsluitbanden 60 x 200 mm				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
202								**OPSLUITBANDEN 10 X 20 CM**				
2020								Opsluitbanden 10 x 20 cm, recht met opsluiting				
202010	831711							Opbreken betonbanden.	m	300,00	F	
								Totale lengte < 5 m				
								Betreft rechte banden				
					5			Opsluitbanden 100 x 200 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 202020: hele banden				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
202020	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	300,00	F	
								Totale lengte < 5 m				
		2						Op zandbed				
				5				Profiel 100 x 200 mm				
202030	831711							Opbreken betonbanden.	m	600,00	F	
								Totale lengte tussen 5 - 20 m				
								Betreft rechte banden				
					5			Opsluitbanden 100 x 200 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 202040: hele banden				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
202040	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	600,00	F	
								Totale lengtetussen 5 - 20 m				
		2						Op zandbed				
				5				Profiel 100 x 200 mm				
202050	831711							Opbreken betonbanden.	m	3.500,00	F	
								Totale lengte > 20 m				
								Betreft rechte banden				
					5			Opsluitbanden 100 x 200 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 202060: hele banden				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
202060	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	3.500,00	F	
								Totale lengte > 20 m				
		2						Op zandbed				
				5				Profiel 100 x 200 mm				
2021								<u>Opsluitbanden 10 x 20 cm, gebogen met opsluiting</u>				
202110	831711							Opbreken betonbanden.	m	75,00	F	
								Totale lengte < 5 m				
								Betreft gebogen banden				
					5			Opsluitbanden 100 x 200 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 202120: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
202120	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	75,00	F	
								Totale lengte < 5 m				
		2						Op zandbed				
				5				Profiel 100 x 200 mm				
								Betreft gebogen banden				
202130	831711							Opbreken betonbanden.	m	150,00	F	
								Totale lengte tussen 5 - 20 m				
								Betreft gebogen banden				
					5			Opsluitbanden 100 x 200 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 202140: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
202140	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	150,00	F	
								Totale lengte tussen 5 - 20 m				
		2						Op zandbed				
				5				Profiel 100 x 200 mm				
								Betreft gebogen banden				
202150	831711							Opbreken betonbanden.	m	300,00	F	
								Totale lengte > 20 m				
								Betreft gebogen banden				
					5			Opsluitbanden 100 x 200 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 202160: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
202160	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	300,00	F	
								Totale lengte > 20 m				
		2						Op zandbed				
				5				Profiel 100 x 200 mm				
								Betreft gebogen banden				
2022								<u>Opsluitbanden 10 x 20 cm, opbreken en afvoeren</u>				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
202210	831711							Opbreken betonbanden.	m	1.000,00	F	
								Betreft: opsluitbanden 10x20cm, diverse lengtes Inclusief gebogen banden				
					5			Opsluitbanden 100 x 200 mm				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
203								**OPSLUITBANDEN 12 X 25 CM**				
2030								<u>Opsluitbanden 12 x 25 cm, recht met opsluiting</u>				
203010	831711							Opbreken betonbanden.	m	75,00	F	
								Totale lengte < 5 m Betreft rechte banden				
					6			Opsluitbanden 120 x 250 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 203020: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
203020	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	75,00	F	
								Totale lengte < 5 m				
		2						Op zandbed				
				6				Profiel 120 x 250 mm				
203030	831711							Opbreken betonbanden.	m	150,00	F	
								Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft rechte banden				
					6			Opsluitbanden 120 x 250 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 203040: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
203040	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	150,00	F	
								Totale lengtetussen 5 - 20 m				
		2						Op zandbed				
				6				Profiel 120 x 250 mm				
203050	831711							Opbreken betonbanden.	m	200,00	F	
								Totale lengte > 20 m Betreft rechte banden				
					6			Opsluitbanden 120 x 250 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 203060: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
203060	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	200,00	F	
								Totale lengte > 20 m				
		2						Op zandbed				
				6				Profiel 120 x 250 mm				
2031								<u>Opsluitbanden 12 x 25 cm, gebogen met opsluiting</u>				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
203110	831711							Opbreken betonbanden.	m	50,00	F	
								Totale lengte < 5 m				
								Betreft gebogen banden				
					6			Opsluitbanden 120 x 250 mm				
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 203120: hele banden				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
203120	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	50,00	F	
								Totale lengte < 5 m				
		2						Op zandbed				
				6				Profiel 120 x 250 mm				
203130	831711							Opbreken betonbanden.	m	75,00	F	
								Totale lengte tussen 5 - 20 m				
								Betreft gebogen banden				
					6			Opsluitbanden 120 x 250 mm				
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 203140: hele banden				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
203140	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	75,00	F	
								Totale lengte tussen 5 - 20 m				
		2						Op zandbed				
				6				Profiel 120 x 250 mm				
203150	831711							Opbreken betonbanden.	m	100,00	F	
								Totale lengte > 20 m				
								Betreft gebogen banden				
					6			Opsluitbanden 120 x 250 mm				
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 203160: hele banden				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
203160	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	100,00	F	
								Totale lengte > 20 m				
		2						Op zandbed				
				6				Profiel 120 x 250 mm				
2032								<u>Opsluitbanden 12 x 25 cm, opbreken en afvoeren</u>				
203210	831711							Opbreken betonbanden.	m	350,00	F	
								Betreft: opsluitbanden 12x25cm, diverse lengtes				
								Inclusief gebogen banden				
					6			Opsluitbanden 120 x 250 mm				
						3		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
205								**TROTTOIRBANDEN 38/40X25 CM**				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
205010	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: uitstapstrook langs langsparkeervakken Betreft het plaatsen van nieuwe rechte betonbanden als kantopsluiting van de parkeervakken Totale lengte 0-10 m	m	75,00	F	
		2						Op zandbed				
				9				Profiel 380/400x250 mm Kleur: grijs Leverantie volgens bestekspost 634380				
205020	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: uitstapstrook langs langsparkeervakken Betreft het plaatsen van nieuwe rechte betonbanden als kantopsluiting van de parkeervakken Totale lengte 10-50 m	m	100,00	F	
		2						Op zandbed				
				9				Profiel 380/400x250 mm Kleur: grijs Leverantie volgens bestekspost 634380				
205030	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: uitstapstrook langs langsparkeervakken Betreft het plaatsen van nieuwe rechte betonbanden als kantopsluiting van de parkeervakken Totale lengte >50 m	m	100,00	F	
		2						Op zandbed				
				9				Profiel 380/400x250 mm Kleur: grijs Leverantie volgens bestekspost 634380				
205040	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: uitstapstrook langs langsparkeervakken Betreft het plaatsen van nieuwe hulpstukken voor betonbanden	m	50,00	F	
		2						Op zandbed				
				9				Hoekstuk R inw=0,30m met verloop van 380/400x250mm naar 180/200x250mm, links Kleur: grijs Leverantie volgens bestekspost 634390				
206								**PARKEERBANDEN 20 X 20 CM**				
2061								<u>Stootbanden 20 x 20 cm, recht</u>				
206110	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft rechte banden	m	50,00	F	
					9			Profiel 20 x 20 x 100 cm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 206120: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
206120	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte < 5 m	m	50,00	F	
		2						Op zandbed				
				9				Profiel 20 x 20 x 100 cm				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
206130	831711							Opbreken betonbanden.	m	50,00	F	
								Totale lengte tussen 5 - 20 m				
								Betreft rechte banden				
					9			Profiel 20 x 20 x 100 cm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 206140: hele banden				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
206140	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	50,00	F	
								Totale lengtetussen 5 - 20 m				
		2						Op zandbed				
				9				Profiel 20 x 20 x 100 cm				
206150	831711							Opbreken betonbanden.	m	100,00	F	
								Totale lengte > 20 m				
								Betreft rechte banden				
					9			Profiel 20 x 20 x 100 cm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 206160: hele banden				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
206160	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	100,00	F	
								Totale lengte > 20 m				
		2						Op zandbed				
				9				Profiel 20 x 20 x 100 cm				
207								**BLOEMBAKBANDEN 150 X 400 MM**				
								Alle banden tijdens het stellen onderstoppen (porren).				
2071								<u>Bloembakbanden 150 x 400 mm, recht</u>				
207110	831711							Opbreken betonbanden.	m	200,00	F	
								Totale lengte minder dan 5 m				
								Betreft: rechte banden				
					9			Profiel 150 x 400 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 207120 - hele banden				
								De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen				
207120	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	200,00	F	
								Totale lengte minder dan 5 m				
		2						Op zandbed				
				9				Profiel 150 x 400 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 207110				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
207130	831711							Opbreken betonbanden.	m	350,00	F	
								Totale lengte tussen 5 - 20 m				
								Betreft: rechte banden				
					9			Profiel 150 x 400 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 207140				
								- hele banden				
								De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen				
207140	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	350,00	F	
								Totale lengte tussen 5 - 20 m				
		2						Op zandbed				
				9				Profiel 150 x 400 mm				
								vrijgekomen volgens bestekspostnr. 207130				
207150	831711							Opbreken betonbanden.	m	1.000,00	F	
								Totale lengte meer dan 20 m				
								Betreft: rechte banden				
					9			Profiel 150 x 400 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 207160				
								- hele banden				
								De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen				
207160	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1.000,00	F	
								Totale lengte meer dan 20 m				
		2						Op zandbed				
				9				Profiel 150 x 400 mm				
								vrijgekomen volgens bestekspostnr. 207150				
207170	831711							Opbreken betonbanden.	m	200,00	F	
								Totale lengte tot 100 m				
								Betreft: rechte banden				
					9			Profiel 150 x 400 x 1000 mm				
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
2072								<u>Bloembakbanden 150 x 400 mm, hoek</u>				
207210	831711							Opbreken betonbanden.	m	100,00	F	
								Totale lengte minder dan 5 m				
								Betreft: hoekstukken				
					9			Profiel 150 x 400 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 207220				
								- hele banden				
								De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen				
207220	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	100,00	F	
								Totale lengte minder dan 5 m				
		2						Op zandbed				
				9				Profiel 150 x 400 mm				
								vrijgekomen volgens bestekspostnr. 207210				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
207230	831711							Opbreken betonbanden.	m	200,00	F		
								Totale lengte tussen 5 - 20 m					
								Betreft: hoekstukken					
					9			Profiel 150 x 400 mm					
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 207240					
								- hele banden					
								De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen					
207240	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	200,00	F		
								Totale lengte tussen 5 - 20 m					
		2						Op zandbed					
				9				Profiel150 x 400 mm					
								vrijgekomen volgens bestekspostnr. 207230					
207250	831711							Opbreken betonbanden.	m	250,00	F		
								Totale lengte meer dan 20 m					
								Betreft: hoekstukken					
					9			Profiel 150 x 400 mm					
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 207260					
								- hele banden					
								De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen					
207260	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	250,00	F		
								Totale lengte meer dan 20 m					
		2						Op zandbed					
				9				Profiel 150 x 400 mm					
								vrijgekomen volgens bestekspostnr. 207250					
207270	831711							Opbreken betonbanden.	m	150,00	F		
								Totale lengte tot 100 m					
								Betreft: rechte banden					
					9			Profiel 150 x 400 x 1000 mm					
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
208								**BUSPERRONBANDEN**					
208010	831711							Opbreken betonbanden.	m	100,00	F		
		1						Inclusief mortellaag					
				9				Busperronbanden					
								Profiel 250/300 x 400 mm					
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
208020	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F		
								Betreft: leveren en aanbrengen HOV-banden t.b.v. de halteplaats (en)					
		5						In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,50	L
				9				Profiel 250/300 x 400 mm met voet, rechte betonband	st			50,00	L
								Type HOV-band Struyk Verwo Infra of gelijkwaardig					
								Oppervlak standaard beton glad					
								Sluiting: verdekte visbek					
								Werkende lengte 2,00 m					
								Voegafdichting volgens bestekspostnr. 208050					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
208030	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	20,00	F		
								Betreft: leveren en aanbrengen HOV-verloopbanden t.b.v. de halteplaats(en)					
		5						In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,30	L
				9				Profiel 250/300 x 400 mm met voet Type HOV-band Struyk Verwo Infra of gelijkwaardig Kleur: grijs Oppervlak standaard beton glad Sluiting: verdekte visbek Werkende lengte 2,00 m Voegafdichting volgens bestekspostnr. 208050					
								Verloopband links, naar profiel 180/200 of 130/150mm	st			5,00	L
								Verloopband rechts, naar profiel 180/200 of 130/150mm	st			5,00	L
208040	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	20,00	F		
								Betreft: leveren en aanbrengen HOV-eindverloopbanden t.b.v. de halteplaats(en)					
		5						In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,30	L
				9				Profiel 250/300 x 400 mm met voet Type HOV-band Struyk Verwo Infra of gelijkwaardig Kleur: grijs Oppervlak standaard beton glad Sluiting: verdekte visbek Werkende lengte 2,00 m Voegafdichting volgens bestekspostnr. 208050					
								Eindverloopband, naar maaiveld links	st			5,00	L
								Eindverloopband, naar maaiveld rechts	st			5,00	L
208050	831399							Aanbrengen voegafdichting HOV-banden. Betreft: aanbrengen voegafdichting tussen de HOV-banden Schoonmaken van de voegen. Controle dat de voegen droog zijn. Voorbehandeling van de hechtvlakken met een primer	st	75,00	F		
								Aanbrengen van een polyethyleen rugvulling om de juiste hoeveelheid kit aan te kunnen brengen.	l			37,50	L
								De voeg vullen met een 1-component polyurethaankit in de juiste breedte-diepte verhouding. Kit reinigen met een afgladmiddel	l			75,00	L
209								**BOOMKRANSBANDEN**					
209010	831711							Opbreken betonbanden.	m	100,00	F		
								Totale aantal stuks per boomvak: 4					
					9			Profiel 130/150 x 250 mm					
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 209020: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden					
209020	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F		
								Totale aantal stuks per boomvak: 4					
		1						Op straatlaag					
				9				Profiel: 130/150 x 250 mm Aan 1 zijde afgerond					
210								**TROTTOIRBANDEN 130/150**					
2101								<u>Rechte trottoirbanden met opsluiting</u>					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
210110	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	100,00	F	
				3				Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210120: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
210120	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte < 5 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	100,00	F	
		2						Op zandbed				
				3				Profiel 130/150 x 250 mm				
210130	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	100,00	F	
				3				Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210140: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
210140	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	100,00	F	
		2						Op zandbed				
				3				Profiel 130/150 x 250 mm				
210150	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	300,00	F	
				3				Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210160: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
210160	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte > 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	300,00	F	
		2						Op zandbed				
				3				Profiel 130/150 x 250 mm				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
2102								Hulpstukken en gebogen trottoirbanden met opsluiting				
210210	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	50,00	F	
				3				Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210220: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
210220	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte < 5 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	50,00	F	
		2						Op zandbed				
				3				Profiel 130/150 x 250 mm				
210230	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	50,00	F	
				3				Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210240: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
210240	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	50,00	F	
		2						Op zandbed				
				3				Profiel 130/150 x 250 mm				
210250	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	100,00	F	
				3				Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210260: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
210260	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte > 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	100,00	F		
		2						Op zandbed					
				3				Profiel 130/150 x 250 mm					
2103								<u>Rechte trottoirbanden zonder opsluiting</u>					
210310	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	30,00	F		
		3						Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm					
				3				Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210320: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden					
210320	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte < 5 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	30,00	F		
		9						In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm	m3			0,90	L
				3				Profiel 130/150 x 250 mm					
210330	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	50,00	F		
		3						Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm					
				3				Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210340: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden					
210340	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	50,00	F		
		9						In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm	m3			1,50	L
				3				Profiel 130/150 x 250 mm					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
210350	831711							Opbreken betonbanden.	m	100,00	F		
								Totale lengte > 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is					
		3						Inclusief steunrug					
								Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm					
				3				Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210360: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden					
210360	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F		
								Totale lengte > 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is					
		9						In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm	m3			3,00	L
				3				Profiel 130/150 x 250 mm					
2104								Hulptstukken en gebogen trottoirbanden zonder opsluiting					
210410	831711							Opbreken betonbanden.	m	30,00	F		
								Totale lengte < 5 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is					
		3						Inclusief steunrug					
								Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm					
				3				Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210420: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden					
210420	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	30,00	F		
								Totale lengte < 5 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is					
		9						In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm	m3			0,90	L
				3				Profiel 130/150 x 250 mm					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
210430	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	50,00	F		
		3						Inclusief steunrug					
								Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm					
				3				Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210440: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden					
210440	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	50,00	F		
		9						In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm	m3			1,50	L
				3				Profiel 130/150 x 250 mm					
210450	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	100,00	F		
		3						Inclusief steunrug					
								Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm					
				3				Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210460: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden					
210460	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte > 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	100,00	F		
		9						In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm	m3			3,00	L
				3				Profiel 130/150 x 250 mm					
2105								<u>Trottoirbanden opbreken en afvoeren</u>					
210510	831711							Opbreken betonbanden. Betreft: trottoirbanden 130/150x250mm,,diverse lengtes Inclusief gebogen banden en hulpstukken	m	1.000,00	F		
				3				Trottoirbanden 130/150 x 250 mm					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 210520					
210520	831599							Vervoeren betonbanden Betreft: trottoirbanden 130/150x250mm, diverse lengtes Inclusief gebogen banden en hulpstukken Betonbanden 130/150x250mm Vervoeren naar: een inrichting	m1	1.000,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
210530	831711							Opbreken betonbanden.	m	1.000,00	F	
								Betreft: trottoirbanden 130/150x250mm, diverse lengtes Inclusief gebogen banden en hulpstukken				
		3						Inclusief steunrug				
								Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm				
				3				Trottoirbanden 130/150 x 250 mm				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 210540				
210540	831599							Vervoeren betonbanden met steunrug	m1	1.000,00	F	
								Betreft: trottoirbanden 130/150x250mm, diverse lengtes Inclusief gebogen banden, hulpstukken en steunrug van schrale beton Betonbanden 130/150x250mm en steunrug van schrale beton Vervoeren naar: een inrichting				
2106								<u>Inritperronbanden</u>				
210610	831405							Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F	
								Betreft: inritperronbanden				
		3						Profiel 130/150 x 250 mm				
				2				Onbruikbare banden worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
211								**TROTTOIRBANDEN 180/200**				
2111								<u>Rechte trottoirbanden met opsluiting</u>				
211110	831711							Opbreken betonbanden.	m	300,00	F	
								Totale lengte < 5 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is				
				6				Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 211120: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
211120	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	300,00	F	
								Totale lengte < 5 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is				
		2						Op zandbed				
				6				Profiel 180/200 x 250 mm				
211130	831711							Opbreken betonbanden.	m	1.000,00	F	
								Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is				
				6				Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 211140: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
211140	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	1.000,00	F	
		2						Op zandbed				
				6				Profiel 180/200 x 250 mm				
211150	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	4.000,00	F	
				6				Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 211160: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
211160	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte > 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	4.000,00	F	
		2						Op zandbed				
				6				Profiel 180/200 x 250 mm				
2112								<u>Hulpstukken en gebogen trottoirbanden met opsluiting</u>				
211210	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	150,00	F	
				6				Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 211220: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
211220	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte < 5 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	150,00	F	
		2						Op zandbed				
				6				Profiel 180/200 x 250 mm				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
211230	831711							Opbreken betonbanden.	m	300,00	F	
								Totale lengte tussen 5 - 20 m				
								Betreft: gebogen banden en hulpstukken				
								Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is				
				6				Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 211240: hele banden				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
211240	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	300,00	F	
								Totale lengte tussen 5 - 20 m				
								Betreft: gebogen banden en hulpstukken				
								Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is				
		2						Op zandbed				
				6				Profiel 180/200 x 250 mm				
211250	831711							Opbreken betonbanden.	m	750,00	F	
								Totale lengte > 20 m				
								Betreft: gebogen banden en hulpstukken				
								Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is				
				6				Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 211260: hele banden				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
211260	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	750,00	F	
								Totale lengte > 20 m				
								Betreft: gebogen banden en hulpstukken				
								Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is				
		2						Op zandbed				
				6				Profiel 180/200 x 250 mm				
2113								Rechte trottoirbanden zonder opsluiting				
211310	831711							Opbreken betonbanden.	m	100,00	F	
								Totale lengte < 5 m				
								Betreft: rechte banden				
								Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is				
		3						Inclusief steunrug				
								Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm				
				6				Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 211320: hele banden				
								Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211320	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte < 5 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	100,00	F		
		9						In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm	m3			2,40	L
				6				Profiel 180/200 x 250 mm					
211330	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	200,00	F		
		3						Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm					
				6				Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 211340: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden					
211340	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	200,00	F		
		9						In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm	m3			4,80	L
				6				Profiel 180/200 x 250 mm					
211350	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	500,00	F		
		3						Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm					
				6				Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 211360: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden					
211360	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte > 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	500,00	F		
		9						In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm	m3			12,00	L
				6				Profiel 180/200 x 250 mm					
2114								<u>Hulpstukken en gebogen trottoirbanden zonder opsluiting</u>					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211410	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	50,00	F		
		3						Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm					
				6				Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 211420: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden					
211420	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte < 5 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	50,00	F		
		9						In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm	m3			1,50	L
				6				Profiel 180/200 x 250 mm					
211430	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	100,00	F		
		3						Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm					
				6				Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 211440: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden					
211440	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	100,00	F		
		9						In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm	m3			2,40	L
				6				Profiel 180/200 x 250 mm					
211450	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	200,00	F		
		3						Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm					
				6				Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 211460: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211460	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte > 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is	m	200,00	F		
		9						In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm	m3			4,57	L
				6				Profiel 180/200 x 250 mm					
2115								Inritperronbanden					
211510	831405							Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: inritperronbanden	m	750,00	F		
		6						Profiel 180/200 x 250 mm					
				2				Onbruikbare banden worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting					
2116								Trottoirbanden 180/200, opbreken en afvoeren					
211610	831711							Opbreken betonbanden. Betreft: trottoirbanden 18/20x25 cm Diverse lengtes, inclusief gebogen banden en hulpstukken	m	500,00	F		
				6				Trottoirbanden 180/200 x 250 mm					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 211620					
211620	314799							Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft: opsluitbanden 18/20x25cm Diverse lengtes, inclusief gebogen banden en hulpstukken Betonbanden 180/200 x 250 mm Vervoeren naar: een inrichting	m	750,00	F		
212								**INRITBANDEN 50 X 20 CM**					
212010	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft: inritbanden	m	200,00	F		
						2		Inritbanden 500 x 200 x 500 mm					
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 212020: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden					
212020	831306							Aanbrengen inritbanden van beton. Totale lengte < 5 m Betreft: inritbanden	m	200,00	F		
		2						Op zandbed					
				2				Profiel 500 x 200 x 500 mm					
212030	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: inritbanden	m	100,00	F		
						2		Inritbanden 500 x 200 x 500 mm					
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 212040: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
212040	831306							Aanbrengen inritbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: inritbanden	m	100,00	F	
		2						Op zandbed				
				2				Profiel 500 x 200 x 500 mm				
212050	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft: inritbanden	m	200,00	F	
						2		Inritbanden 500 x 200 x 500 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 212060: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
212060	831306							Aanbrengen inritbanden van beton. Totale lengte > 20 m Betreft: inritbanden	m	200,00	F	
		2						Op zandbed				
				2				Profiel 500 x 200 x 500 mm				
212070	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte Betreft: inritbanden welke niet hergebruikt worden	m	200,00	F	
						9		Inritbanden 450 x 200 x 500 mm Inritbanden 500 x 200 x 500 mm Inritbanden 650 x 200 x 500 mm				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
213								**INRITBANDEN 60 X 30 CM**				
213010	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft: inritbanden	m	100,00	F	
						9		Profiel: 600 x 200 x 300 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 213020: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
213020	831306							Aanbrengen inritbanden van beton. Totale lengte < 5 m Betreft: inritbanden	m	100,00	F	
		2						Op zandbed				
				9				Profiel: 600 x 200 x 300 mm				
213030	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: inritbanden	m	50,00	F	
						9		Profiel: 600 x 200 x 300 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 213040: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
213040	831306							Aanbrengen inritbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: inritbanden	m	50,00	F	
		2						Op zandbed				
				9				Profiel: 600 x 200 x 300 mm				
213050	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft: inritbanden	m	50,00	F	
						9		Profiel: 600 x 200 x 300 mm				
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 213060: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Het betreft onbruikbare banden				
213060	831306							Aanbrengen inritbanden van beton. Totale lengte > 20 m Betreft: inritbanden	m	50,00	F	
		2						Op zandbed				
				9				Profiel: 600 x 200 x 300 mm				
213070	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte Betreft: inritbanden welke niet hergebruikt worden	m	100,00	F	
						9		Profiel: 600 x 200 x 300 mm				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
22								**GOTEN**				
220010	831303							Aanbrengen molgoot.	m	150,00	F	
		1						Bestaand uit 4 streklagen				
				2				Op zandbed				
						3		Straatbakstenen: standaard keiformaat				
							2	Afstrooien en inwassen met zand				
220020	831303							Aanbrengen molgoot.	m	100,00	F	
		2						Bestaand uit 5 streklagen				
				2				Op zandbed				
						2		Straatbakstenen: standaard dikformaat				
							2	Afstrooien en inwassen met zand				
220030	831303							Aanbrengen molgoot.	m	150,00	F	
		5						Bestaand uit 8 streklagen				
				2				Op zandbed				
						1		Straatbakstenen: standaard waalformaat				
							2	Afstrooien en inwassen met zand				
220040	831303							Aanbrengen molgoot.	m	150,00	F	
		1						Bestaand uit 4 streklagen				
				2				Op zandbed				
						6		Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
							2	Afstrooien en inwassen met zand				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
220050	831303							Aanbrengen molgoot.	m	100,00	F		
		2						Bestaand uit 5 streklagen					
				2				Op zandbed					
						5		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm					
							2	Afstrooien en inwassen met zand					
220060	831303							Aanbrengen molgoot.	m	150,00	F		
		5						Bestaand uit 8 streklagen					
				2				Op zandbed					
						4		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm					
							2	Afstrooien en inwassen met zand					
220070	831302							Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	200,00	F		
		1	1					Bestaand uit 1 streklaag					
				3				In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,20	L
						3		Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm					
							1	Voegen vullen met bitumineuze voegvulling Pertex	kg			100,00	L
220080	831302							Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	200,00	F		
		1	1					Bestaand uit 1 streklaag					
				3				In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			1,20	L
						3		Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm					
							2	Voegen vullen met cementspecie Spramex	m3			0,10	L
220090	831302							Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	200,00	F		
		1	8					Bestaand uit 1 rollaag					
				3				In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			2,40	L
						3		Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm					
							1	Voegen vullen met bitumineuze voegvulling Pertex	kg			300,00	L
220100	831302							Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	200,00	F		
		1	8					Bestaand uit 1 rollaag					
				3				In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			2,40	L
						3		Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm					
							2	Voegen vullen met cementspecie Spramex	m3			0,30	L
220110	831706							Opbreken molgoot.	m	100,00	F		
		4						Breedte 7 streklagen					
			9					Inclusief cementmortel op fundering					
				1				Voegen gevuld met cementmortel					
						1		Straatbaksteen standaard waalformaat					
							7	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting.					
220120	831706							Opbreken molgoot.	m	100,00	F		
		2						Breedte 5 streklagen					
			9					Inclusief cementmortel op fundering					
				1				Voegen gevuld met cementmortel					
						2		Straatbaksteen standaard dikformaat					
							7	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
220130	831706							Opbreken molgoot.	m	100,00	F	
		1						Breedte 4 streklagen				
			9					Inclusief cementmortel op fundering				
				1				Voegen gevuld met cementmortel				
						3		Straatbaksteen standaard keiformaat				
							7	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting.				
220140	831712							Opbreken goot van betonelementen.	m	100,00	F	
								Betreft: 1 streklaag van BSS standaard keiformaat Breedte 10 cm				
		9						Inclusief cementmortel op fundering				
				1				Voegen gevuld met cementmortel				
							7	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting.				
220150	831712							Opbreken goot van betonelementen.	m	100,00	F	
								Betreft: rollaag van BSS				
		9						Inclusief cementmortel op fundering				
				1				Voegen gevuld met cementmortel				
							7	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
3								**GRONDWERK**				
3000								Grond ontgraven en verwerken				
300010	220101							Grond ontgraven uit cunet 1 - 10 m3 Grondsoort: grond-klei-zand	m3	300,00	F	
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			9					Ontgravingshoogte < 0,10 m				
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
300020	220101							Grond ontgraven uit cunet 1 - 10 m3 Grondsoort: grond-klei-zand	m3	300,00	F	
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			9					Ontgravingshoogte 0,10 - 0,25 m				
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
300030	220101							Grond ontgraven uit cunet 1 - 10 m3 Grondsoort: grond-klei-zand	m3	150,00	F	
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			9					Ontgravingshoogte > 0,25 m				
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
300040	220101							Grond ontgraven uit cunet > 10 m3 Grondsoort: grond-klei-zand	m3	200,00	F	
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			9					Ontgravingshoogte < 0,10 m				
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
300050	220101							Grond ontgraven uit cunet > 10 m3 Grondsoort: grond-klei-zand	m3	400,00	F	
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			9					Ontgravingshoogte 0,10 - 0,25 m				
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
300060	220101							Grond ontgraven uit cunet > 10 m3 Grondsoort: grond-klei-zand	m3	200,00	F	
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			9					Ontgravingshoogte > 0,25 m				
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
300110	220199							Grond ontgraven t.b.v steunrug langs bandenlijn Minder dan 10m3 Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant band Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	300,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
300120	220301							Grond verwerken in cunet Dikte < 10 cm Grondsoort: grond (teelaarde)	m3	250,00	F	
					1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
300130	220301							Grond verwerken in cunet Dikte 10 - 25 cm Grondsoort: grond (teelaarde)	m3	100,00	F	
					1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
300140	220301							Grond verwerken in cunet Dikte > 25 cm Grondsoort: grond (teelaarde)	m3	100,00	F	
					1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
300150	220301							Grond verwerken in cunet Dikte < 10 cm Grondsoort: zand voor zandbed	m3	150,00	F	
					1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
300160	220301							Grond verwerken in cunet Dikte 10 - 25 cm Grondsoort: zand voor zandbed	m3	150,00	F	
					1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
300170	220301							Grond verwerken in cunet Dikte > 25 cm Grondsoort: zand voor zandbed	m3	100,00	F	
					1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
300180	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven van grond uit sleuf Minder dan 10 m3 Diepte tot 1,00 m	m	100,00	F	
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			1					Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
							2	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de sleuf deponeren				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
300190	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	100,00	F	
								Betreft: ontgraven van grond uit sleuf				
								Meer dan 10 m3				
								Diepte tot 1,00 m				
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			1					Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
							2	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
300200	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	150,00	F	
								Betreft: ontgraven van grond uit sleuf				
								Minder dan 10 m3				
								Diepte tot 1,00 m				
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			1					Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
							2	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
300210	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	150,00	F	
								Betreft: ontgraven van grond uit sleuf				
								Meer dan 10 m3				
								Diepte tot 1,00 m				
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			1					Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
							2	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de sleuf deponeren				
300220	240121							Aanvullen sleuf.	m	100,00	F	
								Betreft: aanvullen sleuf met zand voor zandbed				
								Minder dan 10 m3				
			1					Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven				
						1		De aanvulling verdichten				
300230	240121							Aanvullen sleuf.	m	100,00	F	
								Betreft: aanvullen sleuf met zand voor zandbed				
								Meer dan 10 m3m3				
			1					Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven				
						1		De aanvulling verdichten				
300240	240121							Aanvullen sleuf.	m	100,00	F	
								Betreft: aanvullen sleuf met grond-klei				
								Minder dan 10 m3				
			1					Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven				
						1		De aanvulling verdichten				
300250	240121							Aanvullen sleuf.	m	100,00	F	
								Betreft: aanvullen sleuf met grond-klei				
								Meer dan 10 m3				
			1					Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven				
						1		De aanvulling verdichten				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
300260	240152							Graven en aanvullen werkput.	st	100,00	F		
								Betreft: ontgraven zand en terugbrengen zand t.b.v. kolken Minder dan 1 m3					
								Verharding: elementenverharding					
			1					Met inbegrip van het verwijderen van de verharding					
								Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast werkput					
				1				Vrijgekomen grond naast werkput deponeren					
					9			Grondsoorten gescheiden ontgraven en gescheiden aanvullen					
							1	Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen met uitgekomen materialen					
300270	240152							Graven en aanvullen werkput.	st	50,00	F		
								Betreft: ontgraven grond en terugbrengen zand in werkgat Meer dan 1 m3					
								Verharding: elementenverharding					
			1					Met inbegrip van het verwijderen van de verharding					
								Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast werkput					
				1				Vrijgekomen grond naast werkput deponeren					
					9			Grondsoorten gescheiden ontgraven en gescheiden aanvullen					
							1	Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen met uitgekomen materialen					
300280	240152							Graven en aanvullen werkput.	st	50,00	F		
								Betreft: ontgraven zand en terugbrengen zand t.b.v. kolken Minder dan 1 m3					
								Verharding: elementenverharding					
			1					Met inbegrip van het verwijderen van de verharding					
								Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast werkput					
				9				Vrijgekomen grond afvoeren en werkput aanvullen met zand					
							1	Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen met uitgekomen materialen					
300290	240152							Graven en aanvullen werkput.	st	50,00	F		
								Betreft: ontgraven grond en terugbrengen zand in werkgat Meer dan 1 m3					
								Verharding: elementenverharding					
			1					Met inbegrip van het verwijderen van de verharding					
								Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast werkput					
				9				Vrijgekomen grond afvoeren en werkput aanvullen met zand					
							1	Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen met uitgekomen materialen					
300300	800115							Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	750,00	F		
								Grondsoorten: grond/zand					
		9						Geotextiel:					
								T&F SG 60 of gelijkwaardig Fabrikaat: T&F, Oosteind Aanbrengen op zandbed	m2			750,00	L
						4		De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m					
3004								<u>Grond vervoeren naar depot</u>					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
300410	220201							Grond vervoeren. Betreft: grondvervoer naar locatie binnen een rijafstand van maximaal 20 km enkele reis Totale hoeveelheid 1 - 10 m3 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F	
			2					Vervoeren naar: depot binnen een rijafstand van 20 km enkele reis Inclusief laden en verwerken op locatie				
300420	220201							Grond vervoeren. Betreft: grondvervoer naar locatie binnen een rijafstand van maximaal 20 km enkele reis Totale hoeveelheid > 10 m3 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F	
			2					Vervoeren naar: depot binnen een rijafstand van 20 km enkele reis Inclusief laden en verwerken op locatie				
3005								<u>Grond vervoeren naar acceptant</u>				
300510	220201							Grond vervoeren. Betreft het afvoeren van grond naar een acceptant, inclusief acceptatiekosten Klasse Wonen op basis van de Bodemkwaliteitskaart van de OZHZ Totale hoeveelheid 1 - 10 m3 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving	m3	100,00	F	
			3					De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond				
300520	220201							Grond vervoeren. Betreft het afvoeren van grond naar een acceptant, inclusief acceptatiekosten Klasse Industrie op basis van de Bodemkwaliteitskaart van de OZHZ Totale hoeveelheid 1 - 10 m3 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving	m3	100,00	F	
			3					De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond				
300530	220201							Grond vervoeren. Betreft het afvoeren van grond naar een acceptant, inclusief acceptatiekosten Klasse Wonen op basis van de Bodemkwaliteitskaart van de OZHZ Totale hoeveelheid >10 m3 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F	
			3					De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond				
300540	220201							Grond vervoeren. Betreft het afvoeren van grond naar een acceptant, inclusief acceptatiekosten Klasse Industrie op basis van de Bodemkwaliteitskaart van de OZHZ Totale hoeveelheid >10 m3 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F	
			3					De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
300550	220201							Grond vervoeren.	m3	100,00	F	
								Betreft het afvoeren van puinhoudende grond naar een acceptant, inclusief acceptatiekosten				
								Klasse Wonen op basis van de Bodemkwaliteitskaart van de OZHZ				
								Totale hoeveelheid 1 - 10 m3				
								Grondsoort: puinhoudende grond				
								Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving				
			3					De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond				
300560	220201							Grond vervoeren.	m3	100,00	F	
								Betreft het afvoeren van puinhoudende grond naar een acceptant, inclusief acceptatiekosten				
								Klasse Industrie op basis van de Bodemkwaliteitskaart van de OZHZ				
								Totale hoeveelheid 1 - 10 m3				
								Grondsoort: puinhoudende grond				
								Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving				
			3					De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond				
300570	220201							Grond vervoeren.	m3	100,00	F	
								Betreft het afvoeren van puinhoudende grond naar een acceptant, inclusief acceptatiekosten				
								Klasse Wonen op basis van de Bodemkwaliteitskaart van de OZHZ				
								Totale hoeveelheid >10 m3				
								Grondsoort: puinhoudende grond				
								Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving				
			3					De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond				
300580	220201							Grond vervoeren.	m3	100,00	F	
								Betreft het afvoeren van puinhoudende grond naar een acceptant, inclusief acceptatiekosten				
								Klasse Industrie op basis van de Bodemkwaliteitskaart van de OZHZ				
								Totale hoeveelheid >10 m3				
								Grondsoort: puinhoudende grond				
								Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving				
			3					De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond				
31								**MENGGRANULAAT**				
310010	800401							Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	600,00	F	
								betreft: verwijderen fundering van menggranulaat				
			9					Dikte tussen 0 en 300mm				
				1				Ongebonden funderingsmateriaal				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren en in de nabijheid van het werk tijdelijk opslaan t.b.v. hergebruik				
310020	240152							Graven en aanvullen werkput.	st	100,00	F	
								Betreft: ontgraven en terug aanbrengen menggranulaat t.b.v. kolken				
								Minder dan 0,5 m3				
								Verharding: elementenverharding				
				9				Vrijgekomen menggranulaat naast werkput deponeren				
					9			Menggranulaat gescheiden ontgraven en gescheiden aanvullen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
310030	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	100,00	F	
								Betreft: ontgraven menggranulaat uit sleuf Minder dan 0,25 m3/m1				
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven				
			2					Tot vaste zandlaag				
							9	Vrijgekomen menggranulaat naast de sleuf deponeren.				
310040	240121							Aanvullen sleuf.	m	100,00	F	
								Betreft: aanvullen sleuf met menggranulaat Minder dan 0,25 m3/m1				
			9					Aanvullen tot onderkant straatlaag				
						1		De aanvulling verdichten				
310050	800201							Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	200,00	F	
								Betreft: uitvullen bestaande funderingslaag tot 30 cm				
			1					Menggranulaat				
				2				Sortering 0/31,5				
						9		Op een bestaande funderingslaag De bovenste 5 cm van de bestaande funderingslaag vooraf loswoelen				
							1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
310060	800201							Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	200,00	F	
								Betreft: aanbrengen verhardingslaag 0,10 - 0,25 m				
			1					Menggranulaat				
				2				Sortering 0/31,5				
						1		Op het zandbed				
							1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
32								**PROFILEREN EN VERDICHTEN**				
320010	220421							Profileren oppervlakken.	m2	20.000,00	F	
								Betreft: profileren tb.v. aanbrengen elementenverharding				
								Grondsoort: zand				
		1						Oppervlakken boven water				
			1					Oppervlakken: horizontaal, 1:5 en flauwer				
				9				Breedte oppervlakte: divers				
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
320020	220411							Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	20.000,00	F	
								Betreft: zandbed t.b.v. aanbrengen elementenverharding				
								Grondsoort: zand				
		1						Oppervlakken: hoizontaal,1:5 en flauwer				
			1					Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,20 m				
				1				Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
4								**RIOLERINGEN** Inclusief tijdelijke opslag van de her te gebruiken materialen. Inclusief laden en vervoeren vanaf de tijdelijke opslag naar de plaats van verwerking. Vervoeren binnen 500m van de deelopdracht.				
40								**BETONKOLKEN**				
400010	252699							Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen Grondwerk volgens bestekspost 300260 t/m 300290 Straatkolk, klasse Y Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: eendelig Inclusief herstel kolkaansluiting	st	100,00	F	
400020	252699							Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen Grondwerk volgens bestekspost 300260 t/m 300290 Trottoirkolk, klasse Y Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: eendelig Inclusief herstel kolkaansluiting	st	100,00	F	
400030	252699							Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen Grondwerk volgens bestekspost 300260 t/m 300290 Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse Y Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: eendelig	st	25,00	F	
400040	251122							Verwijderen kolk.	st	100,00	F	
		2						Kolk van beton/gietijzer combinatie				
			1					Straatkolk , inclusief afdoppen bestaande aansluiting				
						1		Constructie: eendelig				
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
400050	251122							Verwijderen kolk.	st	100,00	F	
		2						Kolk van beton/gietijzer combinatie				
				1				Trottoirkolk , inclusief afdoppen bestaande aansluiting				
						1		Constructie: eendelig				
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
400060	251122							Verwijderen kolk.	st	25,00	F	
		2						Kolk van beton/gietijzer combinatie				
					1			Gecombineerde straat- en trottoirkolk , inclusief afdoppen bestaande aansluiting				
						1		Constructie: eendelig				
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
400070	251122							Verwijderen kolk.	st	25,00	F	
		9						Tweedelige kolk van beton/gietijzer combinatie				
			9					Straatkolk of trottoirkolk				
						2		Constructie: tweedelig				
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
400080	252613							Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	75,00	F	
		2						T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen				
								Grondwerk volgens bestekspost 300260 t/m 300290				
			2					Straatkolk, klasse B125 Type: STR 9738 Producent: TBS Soest of gelijkwaardig Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant Kolkhoogte: 850 mm Afmeting uitw. 380x380x850 mm. Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels, scharnierend rooster, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarnituur met gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm.				
						1		Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
							1	Constructie: eendelig				
400090	252613							Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	75,00	F	
		2						T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen				
								Grondwerk volgens bestekspost 300260 t/m 300290				
			2					Straatkolk, klasse B125 Type: STR 9301 Producent: TBS Soest of gelijkwaardig Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant Kolkhoogte: 600 mm Afmeting uitw. 300x300x600 mm. Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels, scharnierend rooster, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarnituur met gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm.				
						1		Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
							1	Constructie: eendelig				
400100	252613							Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	75,00	F	
		2						T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen				
								Grondwerk volgens bestekspost 300260 t/m 300290				
				2				Trottoirkolk, klasse B125 Type: TRK 4717 Producent: TBS Soest of gelijkwaardig Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant Kolkhoogte: 900 mm Afmeting uitw. 350x450x900 mm. Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels, deksel, teruggeplaatste afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarnituur met gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm.				
						1		Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
							1	Constructie: eendelig				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
400110	252613							Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	75,00	F	
		2						T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen				
								Grondwerk volgens bestekspost 300260 t/m 300290				
				2				Trottoirkolk, klasse B125				
								Type: TRK 2020				
								Producent: TBS Soest of gelijkwaardig				
								Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant				
								Kolkhoogte: 900 mm				
								Afmeting uitw. 450x450x900 mm.				
								Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels, deksel, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarnituur met gemonteerd (maar uitneembaar) 2 -punts scharnierend stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm.				
						1		Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
							1	Constructie: eendelig				
400120	252613							Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	75,00	F	
		2						T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen				
								Grondwerk volgens bestekspost 300260 t/m 300290				
				2				Trottoirkolk, klasse B125				
								Type: TRK 2000 RWS				
								Producent: TBS Soest of gelijkwaardig				
								Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant				
								Kolkhoogte: 900 mm				
								Afmeting uitw. 450x450x900 mm.				
								Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels, deksel, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarnituur met gemonteerd (maar uitneembaar) 2 -punts scharnierend stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm.				
						1		Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
							1	Constructie: eendelig				
41								**KUNSTSTOF KOLKEN**				
410010	252699							Herstellen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	50,00	F	
								T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen				
								Grondwerk volgens bestekspost 300260 t/m 300290				
								Straatkolk, klasse Y				
								Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
								Constructie: eendelig				
410020	252699							Herstellen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	50,00	F	
								T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen				
								Grondwerk volgens bestekspost 300260 t/m 300290				
								Trottoirkolk, klasse Y				
								Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
								Constructie: eendelig				
410030	252699							Herstellen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	50,00	F	
								T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen				
								Grondwerk volgens bestekspost 300260 t/m 300290				
								Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse Y				
								Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
								Constructie: eendelig				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
410040	251122							Verwijderen kolk.	st	50,00	F	
		3						Kolk van kunststof/gietijzer combinatie				
			1					Straatkolk , inclusief afdoppen bestaande aansluiting				
						1		Constructie: eendelig				
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
410050	251122							Verwijderen kolk.	st	50,00	F	
		3						Kolk van kunststof/gietijzer combinatie				
				1				Trottoirkolk , inclusief afdoppen bestaande aansluiting				
						1		Constructie: eendelig				
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
410060	251122							Verwijderen kolk.	st	50,00	F	
		3						Kolk van kunststof/gietijzer combinatie				
					1			Gecombineerde straat- en trottoirkolk , inclusief afdoppen bestaande aansluiting				
						1		Constructie: eendelig				
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
42								**KOLKLEIDINGEN**				
421								**VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN**				
421010	251103							Verwijderen kunststofbuis.	m	1.000,00	F	
								Betreft het verwijderen van de kolkaansluiting				
								Inclusief hulpstukken				
								Grondwerk volgens bestekspostnr. 3				
		1						Materiaal: PVC				
			1					Nominale middellijn(en) 125 mm				
					1			Verbinding door middel van mof				
						1		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
422								**AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN**				
422010	252201							Aanbrengen PVC-buis.	m	500,00	F	
		2						Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8				
								Kleur grijs (RAL 7037)				
				9	9			Nominale middellijn 125 - 160 mm				
							1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
422020	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	500,00	F	
								Betreft: bocht 45 gr, mof-spie				
		2						Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8				
				9	9			Nominale middellijn 125 - 160 mm				
							1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
422030	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	500,00	F	
								Betreft: T-stuk, 3 x mof 90 gr				
		2						Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8				
				9	9			Nominale middellijn 125 - 160 mm				
							1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
422040	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	500,00	F		
								Betreft: verloopstuk 125-160mm, mof-spie					
		2						Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8					
				9	9			Nominale middellijn 125 - 160 mm					
							1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
422050	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	100,00	F		
								Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting					
		2						Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			100,00	L
								Zettingsmof met spie					
				2	1			Nominale middellijn 125 mm					
							1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
423								**OVERIGE WERKZAAMHEDEN KOLKAANSLUITINGEN**					
423010	257599							Doorspuiten bestaande kolkaansluiting.	st	100,00	F		
								Betreft onder hoge druk doorspuiten bestaande kolkaansluiting waar een nieuwe of hergebruikte kolk wordt aangesloten					
								Aard te reinigen oppervlak: kunststof					
								Profielafmeting: Ø125mm					
423020	252832							Maken inlaat.	st	50,00	F		
								Betreft het aansluiten van de kolkaansluiting op een rioolbuis zonder prefab inlaat					
		1						In ongewapende betonbuis					
			1					Door middel van boren					
				2				Wanddikte 50 tot 70 mm					
					1			Inlaat voor aansluiting van PVC-buis					
								Diameter inlaat 125 mm					
								Te boren gat in beton conform opgave leverancier					
						1		As-inlaat loodrecht op as-buis					
							1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet					
423030	252832							Maken inlaat.	st	50,00	F		
								Betreft het aansluiten van de kolkaansluiting op een rioolbuis zonder prefab inlaat					
		4						In PVC-buis					
			1					Door middel van boren					
				1				Wanddikte tot 50 mm					
					1			Inlaat voor aansluiting van PVC-buis					
								Diameter inlaat 125 mm					
								Te boren gat in beton conform opgave leverancier					
						1		As-inlaat loodrecht op as-buis					
							1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet					
423040	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	50,00	F		
								Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting.....					
		2						Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			50,00	L
								Betoninlaat met zettingsmof en rubberring					
				2	1			Nominale middellijn 125 mm					
							1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
423050	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	50,00	F		
								Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting.....					
								Betreft inlaat op PVC buis Ø 315 mm					
		2						Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			50,00	L
								Keilinlaat met zettingsmof					
				2	1			Nominale middellijn 125 mm					
							1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
423060	257199							Fotograferen kolkaansluitingen	st	500,00	F		
								Situering: t.p.v. elke kolkaansluiting binnen de werkgrens					
								Betreft: het digitaal fotograferen van alle kolkaansluitingen incl. vastleggen/verwerken gegevens					
								Kolkaansluiting over de gehele lengte fotograferen, vanaf het riool richting de kolk inclusief GPS-plaatsbepaling					
								Fotorapportage analoog op papier en digitaal op usb-stick aanleveren bij revisiegegevens					
								Bij de foto's dichtstbijzijnde huisnummer en straatnaam vermelden					
43								**PUTDEKSELS**					
430010	251123							Verwijderen putrand met deksel.	st	100,00	F		
		1						Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel					
								Grondwerk volgens bestekspost 300260 t/m 300290					
			1					Putrand ontdoen van grond- en specieresten					
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
430020	252701							Aanbrengen putrand met deksel.	st	100,00	F		
		1						Afdekplaat verwijderen en vervoeren					
			2					Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse B125 volgens NEN-EN 124					
					2			Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton					
						9		De putrand stellen in stelspecie					
430030	252701							Aanbrengen putrand met deksel.	st	100,00	F		
		1						Afdekplaat verwijderen en vervoeren					
			2					Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse B125 volgens NEN-EN 124					
					2			Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton					
						9		De putrand stellen in Poltec 700					
430040	252702							Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	200,00	F		
				1				Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel .					
					2			Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton					
						9		De putrand stellen in stelspecie					
430050	252702							Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	200,00	F		
				1				Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel .					
					2			Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton					
						9		De putrand stellen in Poltec 700					
430060	252702							Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	200,00	F		
				1				Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel .					
					1			Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie.					
								Metselstenen, gerekend met ....3. stellagen					
								Binnen- en buitenzijde platvol voegen					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5								**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
50								**GROENWERK**					
501								**AFSTEKEN GRASKANTEN**					
501010	510402							Afsteken overgroeide kanten.	m	1.500,00	F		
								Betreft het opschonen van overgroeide kanten van verharding					
								Soort weg: rijbaan/parkeervakken/voetpad/fietspad					
		1						Overgroeide kanten van een niet gebonden verharding					
			1					Met kantopsluiting					
				9				De verharding is gemiddeld 0,30 m of minder overgroeid					
					1			Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting					
502								**VERWIJDEREN BEGROEIING**					
502010	514101							Verwijderen begroeiing.	are	10,00	F		
								Karakter van de begroeiing: divers, beplanting / heesters					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2					
					3			Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m					
						2		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
							3	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout					
503								**INZAAIEN GRAS**					
503010	511299							Inzaaien gras, oppervlakte < 50 m2	m2	1.000,00	F		
503011	222107							Frezen.	are			10,00	I
								Breedte variabel					
								Grondsoort: grond/klei/teelgrond					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
						1		Bewerkingsdiepte: 0,10 m					
							1	Frezen met de rijrichting mee					
503012	221131							Egaliseren.	are			10,00	I
								Grondsoort: grond/klei/teelgrond					
								Breedte variabel					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
				1				Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha					
						1		Toegestane positieve afwijking 0,02 m					
							1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
503013	512101							Zaaien.	are			10,00	I
								Breedte variabel					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm					
					9			Graszaad type Advanta Graszaad Parken 1 Hoeveelheid: 2 kg/100 m2	kg			20,00	L
						1		Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken					
							1	De grond na opkomst van het zaad aandrukken					
503020	511299							Inzaaien gras, oppervlakte > 50 m2	m2	1.000,00	F		
503021	222107							Frezen.	are			10,00	I
								Breedte variabel					
								Grondsoort: grond/klei/teelgrond					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
						1		Bewerkingsdiepte: 0,10 m					
							1	Frezen met de rijrichting mee					
503022	221131							Egaliseren.	are			10,00	I
								Breedte variabel					
								Grondsoort: grond/klei/teelgrond					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
				1				Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha					
						1		Toegestane positieve afwijking 0,02 m					
							1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m					
503023	512101							Zaaien.	are			10,00	I
								Breedte variabel					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm					
					9			Graszaad type Advanta Graszaad Parken 1 Hoeveelheid: 2 kg/100 m2	kg			20,00	L
						1		Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken					
							1	De grond na opkomst van het zaad aandrukken					
503030	512101							Zaaien.	are	10,00	F		
								Breedte variabel					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm					
					3			Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden Barenburg B3 Hoeveelheid: 1 kg/100 m2	kg			10,00	L
504								**AFWERKEN VAN BERMEN** Betreft het afwerken van bermen over een breedte van 0 tot 1 meter vanuit de kantopsluiting.					
504010	511299							Inzaaien gras, oppervlakte < 50 m2	m2	300,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
504011	222107							Frezen.	are			3,00	I
								Over een breedte van 0 tot 1 meter vanuit de kantopsluiting					
								Grondsoort: grond/klei/teelgrond					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
						1		Bewerkingsdiepte: 0,10 m					
							1	Frezen met de rijrichting mee					
504012	221131							Egaliseren.	are			3,00	I
								Over een breedte van 0 tot 1 meter vanuit de kantopsluiting					
								Grondsoort: grond/klei/teelgrond					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
				1				Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha					
						1		Toegestane positieve afwijking 0,02 m					
							1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m					
504013	512101							Zaaien.	are			3,00	I
								Over een breedte van 0 tot 1 meter vanuit de kantopsluiting					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm					
					1			Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld	kg			6,00	L
								Hoeveelheid: 2 kg/100 m2					
						1		Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken					
							1	De grond na opkomst van het zaad aandrukken					
504020	511299							Inzaaien gras, oppervlakte > 50 m2	m2	500,00	F		
504021	222107							Frezen.	are			5,00	I
								Over een breedte van 0 tot 1 meter vanuit de kantopsluiting					
								Grondsoort: grond/klei/teelgrond					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
						1		Bewerkingsdiepte: 0,10 m					
							1	Frezen met de rijrichting mee					
504022	221131							Egaliseren.	are			5,00	I
								Over een breedte van 0 tot 1 meter vanuit de kantopsluiting					
								Grondsoort: grond/klei/teelgrond					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
				1				Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha					
						1		Toegestane positieve afwijking 0,02 m					
							1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m					
504023	512101							Zaaien.	are			5,00	I
								Over een breedte van 0 tot 1 meter vanuit de kantopsluiting					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm					
					1			Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld	kg			10,00	L
								Hoeveelheid: 2 kg/100 m2					
						1		Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken					
							1	De grond na opkomst van het zaad aandrukken					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
51								**OVERIGE ELEMENTENVERHARDING**				
5150								Betontegels				
515010	810102							Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	3.500,00	F	
								Betreft 30x30 tegels				
			3					Ondergrond: bestrating				
				5				Het verhardingsoppervlak schoonspuiten				
							2	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
515020	831703							Opbreken betontegels.	m2	1.250,00	F	
		9						Totaal oppervlak < 10 m2				
			9					Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm				
							7	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
515030	831703							Opbreken betontegels.	m2	1.250,00	F	
		9						Totaal oppervlak 10 - 50 m2				
			9					Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm				
							7	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
515040	831703							Opbreken betontegels.	m2	2.500,00	F	
		9						Totaal oppervlak > 50 m2				
			9					Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm				
							7	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
515050	831703							Opbreken betontegels.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak < 10 m2				
			9					Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm				
							7	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
515060	831703							Opbreken betontegels.	m2	500,00	F	
		9						Totaal oppervlak 10 - 50 m2				
			9					Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm				
							7	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
515070	831703							Opbreken betontegels.	m2	1.250,00	F	
		9						Totaal oppervlak > 50 m2				
			9					Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm				
							7	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting				
52								**PALEN / HEKKEN**				
522								**RIJWIELBIJZETHEK**				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
522010	314799							Opnieuw stellen rijwielbijzethek Betreft: rijwielbijzethek tot 1500mm Aanbrengen in elementen verharding.	st	75,00	F		
522020	314799							Opbreken rijwielbijzethek Betreft: rijwielbijzethek tot 1500mm Verwijderenuit elementenverharding. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.	st	50,00	F		
522030	314799							Aanbrengen rijwielbijzethek Betreft: rijwielbijzethek tot 1500mm Opgebroken volgens bestekspostnr. 522020 Aanbrengen in elementen verharding.	st	50,00	F		
53								**DIVERSEN STRAATMEUBILAIR**					
530010	321399							Op hoogte brengen verkeersbordpalen Betreft verkeersbordpalen in trottoirs die opgehoogd worden Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis In een bestrating	st	75,00	F		
530020	321399							Op hoogte brengen straatnaamborden Betreft straatnaamborden in trottoirs die opgehoogd worden Straatnaambordl, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis In een bestrating	st	75,00	F		
530030	321399							Opnemen en aanbrengen paaltjes Betreft: houten palen in trottoirs die opgehoogd worden In een bestrating	st	75,00	F		
530040	321399							Opnemen en aanbrengen diamantkoppaal Betreft: opnemn en aanbrengen diamantkoppalen in trottoirs die opgehoogd worden In een bestrating	st	150,00	F		
530050	307399							Opbreken afzetpalen van beton Materiaal: beton Afmetingen: ø600 mm Type: betonpaal Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting	st	50,00	F		
530060	322299							Leveren en aanbrengen diamantkoppaal Betreft het leveren en aanbrengen van een kunststof diamantkoppaal In bestrating Type: diamantkoppaal Afmetingen: 1400 x 150 x 150 mm Incl. reflecterende banen rood / wit	st	150,00	F		
								Materiaal: kunststof Inclusief grondwerk	st			150,00	L

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
530070	322299							Leveren en aanbrengen jumbo blok Betreft het leveren en aanbrengen van een betonnen jumbo blok In bestrating Type: jumbo blok Afmetingen: 450 x 450 x 900 mm Kleur: grijs	st	50,00	F		
								Materiaal: beton	st			50,00	L
54								**BOOMBESCHERMING**					
540010	101603							Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Betreft te handhaven bomen in de nabijheid van werkzaamheden	st	100,00	F		
		1						Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m					
			1					Stam beschermen tot een hoogte van 2 m					
				1				Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 75 mm					
					1			Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen					
540020	101603							Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Betreft te handhaven bomen in de nabijheid van werkzaamheden	st	100,00	F		
		2						Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m					
			1					Stam beschermen tot een hoogte van 2 m					
				1				Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 75 mm					
					1			Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen					
55								**PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL**					
5501								<u>Pasmaken trottoirtegels</u>					
550110	831501							Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betontegels 30x30 cm (diverse)	m	1.500,00	F		
			1					Pasmaken door middel van zagen					
				9				Dikte t/m 50 mm					
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting					
550120	831501							Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betontegels 30x30 cm (diverse)	m	1.500,00	F		
			1					Pasmaken door middel van zagen					
				9				Dikte > 50 mm					
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting					
550130	831501							Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: het paszagen van trottoirtegels, 400x600mm, op locaties die geen tegelmaat zijn Minimale afmeting te verwerken tegels: > dan een half	m	100,00	F		
			1					Pasmaken door middel van zagen					
				5				Dikte 50 mm					
							2	De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
5502								Pasmaken betonbanden				
550210	831502							Pasmaken van betonbanden.	st	50,00	F	
		2						D.m.v. zagen				
			2	3				Opsluitband 60 x 200 mm				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting.				
550220	831502							Pasmaken van betonbanden.	st	250,00	F	
		2						D.m.v. zagen				
			2	5				Opsluitband 100 x 200 mm				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting.				
550230	831502							Pasmaken van betonbanden.	st	50,00	F	
		2						D.m.v. zagen				
			2	6				Opsluitband 120 x 250 mm				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting.				
550240	831502							Pasmaken van betonbanden.	st	50,00	F	
		2						D.m.v. zagen				
			9	9				Parkeerband 200x200mm				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting.				
550250	831502							Pasmaken van betonbanden.	st	200,00	F	
		2						D.m.v. zagen				
			9	9				Betonband 150x400mm				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting.				
550260	831502							Pasmaken van betonbanden.	st	50,00	F	
		2						D.m.v. zagen				
			9	9				Betonband 50x200mm				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting.				
550270	831502							Pasmaken van betonbanden.	st	100,00	F	
		2						D.m.v. zagen				
			1	3				Trottoirband 130/150 x 250 mm				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting.				
550280	831502							Pasmaken van betonbanden.	st	400,00	F	
		2						D.m.v. zagen				
			1	6				Trottoirband 180/200 x 250 mm				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
550290	831502							Pasmaken van betonbanden.	st	75,00	F	
		2						D.m.v. zagen				
			9	9				Trottoirband 380/400x250 mm				
							2	Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een inrichting.				
550300	831502							Pasmaken van betonbanden.	st	75,00	F	
								Betreft: inritbanden				
		2						D.m.v. zagen				
			9	9				Inritbanden 600 x 200 x 300mm				
							1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
6								**LEVERANTIES** De leveranties t.b.v. de deelprojecten dienen geleverd te worden op de plaats van verwerking.					
61								**LEVEREN RIOLERINGSMATERIAAL**					
611								**LEVEREN BUIZEN EN HULPSTUKKEN, 125 MM**					
611010	252299							Leveren PVC-buis	m	500,00	F		
								Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Kleur: bruin Standaard lengte 6m Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m			500,00	L
611020	252299							Leveren PVC-buis	m	500,00	F		
								Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Standaard lengte 6m Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m			500,00	L
611030	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft de onderstaande hulpstukken:	st	125,00	F		
								- bochtstuk 15 graden Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			125,00	L
611040	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft de onderstaande hulpstukken:	st	125,00	F		
								- bochtstuk 30 graden Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			125,00	L
611050	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft de onderstaande hulpstukken:	st	500,00	F		
								- bochtstuk 45 graden Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			500,00	L

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
611060	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft de onderstaande hulpstukken:	st	500,00	F		
								- bochtstuk 90 graden Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			500,00	L
611070	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	250,00	F		
								- steekmof Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			250,00	L
611080	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	350,00	F		
								- schuifmof Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			350,00	L
611090	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	125,00	F		
								- Kombikap Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			125,00	L
611100	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	250,00	F		
								- T-stuk, 45 graden (3x mof) Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			250,00	L
611110	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	350,00	F		
								- T-stuk, 90 graden (3x mof) Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			350,00	L

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
611120	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	125,00	F		
								- T-stuk verloop 160-125, 45 graden (3x mof) Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			125,00	L
611130	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	125,00	F		
								- T-stuk verloop 160-125, 90 graden (3x mof) Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			125,00	L
611140	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	125,00	F		
								- Verloopstuk 125-110mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			125,00	L
611150	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	125,00	F		
								- Verloopstuk 125-160mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			125,00	L
611160	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	50,00	F		
								- Knevelinlaat 125-250mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			50,00	L
611170	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	50,00	F		
								- Knevelinlaat 125-315mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			50,00	L

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
611180	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	50,00	F		
								- Betoninlaat 125mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			50,00	L
611190	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	250,00	F		
								- Ontstoppingstuk 125mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			250,00	L
611200	252299							Leveren rubber-ring Betreft:	st	125,00	F		
								- Tokrolring 135x13mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig	st			250,00	L
612								**LEVEREN BUIZEN EN HULPSTUKKEN, 160 MM**					
612010	252299							Leveren PVC-buis	m	125,00	F		
								Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 160 mm Kleur: bruin Standaard lengte 6m Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m			125,00	L
612020	252299							Leveren PVC-buis	m	125,00	F		
								Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 160 mm Kleur: grijs Standaard lengte 6m Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m			125,00	L
612030	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft de onderstaande hulpstukken:	st	50,00	F		
								- bochtstuk 15 graden Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			50,00	L

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
612040	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft de onderstaande hulpstukken:	st	50,00	F		
								- bochtstuk 30 graden Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			50,00	L
612050	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft de onderstaande hulpstukken:	st	50,00	F		
								- bochtstuk 45 graden Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			50,00	L
612060	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft de onderstaande hulpstukken:	st	50,00	F		
								- bochtstuk 90 graden Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			50,00	L
612070	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	50,00	F		
								- steekmof Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			50,00	L
612080	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	50,00	F		
								- schuifmof Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			50,00	L
612090	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	50,00	F		
								- Kombikap Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			50,00	L

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
612100	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	50,00	F		
								- T-stuk, 45 graden (3x mof) Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			50,00	L
612110	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	50,00	F		
								- T-stuk, 90 graden (3x mof) Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			50,00	L
612120	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	25,00	F		
								- Overgangstuk 160-184mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			25,00	L
612130	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	25,00	F		
								- Overgangstuk 160-206mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			25,00	L
612140	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	25,00	F		
								- Knevelinlaat 160-250mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			25,00	L
612150	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	25,00	F		
								- Knevelinlaat 160-315mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			25,00	L

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
612160	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	25,00	F		
								- Betoninlaat 160mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			25,00	L
612170	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft:	st	25,00	F		
								- Ontstoppingstuk 160mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			25,00	L
612180	252299							Leveren rubber-ring Betreft:	st	25,00	F		
								- Tokrolring 160x13mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig	st			25,00	L
612190	252299							Leveren greskap inclusief klembeugel. Betreft gresdeksel t.b.v. het afdichtenvan gresleidingen	st	25,00	F		
								- Gresdeksel	st			25,00	L
								- Bijbehorende klembeugel Buitendiameter 163 mm of 193 mm Leverancier: Giverbo of gelijkwaardig	st			25,00	L
613								**LEVEREN HULPSTUK T.B.V. PUT/KOLK**					
613010	252799							Leveren stelringen 5cm Betreft:	st	25,00	F		
								- stelring 5 cm Producent: TBS of gelijkwaardig	st			25,00	L
613020	252799							Leveren stankscherm Betreft:	st	25,00	F		
								- stankscherm in straat- of trottoirkolk Type in overleg met directie.	st			25,00	L
613030	252799							Leveren putrand	st	25,00	F		
								Gietijzeren rand met betonvoet t.b.v. zwaar verkeer Hoogte 23 cm Producent: TBS of gelijkwaardig	st			25,00	L
613040	252799							Leveren putrand	st	25,00	F		
								Gietijzeren rand met betonvoet t.b.v. zwaar verkeer Hoogte 17 cm Producent: TBS of gelijkwaardig	st			25,00	L

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
613050	252799							Leveren putrand	st	25,00	F		
								Gietijzeren rand Hoogte 10 cm Producent: TBS of gelijkwaardig	st			25,00	L
613060	252799							Leveren stelringen 10cm	st	25,00	F		
								Betreft:					
								- stelring 10 cm Producent: TBS of gelijkwaardig	st			25,00	L
62								**LEVERANTIE RIOLERING**					
620010	252799							Leveren putdeksel	st	125,00	F		
								Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel. Type: RB-3223-VR-REPRO Fabrikant: TBS Soest BV, Soest	st			125,00	L
620020	252799							Leveren straatkolk-deksel	st	125,00	F		
								Gietijzeren rand met bijbehorend deksel. Fabrikant: Struyk Verwo / TBS-Soest	st			125,00	L
620030	252799							Leveren kunststof kolk	st	125,00	F		
								Straatkolk PVC Nominale middellijn 250 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			125,00	L
620040	252799							Leveren betonkolken	st	125,00	F		
								Straatkolk Type: STR 9738 Producent: TBS Soest of gelijkwaardig Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant Kolkhoogte: 850 mm Afmeting uitw. 380x380x850 mm. Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels, scharnierend rooster, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarnituur met gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm. Constructie: eendelig	st			125,00	L
620050	252799							Leveren betonkolken	st	125,00	F		
								Straatkolk Type: STR 9301 Producent: TBS Soest of gelijkwaardig Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant Kolkhoogte: 600 mm Afmeting uitw. 300x300x600 mm. Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels, scharnierend rooster, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarnituur met gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm. Constructie: eendelig	st			125,00	L

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
620060	252799							Leveren betonkolken	st	125,00	F		
								Trottoirkolk Type: TRK 4717 Producent: TBS Soest of gelijkwaardig Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant Kolkhoogte: 900 mm Afmeting uitw. 350x450x900 mm. Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels, deksel, teruggeplaatste afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarnituur met gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm. Constructie: eendelig	st			125,00	L
620070	252799							Leveren betonkolken	st	125,00	F		
								Trottoirkolk Type: TRK 2020 Producent: TBS Soest of gelijkwaardig Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant Kolkhoogte: 900 mm Afmeting uitw. 450x450x900 mm. Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels, deksel, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarnituur met gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm. Constructie: eendelig	st			125,00	L
620080	252799							Leveren betonkolken	st	125,00	F		
								Trottoirkolk Type: TRK 2000 RWS Producent: TBS Soest of gelijkwaardig Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant Kolkhoogte: 900 mm Afmeting uitw. 450x450x900 mm. Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels, deksel, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarnituur met gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm. Constructie: eendelig	st			125,00	L
63								**LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL** Eventuele meerkosten vanwege leverantie in machinaal pakket dienen in onderstaande eenheidsprijzen te zijn verwerkt.					
631								**LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN**					
6311								LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN NIEUW					
631110	831602							Leveren straatbakstenen. Betreft: nieuwe straatbakstenen keiformaat	st	35.000,00	F		
			9					Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant A4-12 dikte 80 mm, kleur: Bruno	st			35.000,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
631120	831602							Leveren straatbakstenen.	st	50.000,00	F		
								Betreft: nieuwe straatbakstenen keiformaat					
			9					Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant	st			50.000,00	L
								A4-12 dikte 80 mm, kleur: Paviona					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
631130	831602							Leveren straatbakstenen.	st	35.000,00	F		
								Betreft: nieuwe straatbakstenen					
			9					Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant	st			35.000,00	L
								A4-12 dikte 80 mm, kleur: Bruno					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
631140	831602							Leveren straatbakstenen.	st	35.000,00	F		
								Betreft: nieuwe straatbakstenen					
			9					Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			35.000,00	L
								A4-12 dikte 80 mm, kleur: Paviona					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
631150	831602							Leveren straatbakstenen.	st	15.000,00	F		
								Betreft: nieuwe straatbakstenen					
			9					Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			15.000,00	L
								A4-12 dikte 80 mm, kleur: Bruno					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
631160	831602							Leveren straatbakstenen.	st	15.000,00	F		
								Betreft: nieuwe straatbakstenen					
			9					Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			15.000,00	L
								A4-12 dikte 80 mm, kleur: Padova					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
631170	314899							Leveren metselstenen	st	4.000,00	F		
								Metselstenen: standaard dikformaat	st			4.000,00	L
								Kleur: rood					
6312								LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN GEBRUIKT					
631210	831602							Leveren straatbakstenen.	st	10.000,00	F		
								Betreft: gebruikte straatbakstenen					
			9					Straatbakstenen keiformaat	st			10.000,00	L
								A4-12 dikte 80 mm, kleur: rood					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
631220	831602							Leveren straatbakstenen.	st	40.000,00	F		
								Betreft: gebruikte straatbakstenen					
			9					Straatbakstenen dikformaat	st			40.000,00	L
								A4-12 dikte 80 mm, kleur: rood					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
631230	831602							Leveren straatbakstenen.	st	40.000,00	F		
								Betreft: gebruikte straatbakstenen					
			9					Straatbakstenen waalformaat	st			40.000,00	L
								A4-12 dikte 80 mm, kleur: rood					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
632								**LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
632010	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	40.000,00	F		
								Betreft: nieuwe betonstraatstenen					
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			40.000,00	L
								Kleur: zwart					
				3				Dikte 80 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
632020	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	80.000,00	F		
								Betreft: nieuwe betonstraatstenen					
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			80.000,00	L
								Kleur: heidepaars					
				3				Dikte 80 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
632030	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	3.000,00	F		
								Betreft: nieuwe betonstraatstenen					
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			3.000,00	L
								Kleur: wit					
				3				Dikte 80 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
632040	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	15.000,00	F		
								Betreft: nieuwe betonstraatstenen					
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			15.000,00	L
								Kleur: geel					
				3				Dikte 80 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
632050	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	15.000,00	F		
								Betreft: nieuwe betonstraatstenen					
			3					Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			15.000,00	L
								Kleur: grijs					
				3				Dikte 80 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
632060	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	8.000,00	F		
								Betreft: nieuwe betonstraatstenen					
			2					Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			8.000,00	L
								Kleur: grijs					
				3				Dikte 80 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
632070	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	8.000,00	F		
								Betreft: nieuwe betonstraatstenen					
			1					Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			8.000,00	L
								Kleur: grijs					
				3				Dikte 80 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
632080	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	3.000,00	F		
								Betreft leveren bisschopsmutsen bij werken in keperverband Kleur heidepaars	st			3.000,00	L
				3				Dikte 80 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
632090	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	3.000,00	F		
								Betreft: nieuwe betonstraatstenen					
								Type: H-betonstraatstenen	st			3.000,00	L
								Afmeting: 200 x 165 x 80 mm					
								Velling: normale velling					
								Betonnen uiterlijk					
								Kleur: rood					
								Leveren met KOMO kwaliteitsverklaring					
				3				Dikte 80 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
632100	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	500,00	F		
								Betreft: nieuwe betonstraatstenen					
								Type: H-betonstraatstenen	st			500,00	L
								Afmeting: 200 x 115 x 80 mm					
								Velling: normale velling					
								Betonnen uiterlijk					
								Kleur: rood					
								Leveren met KOMO kwaliteitsverklaring					
				3				Dikte 80 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
632110	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	3.000,00	F		
								Betreft: nieuwe betonstraatstenen					
								Type: H-betonstraatstenen	st			3.000,00	L
								Afmeting: 200 x 165 x 80 mm					
								Velling: normale velling					
								Betonnen uiterlijk					
								Kleur: grijs					
								Leveren met KOMO kwaliteitsverklaring					
				3				Dikte 80 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
632120	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	500,00	F		
								Betreft: nieuwe betonstraatstenen					
								Type: H-betonstraatstenen	st			500,00	L
								Afmeting: 200 x 115 x 80 mm					
								Velling: normale velling					
								Betonnen uiterlijk					
								Kleur: grijs					
								Leveren met KOMO kwaliteitsverklaring					
				3				Dikte 80 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
633								**LEVERANTIE BETONTEGELS**					
6331								LEVERANTIE BETONTEGELS NIEUW					
633110	831604							Leveren betontegels.	st	12.000,00	F		
			9					Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st			12.000,00	L
								kleur: lichtgrijs					
								Type: standaard beton glad, voorzien van basaltine deklaag met daarin 20 tot 30% basaltsplit					
								Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig					
							1	Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
633120	831604							Leveren betontegels.	st	7.500,00	F		
				9				Betontegels 300 x 150 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: lichtgrijs Type: standaard beton glad, voorzien van basaltine deklaag met daarin 20 tot 30% basaltsplit Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig	st			7.500,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
633130	831604							Leveren betontegels.	st	2.500,00	F		
			9					Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: wit Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig	st			2.500,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
633140	831604							Leveren betontegels.	st	500,00	F		
			9					Betontegels 300 x 150 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: wit Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig	st			500,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
633150	831604							Leveren betontegels.	st	25.000,00	F		
			9					Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: grijs Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig	st			25.000,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
633160	831604							Leveren betontegels.	st	5.000,00	F		
				9				Betontegels 150 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: grijs Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig	st			5.000,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
633170	831604							Leveren betontegels.	st	7.500,00	F		
			9					Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: rood Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig	st			7.500,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
633180	831604							Leveren betontegels.	st	3.500,00	F		
				9				Betontegels 150 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: rood Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig	st			3.500,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
633190	831604							Leveren betontegels.	st	1.000,00	F		
			5					Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: grijs Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig					
							1	Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
633200	831604							Leveren betontegels.	st	500,00	F		
				9				Betontegels 300 x 150 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: grijs Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
633210	831604							Leveren betontegels.	st	1.000,00	F		
			5					Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: rood Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
633220	831604							Leveren betontegels.	st	500,00	F		
				9				Betontegels 300 x 150 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: rood Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
633230	831604							Leveren betontegels.	st	3.000,00	F		
			9					Zeskanttegels Dikte 80 mm Kleur grijs Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig	st			3.000,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
633240	831604							Leveren betontegels.	st	750,00	F		
			9					Zeskanttegels Dikte 8 mm Kleur rood Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig	st			750,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
633250	831604							Leveren betontegels.	st	750,00	F		
			6					Betontegels 400 x 600 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45 Kleur: grijs Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig	st			750,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
6333								LEVERANTIE BETONTEGELS GEBRUIKT					
633310	831604							Leveren betontegels.	st	20.000,00	F		
			9					Gebruikte betontegels 300 x 300 x 45 mm kleur: lichtgrijs	st			20.000,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
633320	831604							Leveren betontegels.	st	6.000,00	F		
				9				Gebruikte betontegels 300 x 150 x 45 mm kleur: lichtgrijs	st			6.000,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
633330	831604							Leveren betontegels.	st	10.000,00	F		
			9					Gebruikte betontegels 300 x 300 x 70 mm kleur: rood	st			10.000,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
633340	831604							Leveren betontegels.	st	4.000,00	F		
				9				Gebruikte betontegels 150 x 300 x 70 mm kleur: rood	st			4.000,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
633350	831604							Leveren betontegels.	st	8.000,00	F		
			9					Gebruikte betontegels 300 x 300 x 80 mm kleur: lichtgrijs	st			8.000,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
633360	831604							Leveren betontegels.	st	1.000,00	F		
				9				Gebruikte betontegels 300 x 150 x 80 mm kleur: lichtgrijs	st			1.000,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634								**LEVEREN KANTOPSLUITINGEN**					
6341								<u>Betonkleurig</u>					
634110	831608							Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: inboet De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn	st	1.000,00	F		
			3					Profiel 60 x 200 mm	st			1.000,00	L
					1			Werkende lengte 1 m					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634120	831611							Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	75,00	F		
								Betreft: L-stuk, 90 graden	st			75,00	L
				3				Behorend bij profiel 60 x 200 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634130	831610							Leveren bochtband - opsluitband van beton. Betreft: inboet De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn	st	100,00	F		
			3					Profiel 60 x 200 mm	st			100,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634140	831608							Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: inboet De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn	st	6.000,00	F		
			5					Profiel 100 x 200 mm	st			6.000,00	L
					1			Werkende lengte 1 m					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634150	831611							Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	600,00	F		
								Betreft: L-stuk, 90 graden	st			600,00	L
				5				Behorend bij profiel 100 x 200 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634160	831610							Leveren bochtband - opsluitband van beton. Betreft: inboet De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn	st	1.000,00	F		
			5					Profiel 100 x 200 mm	st			1.000,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
634170	831608							Leveren rechte opsluitband van beton.	st	200,00	F		
								Betreft: inboet					
								De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn					
			6					Profiel 120 x 250 mm	st			200,00	L
						1		Werkende lengte 1 m					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634180	831611							Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	50,00	F		
								Betreft: L-stuk, 90 graden	st			50,00	L
				6				Behorend bij profiel 120 x 250 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634190	831610							Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	50,00	F		
								Betreft: inboet					
								De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn					
			6					Profiel 120 x 250 mm	st			50,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634200	831605							Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1.500,00	F		
								Betreft: inboet					
								De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn					
			3					Profiel 130/150 x 250 mm	st			1.500,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634210	831606							Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	200,00	F		
								Betreft: inboet					
								De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn					
			3					Profiel 130/150 x 250 mm	st			200,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634220	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	400,00	F		
								Betreft: hoekstukken					
		9						De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn					
				3				Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm	st			400,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634230	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	200,00	F		
		9						De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn					
			1					Inritperronband	st			200,00	L
				3				Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
						9		Diverse werkende lengtes					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634240	831605							Leveren rechte trottoirband van beton.	st	7.500,00	F		
								Betreft: inboet					
								De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn					
			6					Profiel 180/200 x 250 mm	st			7.500,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
634250	831606							Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	1.250,00	F		
								Betreft: inboet					
								De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn					
			6					Profiel 180/200 x 250 mm	st			1.250,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634260	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	500,00	F		
								Betreft: hoekstukken					
		9						De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn					
				6				Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm	st			500,00	L
						9		Werkende lengte: diverse					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634270	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	250,00	F		
		9						De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn					
			1					Inritperronband, links	st			250,00	L
				6				Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
						9		Werkende lengte: diverse					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634280	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	250,00	F		
		9						De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn					
			1					Inritperronband, rechts	st			250,00	L
				6				Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
						9		Werkende lengte: diverse					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634290	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	500,00	F		
		9						De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn					
			1					Volbochtstuk 18/20 x 25 cm	st			500,00	L
				6				Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
						9		Diverse stralen uitw. en inw.					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634300	831612							Leveren inritbanden van beton.	m	50,00	F		
			9					Profiel 160x500x1000 mm					
					2			Eindstuk links, werkende lengte 0,45 m	st			50,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634310	831612							Leveren inritbanden van beton.	m	50,00	F		
				9				Profiel 160x500x1000 mm	m			50,00	L
					9			Tussenstuk, werkende lengte: diverse					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634320	831612							Leveren inritbanden van beton.	m	50,00	F		
			9					Profiel 160x500x1000 mm					
						2		Eindstuk rechts, werkende lengte 0,45 m	st			50,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634330	831608							Leveren rechte opsluitband van beton.	st	600,00	F		
								Betreft: rechte opsluitband					
			9					Profiel 150 x 400 mm	st			600,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
634340	831611							Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	200,00	F		
								Betreft: L-stuk, 90 graden	st			200,00	L
				9				Behorend bij profiel 150 x 400 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634350	831611							Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	100,00	F		
								Betreft: hoekstuk, 45 graden	st			100,00	L
				9				Behorend bij profiel 150 x 400 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634360	831605							Leveren rechte trottoirband van beton.	st	200,00	F		
								Betreft: uitstapbanden De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn					
			9					Trottoirband 280/300x250mm	st			200,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634370	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	50,00	F		
								Betreft: hoekstuk					
		9						De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn					
				9				Hoekblok 280/300x250mm, R inw=0,30m	st			50,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634380	831605							Leveren rechte trottoirband van beton.	st	150,00	F		
								Betreft: uitstapbanden De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn					
			9					Trottoirband 380/400x250mm	st			150,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634390	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	50,00	F		
								Betreft: hoekstuk					
		9						De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn					
				9				Hoekstuk R inw=0,30m met verloop van 380/400x250mm naar 180/200x250mm, links	st			25,00	L
								Hoekstuk R inw=0,30m met verloop van 380/400x250mm naar 180/200x250mm, rechts	st			25,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634400	831612							Leveren inritbanden van beton.	m	200,00	F		
			2					Profiel 500 x 200 x 500 mm					
				2				Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			200,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634410	831612							Leveren inritbanden van beton.	m	100,00	F		
			2					Profiel 500 x 200 x 500 mm					
					3			Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			100,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634420	831612							Leveren inritbanden van beton.	m	100,00	F		
			2					Profiel 500 x 200 x 500 mm					
						3		Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			100,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
634430	831612							Leveren inritbanden van beton.	m	200,00	F		
			9					Profiel: 600 x 200 x 300mm					
				2				Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			200,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634440	831612							Leveren inritbanden van beton.	m	100,00	F		
			9					Profiel: 600 x 200 x 300mm					
					3			Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			100,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634450	831612							Leveren inritbanden van beton.	m	100,00	F		
			9					Profiel: 600 x 200 x 300mm					
						3		Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			100,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
634460	831605							Leveren rechte trottoirband van beton.	st	50,00	F		
								Betreft: inboet boomkransbanden De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn					
			9					Boomkransband 130/150 x 250mm Aan 1 zijde afgerond	st			50,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
635								**LEVEREN STRAATMEUBILAIR**					
635010	314799							Leveren rijwielbijzethek Afwerking: gegalvaniseerd	st	50,00	F		
								Betreft: rijwielbijzethek - 90cm zonder dwarsstang hoogte vanaf betonvoet 110cm Kleur: RAL 9006 / 6009	st			50,00	L
635020	314799							Leveren rijwielbijzethek Afwerking: gegalvaniseerd	st	50,00	F		
								Betreft: rijwielbijzethek - 120cm met dwarsstang hoogte vanaf betonvoet 90cm Kleur: RAL 9006 / 6009	st			50,00	L
635030	314799							Leveren rijwielbijzethek Afwerking: gegalvaniseerd	st	25,00	F		
								Betreft: rijwielbijzethek - 150cm met dwarsstang hoogte vanaf betonvoet 90cm Kleur: RAL 9006 / 6009	st			25,00	L
635040	314799							Leveren rijwielbijzethek Afwerking: gegalvaniseerd	st	25,00	F		
								Betreft: rijwielbijzethek - 210cm, gegalvaniseerd hoogte vanaf betonvoet 90cm Kleur: RAL 9006 / 6009	st			25,00	L
635050	314799							Leveren fietsklem Afwerking: gegalvaniseerd	st	50,00	F		
								Betreft: fietsklem laag - F10, 45 graden	st			50,00	L

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
635060	314799							Leveren fietsklem Afwerking: gegalvaniseerd	st	50,00	F		
								Betreft: fietsklem laag - F10, 90 graden	st			50,00	L
64								**LEVEREN GROND/ZAND/GRANULAAT/MORTEL**					
640010	220321							Leveren grond.	m3	50,00	F		
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/natuur Grond van natuurlijke oorsprong					
			7					Grondsoort: zand voor zandbed Totale hoeveelheid: 1 - 10 m3	m3			50,00	L
				1				Leveren op de plaats van verwerking					
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					
640020	220321							Leveren grond.	m3	750,00	F		
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/natuur Grond van natuurlijke oorsprong					
			7					Grondsoort: zand voor zandbed Totale hoeveelheid meer dan 10 m3	m3			750,00	L
				1				Leveren op de plaats van verwerking					
					9			Hoeveelheidsbepaling d.m.v. zandbonnen Los-vast factor = 1,3					
640030	220321							Leveren grond.	m3	150,00	F		
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/natuur Grond van natuurlijke oorsprong					
			7					Grondsoort: klei-compost (verhouding1:1) Totale hoeveelheid: 1 - 10 m3	m3			150,00	L
				1				Leveren op de plaats van verwerking					
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					
640040	220321							Leveren grond.	m3	500,00	F		
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/natuur Grond van natuurlijke oorsprong					
			7					Grondsoort: klei-compost (verhouding1:1) Totale hoeveelheid: >10 m3	m3			500,00	L
				1				Leveren op de plaats van verwerking					
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					
640050	800221							Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	250,00	F		
		1						Menggranulaat	ton			250,00	L
			2					Sortering 0/31,5					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
640060	831601							Leveren zand.	m3	2.000,00	F		
		1						Straatzand	m3			2.000,00	L
			1					Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
640070	831601							Leveren zand.	m3	500,00	F		
		2						Brekerzand	m3			500,00	L
			1					Leveren op plaats van verwerking					
640080	220399							Leveren boomgranulaat	m3	250,00	F		
								Type: boomgranulaat BSI Soortelijk gewicht: 1700 kg/m3 Leveren op plaats van verwerking.	m3			250,00	L
640090	314899							Leveren cement zak	st	75,00	F		
								Betreft: poltec hechtmortel Zakken van 25 kg Leveren op de plaats van verwerking	st			75,00	L
640100	314899							Leveren cement zak	st	75,00	F		
								Betreft: knauf cementmortel, zonder kalk Zakken van 25 kg Leveren op de plaats van verwerking	st			75,00	L
640110	314899							Leveren cement zak	st	75,00	F		
								Betreft: portland cement Zakken van 25 kg Leveren op de plaats van verwerking	st			75,00	L
640120	220321							Leveren grond.	m3	500,00	F		
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/natuur					
			7					Grondsoort: teelgrond voor sierplantsoen zoals bedoeld in artikel 51.06.01 van de Standaard 2020 Grond van natuurlijke oorsprong Totale hoeveelheid: minder dan 10m3 per levering	m3			500,00	L
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					
640130	220321							Leveren grond.	m3	750,00	F		
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Landbouw/natuur					
			7					Grondsoort: teelgrond voor sierplantsoen zoals bedoeld in artikel 51.06.01 van de Standaard 2020 Grond van natuurlijke oorsprong Totale hoeveelheid: meer dan 10m3 per levering	m3			750,00	L
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
7								**AFVOER EN STORTKOSTEN** Onderstaande posten zijn niet van toepassing als de afvoer-/stortkosten reeds in de betreffende besteksposten voor het opbreken zitten.				
700010	220299							Afvoeren en storten teerhoudend asfalt Incl. laden en transport naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	ton	25,00	F	
700020	220299							Afvoeren en storten niet-teerhoudend asfalt Incl. laden en transport naar een inrichting Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	ton	25,00	F	
700030	111199							Afvoeren en storten van bouw- en sloop afval Betreft afval bestaande uit (beton)puin, hout, plastic etc. Incl. laden en transport naar een inrichting Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	ton	25,00	F	
700040	510199							Afvoeren en storten van groenafval Betreft groenafval bestaande uit boomstammen, boomstronken, takken, bladeren etc. Incl. laden en transport naar een inrichting Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	ton	25,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
8			**WERKEN VAN ALGEMENE AARD**				
801			**TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN** Onder toepassen wordt verstaan: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van het genoemde materiaal incl. aan en afvoer, met materiaal van de aannemer				
801010	620499		Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers. Betreft: kunststof loopschotten t.b.v. de bereikbaarheid van de woningen. Situatie: t.p.v. de opgebroken verharding. Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 1 m	st/d	5.000,00	F	
801020	620499		Toepassen rijplaten. Betreft: rijplaten voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten en doorgang verkeer. Situatie: Over het gehele werk. De maximale lengte van de op te breken verharding bedraagt 80m1. Waar meer dan 80m1 wordt opgebroken dienen rijplaten te worden toegepast t.b.v. de bereikbaarheid van de hulpdiensten. T.b.v. licht en middelzwaar verkeer Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm	st/d	2.500,00	F	
801030	101699		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m Stam beschermen tot een hoogte van 2 m Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st/d	1.000,00	F	
801040	101699		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Stamdiameter boom: van ca. 0,30 tot 0,80 m Stam beschermen tot een hoogte van 2 m Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st/d	500,00	F	
801050	101699		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer Stam beschermen tot een hoogte van 2 m Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st/d	250,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
801060	623099							Maken tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen Betreft: opstellen tekening met de te treffen verkeersmaatregelen t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden Verkeersmaatregelen conform de richtlijnen van CROW-publicatie WIU 96B Minimaal twee weken voorafgaand aan het af te sluiten werkvak dient de tekening ter goedkeuring te worden ingediend bij de directie Digitale ondergrond beschikbaar Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen Tekeningen aanleveren op schaal 1:500 Formaat van de tekeningen: Divers Tekeningen uitwerken in kleur Tekeningen analoog en digitaal (PDF) aanleveren Aantal afdrukken in kleur per tekening: 1	st	150,00	F	
801070	620299							Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Voor uitvoering deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 19 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	dag	500,00	F	
801080	620299							Toepassenafzetting op enkelbaansweg. Voor uitvoering deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering'' figuurnummer 19 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	dag	500,00	F	
801090	620299							Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. Voor uitvoering deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'' figuurnummer 19 Met materiaal van de aannemer	dag	500,00	F	
801100	103199							Toepassen mobiele bouwhekken. Betreft: Bouwhekken gekoppeld t.b.v. afrastering van het werkterrein Bouwhekken dienen geschoord te worden. Type: Heras 3D bouwhek of gelijkwaardig. Hoogte 2 m	st/d	1.250,00	F	
801110	620499							Toepassen parkeerverbod Betreft: toepassen bebording t.b.v. parkeerverbod Verkeersbord E01 op flespaal Met materiaal van de aannemer Plaatsen bebording in overleg met de directie voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.	st/d	1.250,00	F	
801120	620399							Toepassen tekstborden Tekstborden ten behoeve van o.a. verduidelijkingen voor plaatselijk verkeer en verkeersomleiding Inclusief verwijderen en afvoeren Inclusief in stand houden voor de duur van de werkzaamheden De tekstborden bestaan uit: - gele tekstborden met zwarte belettering Afmetingen tekstborden: ca. 1 x 1 m Teksten en aanbrengen in overleg met de directie Incl. verkeersbordpalen (2 stuks per tekstbord) Met materiaal van de aannemer	st/d	1.250,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
802								**TER BESCHIKKING STELLEN VAN** Betreft de inzet van werknemers en materieel conform artikel 10.07.01 van de Standaard.				
802010	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	100,00	F	
		4						Bakinhoud: ten minste 0,75 m3				
802020	100516							Inzetten van een vrachtauto.	uur	100,00	F	
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		5						Laadvermogen: ten minste 16 ton				
			1					Zelflossend				
				1				Met hydraulische laad- en losinrichting				
802030	100517							Inzetten van een wiellader.	uur	100,00	F	
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		1						Bakinhoud: ten minste 0,5 m3				
802040	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	100,00	F	
		1						Bakinhoud: ten minste 0,2 m3				
			1					Mini-graver				
802050	100533							Inzetten van een compressor.	uur	20,00	F	
		1	1					Capaciteit: ten minste 0,1 m3 /min				
				9				Inclusief benodigdheden				
802060	101299							Inzetten Jacker hamer. Aansluiting: 230 Volt	uur	20,00	F	
802070	101299							Inzetten knikmops. Ter beschikking stellen van een knikmops Bakinhoud: ten minste 0,3m3	uur	100,00	F	
802080	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: grondwerker	uur	200,00	F	
		2						Werknemers Bouwbedrijf groep B				
802090	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: stratenmaker	uur	200,00	F	
		3						Werknemers Bouwbedrijf groep C				
802100	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: opperman	uur	200,00	F	
		2						Werknemers Bouwbedrijf groep B				
803								**INCIDENTENBEHEERSING**				
803010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: inzet van werknmers tbv calamiteiten - maadag t/m donderdag van 16:30 - 07:30 uur	uur	100,00	F	
		3						Werknemers Bouwbedrijf groep C				
803020	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: inzet van werknmers tbv calamiteiten - vrijdag 16:30 uur tot maandag 07:30 uur	uur	100,00	F	
		3						Werknemers Bouwbedrijf groep C				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
803030	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: inzet van werknmers tbv calamiteiten - tijdens feestdagen	uur	100,00	F	
		3						Werknemers Bouwbedrijf groep C				
804								**REVISIETEKENINGEN**				
804010	101199							Maken revisietekening. Betreft: aanleveren van revisiegegevens Inhoudend: 1. digitaal, op RDN-coördinaten, inmeten van de gewijzigde situatie, zowel ondergronds als bovengronds. 2. analoog en digitaal in .dxf - format en afgestemd op de laagindeling van de gemeente Op revisie aangeven (indien van toepassing): - materiaalsoort en -kwalieit; - kolken, bomen en straatmeubilair; - afmeting materiaal; - ligging in het werk in x, y en z coördinaten; - Z-coördinaat in relatie tot NAP; - eventuele "wees"-leidingen (kabels en leidingen niet langer in gebruik zijnde). 3. kolkaansluitingen dienen tevens te worden aangeleverd conform de nieuwe richtlijnen van RIOX.	st	50,00	F	
805								**WERKVOORBEREIDING DOOR AANNEMER**				
805010	101299							Offerte kosten bij deelopdracht omzet < € 50.000,- Betreft: de per geval te maken kosten voor het uitbrengen van een offerte op basis van deze ROK waarvan het bedrag van de aannemingssom van de deelopdracht minder is dan € 50.000,-- excl. omzetbelasting. De directievoerder vraagt op basis van globale wensen een offerte voor een deelopdracht aan. Tot de werkzaamheden van de aannemer behoren vervolgens: 1. Op- en inmeting in x,y en z-coördinaten van kenmerkende terreinpunten binnen de werk-grenzen van de deelopdracht; 2. Aan de hand van de op- en inmeting, de globale wensen van de directie en de besteksposten van deze ROK, uittrekken en berekenen van de hoeveelheden benodigd voor de totstand koming van het werk van de deelopdracht; 3. Aan de hand van de uitgetrokken hoeveelheden en bij behorende eenheidsprijzen overeenge-komen bij de totstand koming van deze ROK, het berekenen van de aannemingssom van de deelopdracht, met bijbehorende uitvoeringsplanning; 4. Voeren van overleg met de directie omtrent de offerte, daarbij tevens het eventueel aanbrengen van mutaties in de offerte. Offertekosten worden ook betaald als de uitvoering van deelopdracht niet wordt overeengekomen.	st	200,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
805020	101299							Offerte kosten bij deelopdracht omzet => € 50.000,- Betreft: de per geval te maken kosten voor het uitbrengen van een offerte op basis van deze ROK waarvan het bedrag van de aannemingssom van de deelopdracht groter dan of gelijk aan € 50.000,-- excl. omzetbelasting is. De directievoerder vraagt op basis van globale wensen een offerte voor een deelopdracht aan. Tot de werkzaamheden van de aannemer behoren vervolgens: 1. Op- en inmeting in x,y en z-coördinaten van kenmerkende terreinpunten binnen de werk-grenzen van de deelopdracht; 2. Aan de hand van de op- en inmeting, de globale wensen van de directie en de besteksposten van deze ROK, uittrekken en berekenen van de hoeveelheden benodigd voor de totstand koming van het werk van de deelopdracht; 3. Aan de hand van de uitgetrokken hoeveelheden en bij behorende eenheidsprijzen overeenge-komen bij de totstand koming van deze ROK, het berekenen van de aannemingssom van de deelopdracht; met bijbehorende uitvoeringsplanning; 4. Voeren van overleg met de directie omtrent de offerte, daarbij tevens het eventueel aanbrengen van mutaties in de offerte. Offertekosten worden ook betaald als de uitvoering van deelopdracht niet wordt overeengekomen.	st	50,00	F	
805030	101299							Uitvoeren fotorapportage projectlocatie. Betreft: het per deelopdracht maken van een fotorapportage van locatie van de werkzaamheden. Tot de werkzaamheden van de aannemer behoren: 1. Maken detailfoto's van de locatie van de uit te voeren werkzaamheden voorafgaand aan de start van het werk, inclusief overzichtstekening met de locaties van de foto's. 2. Maken detailfoto's van de locatie van de uitgevoerde werkzaamheden direct na de uitvoering van de werkzaamheden en voorafgaand aan de ingebruikname, inclusief overzichtstekening met de locaties van de fotos'. 3. De rapportage per deelopdracht/ locatie in PDF aanleveren.	st	250,00	F	
805040	100599							Omgevingsmanagement Betreft: het inzetten van een omgevingsmanager voor de uitvoering van de werkzaamheden per deelopdracht. De uit te voeren werkzaamheden door de omgevingsmanager zijn omschreven in 01 13 08 van dit bestek. Voorafgaand aan het vaststellen van de deelopdracht wordt in overleg met de directie vastgesteld of er gebruik gemaakt wordt van de omgevingsmanager	week	100,00	F	
805050	100599							Aanvragen wegafsluiting Betreft: het aanvragen van een wegafsluiting middels het indienen van het wegafsluitingsformulier welke als bijlage is toegevoegd. Het ingevulde Wegafsluitingsformulier dient minimaal twee weken voor de start van de wegafsluiting bij de gemeente te zijn ingediend, zie ook 01 10 02 van dit bestek. De directie dient van deze aanvraag tijdig een afschrift te ontvangen.	keer	200,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
805060	101299							Afhandelen fixi meldingen Betreft: de per geval te maken kosten voor het opstarten en afhandelen van de fixi meldingen zoals genoemd in artikel 01.13.08 lid 05 van deel 3 uit dit bestek. Fixi meldingen met reparatiewerk van minder dan 20m2 worden normaliter door de eigen dienst (gemeentewerf) gedaan Tot de werkzaamheden van de aannemer behoren vervolgens (niet uitputtend): 1. Inventariseren aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden; 2. Reiskosten; 3. Voeren van overleg met de directie omtrent de uit te voeren werkzaamheden.	keer	150,00	F	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

04 Voorts zijn op dit werk van toepassing:
1. BRL-richtlijn 'Baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen', versie 1.0 d.d. 13-12-2013 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB);
2. Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025;
3. Handboek Bomen 2022. Deze is tegen betaling van € 95,00 verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen. Zie ook: www.norminstituutbomen.nl. Bij inhoudelijke tegenstrijdigheden v.w.b. bomen is het Handboek Bomen leidend;
4. Handboek Openbare Ruimte 2025, gemeente Zwijndrecht.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de U.A.V. geldt de volgende begripsbepaling:
Te verstaan is onder "Toepassen":

- het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen.

02 Indien in deel 2.2 van dit bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" de te leveren bouwstof niet is aangegeven mag worden aangenomen dat de hoofdleverantie bouwstof niet hoeft te worden geleverd door de aannemer (in afwijking van paragraaf 6 lid 3a van de U.A.V.). Bijbehorende verplichtingen en de leverantie van de "zeer kleine leveringen, te denken valt aan spijkers", als aangegeven in de handleiding RAW 006. blz. 13 en 14, blijven van toepassing.

03 Werkterrein:

a. de laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld;
b. de transportwegen behoeven goedkeuring van de directie;
c. indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.

04 In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

05 Paragraaf 43 van de U.A.V. wordt vervangen door:

a. het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verbandhoudende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden;
b. indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden toestand een einde zal hebben genomen.

06 Paragraaf 49 van de U.A.V. vervolgen met:

Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden. Beslechting van de in paragraaf 49 van de U.A.V. bedoelde geschillen vindt plaats bij de civiele rechter te 's-Gravenhage.

07 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de U.A.V. wordt bepaald dat meerwerk op het bestek, als bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van een voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werkzaamheden, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten, winst & risico en uitvoeringskosten gelijk aan het bij inschrijving overeengekomen percentage voor algemene kosten, winst & risico en uitvoeringskosten met een maximum van 14%. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel en materiaal, onderaanneming (eveneens uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Uitsluitend op deze wijze

aangeboden meerwerk komt in aanmerking voor beoordeling.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 In aanvulling op het bepaalde in lid 03 van paragraaf 01.02.01 van de Standaard wordt bepaald dat het gestelde alleen van toepassing is als de verwachte uitvoeringsduur van de (deel)opdracht langer is dan 3 weken.

01 02 05 WEEKRAPPORT EN TERMIJNSTAAT

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van U.A.V. maakt de aannemer de weekstaten op. De directie stelt vervolgens na 4 goedgekeurde weekstaten de termijn op.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 RISICOREGELING EN INDEXATIE

01 Conform artikel 01.21.05 lid 05 van de Standaard is het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard met betrekking tot verrekening van wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen is niet van toepassing.

Indexatie vindt plaats conform artikel 01.21.09 in deel 3 van dit bestek.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 DECLARATIES

01 In aanvulling op artikel 01.06.01 van de Standaard dient de aannemer de declaratie in 2-voud bij de directie in te dienen. De declaraties richten aan:

Gemeente Zwijndrecht
t.a.v. Gerard Hak
o.v.v. routenummer ZW531008
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Facturen dienen per e-mail te worden verstuurd naar: crediteuren@drechtsteden.nl

Een door de directie goedgekeurde en geparafeerde termijn als bijlage bij de factuur bijvoegen.

02 De laatste termijnbetaling kan pas worden ingestuurd nadat de revisiegegevens correct zijn aangeleverd voor alle domeinen conform het bestek.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 RICHTLIJN ZORGVULDIG GRAAFPROCES

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.09.01 van de Standaard gelden voor deze overeenkomst de verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen van kabels en leidingen'. Partijen verklaren kennis te hebben van de inhoud van genoemde publicatie.

01 09 04 VERPLICHTINGEN AANNEMER

01 In aanvulling op CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' overtuigt de aannemer zich, voordat hij met de uitvoering van het werk begint, waar zich in, respectievelijk op het werkterrein kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters en dergelijke bevinden. Hiertoe doet hij ten minste 1 week en ten hoogste 3 weken vóór de uitvoering van het werk een KLIC-melding bij:

Kadaster-KLIC
Per telefoon: 0800 - 0080 (Gratis nummer)

Per e-mail: klic@kadaster.nl
Via internet: www.klic.nl of www.kadaster.nl

Minstens 1 week voordat werkzaamheden in de nabijheid van kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters en dergelijke zullen worden verricht, informeert de aannemer alle betreffende leidingbeheerders en de directie omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering van het werk. Vóór de start van de werkzaamheden overhandigt de aannemer kopieën van deze meldingen aan de directie. Aan de door de opdrachtgever c.q. directie verstrekte gegevens omtrent de ligging van kabels en leidingen dan wel andere ondergrondse obstakels kunnen geen rechten worden ontleend. De aannemer volgt de aanwijzingen en orders op van de betrokken beheerder(s) en de directie, waarbij bijzondere voorschriften voor de uitvoering zoals het ontgraven in handkracht worden beschouwd als tot zijn normale verplichtingen behorend. De ligging van kabels en leidingen in de onmiddellijke nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden opzoeken en aangeven d.m.v. het graven van proefsleuven en vastleggen t.o.v. vaste punten en N.A.P.

02 De informatie verkregen uit de KLIC-graafmelding dient te allen tijde digitaal én analoog aanwezig en raadpleegbaar te zijn op de graaflocatie.

03 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanig maatregelen, dat de brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.

04 De aannemer blijft altijd aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen. De aannemer dient het veroorzaken of ontdekken van schade aan kabels en leidingen zo spoedig mogelijk aan de directie te melden. Eén en ander laat onverlet de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gevolgen van schade aan kabels en leidingen.

05 In aanvulling op CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' dient de aannemer toegebrachte schade tevens te melden aan de directie.

06 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens, meldt hij dit direct aan de leidingbeheerder(s) en de directie.

07 Op en nabij aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van materialen plaatsvinden.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 AAN DE OPDRACHTGEVER VERLEENDE PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 De ten behoeve van de opzet van het werk door of namens de opdrachtgever aangevraagde dan wel verkregen vergunningen en toestemmingen zijn aangegeven in deel 2.1 lid 05.

De aannemer is gehouden zich te houden aan hetgeen bepaald is in deze vergunningen en/of toestemming. Het niet conform te bepalingen werken volgens deze vergunningen en/of toestemmingen kan aanleiding zijn voor de directie de aannemer per geval een korting op te leggen van tweehonderdvijftig Euro (€ 250,00). Een en ander onverkort het boetebeding van de vergunning / toestemming. De aannemer zal de door het bevoegd gezag opgelegde boetes doorleggen naar de aannemer, tenzij deze kan aantonen dat het in gebreke blijven ten aanzien van de vergunningsvoorwaarden niet aan hem toerekenbaar is.

02 De onder lid 01 genoemde vergunningen, worden aan de aannemer bij het startoverleg ter hand gesteld.

03 Tot de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen en dergelijke door de opdrachtgever of de aannemer zelf zijn aangevraagd, behoort de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit de verleende vergunningen en dergelijke voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften.

01 10 02 DOOR DE aannemer TE VERZORGEN VERGUNNINGEN EN TOESTEMMINGEN

01 De aannemer vraagt alle overige vergunningen en toestemmingen aan.

02 Vergunningen / toestemmingen als bedoeld paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V. vraagt hij aan namens de opdrachtgever. De kosten hiervoor worden op bestekspost 805050 verrekend.

03 De vergunningen / toestemmingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de U.A.V. vraagt hij aan als aanvrager / vergunningverkrijger én voor eigen rekening en risico.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKAAR GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkaar kunnen grijpen:

- het uitvoeren van (woning-) bouwwerkzaamheden;
- het verrichten van metingen;
- het aanbrengen van kunstwerken;
- het verwijderen, leggen of verleggen van kabels, leidingen en/of mantelbuizen op of nabij het werk, door diverse (nuts-)bedrijven;
- het ontkoppelen en weer aansluiten van (tijdelijke) lichtmasten;
- het profileren en inzaaien van bermen;
- het aanbrengen en onderhouden van groenvoorzieningen.

02 De aannemer houdt vóór aanvang van het werk een bouwbespreking met daarbij minimaal aanwezig:

- de betrokken aannemers van de in lid 01 genoemde werkzaamheden;
- de wegbeheerder;
- overige betrokkenen;
- de directie.

01 11 02 COORDINATIE

01 In afwijking van het gestelde in artikel 31 lid 2 van de U.A.V. geschiedt de coördinatie voor onderstaande werkzaamheden door de aannemer van dit werk.

Bijvoorbeeld
- werkzaamheden aan K&L;
- werkzaamheden aan OVL;
- werkzaamheden aan VRI;
- boomwerkzaamheden;
- groenwerkzaamheden.

03 De coördinatieverplichtingen van de aannemer zijn:

- het initiëren, leiden en vastleggen van overleg met derden ten behoeve van het inplannen, het afstemmen, het afroepen, het toegankelijk maken van het werkterrein;
- het toezien en aanspreken op het nakomen van de gemaakte afspraken met derden;
- het voeren van V&G-coördinatie en toezicht op werkzaamheden van derden binnen het werkterrein van dit contract.

04 De directie stelt voor aanvang van de werkzaamheden genoemd in lid 01 tijdig de gegevens van de betreffende bedrijven inclusief de contactpersonen ter beschikking aan de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 In afwijking van het gestelde in artikel 01.12.01 lid 1 van de Standaard waarborgt de aannemer gedurende de uitvoering van de werkzaamheden de bereikbaarheid van bedrijven en woningen en het functioneren van de wegen en/of omleidingen, inclusief de voet- en fietspaden.

04 Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen en dergelijke wordt een pakket van maatregelen verstaan, dat voor de duur van het uit te voeren werk, of een gedeelte daarvan, wordt aangebracht ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en een en ander moet worden beschreven in het gedetailleerde werkplan.

05 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 van de Standaard geldt: De aannemer dient alles in het werk te stellen om te voorkomen dat voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer of de omgeving hinder ondervinden van bouwmaterialen. In het bijzonder voor voetgangers- en fietsroutes geldt dat de kwaliteit van afzettingen deugdelijk is. Een rommelige aanblik moet worden voorkomen.

06 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 van de Standaard geldt: Het trottoir dient altijd een beloopbare breedte te houden van minimaal 1,00 meter. Indien nodig dient dit verkregen te worden door het aanbrengen van extra voorzieningen. Bij het niet opvolgen hiervan zal per geval een boete worden opgelegd van vijfhonderd euro (€ 500,00) die in de eerstvolgende termijn zal worden verrekend. Deze boete kan worden verbeurd zonder ingebrekestelling.

07 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 van de Standaard geldt: Aangezien de afstand tussen het opstelvak van een blusvoertuig en het brandadres niet meer mag bedragen dan 40 meter (bij hoogbouw geldt 20 meter tot het portiek), mag in gevallen waar een adres van twee zijden kan worden aangereden niet meer dan 80 meter gelijktijdig worden opgebroken. Indien het brandadres slechts van één kant door een blusvoertuig te benaderen is, mag niet meer dan 40 meter gelijktijdig worden opgebroken.

08 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 van de Standaard geldt: Indien het noodzakelijk is om de weg over een grotere afstand op te breken, dienen de onder lid 07 genoemde maximum afstanden te worden gewaarborgd door het aanbrengen van rijplaten, of een puinverharding met een minimum breedte van 3,50 meter. Indien de rijloper is gelegen langs gevels of andere obstakels, zoals paaltjes, hekwerken e.d. moet de breedte van de rijloper tenminste 4 meter bedragen.

09 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 van de Standaard geldt: Werknemers van de aannemer parkeren buiten het werkterrein. Het parkeren van auto's voor andere doeleinden dan opslag van bouwmateriaal of uitvoering van bouwwerkzaamheden is niet toegestaan.

10 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.12.01 van de Standaard geldt: Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q. afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.

11 Het plaatsen door de aannemer op de eerste dag van de werkzaamheden is toegestaan vanaf 09:00 uur.

01 12 06 MAATREGELEN TE TREFFEN DOOR DE AANNEMER

01 De aannemer moet alle werkvakken welke zijn opengebroken afzetten met lage bouwhekken. Bij sleuven, ontgravingen, boom- en groeiplaatsbescherming en rondom alle opslag moeten hoge bouwhekken worden gezet. De benodigde afzetmaterialen worden door de aannemer ter beschikking gesteld. Afzetten met ski-gaas o.i.d is niet toegestaan. Bouwhekken incl. klem en blok.
Bij het niet opvolgen hiervan zal per geval een boete worden opgelegd van vijfhonderd euro (€ 500,00) die in de eerstvolgende termijn zal worden verrekend. Deze boete kan worden verbeurd zonder ingebrekestelling.
02 Indien de toegang tot percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen door de uitvoering van werkzaamheden wordt gehinderd, de betrokkenen tijdig informeren in overleg met de directie over de tijdstippen waarop en de mate waarin deze hinder optreedt.
03 Op plaatsen waar de verharding is verwijderd loopschotten leggen, ten behoeve van het voetgangersverkeer, totdat de wegverharding ter plaatse is aangebracht of hersteld.
De loopschotten dienen te zijn van kunststof met anti-slip en hebben een minimale breedte van 1,00 m.
De loopschotten worden door de aannemer op het werk beschikbaar gesteld en weer opgehaald.
04 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen van aangrenzende percelen, aanvoer bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer rijplaten toe te passen.
05 De aannemer dient de afzettingen op de grens van het werkterrein met bijbehorende verlichting en de banen met loopschotten en rijplaten continue te onderhouden.
06 Het bepaalde in de leden 02, 03 en 04 is tevens van toepassing om aan omwonenden de gelegenheid te geven hun woningen en bedrijven zo goed mogelijk blijven bereiken.
07 Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening, verlichting en indien van toepassing verkeers- lichteninstallatie moeten terstond worden hersteld door de aannemer.
08 Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening, verlichting en verkeersinstallatie welke zijn geplaatst door de opdrachtgever dienen terstond te worden gemeld aan de directie.
09 De aannemer is zowel tijdens, als buiten de werktijden verantwoordelijk voor het oplossen van de in lid 07 genoemde gebreken.
10 Met onderdelen van het werk mag niet worden begonnen voordat de aannemer de benodigde verkeersvoorzieningen heeft getroffen en deze zijn goedgekeurd door de directie.
11 Bij aanvang en bij opneming van het werk, van een fasering, of van een afgebakend gedeelte van het werk bepaalt de directie de tijdstippen waarop wegafzettingen enz. kunnen worden aangebracht, respectievelijk verwijderd in verband met verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. De aannemer kan hieraan geen aanspraak op schadevergoeding ontlenen.
12 Buiten werktijd en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden ten genoegen van de directie afdekken, draaien of verwijderen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema (inclusief stop- en bijwoonpunten), als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V., verlangd.

Het schema dient inzicht te geven in:
- de volgorde van uitvoering;
- de wijze van uitvoering;
- tijdsduur van de uitvoering per werkvak.

02 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V., wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V., verlangd, omvattende:

Werkplan moet een beschrijving geven van:
- uit te voeren werkzaamheden;
- alle relevante risico's (per onderdeel, eigenschap of activiteit);
- maatregelen om deze risico's te beheersen;
- werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;
- (detail)planningen (indien van toepassing);
- werkinstructies (indien noodzakelijk);
- situatietekeningen (indien van toepassing);
- veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen;
- samenhang en invloed op andere onderdelen van het werk en bijbehorende maatregelen;
- gevolgen voor de waterhuishouding en de daartoe te nemen maatregelen;
- in het werkplan genoemde keuringsplan(nen) en alle daarbij behorende keuringsregistratie-, inspectie-, keuringsrapportage- en vrijgaveformulieren opnemen;
- de te nemen en genomen maatregelen ter voorkoming van hinder.

Tevens dient het werkplan te bevatten:

- een lijst met relevante verslagen en afspraken met het bevoegd gezag;
- een lijst van relevante tekeningen;
- een lijst van relevante vergunningen;
- een lijst met relevante normen, richtlijnen en toleranties.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema en de gedetailleerde werkplannen rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- lokale evenementen;
- de omleidingen worden met de beheerders van de in de omleiding betrokken wegen;
- bereikbaarheid percelen;
- alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd;
- werkzaamheden op zondag zijn niet toegestaan;
- werkzaamheden op weekenddagen en (landelijk) erkende feestdagen zijn alleen toegestaan na voorafgaande na goedkeuring door directie UAV;
- planten van bomen in de periode 16 oktober en 15 april;
- werkzaamheden nutsbedrijven.

04 Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden op zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Het niet mogen uitvoeren van werkzaamheden (waaronder ook valt het (op)starten van materieel) voor 7:00 uur en na 17:00 uur.

01 13 08 COMMUNICATIE EN KLACHTBEHANDELING

01 De aannemer stelt voor iedere deelopdracht een omgevingsmanager aan. De omgevingsmanager maakt geen onderdeel uit van de dagelijkse bezetting van het werk.
De omgevingsmanager heeft aantoonbare ervaring op het gebied van communicatie bij vergelijkbare werken wat betreft aard en omvang.

02 De omgevingsmanager verzorgt per deelopdracht voor aanvang van het werk een bewonersbrief voor de omwonenden, waarin uitleg wordt gegeven over:

- contactgegevens omgevingsmanager;
- de werkzaamheden;
- de fasering;
- de planning;
- de bereikbaarheid;
- parkeren;
- communicatie met de aannemer;
- te verwachten hinder en overlast;
- procedure van klachtenbehandeling;
- overige zaken met betrekking tot de uitvoering van het werk.

De bewonersbrief dient ter goedkeuring binnen een redelijke termijn aan de directievoerder te worden aangeleverd. De definitieve bewonersbrief dient minimaal twee weken voor de geplande startdatum door de aannemer huis aan huis te worden verspreid.

Indien een deelopdracht uit meer straten en/of uit meer fasen bestaat, dient voor iedere straat en/of fase een bewonersbrief te worden verstuurd.

03 De omgevingsmanager verzorgt de communicatie met HVC - reinigingsdienst, hulpdiensten en alle overige belanghebbenden die regelmatig de wijk bezoeken over de bereikbaarheid en voortgang van het werk. In overleg met de reinigingsdienst aangepaste locaties bepalen voor aanbieden van huisvuil en communicatie hierover verzorgen met bewoners en overige belanghebbenden in de wijk.

05 Meldingenprocedure
De aannemer zorgt per deelopdracht voor de behandeling van meldingen (klachten/vragen/opmerkingen) van bewoners/omwonenden/derden met betrekking tot de uitvoering van de deelopdracht, voor zover deze meldingen een directe of indirecte relatie hebben met het werk (inclusief de onderhoudsperiode).

Meldingen kunnen op verschillende manieren bij de aannemer terechtkomen. In hoofdzaak zal het gaan om telefonische meldingen, meldingen per e-mail en meldingen via het digitale systeem 'Fixi'. Meldingen die via Fixi bij de gemeente binnenkomen, worden vervolgens per e-mail naar de aannemer doorgestuurd.

Behalve de afhandeling van de meldingen, verzorgt de aannemer ook de registratie ervan in een digitaal register (bijvoorbeeld een Excel-bestand). Hierin dient in ieder geval te worden opgenomen:
- Datum en omschrijving van de melding.
- (Contact)gegevens van de melder.
- Eventuele afstemming met de directievoerder (datum en afgesproken zaken omtrent te nemen acties).
- Vastlegging van de genomen acties (wat en wanneer).
- Datum afhandeling melding en communicatie hierover met de melder.

De aannemer dient zich te houden aan de volgende responstijden bij meldingen:
- Bevestiging van de ontvangen melding naar de melder met uitleg over de behandeling en aanpak: binnen 24 uur. De aannemer geeft hiervan gelijktijdig een bevestiging door aan de directie.
- Registratie van de ontvangen melding in digitaal register: binnen 24 uur.
- URGENTE MELDINGEN
  Bij urgente meldingen, bijvoorbeeld wanneer er een gevaarlijke situatie is, of dreigt te ontstaan, dient de aannemer per direct actie te ondernemen. De registratie vindt dan achteraf plaats.

Het meldingenregister dient aan het einde van de deelopdracht te worden aangeleverd als onderdeel van het opleverdossier.

01 13 13 BROEDSEIZOEN

01 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema alsmede bij de uitvoering van het werk dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen dat loopt van 15 maart tot 15 juli.

Dit houdt in dat de volgende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd buiten het broedseizoen:

- kappen en/of verplanten bomen;
- snoeien en/of afzetten bossages.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V., met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- trottoir-, opsluit- en gazonbanden van beton;
- betonstraatstenen en -tegels;
- straatbakstenen;
- straat- en trottoirkolken;
- pvc-buizen en hulpstukken;
- afdekking toegangskokers riolering.

06 De directie keurt de volgende bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in 01 worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V.:
- trottoir-, opsluit- en gazonbanden van beton;
- betonstraatstenen en -tegels;
- straatbakstenen;
- straat- en trottoirkolken;
- pvc-buizen en hulpstukken;
- afdekking toegangskokers riolering.

07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V..

01 14 04 TE LEVEREN BOUWSTOFFEN

01 Van alle in het bestek vermelde te leveren producten (leverancier of fabrikant) mag op basis van gelijkwaardigheid een ander product worden geleverd.
02 Deze producten behoeven de goedkeuring van de directie. Aannemer dient ten minste twintig werkdagen voor het toepassen van deze producten informatie als genoemd in lid 03 aan te leveren. De directie zal binnen deze periode hierover uitsluitsel geven.
03 De gelijkwaardigheid wordt op de volgende aspecten getoetst:

- visueel; het product moet qua uiterlijk, vormgeving en kleur overeenkomen;
- sterkte; aan de hand van een berekening moet worden aangetoond dat deze gelijkwaardig is aan het in het bestek genoemde product;
- duurzaamheid; aan de hand van productinformatie moet worden aangetoond dat deze dezelfde duurzaamheid heeft als in het bestek genoemde product. Onder duurzaamheid vallen onder andere conservering en "hufter-proof"-heid;
- eigenschappen; aan de hand van productinformatie moet worden aangetoond dat deze dezelfde eigenschappen heeft als in het bestek genoemd product.

04 Alle door de aannemer te leveren materialen dienen nieuw te zijn.

01 14 07 INFORMATIE-OVERDRACHT BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 De aannemer verstrekt van de door hem te leveren bouwstof, die volgens het bestek op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, de gegevens waaruit blijkt dat de bouwstof voldoet aan de eisen die het besluit bodemkwaliteit stelt aan de samenstellingwaarde en de immissie.
De aannemer verstrekt de bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen een met de directie af te spreken termijn voordat deze worden geleverd, waarbij met artikel 32 van het Besluit bodemkwaliteit vermelde termijnen rekening wordt gehouden. Pas ná goedkeuring en acceptatie van deze gegevens door de directie mogen de bouwstoffen worden geleverd en toegepast.
02 Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN

01 Naast de garanties als bedoeld in artikel 01.15 van de Standaard wordt voor de volgende onderdelen van het werk een garantie verlangd:

onderdeel	tijdsduur na oplevering
- wegenverf	6 maanden
- thermoplast markeringsmateriaal	2 jaar

02 De aannemer staat er voor dat de in lid 01 aangegeven gegarandeerde onderdelen vrij zijn van zichtbare en onzichtbare gebreken en dat deze goed functioneren. De aannemer zal op eerste aanzegging en tot genoegen van de opdrachtgever, voor eigen rekening, alle voorkomende gebreken aan de gegarandeerde onderdelen herstellen c.q. elk gebrekkig functioneren van de gegarandeerde onderdelen verhelpen.

Niet onder de garantie vallen gebreken van c.q. gebrekkig functioneren ten gevolge van:

- normale slijtage;
- onjuist onderhoud;
- naar aard en aantal kleine onvolkomenheden, tenzij dit afbreuk doet aan het bouwwerk;
- molest, overstroming, stuifsneeuw en/of wind met een snelheid groter dan 17,1 m/sec.

03 Als de aannemer van mening is dat het gebrek c.q. het gebrekkig functioneren aan een ontwerpfout te wijten is dient hij het gebrek niettemin terstond te verhelpen. De aannemer heeft wel recht op vergoeding van de kosten van herstel of vervanging indien hij aannemelijk maakt dat het gebrek een gevolg is van een fout in het ontwerp, mits dit ontwerp niet van hem afkomstig is en hij zijn waarschuwingsplicht niet heeft verzaakt.
04 Artikel 01.15 van de Standaard en paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. zijn niet op de in lid 01 genoemde garanties van toepassing. De garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering en de verplichtingen van de aannemer gedurende de onderhoudstermijn.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 04 CAR-VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER (GEM ZWIJNDRECHT)

01 Verzekeringen door de opdrachtgever.

1.1 De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeven van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s) een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten. Overeenkomstig het in de polis

bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor:

A: het werk;
B: aansprakelijkheid;
C: bestaande eigendommen opdrachtgever;
D: eigendommen directie en personeel.

1.2 De dekking van de bouwverzekering loopt van de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

1.3 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten incl. btw.

1.4 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

1.5 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit de overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

1.6 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. Het eigen risico bedraagt € 5.000,-

1.7 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de directie/opdrachtgever.

1.8 De directie/opdrachtgever beslist welke partijen namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

1.9 De uit hoofde van deze verzekeringen door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

1.10 Voor de rubrieken Het werk en Bestaande eigendommen geldt dat de C.A.R. polis een primaire dekking zal verlenen. De dekking voor de rubriek aansprakelijkheid is secundair.

02 Verzekering door de aannemer

2.1 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 2.500.000,= per aanspraak bedragen (ongeacht het aantal aanspraken) en met
een maximum van € 5.000.000,= per jaar. Het eigen risico mag ten hoogste € 10.000,= per aanspraak bedragen. In de polis dient te zijn opgenomen dat verzekerden onderling als derden worden beschouwd.

2.2 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van aansprakelijkheid voor schade aan zaken en letsel welke voortvloeit uit het gebruik van rijdend, drijvend en varend aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Deze verzekering moet ook dekking bieden:
a. voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever;
b. voor de aansprakelijkheid ten gevolge van zowel bedienings- als regiefouten (ook als onvoldoende preventieve maatregelen zijn genomen om graafschade te voorkomen).

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden verzekerd. De gesloten verzekeringen dienen mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico. Voor zover materieel niet overeenkomstig het vorenstaande is verzekerd, mag het niet worden ingezet ten behoeve van de werkzaamheden.

De opdrachtgever heeft het recht de toegang van werkmaterieel tot het werkterrein te weigeren indien geen bewijs van deze verzekering kan worden getoond.

2.3 Indien aannemer voor de uitvoering van het werk gebruik maakt van vaartuigen dienen deze te zijn verzekerd voor uitgebreide Cascodekking waarbij dekking is voor personen- en zaakschade. Dit conform specialist operations.

2.4 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

2.5 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen zeven dagen na de gunning aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de benodigde formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.), e.e.a. zoals bedoeld in het "Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" gewijzigd op 11 april 2024 en bijbehorende regeling "Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen" gewijzigd op 12 december 2024. Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

02 Tot het vervoeren van vrijgekomen materialen wordt tevens gerekend het laden vanuit het werk dan wel het (tijdelijk) depot.

03 Ten behoeve van het afvoeren van vrijgekomen materialen reikt de aannemer op verzoek van de directie het VIHB - nummer van zijn onderneming en of mogelijke onderaannemers aan.

05 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

06 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel 01.17.06 lid 05. De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor verificatie.

07 Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden te worden afgevoerd.

08 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat voor milieuhygiënische prestaties- en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt conform BRL 9320.

09 De inrichting voor het bewerken van verontreinigde grond, zoals bedoeld in dit artikel dient te beschikken over een certificaat conform BRL 7500.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer de directie of de daartoe aangewezen certifcerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient de aannemer aan te tonen dat:

a. het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton, of
b. het hoogwaardiger hergebruik opgenomen in het plan zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 06, is uitgevoerd.

01 17 12 TRANSPORTREGISTRATIE

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van alle af te voeren materialen en aan te leveren grond. Deze registratie moet de eerst volgende werkdag aan de directie worden overhandigd.
De aannemer dient in geval van inzameling, vervoer, handel, dan wel bemiddeling van afvalstoffen zoals bedoeld bij of krachtens de Wet Milieubeheer, gebruik te maken van inzamelaars, vervoerders, handelaars, dan wel bemiddelaars van afvalstoffen die beschikken over een geldig VIHB-nummer en derhalve vermeld zijn op de lijst van inzamelaars zoals bedoeld in het "Besluit inzamelen Afvalstoffen", dan wel vermeld zijn op de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars zoals bedoeld in de "Regeling inzamelaars, vervoerder, handelaars en bemiddelaars van Afvalstoffen".

02 In de vervoersregistratie opnemen:

- kenteken en naam van transporteur;
- datum en tijd van vertrek en aankomst;
- grondsoort lading en globale hoeveelheid in m3 of ton;
- locatie van herkomst, zoals straat met eventueel huisnummer(s) en bestemming van elke lading;
- bestekspostnummer(s) waar het vervoer betrekking op heeft;
- bij afvoer, de verontreiningscategorie;
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug;

- afschrift van het transpostgeleidebiljet.

03 Op de weegbonnen dienen te zijn aangegeven:

- het bruto en netto gewicht;
- het kenteken;
- het VIHB- nummer;
- de datum en tijdstippen van weging.

04 De transportregistratie dient de eerstvolgende werkdag voor 09.00 uur aan de directie te worden overhandigd.

05 Indien afschriften van transportgeleidebiljetten in de transportregistratie ontbreken, vindt geen verrekening van hoeveelheden plaats.

01 17 14 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen, welke niet direct kunnen of mogen worden afgevoerd, moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
vijftig euro (€ 50,00) per struik of vaste plant;
dertig euro (€ 30,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt het schadebedrag bij schade aan bomen vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). Kosten voor deze taxatie komen voor rekening van de aannemer.

De schadevergoeding in verband met beschadigingen toegebracht aan bomen worden, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V., berekend volgens de vigerende Rekenmethode NVTB.

Indien de beschadiging, vervanging en nazorg dan wel verzorging van de desbetreffende boom/bomen tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer.

Het gestelde in paragraaf 01.18.05 lid 02, 03 en 04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

01 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten:

- de handelwijze bij alarmsituaties;
- de namen van E.H.B.O.'ers en/of B.H.V.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
- adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie;
- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt.

02 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen zijn begrepen in de aannemingssom

03 Gedurende de looptijd van het werk dient het V&G-plan Uitvoeringsfase, bij significante wijzigingen van risico's en bij opgetreden ernstige incidenten (ongevallen en bijna-ongevallen) te worden geactualiseerd. Tevens dient het V&G-plan Uitvoeringsfase tenminste éénmaal per 3 maanden te worden geactualiseerd en gevalideerd door de directie.

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoelt in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 05 ALGEMEEN - BHV OP HET WERK

01 Er dient van de aannemer minimaal één persoon op het werk aanwezig te zijn welke over een geldig BHV diploma beschikt. Op aanvraag van de directie dient de aannemer een kopie van het BHV diploma en voorzien van een geldig identiteitsbewijs aan de directie te overleggen.

01 21 RAW RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 09 INDEXATIE PRIJZEN

01 De eenheidsprijzen in de inschrijfstaat zijn van toepassing voor alle deelopdrachten (uitgevoerd binnen deze raamovereenkomst) tot 1 december 2027.

02 Vanaf 1 december 2027 vindt jaarlijks, inclusief de jaren van eventuele verlenging, indexatie plaats volgens de procedure als beschreven in lid 03 van dit artikel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde CBS stat-line indices, gepubliceerd op de website van het CBS.

De toepasselijke tabel is "Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2020=100"; kolom 4211a "Wegen met open verharding".

Link: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/86049NED

03 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = … % , waarin:
- B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;
- B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = … % , waarin:
- B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
- B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

Indien in een jaar afgezien is van het herzien van prijzen en tarieven, dan vindt indexering in het daarop volgende jaar slechts plaats over de periode van één jaar. Van indexering over meerdere jaren is derhalve nimmer sprake.

De aannemer dient zijn voornemen voor prijsverhoging minimaal 6 weken voor de ingangsdatum bekend te maken aan de directie/OG. Gewijzigde prijzen en tarieven gaan pas in na schriftelijke toestemming van de directie/OG.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd volgens de gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BEWONERSBRIEVEN

01 Indien het bestek het gebruik van de bewonersbrief voorschrijft, is het bepaalde in de navolgende leden van toepassing.

02 Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden verstuurt de aannemer een bewonersbrief. Tijdens de uitvoering dient de aannemer de betreffende eigenaren/bewoners voldoende en tijdig op de hoogte te kunnen brengen van de uit te voeren werkzaamheden. Hierbij aanhouden dat de bewonersbrief 2 weken voor start werkzaamheden bezorgd moet kunnen worden. De aannemer is verantwoordelijk voor de communicatie met bewoners, ondernemers, perceel eigenaren

en omgeving.

03 Indien het bestek voorschrijft dat de aannemer de tekst voor de bewonersbrief aanlevert dient dit minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden te geschieden door inlevering van de concept bewonersbrief bij de directie U.A.V. of een hiertoe aangewezen functionaris van de opdrachtgever.

04 De inhoud van de bewonersbrief dient minimaal te bevatten:

- Waar vinden de werkzaamheden plaats;
- Wat zijn de werkzaamheden en waarom worden de werkzaamheden uitgevoerd;
- Wanneer gaan de werkzaamheden plaatsvinden eventueel fases vermelden, concrete data;
- Bereikbaarheid, wat er wordt afgesloten tijdens de werkzaamheden/welke verkeersmaatregelen zijn er;
- Overige punten die moeten worden opgenomen in de bewonersbrief zoals parkeren, aanbieden huisvuil, overhangend privé groen, omgeving, invalide parkeerplaats;
- Overlast.

01 25 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS EN VERPLICHTINGEN

01 25 01 LIJSTEN EN RAPPORTEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 2 van de U.A.V. worden de aantekeningen uiterlijk op de achtste werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop zij betrekking hebben, opgenomen in het weekrapport.

02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. verstrekt de aannemer de volgende bescheiden, gedateerd en ondertekend, aan de directie uiterlijk op de derde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben:

- Opgaven omtrent het personeel;
- Productie-opgave-staten per week waarop voor iedere bestekspost de in die week verwerkte hoeveelheden staan vermeld;
- Tekeningen in kleur per bestekspost waaruit de op de productie-opgave-staat vermelde hoeveelheden zijn te herleiden naar de in het werk toegepaste locatie;
- Berekeningen per bestekspost waaruit de op de productie-opgave-staat vermelde hoeveelheden zijn te herleiden;
- opgaven van verricht meer- en minderwerk inclusief tekeningen in kleur en berekeningen waaruit de uitgevoerde hoeveelheden zijn te herleiden;
- rapportages van ontstane schades op en nabij het werkterrein;
- rapportages van ongevallen op en nabij het werkterrein;
- rapportages van de inzet van personeel in het kader van Social Return;
- rapportages van overige zaken die de aannemer van belang acht om op te laten nemen in het weekrapport.

03 Indien de aannemer de in lid 02 genoemde verplichting niet nakomt zal de directie de resultaatsverplichtingen die betrekking hebben op de betreffende werkweek niet betaalbaar stellen.

04 Indien de opgaven van de aannemer naar het oordeel van de directie te veel afwijken van de door de directie berekende hoeveelheden, worden de hoeveelheden door een hermeting en herberekening op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.

05 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 02 en 04 worden geacht te zijn begrepen in de post "Uitvoeringskosten".

06 Indien de aannemer de in lid 03 genoemde verplichting m.b.t. het aanleveren van gegevens niet nakomt, zal per week een boete worden toegepast van vijfhonderd Euro (€ 500,00). Deze boete wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.

01 25 02 MEER EN MINDER WERK EN TBS WERKNEMERS EN MATERIEEL

01 De aannemer dient meer en minder werk en het ter beschikking stellen van werknemers en materieel tijdig schriftelijk te melden bij de directie.

02 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van het meer en minder werk of het ter beschikking stellen van werknemers en materieel na het verkrijgen van een schriftelijke goedkeuring door de directie.

03 Zonder voorafgaande goedkeuring van het meer en minder werk of het ter beschikking stellen van werknemers en materieel vindt geen verrekening plaats.

04 Verrekening van het meer werk geschiedt, na uitvoering van het meer werk en akkoordverklaring voor de geleverde prestatie, in vierwekelijkse termijnen gelijk met het vervallen van de termijn van het bestek.

05 In aanvulling op paragraaf 35 lid 01 van de U.A.V. wordt verlangd dat meerwerk op het bestek, zoals bedoelt in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werkzaamheden, verhoogd met een percentage ter dekking van de algemene kosten en winst & risico en de uitvoeringskosten met een maximum van 14%. Wanneer het alleen een leverantie betreft zijn uitvoeringskosten niet toegestaan en wordt het percentage gemaximaliseerd op 10%. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, materieel, materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meerwerk komt in aanmerking voor beoordeling.

01 26 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

01 26 01 BEGRIPPEN

01 Te verstaan is onder:
1. social return:de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
2. opleidingsbedrijf:een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
3. voorschakeltraject:een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 DOELGROEP

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

01 26 03 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

01 Algemeen
Binnen de Drechtsteden geldt dat social return wordt toegepast bij aanbestedingen van leveringen, werken en diensten, waarbij de inschrijver een vooraf bepaald percentage van de waarde van de (geraamde) opdracht (exclusief btw) inzet ten behoeve van de vooraf gedefinieerde doelgroepen zoals benoemd in punt 2 van deze bijlage.

De ondergrens voor werken en levering bedraagt € 50.000,00 en voor diensten € 100.000,00. Bij aanbestedingen beneden deze bedragen wordt geen verplichting opgelegd. De hoogte van de inzet (percentage social return) wordt door de opdrachtgever vooraf vastgesteld waarbij als uitgangspunt 5% wordt aangehouden.

02 De opdrachtgever heeft diverse kandidaat groepen vastgesteld die voor de inzet van social return in aanmerking kunnen komen. Hierbij legt de opdrachtgever de focus op kandidaten uit de Participatiewet en andere kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. De opdrachtgever drukt dit uit in bouwblokken. De hoogte van het bouwblok is afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt van de individuele kandidaat, waardoor het voor de aannemer aantrekkelijker wordt een kandidaat met een grotere afstand in te zetten. Er kunnen meerdere kandidaten of invullingen op één opdracht worden ingezet.

In principe dienen de kandidaten bij voorkeur te zijn in de Drechtsteden. Dit betekent in de praktijk dat er eerst gezocht wordt naar een passende invulling met kandidaten uit de Drechtsteden. Wanneer dit niet mogelijk is kunnen er ook kandidaten die niet woonachtig zijn in de Drechtsteden ingezet worden.
De opdrachtgever onderscheidt de volgende kandidaat groepen:

a. Werkzoekenden met een WWB-uitkering kunnen meetellen voor 29,75 euro per gewerkt *
b. Wajong kandidaten kunnen meetellen voor 25,50 euro per gewerkt uur *
c. Werkzoekenden met een doelgroep verklaring, inclusief VSO jongeren kunnen meetellen voor 25,50 euro per gewerkt uur.
d. Werkzoekenden die door Baanbrekend Drechtsteden aangemerkt kunnen worden als "statushouder" en worden ingezet op betaald werk kunnen meetellen voor 29,75 euro per gewerkt uur **
e. Nuggers, kandidaten zonder recht op een werkloosheidsuitkering maar wel ingeschreven als werkzoekende bij de Drechtsteden (BBD) kunnen meetellen voor 10 euro per gewerkt uur *

* Leeftijdstoeslag vanaf 50+ €10,- per gewerkt uur.
** Statushouders standaard toeslag €12,50 per gewerkt uur.

In overleg met Baanbrekend Drechtsteden worden indien mogelijk eerst kandidaten uit bovengenoemde kandidaat groepen ingezet. Lukt dit niet, of is in overleg met Baanbrekend Drechtsteden besloten meerdere kandidaten in te zetten, dan kunnen ook kandidaten uit de volgende doelgroepen ingezet worden:

f. Werkzoekenden met een WW-uitkering kunnen meetellen voor 12,50 euro per uur *
g. Kandidaten behorend tot de WIA/WAO kunnen meetellen voor 22,50 euro per gewerkt uur.
h. Leerlingen op een BBL-traject kunnen meetellen voor 7,50 euro per gewerkt uur.
i. Leerlingen op een BOL-traject of stagiaires kunnen meetellen voor 4,25 per gewerkt uur.

Overige invullingen:
a. Daarnaast kan de aannemer opdrachten verstrekken aan het SW-bedrijf of andere organisaties die werken met de doelgroep van de WMO of sociale ondernemingen. De totale factuur mag meegerekend worden voor de invulling van social return.
b. Scholings-en begeleidingskosten (*aantoonbaar*) kunnen in overleg meegerekend worden voor de invulling van social return.
c. Maatschappelijk activiteiten* gerelateerd aan de opdracht en uitgevoerd in de Drechtsteden kunnen in overleg meegerekend worden voor de invulling van social return.

* Onder maatschappelijke activiteiten verstaat de opdrachtgever initiatieven die vanuit de aannemer genomen worden met als doel een deel van de opdracht om te zetten in activiteiten voor inwoners van de Drechtsteden. Deze activiteiten kunnen door de aannemer zelf aangedragen worden of door Baanbrekend Drechtsteden. Voorstellen dienen goedgekeurd te worden door Baanbrekend Drechtsteden en de opdrachtgever.

Maatwerk:
Onder maatwerk verstaat de opdrachtgever een financiële ondersteuning van een organisatie of project dat daarvoor in aanmerking komt of een schenking gerelateerd aan de opdracht. Voorstellen dienen goedgekeurd te worden door Baanbrekend Drechtsteden en de opdrachtgever.

03 Procedure vaststelling inzet social return
De opdrachtgever zal binnen 5 werkdagen na definitieve gunning melding te maken van de gegunde opdracht. Dit kan digitaal op https://socialreturn.wizzr.nl/applicatie. De opdrachtgever heeft hiervoor een wachtwoord of kan dit aanvragen bij Baanbrekend Drechtsteden. De opdrachtgever kan ook gebruik maken van het meldingsformulier en dit mailen naar sroi@drechtsteden.nl.

De aannemer/leverancier is verplicht binnen 5 werkdagen na definitieve gunning contact op te nemen met Baanbrekend Drechtsteden* om de mogelijkheden van inzet van kandidaten uit de kandidaat groepen te bespreken.

* JM.Pelt@drechtsteden.nl 06-5280 3825
AE.Adriaansen@drechtsteden.nl 06-8161 8146

De aannemer ontvangt een wachtwoord waarmee op https://socialreturn.wizzr.nl/applicatie/ de inzet social return verantwoord kan worden. Baanbrekend Drechtsteden en de opdrachtgever hebben via Wizzr (https://socialreturn.wizzr.nl/applicatie/) 24/7 inzage in de voortgang van het project.

Gedurende het project adviseert Baanbrekend Drechtsteden aan de opdrachtgever of aan de afgesproken inzet wordt voldaan.

De opdrachtgever zal indien niet, of niet volledig aan de verplichting is voldaan, het (*resterende*) bedrag inhouden op de eindafrekening.

04 Voorwaarden

1. Het gaat om nieuwe inzet van kandidaten na de gunningsdatum. Invulling van de social return verplichting gaat in overleg met en na goedkeuring van Baanbrekend Drechtsteden waarbij gebruik gemaakt wordt van de prioriteit en keuzemogelijkheid zoals beschreven bij punt 2 van deze bijlage.
   - Afhankelijk van de waarde van de opdracht wordt de duur van de inzet van kandidaten berekend.
   - Kandidaten afkomstig uit de WWB kunnen gedurende 3 jaar na inzet op de opdracht meegerekend worden voor social return.
   - Wajong kandidaten kunnen in overleg > 2jaar ingezet worden.
   - Voor stagiaires en BBL-leerlingen geldt de startdatum van schooljaar als nieuwe inzet en mag de inzet maximaal 4 schooljaren zijn.

2. Invulling van de social return verplichting kan desgewenst ook gerealiseerd worden in één of meerdere (*bijv. later te starten*) andere projecten van de aannemer. Deze afspraken worden vooraf en in overleg met Baanbrekend Drechtsteden vastgelegd.

3. De werving van kandidaten wordt *mede* uitgevoerd door Baanbrekend Drechtsteden. Baanbrekend Drechtsteden zal i.s.m. met de aannemer een planning en profiel opstellen en passende kandidaten selecteren conform het model. De dienstverlening van Baanbrekend Drechtsteden is kosteloos.

4. Kandidaten kunnen indien nodig en mogelijk (bij)geschoold worden. De vakbekwaamheid van de kandidaten is afhankelijk van de achtergrond van de kandidaat en de werkzaamheden die de kandidaat bij de aannemer moet verrichten. Hierover worden afzonderlijke afspraken met Baanbrekend Drechtsteden gemaakt.

5. Kandidaten kunnen bij de aannemer op basis van een (*tijdelijk*) dienstverband in dienst worden genomen of kunnen op detacheringsbasis worden geplaatst. De detachering wordt uitgevoerd door detacheringbedrijven die door de aannemer zijn geselecteerd. Desgewenst kan Baanbrekend Drechtsteden hierin adviseren.

6. De aannemer kan zelf kandidaten aandragen uit de door de opdrachtgever vastgestelde doelgroepen.

7. De aannemer is verantwoordelijk voor de contractueel overeengekomen invulling van de social return verplichting.

8. Indien de aannemer werkt met onderaannemers blijft de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de nakoming en toepassing van Social Return.

9. Door het indienen van een inschrijving gaat de inschrijver akkoord met bovengenoemde bepalingen.

10. Baanbrekend Drechtsteden is gevestigd op de Spuiboulevard 298, 3311 GR te Dordrecht, sroi@drechtsteden.nl.

01 26 04 KORTING

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.
02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.

01 26 06 INZET VAN PERSONEN VOLGENS EIGEN PLAN VAN DE AANNEMER

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.
02 De aannemer stelt binnen 15 werkdagen na opdrachtverlening, een plan Social return op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.
03 Het plan Social return moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.
04 De directie beslist binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen omtrent de goedkeuring van het plan Social return en deelt haar beslissing schriftelijk aan de aannemer mee.
05 In het plan Social return moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:

- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
- welke opleiding zij hebben of hebben gehad;
- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet.

01 26 07 INZET EN OPLEIDING VAN PERSONEN DIE WORDEN VOORGEDRAGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.
02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.
03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.
04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.
05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.
06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.
07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.
08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma's en/of een voorschakeltraject voor de geselecteerde personen.

01 30 VOERTAAL

01 30 02 VOERTAAL

01 De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
02 Indien niet ten genoegen van de directie in het Nederlands kan worden gecommuniceerd, kan het werk worden stilgelegd. Alle kosten en oorzakelijke gevolgen die daaruit voortvloeien zijn geheel voor rekening en risico van de aannemer.
03 Indien - al of niet mede door onvoldoende begrip en beheersing van de Nederlandse taal - opdrachten of aanwijzingen van de directie niet of verkeerd worden uitgevoerd, moet het foutieve ongedaan worden gemaakt en alsnog juist worden uitgevoerd. De daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor rekening van de aannemer.

01 31 DUURZAAMEHID- EN MILIEUEISEN

01 31 01 INZET MOBIELE WERKTUIGEN

01 Landbouwvoertuigen (tractoren e.d.) mogen buiten de werkgrenzen niet voor transport voor aan- of afvoer van materialen worden ingezet.
02 De bij werken ingezette mobiele werktuigen moeten zijn voorzien van een typegoedkeuring als bedoeld in de Europese Richtlijn 97/68/EG.
03 De werknemers die gebruik maken van de mobiele werktuigen en/of deze mobiele werktuigen besturen, moeten daarvoor een training hebben gehad in het energie-efficiënt gebruik van deze mobiele werktuigen
04 Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt uitsluitend gebruik gemaakt van mobiele werktuigen die vallen binnen de Fase III-A emissiegrenswaarde en zijn voorzien van een roetfilter.
05 Mobiele dieselwerktuigen met een vermogen vanaf 37 kW en een variabel toerental voldoen voor de uitstoot van fijnstof tenminste aan de grenswaarden van Fase III-B.

06 Na 1 januari 2013 ingezette mobiele dieselwerktuigen met een vermogen vanaf 37 kW voldoen tenminste aan de emissie-eisen van Fase III-B.
07 De emissiegrenswaarden Fase III-A en Fase III-B zijn opgenomen in de Europese Richtlijn 2004/26/EG voor mobiele werktuigen die in 21 april 2004 van kracht is geworden
08 De aannemer verstrekt de directie desgevraagd schriftelijke conformiteitsverklaringen (bij fabrikant op te vragen) van in te zetten mobiele werktuigen.
09 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

01 31 02 EISEN MOBIELE WERKTUIGEN, SMEERMIDDELEN

01 Smeermiddelen moeten eenvoudig biologisch afbreekbaar en niet-toxisch zijn volgens klasse II of gelijkwaardig.
02 Smeermiddelen worden geacht aan klasse II te voldoen, indien zij voldoen aan het gestelde in de leden 03 tot en met 05.
03 De ultieme biologische afbreekbaarheid moet groter zijn dan 60% volgens OESO 301 B, C, D, F of groter zijn dan 70% volgens OESO 301 A en E, of de primaire biologische afbreekbaarheid moet groter zijn dan 90% volgens CEC-L-33-A-93.
04 De acute aquatische toxiciteit (EC/LC50) moet groter zijn dan 100 mg/l, volgens zowel OECD 2.01 als OECD 2.02.
05 Indien R-zinnen van toepassing zijn, mag het product geen der volgende R-zinnen bevatten volgens EG-richtlijn 1999/45EG: R39, R40, R42, R43, R45, R46, R48, R49, R60, R61, R62, R63, R64 en R68.
06 De aannemer overhandigt de directie bewijsmiddelen die aantonen dat de smeermiddelen voldoen aan klasse II.

01 31 03 VRACHTWAGENS

01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende eisen (richtlijn 715/2007/EG):
- euronorm 5 of hoger;
- gebruik van een alternatieve brandstof, anders dan diesel.

01 31 04 KORTING VOOR HET NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een boete aan de aannemer worden opgelegd, groot duizend euro (€ 1.000,-) per overtreding. Deze boete wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

22 GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 ALGEMEEN

04 Te verwerken grond moet ontdaan zijn van puin en ander grof afval.
05 Omvangrijke en/of vastzittende voorwerpen, zoals boomstammen, palen, steenklompen en dergelijke, die bij de uitvoering van het grond- en/of baggerwerk worden aangetroffen, moeten in overleg met de directie worden geruimd.
De directie behoudt zich het recht voor genoemde voorwerpen door derden te doen opruimen, dan wel te bepalen, dat geen of gedeeltelijke opruiming moet plaatsvinden.
06 Indien de aannemer schade veroorzaakt aan een waterstaatkundig werk, dient hij terstond hiervan melding te maken bij de directie. Na overleg met de directie en de vergunningverlenende instantie dient hij de schade onmiddellijk te repareren.

22 02 03 VERVOEREN

01 In aanvulling op artikel 22.02.03 van de Standaard moet de aannemer met betrekking tot de in te schakelen werktuigen en vervoermiddelen zodanige maatregelen treffen dat geen vervuiling van wateren, wegen en paden optreedt. Indien zulks toch optreedt zal dient hij onverwijld de betreffende wegen te vegen dan wel schoon te spuiten.

22 03 INFORMATIEOVERDRACHT

22 03 04 INDENTIFICATIE GEOTEXTIEL OP DE BOUWPLAATS

01 Een rol geotextiel is, in aanvulling op de Standaard, artikel 22.03.04, lid 02 sub b, continu bedrukt met een aanduiding waaruit de herkomst blijkt.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 04 03 GEOTEXTIELEN EN ROOSTERS

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V., door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.
02 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit door

derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de U.A.V. is hierop van toepassing.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

02 Zand ten behoeve van valondergronden moet bestaan uit rondkorrelig zand met een M cijfer van boven de 250mu.

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 In afwijking van artikel 22.06.03 van de Standaard dient zand in zandbed te voldoen aan:

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek moet zijn mineraal materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm (proef 2) van de fractie door zeef 2 mm (proef 11.0) ten hoogste 5% bedraagt.

02 Van het zand dat in zandbed wordt verwerkt dient de fractie op zeef 250 µm ten minste 50% te bedragen.

03 Van het materiaal door zeef 2 mm (proef 11.0) mag het gloeiverlies (proef 28) ten hoogste 3% bedragen.

22 06 08 MILIEU-EISEN

01 In aanvulling op artikel 01.14.05 van de Standaard:

01 Minimaal 1 (een) week voor levering van zand en grond, de directie het kwaliteitscertificaat van het zand of de grond verstrekken. De monstername, conservering en het onderzoek conform het accreditatieprogramma AP04 als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit of conform een gelijkwaardig en door het bevoegd gezag geaccepteerd analysepakket.

02 Puin, stenen, hout en dergelijke met grotere afmetingen dan 50 mm moeten door de aannemer worden verwijderd uit grond en zand dat wordt verwerkt en worden eigendom van de aannemer. Binnen 0,25 m van kabel en leidingsystemen mogen in de aan te brengen grond of het aan te brengen zand geen harde voorwerpen voorkomen.

03 Het chloridegehalte van het te leveren zand bedraagt niet meer dan 100 mg chloride per kg droge stof.

04 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren zand afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst;
c. de opbouw en gradering (maximaal 1 jaar oud);
d. een chemische analyse waaruit blijkt dat de streefwaarde zoals genoemd in de wet Bodembescherming niet wordt overschreden (maximaal 1 jaar oud).

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 05 HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

03 Tenzij in de bestekspost anders vermeld, bij ontgraven, vervoeren en verwerken van grond rekenen volgens theoretisch profiel.

04 Indien een hoeveelheidsberekening in meting van middelen van vervoer dient te geschieden, wordt bij de berekening van de hoeveelheden uitgegaan van de verhouding tussen verdichte en onverdichte hoeveelheid in relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof zoals onderstaand staat aangegeven:

- zand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.750 kg;
- brekerzand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.800 kg;
- bomenzand 1 m3 "vast" = 1,25 m3 "los" = 1.700 kg;
- bomengrond 1 m3 "vast" = 1,35 m3 "los" = 1.700 kg;
- teelaarde 1 m3 "vast" = 1,35 m3 "los" = 1.600 kg;
- steenmengsel 1 m3 "vast" = 1,30 m3 "los" = 2.000 kg;
- steenslag 0/8 mm1 m3 "vast" = 1,20 m3 "los" = 1.800 kg;
- Porodur Lava 4/32 mm 1 m3 "vast" = 1,20 m3 "los" = 1.350 kg;
- Lipari bims 0/16 mm 1 m3 "vast" = 1,15 m3 "los" = 1.000 kg;
- Yali bims 0/31,5 mm 1 m3 "vast" = 1,15 m3 "los" = 1.000 kg.

waarbij te verstaan is onder:
- vast: het volume van de bouwstof in het theoretisch profiel van ontgraving / verwerking;

- los: het volume van de bouwstof in middelen van vervoer.

05 Bij een overschrijding/geschil van hoeveelheidsbepaling dient dit door aannemer te worden vastgesteld middels digitale meting.

22 3 NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 36 BOUWSTOFFEN

22 36 01 TEELAARDE EN BOMENZAND

01 De teelgrond dient aan onderstaande eisen te voldoen:
Basiseisen ten aanzien van samenstelling:
- teelgrond mag niet stinken en/of grijs of blauw zijn verkleurd (gereduceerd)
- teelgrond mag niet hydrofoob zijn of irreversibel uitdrogen
- de samenstelling moet homogeen zijn
- er mag geen onafgerijpt organisch materiaal in de grond aanwezig zijn (zoals wortel- of plantresten, graszoden)
- teelgrond moet vrij zijn van niet-bodemeigen stoffen (zoals, puin, asfalt, ijzer, hout)
- teelgrond moet vrij zijn van verontreinigingen

Basiseisen ten aanzien van behandeling en verwerking:
- teelgrond mag niet onder slechte terrein- of weersomstandigheden (nat) worden verwerkt
- teelgrond mag niet onder verdichte of vernatte omstandigheden zijn verwerkt, of worden opgeslagen
- teelgrond mag niet worden opgemengd met grond, uit dieper gelegen (gereduceerde) grondlagen (het profiel onder de beteelbare laag of bouwvoor)

02 Het ééntopig bomenzand dient aan onderstaande eisen te voldoen:
Zuurgraad pH 4,8-7
Zoutbelasting < 1,5 mS/cm
Organische stof 3% - 5% (gram/100 gram droge stof)
Organische stof & lutum % Maximaal 8%
Zuurstofwaarde > 16%
Vochtgehalte 12% - 18%
M50 cijfer 420 ƒÊm - 600 ƒÊm (hoekige korrels)
Zandstructuur hoekig
Zandfractieverdeling 60%, tenminste in twee opvolgende aangegeven zandfractieklassen.
In de fractie tot 210 ƒÊm maximaal 10%

03 Teelgrond te verwerken nabij bomen dient te voldoen aan:
Zuurgraad pH 5-7
Zoutbelasting < 1,5 mS/cm
Organische stof 7% - 12% (gram/100 gram droge stof)
Organische stof en lutum % Maximaal 15% (% lutum = % afslibbaar x 0,65)
Percentage afslibbaar Maximaal 8%
M50 cijfer 210 µm - 420
D60 - D10 <5

25 RIOLERING

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 03 VERWERKEN VRIJKOMENDE MATERIALEN

01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker.

25 02 04 RESTMATERIALEN PVC- EN PE-LEIDINGEN

01 Vrijgekomen restmaterialen van PVC- en PE-leidingen, die voor de opdrachtgever van geen waarde worden geacht, ontdoen van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging afvoeren met gebruikmaking van het door "BureauLeiding Inzamel Systeem (BIS)" gecoördineerde inzamelsysteem (www.bureauleiding.nl).

De kosten en opbrengsten voor transport, containerhuur, sorteren en afvoer van de kunststof materialen dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijs van de desbetreffende bestekspost(en).
De kosten baseren op het "BIS inzamelsysteem".

Contact opnemen:

- telefoonnummer: 070 4440650;
- per mail: bis@bureauleiding.nl;
- BIS-containerformulier als PDF-bestand downloaden, invullen en terugsturen.

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 03 PUTAFDEKKINGEN

01 Putafdekkingen dienen evenwijdig aan de as-weg en in gelijke helling in zowel langs- als dwarsrichting gesteld worden. In afwijking op artikel 81.22.10 van de Standaard is het hoogteverschil tussen de bovenzijde putafdekking en de bovenzijde verharding niet meer dan 5 mm.

25 12 04 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

05 Het inmeten en controleren van de gelegde leidingen wordt aangemerkt als bijwoonpunt in de zin van artikel 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard.

06 Voor het beëindigen van de werkdag dienen alle huisaansluitingen te zijn aangesloten c.q. open geboord op de hoofdriolering.

07 Straatkolken dienen te worden aangebracht op de scheiding van de parkeervakken.

25 13 INFORMATIEOVERDRACHT

25 13 05 REVISIEGEGEVENS RIOLERING

01 Revisie volgens NEN-EN 1610 + NEN 3218-1:2019 (NL) dient door de aannemer digitaal (*.dwg, *.dgn en *.dxf formaat) met topografische (overzichtstekening schaal 1:500 en situatietekeningen per streng 1:200, incl. huis- en kolkaansluitingen) en getekend conform de NLCS te worden gemaakt en voor aanbrengen definitieve verharding aan de directie overhandigd te worden.

Bij de revisiegegevens tevens de gebruikte materialen (aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken en dergelijke vermelden. De inlaten, ontstoppingsstukken en de uiteinden van de gelegde leidingen inmeten ten opzichte van de putten en / of de gevels.

02 Aangetroffen bestaande mantelbuizen en doorsteken van de riolering tevens aangeven op de revisietekeningen.

03 Huis- en kolkaansluitingen en ontstoppingsstukken aangeven op de door de directie beschikbaar te stellen formulieren.

04 Bij de oplevering van het werk .
In 1e instantie overhandigt de aannemer 1 exemplaar ter controle aan de directie. Na goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer 3 exemplaren van de tekening(en) en een wetransferlink met de gegevens in Autocad en / of dxf formaat.

05 Ten behoeve van de te maken revisietekeningen krijgt de aannemer de beschikking over de situatietekening(en) in Autocad.dwg.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 14 02 GARANTIEVERKLARING LEIDINGWERK

01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V., voor een termijn van twee jaar na oplevering van het werk.

De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten:
- mechanische sterkte (voldoende sterk om aan de constructieve eisen van het riool te voldoen);
- chemische resistentie;
- waterdichtheid;
- slijtvastheid.

De garantie omvat het vervangen c.q., repareren van de aangebrachte bekleding inclusief de bijkomende werkzaamheden.

De garantieverklaring moet voor aanvang van het werk worden overlegd.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 02 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

01 Ter voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden dient de aannemer zich op de hoogte te stellen van de bereikbaarheid van de werklocatie en overige objecten. Situaties die kunnen leiden tot stagnatie dienen voorafgaand aan de werkzaamheden te worden gemeld aan de directie.

02 Indien t.g.v. geparkeerde voertuigen, putdeksels niet toegankelijk zijn dient de aannemer in overleg met de directie en door middel van tijdelijke informatieborden de omwonenden in te lichten. De aannemer dient bij de omwonenden navraag te doen om de voertuig(en) te laten verplaatsen.

32 WEGBEBAKENING

32 0 WEGBEBAKENING, ALGEMEEN

32 02 EISEN EN UITVOERING

32 02 01 BEVESTIGING VERKEERSBORDEN

01 Eisen gesteld aan de bevestiging:

- Bevestiging op flespaal: aluminium scharnierbeugel, Ø48 mm, anti-diefstal
- Bevestiging op lichtmast: aluminium lichtmastbeugel 82 mm met staalband met rubberring ter bescherming lichtmast, anti-diefstal

32 02 02 BEVESTIGING STRAATNAAMSBORDEN

01 Eisen gesteld aan de bevestiging:

- Bevestiging op flespaal: aluminium scharnierbeugel of paalbeugel voor vlagmontage, Ø48 mm, anti-diefstal
- Bevestiging op lichtmast: aluminium lichtmastbeugel 82 mm met staalband met rubber ring ter bescherming lichtmast, anti-diefstal

Ontwerpeisen:

- Bevestig straatnaamborden bij voorkeur aan lichtmasten en indien niet mogelijk op flespalen
- Bij combinatie met verkeersborden, worden verkeersborden onder het straatnaambord bevestigd
- De vrije ruimte tot aan de onderkant van het bord is minimaal 2,20 m boven het straatoppervlak
- Vermijd het plaatsen van straatnaamborden op gevels

32 06 BOUWSTOFFEN

32 06 01 MATERIAAL VAN VERKEERSBORDEN

01 Eisen gesteld aan het materiaal van de nieuwe verkeersborden zijn omschreven in het "Programma van Eisen leveren verkeersborden en bevestigingsmaterialen Gemeente Zwijndrecht"

- Aluminium met dubbel omgezette rand (ADOR)
- Reflectieklasse: 3 met minimaal 13 jaar garantie
- Flespalen: gegalvaniseerd staal, Ø76/48 mm, met vaste ankers.

32 06 02 MATERIAAL VAN STRAATNAAMBORDEN

01 Eisen gesteld aan het materiaal van de nieuwe straatnaamborden zijn omschreven in het "Programma van Eisen leveren verkeersborden en bevestigingsmaterialen Gemeente Zwijndrecht"

- Straatnaamborden voldoen aan NEN 1772:2024 nl
- Aluminium met dubbel omgezette rand (ADOR)
- Blauw (RAL 5017) met witte letters (lettertype RWS Dd)
- Reflectieklasse: 3 met minimaal 13 jaar garantie

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 12 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten, zaaien, bezoden, planten en bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 02 14 WORTELGELEIDINGSSCHERM

01 Een overlap in een wortelgeleidingsscherm uitvoeren door een overlapping van tenminste 0,50 meter.

51 02 15 BESCHERMING KABELS, LEIDINGEN EN RIOOL M.B.V. WORTELSCHERMEN

01 De aanlegdiepte van wortelgeleidingsschermen ter bescherming van kabels, leidingen en riool tegen ongewenste wortelgroei, bedraagt minimaal 20 cm of dieper dan onderkant kabel, leiding of riool.

51 02 50 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, MAAIWERKZAAMHEDEN

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 51 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie.
04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 03 INFORMATIEOVERDRACHT

51 03 50 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 04 06 GARANTIE WORTELGELEIDINGSSCHERM

01 Het door de aannemer geleverde wortelgeleidingsscherm dient te zijn voorzien van een garantiecertificaat, waarin de leverancier het ondoordringbaar zijn van boomwortels voor een periode van tenminste 25 jaar garandeert.
02 Bouwstoffen die met een garantie als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 07 ALGEMENE TECHNISCHE EISEN

01 Voor de aanleg dient grondverbetering te worden toegepast. Het betreft teelaarde A met een BRL-certificatie en een organisch stofgehalte tussen de 6-9% (monster van aan te brengen grond dient vooraf te worden aangeboden aan de opdrachtgever). Op de te leveren bouwstoffen is de concrete regelgeving van het Bouwstoffenbesluit van toepassing.
02 Alle bouwstoffen moeten geleverd kunnen worden volgens het BRL 9335-1 certificaat of gelijkwaardig. Dit certificaat moet ten allen tijden overlegd kunnen worden.

03 Alle grond wordt ingenomen volgens BRL 9335-4 certificaat of gelijkwaardig. Dit certificaat moet te allen tijde overlegd kunnen worden.
04 Het organische stofgedeelte moet (voldoende) stabiel 'uitgerijpt' zijn (artikel 3.12 Handboek Bomenrespiratieproef <5 mmol O2/kg/uur). Indicatieve veldmeting (bij levering en direct aansluitend op verwerking): zuurstofwaarde (O2%) ten minste 16 -18%, gemeten op ten minste 50 cm diepte in het substraat (substraat temperatuurindicatie maximaal 5 graden hoger dan buitentemperatuur).
05 De samenstelling van "Teelgrond" en "Bomengrond" kan voor specifieke projecten in overleg met leverancier afwijken van de eis zoals in dit contract omschreven. Indien de gewenste samenstelling afwijkt, geeft de opdrachtgever specifieke omschrijving van deze eisen. Eventuele meerkosten worden naar ratio verrekend aan de leverancier. Deze meerkosten dienen voorafgaande aan de leverantie schriftelijk geaccordeerd te zijn door de opdrachtgever.
06 Al het grond is nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en onrechtmatigheden, zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.

51 06 50 GROND

01 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.
02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren grond:
- RAG gecertificeerd grond is;
- thermisch gereinigde grond is;
- grond is afkomstig uit een zandwinning;
- gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen;
- grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
- grond is waarvan met een visuele inspectie conform het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' is vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 07 50 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Het vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie, naar een door de directie te bepalen locatie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.
02 Het uitvoeren van een bewerking van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie op aanwijzing van de directie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 01 ZAAIEN BEZODEN, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 51.22.01 van de Standaard bermen niet eerder inzaaien nadat alle door derden aan te brengen kabels en leidingen in de bermen aangebracht zijn. Het exacte tijdstip wordt bepaald in overleg met de directievoerende instantie.

51 5 BOMEN

51 55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 55 05 PLANTGATEN

01 De bodem en de zijwanden van plantgaten voor laanbomen over een diepte van 0,20 m in handkracht lossteken.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

01 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer open gestelde wegen, moet de aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 2-6 werkweken voor de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen ter goedkeuring indienen bij de directie. Verkeersmaatregelen moeten in Melvin worden vermeld. Afdeling verkeer van de gemeente Zwijndrecht hanteert een doorlooptijd van 3 werkweken.

Zie hiervoor bijlage 06, WiU 2025.

02 Met het werk waarvoor tijdelijke verkeersmaatregelen voorzien zijn, mag niet worden begonnen voordat de voorgeschreven en getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

03 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren. Materialen, welke ingevolge de uitvoering van het werk op de weg zijn gekomen, onmiddellijk daarvan verwijderen.

04 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening en afzettingen, ook na werktijd.

05 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

06 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via, door de directie vooraf goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten.

07 Alle voor de uitvoering nodige bouwstoffen dan wel uitkomende bouwstoffen niet binnen 1,50 m uit de buitenkant van de verharding van de rijbaan of 0,75 m uit de kant van de fietspaden plaatsen en geplaatst houden.

08 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen onbelemmerde doorgang te verlenen.

09 In voorkomende gevallen kunnen buiten de werkuren ook door de wegbeheerder opdrachten tot het opheffen van storingen of defecten aan de aannemer worden doorgegeven.

10 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd.

11 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

12 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen.

13 Alle woningen en bedrijven dienen te allen tijde bereikbaar te blijven voor hulpdiensten, bevoorradingsverkeer en voor de bewoners en bezoekers.

14 Het eventueel toepassen van rijplaten, tijdelijke bouwwegen etc. komen, voor zover niet expliciet aangegeven in dit bestek, voor rekening van de aannemer.

62 12 04 BORDEN VOOR TIJDELIJKE OMLEIDINGSROUTES

01 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 02 ALGEMEEN

01 Aanwijzingen van de directie in het kader van veiligheid, verkeer en/of werkzaamheden conform de besteksposten dienen binnen de door de directie aangegeven termijn opgelost en/of uitgevoerd te worden. Bij het niet opvolgen van aanwijzingen kan per direct een boete worden opgelegd van vijfhonderd Euro (€ 500,00) per geval die in de eerstvolgende termijn zal worden verrekend. Deze boete wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 16 BOUWSTOFFEN

62 16 01 ALGEMEEN

01 De toe te passen materialen t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen moeten schoon en bij slecht weer en nacht over een goede zichtbaarheid beschikken. Alle materialen dienen tenminste een retroflectieklasse II te hebben.

02 De tijdelijke verkeersmaatregelen dienen een voldoende standzekerheid te hebben voor de in de uitvoeringsperiode normaal te verwachten weeromstandigheden. In voorkomende gevallen (bij verwachte harde wind / storm) de maatregelen aanvullend zekeren.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 0 ALGEMEEN

80 02 EISEN EN UITVOERING

80 02 50 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

HFD PAR ART LID

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 50 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

02 In aanvulling op artikel 80.12.50 lid 07 van de Standaard is het bepaalde in dit lid ook van toepassing wanneer het steenmengsel in twee of meer lagen moet worden aangebracht.

80 13 INFORMATIEOVERDRACHT

80 13 50 PROEFVAK

01 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.50, de onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

80 17 MEET EN VERREKENMETHODEN

80 17 10 FUNDERINGSSTABILISATIE

01 De volgens de leverancier aan te brengen overlappen in lengte- en dwarsrichting tussen de verschillende banen funderingsstabilisatie worden geacht in de m²-prijs te zijn inbegrepen. Het voor de overlappen en voor de eventuele zijdelingse omslag of verankering benodigde materiaal komt niet voor verrekening in aanmerking.

02 De in deel 2.2 van dit bestek genoemde hoeveelheid is exclusief de benodigde overlappen en omslag- of verankeringslengte.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 0 ELEMENTENVERHARDINGEN, ALGEMEEN

83 02 EISEN EN UITVOERING

83 02 01 KWALITEITSNORMEN VAN DE KWALITEITSBORGINGSREGELING STRAATWERK

01 Voor bestratingswerkzaamheden geldt voor de uitvoering van het werk dat dit dient te geschieden door een geassocieerd lid van de brancheorganisatie Straatwerk Nederland, https://straatwerknederland.nl/

02 Voor bestratingswerkzaamheden geldt voor de uitvoering van het werk dat dit dient te geschieden door een in het Register Erkende Bestratingsbedrijven van de Stichting Kwaliteitsborgingsregeling (KBR) Straatwerk opgenomen bedrijf.

03 Dientengevolge dient het in het Register opgenomen bedrijf tijdens het daadwerkelijk uitvoeren van het bestratingwerk aan te tonen dat van de op het werk aanwezige straatmakers en oppermannen bestratingen tenminste 50% in het bezit is van het bij de functie behorende diploma of certificaat.

04 De aannemer verstrekt op eerste schriftelijk verzoek van de opdrachtgever een kopie van het geldige certificaat KBR Straatwerk en een uittreksel van de deelnemingsstatus uit het openbare register van de Stichting Kwaliteitsborgingsregeling (KBR) Straatwerk.

83 02 50 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

83 1 STRAATWERK

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT

83 13 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK

01 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met huidige CROW publicatie 324. De hiervoor genoemde CROW-publicatie is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V.

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW publicatie 324 rekening houden met de volgende randvoorwaarden:

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage 1 van CROW publicatie 324:

1 Ruimte:

- nader te bepalen per deelopdracht.

2 Talud:
- nader te bepalen per deelopdracht.

3 Verband:
- nader te bepalen per deelopdracht.

4 Materialen:
- nader te bepalen per deelopdracht.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is
- nader te bepalen per deelopdracht.

04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.
05 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.
06 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. bedoelde lijst in de vorm van een logboek bestratingswerk verlangd. In het logboek van het straatwerkplan moet per medewerker een uren registratie bij worden gehouden over inzet en fysieke belasting van het personeel en werk- en rusttijden in relatie tot acceptabele fysieke belasting. (Zie hiervoor hoofdstuk 4.3 Borging in de praktijk Ad. C van CROW 324).
07 Bij machinaal aanbrengen van straatwerk mag het handmatige restwerk niet meer dan 20 m2 per persoon zijn.
08 Handmatig straatwerk moet altijd worden uitgevoerd conform de huidige CROW 324 richtlijn en de Arbo catalogus.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 01 ALGEMEEN

01 Zaag- en knipwerk tot een minimum beperken door het van tevoren (tijdelijk) uitleggen van elementen om de juiste plaats van de kantopsluitingen te bepalen.
02 De in het werk voorkomende straatpotten, afsluiters, c.a., tegels van brandkranen, e.d. op hoogte stellen.
03 Passtukken van betonstraatstenen en klinkers mogen niet kleiner zijn dan een halve steen.
04 Pasmaken van betontegels moet geschieden door zagen
05 Klik aan kolken, opsluitbanden, putranden etc. mag maximaal 10 mm bedragen na aftrillen

83 15 03 HERSTRATEN

01 Opgenomen bestratingsmateriaal, kantopsluitingen ontdoen van grond, cementmortel etc.
02 Tot het herstraten wordt tevens gerekend het op hoogte stellen van straatpotten, c.a., tegels van brandkranen, e.d.

83 16 BOUWSTOFFEN

83 16 02 STRAATBAKSTENEN

01 Te leveren straatbakstenen dienen met in achtneming van 83.16.04 lid 07 uit de Standaard minimaal te voldoen aan kwaliteit A klasse 4-12 uit tabel T83.1.3. in de Standaard.

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:

afmetingen	standaardformaat		
in mm	kei	dik	waal
lengte	211	211	200
breedte	105	69	50

Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4

dikte	h	h	h

De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.

83 16 06 TEGELS

HFD PAR ART LID

01 Tegels moeten zijn kwaliteit I en voorzien van vellingkant. In het geval van fietspaden dient de vellingkant klein te zijn.

83 16 07 TROTTOIR - EN OPSLUITBANDEN

01 Trottoirbanden moeten zijn kwaliteit I, met splintervrije kop, tenzij anders aangegeven.

02 Opsluitbanden moeten zijn kwaliteit I en zijn voorzien van een vellingkant.

83 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

83 17 03 METHODE TBV HOEVEELHEIDSBEPALING

03 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken bestratingsmaterialen in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte aangebrachte bestrating, vermenigvuldigd met:
- 45 st per m2 voor betonstraatstenen keiformaat;
- 70 st per m2 voor betonstraatstenen dikformaat;
- 100 st per m2 voor betonstraatstenen waalformaat;

- 50 st per m2 voor straatklinkers keiformaat;
- 75 st per m2 voor straatklinkers dikformaat;
- 100 st per m2 voor straatklinkers waalformaat;
- 133 st per m2 voor straatklinkers rijnformaat;

- 11 st per m2 voor betontegels 300 x 300 mm;
- 22 st per m2 voor betontegels 150 x 300 mm.

Behoort bij: IBD/2026/0117957

ROK meerjarig onderhoud elementenverhardingen Zwijndrecht

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: IBD/2026/0117957

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: IBD/2026/0117957

ROK meerjarig onderhoud elementenverhardingen Zwijndrecht

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**ELEMENTENVERHARDING**					
11	**STRAATBAKSTENEN**					
110	**OPBREKEN / AANBRENGEN KLINKER HALFSTEENSVERBAND**					
1101	Straatbakstenen standaard keiformaat					
110110	Opbreken straatbaksteen.1-10 m2 kf.	m2	500,00	F		
110120	Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 kf.	m2	500,00	F		
110130	Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 kf.	m2	1.000,00	F		
110140	Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 kf.	m2	1.000,00	F		
110150	Opbreken straatbaksteen. >50 m2 kf.	m2	2.500,00	F		
110160	Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 kf.	m2	2.500,00	F		
1102	Straatbakstenen standaard dikformaat					
110210	Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 df.	m2	200,00	F		
110220	Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 df.	m2	200,00	F		
110230	Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 df.	m2	500,00	F		
110240	Aanbrengen straatbakstenen. 10 - 50 m2 df.	m2	500,00	F		
110250	Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 df.	m2	1.500,00	F		
110260	Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 df.	m2	1.500,00	F		
1103	Straatbakstenen standaard waalformaat					
110310	Opbreken straatbaksteen.1-10 m2 wf.	m2	100,00	F		
110320	Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 wf.	m2	100,00	F		
110330	Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 wf.	m2	200,00	F		
110340	Aanbrengen straatbaksteen. 10-50 m2 wf.	m2	200,00	F		
110350	Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 wf.	m2	750,00	F		
110360	Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 wf.	m2	750,00	F		
111	**OPBREKEN / AANBRENGEN KLINKER KEPERVERBAND**					
1110	Straatbakstenen standaard keiformaat					
111010	Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 kf.	m2	200,00	F		
111020	Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 kf.	m2	200,00	F		
111030	Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 kf.	m2	500,00	F		
111040	Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 kf.	m2	500,00	F		
111050	Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 kf.	m2	3.000,00	F		
111060	Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 kf.	m2	3.000,00	F		
1111	Straatbakstenen standaard dikformaat					
111110	Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 df.	m2	200,00	F		
111120	Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 df.	m2	200,00	F		
111130	Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 df.	m2	500,00	F		
111140	Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 df.	m2	500,00	F		
111150	Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 df.	m2	3.000,00	F		
111160	Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 df.	m2	3.000,00	F		
1112	Straatbakstenen standaard waalformaat					
111210	Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 wf.	m2	100,00	F		
111220	Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 wf.	m2	100,00	F		
111230	Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 wf.	m2	200,00	F		
111240	Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 wf.	m2	200,00	F		
111250	Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 wf.	m2	1.000,00	F		
111260	Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 wf.	m2	1.000,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112	**OPBREKEN / AANBRENGEN KLINKER ELLEBOOGVERBAND**					
1120	Straatbakstenen standaard keiformaat					
112010	Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 kf.	m2	200,00	F		
112020	Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 kf.	m2	200,00	F		
112030	Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 kf.	m2	500,00	F		
112040	Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 kf.	m2	500,00	F		
112050	Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 kf.	m2	3.000,00	F		
112060	Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 kf.	m2	3.000,00	F		
1121	Straatbakstenen standaard dikformaat					
112110	Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 df.	m2	200,00	F		
112120	Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 df.	m2	200,00	F		
112130	Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 df.	m2	300,00	F		
112140	Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 df.	m2	300,00	F		
112150	Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 df.	m2	1.500,00	F		
112160	Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 df.	m2	1.500,00	F		
1122	Straatbakstenen standaard waalformaat					
112210	Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 wf.	m2	100,00	F		
112220	Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 wf.	m2	100,00	F		
112230	Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 wf.	m2	200,00	F		
112240	Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 wf.	m2	200,00	F		
112250	Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 wf.	m2	750,00	F		
112260	Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 wf.	m2	750,00	F		
113	**OPBREKEN / AANBRENGEN KLINKER T.P.V. WORTELOPDRUK**					
1131	Straatbakstenen standaard keiformaat					
113110	Handmatig opbreken straatbaksteen.1-10 m2 kf.	m2	150,00	F		
113120	Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 kf.	m2	150,00	F		
113130	Handmatig opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 kf.	m2	250,00	F		
113140	Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 kf.	m2	250,00	F		
113150	Handmatig opbreken straatbaksteen. >50 m2 kf.	m2	400,00	F		
113160	Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 kf.	m2	400,00	F		
1132	Straatbakstenen standaard dikformaat					
113210	Handmatig opbreken straatbaksteen.1-10 m2 df.	m2	100,00	F		
113220	Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 df.	m2	100,00	F		
113230	Handmatig opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 df.	m2	150,00	F		
113240	Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 df.	m2	150,00	F		
113250	Handmatig opbreken straatbaksteen. >50 m2 df.	m2	200,00	F		
113260	Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 df.	m2	200,00	F		
1133	Straatbakstenen standaard waalformaat					
113310	Handmatig opbreken straatbaksteen.1-10 m2 wf.	m2	100,00	F		
113320	Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 wf.	m2	100,00	F		
113330	Handmatig opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 dw	m2	150,00	F		
113340	Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 wf.	m2	150,00	F		
113350	Handmatig opbreken straatbaksteen. >50 m2 wf.	m2	200,00	F		
113360	Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 wf.	m2	200,00	F		
114	**HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN HALFSTEENSVERBAND**					
1140	Standaard keiformaat					
114010	Herstraten straatbakstenen 1-10 m2	m2	300,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114020	Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2	m2	500,00	F		
114030	Herstraten straatbakstenen. > 50 m2	m2	2.500,00	F		
1141	Standaard dikformaat					
114110	Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2	m2	300,00	F		
114120	Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2	m2	500,00	F		
114130	Herstraten straatbakstenen. > 50 m2	m2	1.000,00	F		
1142	Standaard waalformaat					
114210	Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2	m2	100,00	F		
114220	Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2	m2	200,00	F		
114230	Herstraten straatbakstenen. > 50 m2	m2	500,00	F		
115	**HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN KEPERVERBAND**					
1150	Standaard keiformaat					
115010	Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2	m2	500,00	F		
115020	Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2	m2	1.000,00	F		
115030	Herstraten straatbakstenen. > 50 m2	m2	5.000,00	F		
1151	Standaard dikformaat					
115110	Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2	m2	500,00	F		
115120	Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2	m2	1.000,00	F		
115130	Herstraten straatbakstenen. > 50 m2	m2	2.000,00	F		
1152	Standaard waalformaat					
115210	Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2	m2	100,00	F		
115220	Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F		
115230	Herstraten straatbakstenen. > 50 m2	m2	500,00	F		
116	**HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN ELLEBOOGVERBAND**					
1160	Standaard keiformaat					
116010	Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2	m2	250,00	F		
116020	Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2	m2	500,00	F		
116030	Herstraten straatbakstenen. > 50 m2	m2	1.500,00	F		
1161	Standaard dikformaat					
116110	Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2	m2	200,00	F		
116120	Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2	m2	300,00	F		
116130	Herstraten straatbakstenen. > 50 m2	m2	750,00	F		
1162	Standaard waalformaat					
116210	Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2	m2	100,00	F		
116220	Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2	m2	200,00	F		
116230	Herstraten straatbakstenen. > 50 m2	m2	500,00	F		
117	**MARKERINGEN IN GEBAKKEN KLINKERS**					
1171	Opbreken markering in bestrating					
117110	Verwijderen markering uit bestrating ononderbroken.	m	500,00	F		
117120	Verwijderen markering uit bestrating onderbroken.	m	2.500,00	F		
1172	Markering in halfsteensverband					
117210	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. 1-1	m	200,00	F		
117220	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. streep	m	200,00	F		
117230	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. T	m	100,00	F		
117240	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. L	m	150,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
117250	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. I	m	150,00	F		
1173	Markering in keperverband					
117310	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. 1-1	m	150,00	F		
117320	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. streep	m	250,00	F		
117330	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. T	m	250,00	F		
117340	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. L	m	100,00	F		
117350	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. I	m	100,00	F		
1174	Markering in elleboogverband					
117410	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. 1-1	m	150,00	F		
117420	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. streep	m	250,00	F		
117430	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. T	m	300,00	F		
117440	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. L	m	100,00	F		
117450	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. I	m	100,00	F		
118	**OPBREKEN EN AFVOEREN STRAATBAKSTENEN**					
118010	Opbreken straatbaksteen keiformaat, < 50m2	m2	300,00	F		
118020	Opbreken straatbaksteen keiformaat, > 50m2	m2	300,00	F		
118030	Opbreken straatbaksteen dikformaat, < 50m2	m2	500,00	F		
118040	Opbreken straatbaksteen dikformaat, > 50m2	m2	500,00	F		
118050	Opbreken straatbaksteen waalformaat, < 50m2	m2	500,00	F		
118060	Opbreken straatbaksteen waalformaat, > 50m2	m2	500,00	F		
12	**BETONSTRAATSTENEN**					
120	**OPBREKEN / AANBRENGEN BSS HALFSTEENSVERBAND**					
1200	Betonstraatstenen standaard keiformaat					
120010	Opbreken betonstraatstenen. 1-10 m2	m2	200,00	F		
120020	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	200,00	F		
120030	Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	300,00	F		
120040	Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2	m2	300,00	F		
120050	Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	500,00	F		
120060	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50m2	m2	500,00	F		
1201	Betonstraatstenen standaard dikformaat					
120110	Opbreken betonstraatstenen. 1-10 m2	m2	100,00	F		
120120	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	100,00	F		
120130	Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F		
120140	Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2	m2	100,00	F		
120150	Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	250,00	F		
120160	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50 m2	m2	250,00	F		
1202	Betonstraatstenen standaard waalformaat					
120210	Opbreken betonstraatstenen.1-10 m2	m2	100,00	F		
120220	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	100,00	F		
120230	Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F		
120240	Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F		
120250	Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	500,00	F		
120260	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50 m2	m2	500,00	F		
1203	H-stenen					
120310	Opbreken H-stenen. 1-10 m2	m2	250,00	F		
120320	Aanbrengen H-stenen. 1-10m2	m2	250,00	F		
120330	Opbreken H-stenen. 10-50 m2	m2	250,00	F		
120340	Aanbrengen H-stenen. 10-50m2	m2	250,00	F		
120350	Opbreken H-stenen. > 50 m2	m2	750,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
120360	Aanbrengen H-stenen. > 50 m2	m2	750,00	F		
121	**OPBREKEN / AANBRENGEN BSS KEPERVERBAND**					
1210	Betonstraatstenen standaard keiformaat					
121010	Opbreken betonstraatstenen.1-10 m2	m2	150,00	F		
121020	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	150,00	F		
121030	Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	150,00	F		
121040	Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2	m2	150,00	F		
121050	Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	3.000,00	F		
121060	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50 m2	m2	3.000,00	F		
1211	Betonstraatstenen standaard dikformaat					
121110	Opbreken betonstraatstenen. 1-10 m2	m2	100,00	F		
121120	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	100,00	F		
121130	Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F		
121140	Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F		
121150	Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	500,00	F		
121160	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50m2	m2	500,00	F		
1212	Betonstraatstenen standaard waalformaat					
121210	Opbreken betonstraatstenen.1-10 m2	m2	50,00	F		
121220	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	50,00	F		
121230	Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F		
121240	Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2	m2	100,00	F		
121250	Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	500,00	F		
121260	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50 m2	m2	500,00	F		
122	**OPBREKEN / AANBRENGEN BSS ELLEBOOGVERBAND**					
1220	Betonstraatstenen standaard keiformaat					
122010	Opbreken betonstraatstenen. 1-10 m2	m2	150,00	F		
122020	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	150,00	F		
122030	Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	250,00	F		
122040	Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2	m2	250,00	F		
122050	Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	3.000,00	F		
122060	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50m2	m2	3.000,00	F		
1221	Betonstraatstenen standaard dikformaat					
122110	Opbreken betonstraatstenen.1-10 m2	m2	100,00	F		
122120	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	100,00	F		
122130	Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F		
122140	Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2	m2	100,00	F		
122150	Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	500,00	F		
122160	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50m2	m2	500,00	F		
1222	Betonstraatstenen standaard waalformaat					
122210	Opbreken betonstraatstenen.1-10 m2	m2	100,00	F		
122220	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	100,00	F		
122230	Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F		
122240	Aanbrengen betonstraatstenen.10-50m2	m2	100,00	F		
122250	Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	500,00	F		
122260	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50 m2	m2	500,00	F		
123	**OPBREKEN / AANBRENGEN BSS T.P.V. WORTELOPDRUK**					
1230	Betonstraatstenen standaard keiformaat					
123010	Handmatig opbreken betonstraatstenen. 1-10 m2	m2	150,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123020	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	150,00	F		
123030	Handmatig opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	250,00	F		
123040	Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2	m2	250,00	F		
123050	Handmatig opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	400,00	F		
123060	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50m2	m2	400,00	F		
1231	Betonstraatstenen standaard dikormaat					
123110	Handmatig opbreken betonstraatstenen. 1-10 m2	m2	100,00	F		
123120	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	100,00	F		
123130	Handmatig opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	150,00	F		
123140	Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2	m2	150,00	F		
123150	Handmatig opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	200,00	F		
123160	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50m2	m2	200,00	F		
1232	Betonstraatstenen standaard waalormaat					
123210	Handmatig opbreken betonstraatstenen. 1-10 m2	m2	100,00	F		
123220	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	100,00	F		
123230	Handmatig opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	150,00	F		
123240	Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2	m2	150,00	F		
123250	Handmatig opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	200,00	F		
123260	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50m2	m2	200,00	F		
124	**HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN HALFSTEENSVERBAND HALFSTEENSVERBAND**					
1240	Standaard keiformaat					
124010	Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2	m2	100,00	F		
124020	Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	200,00	F		
124030	Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2	m2	1.500,00	F		
1241	Standaard dikformaat					
124110	Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2	m2	100,00	F		
124120	Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	150,00	F		
124130	Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2	m2	1.000,00	F		
1242	Standaard waalformaat					
124210	Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2	m2	100,00	F		
124220	Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F		
124230	Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2	m2	250,00	F		
125	**HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN KEPERVERBAND**					
1250	Standaard keiformaat					
125010	Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2	m2	100,00	F		
125020	Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	200,00	F		
125030	Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2	m2	1.000,00	F		
1251	Standaard dikformaat					
125110	Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2	m2	150,00	F		
125120	Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	150,00	F		
125130	Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2	m2	1.000,00	F		
1252	Standaard waalformaat					
125210	Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2	m2	100,00	F		
125220	Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F		
125230	Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2	m2	400,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
126	**HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN ELLEBOOGVERBAND**					
1260	Standaard keiformaat					
126010	Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2	m2	100,00	F		
126020	Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	200,00	F		
126030	Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2	m2	1.250,00	F		
1261	Standaard dikformaat					
126110	Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2	m2	150,00	F		
126120	Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	150,00	F		
126130	Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2	m2	300,00	F		
1262	Standaard waalformaat					
126210	Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2	m2	100,00	F		
126220	Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F		
126230	Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2	m2	400,00	F		
127	**MARKERINGEN IN BETONSTRAATSTENEN**					
1271	Opbreken markering in bestrating					
127110	Verwijderen markering uit bestrating ononderbroken	m	500,00	F		
127120	Verwijderen markering uit bestrating onderbroken	m	2.500,00	F		
1272	Markering in halfsteensverband					
127210	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. 1-1	m	75,00	F		
127220	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. streep	m	75,00	F		
127230	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. T	m	75,00	F		
127240	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. L	m	75,00	F		
127250	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. I	m	75,00	F		
1273	Markering in keperverband					
127310	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. 1-1	m	100,00	F		
127320	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. streep	m	100,00	F		
127330	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. T	m	100,00	F		
127340	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. L	m	100,00	F		
127350	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. I	m	100,00	F		
1274	Markering in elleboogverband					
127410	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. 1-1	m	250,00	F		
127420	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. streep	m	250,00	F		
127430	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. T	m	250,00	F		
127440	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. L	m	150,00	F		
127450	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. I	m	150,00	F		
128	**OPBREKEN EN AFVOEREN BETONSTRAATSTENEN**					
128010	Opbreken betonstraatstenen keiformaat, < 50m2	m2	500,00	F		
128020	Opbreken betonstraatstenen keiformaat, > 50m2	m2	500,00	F		
128030	Opbreken betonstraatstenen dikformaat, < 50m2	m2	500,00	F		
128040	Opbreken betonstraatstenen dikformaat, > 50m2	m2	500,00	F		
128050	Opbreken betonstraatstenen waalformaat, < 50m2	m2	500,00	F		
128060	Opbreken betonstraatstenen waalformaat, > 50m2	m2	500,00	F		
129	**LEVEREN EN AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN**					
129010	Aanbrengen drempelmarkering zwart - wit	m	300,00	F		
13	**BETONTEGELS**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
130	**OPBREKEN / AANBRENGEN BETONTEGELS DIKTE 45/50 MM**					
1300	Betontegels in halfsteensverband					
130010	Opbreken betontegels. 1-10 m2	m2	250,00	F		
130020	Aanbrengen betontegels 1-10 m2	m2	250,00	F		
130030	Opbreken betontegels. 10-50 m2	m2	500,00	F		
130040	Aanbrengen betontegels. 10-50 m2	m2	500,00	F		
130050	Opbreken betontegels. > 50 m2	m2	1.200,00	F		
130060	Aanbrengen betontegels. > 50 m2	m2	1.200,00	F		
1301	Betontegels in halfsteensverband in stroomlagen					
130110	Opbreken betontegels. 1-10 m2	m2	400,00	F		
130120	Aanbrengen betontegels. 1 - 10 m2	m2	400,00	F		
130130	Opbreken betontegels. 10-50 m2	m2	800,00	F		
130140	Aanbrengen betontegels 10-50 m2	m2	800,00	F		
130150	Opbreken betontegels. > 50 m2	m2	1.500,00	F		
130160	Aanbrengen betontegels > 50 m2	m2	1.500,00	F		
131	**OPBREKEN / AANBRENGEN BETONTEGELS DIKTE >50 MM**					
1310	Betontegels in halfsteensverband					
131010	Opbreken betontegels. 1-10 m2	m2	200,00	F		
131020	Aanbrengen betontegels. 1-10 m2	m2	200,00	F		
131030	Opbreken betontegels. 10-50 m2	m2	350,00	F		
131040	Aanbrengen betontegels 10-50 m2	m2	350,00	F		
131050	Opbreken betontegels. > 50 m2	m2	1.500,00	F		
131060	Aanbrengen betontegels. > 50 m2	m2	2.500,00	F		
1311	Betontegels in halfsteensverband in stroomlagen					
131110	Opbreken betontegels. 1-10 m2	m2	100,00	F		
131120	Aanbrengen betontegels. 1-10 m2	m2	100,00	F		
131130	Opbreken betontegels. 10-50 m2	m2	250,00	F		
131140	Aanbrengen betontegels 10-50 m2	m2	250,00	F		
131150	Opbreken betontegels. > 50 m2	m2	500,00	F		
131160	Aanbrengen betontegels > 50 m2	m2	500,00	F		
132	**OPBREKEN / AANBRENGEN BETONTEGELS 400X600**					
132010	Opbreken betontegels. 1-20 m2	m2	200,00	F		
132020	Aanbrengen betontegels. 1-20 m2	m2	200,00	F		
132030	Opbreken betontegels. > 20 m2	m2	400,00	F		
132040	Aanbrengen betontegels > 20 m2	m2	400,00	F		
1321	AANBRENGEN NIEUWE BETONTEGELS 400X600					
132110	Aanbrengen 400x600mm tegels	m2	150,00	F		
133	**HERSTRATEN BETONTEGELS DIKTE 45/50 MM**					
1330	Halfsteensverband					
133010	Herstraten betontegels. 1-10 m2	m2	500,00	F		
133020	Herstraten betontegels. 10-50 m2	m2	750,00	F		
133030	Herstraten betontegels. > 50 m2	m2	3.500,00	F		
1331	Halfsteensverband in stroomlagen					
133110	Herstraten betontegels. 1-10 m2	m2	250,00	F		
133120	Herstraten betontegels. 10-50 m2	m2	500,00	F		
133130	Herstraten betontegels. > 50 m2	m2	1.000,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
134	**HERSTRATEN BETONTEGELS DIKTE >50 MM**					
1340	Halfsteensverband					
134010	Herstraten betontegels. 1-10 m2	m2	100,00	F		
134020	Herstraten betontegels. 10-50 m2	m2	200,00	F		
134030	Herstraten betontegels. > 50 m2	m2	1.000,00	F		
1341	Halfsteensverband in stroomlagen					
134110	Herstraten betontegels. 1-10 m2	m2	100,00	F		
134120	Herstraten betontegels. 10-50 m2	m2	200,00	F		
134130	Herstraten betontegels. > 50 m2	m2	500,00	F		
135	**OPBREKEN / AANBRENGEN ZESKANTTEGELS**					
135010	Opbreken zeskanttegels.	m2	200,00	F		
135020	Opbreken zeskanttegels.	m2	350,00	F		
135030	Aanbrengen zeskanttegels	m2	200,00	F		
136	**AANBRENGEN SPECIALE TEGELS**					
136010	Aanbrengen geleidelijntegels blindengeleideroute.	m2	50,00	F		
136020	Aanbr. noppenmarkeringstegels blindengeleideroute.	m2	50,00	F		
136030	Aanbr. noppenmarkeringstegels invalideoprit.	m2	50,00	F		
136040	Aanbr. markeringstegels huisvuilaanbiedplaats.	m2	50,00	F		
136050	Aanbr. noppenmarkeringstegels.	m2	100,00	F		
14	**NATUURSTEEN**					
140010	Opbreken granietkeien.	m2	50,00	F		
140020	Aanbrengen sierbestrating 1-20m2	m2	50,00	F		
140030	Opbreken granietkeien.	m2	100,00	F		
140040	Aanbrengen sierbestrating 20-50m2	m2	100,00	F		
140050	Opbreken granietkeien.	m2	250,00	F		
140060	Aanbrengen sierbestrating 50-100m2	m2	250,00	F		
140070	Opbreken granietkeien.	m2	500,00	F		
140080	Aanbrengen sierbestrating >100m2	m2	500,00	F		
140090	Opbreken en afvoeren granietkeien.	m2	100,00	F		
140100	Opbreken en afvoeren granietkeien.	m2	250,00	F		
15	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
1500	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond					
150010	Bestratingsmat. ontdoen van grond. sbs kf schrapen.	m2	1.000,00	F		
150020	Bestratingsmat. ontdoen van grond. sbs df schrapen.	m2	1.000,00	F		
150030	Bestratingsmat. ontdoen van grond. sbs wf schrapen.	m2	750,00	F		
150040	Bestratingsmat. ontdoen van grond. sbs kf trommelen in water.	m2	1.000,00	F		
150050	Bestratingsmat. ontdoen van grond. sbs df trommelen in water.	m2	1.000,00	F		
150060	Bestratingsmat. ontdoen van grond. sbs wf trommelen in water.	m2	750,00	F		
150070	Bestratingsmat. ontdoen van grond. sbs kf schudden.	m2	2.000,00	F		
150080	Bestratingsmat. ontdoen van grond. sbs df schudden.	m2	2.000,00	F		
150090	Bestratingsmat. ontdoen van grond. sbs wf schudden.	m2	1.000,00	F		
150100	Bestratingsmat. ontdoen van grond. bss kf schudden.	m2	1.000,00	F		
150110	Bestratingsmat. ontdoen van grond. bss kf trommelen in water.	m2	750,00	F		
150120	Bestratingsmat. ontdoen van grond. bss kf schrapen	m2	750,00	F		
150130	Bestratingsmat. ontdoen van grond. bss df schudden.	m2	1.500,00	F		
150140	Bestratingsmat. ontdoen van grond. bss wf schudden.	m2	200,00	F		
150150	Bestratingsmat. ontdoen van grond. H-stenen schudden.	m2	750,00	F		
150160	Bestratingsmat. ontdoen van grond. tgl 45/50 schrapen.	m2	3.000,00	F		
150170	Bestratingsmat. ontdoen van grond. tgl 70/80 schrapen.	m2	1.500,00	F		
150180	Bestratingsmat. ontdoen van grond. tgl 80 schrapen.	m2	1.500,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1502	Bijkomende kosten t.b.v. machinaal hergebruik straatbakstenen.					
150210	Bewerken straatbakstenen t.b.v. machinale verwerking.	m2	3.000,00	F		
150220	Bewerken straatbakstenen df t.b.v. machinale verwerking.	m2	2.000,00	F		
150230	Bewerken straatbakstenen wf t.b.v. machinale verwerking.	m2	1.500,00	F		
1503	Bijkomende kosten t.b.v. machinaal hergebruik betonstraatstenen.					
150310	Bewerken betonstraatstenen t.b.v. machinale verwerking.	m2	3.000,00	F		
150320	Bewerken betonstraatstenen df t.b.v. machinale verwerking.	m2	2.000,00	F		
150330	Bewerken betonstraatstenen wf t.b.v. machinale verwerking.	m2	1.500,00	F		
1504	Bijkomende kosten t.b.v. machinaal hergebruik betontegels.					
150410	Bewerken betontegels t.b.v. machinale verwerking.	m2	2.000,00	F		
2	**KANTOPSLUITINGEN**					
201	**OPSLUITBANDEN 6 X 20 CM**					
2010	Opsluitbanden 6 x 20 cm, recht met opsluiting					
201010	Opbreken betonbanden. < 5m	m	50,00	F		
201020	Aanbrengen opsluitbanden van beton. <5m	m	50,00	F		
201030	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	150,00	F		
201040	Aanbrengen opsluitbanden van beton. 5-20m	m	150,00	F		
201050	Opbreken betonbanden. >20m	m	250,00	F		
201060	Aanbrengen opsluitbanden van beton. >20m	m	250,00	F		
2011	Opsluitbanden 6 x 20 cm, gebogen met opsluiting					
201110	Opbreken betonbanden. < 5m	m	50,00	F		
201120	Aanbrengen opsluitbanden van beton. < 5m	m	50,00	F		
201130	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	150,00	F		
201140	Aanbrengen opsluitbanden van beton. 5-20m	m	150,00	F		
201150	Opbreken betonbanden. >20m	m	250,00	F		
201160	Aanbrengen opsluitbanden van beton. >20m	m	250,00	F		
2012	Opsluitbanden 6 x 20 cm, opbreken en afvoeren					
201210	Opbreken betonbanden.	m	1.000,00	F		
202	**OPSLUITBANDEN 10 X 20 CM**					
2020	Opsluitbanden 10 x 20 cm, recht met opsluiting					
202010	Opbreken betonbanden. < 5m	m	300,00	F		
202020	Aanbrengen opsluitbanden van beton. < 5m	m	300,00	F		
202030	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	600,00	F		
202040	Aanbrengen opsluitbanden van beton. 5-20m	m	600,00	F		
202050	Opbreken betonbanden. >20m	m	3.500,00	F		
202060	Aanbrengen opsluitbanden van beton. >20m	m	3.500,00	F		
2021	Opsluitbanden 10 x 20 cm, gebogen met opsluiting					
202110	Opbreken betonbanden. < 5m	m	75,00	F		
202120	Aanbrengen opsluitbanden van beton. < 5m	m	75,00	F		
202130	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	150,00	F		
202140	Aanbrengen opsluitbanden van beton. 5-20m	m	150,00	F		
202150	Opbreken betonbanden. >20m	m	300,00	F		
202160	Aanbrengen opsluitbanden van beton. >20m	m	300,00	F		
2022	Opsluitbanden 10 x 20 cm, opbreken en afvoeren					
202210	Opbreken betonbanden.	m	1.000,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
203	**OPSLUITBANDEN 12 X 25 CM**					
2030	Opsluitbanden 12 x 25 cm, recht met opsluiting					
203010	Opbreken betonbanden. < 5m	m	75,00	F		
203020	Aanbrengen opsluitbanden van beton. < 5m	m	75,00	F		
203030	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	150,00	F		
203040	Aanbrengen opsluitbanden van beton. 5-20m	m	150,00	F		
203050	Opbreken betonbanden. >20m	m	200,00	F		
203060	Aanbrengen opsluitbanden van beton. >20m	m	200,00	F		
2031	Opsluitbanden 12 x 25 cm, gebogen met opsluiting					
203110	Opbreken betonbanden. < 5m	m	50,00	F		
203120	Aanbrengen opsluitbanden van beton. < 5m	m	50,00	F		
203130	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	75,00	F		
203140	Aanbrengen opsluitbanden van beton. 5-20m	m	75,00	F		
203150	Opbreken betonbanden. >20m	m	100,00	F		
203160	Aanbrengen opsluitbanden van beton. >20m	m	100,00	F		
2032	Opsluitbanden 12 x 25 cm, opbreken en afvoeren					
203210	Opbreken betonbanden.	m	350,00	F		
205	**TROTTOIRBANDEN 38/40X25 CM**					
205010	Aanbr. trott.band 380/400x250mm recht, nieuw, 0-10 m	m	75,00	F		
205020	Aanbr. trott.band 380/400x250mm recht, nieuw, 10-50 m	m	100,00	F		
205030	Aanbr. trott.band 380/400x250mm recht, nieuw, >50 m	m	100,00	F		
205040	Aanbr. trott.band 380/400x250mm hulpstuk, nieuw.	m	50,00	F		
206	**PARKEERBANDEN 20 X 20 CM**					
2061	Stootbanden 20 x 20 cm, recht					
206110	Opbreken betonbanden. < 5m	m	50,00	F		
206120	Aanbrengen opsluitbanden van beton. < 5m	m	50,00	F		
206130	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	50,00	F		
206140	Aanbrengen opsluitbanden van beton. 5-20m	m	50,00	F		
206150	Opbreken betonbanden. >20m	m	100,00	F		
206160	Aanbrengen opsluitbanden van beton. >20m	m	100,00	F		
207	**BLOEMBAKBANDEN 150 X 400 MM**					
2071	Bloembakbanden 150 x 400 mm, recht					
207110	Opbreken betonbanden < 5 m	m	200,00	F		
207120	Aanbrengen opsluitbanden van beton < 5 m	m	200,00	F		
207130	Opbreken betonbanden 5 - 20 m	m	350,00	F		
207140	Aanbrengen opsluitbanden van beton 5 - 20 m	m	350,00	F		
207150	Opbreken betonbanden > 20 m	m	1.000,00	F		
207160	Aanbrengen opsluitbanden van beton > 20 m	m	1.000,00	F		
207170	Opbreken betonbanden tot 100 m	m	200,00	F		
2072	Bloembakbanden 150 x 400 mm, hoek					
207210	Opbreken betonbanden < 5 m	m	100,00	F		
207220	Aanbrengen opsluitbanden van beton < 5 m	m	100,00	F		
207230	Opbreken betonbanden 5 - 20 m	m	200,00	F		
207240	Aanbrengen opsluitbanden van beton 5 - 20 m	m	200,00	F		
207250	Opbreken betonbanden > 20 m	m	250,00	F		
207260	Aanbrengen opsluitbanden van beton > 20 m	m	250,00	F		
207270	Opbreken betonbanden tot 100 m	m	150,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
208	**BUSPERRONBANDEN**					
208010	Opbreken busperronbanden.	m	100,00	F		
208020	Aanbrengen HOV-banden 250/300x400mm.	m	100,00	F		
208030	Aanbrengen HOV-verloopbanden 250/300x400mm.	m	20,00	F		
208040	Aanbrengen HOV-eindverloopbanden 250/300x400mm.	m	20,00	F		
208050	Aanbrengen voegafdichting HOV-banden.	st	75,00	F		
209	**BOOMKRANSBANDEN**					
209010	Opbreken betonbanden. boomkransbanden	m	100,00	F		
209020	Aanbrengen trottoirbanden van beton, boomkransband	m	100,00	F		
210	**TROTTOIRBANDEN 130/150**					
2101	Rechte trottoirbanden met opsluiting					
210110	Opbreken betonbanden. < 5m	m	100,00	F		
210120	Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m	m	100,00	F		
210130	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	100,00	F		
210140	Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m	m	100,00	F		
210150	Opbreken betonbanden. >20m	m	300,00	F		
210160	Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m	m	300,00	F		
2102	Hulpstukken en gebogen trottoirbanden met opsluiting					
210210	Opbreken betonbanden. < 5m	m	50,00	F		
210220	Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m	m	50,00	F		
210230	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	50,00	F		
210240	Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m	m	50,00	F		
210250	Opbreken betonbanden. >20m	m	100,00	F		
210260	Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m	m	100,00	F		
2103	Rechte trottoirbanden zonder opsluiting					
210310	Opbreken betonbanden. < 5m	m	30,00	F		
210320	Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m	m	30,00	F		
210330	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	50,00	F		
210340	Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m	m	50,00	F		
210350	Opbreken betonbanden. >20m	m	100,00	F		
210360	Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m	m	100,00	F		
2104	Hulptstukken en gebogen trottoirbanden zonder opsluiting					
210410	Opbreken betonbanden. < 5m	m	30,00	F		
210420	Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m	m	30,00	F		
210430	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	50,00	F		
210440	Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m	m	50,00	F		
210450	Opbreken betonbanden. >20m	m	100,00	F		
210460	Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m	m	100,00	F		
2105	Trottoirbanden opbreken en afvoeren					
210510	Opbreken betonbanden.	m	1.000,00	F		
210520	Vervoeren betonbanden	m1	1.000,00	F		
210530	Opbreken betonbanden met steunrug	m	1.000,00	F		
210540	Vervoeren betonbanden met steunrug	m1	1.000,00	F		
2106	Inritperronbanden					
210610	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
211	**TROTTOIRBANDEN 180/200**					
2111	Rechte trottoirbanden met opsluiting					
211110	Opbreken betonbanden. < 5m	m	300,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211120	Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m	m	300,00	F		
211130	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	1.000,00	F		
211140	Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m	m	1.000,00	F		
211150	Opbreken betonbanden. >20m	m	4.000,00	F		
211160	Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m	m	4.000,00	F		
2112	Hulpstukken en gebogen trottoirbanden met opsluiting					
211210	Opbreken betonbanden. < 5m	m	150,00	F		
211220	Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m	m	150,00	F		
211230	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	300,00	F		
211240	Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m	m	300,00	F		
211250	Opbreken betonbanden. >20m	m	750,00	F		
211260	Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m	m	750,00	F		
2113	Rechte trottoirbanden zonder opsluiting					
211310	Opbreken betonbanden. < 5m	m	100,00	F		
211320	Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m	m	100,00	F		
211330	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	200,00	F		
211340	Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m	m	200,00	F		
211350	Opbreken betonbanden. >20m	m	500,00	F		
211360	Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m	m	500,00	F		
2114	Hulpstukken en gebogen trottoirbanden zonder opsluiting					
211410	Opbreken betonbanden. < 5m	m	50,00	F		
211420	Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m	m	50,00	F		
211430	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	100,00	F		
211440	Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m	m	100,00	F		
211450	Opbreken betonbanden. >20m	m	200,00	F		
211460	Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m	m	200,00	F		
2115	Inritperronbanden					
211510	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	750,00	F		
2116	Trottoirbanden 180/200, opbreken en afvoeren					
211610	Opbreken betonbanden.	m	500,00	F		
211620	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m	750,00	F		
212	**INRITBANDEN 50 X 20 CM**					
212010	Opbreken betonbanden. < 5m	m	200,00	F		
212020	Aanbrengen inritbanden van beton. < 5m	m	200,00	F		
212030	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	100,00	F		
212040	Aanbrengen inritbanden van beton. 5-20m	m	100,00	F		
212050	Opbreken betonbanden. >20m	m	200,00	F		
212060	Aanbrengen inritbanden van beton. >20m	m	200,00	F		
212070	Opbreken en afvoeren inritbanden	m	200,00	F		
213	**INRITBANDEN 60 X 30 CM**					
213010	Opbreken betonbanden. < 5m	m	100,00	F		
213020	Aanbrengen inritbanden van beton. < 5m	m	100,00	F		
213030	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	50,00	F		
213040	Aanbrengen inritbanden van beton. 5-20m	m	50,00	F		
213050	Opbreken betonbanden. >20m	m	50,00	F		
213060	Aanbrengen inritbanden van beton. >20m	m	50,00	F		
213070	Opbreken en afvoeren inritbanden	m	100,00	F		
22	**GOTEN**					
220010	Aanbrengen molgoot. 4x GKK kf	m	150,00	F		
220020	Aanbrengen molgoot. 5x GKK df	m	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220030	Aanbrengen molgoot. 8x GKK wf	m	150,00	F		
220040	Aanbrengen molgoot. 4x BSS kf	m	150,00	F		
220050	Aanbrengen molgoot. 5x BSS df	m	100,00	F		
220060	Aanbrengen molgoot. 8x BSS wf	m	150,00	F		
220070	Aanbrengen kantopsluiting van bss. 1 strek kf	m	200,00	F		
220080	Aanbrengen kantopsluiting van bss. 1 strek kf	m	200,00	F		
220090	Aanbrengen kantopsluiting van bss. 1 rollaag kf	m	200,00	F		
220100	Aanbrengen kantopsluiting van bss. 1 rollaag kf	m	200,00	F		
220110	Opbreken molgoot. 7x wf	m	100,00	F		
220120	Opbreken molgoot. 5x df	m	100,00	F		
220130	Opbreken molgoot. 4x kf	m	100,00	F		
220140	Opbreken goot van betonelementen. 1x strek	m	100,00	F		
220150	Opbreken goot van betonelementen. 1x rollaag	m	100,00	F		
3	**GRONDWERK**					
3000	Grond ontgraven en verwerken					
300010	Grond ontgraven uit cunet 1-10 m3, dikte <0,10m.	m3	300,00	F		
300020	Grond ontgraven uit cunet 1-10 m3, 0,10-0,25 m.	m3	300,00	F		
300030	Grond ontgraven uit cunet 1-10 m3, dikte >0,25 m.	m3	150,00	F		
300040	Grond ontgraven uit cunet >10 m3, dikte <0,10m.	m3	200,00	F		
300050	Grond ontgraven uit cunet >10 m3, 0,10-0,25 m.	m3	400,00	F		
300060	Grond ontgraven uit cunet >10 m3, dikte >0,25 m.	m3	200,00	F		
300110	Grond ontgraven t.b.v steunrug langs bandenlijn	m	300,00	F		
300120	Grond verwerken in cunet. grond	m3	250,00	F		
300130	Grond verwerken in cunet. grond	m3	100,00	F		
300140	Grond verwerken in cunet. grond	m3	100,00	F		
300150	Grond verwerken in cunet. grond	m3	150,00	F		
300160	Grond verwerken in cunet. grond	m3	150,00	F		
300170	Grond verwerken in cunet. grond	m3	100,00	F		
300180	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. grond	m	100,00	F		
300190	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. grond	m	100,00	F		
300200	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. zand	m	150,00	F		
300210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. zand	m	150,00	F		
300220	Aanvullen sleuf. zand	m	100,00	F		
300230	Aanvullen sleuf. zand	m	100,00	F		
300240	Aanvullen sleuf. grond	m	100,00	F		
300250	Aanvullen sleuf. grond	m	100,00	F		
300260	Graven en aanvullen werkput. zand-zand	st	100,00	F		
300270	Graven en aanvullen werkput. zand-zand	st	50,00	F		
300280	Graven en aanvullen werkput. grond-zand	st	50,00	F		
300290	Graven en aanvullen werkput. grond-zand	st	50,00	F		
300300	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	750,00	F		
3004	Grond vervoeren naar depot					
300410	Grond vervoeren naar depot, 1-10 m3.	m3	150,00	F		
300420	Grond vervoeren naar depot, >10 m3.	m3	150,00	F		
3005	Grond vervoeren naar acceptant					
300510	Grond vervoeren naar acceptant, 1-10 m3, klasse Wonen	m3	100,00	F		
300520	Grond vervoeren naar acceptant, 1-10 m3, klasse Industrie	m3	100,00	F		
300530	Grond vervoeren naar acceptant, >10 m3, klasse Wonen	m3	150,00	F		
300540	Grond vervoeren naar acceptant, >10 m3, klasse Industrie	m3	150,00	F		
300550	Puinhoudende grond vervoeren naar acceptant, 1-10 m3, klasse Wonen	m3	100,00	F		
300560	Puinhoudende grond vervoeren naar acceptant, 1-10 m3, klasse Industrie	m3	100,00	F		
300570	Puinhoudende grond vervoeren naar acceptant, >10 m3, klasse Wonen	m3	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
300580	Puinhoudende grond vervoeren naar acceptant, >10 m3, klasse Industrie	m3	100,00	F		
31	**MENGGRANULAAT**					
310010	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	600,00	F		
310020	Graven en aanvullen werkput. menggranulaat	st	100,00	F		
310030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, menggranulaat	m	100,00	F		
310040	Aanvullen sleuf, menggranulaat	m	100,00	F		
310050	Aanbrengen ongebonden funderingslaag tot 0,30m.	m2	200,00	F		
310060	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag 0,10-0,25m.	m2	200,00	F		
32	**PROFILEREN EN VERDICHTEN**					
320010	Profileren oppervlakken.	m2	20.000,00	F		
320020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	20.000,00	F		
4	**RIOLERINGEN**					
40	**BETONKOLKEN**					
400010	Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie. sk	st	100,00	F		
400020	Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie. tk	st	100,00	F		
400030	Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	25,00	F		
400040	Verwijderen kolk. straatkolk	st	100,00	F		
400050	Verwijderen kolk. trottoirkolk	st	100,00	F		
400060	Verwijderen kolk. gecombineerde straat- trottoirk.	st	25,00	F		
400070	Verwijderen tweedelige straat- of trottoirkolk	st	25,00	F		
400080	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	75,00	F		
400090	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	75,00	F		
400100	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	75,00	F		
400110	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	75,00	F		
400120	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	75,00	F		
41	**KUNSTSTOF KOLKEN**					
410010	Herstellen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	50,00	F		
410020	Herstellen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	50,00	F		
410030	Herstellen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	50,00	F		
410040	Verwijderen kolk. straatkolk	st	50,00	F		
410050	Verwijderen kolk. trottoirkolk	st	50,00	F		
410060	Verwijderen kolk. gecombineerde straat- trottoirk.	st	50,00	F		
42	**KOLKLEIDINGEN**					
421	**VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN**					
421010	Verwijderen kunststofbuis.	m	1.000,00	F		
422	**AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN**					
422010	Aanbrengen PVC-buis. 125-160 mm	m	500,00	F		
422020	Aanbrengen PVC-hulpstuk. 125-160 mm	st	500,00	F		
422030	Aanbrengen PVC-hulpstuk. 125-160 mm	st	500,00	F		
422040	Aanbrengen PVC-hulpstuk. 125-160 mm	st	500,00	F		
422050	Aanbr. PVC -hulpstuk zettingsmof Ø125 mm.	st	100,00	F		
423	**OVERIGE WERKZAAMHEDEN KOLKAANSLUITINGEN**					
423010	Doorspuiten bestaande kolkaansluiting.	st	100,00	F		
423020	Maken inlaat op betonbuis	st	50,00	F		
423030	Maken inlaat op PVC buis	st	50,00	F		
423040	Aanbr. PVC -hulpstuk betoninlaat Ø125 mm.	st	50,00	F		
423050	Aanbr. PVC -hulpstuk keilinlaat 315 x 125 mm.	st	50,00	F		
423060	Fotograferen kolkaansluitingen	st	500,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
43	**PUTDEKSELS**					
430010	Verwijderen putrand met deksel.	st	100,00	F		
430020	Aanbrengen putrand met deksel.	st	100,00	F		
430030	Aanbrengen putrand met deksel.	st	100,00	F		
430040	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	200,00	F		
430050	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	200,00	F		
430060	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	200,00	F		
5	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
50	**GROENWERK**					
501	**AFSTEKEN GRASKANTEN**					
501010	Afsteken overgroeide kanten.	m	1.500,00	F		
502	**VERWIJDEREN BEGROEIING**					
502010	Verwijderen begroeiing.	are	10,00	F		
503	**INZAAIEN GRAS**					
503010	Inzaaien gras, oppervlakte < 50 m2	m2	1.000,00	F		
503020	Inzaaien gras, oppervlakte > 50 m2	m2	1.000,00	F		
503030	Zaaien.	are	10,00	F		
504	**AFWERKEN VAN BERMEN**					
504010	Inzaaien gras, oppervlakte < 50 m2	m2	300,00	F		
504020	Inzaaien gras, oppervlakte > 50 m2	m2	500,00	F		
51	**OVERIGE ELEMENTENVERHARDING**					
5150	Betontegels					
515010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	3.500,00	F		
515020	Opbreken betontegels. <10 m2	m2	1.250,00	F		
515030	Opbreken betontegels. 10-50 m2	m2	1.250,00	F		
515040	Opbreken betontegels. >50 m2	m2	2.500,00	F		
515050	Opbreken betontegels. <10 m2	m2	500,00	F		
515060	Opbreken betontegels. 10-50 m2	m2	500,00	F		
515070	Opbreken betontegels. >50 m2	m2	1.250,00	F		
52	**PALEN / HEKKEN**					
522	**RIJWIELBIJZETHEK**					
522010	Opnieuw stellen rijwielbijzethek .	st	75,00	F		
522020	Opbreken rijwielbijzethek .	st	50,00	F		
522030	Aanbrengen rijwielbijzethek .	st	50,00	F		
53	**DIVERSEN STRAATMEUBILAIR**					
530010	Op hoogte brengen verkeersbordpalen	st	75,00	F		
530020	Op hoogte brengen straatnaamborden	st	75,00	F		
530030	Opnemen en aanbrengen paaltjes	st	75,00	F		
530040	Opnemen en aanbrengen diamantkoppaal	st	150,00	F		
530050	Opbreken afzetpalen van beton (ø600 mm)	st	50,00	F		
530060	Leveren en aanbrengen diamantkoppaal	st	150,00	F		
530070	Leveren en aanbrengen jumbo blok	st	50,00	F		
54	**BOOMBESCHERMING**					
540010	Toepassen stamommanteling tot ca. 0,3m	st	100,00	F		
540020	Toepassen stamommanteling van 0,3m tot 0,5m.	st	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
55	**PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL**					
5501	Pasmaken trottoirtegels					
550110	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	1.500,00	F		
550120	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	1.500,00	F		
550130	Pasmaken van trottoirtegels 400x600mm	m	100,00	F		
5502	Pasmaken betonbanden					
550210	Pasmaken van betonbanden. 60x200 mm.	st	50,00	F		
550220	Pasmaken van betonbanden. 100x200 mm.	st	250,00	F		
550230	Pasmaken van betonbanden. 120x250 mm.	st	50,00	F		
550240	Pasmaken van betonbanden. 200x200 mm.	st	50,00	F		
550250	Pasmaken van betonbanden. 150x400 mm.	st	200,00	F		
550260	Pasmaken van betonbanden. 50x200 mm.	st	50,00	F		
550270	Pasmaken van betonbanden. 130/150x250 mm.	st	100,00	F		
550280	Pasmaken van betonbanden. 180/200x250 mm.	st	400,00	F		
550290	Pasmaken van betonbanden. 380/400x250 mm.	st	75,00	F		
550300	Pasmaken van inritband 600 x 200 x 300 mm; zagen	st	75,00	F		
6	**LEVERANTIES**					
61	**LEVEREN RIOLERINGSMATERIAAL**					
611	**LEVEREN BUIZEN EN HULPSTUKKEN, 125 MM**					
611010	Leveren PVC-buis	m	500,00	F		
611020	Leveren PVC-buis	m	500,00	F		
611030	Leveren PVC-hulpstuk 15	st	125,00	F		
611040	Leveren PVC-hulpstuk 30	st	125,00	F		
611050	Leveren PVC-hulpstuk 45	st	500,00	F		
611060	Leveren PVC-hulpstuk 90	st	500,00	F		
611070	Leveren PVC-hulpstuk mof	st	250,00	F		
611080	Leveren PVC-hulpstuk s mof	st	350,00	F		
611090	Leveren PVC-hulpstuk kap	st	125,00	F		
611100	Leveren PVC-hulpstuk Y	st	250,00	F		
611110	Leveren PVC-hulpstuk T	st	350,00	F		
611120	Leveren PVC-hulpstuk 160-125 Y	st	125,00	F		
611130	Leveren PVC-hulpstuk 160-125T	st	125,00	F		
611140	Leveren PVC-hulpstuk 125-110	st	125,00	F		
611150	Leveren PVC-hulpstuk 125-160	st	125,00	F		
611160	Leveren PVC-hulpstuk 125-250	st	50,00	F		
611170	Leveren PVC-hulpstuk 125-315	st	50,00	F		
611180	Leveren PVC-hulpstuk inl 125	st	50,00	F		
611190	Leveren PVC-hulpstuk ontstop 125	st	250,00	F		
611200	Leveren rubber-ring	st	125,00	F		
612	**LEVEREN BUIZEN EN HULPSTUKKEN, 160 MM**					
612010	Leveren PVC-buis	m	125,00	F		
612020	Leveren PVC-buis	m	125,00	F		
612030	Leveren PVC-hulpstuk 15	st	50,00	F		
612040	Leveren PVC-hulpstuk 30	st	50,00	F		
612050	Leveren PVC-hulpstuk 45	st	50,00	F		
612060	Leveren PVC-hulpstuk 90	st	50,00	F		
612070	Leveren PVC-hulpstuk mof	st	50,00	F		
612080	Leveren PVC-hulpstuk s mof	st	50,00	F		
612090	Leveren PVC-hulpstuk kap	st	50,00	F		
612100	Leveren PVC-hulpstuk Y	st	50,00	F		
612110	Leveren PVC-hulpstuk T	st	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
612120	Leveren PVC-hulpstuk 160-184	st	25,00	F		
612130	Leveren PVC-hulpstuk 160-206	st	25,00	F		
612140	Leveren PVC-hulpstuk 160-250	st	25,00	F		
612150	Leveren PVC-hulpstuk 160-315	st	25,00	F		
612160	Leveren PVC-hulpstuk inl 160	st	25,00	F		
612170	Leveren PVC-hulpstuk ontstop 160	st	25,00	F		
612180	Leveren rubber-ring	st	25,00	F		
612190	Leveren greskap inclusief klembeugel.	st	25,00	F		
613	**LEVEREN HULPSTUK T.B.V. PUT/KOLK**					
613010	Leveren stelringen 5cm	st	25,00	F		
613020	Leveren stankscherm	st	25,00	F		
613030	Leveren putrand h=23	st	25,00	F		
613040	Leveren putrand h=17	st	25,00	F		
613050	Leveren putrand h=10	st	25,00	F		
613060	Leveren stelringen 10cm	st	25,00	F		
62	**LEVERANTIE RIOLERING**					
620010	Leveren putdeksel	st	125,00	F		
620020	Leveren straatkolk-deksel	st	125,00	F		
620030	Leveren kunststof kolk	st	125,00	F		
620040	Leveren betonkolken STR 9738	st	125,00	F		
620050	Leveren betonkolken STR 9301	st	125,00	F		
620060	Leveren betonkolken TRK 4717	st	125,00	F		
620070	Leveren betonkolken TRK 2020	st	125,00	F		
620080	Leveren betonkolken TRK 2000 RWS	st	125,00	F		
63	**LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL**					
631	**LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN**					
6311	LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN NIEUW					
631110	Leveren straatbakstenen. kf nieuw	st	35.000,00	F		
631120	Leveren straatbakstenen. kf nieuw	st	50.000,00	F		
631130	Leveren straatbakstenen. df nieuw	st	35.000,00	F		
631140	Leveren straatbakstenen. df nieuw	st	35.000,00	F		
631150	Leveren straatbakstenen. wf nieuw	st	15.000,00	F		
631160	Leveren straatbakstenen. wf nieuw	st	15.000,00	F		
631170	Leveren metselstenen	st	4.000,00	F		
6312	LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN GEBRUIKT					
631210	Leveren straatbakstenen. kf gebruikt	st	10.000,00	F		
631220	Leveren straatbakstenen. df gebruikt	st	40.000,00	F		
631230	Leveren straatbakstenen. wf gebruikt	st	40.000,00	F		
632	**LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN**					
632010	Leveren betonstraatstenen. zwart	st	40.000,00	F		
632020	Leveren betonstraatstenen heide paars	st	80.000,00	F		
632030	Leveren betonstraatstenen. wit	st	3.000,00	F		
632040	Leveren betonstraatstenen. geel	st	15.000,00	F		
632050	Leveren betonstraatstenen. grijs	st	15.000,00	F		
632060	Leveren betonstraatstenen. grijs, df	st	8.000,00	F		
632070	Leveren betonstraatstenen. grijs, wf	st	8.000,00	F		
632080	Lev. bisschopsmutsen	st	3.000,00	F		
632090	Leveren H-stenen rood	st	3.000,00	F		
632100	Leveren H-stenen rood, halve	st	500,00	F		
632110	Leveren H-stenen grijs	st	3.000,00	F		
632120	Leveren H-stenen grijs, halve	st	500,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
633	**LEVERANTIE BETONTEGELS**					
6331	LEVERANTIE BETONTEGELS NIEUW					
633110	Leveren betontegels. 30x30x4,5cm lichtgrijs	st	12.000,00	F		
633120	Leveren betontegels. 30x15x4,5cm lichtgrijs	st	7.500,00	F		
633130	Leveren betontegels. 30x30x5cm wit	st	2.500,00	F		
633140	Leveren betontegels. 30x15x5cm wit	st	500,00	F		
633150	Leveren betontegels. 30x30x7 cm lichtgrijs	st	25.000,00	F		
633160	Leveren halve betontegels. 30x15x7 cm lichtgrijs	st	5.000,00	F		
633170	Leveren betontegels. 30x30x7 cm rood	st	7.500,00	F		
633180	Leveren halve betontegels. 30x15x7 cm rood	st	3.500,00	F		
633190	Leveren betontegels. 30x30x8 cm lichtgrijs	st	1.000,00	F		
633200	Leveren betontegels. 30x15x8 cm lichtgrijs	st	500,00	F		
633210	Leveren betontegels. 30x30x8 cm rood	st	1.000,00	F		
633220	Leveren betontegels. 30x15x8 cm rood	st	500,00	F		
633230	Leveren zeskanttegels grijs	st	3.000,00	F		
633240	Leveren zeskanttegels rood	st	750,00	F		
633250	Leveren 400x600x50 betontegels grijs	st	750,00	F		
6333	LEVERANTIE BETONTEGELS GEBRUIKT					
633310	Leveren betontegels. 30x30x45cm	st	20.000,00	F		
633320	Leveren betontegels. 30x15x45cm	st	6.000,00	F		
633330	Leveren betontegels. 70 mm	st	10.000,00	F		
633340	Leveren halve betontegels. 70mm	st	4.000,00	F		
633350	Leveren betontegels. 300x300x80 mm grijs	st	8.000,00	F		
633360	Leveren betontegels. 150x300x80 mm grijs	st	1.000,00	F		
634	**LEVEREN KANTOPSLUITINGEN**					
6341	Betonkleurig					
634110	Leveren rechte opsluitband van beton. 6x20 cm	st	1.000,00	F		
634120	Leveren hulpstuk L-stuk 6x20 cm	st	75,00	F		
634130	Leveren gebogen opsluitband van beton. 6x20 cm	st	100,00	F		
634140	Leveren rechte opsluitband van beton. 10x20 cm	st	6.000,00	F		
634150	Leveren hulpstuk L-stuk 10x20 cm	st	600,00	F		
634160	Leveren gebogen opsluitband van beton. 10x20 cm	st	1.000,00	F		
634170	Leveren rechte opsluitband van beton. 12x25 cm	st	200,00	F		
634180	Leveren hulpstuk L-stuk 12x25 cm	st	50,00	F		
634190	Leveren gebogen opsluitband van beton. 12x25 cm	st	50,00	F		
634200	Leveren rechte trottoirband van beton. 13/15 cm	st	1.500,00	F		
634210	Leveren gebogen trottoirband van beton. 13/15 cm	st	200,00	F		
634220	Leveren hulpstukken trottoirband 13/15 cm	st	400,00	F		
634230	Leveren hulpstuk inritperronband 13/15 cm	st	200,00	F		
634240	Leveren rechte trottoirband van beton. 18/20 cm	st	7.500,00	F		
634250	Leveren gebogen trottoirband van beton. 18/20 cm	st	1.250,00	F		
634260	Leveren hulpstukken trottoirband 18/20 cm	st	500,00	F		
634270	Leveren hulpstuk inritperronband links 18/20 cm	st	250,00	F		
634280	Leveren hulpstuk inritperronband rechts 18/20 cm	st	250,00	F		
634290	Leveren hulpstuk volbocht 18/20 cm	st	500,00	F		
634300	Leveren inritbanden Grenette oud	m	50,00	F		
634310	Leveren inritbanden Grenette oud, tussenstuk	m	50,00	F		
634320	Leveren inritbanden Grenette oud, eindstuk	m	50,00	F		
634330	Leveren rechte opsluitband van beton.150/400	st	600,00	F		
634340	Leveren hulpstuk, L-stuk 150x400 mm	st	200,00	F		
634350	Leveren hulpstuk, hoek-stuk 45 gr 150x400 mm	st	100,00	F		
634360	Leveren rechte trottoirband van beton 280/300x250	st	200,00	F		
634370	Leveren hulpstukken trottoirband 280/300x250	st	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
634380	Leveren rechte trottoirband van beton 380/400x250	st	150,00	F		
634390	Leveren hulpstukken trottoirband 380/400x250	st	50,00	F		
634400	Leveren inritbanden van beton, tussenstuk	m	200,00	F		
634410	Leveren inritbanden van beton, eindstuk links	m	100,00	F		
634420	Leveren inritbanden van beton, eindstuk rechts	m	100,00	F		
634430	Leveren inritbanden van beton, tussenstuk	m	200,00	F		
634440	Leveren inritbanden van beton, eindstuk links	m	100,00	F		
634450	Leveren inritbanden van beton, eindstuk rechts	m	100,00	F		
634460	Leveren boomkransband 130/150 x 250mm	st	50,00	F		
635	**LEVEREN STRAATMEUBILAIR**					
635010	Leveren rijwielbijzethek .	st	50,00	F		
635020	Leveren rijwielbijzethek .	st	50,00	F		
635030	Leveren rijwielbijzethek .	st	25,00	F		
635040	Leveren rijwielbijzethek .	st	25,00	F		
635050	Leveren fietsklem . F10 45 gr	st	50,00	F		
635060	Leveren fietsklem . F10 90 gr	st	50,00	F		
64	**LEVEREN GROND/ZAND/GRANULAAT/MORTEL**					
640010	Leveren grond. zand 1-10 m3	m3	50,00	F		
640020	Leveren grond. zand >10 m3	m3	750,00	F		
640030	Leveren grond. Dordtse mix 1-10 m3	m3	150,00	F		
640040	Leveren grond. Dordtse mix >10 m3	m3	500,00	F		
640050	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	250,00	F		
640060	Leveren straatzand.	m3	2.000,00	F		
640070	Leveren zand.	m3	500,00	F		
640080	Leveren boomgranulaat .	m3	250,00	F		
640090	Leveren betonmortel. Poltec	st	75,00	F		
640100	Leveren cementmortel. Knauf	st	75,00	F		
640110	Leveren cement. Portland	st	75,00	F		
640120	Leveren grond, teelaarde, <10 m3	m3	500,00	F		
640130	Leveren grond, teelaarde, >10 m3	m3	750,00	F		
7	**AFVOER EN STORTKOSTEN**					
700010	Afvoeren en storten teerhoudend asfalt	ton	25,00	F		
700020	Afvoeren en storten niet-teerhoudend asfalt	ton	25,00	F		
700030	Afvoeren en storten van bouw- en sloop afval	ton	25,00	F		
700040	Afvoeren en storten van groenafval	ton	25,00	F		
8	**WERKEN VAN ALGEMENE AARD**					
801	**TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**					
801010	Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.	st/d	5.000,00	F		
801020	Toepassen rijplaten.	st/d	2.500,00	F		
801030	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st/d	1.000,00	F		
801040	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st/d	500,00	F		
801050	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st/d	250,00	F		
801060	Maken tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen	st	150,00	F		
801070	Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	dag	500,00	F		
801080	Toepassenafzetting op enkelbaansweg.	dag	500,00	F		
801090	Toepassen afzetting op fiets- en voetpad.	dag	500,00	F		
801100	Toepassen mobiele bouwhekken.	st/d	1.250,00	F		
801110	Toepassen parkeerverbod.	st/d	1.250,00	F		
801120	Toepassen tekstborden	st/d	1.250,00	F		
802	**TER BESCHIKKING STELLEN VAN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
802010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	100,00	F		
802020	Inzetten vrachtauto.	uur	100,00	F		
802030	Inzetten wiellader.	uur	100,00	F		
802040	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	100,00	F		
802050	Inzetten compressor.	uur	20,00	F		
802060	Inzetten Jacker hamer.	uur	20,00	F		
802070	Inzetten knikmops.	uur	100,00	F		
802080	Inzetten grondwerker.	uur	200,00	F		
802090	Inzetten stratenmaker.	uur	200,00	F		
802100	Inzetten opperman	uur	200,00	F		
803	**INCIDENTENBEHEERSING**					
803010	Inzetten werknemer tbv calamiteiten doordeweeks.	uur	100,00	F		
803020	Inzetten werknemer tbv calamiteiten weekend.	uur	100,00	F		
803030	Inzetten werknemer tbv calamiteiten feestdag.	uur	100,00	F		
804	**REVISIETEKENINGEN**					
804010	Maken revisietekening.	st	50,00	F		
805	**WERKVOORBEREIDING DOOR AANNEMER**					
805010	Offerte kosten bij deelopdracht omzet < € 50.000,-	st	200,00	F		
805020	Offerte kosten bij deelopdracht omzet => € 50.000,-	st	50,00	F		
805030	Uitvoeren fotorapportage projectlocatie.	st	250,00	F		
805040	Omgevingsmanagement	week	100,00	F		
805050	Aanvragen wegafsluiting	keer	200,00	F		
805060	Afhandelen fixi meldingen	keer	150,00	F		
	Subtotaal					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%		F		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%		F		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%		F		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%		F		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%		F		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De					
	De inschrijver(s),					