


Quickscan vervanging persleiding en gemalen – fase 2

24-7-2026

1. Projectomschrijving

Deze Quickscan is opgesteld in het kader van de vervanging van de persleiding en gemalen in Almere Poort. Hiertoe zijn maai- en bodemroerende werkzaamheden gepland.



Figuur 1 De geplande werkzaamheden

2. Methode

Soortbescherming

Om te bepalen in hoeverre er in het verleden wettelijk beschermde soorten zijn aangetroffen in (de directe omgeving van) het plangebied, is de NDFF geraadpleegd. Hierbij is gekeken naar alle waarnemingen van de afgelopen tien jaar (2016-2026). Vervolgens zijn deze waarnemingen geïnterpreteerd met betrekking tot de aard, de waarde en de relevantie van de waarnemingen. In aanvulling hierop is de gebiedsbrede inventarisatie die van der Goes & Groot in 2025 heeft uitgevoerd in Almere Haven en Poort geraadpleegd (van Groen, van Straaten, & van der Knaap, 2025).

Vervolgens is het terrein op 24-7-2026 bezocht waarbij is beoordeeld in hoeverre het plangebied en diens directe omgeving (potentieel geschikte biotopen voor) wettelijk beschermde flora en fauna bevat. Er is hierbij uitsluitend gekeken naar soorten met jaarrond-beschermde verblijfplaatsen en soorten die onder de specifieke zorgplicht vallen. Van vogelsoorten met niet-jaarrond beschermde nestplaatsen is enkel de aanwezigheid genoteerd. Provinciaal vrijgestelde soorten zijn buiten beschouwing gelaten.

Op basis van de bovengenoemde methodiek is vervolgens bepaald welke wettelijk beschermde soorten (mogelijk) in het plangebied aanwezig kunnen zijn.

Gebiedsbescherming & Houtopstanden

Aan de hand van provinciale informatie wordt bepaald of het plangebied onderdeel uitmaakt van of grenst aan het Natuurnetwerk (<https://nnn.flevoland.nl/>). Ook wordt bepaald of het plan (mogelijk) effect heeft op beschermde gebieden, met inbegrip van beschermde houtopstanden. Hierbij wordt uitsluitend gekeken naar directe effecten. Indirecte effecten (o.a. stikstofdepositie) zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.

3. Aanwezige biotopen

Het huidige terrein bestaat uit een gevarieerde vegetatie. Het noordelijk deel wordt gedomineerd door duizendblad (*Achillea millefolium*), met enige doormenging van peen (*Daucus carota*) en Canadese fijnstraal (*Erigeron canadensis*). Deze gaat vervolgens via een door riet (*Phragmites australis*) en akkerdistel (*Cirsium arvense*) gedomineerde vegetatie over in een ijlere begroeiing met een hoog aandeel rietgras (*Phalaris arundinacea*) en doormenging van bezemkruiskruid (*Senecio inaequidens*). Ten zuiden van de Heliumweg bevat de wegberm een bomenrij (*Tilia platyphyllos*) en bevat de vegetatie een hoger aandeel gewone rolklaver (*Lotus corniculatus*) en klein streepzaad (*Crepis capillaris*), om vervolgens verder zuidwaarts weer over te gaan in een ruiger deel dat wordt gedomineerd door gewoon Jacobskruiskruid (*Jacobaea vulgaris*). Het uiterste zuidpuntje kent vervolgens weer een vegetatie waar duizendblad domineert. Het geïsoleerde zuidwestelijke terreintje kent een ijle vegetatie van grote zandkool (*Diplotaxis tenuifolia*) en Canadese fijnstraal.



Figuur 2 Impressie van het plangebied

Thijs Willems (Ecoloog gemeente Almere)

4. Soortbescherming

NDFF

Tijdens de inventarisatie die van der Goes & Groot in 2025 heeft uitgevoerd zijn in het plangebied en diens directe omgeving geen jaarrond-beschermden soorten vastgesteld.

Er zijn uit (de directe omgeving van) het plangebied wel verschillende waarnemingen van wettelijk beschermde soorten uit de NDFF bekend. Het gaat hier om **gewone dwergvleermuis** (baltzend exemplaar bij het aeresgebouw in 2022) en een grote groeiplaats kluwenklokje in de groenstrook ten noorden van het aeresgebouw.

Terreinbezoek

Tijdens het terreinbezoek op 24-7-2026 zijn in aanvulling hierop eveneens (potentieel geschikte biotopen voor) enkele wettelijk beschermde soorten aangetroffen. Zo zijn er binnen het plangebied meerdere groeiplaatsen van teunisbloem en harig wilgenroosje aangetroffen (waardplant **teunisbloempijlstaart**) (zie Bijlage 1). De groeiplaats kluwenklokje is ondanks gericht zoekwerk niet teruggevonden.

Verder is in (de directe omgeving van) het plangebied potentieel geschikt biotoop aangetroffen van enkele wettelijk beschermde soorten. Het gaat hier om **bunzing & wezel**. Het plangebied bevat verder geen jaarrond-beschermden nestplaatsen en kent eveneens geen potentieel geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen. Ook is het plangebied ongeschikt als biotoop voor niet-jaarrond beschermde broedvogels. De vogelsoorten die tijdens het terreinbezoek zijn vastgesteld zijn zonder uitzondering broedvogels uit de omringende biotopen, zoals bebouwing (huismus, kauw, kleine mantelmeeuw & witte kwikstaart), ruderales vegetaties (witte kwikstaart & kleine plevier) & houtige beplanting (houtduif & koolmees).

Aanvullend is tijdens het terreinbezoek nog 1 rode-lijstsoort aangetroffen die onder de specifieke zorgplicht valt: het bruin blauwtje (RL: GE). Deze soort komt verspreid over het gehele plangebied voor. Ook de eerder genoemde bunzing (RL: KW) en wezel (RL: GE) vallen onder de specifieke zorgplicht.



Figuur 3 Verspreid door het gehele plangebied is bruin blauwtje aangetroffen. 24-7-2026.

5. Gebiedsbescherming & Houtopstanden

Natura 2000 (N2000)

Het plangebied ligt op c.a. 1,6 km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Markermeer & IJmeer). Gezien de aard van de werkzaamheden worden, los van eventuele negatieve indirecte effecten (o.a. stikstofdepositie), op voorhand geen directe negatieve gevolgen verwacht van de geplande werkzaamheden.

Natuur Network Nederland (NNN)

Het plangebied ligt op c.a. 0,2 km van het dichtstbijzijnde NNN-gebied, waarmee direct ruimtebeslag kan worden uitgesloten. Op dit gebied rust de doelstelling N14.03 Haagbeuken- en essenbos. Gezien de tijdelijke aard van de werkzaamheden en de afstand tot het NNN wordt eveneens beoordeeld dat er geen sprake is van een directe negatieve externe werking.

Houtopstanden

Het plangebied is binnen de bebouwde kom gelegen en bevat geen houtopstanden. Ook zijn er geen vellingswerkzaamheden gepland. De voorgenomen werkzaamheden hebben dus geen effect op beschermde houtopstanden.

Overig

Het plangebied bevat een mitigatiegebied voor bunzing & wezel en grenst aan een tijdelijk compensatiegebied voor veldleeuwerik (zie bijgeleverde documenten).

6. Advies

Het plangebied en diens directe omgeving bevatten (potentieel geschikte biotopen voor) 4 jaarrond-beschermde soorten en is ongeschikt bevonden voor broedvogels die gedurende hun broedseizoen beschermd zijn. Verder is er in (de directe omgeving van) het plangebied (potentieel geschikt biotoop voor) 1 bedreigde soort aangetroffen die onder de specifieke zorgplicht valt.

Als de werkzaamheden conform de onderstaande randvoorwaarden worden uitgevoerd, is geen nader onderzoek of vergunningstraject nodig:

1. T.a.v. gewone dwergvleermuis: De aanwezige houtige beplanting blijft ongemoeid en er vindt geen directe verlichting van groenstroken of watergangen plaats.
 2. T.a.v. teunisbloempijlstaart: Er wordt gevolg gegeven aan het omgangsplan teunisbloempijlstaart Almere Poort dat is afgestemd met de provincie (zie bijgeleverd document).
 3. T.a.v. bunzing & wezel: Maaibeheer vindt van de weg af in de richting van aangrenzende biotopen plaats. (zie Bijlage 2).
 4. T.a.v. bunzing & wezel: De maatregelen uit het Mitigatieplan bunzing & wezel voor het project Onder de Linden worden gerespecteerd. Concreet betekent dit dat er in de zuidelijke helft van het plangebied voor, tijdens en na de werkzaamheden een strook vegetatie blijft overstaan en dat het deel van het plangebied dat zich binnen het mitigatiegebied voor bunzing & wezel bevindt na de werkzaamheden weer in beheer wordt genomen als bloemrijk grasland.
- T.a.v. veldleeuwerik: Er wordt geoordeeld dat de voorgenomen werkzaamheden niet strijdig zijn met de maatregelen uit het direct aangrenzende tijdelijk compensatieplan veldleeuwerik dat voor het project Onder de Linden is opgesteld.

Ten aanzien van de specifieke zorgplicht komt daar nog de volgende maatregel bij:

5. T.a.v. bruin blauwtje: Delen van het plangebied die momenteel uit bloemrijke vegetaties bestaan worden na de werkzaamheden weer in beheer genomen als bloemrijk grasland.

Literatuur

Natuurnetwerk Provincie Flevoland. (sd). Opgehaald van Kaartportaal Provincie Flevoland:
<https://experience.arcgis.com/experience/e5130b973a224b4a807ec3964accc3b2/page/Page?views=NNN>

van Groen, F., van Straaten, M., & van der Knaap, F. (2025). *Inventarisatie Almere Haven/Poort*. Alkmaar/Rijswijk: van der Goes & Groot.

Bijlage 1. Beeldmateriaal



Harig wilgenroosje: waardplant teunisbloempijlstaart



Potentieel geschikt biotoop bunzing & wezel

Bijlage 2. Maatregelen

