Gemeente
Amsterdam



Basaltmuur voor toepassing in openbare ruimte - Strandmuur, Pampuskade en Havenkom van Strandeiland

Esthetisch beoordelingskader basalt

14 mei 2025

Leeswijzer

Over dit document

In dit esthetische beoordelingskader worden de esthetische verschijningsvormen van het te leveren basaltmuur met voegen omschreven. Dit document dient enerzijds als kader voor inschrijvers om inschrijvingsmonsters aan te bieden die voldoen aan de minimale esthetische eisen. Daarnaast wordt het esthetische beoordelingskader door de beoordelingscommissie gebruikt om de aangeboden inschrijvingsmonsters te beoordelen.

Toepassing

Te beoordelen aspecten:



Afmetingen en patroon



Kleuren




Afwerking



Voeg

Afmetingen en patroon

- Metselpatroon: vrij patroon
- Minimaal 5-hoekig
- Afmeting minimaal: 150 x 150mm
- Afmeting maximaal 250 x 250mm
- Stenen eventueel aan te passen d.m.v. zagen met diamantzaag
- Metselpatroon dient over voegen door te lopen



Steenkleur

Het basalt die op de landhoofden van de Gerda Tarobrug (Brug 2125 in IJburg) in Amsterdam dient als referentie te zijn voor de kleur. De kleuren van de stenen zijn verschillende gradaties van grijs, soms erg donker en andere iets lichter. Het overal effect is veel meer gemêleerd dan bij monotone zwart basalten muren.

Een foto van het basalt op de landhoofden van de Gerda Tarobrug



Steenafwerking

- Alle in het zicht komende oppervlaktes van basalt zijn gekloofd
- Geen gladde afwerking toelaatbaar



Voorbeeld van gekloofde afwerking op de landhoofden bij de Gerda Tarobrug

Voeg

- Minimale voeg 20mm breed
- Maximale voeg 50mm breed
- Voegen dagziend uitkrabben tot een diepte van 20mm
- Voegen verdiept voegen
- Kleur voeg antraciet, RAL 7016



Voorbeeld een basalten muur met de gewenste verhoudingen van voegen.
Kleur voegen en basalt in deze afbeelding is niet volgens de omschrijving in dit document. Afbeelding is alleen bedoeld als referentie voor de voegverhoudingen.