

Behoort bij: 24-2362_best_01

Vrijliggend fietspad Molenkampsweg te Brakel

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Werkzaamheden van algemene aard				
11	Diverse voorzieningen				
111	Schoonhouden wegen				
111010	Schoonhouden van wegen.	EUR		N	
112	Huisvuil				
112010	Verzamelen huisvuil-containers.	week	47,00V		
113	Stamommanteling				
113110	Toepassen stamommanteling.	st	10,00V		
114	Flora en Fauna				
114010	Broedvogelinspectie.	EUR		N	
114020	Treffen voorzieningen vissen.	EUR		N	
12	Onderzoeken en keuringen				
121	Proefsleuven				
121010	Graven proefsleuf.	st	40,00V		
121020	Rapportage proefsleuven.	EUR		N	
122	Depotkeuring				
122010	Depotkeuring grond.	EUR		N	
129	Bouwkundige vooropname				
129010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
13	Communicatie				
131010	Communiceren met derden.	EUR		N	
14	Oplevering werkzaamheden				
141	Revisie				
141010	Revisie openbare ruimte.	EUR		N	
141020	Revisie vergunning Waterschap Rivierenland.	EUR		N	
15	Inzetten werknemers				
150010	Inzetten van werknemer (groep B).	uur	20,00V		
150020	Inzetten van werknemer (groep D).	uur	20,00V		
150030	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00V		
16	Inzetten van materieel				
160010	Inzetten van een mobiele graafmachine.	uur	20,00V		
160020	Inzetten van een wiellader.	uur	20,00V		
160030	Inzetten van een vrachtauto.	uur	20,00V		
2	Verkeersmaatregelen				
21	Planvorming verkeersmaatregelen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210010	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
210020	Maken faseringsplan.	EUR		N	
22	Afzettingen t.b.v. werkzaamheden				
2201	<u>Toepassen afzettingen</u>				
220110	Toepassen afzetting t.b.v. volledige afsluiting.	EUR		N	
220120	Toepassen afzetting(en) op kruising.	EUR		N	
220130	Toepassen afzetting t.b.v. halve rijbaan..	EUR		N	
2203	<u>Toepassen omleidingsroutes</u>				
220310	Toepassen omleidingsroutes; regulier verkeer.	EUR		N	
220320	Toepassen omleidingsroutes; bus / openbaar vervoer.	EUR		N	
2204	<u>Tijdelijke bebording</u>				
220410	Toepassen tekstborden vooraankondiging.	EUR		N	
23	Voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid				
2301	<u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>				
230110	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
3	Opbrek- en opruimwerkzaamheden				
31	Opruimingswerkzaamheden groenvoorzieningen				
311	Maaien gras				
311010	Maaien + afv. gewas.	are	170,00V		
312	Verwijderen beplantingen				
312010	Verw. + afv. heesters.	st	8,00V		
312020	Verw. + afv. bodembedekkers.	m2	500,00V		
313	Verwijderen bomen				
313010	Verwijderen bomen; d:0,25-0,50m.	st	9,00V		
313020	Verwijderen bomen; d:0,50-0,75m.	st	38,00V		
313030	Verwijderen bomen; d:0,75-1,00m.	st	7,00V		
32	Opruimingswerkzaamheden straatmeubilair				
321	Verplaatsen verkeersborden en -palen				
321010	Verpl. verkeersbord incl. paal; L04-A(C7)-M+BB100-R.	st	1,00V		
321020	Verpl. verkeersbord incl. paal; BW101-L+ST25+L04-C-E(C7).	st	1,00V		
323	Verwijderen divers wegmeubilair				
3234	<u>Verwijderen bebakening</u>				
323410	Verw. + afv. schampblok.	st	2,00V		
33	Opruimingswerkzaamheden markeringen				
3311	<u>Verwijderen lengtemarkeringen</u>				
331110	Volledig verw. lengtemarkering (thermopl.); 1-1.	m2	120,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
34	Opruimingswerkzaamheden elementenverhardingen				
341	Opbreken straatbakstenen				
3412	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat</u>				
341210	Opbr. + afv. straatbaksteen (DF).	m2	25,00V		
3413	<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat</u>				
341310	Opbr. + afv. straatbaksteen (KF).	m2	5,00V		
342	Opbreken betonstraatstenen				
3421	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat</u>				
342110	Opbr. + afv. betonstraatstenen (DF).	m2	25,00V		
3422	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat</u>				
342210	Opbr. + afv. betonstraatstenen (KF).	m2	1.100,00V		
3423	<u>Opbreken betonstraatstenen H-steen</u>				
342310	Opbr. + afv. betonstraatstenen (H-steen).	m2	35,00V		
344	Opbreken betontegels				
3443	<u>Opbreken betontegels 300x300 dikte 80 mm</u>				
344310	Opbr. + afv. betontegels 300x300x80mm.	m2	17,00V		
345	Natuursteen				
3451	<u>Opbreken cobblestones en keien</u>				
345110	Opbr. + afv. cobblestones en keien.	m2	300,00V		
35	Opruimingswerkzaamheden gesloten verhardingen				
351	Zagen gesloten verharding				
3511	<u>Zagen bitumineuze verharding, teerhoudend</u>				
351110	Zagen teerh. asfalt; d:0,18m.	m	3.400,00V		
3512	<u>Zagen bitumineuze verharding, niet teerhoudend</u>				
351210	Zagen teerv. asfalt; d:0,03mm.	m	9,00V		
351220	Zagen teerv. asfalt; d:0,035mm.	m	40,00V		
352	Opbreken asfalt				
3521	<u>Opbreken asfalt teerhoudend</u>				
352110	Opbr. + afv. teerh. asfalt; b:0,05m; d:0,17-0,20m.	m2	170,00V		
352120	Opbr. + afv. teerh. asfalt; b:>3,00m; d:0,17-0,20m.	m2	90,00V		
3522	<u>Opbreken asfalt niet teerhoudend</u>				
353	Frezen asfalt				
3531	<u>Frezen van teerhoudend asfalt</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
353110	Bakfrez. + afv. teerh. asfalt; tussenlaag; d:60mm.	m2	880,00V		
353120	Frez. + afv. teerh. asfalt; d:1-120mm.	m2	155,00V		
3532	<u>Frezen van niet teerhoudend asfalt</u>				
353210	Frez. + afv. teerv. asfalt; deklaag; d:30mm.	m2	4,00V		
353220	Frez. + afv. teerv. asfalt; deklaag; d:35mm.	m2	8.780,00V		
3533	<u>Frezen aansluitingen teerhoudend asfalt</u>				
353310	Frez. + afv. asfalt; getrapte aansluiting.	m3	42,00V		
355	Opbreken betonverhardingen				
3553	<u>Opbreken prefab betonplaten in inritten</u>				
355310	Zagen prefab. betonplaten inritten; d:0,16m.	m	8,00V		
355320	Opn. + afv. prefab. betonplaten inritten.	m2	142,00V		
36	Opruimingswerkzaamheden kantopsluitingen				
361	Opbreken opsluitbanden				
3612	<u>Opbreken opsluitbanden 100x200 mm</u>				
361210	Opbr. + afv. opsluitbanden 100x200mm.	m	40,00V		
3621	<u>Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm</u>				
362110	Opbr. + afv. trottoirbanden 130/150x250mm.	m	70,00V		
37	Opruimingswerkzaamheden funderingslagen				
3712	<u>Opbreken en afvoeren teervrije funderingslagen</u>				
371210	Opn. menggr. 0/31,5; b:>3,00m (hergebruik).	m2	325,00V		
38	Opruimingswerkzaamheden overig				
381	Opbreken keerwanden				
381010	Opbr. + afv. keerwand van metselwerk.	m	12,00V		
4	Grondwerken				
41	Voorbereidende werkzaamheden				
410	Plannen				
410010	Opstellen maatregelenplan CROW 500.	EUR	N		
411	Frezen terrein				
411110	Frezen gazon voorafgaand aan ophoging.	are	105,00V		
412	Opschonen watergang				
412110	Opschonen + afv. watergang.	m	1.185,00V		
412120	Afvoeren slib	m3	1.000,00V		
413	Voorzieningen tijdelijk werkdepot				
413010	Lev./aanbr. scheidingsdoek.	m2	2.500,00V		
413020	Verw. + afv. scheidingsdoek.	m2	2.500,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
42	Ontgraven zand en grond				
421	Ontgraven cunet				
4212	<u>Ontgraven cunet rijbaan</u>				
421210	Grond ontgr. uit cunet; wegverbreding.	m3	675,00V		
4213	<u>Ontgraven cunet nutstracé</u>				
421310	Grond ontgr. uit cunet; nutstracé.	m3	225,00V		
422	Ontgraven watergang				
422110	Grond ontgr. watergang; b:<2,00m; tweezijdig talud.	m3	410,00V		
422120	Grond ontgr. watergang; b:2,00-4,00m; tweezijdig talud.	m3	3.700,00V		
422130	Grond ontgr. watergang; b:<2,00m; eenzijdig talud.	m3	70,00V		
422140	Grond ontgr. watergang; b:2,00-4,00m; eenzijdig talud.	m3	105,00V		
427	Ontgraven achter damwanden				
427110	Grond ontgr. achter damwanden; b:2,00m; h:0,50m.	m3	290,00V		
428	Ontgraven uit depot				
428110	Grond ontgr. uit werkdepot; naar gemeentelijk depot.	m3	1.618,70V		
428120	Grond ontgr. uit werkdepot; naar werk.	m3	4.945,00V		
43	Vervoeren zand en grond				
430010	Klei vervoeren uit werk naar werkdepot (industrie).	m3	907,70V		
430020	Klei vervoeren uit werk naar werkdepot.	m3	5.656,00V		
430030	Klei vervoeren uit werkdepot naar werk.	m3	4.945,00V		
44	Verwerken zand en grond				
441	Verwerken zand in cunet				
4412	<u>Verwerken zand in cunet rijbaan</u>				
441210	Lev. + verw. zand in cunet; wegverbreding.	m3	280,00V		
4414	<u>Verwerken zand in cunet fietspad</u>				
441410	Lev. + verw. zand in cunet; fietspad.	m3	2.695,00V		
4415	<u>Verwerken zand in cunet nutstracé</u>				
441510	Lev. + verw. zand in cunet; nutstracé.	m3	450,00V		
442	Verwerken grond in watergang				
442110	Lev. + verw. zand in watergang.	m3	4.650,00V		
443	Verwerken grond in ophoging				
4431	<u>Grond verwerken in depot</u>				
443110	Verw. grond in werkdepot.	m3	6.563,70V		
443120	Verw. grond in gemeentelijk depot.	m3	1.618,70V		
4432	<u>Grond verwerken in bermen en tuinen</u>				
443210	Verw. grond in bermen; b:2,00-10,00m; h:0,01-0,80m.	m3	3.645,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
443220	Verw. grond in ophoging tuinen: o:600 m2; h:0,01-0,50m.	m3	150,00V		
4433	<u>Grond verwerken achter damwanden</u>				
443310	Verw. grond in damwand; b:1,50-2,60m; h:0,10-1,50m.	m3	1.150,00V		
46	Leveren zand en grond				
461	Leveren zand				
461010	Leveren zand in aanvulling.	m3	347,90V		
47	Afvoeren zand en grond				
470010	Klei afvoeren; gemeentelijk depot (industrie).	m3	907,70V		
470020	Klei afvoeren; gemeentelijk depot.	m3	711,00V		
5	Leidingwerk				
51	Bemaling				
511	Bemalingsplan				
511110	Opstellen bemalingsplan.	EUR	N		
512	Open bemaling				
512010	Toepassen open bemaling.	EUR	N		
513	Bronbemaling				
513010	Toepassen bronbemaling t.b.v. aanleg riolering.	m	880,00V		
514	Bijkomende werkzaamheden bemalingen				
514010	Aanbrengen debietmeetpunt(en).	EUR	N		
514020	Toepassen waterreinigings-installatie.	EUR	N		
514030	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR	N		
52	Hoofdleidingen				
521	Verwijderen rioolleidingen				
5212	<u>Verwijderen rioolleiding beton</u>				
521210	Verwijderen rioolleiding ø 400 mm beton.	m	135,00V		
521220	Verwijderen rioolleiding ø 500 mm beton.	m	74,00V		
521230	Verwijderen rioolleiding ø 800 mm beton.	m	23,00V		
523	Aanbrengen riolering				
5232	<u>Aanbrengen betonbuis</u>				
523200	Lev. + aanbr. betonbuis ø 400 mm.	m	264,40V		
523210	Lev. + aanbr. betonbuis ø 400 mm; inlaat.	m	62,40V		
523220	Lev. + aanbr. betonbuis ø 400 mm; taludbuis.	m	2,40V		
523230	Lev. + aanbr. betonbuis ø 600 mm.	m	332,50V		
523240	Lev. + aanbr. betonbuis ø 600 mm; inlaat.	m	50,40V		
523250	Lev. + aanbr. betonbuis ø 600 mm; talud.	m	26,40V		
523260	Lev. + aanbr. betonbuis ø 800 mm.	m	21,10V		
523270	Lev. + aanbr. betonbuis ø 800 mm; taludbuis.	m	4,80V		
523280	Lev. + aanbr. betonbuis ø 1000 mm.	m	100,20V		
523290	Lev. + aanbr. betonbuis ø 1000 mm; taludbuis.	m	12,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
53	Bijkomende werkzaamheden t.b.v. hoofdleidingen				
532	Berekeningen en tekeningen				
532110	Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.	EUR		N	
533	Tijdelijke voorzieningen				
5331	<u>Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool</u>				
533110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
533120	Tijdelijke voorziening t.b.v. ompompen watersysteem; Molenkampsweg 2.	EUR		N	
533130	Werkplan voorziening t.b.v. ompompen watersysteem.	EUR		N	
533140	Tijdelijke voorziening t.b.v. ompompen watersysteem; Molenkampsweg 15.	EUR		N	
5332	<u>Tijdelijke voorzieningen in rioolsleuven</u>				
533210	Treffen voorzieningen inkalven sleuf.	m	880,00V		
533220	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. kabels/leidingen.	EUR		N	
5333	<u>Tijdelijke voorzieningen in watergangen</u>				
533310	Tijdelijke voorzieningen in watergangen.	EUR		N	
5334	<u>Tijdelijke voorziening in rijbaan, Molenkampsweg 2</u>				
533410	Zagen teerh. asfalt; d:0,18m.	m	10,00V		
533420	Opbr. + afv. teerh. asfalt; b:1,50m; d:0,17-0,20m.	m2	7,50V		
533430	Aanbrengen persleiding mm; incl. sleufwerkzaamheden.	m	15,00V		
533440	Afvoeren hoogovenslakken.	m3	4,50V		
533450	Lev. + aanbr. BSS kf; BV; grijs; b:1,50m.	m2	7,50V		
533460	Opbr. + afv. betonstraatstenen (KF).	m2	7,50V		
533470	Verwijderen persleiding; incl. sleufwerkzaamheden.	m	15,00V		
533480	Frez. + afv. teerh. asfalt; getrapte aansluiting.	m3	0,65V		
533490	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	30,00V		
5335	<u>Tijdelijke voorziening in rijbaan, Molenkampsweg 2 (vervolg)</u>				
533510	Lev. + aanbr. kantvoorziening; TOK-band 35mm.	m	10,00V		
533520	Profileren van menggranulaat.	m2	7,50V		
533530	Lev. + aanbr. kleeflaag, rijbaan.	m2	30,00V		
533540	Aanbr. OL-B; AC 22; d:80mm.	ton	1,50V		
533550	Lev. OL-B; AC22.	ton	1,50V		
533560	Aanbr. TL-B; AC 22; d:60mm.	ton	1,88V		
533570	Lev. TL-B; AC 22.	ton	1,88V		
533580	Aanbr. SMA-NL 11; d:35mm.	ton	1,53V		
533590	Lev. SMA-NL 11.	ton	1,53V		
5336	<u>Tijdelijke voorziening in rijbaan, Molenkampsweg 15</u>				
533610	Zagen teerh. asfalt; d:0,18m.	m	10,00V		
533620	Opbr. + afv. teerh. asfalt; b:1,50m; d:0,17-0,20m.	m2	7,50V		
533630	Aanbrengen persleiding mm; incl. sleufwerkzaamheden.	m	15,00V		
533640	Afvoeren hoogovenslakken.	m3	4,50V		
533650	Lev. + aanbr. BSS kf; BV; grijs; b:1,50m.	m2	7,50V		
533660	Opbr. + afv. betonstraatstenen (KF).	m2	7,50V		
533670	Verwijderen persleiding; incl. sleufwerkzaamheden.	m	15,00V		
533680	Frez. + afv. teerh. asfalt; getrapte aansluiting.	m3	0,30V		
533690	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	12,50V		
5337	<u>Tijdelijke voorziening in rijbaan, Molenkampsweg 15 (vervolg)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
533710	Profileren van menggranulaat.	m2	7,50V		
533720	Lev. + aanbr. kleeflaag, rijbaan.	m2	12,50V		
533730	Aanbr. OL-B; AC 22; d:80mm.	ton	1,50V		
533740	Lev. OL-B; AC22.	ton	1,50V		
533750	Aanbr. TL-B; AC 22; d:60mm.	ton	1,88V		
533760	Lev. TL-B; AC 22.	ton	1,88V		
534	Overige werkzaamheden hoofdleidingen				
5341	<u>Pasmaken betonbuizen</u>				
534110	Maken passtuk uit betonbuis; ø 400 mm.	st	7,00V		
534120	Maken passtuk uit betonbuis; ø 600 mm.	st	10,00V		
534130	Maken passtuk uit betonbuis; ø 800 mm.	st	1,00V		
534140	Maken passtuk uit betonbuis; ø 1000 mm.	st	5,00V		
5342	<u>Aansluitingen op putten</u>				
534210	Betonbuis ø 800 mm aansluiten op nieuwe put.	st	1,00V		
5343	<u>Taludbescherming</u>				
534310	Lev. + aanbr. taludbescherming van beton; d:0,15m.	m3	4,50V		
54	Inspectieputten				
543	Aanbrengen inspectieputten				
5431	<u>Betonnen putten standaard vierkant</u>				
543110	Lev. + aanbr. prefab put; 1000x1000mm.	st	17,00V		
543120	Lev. + aanbr. prefab put; 1500x1500mm.	st	5,00V		
5432	<u>Betonnen putten, overzetput</u>				
543210	Lev. + aanbr. prefab overzetput; 1500x1500mm.	st	3,00V		
545	Maken aansluitingen op rioolput				
545010	Lev.+ aanbr. aansl. t.b.v. pvc-buis Ø100mm op rioolput.	st	2,00V		
545020	Lev.+ aanbr. aansl. t.b.v. pvc-buis Ø125mm op rioolput.	st	2,00V		
545030	Lev.+ aanbr. aansl. t.b.v. pvc-buis Ø160mm op rioolput.	st	2,00V		
545040	Lev.+ aanbr. aansl. t.b.v. pvc-buis Ø200mm op rioolput.	st	1,00V		
545050	Lev.+ aanbr. aansl. t.b.v. pvc-buis Ø250mm op rioolput.	st	2,00V		
545060	Lev.+ aanbr. aansl. t.b.v. pvc-buis Ø315mm op rioolput.	st	1,00V		
55	Putvoorzieningen				
552	Aanbrengen putafdekkingen				
552110	Lev. + aanbr. putrand met deksel; maaiveld.	st	15,00V		
552120	Lev. + aanbr. putrand met deksel; verharding/asfalt.	st	10,00V		
56	Kolken, huis- en kolkaansluitingen				
564	Aanbrengen huisaansluitingen				
5641	<u>Aanbrengen huisaansluitingen HWA</u>				
564110	Lev. + aanbr. huisaansluitingen HWA ø 125 mm.	m	15,00V		
5642	<u>Standbuizen t.b.v. huisaansluitingen HWA</u>				
564210	Lev. + aanbr. PVC-standbuis HWA ø 125 mm.	m	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5646	<u>Hulpstukken van kunststof</u>				
564610	Lev. + aanbr. flex. PVC-zettingsbocht ø125 mm.	st	5,00V		
565	Aanbrengen erfscheidingsput				
5651	<u>Aanbrengen erfscheidingsput HWA</u>				
565110	Lev. + aanbr. erfscheidingsput HWA.	st	5,00V		
566	Aanbrengen kolkaansluitingen				
5661	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
566110	Lev. + aanbr. kolkaansluitingen ø 125 mm.	m	100,00V		
5662	<u>Standbuizen t.b.v. kolkaansluitingen</u>				
566210	Lev. + aanbr. PVC-standbuis ø 125 mm.	m	22,00V		
5663	<u>Hulpstukken van kunststof</u>				
566320	Lev. + aanbr. flex. PVC-zettingsbocht ø125 mm.	st	44,00V		
567	Aanbrengen kolken				
5671	<u>Aanbrengen straatkolken</u>				
567110	Lev. + aanbr. straatkolken.	st	44,00V		
57	Overige leidingen				
571	Kabels en leidingen				
5711	<u>Mantelbuizen</u>				
571110	Lev. + aanbr. mantelbuis t.b.v. leiding derden ø125 mm.	st	10,00V		
5712	<u>Drainage</u>				
571210	Lev. + aanbr. hor. drainage ø 80 mm; omhuld.	m	150,00V		
58	Rioolinspectie t.b.v. oplevering				
581	Reinigen nieuwe rioolleiding				
581010	Riool reinigen; BTN Ø400mm.	m	394,00V		
581020	Riool reinigen; BTN Ø600mm.	m	486,10V		
581030	Riool reinigen; BTN Ø800mm.	m	30,70V		
581040	Riool reinigen; BTN Ø1000mm.	m	124,20V		
581090	Afvoeren rioolslib.	ton	0,52V		
582	Rioolinspectie				
582010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.035,00V		
59	Overige algemene werkzaamheden leidingwerk				
591	Revisie				
591010	Inmeten en verwerken revisiegegevens rioleringen.	EUR		N	
591020	Inmeten en verwerken revisiegegevens mantelbuizen.	EUR		N	
6	Verhardingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
61	Funderingen				
611	Voorbereidende werkzaamheden				
6111	<u>Afwerken zandbed onder funderingslagen</u>				
611110	Afwerken zandbed.	m2	9.905,00V		
612	Aanbrengen ongebonden funderingslaag				
6122	<u>Leveren en aanbrengen ongebonden funderingslaag</u>				
612210	Lev. + aanbr. menggr. 0/31,5; b:>2,00m; fietspad.	m2	8.040,00V		
612220	Lev. + aanbr. menggr. 0/31,5; b:<2,00m; wegverbreding.	m2	780,00V		
612230	Lev. + aanbr. menggr. 0/16; b:>2,00m; plateau.	ton	9,00V		
612240	Aanbr. menggr. 0/31,5; b:>2,00 m; inritten.	m2	325,00V		
614	Profileren funderingslaag				
614010	Profileren van menggranulaat; fietspad.	m2	8.040,00V		
614020	Profileren van menggranulaat; wegverbreding.	m2	780,00V		
614030	Profileren van menggranulaat; plateau.	m2	90,00V		
614040	Profileren van menggranulaat; inritten.	m2	325,00V		
62	Straatlagen				
621	Aanbrengen straatlagen				
621010	Aanbrengen straatlaag; plateau en inritten.	m2	415,00V		
63	Kantopsluitingen				
631	Aanbrengen opsluitbanden				
6311	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm</u>				
631110	Lev. + aanbr OB 100x200 mm; recht; fietspad/inrit.	m	610,00V		
631120	Lev. + aanbr. OB 100x200 mm; bocht.	m	15,00V		
631130	Lev. + aanbr. opsluitb. 100x200 mm; hoekstuk; fietspad.	m	6,00V		
6313	<u>Aanbrengen opsluitbanden 200x250 mm</u>				
631310	Lev. + aanbr. OB 200x250 mm, recht; inrit/drempel.	m	125,00V		
631320	Lev. + aanbr. OB 200x250 mm; bocht; drempel.	m	10,00V		
6319	<u>Pasmaken van opsluitbanden</u>				
631910	Pasmaken van OB 100x200 mm.	st	15,00V		
631920	Pasmaken van OB 200x250 mm.	st	30,00V		
632	Aanbrengen trottoirbanden				
6321	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
632110	Lev. + aanbr. TB 130/150x250 mm; recht.	m	100,00V		
632120	Lev. + aanbr. TB 130/150x250 mm; bocht.	m	5,00V		
632130	Lev. + aanbr. TB 130/150 x 250 mm; hoek.	m	16,00V		
6322	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
632210	Lev. + aanbr. TB 180/200x250 mm; recht.	m	10,00V		
632220	Lev. + aanbr. TB 180/200x250 mm; bocht.	m	8,00V		
6323	<u>Aanbrengen trottoirbanden RWS 110/220x250 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
632320	Lev. + aanbr. RWS 110/220x250; recht.	m	45,00V		
6326	<u>Aanbrengen verloopbanden 130/150 x 250 mm</u>				
632610	Lev. + aanbr. eindverloopband - 130/150x250 mm.	m	2,00V		
6327	<u>Aanbrengen verloopbanden 180/200 x 250 mm</u>				
632710	Lev. + aanbr. eindverloopband - 180/200x250 mm.	m	4,00V		
632720	Lev. + aanbr. verloopband 200x250 - 180/200x250 mm.	m	4,00V		
6328	<u>Aanbrengen verloopbanden RWS 110/220 x 250 mm</u>				
632810	Lev. + aanbr. eindverloopband - 110/220x250 mm.	m	4,00V		
6329	<u>Pasmaken trottoirbanden</u>				
632910	Pasmaken van TB 130/150x250 mm.	st	20,00V		
632920	Pasmaken van TB 180/200x250 mm.	st	5,00V		
636	Aanbrengen gootlagen				
6361	<u>Aanbrengen molgoot BSS</u>				
636110	Lev. + aanbr. molgoot BSS, kf; fietspad.	m	385,00V		
64	Elementenverhardingen				
642	Aanbrengen betonstraatstenen				
6421	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, inritten</u>				
642110	Lev. + aanbr. BSS kf; KV; grijs; inrit.	m2	190,00V		
642120	Lev. = aanbr. BSS kf; KV; zwart; inrit.	m2	40,00V		
6425	<u>Aanbrengen plateaus</u>				
642510	Lev. + aanbr. BSS kf; KV; paars; plateau.	m2	90,00V		
643	Aanbrengen betontegels				
6434	<u>Aanbrengen grasbetontegels</u>				
643410	Lev. + aanbr. grasbetontegels.	m2	100,00V		
6442	<u>Afstrooien en inwegen elementen verhardingen</u>				
644210	Inwegen elementenverhardingen.	EUR	N		
65	Herstraten				
652	Herstraten elementenverhardingen				
6521	<u>Herstraten straatbakstenen</u>				
652110	Herstraten straatbakstenen dikformaat.	m2	15,00V		
652120	Herstraten straatbakstenen keiformaat.	m2	15,00V		
6522	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
652210	Herstraten betonstraatstenen dikformaat.	m2	10,00V		
652220	Herstraten betonstraatstenen keiformaat.	m2	450,00V		
652230	Herstraten betonstraatstenen H-steen.	m2	60,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6523	<u>Herstraten betontegels</u>				
652310	Herstraten betontegels 300x300x80 mm.	m2	5,00V		
6524	<u>Herstraten cobblestones</u>				
652410	Herstraten cobblestones en keien.	m2	150,00V		
653	Bijkomende werkzaamheden herstraten				
6531	<u>Straatbakstenen ontdoen van grond</u>				
653110	Straatbakstenen (DF) ontdoen van grond.	m2	15,00V		
653120	Straatbakstenen (KF) ontdoen van grond.	m2	15,00V		
6532	<u>Betonstraatstenen ontdoen van grond</u>				
653210	Betonstraatstenen (DF) ontdoen van grond.	m2	10,00V		
653220	Betonstraatstenen (KF) ontdoen van grond.	m2	450,00V		
653230	Betonstraatstenen (H-steen) ontdoen van grond.	m2	60,00V		
6533	<u>Betontegels ontdoen van grond</u>				
653310	Betontegels 300x300x80 mm ontdoen van grond.	m2	5,00V		
6534	<u>Cobblestones ontdoen van grond</u>				
653410	Cobblestones en keien ontdoen van grond.	m2	6,00V		
6535	<u>Afstrooien en invegen elementen verhardingen</u>				
653510	Invegen elementenverhardingen.	EUR	N		
66	Bitumineuze verhardingen				
661	Vorbereidende werkzaamheden				
6611	<u>Schoonmaken asfaltverhardingen</u>				
661110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	16.675,00V		
6612	<u>Aanbrengen kantvoorziening asfalt</u>				
661210	Lev. + aanbr. kantvoorziening; TOK-band 30mm.	m	9,00V		
661220	Lev. + aanbr. kantvoorziening; TOK-band 35mm.	m	40,00V		
662	Aanbrengen kleeflagen				
6621	<u>Aanbrengen kleeflaag fietspad</u>				
662110	Lev.+ aanbr. kleeflaag.	m2	6.360,00V		
6622	<u>Aanbrengen kleeflaag rijbaan</u>				
662210	Lev. + aanbr. kleeflaag, rijbaan.	m2	11.195,00V		
663	Aanbrengen onderlagen van asfalt				
6631	<u>Aanbrengen onderlaag fietspad</u>				
663110	Aanbr. OL-A; AC 22; d:80mm.	ton	1.275,00V		
663120	Lev. OL-A; AC22.	ton	1.275,00V		
6632	<u>Aanbrengen onderlaag rijbaan</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
663210	Aanbr. OL-B; AC 22; d:80mm; wegverbreding.	ton	139,00V		
663220	Lev. OL-B; AC22.	ton	139,00V		
664	Aanbrengen tussenlagen van asfalt				
6641	<u>Aanbrengen tussenlaag</u>				
664110	Aanbr. TL-B; AC 22; d:60mm; wegverbreding.	ton	136,00V		
664120	Aanbr. TL-B; AC 22; d:60mm; bakfrezen.	ton	132,00V		
664130	Lev. TL-B; AC 22.	ton	268,00V		
665	Aanbrengen deklagen van asfalt				
6652	<u>Aanbrengen deklaag gebiedsontsluitingsweg</u>				
665210	Aanbr. SMA-NL 11; d:35mm.	ton	805,00V		
665220	Lev. SMA-NL 11.	ton	805,00V		
6654	<u>Aanbrengen deklaag fietspad</u>				
665410	Aanbr. DL-A; AC 8; d:30mm.	ton	480,00V		
665420	Lev. DL-A; AC 8.	ton	480,00V		
67	Bitumineuze oppervlakbehandeling				
671	Voorbereidende werkzaamheden				
6711	<u>Schoonmaken verhardingen</u>				
671110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	34,00V		
672	Aanbrengen oppervlakbehandeling				
6721	<u>Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling fietspad</u>				
672110	Aanbr. enkelvoudige oppervlakbehandeling fietspad.	m2	34,00V		
673	Bijkomende werkzaamheden				
6731	<u>Schoonmaken verhardingen na werkzaamheden</u>				
673110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	136,00V		
68	Betonverhardingen				
682	Aanbrengen gestorte banden				
6821	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
682110	Opstellen voegenplan.	EUR	N		
6822	<u>Aanbrengen gestorte banden</u>				
682210	Lev. + aanbr. gestorte RWS 110/220 dubbel (machinaal).	m	915,00V		
682220	Lev. + aanbr. bermbeton (machinaal); b:0,44m.	m	155,00V		
683	Aanbrengen bermbeton				
6831	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
683110	Opstellen voegenplan.	EUR	N		
6832	<u>Aanbrengen bermverhardingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
683210	Lev. + aanbr. bermbeton (machinaal); b:0,50m.	m	2.720,00V		
689	Bijbehorende werkzaamheden				
689010	Betonwacht.	EUR	N		
689020	Lev. + aanbr. wegdekreflector.	st	200,00V		
69	Markeringen				
692	Aanbrengen markeringen van thermoplast				
6921	<u>Aanbrengen dwarsmarkering en figuratie</u>				
692110	Lev. + aanbr. dwarsmarkering (thermopl.), symbolen.	m2	5,03V		
692120	Lev. + aanbr. taludmarkering.	m2	13,00V		
6922	<u>Lengtemarkering van thermoplast in meters</u>				
692210	Lev. + aanbr. lengtem.; ononderbroken; 0,05m; fietspad.	m	4.240,00V		
692220	Lev. + aanbr. lengtem.; 1-3; 0,10m; rijbaan.	m	4.860,00V		
692230	Lev. + aanbr. lengtem.; 3-1; 0,10m; rijbaan.	m	40,00V		
692240	Lev. + aanbr. lengtem.; 0,30 - 2,70; 0,10 m; fietspad.	m	2.120,00V		
7	Inrichtingswerken				
71	Aanbrengen bebording				
711	Aanbrengen verkeersborden en -palen				
7111	<u>Aanbrengen bebording en paal (bibeko)</u>				
711110	Lev. + aanbr. verkeersbord incl. paal; B06.	st	4,00V		
711120	Lev. + aanbr. verkeersbord incl. paal; G11.	st	2,00V		
711130	Lev. + aanbr. verkeersbord incl. paal; G11+OB502.	st	3,00V		
711140	Lev. + aanbr. verkeersbord incl. paal; B06+G11.	st	2,00V		
711150	Lev. + aanbr. verkeersbord incl. paal; VR09-3.	st	1,00V		
713	Aanbrengen verkeersborden				
713010	Lev. + aanbr. verkeersbord; G11+OB502.	st	1,00V		
73	Aanbrengen afrastering / hekwerk				
7301	<u>Aanbrengen afrastering, paal en enkel draad</u>				
730110	Lev. + aanbr. palen t.b.v. afrastering; ø 80 mm; 1,60 m.	st	70,00V		
730120	Lev. + aanbr. spandraad.	m	190,00V		
7302	<u>Aanbrengen afrastering, paal en dubbel draad</u>				
730210	Lev. + aanbr. palen t.b.v. afrastering; ø 80 mm; 2,00 m.	st	22,00V		
730220	Lev. + aanbr. spandraad.	m	124,00V		
7303	<u>Aanbrengen afrastering stalen palen met gaas</u>				
730310	Lev. + aanbr. palen t.b.v. afrastering; ø 80 mm; 2,00 m.	st	50,00V		
730320	Lev. + aanbr. schapengaas t.b.v. afrastering.	m	115,00V		
730330	Lev. + aanbr. schrikdraad.	m	115,00V		
74	Aanbrengen grondkeringen				
741	Aanbrengen damwand				
7411	<u>Aanbrengen damwand van kunststof</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
741110	Lev. + aanbr. damwand; l:2,00m; anker:14,0m.	m	456,00V		
741120	Lev. + aanbr. damwand; l:1,90m; anker:15,0m.	m	68,00V		
741130	Lev. + aanbr. damwand; l:2,00m; anker:15,0m.	m	49,00V		
741140	Lev. + aanbr. damwand doorsteek.	st	12,00V		
742	Bijkomende werkzaamheden				
8	Cultuur technische werkzaamheden				
82	Gras en kruidachtigen				
8211	<u>Zaaien gras</u>				
821110	Zaaien groenstroken.	are	105,00V		
8212	<u>Onderhoud gras overige</u>				
821210	Maaien grasveld.	are	630,00V		
821220	Maaien rondom bomen.	st	276,00V		
84	Hagen				
8411	<u>Maken plantgat t.b.v. hagen</u>				
841110	Maken plantsleuf t.b.v. hagen.	m	190,00V		
8412	<u>Beplanting: haag</u>				
841210	Planten van haagplantsoen; Fagus sylvatica.	st	2.850,00V		
841220	Leveren plantmateriaal, hagen; Fagus sylvatica; 60/80.	st	2.850,00V		
85	Bomen				
8511	<u>Maken plantgat</u>				
851110	Maken plantgat t.b.v. bomen	st	46,00V		
8512	<u>Planten bomen</u>				
851210	Planten van bomen.	st	46,00V		
8513	<u>Leveren bomen</u>				
851310	Leveren bomen Tilia cordata 'Rancho'.	st	24,00V		
851320	Leveren bomen Ulmus 'New Horizon'.	st	22,00V		
8514	<u>Boompalen, boombanden en gietranden</u>				
851410	Lev. + aanbr. boompalen en boombanden.	st	92,00V		
851420	Lev. + aanbr. gietrand.	st	46,00V		
8516	<u>Onderhoud bomen</u>				
851610	Watergeven bomen.	st	736,00V		
	SUBTOTAAL				

RAW0268-159712

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost acceptatiekosten rioolslib.	EUR	500,00V		
96	Bijdragen				
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				