gemeente Barneveld

Herinrichting Milieustraat “Otelaar" in Barneveld

Nota REA- 722316 - B01

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: REA- 722316 - B01

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **2**

01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 3
09 Tijdelijke Milieustraat en tijdelijke opslag gemeente 3

2. B e s c h r i j v i n g **4**

2.1 Algemene gegevens **4**

01 Tekeningen 5
02 Peilen en hoofdafmetingen 5
04 Bijlagen 5

2.2 Nadere beschrijving **6**

1 **O p r u i m w e r k z a a m h e d e n** 7
11 **Verwijderen verhardingen** 7
116 **Verwijderen fundering** 7
12 **Verwijderen terreininrichting** 7
121 **Verwijderen meubilair** 7
126 **Verwijderen keerwanden / betonconstructies** 7
1261 Opnemen t.b.v. hergebruik T-wanden 7
1262 Opnemen t.b.v. verkoop keerwanden 8
4 **V e r h a r d i n g e n** 8
43 **Toelichting gewijzigd** 8
43 **Cement gebonden verharding** 8
433 **Aanbrengen cementgebonden verharding** 8
434 **Bijkomende werkzaamheden** 10
5 **T e r r e i n i n r i c h t i n g** 10
55 **Electra voorzieningen** 10
554 **Overige electrische terreininrichtingselementen** 10
5542 Overige voorzieningen 10
555 **Fietsenstalling / berging** 11
559 **Bijkomende werkzaamheden** 11
6 **G r o e n v o o r z i e n i n g e n** 12
61 **Zaaien bermen en groenstroken** 12
612 **Zaaien groenstroken en bermen** 12
62 **Planten vaste planten** 12
621 **Voorbereidende werkzaamheden** 12

3. B e p a l i n g e n **13**

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, bedraagt 6 maanden.

De onderhoudstermijn is niet van toepassing op de aanplantwerkzaamheden / groenvoorzieningen. De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden bedraagt 12 maanden.

09 Tijdelijke Milieustraat en tijdelijke opslag gemeente

Door de werkzaamheden aan de Milieustraat kan de bestaande inrichting door inwoners van de gemeente Barneveld niet meer worden gebruikt. Op het terrein is de grondbank aangewezen als locatie waar een tijdelijke milieustraat moet worden gerealiseerd. De aannemer dient ten alle tijden de tijdelijke milieustraat in bedrijfsvoering te houden. Ditzelfde geldt ook voor de tijdelijke opslag locatie van de gemeente.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

	ONDERDEEL	DATUM
01	Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) ontwerpfase	31-03-2026
02	Grondbalans	13-10-2026
03	Straatwerkplan	31-03-2026
04	Bemalingsadvies 377101268.1 def	12-08-2026
05	Verhardingsonderzoek	04-09-2024
06	Verkennend bodem onderzoek	26-08-2024
07	Format overzicht toegepaste materialen	
08	Verhardingsonderzoek voormalige grondbank	11-09-2026
09	Verkennend bodemonderzoek voormalige grondbank	08-10-2026
10	Plantsoen- en recapitulatielijst	08-09-2026

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Overzichtstekening Bosch-Beton Bordes; 25-02-2026
- Overzichtstekening Bosch-beton Groenvak; 27-02-2026
- Toegestane klasse oplevering riolering NEN 13508-2_versie 1.2;
- Model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Inrichting met vigerende omgevingsvergunning';
- Model 'Duurzaam Beton Eigen Verklaring, Toepassingsgebied betonnen bestratingsproducten, niet constructief beton';
- CAR Polis incl. algemene en aanvullende voorwaarden;
  - Clausuleblad bijzondere voorwaarden gemeenten 2013
  - Clausuleblad handels- en economische sancties
- Handboek Bomen 2026;
- Bladen betonproducten bestaande uit:

- Moederbestek_beton_productblad_betonstr.stenen_15-25_04042018
- Moederbestek_beton_productblad_betontegels_15-25_04042018
- Moederbestek_beton_productblad_betonbanden_15-25_04042018
- Moederbestek_beton_productblad_betonbuizen_00-00_04042018
- Moederbestek_beton_productblad_betonputten_00-00_04042018
- Moederbestek_beton_productblad_stelbeton_20-11_04042018

- Protocol revisietekeningen behorende bij watervergunningen;
- Informatie omtrent gemalen;
- Oude bodemonderzoeken;

- Nulpuntsbodemonderzoek voormalige RWZI april 1996
- Otelaarseweg 9 Bodemonderzoek september 2006 734448

- Tekening tijdelijke inrichting gemeentewerf;
- 260506 Milieustraat opslag 1
- informatiebladen Laadpalen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1			**O p r u i m w e r k z a a m h e d e n**					
		. . . . .						
11			**Verwijderen verhardingen**					
		. . . . .						
116			**Verwijderen fundering**					
		. . . . .						
116030			Bestekspost gewijzigd					
		. . . . .						
116030	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	580,00	V		
		. . . . .	Situering: onder betonverharding toekomstige vijver					
		. . . . .	Betreft: opbreken en afvoeren betongranulaat					
		3.	Breedte van 3,00 m en meer					
		.3. . . .	Gemiddelde dikte 300 mm					
		. .2. . .	Gebonden funderingsmateriaal	m3			174,00	I
		. . . . .	van betongranulaat					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .						
12			**Verwijderen terreininrichting**					
		. . . . .						
121			**Verwijderen meubilair**					
		. . . . .						
121020			Bestekspost gewijzigd					
		. . . . .						
121020	721023		Verwijderen vlaggenmast.	st	2,00	V		
		. . . . .	Situering: ten plaatse van ingang milieustraat					
		. . . . .	Betreft: verwijderen en afvoeren vlaggenmasten					
		4.	Uit een bestrating van betonstraatstenen opgenomen					
		. . . . .	volgens bestekspostgroep 11.					
		.1. . . .	Vlaggenmast, mastlengte tot 5,00 m					
		. .9. . .	Inclusief betonnen fundatie element van ca. 0,15 m3					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .						
126			**Verwijderen keerwanden / betonconstructies**					
		. . . . .						
1261			<u>Opnemen t.b.v. hergebruik T-wanden</u>					
		. . . . .						
126110			Bestekspost gewijzigd					
		. . . . .						
126110	112299		Verwijderen houten gordingen.	m	180,00	V		
		. . . . .	Situering: ten plaatsen van containerstalplaats huidige					
		. . . . .	milieustraat					
		. . . . .	Betreft: demonteren en afvoeren houten gording					
		. . . . .	Afmetingen: 16,5 x 6,5 cm, hout klasse A					
		. . . . .	Houten gording aangebracht op betonnen keer elementen					
		. . . . .	Gerekend over de volledige lengte van de betonnen					
		. . . . .	keerwand.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .						
126160			Bestekspost gewijzigd.					
		. . . . .						
126160	112299		Afvoeren betonnen T-wanden van beton	m	60,00	V		
		. . . . .	Betreft: afvoeren van niet verkoopbare betonnen					
		. . . . .	T-wanden					
		. . . . .	T-wanden vrijgekomen volgens bestekspostnr. 126140.					
		. . . . .	Afmetingen en hoeveelheid in het werk te bepalen.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1262			Opnemen t.b.v. verkoop keerwanden					
		. . . . .	LET OP: gemeente Barneveld heeft reeds een					
		. . . . .	overeenkomst met Bosch Beton voor de koop van					
		. . . . .	onderstaande keerwanden. De aannemer dient er rekening					
		. . . . .	mee te houden dat er GEEN verkoop opbrengsten gehaald					
		. . . . .	kunnen worden bij het opnemen van onderstaande					
		. . . . .	elementen.					
		. . . . .	Van de aannemer wordt verwacht dat hij onderstaande					
		. . . . .	elementen met beleid opneemt en op een geschikte					
		. . . . .	locatie binnen de werkgrenzen plaatst voor ophalen door					
		. . . . .	Bosch Beton.					
		. . . . .						
126210			Bestekspost gewijzigd					
		. . . . .						
126210	112299		Verwijderen keerwanden van beton.	m	208,00	V		
		. . . . .	Situering: ten plaatsen toekomstige vijver locatie en ten					
		. . . . .	plaatse van erfgrens achterzijde terrein.					
		. . . . .	Betreft: opnemen keerwanden van beton ten behoeve van					
		. . . . .	verkoop aan derden door de gemeente Barneveld.					
		. . . . .	keerwanden per stuk in zijn totaliteit opnemen en binnen					
		. . . . .	de werkgrenzen verplaatsen naar toegankelijke locatie					
		. . . . .	voor derden ten behoeve van laden op middelen van					
		. . . . .	transport					
		. . . . .	Type keerwand: onbekend					
		. . . . .	afmetingen elementen: hoogte 2,50 m dik 0,25 m.					
		. . . . .	Vrijgekomen elementen ontdoen van vuil en grond.					
		. . . . .						
4			**V e r h a r d i n g e n**					
		. . . . .						
43			**Toelichting gewijzigd**					
		. . . . .	Toelichting gewijzigd					
		. . . . .						
43			**Cement gebonden verharding**					
		. . . . .	Vloeistofdichte betonvloeren dienen onder certificaat BRL					
		. . . . .	SIKB 7700 protocol 7702 en 7711 te worden uitgevoerd.					
		. . . . .	Aanvullend dient de vloeistofdichte betonvloeren AS SIKB					
		. . . . .	6700 te worden gekeurd door een door de raad van					
		. . . . .	accreditatie geaccrediteerd inspectiebedrijf. De certificaten					
		. . . . .	dienen bij oplevering te worden overlegd.					
		. . . . .						
433			**Aanbrengen cementgebonden verharding**					
		. . . . .						
433010			Samengestelde post gewijzigd					
		. . . . .						
433010	820599		Aanbrengen vloeistofdichte betonvloer, gewapend	m2	1.495,00	V		
		. . . . .	Situering: rondom bordes					
		. . . . .	Betreft: leveren en aanbrengen van een gewapende					
		. . . . .	vloeistofdichte betonvloer					
		. . . . .	Storten beton en aanbrengen wapeningsstaal volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 433011 en 433012.					
		. . . . .						
433011			Post ongewijzigd					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
433011	820801		Aanbrengen betonstaal voor een verhardingslaag van	kg			59.800,00	I
		. . . . .	gewapend beton.					
		. . . . .	Betreft: leveren en aanbrengen betonstaal ten behoeve					
		. . . . .	van wapening vloeistofdichte betonvloeren.					
		2.	Wapening per plaat; boven en onder wapeningsnet					
		. .9.9. .	Gerekend met ca. 160 kg/m3 wapeningsstaal e.e.a.	kg			59.800,00	L
		. . . . .	overeenkomstig constructieve berekeningen en					
		. . . . .	tekeningen opgesteld volgens bestekspostnr. 431010.					
		. . . .2.	Staalkwaliteit B500B					
		. . . . .						
433012			post toegevoegd					
		. . . . .						
433012	820899		Aanbrengen deuvels in dwarsvoegen	st			500,00	I
		. . . . .	Betreft: leveren en aanbrengen stalen deuvels					
		. . . . .	type deuvels: staal Deuvels voorzien van kunststof coating	st			500,00	L
		. . . . .	dan wel aan één zijde voorzien van een kunststof glijhuls					
		. . . . .	ten behoeve van vrije krimp- en uitzettingsbewegingen.					
		. . . . .	Lengte deuvels: 500 mm					
		. . . . .	Diameter deuvels: Ø25 mm					
		. . . . .	Gerekend met een hart op hart afstand van 0,30 m					
		. . . . .	Plaatsing op halve vloerdikte en loodrecht op de voeg					
		. . . . .	Methode van aanbrengen deuvels ter keuze van de					
		. . . . .	aannemer.					
		. . . . .						
433013			post verplaatst					
		. . . . .						
433013	820502		Aanbrengen verhardingslaag van beton in een laag.	m2			1.495,00	I
		. . . . .	Situering: vloeistofdichte betonvloer rondom bordes					
		. . . . .	Betreft: storten betonvloer specificaties overeenkomstig					
		. . . . .	constructieve berekeningen en tekeningen opgesteld					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 431010.					
		3.	Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend					
		. . . . .	Voor wapening zie bestekspostnr. 433011.					
		.4. . . .	Breedte verlopend van 1,50 m tot 8,00 m, volgens tekening					
		. . . . .	NS01 aan te brengen in 1 keer.					
		. .6. . .	Op een funderingslaag van menggranulaat aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 412030.					
		. . .1. .	Laagdikte 0,25 m					
		. . . . .	Betonspecie:Milieuklasse XC4-XD3-XF4	m3			373,75	L
		. . . . .	Consistentieklasse ter keuze van de aannemer					
		. . . . .	Maximum korrelafmeting D(max): 16 mm					
		. . . . .	Sterkteklasse C 30/37 (karakteristieke druksterkte					
		. . . . .	overeenkomstig de Standaard, artikel 82.12.05; volgens					
		. . . . .	NEN-EN 206+A2 met inachtneming van NEN 8005)					
		. . . . .	Cementtype overeenkomstig de Standaard, artikel					
		. . . . .	82.12.05, volgens NEN-EN 206+A2 met in achtneming van					
		. . . . .	NEN 8005					
		. . . . .						
433014			post verplaatst					
		. . . . .						
433014	820402		Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2			1.495,00	I
		. . . . .	Betreft: verhardingslaag van beton aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 433012					
		. . . . .	maximaal toegestaan reliëf op de betonverharding 1 mm					
		.1. . . .	Het betonspecie-oppervlak met een bezem afstrijken,					
		. . . . .	dwars op de rijrichting					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
434			**Bijkomende werkzaamheden**					
		. . . . .						
434010			Bestekspost gewijzigd					
		. . . . .						
434010	820799		Aanbrengen langsvoegen	EUR		N		
		. . . . .	Situering: in vloeistofdichte betonvloer aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 433010.					
		. . . . .	Betreft: zagen en aanbrengen langsvoegen ten plaatse van					
		. . . . .	aansluiting betonvloer op betonnen keerwanden.					
		. . . . .	Type voeg niet verduveld overeenkomstig voegenplan.					
		. . . . .	Ethafoamvoeg met vulling					
		. . . . .	afmetingen 10 x 250 mm (voegbreedte x voegdiepte)					
		. . . . .	Na uitharden van het beton de voeg uitslijpen en reinigen					
		. . . . .	(breedte 15 mm diepte 50 mm) Aansluitend					
		. . . . .	voegafdichting toepassen bestaande uit PE rugvulling en					
		. . . . .	elastische voegafdichting die aantoonbaar geschikt is voor					
		. . . . .	vloeistofdichte voorzieningen conform AS SIKB 7700 en					
		. . . . .	bestand is tegen de op de locatie voorkomende					
		. . . . .	vloeistoffen					
		. . . . .	inclusief leverantie benodigde materialen					
		. . . . .	gerekend met een lengte van ca. 200 m1					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .						
434020			Bestekspost gewijzigd					
		. . . . .						
434020	820799		Aanbrengen dwarsvoegen	EUR		N		
		. . . . .	Situering: in vloeistofdichte betonvloer aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 433010.					
		. . . . .	Betreft: zagen en aanbrengen dwarsvoegen verdeuveld.					
		. . . . .	Type voeg verdeuveld overeenkomstig voegenplan.					
		. . . . .	Ethafoamvoeg met vulling					
		. . . . .	afmetingen 10 x 250 mm (voegbreedte x voegdiepte)					
		. . . . .	Na uitharden van het beton de voeg uitslijpen en reinigen					
		. . . . .	(breedte 15 mm diepte 50 mm) Aansluitend					
		. . . . .	voegafdichting toepassen bestaande uit PE rugvulling en					
		. . . . .	elastische voegafdichting die aantoonbaar geschikt is voor					
		. . . . .	vloeistofdichte voorzieningen conform AS SIKB 7700 en					
		. . . . .	bestand is tegen de op de locatie voorkomende					
		. . . . .	vloeistoffen					
		. . . . .	gerekend met een lengte van ca. 150 m1					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .						
5			**T e r r e i n i n r i c h t i n g**					
		. . . . .						
55			**Electra voorzieningen**					
		. . . . .						
554			**Overige electrische terreininrichtingselementen**					
		. . . . .						
5542			Overige voorzieningen					
		. . . . .						
554210			Bestekspost gewijzigd					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
554210	722015		Aanbrengen oplaadpaal.	st	2,00	V		
		. . . . .	Situering: laadpalen ter plaatse van groenparkeren					
		. . . . .	Betreft: leveren en aanbrengen laadpalen.					
		1.	In het maaiveld					
		.1. . . .	Oplaadpaal voor auto	st			2,00	L
		. . . . .	Merk Eve Double Plus - 3 fase (Eu variant) van Alfen ICO					
		. . . . .	B.V. (o.g.)					
		. . . . .	Met een aansluitvermogen van 2 x 22kw					
		. .1. . .	Met prefab fundatie					
		. . .1. .	Bovenkant fundatie 0,05 m onder maaiveld					
		. . . .9.	Bekabeling volgens bestekspostgroep					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .						
555			**Fietsenstalling / berging**					
		. . . . .						
555010			Bestekspost gewijzigd					
		. . . . .						
555010	722099		Aanbrengen fietsenberging + electra	st	1,00	V		
		. . . . .	Situering: nabij kantoor					
		. . . . .	Betreft: leveren en aanbrengen fietsberging inclusief					
		. . . . .	electra aansluiting voor electrische fietsen					
		. . . . .	Berging:					
		. . . . .	Fabricaat: Falco BV, o.g.					
		. . . . .	Type: FalcoLok-300 berging	st			1,00	L
		. . . . .	Afmeting (lxbxh): 4000x3120x2250 mm					
		. . . . .	Voorzien van laadpunten voor elektrische fietsen	st			8,00	L
		. . . . .	stopcontact 230 V spatwaterdicht (IP54)					
		. . . . .	Hoogte boven MV: 2250 mm					
		. . . . .	- met enkele deur					
		. . . . .	Materiaal:					
		. . . . .	- constructie: staal thermisch verzinkt					
		. . . . .	- dakbedekking: aluzinc profielplaten					
		. . . . .	- wandbekleding: aluzinc damwandplaten,					
		. . . . .	wandbekleding: hardhouten belatting,					
		. . . . .	Voorzien van poedercoating in RAL-kleur.....					
		. . . . .	Plaatsing: montage op prefab betonvoeten, ingraven, op					
		. . . . .	hoogte stellen onder maaiveld					
		. . . . .	Diepte onder maaiveld: 450 mm					
		. . . . .						
559			**Bijkomende werkzaamheden**					
		. . . . .						
559010			Bestekspost gewijzigd					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
559010	262099		Aansluitkosten electrovoorzieningen	EUR		N		
		. . . . .	Betreft: aansluitkosten lichtmasten					
		. . . . .	Tot deze werkzaamheden wordt gerekend:					
		. . . . .	- installatie kosten ten behoeve van aansluiten bekabeling	st			21,00	I
		. . . . .	op de lichtmasten;					
		. . . . .	- installatie kosten ten behoeve van het individueel					
		. . . . .	instellen van de lichtmast armaturen overeenkomstig					
		. . . . .	berekeningen verlichtingsplan;					
		. . . . .	- installatie kosten ten behoeve van aansluiten bekabeling	keer			2,00	I
		. . . . .	op inpandige meterkast;					
		. . . . .	- installatiekosten ten behoeve van aansluiten bekabeling	keer			2,00	I
		. . . . .	op electrolaadpalen;					
		. . . . .	- Installatiekosten ten behoeve van aansluiten bekabeling	st			1,00	I
		. . . . .	op electrisch bedienbare schuifpoort;					
		. . . . .	- Installatie kosten ten behoeve van aansluiten bekabeling	st			8,00	I
		. . . . .	intercom, meldpalen en slagbomen;					
		. . . . .	- Installatie kosten ten behoeve van aansluiten detectie-	st			5,00	I
		. . . . .	en veiligheidslussen;					
		. . . . .	- Installatie kosten ten behoeve van electra aansluitpunten	st			6,00	I
		. . . . .	kadaverboxen en perscontainers.					
		. . . . .						
6			**G r o e n v o o r z i e n i n g e n**					
		. . . . .						
61			**Zaaien bermen en groenstroken**					
		. . . . .						
612			**Zaaien groenstroken en bermen**					
		. . . . .						
612010			Bestekspost gewijzigd					
		. . . . .						
612010	512101		Zaaien.	are	15,00	V		
		. . . . .	Situering: groenvakken en bermen op de milieustraat					
		. . . . .	Betreft: zaaien bermen en groenstroken					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .3. . .	Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 611010.					
		. . .3. .	Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden B3	kg			7,50	L
		. . . . .	Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2					
		. . . .2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond					
		. . . . .	aandrukken					
		. . . . .						
62			**Planten vaste planten**					
		. . . . .						
621			**Voorbereidende werkzaamheden**					
		. . . . .						
621010			Bestekspost gewijzigd					
		. . . . .						
621010	514202		Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	1.125,00	V		
		. . . . .	Situering: ten plaatsen van aan te brengen vaste planten in					
		. . . . .	groenvakken op bordes en nabij kantoor					
		. . . . .	Betreft: lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal op					
		. . . . .	plaats van verwerking.					
		5.	Sierplantsoen, kluitgoed	st			1.125,00	L
		. . . . .						
		. . . . .						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID