

Raamovereenkomst Speeltoestellen

Gemeente Westerveld

Projectnummer: O1594D1 | Datum: 19-10-2026 | Versie: 2.0

Raamovereenkomst Speeltoestellen

Gemeente Westerveld

Opdrachtgever

Gemeente
Westerveld
Raadhuislaan 1
7981 EL DIEVER

Auteurs

Jos Hulsing
Berry
Waninge

Status	Controle	Datum controle
Definitief	Berry Waninge	29-09-2026

Inhoudsopgave

1	Programma van eisen	2
1.1	Algemene eisen	2
1.2	Eisen m.b.t. prijs en facturatie	2
1.3	Eisen m.b.t. communicatie en management	2
1.4	Eisen Warenbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS)	3
1.5	Eisen materiaal	4
1.5.1	Algemeen	4
1.5.2	Hout	4
1.5.3	Kunststof	5
1.5.4	Metalen	5
1.6	Eisen levering	5
1.7	Eisen plaatsing	6
1.8	Burgerparticipatie	7

1 Programma van eisen

Door voor deze aanbesteding een inschrijving in te dienen, verklaart Inschrijver zich onvoorwaardelijk en volledig akkoord met onderstaande eisen.

1.1 Algemene eisen

A-1	Bij de plaatsing van de aangeboden speel- en sporttoestellen dient rekening gehouden te worden met de weersinvloeden. Voorbeelden hiervan zijn: - Glijgedeelte van de glijbaan niet richting de zon plaatsen zodat deze niet te heet wordt; - Na een regenbui kan water optimaal afvloeien van de toestellen naar de ondergrond.
A-2	Leverancier geeft vooraf advies over het benodigde type valondergrond per toestel en/of speelplaats.

1.2 Eisen m.b.t. prijs en facturatie

B-1	Inschrijver dient te beschikken over een officiële eigen website met de toestellen en toestelprijzen, die vrij toegankelijk is.
B-2	De catalogusprijzen zijn inclusief alle onderdelen zoals benoemd in de scope zoals vermeld in de inschrijvingsleidraad, maar exclusief BTW en excl. de kosten voor het participatieproces.
B-3	De algemene catalogus, inclusief prijslijst, dient te zijn opgesteld in de Nederlandse taal en dient bij inschrijving digitaal vrij beschikbaar te zijn voor Opdrachtgever. Dit middels met een (hyper)link naar de online catalogus.
B-4	Het bij inschrijving ingediende kortingspercentage staat vast gedurende de gehele looptijd van de raamovereenkomst, inclusief optie(s) voor verlenging. Het kortingspercentage geldt op alle te leveren producten en diensten met betrekking tot het leveren (transport) en plaatsen (montage) van speel- en sporttoestellen.

1.3 Eisen m.b.t. communicatie en management

C-1	Opdrachtnemer dient één medewerker aan te wijzen als vast contactpersoon voor Opdrachtgever, deze is verantwoordelijk voor het contract en alle daaruit voortkomende opdrachten. Deze contactpersoon is op werkdagen van 08:00-17:00 uur bereikbaar via telefoon en/of email. Bij afwezigheid van de contactpersoon wordt deze adequaat vervangen.

C-2	Opdrachtnemer zorgt ervoor dat bij het plaatsen minimaal 1 persoon aanwezig is die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift.
C-3	De 2D en 3D afbeeldingen van de beschikbare speel- en sporttoestellen (incl. valzones en ondergronden) moeten via de website beschikbaar gesteld worden of op verzoek direct aangeleverd om te kunnen downloaden, in de bestanden (DWG, DXF, PDF, 2D, en 3D).
C-4	Opdrachtgever evalueert tenminste een keer per jaar met Opdrachtnemer. Dit gesprek vindt kosteloos plaats tussen de vaste contactpersonen van Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
C-5	De medewerkers en/of ingezette derden van de Opdrachtnemer dienen zich te allen tijde te kunnen legitimeren en moeten kunnen aantonen dat ze werkzaam zijn bij/ in opdracht werken van de Opdrachtnemer. Aan personen die niet in het bezit zijn van een legitimatiebewijs kan toegang tot de locatie en/of het terrein geweigerd worden.
C-6	De medewerkers en/of ingezette derden van de Opdrachtnemer zijn verplicht herkenbare en uniforme bedrijfskleding en, indien wettelijk verplicht, persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. De bedrijfskleding dient representatief, intact en schoon te zijn. De kosten van bedrijfskleding en/of persoonlijke beschermingsmiddelen zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

1.4 Eisen Warenbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS)

Eisen Warenbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS)	
D-1	De door Opdrachtnemer te leveren en te plaatsen toestellen voldoen aan de Warenbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) en de bijbehorende NEN norm (o.a. NEN-EN 1176).
D-2	Indien door Opdrachtnemer is afgeweken van de norm en op basis van een risicoanalyse (door een keuringsinstelling) toch een geldig certificaat is afgegeven, dient de afwijking op het certificaat vermeld te zijn.
D-3	Bij combinatietoestellen levert Opdrachtnemer bij elke combinatie een certificaat aan of de betreffende combinatie moet specifiek genoemd worden op een geldig certificaat.
D-4	Bij elk toestel wordt door Opdrachtnemer digitaal (PDF-formaat) een logboek aangeleverd.
D-5	In het logboek worden door Opdrachtnemer de gegevens per geleverd toestel volledig ingevuld en digitaal aangeleverd als één document.
D-6	Het logboek wordt uiterlijk binnen vijf werkdagen na plaatsing van het toestel door Opdrachtnemer aangeleverd bij Opdrachtgever. Voor maatwerktoestellen/specials geldt binnen tien werkdagen.

D-7	In het logboek vermeldt Opdrachtnemer minimaal de volgende gegevens: - Soort Speeltoestel; - Naam en typenummer; - Fabrikant/Leverancier; - Behoeftegroep; - Speelfunctie; - Bruto aanschafprijs;
-----	---

	Indicatieblad met een afbeelding van het speeltoestel; Technische gegevens; Valhoogte; Afmeting valondergrond; Certificaat; Montage-, plaatsing-, onderhoud- en gebruikers voorschriften; Veiligheidsinstructies locatie van het speeltoestel; Naam eigenaar; Datum montage, plaatsing en eigendomsoverdracht.

1.5 Eisen materiaal

1.5.1 Algemeen

E-1	Opdrachtnemer levert op verzoek toestellen in hout, kunststof of metaal en geeft daarbij een volledige garantie vanaf oplevering van minimaal 10 jaar. Deze garantie geldt voor materialen, onderdelen en plaatsing.
E-2	Alle onderdelen voor de geleverde speeltoestellen moeten minimaal 15 jaar leverbaar zijn vanaf het moment van oplevering van het toestel. Deze materialen dienen leverbaar en beschikbaar te zijn binnen 6 weken na afroep.

1.5.2 Hout

F-1	De constructie van houten speeltoestellen heeft, bij normaal gebruik in de openbare ruimte, een technische levensduur van ten minste 10 jaar.
F-2	Het toegepaste hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en is gecertificeerd volgens een door TPAS als duurzaam beoordeeld bosbeheersysteem. Meer informatie hierover is terug te vinden op www.tpac.smk.nl .
F-3	Opdrachtnemer plaatst houten toestellen op maaiveldniveau in een voet van kunststof of niet roestend metaal. Het hout mag niet rechtstreeks in de ondergrond worden geplaatst. Afwijken van deze regel kan uitsluitend in overleg met de Opdrachtgever.
F-4	Het hout dient splintervrij te zijn.
F-5	Robiniahout moet vrij zijn van spinthout.
F-6	Het kanthout dient hartvrij te zijn.

1.5.3 Kunststof

G-1	De constructie van de kunststof speeltoestellen heeft, bij normaal gebruik in de openbare ruimte, een technische levensduur van minimaal 15 jaar.
G-2	De toegepaste kunststof delen dienen kleur- en vormvast te zijn.
G-3	Het te gebruiken kunststof moet bestand zijn tegen UV straling.
G-4	Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever tijdig wanneer een onderdeel vervangen dient te worden en stemt dit af met de Opdrachtgever. Denk hierbij aan fabricagefouten/terugroepactie.
G-5	Door slijtage van de toestellen mogen geen kunststofvezels bloot komen te liggen of loslaten. Glasvezels moeten daarbij voldoen aan de norm ISO 5470.

1.5.4 Metalen

H-1	De constructie van de metaal/aluminium speeltoestellen heeft, bij normaal gebruik in de openbare ruimte, een technische levensduur van minimaal 15 jaar.
H-2	De toegepaste coating is kleurvast binnen de technische levensduur.
H-3	Een volledige hechting van de coating wordt binnen de technische levensduur gegarandeerd.

1.6 Eisen levering

I-1	Opdrachtnemer levert: Toestellen voor alle leeftijdscategorieën (0-6 jaar, 6-12 jaar, 12-18 jaar en 18 jaar en ouder). Minimaal 12 verschillende speel- en sportfuncties (klimmen, glijden, klauteren, veren, hangen, duikelen, schommelen, draaien, slingeren etc.).
I-2	De door Opdrachtnemer te leveren toestellen zijn geschikt voor de openbare ruimte, zijn vandalismebestendig, niet demontabel met regulier gereedschap en niet door lichaamsgewicht van één of meerdere personen op te tillen of om te duwen.
I-3	Opdrachtnemer levert bij elk toestel een Nederlandstalige gebruikersaanwijzing, montagevoorschriften en onderhoudsinstructie. De documenten worden digitaal (in PDF-format) aangeleverd bij de beheerder van het speeltoestel.
I-4	De toestellen voldoen aan de garantie en technische levensduurgarantie zoals omschreven in dit programma van eisen.
I-5	Op het moment van oplevering dient het toestel te voldoen aan de Warenwetbesluit attractie-en speeltoestellen (WAS).
I-6	Opdrachtnemer dient het verpakkingsmateriaal gescheiden naar soort af te voeren.
I-7	Indien Opdrachtnemer niet of niet tijdig kan leveren, mag Opdrachtgever afwijken en bij een andere leverancier uit de raamovereenkomst een offerte opvragen en de toestellen daar aanschaffen.

I-8	De Opdrachtnemer levert en plaatst, tenzij anders is overeengekomen met de Opdrachtgever, uiterlijk binnen 10 weken standaard catalogustoestellen en binnen 12 weken speciale toestellen na verzending van de opdrachtbevestiging. Heeft het toestel een langere levertijd, dan vermeldt de Opdrachtnemer dit expliciet aan de opdrachtgever voordat het ontwerp definitief is.
I-9	Losse onderdelen dienen binnen 2 weken geplaatst te kunnen worden op locatie.
I-10	Tenminste 4 weken voor plaatsing neemt de Opdrachtnemer contact op met de contactpersoon van de Opdrachtgever om de planning en volgorde van plaatsing door te nemen.
I-11	Alle speeltoestellen moeten worden opgeleverd inclusief typeplaatje. Op het typeplaatje moet (ten minste) staan vermeld: Leverancier; Typenummer; Serienummer, Plaatsingsjaar; Certificeringsnorm.
I-12	Indien het speeltoestel door de Opdrachtnemer tijdens het plaatsingsproces onbewaakt wordt achtergelaten, is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om het speeltoestel zodanig af te sluiten zodat het niet kan worden betreden. Hierbij zijn op of nabij de daarvoor in aanmerking komende punten een duidelijk opschrift aangebracht waaruit blijkt dat het speeltoestel niet voor gebruik bestemd is.
I-13	Tijdens de plaatsingswerkzaamheden is de veiligheid op het werkterrein de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer voor de werkzaamheden die de Opdrachtnemer betreft.

1.7 Eisen plaatsing

J-1	De Opdrachtgever levert de locatie, waarop het toestel/de toestellen worden geplaatst, vrij van bovengrondse obstakels op tenzij anders is overeengekomen voor de betreffende locatie.
J-2	Opdrachtnemer levert de opdracht veilig, heel en schoon op voor de, in de nader op te stellen offerte per speelplaats, afgesproken prijs.
J-3	Opdrachtnemer is vanaf de aanvang van de plaatsingswerkzaamheden tot de oplevering verantwoordelijk voor de locatie en de geleverde materialen. Derhalve dient de Opdrachtnemer de benodigde maatregelen te treffen zoals het plaatsen van bouwhekken, bebording of schildjes.
J-4	Opdrachtnemer realiseert de werkzaamheden in het kader van de plaatsing van de toestel(len) in één werkgang. Afwijken hiervan kan alleen in overleg en na toestemming van Opdrachtgever.
J-5	Opdrachtnemer realiseert bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van het realiseren van de speelplaats een goede aansluiting op het bestaande- en omliggende maaiveld.

J-6	Opdrachtnemer zorgt voor een minimale kans op graafschade en handelt in deze conform de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een KLIC-melding. De kosten KLIC-melding zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
J-7	Aan het einde van elke werkdag (plaatsing toestellen) wordt het werkterrein opgeruimd. Verpakkingsmaterialen en onbruikbare materialen worden direct afgevoerd.
J-8	Indien volgens de plaatsing- of onderhoudsvoorschriften het na-spannen of na-stellen van bepaalde onderdelen noodzakelijk is, maakt dit onderdeel uit van de opdracht en is Opdrachtnemer verplicht om deze werkzaamheden gedurende het eerste jaar na plaatsing uit te voeren. Opdrachtnemer neemt hiertoe het initiatief.
J-9	Opdrachtnemer zet de toestellen van de speelplaats tijdens de realisatie hiervan tot aan de oplevering op deugdelijke wijze af indien er geen valondergrond door een externe partij wordt aangebracht en de werkzaamheden niet binnen één dag gereed zijn.

1.8 Burgerparticipatie

K-1	Opdrachtnemer dient actief de wensen uit de buurt op te halen om het type toestel(en) te kunnen bepalen. De werkwijze zoals beschreven in de scope gelden hierbij als uitgangspunt.
K-2	Als uitgangspunt voor de inrichting van de speellocatie wordt door de gemeente een vlekkenplan aangeleverd. Dit vlekkenplan is de basis voor de inrichting van de speellocatie. Hiervan mag alleen ná toestemming van de gemeente, gemotiveerd worden afgeweken.
K-3	De inrichting van de betreffende speellocatie moet zijn afgestemd op de overige speellocaties binnen de dorpskern (voorkomen van onnodige dubbelingen en herhalingen).
K-4	Opdrachtnemer maakt ten minste 1 en maximaal 3 ontwerpen per speellocatie naar wens van de opdrachtgever en levert deze binnen 5 werkdagen aan na een verzoek daartoe van de Opdrachtgever. Deze ontwerpen worden op schaal aangeleverd in PDF en DWG formaat.
K-5	De ontwerpen geven ten minste de volgende informatie: - Type toestel; - Maatvoeringen; - Afmetingen; - Vrije (val) ruimten; Onderlinge afstanden en afstanden tot de randen van de speelplaats.
K-6	- Indien er bomen aanwezig zijn op of in de nabijheid van de speellocatie, dient te worden gewerkt conform de bomenposter, zie bijlage in de aanbestedingsleidraad.

PLANN.ING

adviseurs en ingenieurs

We maken het voor mekaar!

Contactgegevens

Blankenstein 134c
7943 PE Meppel

Lavendelheide 21.111
9202 PD Drachten

0522 24 74 77
www.plann-ing.nl

Copyright ©

© Copyright PLANN ingenieurs. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u in dit document aantreft bij PLANN ingenieurs.