



Voorbeeld Uitvraag deelopdracht 1

Locatie: Dr. v. Westendorplaan





Algemeen

De speellocaties Sportlaan t.h.v. 14 te Moordrecht en de Dr. V. Westendorp laan te Moordrecht moeten samengevoegd worden tot 1 locatie.

Onder de speeltuin ligt een vuilwater,- en HWA riool. Er moet een nieuw HWA-riool vanaf inspectieput Z00535 langs de woning huisnummer 56 richting Dokter van Westendorp laan gelegd worden en dan voor de woning huisnummer 56- 66 langs naar de watergang. Deze werkzaamheden worden door een 3^e partij uitgevoerd. Er moet in de planning rekening gehouden worden dat na het verwijderen van de bestaande speellocatie deze partij 2 weken nodig heeft om de rioolwerkzaamheden uit te voeren waarna verder gegaan kan worden met het inrichten van de speellocatie en aanbrengen van de speeltoestellen.


Bestaande Situatie

Speeltoestellen

Toesteltype	Categorie	Type nr	Fabrikant	Lengte m	Breedte m	Hoogte m
Combinatietoestel met glijbaan Linge 24	Combinatietoestel	VRB.080.699	Boer			
Duikel duo H1.29-0.95	Duikelrek	SOL.030.014	Boer (speelwijzer)	2.2	0.1	1.3
Vrijstaande glijbaan Speedy H.065m	Glijbaan	DRM.025.077	Boer (speelwijzer)	1.9	0.6	1
Basiswinkel	Sociaal spel	DRM.020.100	Boer (speelwijzer)	1.13	1.13	1.9
Spellenwand HHT	Anders	DRM.025.132	Boer (speelwijzer)	0.8	2.1	1.4

Speelondergronden

Ondergrondtype	Categorie	Oppervlakte m2
Rubbertegel	Vast materiaal	42,16
Rubbertegel	Vast materiaal	14,39
Rubbertegel	Vast materiaal	1
Betontegel	Vast materiaal	170.47



Nieuwe Situatie

Speelwaarden:

- Klimmen & Klauseren
- Fantasie- & rollenspel
- Zintuigelijk spel



Rekening houden met:

- Prikkelgevoeligheid (bijv. autisme)
- Beperkte balans of motoriek



Zintuiglijke elementen of rustvoorzieningen

- Duidelijke, overzichtelijke indeling
- Niet te veel felle of drukke prikkels



Dit helpt om samen spelen te stimuleren:

- Speelaanleidingen die uitnodigen tot samenwerken
- Plek waar ouders/begeleiders dichtbij kunnen helpen



Datum uitvraag	23-11-2026	(Fictieve datum)
Leeftijd categorie	0 - 12 jaar	
Ontwerp aanleveren voor	7-12-2026	Maximaal 3 weken (15 werkdagen)
Publicatie Ontwerp	14-12-2026	
Bekend making winnaar	30-12-2026	
Aanleveren planning	15-1-2027	Maximaal 2 weken (10 werkdagen)
Budget	40.000,- euro excl. btw	