

Voor de beeldposten gelden in beginsel de schaalbalken conform de "Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023" van het CROW. Hieraan zijn enkele aanvullende en/of afwijkende eisen van de provincie Overijssel toegevoegd. In deze bijlage zijn de geldende schaalbalken van de catalogus inclusief de aanvullende en/of afwijkende eisen van de provincie Overijssel weergegeven. Alle aanvullende en/of afwijkende eisen van de provincie Overijssel zijn in **rood** weergegeven.

28

Groen				
beplanting-zwerfafval fijn				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
zwerfafval fijn (1-10 cm) 0 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 3 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 10 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 25 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) > 25 stuks per m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

29

Groen				
beplanting-zwerfafval grof				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (> 10 cm) 0 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 3 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 10 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 25 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) > 25 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Groen	boom-stamopschot			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen stamopschot.	Er is weinig stamopschot.	Er is in beperkte mate stamopschot	Er is redelijk veel stamopschot.	Er is veel stamopschot.
gemiddelde lengte stamopschot 0 cm per boom	gemiddelde lengte stamopschot ≤ 20 cm per boom	gemiddelde lengte stamopschot ≤ 50 cm per boom	gemiddelde lengte stamopschot ≤ 100 cm per boom	gemiddelde lengte stamopschot > 100 cm per boom
maximale lengte stamopschot 0 cm	maximale lengte stamopschot ≤ 40 cm	maximale lengte stamopschot ≤ 70 cm	maximale lengte stamopschot ≤ 120 cm	maximale lengte stamopschot > 120 cm
Meetinstructie: Stamopschot en wortelopschot				

Groen	gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen			
A+	A	B	C	D
				
Het gras rondom obstakel of boom is zeer laag.	Het gras rondom obstakel of boom is laag.	Het gras rondom obstakel of boom is voldoende laag.	Het gras rondom obstakel of boom is redelijk hoog.	Het gras rondom obstakel of boom is hoog.
hoogte gras binnen een afstand van 0,1 m - 0,5 m van de stamvoet van de boom ≤ 70 mm	hoogte gras binnen een afstand van 0,1 m - 0,5 m van de stamvoet van de boom ≤ 120 mm	hoogte gras binnen een afstand van 0,1 m - 0,5 m van de stamvoet van de boom ≤ 180 mm	hoogte gras binnen een afstand van 0,1 m - 0,5 m van de stamvoet van de boom ≤ 300 mm	hoogte gras binnen een afstand van 0,1 m - 0,5 m van de stamvoet van de boom > 300 mm
hoogte gras tot 0,3 m van obstakel ≤ 70 mm	hoogte gras tot 0,3 m van obstakel ≤ 120 mm	hoogte gras tot 0,3 m van obstakel ≤ 180 mm	hoogte gras tot 0,3 m van obstakel ≤ 300 mm	hoogte gras tot 0,3 m van obstakel > 300 mm
Meetinstructie: Grashoogte rondom obstakels en bomen				

Groen				
gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.
zwerfafval fijn (1-10 cm) 0 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 3 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 10 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) ≤ 25 stuks per m ²	zwerfafval fijn (1-10 cm) > 25 stuks per m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Niet opgenomen in RAW				
Groen				
gras en kruidachtigen - gazon-kaal oppervlak				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen kaal oppervlak.	Er is weinig kaal oppervlak.	Er is in beperkte mate kaal oppervlak.	Er is redelijk veel kaal oppervlak.	Er is veel kaal oppervlak.
kaal oppervlak 0% per 100m ²	kaal oppervlak ≤ 2% per 100m ²	kaal oppervlak ≤ 5% per 100m ²	kaal oppervlak ≤ 10% per 100m ²	kaal oppervlak > 10% per 100m ²
oppervlakte per kale plek 0,00 m ²	oppervlakte per kale plek ≤ 0,10 m ²	oppervlakte per kale plek ≤ 0,40 m ²	oppervlakte per kale plek ≤ 2,00 m ²	oppervlakte per kale plek > 2,00 m ²

Groen				
gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte t.b.v. uitmaaistroken en uitzichthoeken				
A+	A	B	C	D
				
Het gras is zeer laag.	Het gras is laag.	Het gras is voldoende laag.	Het gras is redelijk hoog.	Het gras is hoog.
hoogte gras ≤ 400 mm	hoogte gras ≤ 600 mm	hoogte gras ≤ 800 mm	hoogte gras ≤ 1000 mm	hoogte gras > 1000 mm
Meetinstructie: Grashoogte				

70b

Groen	gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte in de bebouwde kom			
A+	A	B	C	D
 Het gras is zeer laag.	 Het gras is laag.	 Het gras is voldoende laag.	 Het gras is redelijk hoog.	 Het gras is hoog.
hoogte gras ≤ 400 mm	hoogte gras ≤ 600 mm	hoogte gras ≤ 800 mm	hoogte gras ≤ 1000 mm	hoogte gras > 1000 mm
Meetinstructie: Grashoogte				

70c

Groen	gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte t.p.v. parkeerplaatsen en bushaltes			
A+	A	B	C	D
 Het gras is zeer laag.	 Het gras is laag.	 Het gras is voldoende laag.	 Het gras is redelijk hoog.	 Het gras is hoog.
hoogte gras ≤ 400 mm	hoogte gras ≤ 600 mm	hoogte gras ≤ 800 mm	hoogte gras ≤ 1000 mm	hoogte gras > 1000 mm
Meetinstructie: Grashoogte				

70d

Groen	gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte t.p.v. de overige bermen			
A+	A	B	C	D
 Het gras is zeer laag.	 Het gras is laag.	 Het gras is voldoende laag.	 Het gras is redelijk hoog.	 Het gras is hoog.
hoogte gras ≤ 400 mm	hoogte gras ≤ 600 mm	hoogte gras ≤ 800 mm	hoogte gras ≤ 1000 mm	hoogte gras > 1000 mm
Meetinstructie: Grashoogte				

70e

Groen	gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte			
A+	A	B	C	D
				
Het gras is zeer laag.	Het gras is laag.	Het gras is voldoende laag.	Het gras is redelijk hoog.	Het gras is hoog.
hoogte gras ≤ 400 mm	hoogte gras ≤ 600 mm	hoogte gras ≤ 800 mm	hoogte gras ≤ 1000 mm	hoogte gras > 1000 mm
Meetinstructie: Grashoogte				

70f

Groen	gras en kruidachtigen-ruw gras-grashoogte			
A+	A	B	C	D
				
Het gras is zeer laag.	Het gras is laag.	Het gras is voldoende laag.	Het gras is redelijk hoog.	Het gras is hoog.
hoogte gras ≤ 400 mm	hoogte gras ≤ 600 mm	hoogte gras ≤ 800 mm	hoogte gras ≤ 1000 mm	hoogte gras > 1000 mm
Meetinstructie: Grashoogte				

73

Groen	gras en kruidachtigen-zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (> 10 cm) 0 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 3 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 10 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 25 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) > 25 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Meubilair				
afvalbak-vullingsgraad				
A+	A	B	C	D
				
Afvalbak is leeg.	Afvalbak is voor minder dan de helft vol.	Afvalbak is niet vol.	Afvalbak is nagenoeg vol.	Afvalbak is vol.
vullingsgraad afvalbak 0 % per afvalbak	vullingsgraad afvalbak ≤ 40 % per afvalbak	vullingsgraad afvalbak ≤ 80 % per afvalbak	vullingsgraad afvalbak ≤ 100 % per afvalbak	vullingsgraad afvalbak > 100 % per afvalbak
Meetinstructie: Vullingsgraad afvalbak				

Meubilair				
bord-bevuiling				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen bevuiling door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	Er is weinig bevuiling door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	Er is in beperkte mate bevuiling door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	Er is redelijk veel bevuiling door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	Er is veel bevuiling door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.
mate van bevuiling 0 % per bord	mate van bevuiling ≤ 5 % per bord	mate van bevuiling ≤ 10 % per bord	mate van bevuiling ≤ 20 % per bord	mate van bevuiling > 20 % per bord

Meubilair				
bord-verdraaiing				
A+	A	B	C	D
				
Het bord staat niet verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de weggebruiker.	Het bord staat licht verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de weggebruiker, maar zo licht dat het nauwelijks opvalt.	Het bord is duidelijk waarneembaar verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de weggebruiker.	Het bord is fors verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de weggebruiker.	Het bord staat zodanig verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de weggebruiker dat de informatie niet meer leesbaar is.
verdraaiing 0 graden per bord	verdraaiing ≤ 3 graden per bord	verdraaiing ≤ 15 graden per bord	verdraaiing ≤ 30 graden per bord	verdraaiing > 30 graden per bord

Meubilair	container-bijgeplaatst afval rondom container			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen afval in de omgeving van de container.	Er ligt weinig afval in de omgeving van de container.	Er ligt in beperkte mate afval in de omgeving van de container.	Er ligt redelijk veel afval in de omgeving van de container.	Er ligt veel afval in de omgeving van de container.
bijgeplaatst afval 0 stuks	bijgeplaatst afval ≤ 1 stuks	bijgeplaatst afval ≤ 3 stuks	bijgeplaatst afval ≤ 5 stuks	bijgeplaatst afval > 5 stuks
Meetinstructie: Bijgeplaatst afval				

Meubilair	geleide-element-bevuiling			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen bevuiling door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	Er is weinig bevuiling door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	Er is in beperkte mate bevuiling door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	Er is redelijk veel bevuiling door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.	Er is veel bevuiling door (natuurlijke) aanslag of vloeibaar of kleverig afval.
mate van bevuiling 0 % per geleide-element	mate van bevuiling ≤ 5 % per geleide-element	mate van bevuiling ≤ 10 % per geleide-element	mate van bevuiling ≤ 20 % per geleide-element	mate van bevuiling > 20 % per geleide-element

Meubilair	geleide-element-scheefstand			
A+	A	B	C	D
				
Het object staat recht.	Het object staat licht scheef.	Het object staat duidelijk waarneembaar scheef.	Het object staat fors scheef.	Het object staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.
scheefstand 0 graden per geleide-element	scheefstand ≤ 2 graden per geleide-element	scheefstand ≤ 4 graden per geleide-element	scheefstand ≤ 15 graden per geleide-element	scheefstand > 15 graden per geleide-element

Riolering				
kolk-belemmering inlaat				
A+	A	B	C	D
				
Inlaatrooster is niet belemmerd.	Inlaatrooster is nauwelijks belemmerd.	Inlaatrooster is in beperkte mate belemmerd.	Inlaatrooster is grotendeels belemmerd.	Inlaatrooster is nagenoeg belemmerd.
belemmering inlaat kolk ≤ 5 % per kolk	belemmering inlaat kolk ≤ 15 % per kolk	belemmering inlaat kolk ≤ 30 % per kolk	belemmering inlaat kolk ≤ 50 % per kolk	belemmering inlaat kolk > 50 % per kolk
Meetinstructie: Belemmering inlaat kolk				

Verharding				
natuurlijk afval in goten en randstroken				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen natuurlijk afval.	Er is weinig natuurlijk afval.	Er is in beperkte mate natuurlijk afval.	Er is redelijk veel natuurlijk afval.	Er is veel natuurlijk afval.
bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode 0 % per 100 m ¹	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode ≤ 10 % per 100 m ¹	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode ≤ 25 % per 100 m ¹	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode ≤ 35 % per 100 m ¹	bedekking natuurlijk afval binnen bladvalperiode > 35 % per 100 m ¹
bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode 0 % per 100 m ¹	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode ≤ 5 % per 100 m ¹	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode ≤ 10 % per 100 m ¹	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode ≤ 25 % per 100 m ¹	bedekking natuurlijk afval buiten bladvalperiode > 25 % per 100 m ¹
laagdikte 0 cm	laagdikte ≤ 3 cm	laagdikte ≤ 10 cm	laagdikte ≤ 30 cm	laagdikte > 30 cm
Meetinstructie: Natuurlijk afval				

Verharding	onkruid rondom obstakels			
A+	A	B	C	D
 Er is geen onkruid rondom de obstakels.	 Er is weinig onkruid rondom de obstakels.	 Er is in beperkte mate onkruid rondom de obstakels.	 Er is redelijk veel onkruid rondom de obstakels.	 Er is veel onkruid rondom de obstakels.
bedekking onkruid binnen een afstand van 0,50 m van obstakel 0 per obstakel	bedekking onkruid binnen een afstand van 0,50 m van obstakel <= 10 per obstakel	bedekking onkruid binnen een afstand van 0,50 m van obstakel <= 20 per obstakel	bedekking onkruid binnen een afstand van 0,50 m van obstakel <= 30 per obstakel	bedekking onkruid binnen een afstand van 0,50 m van obstakel > 30 per obstakel
hoogte onkruid 0 cm	hoogte onkruid <= 20 cm	hoogte onkruid <= 30 cm	hoogte onkruid <= 50 cm	hoogte onkruid > 50 cm
Meetinstructie: Onkruid rondom obstakel				

Verharding	open verharding-elementenverharding-onkruid			
A+	A	B	C	D
 Er is geen onkruid.	 Er is weinig onkruid.	 Er is in beperkte mate onkruid.	 Er is redelijk veel onkruid.	 Er is veel onkruid.
bedekking onkruid 0 % per 100 m ²	bedekking onkruid ≤ 2 % per 100 m ²	bedekking onkruid ≤ 4 % per 100 m ²	bedekking onkruid ≤ 8 % per 100 m ²	bedekking onkruid > 8 % per 100 m ²
aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks per 100 m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 10 stuks per 100 m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 20 stuks per 100 m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm ≤ 30 stuks per 100 m ²	aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Onkruid op verharding				

Verharding	veegbaar zwerfafval			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen veegbaar zwerfafval.	Er ligt weinig veegbaar zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate veegbaar zwerfafval.	Er ligt redelijk veel veegbaar zwerfafval.	Er ligt veel veegbaar zwerfafval.
veegbaar zwerfafval 0 stuks per 100 m ²	veegbaar zwerfafval ≤ 6 stuks per 100 m ²	veegbaar zwerfafval ≤ 20 stuks per 100 m ²	veegbaar zwerfafval ≤ 50 stuks per 100 m ²	veegbaar zwerfafval > 50 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

Verharding	veegvuil in goten en randstroken			
A+	A	B	C	D
				
Er is geen veegvuil.	Er is weinig veegvuil.	Er is in beperkte mate veegvuil.	Er is redelijk veel veegvuil.	Er is veel veegvuil.
bedekking veegvuil 0 % per 100 m ¹	bedekking veegvuil ≤ 10 % per 100 m ¹	bedekking veegvuil ≤ 20 % per 100 m ¹	bedekking veegvuil ≤ 40 % per 100 m ¹	bedekking veegvuil > 40 % per 100 m ¹
volume 0 liter per 100 m ¹	volume ≤ 10 liter per 100 m ¹	volume ≤ 20 liter per 100 m ¹	volume ≤ 40 liter per 100 m ¹	volume > 40 liter per 100 m ¹
Meetinstructie: Veegvuil				

Verharding	zwerfafval grof			
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt in beperkte mate grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (> 10 cm) 0 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 3 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 10 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) ≤ 25 stuks per 100 m ²	zwerfafval grof (> 10 cm) > 25 stuks per 100 m ²
Meetinstructie: Zwerfafval fijn en grof				

ter plaatse van person-, fauna- en schaatsuitreedplaatsen

Water	oever-drijfvuil tegen oever			
A+	A	B	C	D
 Er ligt geen drijfvuil tegen de oever.	 Er ligt weinig drijfvuil tegen de oever.	 Er ligt in beperkte mate drijfvuil tegen de oever.	 Er ligt redelijk veel drijfvuil tegen de oever.	 Er ligt veel drijfvuil tegen de oever.
drijfvuil tegen oever 0 stuks per 100 m ¹	drijfvuil tegen oever ≤ 5 stuks per 100 m ¹	drijfvuil tegen oever ≤ 10 stuks per 100 m ¹	drijfvuil tegen oever ≤ 15 stuks per 100 m ¹	drijfvuil tegen oever > 15 stuks per 100 m ¹
Meetinstructie: Drijfvuil				