

.....
.....

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Bonus voor het beperken van het onttrekken en lozen van grondwater	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
05 Gegevens ten behoeve van bemalingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
0 ALGEMEEN	8
1 GRONDWERK	9
111 GROND ONTGRAVEN	9
112 GROND VERVOEREN	9
113 GROND VERWERKEN	9
114 GROND VERDICHTEN	10
13 ZANDBED	10
2 HERSTELWERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN	12
21 ELEMENTVERHARDINGEN	12
211 BETONTEGELS	12
2111 <u>Opbreken betontegels</u>	12
2112 <u>Aanbrengen betontegels</u>	12
213 BETONSTRAATSTENEN	12
2131 <u>Opbreken betonstraatstenen</u>	13
2132 <u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>	13
2134 <u>Herstraten betonstraatstenen</u>	13
214 NATUURSTEEN	14
2141 <u>Opbreken natuursteen</u>	14
2142 <u>Verwijderen funderingslaag</u>	16
2144 <u>Vervoeren natuursteen bestratingsmateriaal</u>	18
2145 <u>Aanbrengen funderingslaag</u>	18
2147 <u>Aanbrengen natuursteenverharding</u>	20
2148 <u>Aanbrengen voegen</u>	22
215 STRAATBAKSTENEN	24
2151 <u>Opbreken straatbakstenen</u>	24
2152 <u>Aanbrengen straatbakstenen</u>	24
219 DIVERS	25
2191 <u>Molgoot</u>	25
2192 <u>Verwijderen voegen</u>	26
2193 <u>Aanbrengen krimpvoegen</u>	27
22 KANTOPSLUITINGEN	27
2201 <u>Richten en lichten kantopsluitingen</u>	27
221 OPSLUITBANDEN	28
2211 <u>Opbreken opsluitbanden</u>	28
2217 <u>Aanbrengen opsluitbanden</u>	28
223 TROTTOIRBANDEN	29
2231 <u>Opbreken trottoirbanden</u>	29
2237 <u>Aanbrengen trottoirbanden</u>	29

225	GELEIDEBANDEN	30
2251	<u>Opbreken geleidebanden</u>	30
2254	<u>Aanbrengen geleidebanden</u>	30
226	Natuursteenbanden	30
2260	<u>Opbreken natuursteenbanden</u>	30
2263	<u>Aanbrengen natuursteenbanden</u>	32
238	VOORZIENINGEN T.B.V. KANTOPSLUITINGEN	35
24	ASFALTVERHARDINGEN	35
241	ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN	35
242	OPBREKEN SCHOON ASFALT	36
245	CALAMITEITEN / SPOED REPARATIE	36
25	FUNDERINGEN	37
251	OPBREKEN FUNDERINGEN	37
252	AANBRENGEN FUNDERING	37
26	ZAGEN VERHARDING	37
29	IPA (INVALIDE PARKEERPLAATSEN AANLEGGEN)	38
291	VERWIJDEREN IPA	38
293	AANBRENGEN EN/OF UITBREIDEN IPA	38
3	HERSTELWERKZAAMHEDEN LEIDINGWERK	40
31	RIOLERING	40
312	HERSTELLEN LIJNGOTEN	40
314	REINIGEN LIJNGOOT EN AFVOERLEIDING	40
35	OP HOOGTE STELLEN DIVERSEN	41
351	WATERPOTTEN EN AFSLUITERS	41
352	BRANDKRANEN	41
5	LEVERANTIES	43
51	LEVERANTIE ELEMENTVERHARDINGEN	43
511	LEVERANTIE BETONTEGELS	43
5113	<u>Markeringstegels</u>	44
512	LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN	44
513	LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN	45
52	LEVERANTIE KANTOPSLUITINGEN	46
521	LEVERANTIE OPSLUITBANDEN	46
522	LEVERANTIE TROTTOIRBANDEN	47
523	LEVERANTIE GELEIDEBANDEN	48
53	LEVERANTIE DIVERSE VERHARDINGEN	48
54	LEVERANTIE GROND	48
55	LEVERANTIE HALFVERHARDINGEN	49
7	DIVERS	50
700	ALGEMEEN	50
701	STRAATMEUBILAIR	50
702	WEGBEBAKENING	57
703	STORTKOSTEN	59
704	WERKTERREIN	59
706	LEVERANTIE MEUBILAIR	60
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD	61
81	T.B.S. WERKNEMERS	61
82	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL INCL. BEDIENING	62
83	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL EXCL. BEDIENING	64
84	MOBILISATIE MATERIEEL	64
85	VERKEERSMAATREGELEN	65
86	KLACHTENAFHANDELING	66
87	DIVERS	66
88	OPSTELLEN PLANNEN	66
9	Staartposten	68

3. Bepalingen 69

01	Algemeen en administratief	70
01 01	Algemene bepalingen	70
01 08	Bijdragen	70

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

.....

02 Directie

.....

03 Locatie

.....

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a.
- b.
- c. enzovoort

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van tot en met
.....

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, bedraagt voor iedere deelopdracht
.....

OF

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, wordt voor iedere deelopdracht
vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan.....

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard
van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Bonus voor het beperken van het onttrekken en lozen van grondwater

Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan m3 grondwater onttrekt, ontvangt hij een
bonus van Euro per minder onttrokken m3 grondwater.

Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan m3 grondwater loost, ontvangt hij een
bonus van Euro per minder geloosde m3 grondwater.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

.....

02 Peilen en hoofdafmetingen

.....

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1.

2.

enzovoort

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

-

-

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

-

-

05 Gegevens ten behoeve van bemalingen

De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:

a. geologische gegevens:

.....

b. hydrologische gegevens:

.....

c. gegevens betreffende de energievoorziening:

.....

d. berekeningen van het eventuele bemalingsontwerp en de resultaten van eventueel verrichte pompproeven met bijbehorende berekeningen:

.....

e.

.....

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			ALGEMEEN Niet alle besteksposten in deel 2.2 van dit bestek zullen in een onderhoudsjaar worden opgedragen De staffeling in de hoeveelheden aangegeven in dit deel 2.2 zijn begrensd door het totaal van de in de betreffende op afroep uit te voeren werkzaamheden aangegeven hoeveelheden per bestekspost, en is niet begrensd door fysieke scheidingen, werkvakken e.d. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua oppervlakte c.q. lengte niet aaneengesloten te zijn De directie bepaald per deelopdracht op welke besteksposten de betreffende werkzaamheden verrekend moeten worden Let op! De genoemde hoeveelheden in dit contract gelden voor 1 jaar.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			GRONDWERK			
111			GROND ONTGRAVEN			
111010	220199		Vrijgraven polsdikke wortels Betreft handmatige graafwerkzaamheden t.p.v. polsdikke boomwortels t/m 5 cm. Grondsoort: klei en/of zand Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving. Ontgravingshoogte maximaal 1,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr. 113 en indien nodig afvoeren volgens bestekspostnr. 112	m	50,00	F
111020	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Situering: depot Grondsoort: klei of zand Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F
111030	220101		Grond ontgraven uit cunet, diepte tot 1,00 m Betreft vrijgraven cunet Grondsoort: klei en/of zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte maximaal 1,00 m Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr. 113 en indien nodig afvoeren volgens bestekspostnr. 112 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	100,00	F
112			GROND VERVOEREN			
112010	220201		Grond vervoeren. Transport van en naar het depot Grondsoort: klei Vervoeren naar de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan het verschil tussen de ontgravingspost(en) en de verwerkingspost(en)	m3	50,00	F
112020	220201		Grond vervoeren. Transport van en naar het depot Grondsoort: zand Vervoeren naar de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan het verschil tussen de ontgravingspost(en) en de verwerkingspost(en)	m3	100,00	F
113			GROND VERWERKEN			
113010	220399		Grond verwerken in werkput t.b.v. boomwortels Betreft handmatige graafwerkzaamheden t.p.v. polsdikke boomwortels. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij bestekspostnr. 111, of geleverd volgens bestekspostnr. 112 Hoogte maximaal 1,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 114	m3	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
113020	220301		Grond verwerken in terrein Betreft: grondwerk t.b.v ophoging onder verharding door verzakking e.d. Grondsoort:zand Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij bestekpostnr. 111, of geleverd volgens bestekspostnr. 540020 bestek 5. Hoogte 0,50 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 114010 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	50,00 F		50,00 I
113030	220301		Grond verwerken in bermen Grondsoort:klei Aanvullen tot maaiveld met klei vrijgekomen bij bestekpostnr. 111, of vervoerd volgens bestekspostnr. 112010 5. Hoogte 0,30 m .1. Taluds 1 : 20 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	50,00 F		50,00 I
113060	220301		Grond verwerken in werkput Grondsoort:zand Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij bestekpostnr. 111, of geleverd volgens bestekspostnr. 540020 2. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte1,00 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 114010 .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	100,00 F		100,00 I
114			GROND VERDICHTEN				
114010	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft grond verwerkt volgens bestekspostnr. 113 Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: - gelijk gesteld aan de verwerkingspost(en) .9. Verdichten in lagen van maximaal 0,50 m	m3	100,00 F		
13			ZANDBED				
130020	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen Betreft: oppervlakte van < 20 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 1. Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m	m2	1.000,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
130030	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 1. Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m . .1. . . . Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met als noemer de maximumproctordichtheid met de proctorproef	m2	1.500,00	F	
130050	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft: aanvullen van zandbed Betreft: oppervlakte van < 20 m2 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm .1. Op het zandbed . .4. . . . Zand in zandbed	m2	750,00	F	
				m3			37,50 L
130060	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft: aanvullen van zandbed Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm .1. Op het zandbed . .4. . . . Zand in zandbed	m2	1.500,00	F	
				m3			75,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			HERSTELWERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN			
21			ELEMENTVERHARDINGEN			
211			BETONTEGELS			
			Tegels ontdoen van zand en vuil			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
2111			<u>Opbreken betontegels</u>			
211120	831703		Opbreken betontegels.	m2	400,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: oppervlakte van < 20 m2			
		9.	Breedte variabel			
		.9.	Diverse standaard formaten			
			incl. halve- en pastegels			
			Standaard kleuren, divers			
		.2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2112, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele tegels (ca. 80%)			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010			
211130	831703		Opbreken betontegels.	m2	750,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2			
		9.	Breedte variabel			
		.9.	Diverse standaard formaten			
			incl. halve- en pastegels			
			Standaard kleuren, divers			
		.2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2112, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele tegels (ca. 80%)			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010			
2112			<u>Aanbrengen betontegels</u>			
211220	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F
			Situering: diverse locatie in het gehele werk			
			Betreft: oppervlakte van < 20 m2			
		9.	Breedte variabel			
		.1.	In halfsteensverband			
		.2.	Op zandbed			
		.9.	Betontegels diverse standaard afmetingen			
			incl. halve en pastegels			
			Standaard kleuren, divers			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 2111 en/of geleverd volgens de bestekspostnr. 511			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
211230	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	750,00	F
			Situering: diverse locatie in het gehele werk			
			Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2			
		9.	Breedte variabel			
		.1.	In halfsteensverband			
		.2.	Op zandbed			
		.9.	Betontegels diverse standaard afmetingen			
			incl. halve en pastegels			
			Standaard kleuren, divers			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 2111 en/of geleverd volgens de bestekspostnr. 511			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
213			BETONSTRAATSTENEN			
			Stenen ontdoen van zand en vuil			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2131			<u>Opbreken betonstraatstenen</u>			
213120	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	200,00	F
			Situering: diverse locatie in het gehele werk			
			Betreft: oppervlakte van < 20 m2			
		9.	Breedte variabel			
		.9.	Diverse standaard formaten			
			incl. halve- en keperstenen en/of bisschopsmutsen			
			Standaard kleuren, divers			
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnrs. 2132			
			betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen			
			(ca. 85%)			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten			
			volgens bestekspostnr. 703010			
213130	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	200,00	F
			Situering: diverse locatie in het gehele werk			
			Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2			
		9.	Breedte variabel			
		.9.	Diverse standaard formaten			
			incl. halve- en keperstenen en/of bisschopsmutsen			
			Standaard kleuren, divers			
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnrs. 2132			
			betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen			
			(ca. 85%)			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten			
			volgens bestekspostnr. 703010			
2132			<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>			
213220	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	200,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: oppervlakte van < 20 m2			
		9.	Breedte variabel			
		.9.	Diverse verbanden			
		9.	Betonstraatstenen diverse standaard afmetingen			
			diverse kleuren			
			incl. halve en keperstenen/bisschopsmutsen			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2131 en/of			
			geleverd volgens bestekspostnrs. 512			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
213230	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	200,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2			
		9.	Breedte variabel			
		.9.	Diverse verbanden			
		9.	Betonstraatstenen diverse standaard afmetingen			
			diverse kleuren			
			incl. halve en keperstenen/bisschopsmutsen			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2131 en/of			
			geleverd volgens bestekspostnrs. 512			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
2134			<u>Herstraten betonstraatstenen</u>			
213410	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	F
			Situering: verspreid over het gehele werk			
			Betreft: oppervlaktes			
			Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr.			
			512			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten			
			volgens bestekspostnr. 703010			
			en zijn als grondstof herbruikbaar			
		9.	Breedte divers			
		.9.	Diverse verbanden			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
214			NATUURSTEEN			
2141			<u>Opbreken natuursteen</u>			
214110	832101		Opbreken tegels van natuursteen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: opbreken natuursteen verharding op split Natuursteen ontdoen van zand, vuil, kit en (semi) flexibele voeg Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). nvt 9. Breedte variabel .9. Natuursteen (graniet) dik 30 mm Afmetingen divers: breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm lengte: variërend van 75 tot 800 mm Hoeveelheid voeg: 10 m1/m2 .2. Op een ongebonden straatlaag van: split 2/6 Ongebonden straatlaag verwijderen volgens bestekspostnr(s). , 214230 en 214240 .9 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. , en 214710 betreft voor hergebruik geschikt geachte hele natuursteen (ca. 90%) en afstandhouders (70%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	50,00	F
214120	832101		Opbreken tegels van natuursteen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: opbreken natuursteen verharding op split Betreft: oppervlakte van <20 m2 Natuursteen ontdoen van zand, vuil, kit en (semi) flexibele voeg Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). nvt 9. Breedte variabel .9. Natuursteen (graniet) dik 80 mm Afmetingen divers: breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm lengte: variërend van 75 tot 800 mm Hoeveelheid voeg: 10 m1/m2 .2. Op een ongebonden straatlaag van: split 2/6 Ongebonden straatlaag verwijderen volgens bestekspostnr(s). , 214230 en 214240 .9 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. , 214720 en 214730 betreft voor hergebruik geschikt geachte hele natuursteen (ca. 90%) en afstandhouders (70%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	300,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
214130	832101		Opbreken tegels van natuursteen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: opbreken natuursteen verharding op split Betreft: oppervlakte van > 20 m2 Natuursteen ontdoen van zand, vuil, kit en (semi) flexibele voeg Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). nvt 9. Breedte variabel .9. Natuursteen (graniet) dik 80 mm Afmetingen divers: breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm lengte: variërend van 75 tot 800 mm Hoeveelheid voeg: 10 m1/m2 .2. Op een ongebonden straatlaag van: split 2/6 Ongebonden straatlaag verwijderen volgens bestekspostnr(s)., 214230 en 214240 9 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. , 214720 en 214730 betreft voor hergebruik geschikt geachte hele natuursteen (ca. 90%) en afstandhouders (70%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	300,00	F
214140	832101		Opbreken tegels van natuursteen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: opbreken natuursteen verharding incl. funderingslaag van splitbeton Natuursteen ontdoen van zand, vuil, kit en vaste voeg (cementgebonden) Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). nvt 9. Breedte variabel .9. Natuursteen (graniet) dik 30 mm Afmetingen divers: breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm lengte: variërend van 75 tot 800 mm Hoeveelheid voeg: 10 m1/m2 .1. Op een gebonden straatlaag van: splitbeton 2/6 Gebonden straatlaag verwijderen volgens bestekspostnr(s)., 214270 , 214300 , , 214310 , 214320 , , 214330 en 214340 9 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. , 214740 en eft voor hergebruik geschikt geachte hele natuursteen (ca. 70%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	50,00	F
214150	832101		Opbreken tegels van natuursteen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: opbreken natuursteen verharding incl. funderingslaag van splitbeton Betreft: oppervlakte van <20 m2 Natuursteen ontdoen van zand, vuil, kit en vaste voeg (cementgebonden) Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). nvt 9. Breedte variabel .9. Natuursteen (graniet) dik 80 mm Afmetingen divers: breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm lengte: variërend van 75 tot 800 mm Hoeveelheid voeg: 10 m1/m2 .1. Op een gebonden straatlaag van: splitbeton 2/6 Gebonden straatlaag verwijderen volgens bestekspostnr(s)., 214270 , 214300 , , 214310 , 214320 , , 214330 en 214340 9 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. , 214750 en 214760 , betreft voor hergebruik geschikt geachte hele natuursteen (ca. 70%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
214160	832101		Opbreken tegels van natuursteen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: opbreken natuursteen verharding incl. funderingslaag van splitbeton Betreft: oppervlakte van > 20 m2 Natuursteen ontdoen van zand, vuil, kit en vaste voeg (cementgebonden) Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). nvt 9. Breedte variabel .9. Natuursteen (graniet) dik 80 mm . Afmetingen divers: . breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm . lengte: variërend van 75 tot 800 mm . Hoeveelheid voeg: 10 m1/m2 .1. Op een gebonden straatlaag van: splitbeton 2/6 . Gebonden straatlaag verwijderen volgens . bestekspostnr(s)., 214270 , 214300 , 214310 , 214320 , , . 214330 en 214340 .9 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens . bestekspostnrs. , 214750 en 214760 , betreft voor . hergebruik geschikt geachte hele natuursteen (ca. 70%) . De aannemer wordt eigenaar van de overige . vrijgekomen materialen . .	m2	250,00	F
2142			Verwijderen funderingslaag			
214210	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: verwijderen funderingslaag van Korrethbims 9. Breedte variabel .9. Dikte variërend van 80 tot 120 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal . Korrethbims .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens . bestekspostnr(s). , en	m2	50,00	F
214220	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. 9. Breedte variabel .4. Gemiddelde dikte 250 mm .9. Licht gebonden funderingsmateriaal . Betongranulaat sortering 0/31,5 .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens . bestekspostnr(s). 214530 en 214540 . De aannemer wordt eigenaar van de overige . vrijgekomen materialen	m2	100,00	F
214230	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: verwijderen funderingslaag van split Betreft: oppervlakte van <20 m2 9. Breedte variabel .9. Dikte variërend van 80 tot 100 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal . Split 2/6 .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens . bestekspostnr(s). , 214550 en 214560	m2	100,00	F
214240	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: verwijderen funderingslaag van split Betreft: oppervlakte van >20 m2 9. Breedte variabel .9. Dikte variërend van 80 tot 100 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal . Split 2/6 .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens . bestekspostnr(s). , 214550 en 214560	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
214250	800401			Verwijderen teenvrije funderingslaag. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: verwijderen funderingslaag van split Betreft: oppervlakte van <20 m2 9. Breedte variabel .2. Gemiddelde dikte 150 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Split 2/6 .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) , 214550 en 214560	m2	100,00	F	
214260	800401			Verwijderen teenvrije funderingslaag. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: verwijderen funderingslaag van split Betreft: oppervlakte van >20 m2 9. Breedte variabel .2. Gemiddelde dikte 150 mm .1. Ongebonden funderingsmateriaal Split 2/6 .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) , 214550 en 214560	m2	200,00	F	
214270	800401			Verwijderen teenvrije funderingslaag. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: verwijderen funderingslaag van splitbeton Betreft: oppervlakte van <20 m2 9. Breedte variabel .9. Dikte variërend van 50 tot 70 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal Splitbeton 2/6 .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	100,00	F	
214300	800401			Verwijderen teenvrije funderingslaag. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: verwijderen funderingslaag van splitbeton Betreft: oppervlakte van >20 m2 9. Breedte variabel .9. Dikte variërend van 50 tot 70 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	100,00	F	
214310	800401			Verwijderen teenvrije funderingslaag. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: verwijderen funderingslaag van splitbeton Betreft: oppervlakte van <20 m2 9. Breedte variabel .1. Gemiddelde dikte 90 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal Splitbeton 2/6 .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	100,00	F	
214320	800401			Verwijderen teenvrije funderingslaag. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: verwijderen funderingslaag van splitbeton Betreft: oppervlakte van >20 m2 9. Breedte variabel .1. Gemiddelde dikte 90 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal Splitbeton 2/6 .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
214330	800401			Verwijderen teenvrije funderingslaag. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: verwijderen funderingslaag van splitbeton Betreft: oppervlakte van <20 m2 9. Breedte variabel .2. Gemiddelde dikte 150 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal Splitbeton 2/6 .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	150,00	F	
214340	800401			Verwijderen teenvrije funderingslaag. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: verwijderen funderingslaag van splitbeton Betreft: oppervlakte van >20 m2 9. Breedte variabel .2. Gemiddelde dikte 150 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal Splitbeton 2/6 .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	100,00	F	
2144				<u>Vervoeren natuursteen bestratingsmateriaal</u>				
214410	831504			Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft: vervoeren natuursteen bestratings- materiaal vanuit het centrumgebied naar depot Odeon veld Incl. lossen bij depot en netjes opslaan (soort bij soort) 9. Natuursteen (graniet) dik 80 mm Afmetingen divers: breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm lengte: variërend van 75 tot 800 mm 1 Vervoeren naar: plaats van verwerking	m2	300,00	F	
214420	831504			Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft: vervoeren natuursteen bestratingsmateriaal vanaf depot Odeon veld naar centrumgebied Incl. verwijderen van verpakkingsmateriaal en op laden bij depot. Depot dient netjes gehouden te worden 9. Natuursteen (graniet) dik 80 mm Afmetingen divers: breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm lengte: variërend van 75 tot 800 mm 1 Vervoeren naar: plaats van verwerking	m2	300,00	F	
2145				<u>Aanbrengen funderingslaag</u>				
214530	800201			Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen Betreft: oppervlakte van <20 m2 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m 9. Betongranulaat .2. Sortering 0/31,5 .1. Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste categorie LA 50 9. Op een zandbed, dat is voorbereid volgens bestekspostnr(s). 13 of op ophogingsmateriaal aangebracht volgens bestekspostnr. en/of geleverd volgens bestekspostnr. 507030 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	50,00	F	
					ton		25,63	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
214540	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen Betreft: oppervlakte van >20 m2 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m 3. Betongranulaat .9. Sortering 0/31,5 .2. Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN .1. 1097-2) ten minste categorie LA 50 .9. Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 13 of op ophogingsmateriaal aangebracht volgens bestekspostnr. en/of geleverd volgens bestekspostnr. 507030 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	100,00	F	
214550	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen Laagdikte gemiddeld 80 mm; ten minste 75 mm en ten hoogste 85 mm Betreft: oppervlakte van <20 m2 9. Breedte variabel .4. Steenmengsel van natuurlijk gesteente gebroken split, ... vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214120 en 214130 en/of geleverd volgens bestekspostnr. 507060 .3. Sortering 2/6 .9. Op funderingslaag van betongranulaat aangebracht volgens bestekspostnr. , 214530 en 214540 .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	250,00	F	
214560	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen Laagdikte gemiddeld 80 mm; ten minste 75 mm en ten hoogste 85 mm Betreft: oppervlakte van >20 m2 9. Breedte variabel .4. Steenmengsel van natuurlijk gesteente gebroken split, ... vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214120 en 214130 en/of geleverd volgens bestekspostnr. 507060 .3. Sortering 2/6 .9. Op funderingslaag van betongranulaat aangebracht volgens bestekspostnr. , 214530 en 214540 .1. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	500,00	F	
214590	800299		Aanbrengen splitbetonfundering (80 mm), <20 m2. Situering: inritten/overrijdbare trottoirs Betreft: oppervlakte van <20 m2 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte variërend van 70 tot 90 mm, gemiddeld 80 mm Splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I 32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken Op funderingslaag van betongranulaat, aangebracht volgens bestekspostnr. , 214530 en 214540 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	200,00	F	
214600	800299		Aanbrengen splitbetonfundering (80 mm), >20 m2 Situering: inritten/overrijdbare trottoirs Betreft: oppervlakte van >20 m2 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte variërend van 70 tot 90 mm, gemiddeld 80 mm Splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I 32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken Op funderingslaag van betongranulaat, aangebracht volgens bestekspostnr. , 214530 en 214540 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
214610	800299		Aanbrengen splitbetonfundering (150 mm), <20 m2. Situering: inritten/overrijdbare trottoirs Betreft: oppervlakte van <20 m2 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte variërend van 140 tot 160 mm, gemiddeld 150 mm Splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I 32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken Op funderingslaag van betongranulaat, aangebracht volgens bestekspostnr. , 214530 en 214540 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	50,00	F	
				m3			12,00 L
214620	800299		Aanbrengen splitbetonfundering (150 mm), >20 m2 Situering: inritten/overrijdbare trottoirs Betreft: oppervlakte van >20 m2 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte variërend van 140 tot 160 mm, gemiddeld 150 mm Splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I 32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken Op funderingslaag van betongranulaat, aangebracht volgens bestekspostnr. , 214530 en 214540 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	100,00	F	
				m3			24,00 L
2147			<u>Aanbrengen natuursteenverharding</u>				
214710	832201		Aanbrengen tegels van natuursteen. Situering: diverse lokaties in het gehele werk Betreft: aanbrengen natuursteenverharding op ongebonden verhardingslaag .9. Natuursteen (graniet) dik 30 mm Afmetingen divers: breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm lengte: variërend van 75 tot 800 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214110 en ter beschikking gesteld door de opdrachtgever (op het Odeon veld) .9. Breedte variabel 1. Verband: wildverband 9. Op ongebonden straatlaag van split of brekerzand, aangebracht volgens bestekspostnr. 2145. 1 Afstandhouders: T-stuk 8 mm, gerekend met 80 st/m2, deels vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214110 en en deels geleverd volgens bestekspostnr. 507070 (30%)	m2	20,00	F	
214720	832201		Aanbrengen tegels van natuursteen. Situering: diverse lokaties in het gehele werk Betreft: aanbrengen natuursteenverharding op ongebonden verhardingslaag Betreft: oppervlakte van <20 m2 .9. Natuursteen (graniet) dik 80 mm Afmetingen divers: breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm lengte: variërend van 75 tot 800 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214120 en 214130 en/of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever (op het Odeon veld) .9. Breedte variabel 1. Verband: wildverband 9. Op ongebonden straatlaag van split of brekerzand, aangebracht volgens bestekspostnr. 2145. 1 Afstandhouders: T-stuk 8 mm, gerekend met 80 st/m2, deels vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214120 en 214130 (70%) en deels geleverd volgens bestekspostnr. 507070 (30%)	m2	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
214730	832201		Aanbrengen tegels van natuursteen. Situering: diverse lokaties in het gehele werk Betreft: aanbrengen natuursteenverharding op ongebonden verhardingslaag Betreft: oppervlakte van >20 m2 .9. Natuursteen (graniet) dik 80 mm Afmetingen divers: breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm lengte: variërend van 75 tot 800 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214120 en 214130 en/of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever (op het Odeon veld) .9. Breedte variabel 1. Verband: wildverband 9. Op ongebonden straatlaag van split of brekerzand, aangebracht volgens bestekspostnr. 2145. 1. Afstandhouders: T-stuk 8 mm, gerekend met 80 st/m2, deels vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214120 en 214130 (70%) en deels geleverd volgens bestekspostnr. 507070 (30%)	m2	500,00	F	
214740	832201		Aanbrengen tegels van natuursteen. Situering: diverse lokaties in het gehele werk Betreft: aanbrengen natuursteenverharding op splitbeton .9. Natuursteen (graniet) dik 30 mm Afmetingen divers: breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm lengte: variërend van 75 tot 800 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214140 en beschikking gesteld door de opdrachtgever (op het Odeon veld) .9. Breedte variabel 1. Verband: wildverband 2. Op gebonden straatlaag van: splitbeton Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 2145. 1. Afstandhouders: T-stuk 8 mm, gerekend met 80 st/m2	m2	50,00	F	
				st			4.000,00 L
214750	832201		Aanbrengen tegels van natuursteen. Situering: diverse lokaties in het gehele werk Betreft: aanbrengen natuursteenverharding op splitbeton Betreft: oppervlakte van <20 m2 .9. Natuursteen (graniet) dik 80 mm Afmetingen divers: breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm lengte: variërend van 75 tot 800 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214150 en 214160 en/of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever (op het Odeon veld) .9. Breedte variabel 1. Verband: wildverband 2. Op gebonden straatlaag van: splitbeton Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 2145 1. Afstandhouders: T-stuk 8 mm, gerekend met 80 st/m2	m2	500,00	F	
				st			40.000,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
214760	832201		Aanbrengen tegels van natuursteen. Situering: diverse lokaties in het gehele werk Betreft: aanbrengen natuursteenverharding op splitbeton Betreft: oppervlakte van >20 m2 .9. Natuursteen (graniet) dik 80 mm Afmetingen divers: breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm lengte: variërend van 75 tot 800 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214150 en 214160 en/of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever (op het Odeon veld) .9. Breedte variabel 1. Verband: wildverband 2. Op gebonden straatlaag van: splitbeton Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 2145 1 Afstandhouders: T-stuk 8 mm, gerekend met 80 st/m2	m2	300,00	F
2148			<u>Aanbrengen voegen</u>			
214810	832299		Aanbrengen flexibele voeg. Betreft het aanbrengen van flexibele voeg tussen natuursteen (op split) Betreft: oppervlakte van <20 m2 Hoeveelheid voeg: 10 m1/m2	m2	1.500,00	F
214811	832211		Vullen van voegen. .9. Met flexibel voegmateriaal Type: Geomix o.g. 1. Breedte van de voeg: 8 mm 1. Voeg over de volledige diepte vullen Voegvulling droog aanbrengen volgens voorschrift leverancier Na aanbrengen voegvulling licht inwateren Eventueel voegen navullen met voegvulling Voegvulling ca. 4 weken laten zetten	m2 m3		1.500,00 I 9,60 L
214812	832199		Verwijderen flexibele voegvulling natuursteen. Betreft: verwijderen voegvulling, incl. vervuiling, na ca. 4 weken zettingstijd, voeg- vulling aangebracht volgens bestekspostnr. 214811 Type: Geomix o.g. Voegvulling verwijderen tot 30 mm onder bovenkant bestating Breedte voeg ca. 8 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		1.500,00 I
214813	832211		Vullen van voegen. .9. Met (semi) flexibel voegmateriaal Type: vdw 850 plus o.g. 1. Breedte van de voeg: 8 mm 9. Voeghoogte gemiddeld 30 mm, vullen vanaf ondervoeg volgens bestekspostnrs. 214811 en 214812 Voegvulling aanbrengen volgens voorschrift leverancier Eventueel voegen navullen met voegvulling verhardingsoppervlak na zeer korte tijd (ca. 2 min.) reinigen met sponsmachine	m2 m3		1.500,00 I 3,60 L
214820	832299		Aanbrengen flexibele voeg. Betreft het aanbrengen van flexibele voeg tussen natuursteen (op split) Betreft: oppervlakte van >20 m2 Hoeveelheid voeg: 10 m1/m2	m2	3.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
214821	832211		Vullen van voegen.	m2		3.000,00	I
		.9. . . .	Met flexibel voegmateriaal	m3		19,20	L
			Type: Geomix o.g.				
		1. .	Breedte van de voeg: 8 mm				
		1. .	Voeg over de volledige diepte vullen				
			Voegvulling droog aanbrengen volgens voorschrift leverancier				
			Na aanbrengen voegvulling licht inwateren				
			Eventueel voegen navullen met voegvulling				
			Voegvulling ca. 4 weken laten zetten				
							
214822	832199		Verwijderen flexibele voegvulling natuursteen.	m2		3.000,00	I
			Betreft: verwijderen voegvulling, incl. vervuiling, na ca. 4 weken zettingstijd, voeg- vulling aangebracht volgens bestekspostnr. 214821				
			Type: Geomix o.g.				
			Voegvulling verwijderen tot 30 mm onder bovenkant bestating				
			Breedte voeg ca. 8 mm				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
							
							
							
							
214823	832211		Vullen van voegen.	m2		3.000,00	I
		.9. . . .	Met (semi) flexibel voegmateriaal	m3		7,20	L
			Type: vdw 850 plus o.g.				
		1. .	Breedte van de voeg: 8 mm				
		9. .	Voeghoogte gemiddeld 30 mm, vullen vanaf ondervoeg volgens bestekspostnrs. 214821 en 214822				
			Voegvulling aanbrengen volgens voorschrift leverancier				
			Eventueel voegen navullen met voegvulling				
			verhardingsoppervlak na zeer korte tijd (ca. 2 min.) reinigen met sponsmachine				
							
							
214830	832211		Vullen van voegen.	m2	100,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van vaste voeg tussen natuursteen (op splitbeton)				
			Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2				
		.9. . . .	Voegvulling:	m3		0,75	L
			Merk vdw 400 plus o.g.				
			Kleur grijs				
			Hoeveelheid voeg: 10 m1/m2				
		1. .	Breedte van de voeg: 8 mm				
		1. .	Voeg over de volledige diepte vullen				
			Verwerken volgens voorschriften leverancier				
214840	832211		Vullen van voegen.	m2	1.000,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van vaste voeg tussen natuursteen (op splitbeton)				
			Betreft: oppervlakte van > 20 m2				
		.9. . . .	Voegvulling:	m3		6,40	L
			Merk vdw 400 plus o.g.				
			Kleur grijs				
			Hoeveelheid voeg: 10 m1/m2				
		1. .	Breedte van de voeg: 8 mm				
		1. .	Voeg over de volledige diepte vullen				
			Verwerken volgens voorschriften leverancier				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
214850	831599		Maken revisie voegen. Betreft: inmeten en verwerken revisiegegevens van de aangebrachte voegen volgens bestekspostnr. 2148 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal in DXF-formaat Revisie van de volgende onderdelen: - locatie; - datum aanbrengen voeg. Tijdstip uitvoering: 1 keer per maand Revisie 5 werkdagen na de opname bij de directie indienen	keer	50,00	F
215			STRAATBAKSTENEN Straatbakstenen ontdoen van zand en vuil De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
2151			<u>Opbreken straatbakstenen</u>			
215120	831701		Opbreken straatbaksteen. Situering: diverse locatie in het gehele werk Betreft: oppervlakte van <20 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse standaard formaten incl. halve- en keperstenen Standaard kleuren, divers .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2152 betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen (ca. 85%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	500,00	F
215130	831701		Opbreken straatbaksteen. Situering: diverse locatie in het gehele werk Betreft: oppervlakte >20 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse standaard formaten incl. halve- en keperstenen Standaard kleuren, divers .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2152 betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen (ca. 85%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	500,00	F
2152			<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>			
215220	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: diverse locatie in het gehele werk Betreft: oppervlakte van <20 m2 9. Straatbaksteen: standaard formaat met en/of zonder afstandhouders Diverse diktes standaard kleuren, divers Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2151 en/of geleverd volgens bestekspostnr. 513 .9. Breedte variabel .9. Diverse verbanden .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
215230	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: diverse locatie in het gehele werk Betreft: oppervlakte >20 m2 9. Straatbaksteen: standaard formaat met en/of zonder afstandhouders Diverse diktes standaard kleuren, divers Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2151 en/of geleverd volgens bestekspostnr. 513 .9. Breedte variabel .9. Diverse verbanden .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	500,00	F	
219			DIVERS				
2191			<u>Molgoot</u>				
219110	831706		Opbreken molgoot. Betreft: molgoot Situering: diverse locaties in het gehele werk 9. Breedte 4 - 5 streklagen .9. In cementstabilisatie .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 70-80 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr. 2191 Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	50,00	F	
219120	831706		Opbreken molgoot. Betreft: molgoot Situering: diverse locaties in het gehele werk 9. Breedte 4 - 5 streklagen .9. Op zand .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 70-80 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr. 2191 Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	50,00	F	
219150	831303		Aanbrengen molgoot. Situering: diverse locaties in het gehele werk 1. Bestaand uit 4 streklagen .2. Op zandbed .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80 mm Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of leveren volgens bestekspostnr. 512 .3 Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen geheel gevuld zijn	m	50,00	F	
219160	831303		Aanbrengen molgoot. Uitgangspunt: - cementspecie 0,04 m3/m1 1. Bestaand uit 4 streklagen .3. In cementspecie aanbrengen op fundering .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80 mm Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of leveren volgens bestekspostnr. 512 .3 Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen geheel gevuld zijn	m st	50,00	F	953,00 I 2,00 L 953,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
219170	831303	2.	Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 5 streklagen	m	50,00	F	
		. . 2. . . .	Op zandbed				
		 6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80	st			1.191,00 I
			mm				
			Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of				
			leveren volgens bestekspostnr. 512				
		 3	Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen				
			geheel gevuld zijn				
219180	831303		Aanbrengen molgoot.	m	50,00	F	
			Uitgangspunt:				
			- cementspecie 0,05 m3/m1				
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		. . 3. . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			2,50 L
		 6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80	st			1.191,00 I
			mm				
			Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of				
			leveren volgens bestekspostnr. 512				
		 3	Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen				
			geheel gevuld zijn				
2192			<u>Verwijderen voegen</u>				
219230	832199		Verwijderen vaste voeg.	m	8.000,00	F	
			Situering: vaste voeg verspreid over het werk				
			Betreft: verwijderen vaste voeg bestaande uit Samco 88,				
			Geocon en/of vdw 400 plus o.g.				
			Diepte maximaal 80 mm				
			Breedte voeg ca. 8 mm				
			Wijze verwijderen kitvoeg ter keuze aannemer, rekening				
			houdend met dat de verharding niet beschadigd mag				
			worden				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
219240	832199		Verwijderen flexibele voeg tegen gevel.	m	100,00	F	
			Situering: flexibele voeg tegen gevels verspreid over het				
			werk				
			Betreft: verwijderen kitvoeg bestaande uit Saba building				
			seal o.g. incl. rugvulling				
			Diepte maximaal 80 mm				
			Breedte voeg maximaal 35 mm				
			Wijze verwijderen kitvoeg ter keuze aannemer, rekening				
			houdend met dat de verharding en gevel niet				
			beschadigd mogen worden				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
219250	832199		Verwijderen krimpvoegen.	m	50,00	F	
			Situering: krimpvoeg verspreid over het werk				
			Betreft: verwijderen kitvoeg bestaande uit Saba building				
			seal o.g. incl. rugvulling				
			Diepte maximaal 80 mm				
			Breedte voeg variërend van 15 tot 25 mm				
			Wijze verwijderen kitvoeg ter keuze aannemer, rekening				
			houdend met dat de verharding niet beschadigd mag				
			worden				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
219260	832199		Verwijderen flexibele voeg. Situering: flexibele voeg verspreid over het werk Betreft: verwijderen flexibele voeg bestaande uit Geomix, Geoply en/of vdw 850 pluso.g. Diepte ca 80 mm Breedte voeg ca. 8 mm Wijze verwijderen voeg ter keuze aannemer, rekening houdend met dat de verharding niet beschadigd mag worden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Acceptatiekosten voor rekening aannemer	m	17.500,00	F	
2193			<u>Aanbrengen krimpvoegen</u>				
219310	832299		Aanbrengen krimpvoeg. Situering flexibele voeg verspreid over het werk Betreft: het aanbrengen van een kitvoeg Aanbrengen volgens voorschriften leverancier Merk Illbruck o.g. breedte < 15 mm diepte maximaal 80 mm Kleur divers Flexibele kitvoeg bestendig tegen temperatuur van +100 ° C tot - 40° C Inclusief leveren en aanbrengen rugvulling PU rondschuim opencellig, merk Illbruck o.g..	m	100,00	F	
							120,00 L
							100,00 L
219320	832299		Aanbrengen krimpvoeg. Situering flexibele voeg verspreid over het werk Betreft: het aanbrengen van een kitvoeg Aanbrengen volgens voorschriften leverancier Merk Illbruck o.g. . breedte > 15 mm tot max. 25 mm diepte maximaal 80 mm Kleur divers Flexibele kitvoeg bestendig tegen temperatuur van +100 ° C tot - 40° C Inclusief leveren en aanbrengen rugvulling PU rondschuim opencellig, merk Illbruck o.g..	m	100,00	F	
							120,00 L
							100,00 L
219330	832299		Aanbrengen voeg bij gevel afsluiting. Situering: voegen tussen natuursteen en gevels en andere vaste objecten Betreft: het aanbrengen van een kitvoeg Inclusief leveren kitvoeg Aanbrengen volgens voorschriften leverancier Merk Illbruck o.g. breedte maximaal 35 mm diepte maximaal 50 mm Kleur divers Flexibele kitvoeg bestendig tegen temperatuur van +100 ° C tot - 40° C Inclusief leveren en aanbrengen rugvulling PU rondschuim opencellig, merk Illbruck o.g..	m	100,00	F	
							180,00 L
							150,00 L
22			KANTOPSLUITINGEN				
2201			<u>Richten en lichten kantopsluitingen</u>				
220110	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Situering: verspreid over het gehele werk Betreft: afstanden zijn divers Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr. 521 9. Diverse profielen	m	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
220120	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Situering: verspreid over het gehele werk Betreft: afstanden zijn divers Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr. 522 9. Diverse profielen	m	20,00	F	
221			OPSLUITBANDEN Banden ontdoen van zand, vuil, beton- en specieresten				
2211			<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
221110	831711		Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte en gebogen opsluitbanden over een lengte tot 5 m. 9. Op zandbed .9. Opsluitbanden van diverse formaten .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2217, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80 %) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	50,00	F	
221120	831711		Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte en gebogen opsluitbanden over een lengte van 5 tot 20 m. 9. Op zandbed .9. Opsluitbanden van diverse formaten .3. Opsluitbanden 60 x 200 mm .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2217, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80 %) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	50,00	F	
221130	831711		Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte en gebogen opsluitbanden over een lengte van 20 m of meer. 9. Op zandbed .9. Opsluitbanden van diverse formaten .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2217, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80 %) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	100,00	F	
2217			<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
221710	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstukken en gebogen opsluitbanden over een lengte tot 5 m. 2. Op zandbed .9. Vrijgekomen volgens de bestekspostnrs. 2211 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 521.	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
221720	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen opsluitbanden over een lengte van 5 tot 20 m. 2. Op zandbed . .9. . . . Vrijgekomen volgens de bestekspostnrs. 2211 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 521	m	50,00	F	
221730	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen opsluitbanden over een lengte van 20 m of meer. 2. Op zandbed . .9. . . . Vrijgekomen volgens de bestekspostnrs. 2211 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 521	m	100,00	F	
223			TROTTOIRBANDEN Banden ontdoen van zand, vuil, beton- en specieresten				
2231			<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
223110	831711		Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir- banden over een lengte tot 5 m 9. Op zandbed . .9. . . . Trottoirbanden van diverse formaten 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.s 2237, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	25,00	F	
223120	831711		Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir- banden over een lengte van 5 tot 20 m 9. Op zandbed . .9. . . . Trottoirbanden van diverse formaten 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.s 2237, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	50,00	F	
2237			<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
223710	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: het aanbrengen van rechte, hoekstuk en gebogen trottoirbanden over een lengte tot 5 m 9. Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of met betonrug volgens bestekspostnrs. 238. . .9. . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2231 en/of geleverd volgens bestekspostnr. 522	m	25,00	F	
223720	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: het aanbrengen van rechte, hoekstuk en gebogen trottoirbanden over een lengte van 5 tot 20 m 9. Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of met betonrug volgens bestekspostnrs. 238. . .9. . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2231 en/of geleverd volgens bestekspostnr. 522	m	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
225			GELEIDEBANDEN			
			Banden ontdoen van zand en vuil			
2251			<u>Opbreken geleidebanden</u>			
225130	831711		Opbreken betonbanden.	m	100,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir-			
			banden over een lengte tot 20 m			
		9.	Op zandbed			
		. .9. . . .	Geleidebanden van diverse formaten			
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnr.s 2254, betreft voor hergebruik geschikt			
			geachte hele banden (ca. 80%)			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen en zijn als grondstof			
			herbruikbaar, afvoeren en storten volgens			
			bestekspostnr. 703010			
2254			<u>Aanbrengen geleidebanden</u>			
225430	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen geleide-			
			banden over een lengte van 20 m of meer			
		9.	Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of			
		. .9. . . .	met betonrug volgens bestekspostnrs. 238.			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2251 en/of			
			geleverd volgens bestekspostnrs. 523			
226			Natuursteenbanden			
2260			<u>Opbreken natuursteenbanden</u>			
226010	832199		Opbreken banden van natuursteen.	m	30,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: lengte van < 5 m			
			Op split 2/6			
			Banden ontdoen van zand, vuil en kit			
			Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s).			
			nvt			
			Trottoirbanden: Natuursteenband 200 x 200 mm			
			(graniet)			
			De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnrs. 226310 , 226320 en 226330 , betreft			
			voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 70%)			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen			
226020	832199		Opbreken banden van natuursteen.	m	50,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: lengte van 5 tot 20 m			
			Op split 2/6			
			Banden ontdoen van zand, vuil en kit			
			Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s).			
			nvt			
			Trottoirbanden: Natuursteenband 200 x 200 mm			
			(graniet)			
			De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnrs. 226310 , 226320 en 226330 , betreft			
			voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 70%)			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
226030	832199		Opbreken banden van natuursteen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: lengte van > 20 m Op split 2/6 Banden ontdoen van zand, vuil en kit Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). nvt Trottoirbanden: Natuursteenband 200 x 200 mm (graniet) De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 226310 , 226320 en 226330 , betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 70%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
226040	832199		Opbreken banden van natuursteen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: lengte van < 5 m Op splitbeton 2/6 Banden ontdoen van zand, vuil, kit en splitbeton Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). nvt Inclusief het verwijderen van splitbeton dikte variërend van 40 tot 60 mm, gemiddeld 50 mm Trottoirbanden: Natuursteenband 200 x 200 mm (graniet) De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 226340 , 226350 en 226360 , betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 70%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
226050	832199		Opbreken banden van natuursteen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: lengte van 5 tot 20 m Op splitbeton 2/6 Banden ontdoen van zand, vuil, kit en splitbeton Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). nvt Inclusief het verwijderen van splitbeton dikte variërend van 40 tot 60 mm, gemiddeld 50 mm Trottoirbanden: Natuursteenband 200 x 200 mm (graniet) De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 226340 , 226350 en 226360 , betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 70%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	
226060	832199		Opbreken banden van natuursteen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: lengte van > 20 m Op splitbeton 2/6 Banden ontdoen van zand, vuil, kit en splitbeton Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). nvt Inclusief het verwijderen van splitbeton dikte variërend van 40 tot 60 mm, gemiddeld 50 mm Trottoirbanden: Natuursteenband 200 x 200 mm (graniet) De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 226340 , 226350 en 226360 , betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 70%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
226070	832199		Opbreken banden van natuursteen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: lengte van < 5 m Op splitbeton 2/6 Banden ontdoen van zand, vuil, kit en splitbeton Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). nvt Inclusief het verwijderen van splitbeton dikte variërend van 60 tot 120 mm, gemiddeld 90 mm Trottoirbanden: Natuursteenband 200 x 200 mm (graniet) De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 226370 , 226380 en 226390 , betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 70%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F
226080	832199		Opbreken banden van natuursteen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: lengte van 5 tot 20 m Op splitbeton 2/6 Banden ontdoen van zand, vuil, kit en splitbeton Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). nvt Inclusief het verwijderen van splitbeton dikte variërend van 60 tot 120 mm, gemiddeld 90 mm Trottoirbanden: Natuursteenband 200 x 200 mm (graniet) De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 226370 , 226380 en 226390 , betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 70%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F
226090	832199		Opbreken banden van natuursteen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: lengte van > 20 m Op splitbeton 2/6 Banden ontdoen van zand, vuil, kit en splitbeton Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). nvt Inclusief het verwijderen van splitbeton dikte variërend van 60 tot 120 mm, gemiddeld 90 mm Trottoirbanden: Natuursteenband 200 x 200 mm (graniet) De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 226370 , 226380 en 226390 , betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 70%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F
226100	831799		Verwijderen steunrug van stampbeton. Betreft: verwijderen steunrug van stampbeton achter natuursteenbanden Steunrug van stampbeton, gemiddeld hoeveelheid 0,04 m3/m1 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen	m	50,00	F
2263			<u>Aanbrengen natuursteenbanden</u>	m3		2,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
226310	832205	1.	Aanbrengen banden van natuursteen. Banden van natuursteen: graniet, ... Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 226010 , 226020 en 226030 en/of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever (op het Odeon veld) Voegen volgens bestekspostnr. 226400 .1. Afmetingen banden: 200 x 200 mm, bandlengte variërend van 600 tot 800 mm . .9. . . . Op split 2/6, inclusief aanvullen/uitvullen split (geleverd volgens bestekspostnr. 507060) . . .1. . . Afstandhouders: 8 mm	m	50,00	F	
226320	832205	1.	Aanbrengen banden van natuursteen. Banden van natuursteen: graniet, ... Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 226010 , 226020 en 226030 en/of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever (op het Odeon veld) Voegen volgens bestekspostnr. 226400 .1. Afmetingen banden: 200 x 200 mm, bandlengte variërend van 600 tot 800 mm . .9. . . . Op split 2/6, inclusief aanvullen/uitvullen split (geleverd volgens bestekspostnr. 507060) . . .1. . . Afstandhouders: 8 mm	m	50,00	F	
226330	832205	1.	Aanbrengen banden van natuursteen. Banden van natuursteen: graniet, ... Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 226010 , 226020 en 226030 en/of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever (op het Odeon veld) Voegen volgens bestekspostnr. 226400 .1. Afmetingen banden: 200 x 200 mm, bandlengte variërend van 600 tot 800 mm . .9. . . . Op split 2/6, inclusief aanvullen/uitvullen split (geleverd volgens bestekspostnr. 507060) . . .1. . . Afstandhouders: 8 mm	m	50,00	F	
226340	832205	1.	Aanbrengen banden van natuursteen. Banden van natuursteen: graniet, ... Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 226040 , 226050 en 226060 en/of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever (op het Odeon veld) Voegen volgens bestekspostnr. 226400 .1. Afmetingen banden: 200 x 200 mm, bandlengte variërend van 600 tot 800 mm . .9. . . . Op splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I 32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken, dikte variërend van 40 tot 60 mm, gemiddeld 50 mm . . .1. . . Afstandhouders: 8 mm	m	50,00	F	
		. .9. . . .	Op splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I 32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken, dikte variërend van 40 tot 60 mm, gemiddeld 50 mm	m3			0,75 L
226350	832205	1.	Aanbrengen banden van natuursteen. Banden van natuursteen: graniet, ... Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 226040 , 226050 en 226060 en/of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever (op het Odeon veld) Voegen volgens bestekspostnr. 226400 .1. Afmetingen banden: 200 x 200 mm, bandlengte variërend van 600 tot 800 mm . .9. . . . Op splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I 32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken, dikte variërend van 40 tot 60 mm, gemiddeld 50 mm . . .1. . . Afstandhouders: 8 mm	m	50,00	F	
		. .9. . . .	Op splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I 32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken, dikte variërend van 40 tot 60 mm, gemiddeld 50 mm	m3			0,75 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
226360	832205	1.	.	.	.	.	Aanbrengen banden van natuursteen. Banden van natuursteen: graniet, Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 226040 , 226050 en 226060 en/of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever (op het Odeon veld) Voegen volgens bestekspostnr. 226400 .1. Afmetingen banden: 200 x 200 mm, bandlengte variërend van 600 tot 800 mm .9. Op splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I 32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken, dikte variërend van 40 tot 60 mm, gemiddeld 50 mm .1. Afstandhouders: 8 mm	m	50,00	F	
								m3			0,75 L
226370	832205	1.	.	.	.	.	Aanbrengen banden van natuursteen. Banden van natuursteen: graniet, Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 226070 , 226080 en 226090 en/of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever (op het Odeon veld) Voegen volgens bestekspostnr. 226400 .1. Afmetingen banden: 200 x 200 mm, bandlengte variërend van 600 tot 800 mm .9. Op splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I 32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken, dikte variërend van 60 tot 120 mm, gemiddeld 90 mm .1. Afstandhouders: 8 mm	m	50,00	F	
								m3			1,35 L
226380	832205	1.	.	.	.	.	Aanbrengen banden van natuursteen. Banden van natuursteen: graniet, Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 226070 , 226080 en 226090 en/of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever (op het Odeon veld) Voegen volgens bestekspostnr. 226400 .1. Afmetingen banden: 200 x 200 mm, bandlengte variërend van 600 tot 800 mm .9. Op splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I 32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken, dikte variërend van 60 tot 120 mm, gemiddeld 90 mm .1. Afstandhouders: 8 mm	m	50,00	F	
								m3			1,35 L
226390	832205	1.	.	.	.	.	Aanbrengen banden van natuursteen. Banden van natuursteen: graniet, Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 226070 , 226080 en 226090 en/of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever (op het Odeon veld) Voegen volgens bestekspostnr. 226400 .1. Afmetingen banden: 200 x 200 mm, bandlengte variërend van 600 tot 800 mm .9. Op splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I 32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken, dikte variërend van 60 tot 120 mm, gemiddeld 90 mm .1. Afstandhouders: 8 mm	m	50,00	F	
								m3			1,35 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
226400	832299		Aanbrengen voeg tussen banden. Situering flexibele voeg verspreid over het werk Betreft: het tussen de banden aanbrengen van een kitvoeg aan zicht zijde Inclusief leveren kitvoeg Merk Illbruck o.g. breedte maximaal 8 mm diepte maximaal 20 mm Kleur divers Flexibele kitvoeg bestendig tegen themperatuur van +100 ° C tot - 40° C Voeg aanbrengen volgens voorschrift leverancier Inclusief leveren en aanbrengen rugvulling PU rondschuim opencellig, merk Illbruck og.	m	50,00	F	
							8,00 L
226410	831399		Leveren en aanbrengen steunrug van stampbeton. Betreft: aanbrengen steunrug van stampbeton achter natuursteenbanden Steunrug van stampbeton, gemiddeld hoeveelheid 0,04 m3/m1	m	50,00	F	
				m3			2,00 L
238			VOORZIENINGEN T.B.V. KANTOPSLUITINGEN				
238010	831399		Leveren en aanbrengen stelspecie. Situering: onder betonbanden volgens bestekspostnrs. onder 2237 en/of 2254 Over een lengte tot 5 m Stelspecie, gemiddelde hoeveelheid: 0,01 m3/m	m	50,00	F	
				m3			0,50 L
238020	831399		Leveren en aanbrengen stelspecie. Situering: onder betonbanden volgens bestekspostnrs. onder 2237 en/of 2254 Over een lengte van 5 tot 20 m Stelspecie, gemiddelde hoeveelheid: 0,01 m3/m	m	50,00	F	
				m3			0,50 L
238030	831399		Leveren en aanbrengen stelspecie. Situering: onder betonbanden volgens bestekspostnrs. onder 2237 en/of 2254 Over een lengte vanaf 20 m Stelspecie, gemiddelde hoeveelheid: 0,01 m3/m	m	50,00	F	
				m3			0,50 L
238040	831399		Leveren en aanbrengen betonrug. Situering: achter betonbanden volgens bestekspostnrs. onder 2237 en/of 2254 Over een lengte tot 5 m Steunrug van schraal beton, gemiddelde hoeveelheid: 0,04 m3/m	m	50,00	F	
				m3			2,00 L
238050	831399		Leveren en aanbrengen betonrug. Situering: achter betonbanden volgens bestekspostnrs. onder 2237 en/of 2254 Over een lengte van 5 tot 20 m Steunrug van schraal beton, gemiddelde hoeveelheid: 0,04 m3/m	m	50,00	F	
				m3			2,00 L
238060	831399		Leveren en aanbrengen betonrug. Situering: achter betonbanden volgens bestekspostnrs. onder 2237 en/of 2254 Over een lengte vanaf 20 m Steunrug van schraal beton, gemiddelde hoeveelheid: 0,04 m3/m	m	50,00	F	
				m3			2,00 L
24			ASFALTVERHARDINGEN				
241			ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241010	810501	 1. 2.1.	Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van een asfaltverharding met een maximale lengte van 10 meter Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 45 mm tot ten hoogste 50 mm	m	10,00	F	
241020	810501	 1. 2.3.	Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van een asfaltverharding met een maximale lengte van 10 meter Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 150 mm tot ten hoogste 200 mm	m	50,00	F	
242			OPBREKEN SCHOON ASFALT				
242010	810301	 9. 2. 1. 7	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: diverse locatie in het gehele werk Teervrij asfalt: Breedte variabel Dikte gemiddeld 0.10 m Op een niet gebonden funderingslaag Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,60 x 0,60 m De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en dient te worden afgevoerd en is als grondstof herbruikbaar.	m2	50,00	F	
242020	810301	 9. 3. 2. 1. 7	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: diverse locatie in het gehele werk Teervrij asfalt: Breedte variabel Dikte gemiddeld 0,15 m Op een niet gebonden funderingslaag Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,60 x 0,60 m De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en dient te worden afgevoerd en is als grondstof herbruikbaar.	m2	50,00	F	
245			CALAMITEITEN / SPOED REPARATIE				
245010	810699	. .	Repareren enkel asfalt gat. Betreft: repareren asfaltgaten Gatgrootte: ca. 0,10 t/m 1,00 m2 Werkomschrijving: - Bus met actiewagen voor reparatiegat plaatsen en schildjes naast het gat plaatsen; - Daarbij maken we het gat iets groter met recht opstaande kanten (sloophamer of zaag); - Gat schoon vegen en voorzien van kleef; - Het gat vullen en afsmeren met een Cement gebonden koudasfalt (2 componenten) fabrikant " Van Den Broek Heteren"; - Vegen na een kwartier uitharding	m2 m2	10,00	F	10,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
245020	810699		Repareren meerdere asfalt gaten. Betreft: repareren asfaltgaten Gatgrootte: ca. 0,10 t/m 1,00 m2 Werkomschrijving: - Bus met actiewagen voor reparatiegat plaatsen en schildjes naast het gat plaatsen; - Gat schoon vegen en voorzien van kleef; - Het gat vullen met koudasfalt type 0/6 en 0/8, fabrikant "Van Den Broek Heteren"; - Koudasfalt verdichten met een stamper; - Vegen.	m2	20,00 F	
25			FUNDERINGEN			
251			OPBREKEN FUNDERINGEN			
251010	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. 9. Breedte variabel .4. Gemiddelde dikte 250 mm .9. Licht gebonden funderingsmateriaal Betongranulaat sortering 0/31,5 .3 Vrijgekomen materialen vervoeren en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	50,00 F	
252			AANBRENGEN FUNDERING			
252010	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. 9. Breedte variabel, gemiddelde dikte 250 mm. .9. Betongranulaat .2. Sortering 0/31,5 .1. Op het zandbed .9 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer, inclusief het profileren van de aangebrachte funderingslaag	m2	50,00 F	
26			ZAGEN VERHARDING			
260010	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: tegels .1. Pasmaken door middel van zagen .5. Dikte tot 80 mm .1 Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	100,00 F	
260020	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: natuursteen .1. Pasmaken door middel van zagen .5. Dikte tot 80 mm .1 Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	50,00 F	
260030	831502		Pasmaken van betonbanden. 2. D.m.v. zagen .9.9. Opsluitbanden, diverse afmetingen .1 Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	st	25,00 F	
260040	831502		Pasmaken van betonbanden. Betreft: pasmaken van trottoirbanden incl. banden van natuursteen 2. D.m.v. zagen .9.9. Trottoirbanden en natuursteenbanden, diverse afmetingen .1 Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	st	15,00 F	
						20,00 L
						26,25 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
29			IPA (INVALIDE PARKEERPLAATSEN AANLEGGEN)				
291			VERWIJDEREN IPA				
291010	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft: verwijderen markering invalideparkeerplaats	m2	5,00	F	
		9.	Lijnmarkering				
			Breed 0,10 m				
		.1.	Van wegenverf of reflecterende wegenverf				
		. . .4.	Verwijderen door middel van waterstralen				
291020	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in groenstroken	st	2,00	F	
			Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk				
		1.	Uit het maaiveld				
		. .1.	Paal met vast grondkruis				
			Totale paallengte: van 3 tot 4 m				
		1.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 702110				
291030	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in verhardingen	st	2,00	F	
			Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk				
		4.	Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-, straatbaksteen- of natuursteenverharding				
		. .1.	Paal met vast grondkruis				
			Totale paallengte: van 3 tot 4 m				
		1.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 702120				
291040	321311		Verwijderen verkeersborden. Afmetingen volgens type I	st	10,00	F	
		1.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 702130				
293			AANBRENGEN EN/OF UITBREIDEN IPA				
293010	320111		Aanbrengen overige markering van wegenverf. Situering: verspreid over het gehele werk	m2	25,00	F	
			Betreft: aanbrengen markering invalideparkeerplaats				
		9.	Lijnmarkering				
			Breed 0,10 m				
		. .6.	Op straatwerk				
		. . .2.	Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,71 kg/m2	kg			17,75 L
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
293020	831199		Aanbrengen markering -bestrating- Betreft: aanbrengen markering invalideparkeerplaats in bestaande parkeerplek	st	1,00	F	
293021	830301		Zagen van bestrating. Betreft: diagonaal zagen tbv markering	m			26,00 I
		1.	Bestrating betonstraatstenen div. formaten				
		.2.1.	Zaagdiepte gemiddeld 80 mm tot ten hoogste 100 mm				
293022	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: uitgezaagde bestrating	m2			1,30 I
		9.	Breedte 0,10 m				
		.9.	Betonstraatstenen div. formaten.				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4						5
293023	831131					Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: aanbrengen markering invalideparkeerplaats Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand .1. Ononderbroken streep .3. Breedte: 0,20 m .2. Betonstraatstenen, dik 80 mm verkeersklinker kleur wit	m			13,00	I
							st			65,00	L
293030	321301					Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: in groenstroken Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk 1. In het maaiveld .1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis .3. Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)	st	5,00	F		
							st			5,00	T
293040	321301					Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: in verhardingen Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk 4. In een bestrating van tegel-, betonsteen-, straatbaksteen- of natuursteenverharding .1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis .3. Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)	st	5,00	F		
							st			5,00	T
293050	321302					Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: aanbrengen verkeersborden De borden bevestigen aan: lichtmasten en/of verkeersbordpalen .2. Afmetingen volgens type I .9. Retroflecterend, klasse III DG	st	10,00	F		
							st			10,00	T
293060	100899					Aanpassen kentekenbord. Betreft: het aanpassen van het kenteken op verkeersbord Werkzaamheden: - verwijderen stickers van kenteken; - aanbrengen stickers van kenteken; - incl. leveren stickers. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st	10,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			HERSTELWERKZAAMHEDEN LEIDINGWERK				
31			RIOLERING				
312			HERSTELLEN LIJNGOTEN				
312010	252699		Herstellen lijngoten. (smal)	m	150,00	F	
			Betreft: het herstellen van de roostergoten bestaande uit				
			o.a.				
			- verwijderen lijngoot;				
			- aanbrengen lijngoot conform voorschriften				
			leverancier.				
			Lijngoten				
			Gerekend met 50 m1 per jaar i.o.m. directie				
			Leveranties verrekenen middels stelpost van een				
			deelopdracht				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
312020	252699		Herstellen roostergoten.	m	100,00	F	
			Betreft: het herstellen van de roostergoten bestaande uit				
			o.a.				
			- verwijderen roostergoot;				
			- aanbrengen roostergoot conform voorschriften				
			leverancier.				
			Roostergoten				
			Gerekend met 50 m1 per jaar i.o.m. directie				
			Leveranties verrekenen middels stelpost van een				
			deelopdracht				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
314			REINIGEN LIJNGOOT EN AFVOERLEIDING				
			Inclusief aan- en afvoer materieel				
314010	257599		Lijngoot reinigen onder hoge druk.	m	18.000,00	F	
			Frequentie: gemiddeld 2 x per jaar, in overleg met				
			directie				
			Aard te reinigen oppervlak: kunststof/staal				
			Profiel lijngoot smal				
			Incl. toepassen afdekking goot tijdens reiniging t.p.v.				
			sputmond				
			Incl. het schoonmaken van ramen en gevels				
			aanliggende gebouwen en verharding na reinigen goot				
			Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkend verwerker				
314020	257599		Roostergoot reinigen onder hoge druk.	m	20.000,00	F	
			Frequentie: gemiddeld 2 x per jaar, in overleg met				
			directie				
			Aard te reinigen oppervlak: kunststof/staal				
			Profiel lijngoot breed				
			Incl. toepassen afdekking goot tijdens reiniging t.p.v.				
			sputmond				
			Incl. het schoonmaken van ramen en gevels				
			aanliggende gebouwen en verharding na reinigen goot				
			Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkend verwerker				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
314030	257521		Reinigen kolken. Betreft: het reinigen van de doorspuitpunten in de lijngoten Incl. het localiseren van de doorspuitpunten Frequentie: gemiddeld 2 x per jaar, in overleg met directie 9. Doorspuitpunt lijngoot smal .1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg .2. Handmatig reinigen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker,	st	1.200,00	F	
314060	257599		Reinigen afvoerleiding onder hoge druk. Betreft: reinigen afvoerleidingen lijn- en roostergoten, incl. registreren lengte afvoerleiding Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): ø 125 en ø 160 mm Vervuilingsgraad van 10 tot 15 % Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkend verwerker	m	5.000,00	F	
314070	257599		Registreren en rapporteren doorspuitp. en afvoerl. Betreft: het verwerken van de gegevens volgens bestekspostnrs. 314030 , 314040, en 314060 in een rapport na elke reinigingsronde cq. beurt Tevens dient de datum en tijd van reiniging geregistreerd te worden	keer	50,00	F	
35			OP HOOGTE STELLEN DIVERSEN				
351			WATERPOTTEN EN AFSLUITERS Straatpotten voor afsluiters van waterleiding en drainage				
351010	230199		Ophogen straatpot incl. grondwerk in groenstrook Betreft het ophogen van straatpotten t.b.v. drainage in de groenstrook inclusief grondwerk	st	5,00	F	
351020	230199		Ophogen straatpot incl. grondwerk in straatwerk Betreft het ophogen van straatpotten t.b.v. drainage en waterleiding in elementenverharding van betonstraatstenen Stellen in samenhang met straatwerk. inclusief grondwerk	st	10,00	F	
351030	230199		Ophogen straatpot incl. grondwerk in natuursteen Betreft het ophogen van straatpotten t.b.v. drainage en waterleiding in elementenverharding van natuursteen Stellen in samenhang met straatwerk. inclusief grondwerk	st	10,00	F	
352			BRANDKRANEN				
352010	230199		Ophogen straatpot (Brandkraan) incl. grondwerk Betreft het ophogen van straatpotten t.b.v. brandkransen Contact gegevens Vitens: Zandzuigerstraat 60 Almere	st	10,00	F	
352011	230199		Opnemen straatpot (brandkraan) Betreft: straatpotten t.b.v. brandkransen incl. grondwerk	st			10,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
352012	252201		Aanbrengen PVC-buis.	m			5,00 I
			Tijdelijke voorziening t.b.v. brandkranen.				
			Betreft: standpijp t.b.v. bereikbaarheid afsluiter				
			Per ophoging gerekend met max.: buis 0,25m				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			5,00 L
			kleur grijs				
		. .2.7. .	Nominale middellijn 250 mm				
							
352013	230199		Aanbrengen straatpot (brandkraan)	st			10,00 I
			Betreft: straatpotten t.b.v. brandkranen				
			incl. grondwerk				
							
			Coördinatie en registratie	st			10,00 I
			Betreft het opmeten en registreren van de lengte van de				
			ophoogsets				
			Werkzaamheden dienen te worden afgestemd met de				
			contactpersoon van Vitens				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
5			LEVERANTIES				
			Alle te leveren betonproducten dienen CO2 neutraal geproduceerd te zijn				
502260	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	20,00	F	
			Kleur Lavaró				
		.9. . . .	Amstelbanden 200/205x370 mm	st			20,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
502270	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	20,00	F	
			Kleur antraciet				
		.9. . . .	Amstelbanden 200/205x370 mm	st			20,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
51			LEVERANTIE ELEMENTVERHARDINGEN				
511			LEVERANTIE BETONTEGELS				
511020	831604		Leveren betontegels.	st	50,00	F	
		. .1. . . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			50,00 L
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511030	831604		Leveren betontegels.	st	50,00	F	
		. .1. . . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			50,00 L
			Kleur: diverse kleuren				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511040	831604		Leveren betontegels.	st	100,00	F	
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			100,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45				
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511050	831604		Leveren betontegels.	st	100,00	F	
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			100,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45				
			Kleur: diverse kleuren				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511060	831604		Leveren betontegels.	st	50,00	F	
		. .3. . . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			50,00 L
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511070	831604		Leveren betontegels.	st	50,00	F	
		. .3. . . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			50,00 L
			Kleur: diverse kleuren				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511080	831604		Leveren betontegels.	st	50,00	F	
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			50,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70				
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511090	831604		Leveren betontegels.	st	200,00	F	
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			200,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)				
			Kleur: diverse kleuren				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
511100	831604	.5. 1	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00 F	50,00 L	
511110	831604	.5. 1	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140 Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00 F	100,00 L	
511190	831604	.9. 1	Leveren betontegels. Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00 F	100,00 L	
511200	831604	.9. 1	Leveren betontegels. Betontegels 500 x 500 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	200,00 F	200,00 L	
511210	831604	.9. 1	Leveren betontegels. Betontegels 600 x 400 x 60 mm Kleur grijs Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00 F	50,00 L	
5113			<u>Markeringstegels</u>				
511320	831604	.9. 1	Leveren betontegels. Betontegels 500 x 500 x 80 mm (voorrangstegel) Kleur zwart met witte driehoek Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00 F	10,00 L	
511330	831604	.9. 1	Leveren betontegels. Betontegels 500 x 500 x 80 mm (tussentegel/blokmarkering) Kleur zwart Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00 F	10,00 L	
511340	831604	.9. 1	Leveren betontegels. Betontegels 500 x 500 x 80 mm (blokmarkering) Kleur wit Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00 F	10,00 L	
511350	831604	.9. 1	Leveren betontegels. Noppenmarkeringstegels 300 x 300 x 60 mm Kleur geel Leveren op plaats van verwerking	st st	200,00 F	200,00 L	
511380	831604	.9. 1	Leveren betontegels. Ribbelmarkeringstegels 300 x 300 x 60 mm Kleur wit Leveren op plaats van verwerking	st st	1.000,00 F	1.000,00 L	
512			LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN				
512010	831603	.3. 3. 1	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	500,00 F	500,00 L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
512030	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs halve stenen Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00 F	100,00 L	
512040	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: standaard Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	2.000,00 F	2.000,00 L	
512070	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: wit Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	250,00 F	250,00 L	
512140	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs keperstenen Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00 F	50,00 L	
512150	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: diverse keperstenen Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	25,00 F	25,00 L	
512200	831603	.1. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: standaard Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	20,00 F	20,00 L	
512290	831603	.2. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard dikformaat Kleur: grijs Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	30,00 F	30,00 L	
512300	831603	.2. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard dikformaat Kleur: standaard Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	20,00 F	20,00 L	
512310	831603	.1. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: grijs Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	30,00 F	30,00 L	
512320	831603	.1. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: standaard Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	20,00 F	20,00 L	
513			LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
513010	831602	. . .1. . .	Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant Kleur: divers o.a. rood, paarsbruin, geel en bruin.	st st	1.000,00 F	1.000,00 L	
		1	Leveren op plaats van verwerking				
513020	831602	. . .1. . .	Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant Kleur: divers o.a. rood, paarsbruin, geel en bruin.	st st	1.000,00 F	1.000,00 L	
		1	Leveren op plaats van verwerking				
513040	831602		Leveren straatbakstenen. Leverancier: GRH Kleiwarenfabriek Joosten Kessel BV	st	500,00 F		
		.9.	Straatbakstenen 240 x 40 x 70 mm, in 3 verschillende donkere kleurentinten, Odessa (zwart), Praag (bruinrood), Passau (rood)	st		500,00 L	
		1	Leveren op plaats van verwerking				
52			LEVERANTIE KANTOPSLUITINGEN				
521			LEVERANTIE OPSLUITBANDEN				
521010	831608		Leveren rechte opsluitband van beton. Kleur grijs	st	25,00 F		
		.3.	Profiel 60 x 200 mm	st		25,00 L	
		1	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
521020	831608		Leveren rechte opsluitband van beton. Kleur grijs	st	25,00 F		
		.4.	Profiel 80 x 200 mm	st		25,00 L	
		1	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
521030	831699		Leveren gebogen opsluitband van beton. Kleur grijs	st	5,00 F		
			Profiel 80 x 200 mm	st		5,00 L	
			Werkende lengte 0,78 m				
			Leveren op plaats van verwerking				
521040	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton. Kleur grijs	st	5,00 F		
		. .4. . . .	Behorend bij profiel 80 x 200 mm	st		5,00 L	
		1	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
521050	831608		Leveren rechte opsluitband van beton. Kleur grijs	st	25,00 F		
		.5.	Profiel 100 x 200 mm	st		25,00 L	
		1	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
521060	831699		Leveren gebogen opsluitband van beton. Kleur grijs	st	10,00 F		
			Profiel 100 x 200 mm	st		10,00 L	
			Werkende lengte 0,78 m				
			Leveren op plaats van verwerking				
521070	831608		Leveren rechte opsluitband van beton. Kleur grijs	st	10,00 F		
		.6.	Profiel 120 x 250 mm	st		10,00 L	
		1	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
521080	831699		Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	5,00	F	
			Kleur grijs				
			Profiel 120 x 250 mm	st			5,00 L
			Werkende lengte 0,78 m				
			Leveren op plaats van verwerking				
522			LEVERANTIE TROTTOIRBANDEN				
522010	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	10,00	F	
			Kleur grijs				
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm	st			10,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522020	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	5,00	F	
			Kleur divers: o.a. zwart en Lavaró				
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm	st			5,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522030	831699		Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	5,00	F	
			Kleur grijs				
			Profiel 130/150 x 250 mm	st			5,00 L
			Werkende lengte 0,78 m				
			Leveren op plaats van verwerking				
522040	831699		Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	5,00	F	
			Kleur divers: o.a. zwart en Lavaró				
			Profiel 130/150 x 250 mm	st			5,00 L
			Werkende lengte 0,78 m				
			Leveren op plaats van verwerking				
522050	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	3,00	F	
			Kleur grijs				
		.1.	Hoekstuk	st			3,00 L
			In- en uitwendig				
		. .3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522060	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	25,00	F	
			Kleur grijs				
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			25,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522070	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	5,00	F	
			Kleur divers,				
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			5,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522080	831699		Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	5,00	F	
			Kleur grijs				
			Profiel 180/200 x 250 mm	st			5,00 L
			Werkende lengte 0,78 m				
			Leveren op plaats van verwerking				
522090	831699		Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	3,00	F	
			Kleur divers:				
			Profiel 180/200 x 250 mm	st			3,00 L
			Werkende lengte 0,78 m				
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
522100	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	3,00	F	
			Kleur grijs				
		.1.	Hoekstuk	st			3,00 L
			In- en uitwendig				
		.6.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		.1.	Werkende lengte 1 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
522110	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	3,00	F	
			Kleur divers				
		.1.	Hoekstuk	st			3,00 L
			In- en uitwendig				
		.6.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		.1.	Werkende lengte 1 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
522120	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	25,00	F	
			Kleur grijs				
		.8.	Profiel 115/225 x 240 mm	st			25,00 L
		.1.	Werkende lengte 1 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
522130	831699		Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	10,00	F	
			Kleur grijs				
			Profiel 115/225 x 240 mm	st			10,00 L
			Werkende lengte 0,78 m				
			Leveren op plaats van verwerking				
522140	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	3,00	F	
			Kleur grijs				
		.1.	Hoekstuk	st			3,00 L
			In- en uitwendig				
		.8.	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm				
		.1.	Werkende lengte 1 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
523			LEVERANTIE GELEIDEBANDEN				
523010	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	25,00	F	
			Kleur grijs				
		.9.	Geleideband 50/200 x 200 mm	st			25,00 L
		.1.	Werkende lengte 1 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
523020	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	15,00	F	
			Kleur zwart				
		.9.	Geleideband 50/200 x 200 mm	st			15,00 L
		.1.	Werkende lengte 1 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
53			LEVERANTIE DIVERSE VERHARDINGEN				
530070	100599		Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (geel).	kg	25,00	F	
			Betreft: wegenverf incl. schildermateriaal	kg			25,00 L
			Kleur: geel				
			Leveren op plaats van verwerking				
530080	100599		Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (wit).	kg	75,00	F	
			Betreft: wegenverf incl. schildermateriaal	kg			75,00 L
			Kleur: wit				
			Leveren op plaats van verwerking				
54			LEVERANTIE GROND				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
540010	831601	2.	Leveren zand. Brekerzand t.b.v. afstrooien, inwassen en invegen van elementenverhardingen	m3 m3	25,00 F	25,00	L
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
540020	831601	9.	Leveren zand. Zand voor zandbed, herstellen van elementenverhardingen	m3 m3	100,00 F	100,00	L
			Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse AW				
		.1.	Grond van natuurlijke oorsprong Leveren op plaats van verwerking				
540030	220321	1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse AW	m3 m3	50,00 F	50,00	L
		.7.	Grondsoort: teelaarde dient een vruchtbare grond te zijn, welke vrij is van wortelonkruiden en ander bodemvreemd materiaal.				
		.1.	Grond van natuurlijke oorsprong Leveren op de plaats van verwerking				
55			LEVERANTIE HALFTERHARDINGEN				
550010	800221	9.	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton ton	10,00 F	10,00	L
		.2.	Betonggranulaat Sortering 0/31,5				
		.1.	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste categorie LA 50				
		.9.	Leveren op plaats van verwerking				
550020	831699		Leveren split. Split t.b.v. uitvullen fundering natuursteenverhardingen	m3 m3	150,00 F	150,00	L
			Split 2/6 Leveren op plaats van verwerking				
550030	831699		Leveren afstandhouders. Betreft: leveren tekortkomende afstandhouders Gerekend met 24 st tekortkomende afstandhouders per m2	st st	50.000,00 F	50.000,00	L
			Afstandhouders: T-stuk 8 mm				
550040	831699		Leveren splitbeton. Splitbeton t.b.v. uitvullen fundering natuursteenverhardingen	zak zak	100,00 F	100,00	L
			Split 2/6 met 250 kg Portlandcement (CEM I 32,5R) per m3.	kg		80,00	L
			Leveren op plaats van verwerking				
550070	831699		Leveren korrethbims. Korrethbims t.b.v. fundering natuursteenverhardingen Gerekend met een soortelijk gewicht van 1,15 ton/m3 (vast)	m3 m3	5,00 F	5,00	L
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7			DIVERS				
700			ALGEMEEN				
700010	102102		Graven proefsleuf. Opbouw van de ondergrond: klei en/of zand Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m .1. Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond .2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	m	50,00	F	
700020	101322		In stand houden tijdelijke voorzieningen. Betreft: het instandhouden van een werkterrein bij langdurige werkzaamheden (min. 5 werkdagen)	dag	25,00	F	
700070	101199		Opstellen bewonersbrieven. Betreft: Opstellen van brieven ter inlichting van gevestigden incl. enveloppen De aannemer draagt zorg voor een goede bezorging.	st	100,00	F	
700080	101199		Bezorgen bewonersbrieven. Betreft: brengen van brieven ter inlichting van gevestigden incl. enveloppen De aannemer draagt zorg voor een goede bezorging.	st	100,00	F	
700100	101199		Openen en afsluiten depot Odeonveld. Betreft: op werkdagen het openen en afsluiten van depot Odeonveld Aan het begin en einde van de werkdag	dag	250,00	F	
701			STRAATMEUBILAIR				
701020	322199		Verwijderen verkeerspaal type 90, insteekpaal uitneembaar Betreft: verwijderen insteekpaal Inclusief grondwerk Stalen insteekpaal uitneembaar: Type 90 van leverancier Erdi, voorzien van hevelslot met cilinder nummer 1 Kleur: rood-wit Inclusief betonfundatie De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	25,00	F	
701030	322199		Verwijderen verkeerspaal Maritiem, insteekpaal uitneembaar Betreft: verwijderen verkeerspaal Maritiem, insteekpaal uitneembaar Inclusief grondwerk Stalen insteekpaal uitneembaar: Type Maritiem van leverancier Erdi, voorzien van hevelslot met cilinder nummer 1 Kleur: RAL 9007 Inclusief betonfundatie De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	20,00	F	
701040	322199		Verwijderen natuurstenen paal. Betreft: verwijderen natuurstenen paal Inclusief grondwerk Natuurstenen paal: afmeting ca. 250 x 250 x 1000 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
701060	322199		Verwijderen en aanbrengen van afzetpalen Situering: groene lijn van strooiroute, zie bijlage strooiroutes Betreft: het opnemen van afzetpalen in strooiroutes voor de vorstperiode en later terugplaatsen Tijdstip: op aanwijzing van de directie Palen nummeren en lokatie paalnummers aangeven op een overzichtstekening Type palen: Erdi palen Aantal afzetpalen: 50 st. Palen verzamelen in kratten en opslaan tijdens de vorstperiode op een afgesloten opslag van de aannemer	keer	5,00	F	
701070	322199		Onderhouden van afzetpalen Situering: opslag van de aannemer Betreft: het onderhouden (herstellen van kleine gebreken) van afzetpalen verwijderd volgens bestekspostnr. 701060 Inclusief schoonmaken Type palen: Erdi palen Aantal afzetpalen: 50 st.	keer	5,00	F	
701110	322199		Aanbr verkeerspaal type 90, insteekpaal uitneemb. Betreft: aanbrengen insteekpaal Inclusief grondwerk Stalen insteekpaal uitneembaar: Type 90 van leverancier Erdi, voorzien van hevelslot met cilinder nummer 1 Kleur: rood-wit Inclusief betonfundatie Stellen in samenhang met verharding	st	25,00	F	
				st			25,00 L
701120	322199		Aanbr verkeerspaal Maritiem, insteekpaal uitneemb Betreft: aanbrengen insteekpaal Inclusief grondwerk Stalen insteekpaal uitneembaar: Type Maritiem van leverancier Erdi, voorzien van hevelslot met cilinder nummer 1 Kleur: RAL 9007 Inclusief betonfundatie Stellen in samenhang met verharding	st	20,00	F	
				st			20,00 L
701130	322199		Aanbrengen natuurstenen paal. Betreft: aanbrengen natuurstenen paal Inclusief grondwerk Natuurstenen paal: Afmeting ca. 250 x 250 x 1000 mm Stellen in samenhang met verharding Materialen ter beschikking gesteld door de opdrachtgever (op het Odeon veld)	st	20,00	F	
				st			20,00 T
701140	103102	1.	Aanbrengen stijlen ten behoeve van afrastering. Stalen stijl met betonvoet Afmeting 10 x 100 x 1100 mm Voorzien van gaten t.b.v. doorvoer horizontale buizen volgens bestekspostnr. 701150 : - ø 50 mm, hart op 515 mm boven maaiveld - ø 65 mm, hart op 867,5 mm boven maaiveld Verzinkt en voorzien van poedercoating RAL 9007 Stijlafstand: 2 m h.o.h. Hoogte stijlkop boven maaiveld: 0,95 m Palen te lood aanbrengen	st st	20,00	F	20,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
701150	103103		Aanbrengen horizontale buis. Betreft: aanbrengen horizontale buizen in stijlen aangebracht volgens bestekspostnr. 701140	m	25,00	F	
		2.	2 horizontale buizen; boven en onder Onder ø 50 mm Boven ø 65 mm Verzinkt en voorzien van poedercoating RAL 9007 Incl. koppelstukken	m			25,00 L
701170	322199		Herstellen bochtbescherming Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het opnemen op opnieuw aanbrengen van bochtbescherming, inclusief grondwerk Bochtbescherming van Genieblokken dubbel afgeschuind , afm. 500x400x550/750 Inclusief inzaaien met graszaad R1 (hoeveelheid 1,25 kg/m2) Rekening houden met 2,00 m2 inzaaien per bochtbescherming Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie	st	10,00	F	
701180	322199		Herstellen bochtbescherming (bermblokken) Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het opnemen op opnieuw aanbrengen van bochtbescherming, inclusief grondwerk Bochtbescherming van bermblokken, afm. 500/400x60 Inclusief inzaaien met graszaad R1 (hoeveelheid 1,25 kg/m2) Rekening houden met 2,00 m2 inzaaien per bochtbescherming Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie	st	10,00	F	
701190	322199		Schoonmaken en verven bochtbescherming Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het schoonmaken van de bochtbescherming d.m.v. hogedrukspuit t.b.v. aanbrengen van wegenvverf Inclusief verven met wegenvverf Bochtbescherming van Genieblokken dubbel afgeschuind , afm. 500x400x550/750 Wegenvverf, kleur wit Rekenen met 0,25 ltr. per bochtbescherming Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie	st	25,00	F	
701200	322199		Schoonmaken en verven bochtbescherming Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het schoonmaken van de bochtbescherming d.m.v. hogedrukspuit t.b.v. aanbrengen van wegenvverf Inclusief verven met wegenvverf Bochtbescherming van bermblokken, afm. 500/400x60 Wegenvverf, kleur wit Rekenen met 0,25 ltr. per bochtbescherming Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie	st	25,00	F	
701300	109999		Verwijderen gietijzeren boomroosters. Situering: verspreid over het gehele werk Betreft: het verwijderen van gietijzeren boomroosters Gietijzeren boomrooster type Lateraal Vierkant, 1980 x 1980 mm, bestaande uit 4 elementen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
701310	109999		Ophalen gietijzeren boomroosters. Situering: verspreid over het gehele werk Betreft: het ophalen van gietijzeren boomroosters incl. stellen fundering van opsluitbanden 100 x 200 mm Gietijzeren boomrooster type Lateraal Vierkant, 1980 x 1980 mm, bestaande uit 4 elementen Inclusief grondwerk	st	5,00	F	
701330	109999		Onderhoud houten banken, type 1 en 2. Situering: WTC gebied Mandelaplein, Mandelapark en Oudpark Betreft: onderhoud houten banken bestaande uit de volgende werkzaamheden: - voor de eerste keer glad schuren - ontdoen van splinters en losse houtdelen - behandelen met restol olie systeem, kleur oranje/bruin (type 1) en naturel/bruin (type 2) Houtolie leveren volgens bestekspostnr. 701510 en 701520 - na droging voor de tweede keer licht opschuren en opnieuw behandelen Bank typ 1 bestaande uit: - 8 stuks banken Plane enkel vlak Lauro Gamela bestaande uit 5 balken - 6 stuks banken Plane enkel vlak Lauro Gamela bestaande uit 4 balken Afmeting bank 2,50x0,50/2,50 x 0,40m, afmeting balk 0,08x0,08m Bank type 2 bestaande uit: - 4 stuks aaneengesloten groepen banken van 4 stuks bestaande uit 5 balken Afmeting enkele bank 2,50x0,50m, afmeting balk 0,20 x 0,08m Tijdens de uitvoering mag per locatie de helft van het aantal banken worden behandeld Inclusief de in behandeling zijnde banken afzetten met hekken Uitvoering: 50% van het aantal banken wordt per jaar uitgevoerd Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	15,00	F	
701350	109999		Onderhoud houten banken, type 5. Situering: Koopmanstraat t.h.v I.N.G Bank Betreft: onderhoud houten banken bestaande uit de volgende werkzaamheden: - voor de eerste keer glad schuren - ontdoen van splinters en losse houtdelen - behandelen met restol olie systeem, naturel/bruin (type 5) Houtolie leveren volgens bestekspostnr. 701520 - na droging voor de tweede keer licht opschuren en opnieuw behandelen Bank type 5, bestaande uit: - 4 stuks houten banken betaande uit 5 balken Afmeting bank 2,50x0,50m, afmeting balk 0,08x0,15m Tijdens de uitvoering mag per locatie de helft van het aantal banken worden behandeld Inclusief de in behandeling zijnde banken afzetten met hekken Uitvoering: 50% van het aantal banken wordt per jaar uitgevoerd Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
701360	109999		Onderhoud houten banken, type 6. Situering: Stadhuisplein Betreft: onderhoud houten banken bestaande uit de volgende werkzaamheden: - Ondergrond reinigen en schuren oneffenheden niet plamuren maar intensief schuren - ontdoen van splinters en losse houtdelen - banken moeten vooraf in de Primer worden gezet Multiprimer ZF ral 2001, Procotings Primer leveren volgens bestekspostnr. 701540 - behandelen met Nelfadur lakverf 2 DN ral 2001, Procotings Lakverf leveren volgens bestekspostnr. 701550 - Verdunner 3212 geschikt voor beide producten Verdunner leveren volgens bestekspostnr. 701560 Bank type 6, bestaande uit: - 6 stuks banken met rugleuning bestaande uit 11 balken Totale lengte 7,50 x 1,10m balken 0,11 x 0,08m Tijdens de uitvoering mag per locatie de helft van het aantal banken worden behandeld Inclusief de in behandeling zijnde banken afzetten met hekken Uitvoering: 50% van het aantal banken wordt per jaar uitgevoerd Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	10,00	F
701370	109999		Onderhoud houten banken, type 7. Situering: Verspreid in het centrumgebied Betreft: onderhoud houten banken bestaande uit de volgende werkzaamheden: - voor de eerste keer glad schuren - ontdoen van splinters en losse houtdelen - behandelen met restol olie systeem, naturel/bruin (type 7) Houtolie leveren volgens bestekspostnr. 701520 - na droging voor de tweede keer licht opschuren en opnieuw behandelen Bank type 7, bestaande uit: - 55 stuks banken bestaande uit 9 balken Afmeting lengte 2,60x1,10m, balkmaat 0,11x0,09m Tijdens de uitvoering mag per locatie de helft van het aantal banken worden behandeld Inclusief de in behandeling zijnde banken afzetten met hekken Uitvoering: 50% van het aantal banken wordt per jaar uitgevoerd Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
701380	109999		Onderhoud houten banken, type 8, 9 en 10. Situering: Esplanade (verplaatsbare banken en lounch sets), Esplanade (uitkijkheuvel) en Grote Markt Betreft: onderhoud houten banken bestaande uit de volgende werkzaamheden: - voor de eerste keer glad schuren - ontdoen van splinters en losse houtdelen - behandelen met restol olie systeem, kleur oranje/bruin (type 9 en 10) en naturel/bruin (type 8) - Houtolie leveren volgens bestekspostnr. 701510 en 701520 - na droging voor de tweede keer licht opschuren en opnieuw behandelen Bank type 8 bestaande uit: - 5 stuks banken bestaande uit 11 balken - 5 stuks banken bestaande uit 11 balken met rugleuning - 15 stuks banken bestaande uit 11 balken 11 balken lengte 2,60 x 1,08m en de balken 0,09 x 0,11m Bank type 9 bestaande uit: - 2 stuks banken bestaande uit 11 balken lengte 2,60x1,08m en de balken 0,09x0,11m - 1 stuks bank met rugleuning 1,80x0,40m bestaande uit 11 balken Rugleuningopbouw (gezien vanaf zijkant) 0,12x0,14 - 0,15x0,18 - 0,18x0,21 - 0,22x0,16m Bank type 10 bestaande uit: - 6 stuks banken bestaande uit 11 balken met leuning - 6 stuks banken bestaande uit 11 balken zonder leuning 11 balken lengte 2,60 x 1,08m en de balken 0,09 x 0,11m Tijdens de uitvoering mag per locatie de helft van het aantal banken worden behandeld Inclusief de in behandeling zijnde banken afzetten met hekken Uitvoering: 50% van het aantal banken wordt per jaar uitgevoerd Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	40,00	F
701390	109999		Onderhoud houten banken, type 11. Situering: Touwslageshof Betreft: onderhoud houten banken bestaande uit de volgende werkzaamheden: - voor de eerste keer glad schuren - ontdoen van splinters en losse houtdelen - behandelen met restol olie systeem, naturel/bruin (type 11) - Houtolie volgens bestekspostnr. 701520 - na droging voor de tweede keer licht opschuren en opnieuw behandelen Bank type 11, bestaande uit: - 4 stuks banken bestaande uit 3 zit en 2 rugplanken Afmeting: 2,00x0,10x0,03m Tijdens de uitvoering mag per locatie de helft van het aantal banken worden behandeld Inclusief de in behandeling zijnde banken afzetten met hekken Uitvoering: 50% van het aantal banken wordt per jaar uitgevoerd Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
701400	109999		Onderhoud houten banken, type 12 en 13. Situering: Kolkplein en Koperslagershof Betreft: onderhoud houten banken bestaande uit de volgende werkzaamheden: - voor de eerste keer glad schuren - ontdoen van splinters en losse houtdelen - behandelen met restol olie systeem, naturel/bruin (type 12 en 13) Houtolie leveren volgens bestekspostnr. 701520 - na droging voor de tweede keer licht opschuren en opnieuw behandelen Bank type 12, bestaande uit: - 2 stuks Velopa banken bestaande uit 2 zit en 2 rugplanken Afmeting: 2,50x0,14x0,04m - 5 stuks banken bestaande uit 3 zit en 2 rugplanken Afmeting: 2,00x0,12x0,04m Bank type 13, bestaande uit: - 4 stuks Velopa banken bestaande uit 2 zit en 2 rugplanken Afmeting: 2,50x0,14x0,04m Tijdens de uitvoering mag per locatie de helft van het aantal banken worden behandeld Inclusief de in behandeling zijnde banken afzetten met hekken Uitvoering: 50% van het aantal banken wordt per jaar uitgevoerd Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	5,00	F
701410	109999		Onderhoud houten banken, type 14. Situering: Schippersplein Betreft: onderhoud houten banken bestaande uit de volgende werkzaamheden: - voor de eerste keer glad schuren - ontdoen van splinters en losse houtdelen - behandelen met restol olie systeem, naturel/bruin (type 14) Houtolie leveren volgens bestekspostnr. 701520 - na droging voor de tweede keer licht opschuren en opnieuw behandelen Bank type 14, bestaande uit: - 4 stuks de gehele bank bestaat uit balken van 0,05 x 0,05 m met een tussenruimte van 0,02 m Totale lengte 4,50m en hoogte 0,50m, de 2 zijden bestaan uit 0,50 en 1.00 m breed. Tijdens de uitvoering mag per locatie de helft van het aantal banken worden behandeld Inclusief de in behandeling zijnde banken afzetten met hekken Uitvoering: 50% van het aantal banken wordt per jaar uitgevoerd Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	6,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
701420	109999		Onderhoud houten leuningen. Betreft: onderhoud houten leuningen bestaande uit de volgende werkzaamheden: - vooraf reinigen en ontdoen van algen en mossen met tuinmeubelcleaner - licht opschuren en ontvetten - behandelen met Wood Protect Green line kleur Teak, conform voorschriften leverancier, deze behandeling 2 keer uitvoeren Tijdelijke afzetting d.m.v schildjes en afzetlint Totaal 1400 m leuning Uitvoering: 50% van het aantal m1 wordt per jaar uitgevoerd Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	m	1.750,00	F	
							30,63 L
701510	109999		Leveren houtolie. Beits, kleur oranje/bruin, leverancier Restol of gelijkwaardig Leveren op plaats van verwerking		10,00	F	10,00 L
701520	109999		Leveren houtolie. Beits, kleur naturel/bruin, leverancier Restol of gelijkwaardig Leveren op plaats van verwerking	st	75,00	F	75,00 L
701540	109999		Leveren primer Multiprimer ZF ral 2001, leverancier Procoting of gelijkwaardig Leveren op plaats van verwerking		10,00	F	10,00 L
701550	109999		Leveren lakverf Nelfadur lakverf 2 DN ral 2001, leverancier Procoting of gelijkwaardig Leveren op plaats van verwerking		10,00	F	10,00 L
701560	109999		Leveren vedunner. Verdunner 3212, leverancier Procoting of gelijkwaardig Leveren op plaats van verwerking		20,00	F	20,00 L
701600	109999		Leveren inboorkoker. Uitvoering: - Inboorkoker Ten behoeve van insteekpaal model 120 van leverancier Erdi o.g. Materiaal: - Staal Conservering: - Thermisch verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461 Strip: - Met ingelaste strip ter voorkoming verzakking Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00	F	10,00 L
702			WEGBEBAKENING Alle te verwijderen palen en borden dienen naar het depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad) te worden gebracht				
702010	321312	1.	Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in groenstroken Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk Uit het maaiveld Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)	st	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
702020	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in verhardingen Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk 4. Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-, straatbaksteen- of natuursteenverharding 1. Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)	st	50,00	F	
702030	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in groenstroken Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk 1. Uit het maaiveld 1. Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m 1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 702110	st	10,00	F	
702040	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in verhardingen Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk 4. Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-, straatbaksteen- of natuursteenverharding 1. Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m 1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 702120	st	10,00	F	
702050	321311		Verwijderen verkeersborden. Betreft: verwijderen verkeersborden 2. Afmetingen volgens type I 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)	st	100,00	F	
702110	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: in groenstroken Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk 1. In het maaiveld 1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis 3. Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)	st	25,00	F	
702120	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: in verhardingen Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk 4. In een bestrating van tegel-, betonsteen-, straatbaksteen- of natuursteenverharding 1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis 3. Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)	st	50,00	F	
702130	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: aanbrengen verkeersborden De borden bevestigen aan: lichtmasten en/of verkeersbordpalen 2. Afmetingen volgens type I 9. Retroflecterend, klasse III DG	st	25,00	F	
702140	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: aanbrengen verkeersborden De borden bevestigen aan: lichtmasten en/of verkeersbordpalen 3. Afmetingen volgens type II 9. Retroflecterend, klasse III DG	st	75,00	F	
							25,00 T
							50,00 T
							25,00 T
							75,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
702150	320111		Aanbrengen overige markering van wegenvurf. Situering: verspreid over het gehele werk Diverse vlakken, totaal < 10 m2 Wegenvurf; hoeveelheid (droog) 0,71 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2 kg	25,00 	F	 17,75 L
702160	320111		Aanbrengen overige markering van wegenvurf. Situering: verspreid over het gehele werk Diverse vlakken, totaal > 10 m2 Diverse vlakken, totaal > 10 m2 Wegenvurf; hoeveelheid (droog) 0,71 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2 kg	100,00 	F	 71,00 L
702170	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: verspreid over het gehele werk Diverse vlakken, totaal < 10 m2 Op een dichte bitumineuze ondergrond Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2 kg	50,00 	F	 350,00 L
702180	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: verspreid over het gehele werk Diverse vlakken, totaal > 10 m2 Op een dichte bitumineuze ondergrond Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2 kg	30,00 	F	 210,00 L
703			STORTKOSTEN				
703010	101199		Afvoeren en storten opgebroken materialen. Betreft: afvoeren en storten van de overige vrijgekomen materialen volgens bestekspostnrs. 21, 22 en 251 Bestaande uit o.a.: betonstraatstenen, betontegels, sierbestating, gebakken klinkers, betonbanden, betongranulaat etc. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en afvoeren naar volgende inrichting: Cirwinn recycling Almere Pontonweg 10 1332 CA Almere Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 01 van dit Bestek Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 04 van dit Bestek	ton	150,00	F	
704			WERKTERREIN				
704010	621399		Aanbrengen kunststoffen schotten t.b.v. voetgangers. Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m Enkele strook in de lengterichting	m	1.000,00	F	
704020	621399		Instandhouden schotten t.b.v. voetgangers. Met materialen van de aannemer	m*d	1.000,00	F	
704030	621399		Verplaatsen schotten t.b.v. voetgangers. Kunststoffen schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 704010 .	m	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
704040	621399		Verwijderen schotten t.b.v. voetgangers. Kunststoffen schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 704010	m	1.000,00	F	
704050	101412		Aanbrengen rijplatenbaan. Betreft: kunststoffen rijplaten .9. T.b.v. licht en middelzwaar verkeer . . . 1.1. Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik	m	100,00	F	
704060	101422		In stand houden rijplatenbaan. Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 704050 en/of verplaatst volgens 704070 9. Met materialen van de aannemer	m*d	400,00	F	
704070	101442		Verplaatsen rijplatenbaan. Verplaatsen: in de lengte- of breedte richting 1. Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s). 704050	keer	10,00	F	
704080	101432		Verwijderen rijplatenbaan. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 704050 of verplaatst volgens 704070	m	100,00	F	
704090	101402		Toepassen rijplatenbaan. Betreft: stalen rijplaten Verplaatsen: 1. Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: Markt stadhuisplein . . . 1.1. Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik	m	100,00	F	
706			LEVERANTIE MEUBILAIR				
706010	831699		Leveren markeringspaal van kunststof. Betreft: kunststof anti parkeerpaal Afmeting: 124/145 x 1400 mm Met vellingkanten en diamantkop, voorzien van twee rode reflecterende banden die verdiept zijn aangebracht Leveren op plaats van verwerking	st st	20,00	F	20,00 L
706020	831699		Leveren betonnen markeringspaal. Betreft: ronde betonnen markeringspaal Afmeting: lang 1000 mm Met betonvoet 300 x300 mm Kleur: gewassen grind Leveren op plaats van verwerking	st st	5,00	F	5,00 L
706030	100599		Leveren wegenvverf incl. schildermateriaal (geel). Betreft: wegenvverf incl. schildermateriaal Kleur: geel Leveren op plaats van verwerking	kg kg	25,00	F	25,00 L
706040	100599		Leveren wegenvverf incl. schildermateriaal (wit). Betreft: wegenvverf incl. schildermateriaal Kleur: wit Leveren op plaats van verwerking	kg kg	50,00	F	50,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81			T.B.S. WERKNEMERS				
810010	100501		Inzetten van werknemer. Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): conform artikel 61 02 04 van deel 3 van dit bestek	uur	750,00	F	
810020	100501		Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op maandag tot vrijdag: 0.00 - 7.00 uur en 17.00 - 24.00 uur Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): conform artikel 61 02 04 van deel 3 van het bestek	uur	40,00	F	
810050	100501		Inzetten van werknemer. Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouw & infra): conform artikel 61 02 04 van deel 3 van het bestek	uur	1.000,00	F	
810060	100501		Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op maandag tot vrijdag: 0.00 - 7.00 uur en Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouw & infra): conform artikel 61 02 04 van deel 3 van het bestek	uur	40,00	F	
810070	100501		Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op zaterdag Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouw & infra): conform artikel 61 02 04 van deel 3 van het bestek	uur	40,00	F	
810080	100501		Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op zon- en feestdagen Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig de cao bouw & infra): conform artikel 61 02 04 van deel 3 van het bestek	uur	24,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
810090	100501		Inzetten van werknemer. Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:vakbekwame verkeersregelaar (rekenen met één verkeersregelaar)	uur	40,00	F	
810100	100501		Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op maandag tot vrijdag: 0.00 - 7.00 uur en Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:vakbekwame verkeersregelaar (rekenen met één verkeersregelaar)	uur	24,00	F	
810110	100501		Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op zaterdag Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: vakbekwame verkeersregelaar (rekenen met één verkeersregelaar)	uur	24,00	F	
810120	100501		Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op zon- en feestdagen Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: vakbekwame verkeersregelaar (rekenen met één verkeersregelaar)	uur	8,00	F	
810130	100501		Inzetten van werknemer. Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers:meetploeg, ploeg van 2 man incl.meetapparatuur	uur	40,00	F	
82			TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL INCL. BEDIENING				
820010	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: bandenkraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 .9. Euro VI	uur	40,00	F	
820020	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: bandenkraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 .9. 100% ZE	uur	40,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
820030	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: minikraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 .9. Euro VI	uur	80,00	F
820040	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: minikraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 .9. 100% ZE	uur	80,00	F
820050	100517		Inzetten van een wiellader. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: wiellader Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 .9. Euro VI	uur	40,00	F
820060	100517		Inzetten van een wiellader. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: wiellader Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 .9. 100% ZE	uur	40,00	F
820070	100516		Inzetten van een vrachtauto. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: knijpwagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .1. Zelflossend .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .2. Euro VI	uur	100,00	F
820080	100516		Inzetten van een vrachtauto. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: knijpwagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .1. Zelflossend .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .9. 100% ZE	uur	100,00	F
820090	100599		Ter beschikking stellen van een veeg-zuigauto. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: veeg-zuigcombiauto Euro VI	uur	24,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
820110	100599		Ter beschikking stellen mobiele hogedrukreiniger Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: mobiele hogedrukreiniger (150 bar) met eigen watervoorziening Inclusief diverse spuitkoppen Euro VI	uur	80,00	F
820130	100533		Inzetten van een compressor. Betreft: compressor inclusief hulpmiddelen en luchtgereedschap Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min Euro VI	uur	100,00	F
820150	100599		Toepassen actiewagen (verlicht) Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: verwijderen, instandhouden en aanbrengen van actiewagen met verlichte pijlfiguratie voor stationaire afzettingen conform 96b Met materiaal van de aannemer Langs een weg met gescheiden rijbanen Euro VI	uur	8,00	F
820170	100599		Ter beschikking stellen van een minishovel Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 08 omschreven werkzaamheden Minishovel Max. werkbreedte 1300 mm Euro VI	uur	200,00	F
820180	100599		Ter beschikking stellen van een minishovel Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 08 omschreven werkzaamheden Minishovel Max. werkbreedte 1300 mm 100% ZE	uur	200,00	F
83			TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL EXCL. BEDIENING			
830010	100599		Ter beschikking stellen wegenverfspuit Betreft: regietarief wegenverfspuit exclusief wegenverf	uur	16,00	F
830020	101399		T.b.s. personenvervoermiddel Betreft: personenvervoermiddel voorzien van de in deel 3 artikel 61 02 02 lid 03 genoemde gereedschappen t.b.v. vervoeren van de ter beschikking gestelde werknemer(s) op het werkterrein en het vervoer van al het benodigde gereedschap en kleine hoeveelheden materiaal Inclusief aanhangwagens (tandem-asser)	uur	800,00	F
84			MOBILISATIE MATERIEEL Overige inzet van materieel dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen Betreft het mobiliseren per deelopdracht			
840020	100199		Mobiliseren materieel. Betreft: mobiliseren van groot en uitzonderlijk materieel t.b.v. machinaal straatwerk In het mobiliseren van materieel is begrepen het aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de werkzaamheden benodigd groot materieel Ten behoeve van bestratingswerkzaamheden	keer	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
85			VERKEERSMAATREGELEN				
850020	621099		Toepas. afz.(en) op dubbelbaans niet-autosnelweg. Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op en langs dubbelbaanswegen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b De keuze en het toepassen van een type afzetting moet worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de aannemer Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h Met materieel van de aannemer	dag	5,00	F	
850030	621099		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op en langs enkelbaanswegen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b De keuze en het toepassen van een type afzetting moet worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de aannemer Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h Met materieel van de aannemer	dag	5,00	F	
850040	621099		Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op voet- en fietspaden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b De keuze en het toepassen van een type afzetting moet worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de aannemer Met materieel van de aannemer	week	52,00	F	
850050	621099		Toepassen rijdende afzetting(en). Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op diverse wegen en fietspaden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b De keuze en het toepassen van een type afzetting moet worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de aannemer Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h Met materieel van de aannemer	dag	5,00	F	
850060	620399		Toepassen omleidingsroute. Betreft: toepassen omleidingsroutes ten behoeve van alle in het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op diverse wegen en fietspaden Uitvoering conform verkeermaatregelenplan van bestekspostnr. 850070 Met materiaal van de aannemer	week	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
850070	623099		Verkeersmaatregelenplan. Betreft: verkeersmaatregelenplan voor de toe te passen verkeersmaatregelen bij alle uit dit bestek voortvloeiende werkzaamheden, inclusief de werkzaamheden uit de besteksposten van hoofdstuk 8 van deel 2.2 Conform CROW-publicaties 96b, Werk in uitvoering" Uitgewerkt plan ter goedkeuring indienen bij de directie, 2 weken na datum opdracht Na goedkeuring van de directie het plan in tweevoud indienen bij de directie Toegestane snelheid bij werk in uitvoering op enkel- en dubbelbaanswegen V _{max} = 30 km/h N.B. Deze bestekspost zal alleen het eerste jaar van het contract worden toegepast en betaald	keer	4,00	F
86			KLACHTENAFHANDELING			
860010	100599		Klachtenafhandeling Klachten worden door de directie doorgezet naar de aannemer. De aannemer draagt zorg voor het administreren en rapporteren van de klachten. De administratie van de klachten moeten minimaal weergeven: - Opsomming van de binnengekomen klacht - De genomen maatregel - De tijd/ materieelbesteding - Foto van voor de werkzaamheden en na de werkzaamheden - Verantwoording van de gemaakt uren cq meters. De aannemer rapporteert wekelijks aan de directie. Vervolgacties worden verrekend middels de posten van dit bestek. De uren worden verrekend op basis van TBS onder hoofdstuk 81	keer	100,00	F
87			DIVERS			
870010	101199		Klic-melding aanvragen Betreft: aanvraag klic-melding t.b.v. grond mechanische werkzaamheden Op aanwijzing van de directie	keer	20,00	F
870020	101199		Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond Betreft: het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig het bepaalde in CROW-publicatie 250. Afgerekend na inlevering Klic-meldingsnummer.	keer	20,00	F
870040	101199		Inventarisatie en rapportage vuurwerkschade. Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het inventariseren en rapporteren van vuurwerkschade aan alle bebording/straatmeubilair Kapotte, beschadigde bebording/straatmeubilair dienen met foto's en bijbehorende lokatie te worden gerapporteerd in een spreadsheet (digitaal) Tijdstip uitvoering: 1e week na oud- en nieuw Rapportage 2 werkdagen na de opname bij de directie indienen	keer	1,00	F
88			OPSTELLEN PLANNEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
880010	101199		Opstellen straatwerkplan. Betreft: per "deelopdracht" opstellen van een straatwerkplan Het opstellen van een straatwerkplan geldt niet voor werkzaamheden t.a.v. spoedmeldingen (calamiteit), SIN meldingen en werkzaamheden welke in ter beschikking te stellen werknemers en materieel worden uitgevoerd Sraatwerkplan opstellen conform wet- en regelgeving	keer	1,00	F	
880020	101199		Opstellen plan vrijgekomen materialen. Betreft: éénmalig opstellen van een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen op basis van de werkzaamheden in het bestek. Gedurende de gehele looptijd van het bestek (incl. eventuele optie jaren) dient het plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen continu te worden geactualiseerd en dit wordt geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen conform artikel 01.17.07 lid 01 van deel 3 van het bestek	keer	1,00	F	
880030	101199		Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. Betreft: éénmalig opstellen van een V&G-plan uitvoeringsfase op basis van de werkzaamheden in het bestek Gedurende de gehele looptijd van het bestek (incl. eventuele optie jaren) dient het V&G-plan uitvoeringsfase continu te worden geactualiseerd en dit wordt geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen V&G-plan uitvoeringsfase opstellen conform wet- en regelgeving	keer	1,00	F	

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: SRU-20-27-007-D00

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: SRU-20-27-007-D00

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: SRU-20-27-007-D00

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMEEN				
1	GRONDWERK				
111	GROND ONTGRAVEN				
111010	Vrijgraven polsdikke wortels	m	50,00F		
111020	Grond ontgraven uit depot	m3	50,00F		
111030	Grond ontgraven uit cunet, diepte tot 1,00 m	m3	100,00F		
112	GROND VERVOEREN				
112010	Klei vervoeren van/naar het depot.	m3	50,00F		
112020	Zand vervoeren van/naar het depot.	m3	100,00F		
113	GROND VERWERKEN				
113010	Grond verwerken in werkput t.b.v. boomwortels	m3	20,00F		
113020	Grond verwerken in terrein	m3	50,00F		
113030	Grond verwerken in bermen.	m3	50,00F		
113060	Grond verwerken in werkput diepte tot 1,00 m	m3	100,00F		
114	GROND VERDICHTEN				
114010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	100,00F		
13	ZANDBED				
130020	Afwerken zandbed, < 20 m2.	m2	1.000,00F		
130030	Afwerken zandbed, > 20 m2.	m2	1.500,00F		
130050	Aanbrengen straatlaag, < 20 m2.	m2	750,00F		
130060	Aanbrengen straatlaag, >20 m2.	m2	1.500,00F		
2	HERSTELWERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN				
21	ELEMENTVERHARDINGEN				
211	BETONTEGELS				
2111	<u>Opbreken betontegels</u>				
211120	Opbr. betontegels diverse afmetingen, <20 m2	m2	400,00F		
211130	Opbr. betontegels diverse afmetingen, > 20 m2	m2	750,00F		
2112	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
211220	Aanbr. betontegels diverse afmetingen, <20 m2	m2	400,00F		
211230	Aanbr. betontegels diverse afmetingen, > 20 m2	m2	750,00F		
213	BETONSTRAATSTENEN				
2131	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
213120	Opbr. bss diverse afmetingen, <20 m2	m2	200,00F		
213130	Opbr. bss diverse afmetingen, > 20 m2	m2	200,00F		
2132	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
213220	Aanbr. bss diverse afmetingen, <20 m2	m2	200,00F		
213230	Aanbr. bss diverse afmetingen, > 20 m2	m2	200,00F		
2134	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
213410	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00F		
214	NATUURSTEEN				
2141	<u>Opbreken natuursteen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
214110	Opbreken natuursteen verh. 30 mm (op split)	m2	50,00F		
214120	Opbreken natuursteen verh. 80 mm (op split) <20m2	m2	300,00F		
214130	Opbreken natuursteen verh. 80 mm (op split), >20m2	m2	300,00F		
214140	Opbr. natuursteen verh. 30 mm (splitbeton)	m2	50,00F		
214150	Opbr. natuursteen verh. 80 mm (splitbeton), <20m2	m2	500,00F		
214160	Opbr. natuursteen verh. 80 mm (splitbeton), >20m2	m2	250,00F		
2142	<u>Verwijderen funderingslaag</u>				
214210	Verwijderen Korrethbims d=100, <20 m2	m2	50,00F		
214220	Verwijderen funderingslaag, betongr,	m2	100,00F		
214230	Verwijderen funderingslaag split d=90, <20 m2	m2	100,00F		
214240	Verwijderen funderingslaag split d=90, >20 m2	m2	100,00F		
214250	Verwijderen funderingslaag split d=150, <20 m2	m2	100,00F		
214260	Verwijderen funderingslaag split d=150, >20 m2	m2	200,00F		
214270	Verw. funderingslaag van splitbeton d=60, <20 m2	m2	100,00F		
214300	Verw. funderingslaag van splitbeton d=60, >20 m2	m2	100,00F		
214310	Verw. funderingslaag van splitbeton d=90, <20 m2	m2	100,00F		
214320	Verw. funderingslaag van splitbeton d=90, >20 m2	m2	100,00F		
214330	Verw. funderingslaag van splitbeton d=150, <20 m2	m2	150,00F		
214340	Verw. funderingslaag van splitbeton d=150, >20 m2	m2	100,00F		
2144	<u>Vervoeren natuursteen bestratingsmateriaal</u>				
214410	Vervoeren bestratingsmateriaal naar depot.	m2	300,00F		
214420	Vervoeren bestratingsmateriaal vanaf depot.	m2	300,00F		
2145	<u>Aanbrengen funderingslaag</u>				
214530	Aanbr. ongeb. verhardingslaag, betongr, <20 m2.	m2	50,00F		
214540	Aanbr. ongeb. verhardingslaag, betongr, >20 m2	m2	100,00F		
214550	Aanbr. ongeb. verhardingslaag, split, <20 m2.	m2	250,00F		
214560	Aanbr. ongeb. verhardingslaag, split, >20 m2	m2	500,00F		
214590	Aanbrengen splitbetonfundering (80 mm), <20 m2.	m2	200,00F		
214600	Aanbrengen splitbetonfundering (80 mm), >20 m2	m2	200,00F		
214610	Aanbrengen splitbetonfundering (150 mm), <20 m2.	m2	50,00F		
214620	Aanbrengen splitbetonfundering (150 mm), >20 m2	m2	100,00F		
2147	<u>Aanbrengen natuursteenverharding</u>				
214710	Aanbrengen natuursteenverh 30 mm	m2	20,00F		
214720	Aanbrengen natuursteenverh 80 mm, <20 m2.	m2	500,00F		
214730	Aanbrengen natuursteenverh 80 mm, >20 m2	m2	500,00F		
214740	Aanbr natuursteenverh 30 mm (splitbeton)	m2	50,00F		
214750	Aanbr natuursteenverh 80 mm (splitbeton), <20 m2.	m2	500,00F		
214760	Aanbr natuursteenverh 80 mm (splitbeton), >20m2	m2	300,00F		
2148	<u>Aanbrengen voegen</u>				
214810	Aanbrengen flexibele voeg, <20 m2.	m2	1.500,00F		
214820	Aanbrengen flexibele voeg, >20 m2	m2	3.000,00F		
214830	Aanbrengen vaste voeg, <20 m2.	m2	100,00F		
214840	Aanbrengen vaste voeg, >20m2	m2	1.000,00F		
214850	Maken revisie voegen.	keer	50,00F		
215	STRAATBAKSTENEN				
2151	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
215120	Opbr. sbs diverse afmetingen, <20 m2	m2	500,00F		
215130	Opbr. sbs diverse afmetingen, >20 m2	m2	500,00F		
2152	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
215220	Aanbr. sbs diverse afmetingen, <20 m2	m2	500,00F		
215230	Aanbr. sbs diverse afmetingen, >20 m2	m2	500,00F		
219	DIVERS				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2191	<u>Molgoot</u>				
219110	Opbr molgoot, 4-5 strek betonnen keiformaat cement	m	50,00F		
219120	Opbr. molgoot, 4-5 strek betonnen keiformaat zand.	m	50,00F		
219150	Aanbrengen molgoot keiformaat, 4-strek.	m	50,00F		
219160	Aanbrengen molgoot keiformaat, 4-strek op fund.	m	50,00F		
219170	Aanbrengen molgoot keiformaat, 5-strek.	m	50,00F		
219180	Aanbrengen molgoot keiformaat, 5-strek op fund.	m	50,00F		
2192	<u>Verwijderen voegen</u>				
219230	Verwijderen vaste voeg.	m	8.000,00F		
219240	Verwijderen flexibele voeg tegen gevel.	m	100,00F		
219250	Verwijderen krimpvoegen.	m	50,00F		
219260	Verwijderen flexibele voeg.	m	17.500,00F		
2193	<u>Aanbrengen krimpvoegen</u>				
219310	Aanbrengen krimpvoeg klein, < 15 mm.	m	100,00F		
219320	Aanbrengen krimpvoeg klein, > 15 mm.	m	100,00F		
219330	Aanbrengen voeg bij gevel afsluiting.	m	100,00F		
22	KANTOPSLUITINGEN				
2201	<u>Richten en lichten kantopsluitingen</u>				
220110	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	20,00F		
220120	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	20,00F		
221	OPSLUITBANDEN				
2211	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
221110	Opbreken opsluitbanden, < 5 m	m	50,00F		
221120	Opbreken opsluitbanden, 5-20 m	m	50,00F		
221130	Opbreken opsluitbanden, > 20 m	m	100,00F		
2217	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
221710	Aanbrengen opsluitbanden, < 5 m	m	50,00F		
221720	Aanbrengen opsluitbanden, 5-20 m	m	50,00F		
221730	Aanbrengen opsluitbanden, > 20 m	m	100,00F		
223	TROTTOIRBANDEN				
2231	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
223110	Opbreken. trottoirbanden, < 5 m	m	25,00F		
223120	Opbreken. trottoirbanden, 5-20 m	m	50,00F		
2237	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
223710	Aanbrengen trottoirbanden, < 5 m	m	25,00F		
223720	Aanbrengen trottoirbanden, 5-20 m	m	25,00F		
225	GELEIDEBANDEN				
2251	<u>Opbreken geleidebanden</u>				
225130	Opbreken geleidebanden, > 20 m	m	100,00F		
2254	<u>Aanbrengen geleidebanden</u>				
225430	Aanbrengen geleidebanden, > 20 m	m	100,00F		
226	Natuursteenbanden				
2260	<u>Opbreken natuursteenbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
226010	Opbreken trottoirb. 200 x 200 mm < 5 m (op split)	m	30,00F		
226020	Opbreken trottoirb. 200 x 200 mm 5-20m (op split)	m	50,00F		
226030	Opbreken trottoirb. 200 x 200 mm > 20 m (op split)	m	50,00F		
226040	Opbr. trottoirb 200 x 200 mm < 5 m (op splitbeton)	m	50,00F		
226050	Opbr. trottoirb 200 x 200 mm 5-20m (op splitbeton)	m	50,00F		
226060	Opbr. trottoirb 200 x 200 mm >20m (op splitbeton)	m	50,00F		
226070	Opbr. trottoirb 200 x 200 mm < 5 m (splitb, d=90)	m	50,00F		
226080	Opbr. trottoirb 200 x 200 mm 5-20m (splitb, d=90)	m	50,00F		
226090	Opbr. trottoirb 200 x 200 mm >20m (splitb, d=90)	m	50,00F		
226100	Verwijderen steunrug van stampbeton.	m	50,00F		
2263	<u>Aanbrengen natuursteenbanden</u>				
226310	Aanbrengen trottoirb. 200 x 200 mm < 5m (op split)	m	50,00F		
226320	Aanbrengen trottoirb. 200 x 200mm 5-20m (op split)	m	50,00F		
226330	Aanbrengen trottoirb. 200 x 200mm >20m (op split)	m	50,00F		
226340	Aanbr. trottoirb. 200x200 mm < 5 m (splitb, d=50)	m	50,00F		
226350	Aanbr. trottoirb. 200x200 mm 5-20m (splitb, d=50)	m	50,00F		
226360	Aanbr trottoirb 200x200mm, > 20 m (splitb, d=50)	m	50,00F		
226370	Aanbr. trottoirb. 200x200 mm < 5 m (splitb, d=90)	m	50,00F		
226380	Aanbr. trottoirb. 200x200 mm 5-20m (splitb, d=90)	m	50,00F		
226390	Aanbr trottoirb 200x200mm, > 20 m (splitb, d=90)	m	50,00F		
226400	Aanbrengen voeg tussen banden.	m	50,00F		
226410	Leveren en aanbrengen steunrug van stampbeton.	m	50,00F		
238	VOORZIENINGEN T.B.V. KANTOPSLUITINGEN				
238010	Leveren en aanbrengen stelspecie, < 5 m	m	50,00F		
238020	Leveren en aanbrengen stelspecie, 5-20 m	m	50,00F		
238030	Leveren en aanbrengen stelspecie, > 20 m	m	50,00F		
238040	Leveren en aanbrengen betonrug, < 5 m	m	50,00F		
238050	Leveren en aanbrengen betonrug, 5-20 m	m	50,00F		
238060	Leveren en aanbrengen betonrug, > 20 m	m	50,00F		
24	ASFALTVERHARDINGEN				
241	ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN				
241010	Zagen asfaltverharding gem. d= 45 mm	m	10,00F		
241020	Zagen asfaltverhardingen gem. d= 150 mm	m	50,00F		
242	OPBREKEN SCHOON ASFALT				
242010	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt. (d=45 mm)	m2	50,00F		
242020	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt. (d=150 mm)	m2	50,00F		
245	CALAMITEITEN / SPOED REPARATIE				
245010	Repareren enkel asfalt gat.	m2	10,00F		
245020	Repareren meerdere asfalt gaten.	m2	20,00F		
25	FUNDERINGEN				
251	OPBREKEN FUNDERINGEN				
251010	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	50,00F		
252	AANBRENGEN FUNDERING				
252010	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	50,00F		
26	ZAGEN VERHARDING				
260010	Pasmaken van bestratingsmateriaal (tegels)	m	100,00F		
260020	Pasmaken van bestratingsmateriaal (natuursteen)	m	50,00F		
260030	Pasmaken van opsluitbanden.	st	25,00F		
260040	Pasmaken van trottoirbanden (incl. natuurstenen)	st	15,00F		
29	IPA (INVALIDE PARKEERPLAATSEN AANLEGGEN)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
291	VERWIJDEREN IPA				
291010	Volledig verwijderen markering.	m2	5,00F		
291020	Hergebruik verkeersbordpalen, groenstrook.	st	2,00F		
291030	Hergebruik verkeersbordpalen, verharding.	st	2,00F		
291040	Verwijderen verkeersborden.	st	10,00F		
293	AANBRENGEN EN/OF UITBREIDEN IPA				
293010	Aanbrengen markering -wegenvurf-	m2	25,00F		
293020	Aanbrengen markering -bestrating-	st	1,00F		
293030	Aanbrengen verkeersbordpalen, groenstrook.	st	5,00F		
293040	Aanbrengen verkeersbordpalen, verharding.	st	5,00F		
293050	Aanbrengen verkeersborden.	st	10,00F		
293060	Aanpassen kentekenbord.	st	10,00F		
3	HERSTELWERKZAAMHEDEN LEIDINGWERK				
31	RIOLERING				
312	HERSTELLEN LIJNGOTEN				
312010	Herstellen lijngoten. (smal)	m	150,00F		
312020	Herstellen roostergoten.	m	100,00F		
314	REINIGEN LIJNGOOT EN AFVOERLEIDING				
314010	Lijngoot reinigen onder hoge druk.	m	18.000,00F		
314020	Roostergoot reinigen onder hoge druk.	m	20.000,00F		
314030	Reinigen doorspuitpunt lijngoot.	st	1.200,00F		
314060	Reinigen afvoerleiding onder hoge druk.	m	5.000,00F		
314070	Registreren en rapporteren doorspuitp. en afvoerl.	keer	50,00F		
35	OP HOOGTE STELLEN DIVERSEN				
351	WATERPOTTEN EN AFSLUITERS				
351010	Ophogen straatpot incl. grondwerk in groenstrook	st	5,00F		
351020	Ophogen straatpot incl. grondwerk in straatwerk	st	10,00F		
351030	Ophogen straatpot incl. grondwerk in natuursteen	st	10,00F		
352	BRANDKRANEN				
352010	Ophogen straatpot (Brandkraan) incl. grondwerk	st	10,00F		
5	LEVERANTIES				
502260	Lev rechte Amstelbanden, 200/205x370mm, Lavaró.	st	20,00F		
502270	Lev rechte Amstelbanden, 200/205x370mm, antraciet	st	20,00F		
51	LEVERANTIE ELEMENTVERHARDINGEN				
511	LEVERANTIE BETONTEGELS				
511020	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, grijs	st	50,00F		
511030	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, div kleuren	st	50,00F		
511040	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs	st	100,00F		
511050	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, div kleuren	st	100,00F		
511060	Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, grijs	st	50,00F		
511070	Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, div kleuren	st	50,00F		
511080	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs	st	50,00F		
511090	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, div kleuren	st	200,00F		
511100	Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm, grijs	st	50,00F		
511110	Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs	st	100,00F		
511190	Leveren betontegels 500 x 500 x 60 mm, grijs	st	100,00F		
511200	Leveren betontegels 500 x 500 x 80 mm, grijs	st	200,00F		
511210	Leveren betontegels 600 x 400 x 60 mm, grijs	st	50,00F		
5113	<u>Markeringstegels</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511320	Leveren betontegels.(voorrangstegel)	st	10,00F		
511330	Leveren betontegels.(tussentegel/blokmarkering)	st	10,00F		
511340	Leveren betontegels.(blokmarkering)	st	10,00F		
511350	Leveren noppentegels 300 x 300 x 60 mm, wit	st	200,00F		
511380	Leveren ribbeltegels 300 x 300 x 60 mm, wit	st	1.000,00F		
512	LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN				
512010	Leveren betonstraatstenen keiform. grijs 80 mm	st	500,00F		
512030	Leveren halve bss keiform. grijs 80mm.	st	100,00F		
512040	Leveren betonstraatstenen keiform. kleur 80 mm	st	2.000,00F		
512070	Leveren betonstraatstenen keiform. wit 80 mm	st	250,00F		
512140	Leveren keperstenen. grijs 80 mm	st	50,00F		
512150	Leveren keperstenen. divers 80 mm	st	25,00F		
512200	Leveren betonstraatstenen waalform. kleur 80 mm	st	20,00F		
512290	Leveren betonstraatstenen dikform. grijs 80 mm	st	30,00F		
512300	Leveren betonstraatstenen dikform. kleur 80 mm	st	20,00F		
512310	Leveren betonstraatstenen waalform. grijs 80 mm	st	30,00F		
512320	Leveren betonstraatstenen waalform. kleur 80 mm	st	20,00F		
513	LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN				
513010	Leveren straatbakstenen dikformaat, div. kleuren	st	1.000,00F		
513020	Leveren straatbakstenen keiformaat, div. kleuren	st	1.000,00F		
513040	Leveren straatbakstenen 240 x 40 x 70 mm	st	500,00F		
52	LEVERANTIE KANTOPSLUITINGEN				
521	LEVERANTIE OPSLUITBANDEN				
521010	Leveren rechte opsluitband van beton, 60x200 mm.	st	25,00F		
521020	Leveren rechte opsluitband van beton, 80x200 mm.	st	25,00F		
521030	Leveren gebogen opsluitband van beton, 80x200 mm.	st	5,00F		
521040	Lev. hulpstuk -opsluitband van beton-, 80x200 mm.	st	5,00F		
521050	Leveren rechte opsluitband van beton, 100x200 mm.	st	25,00F		
521060	Lev. gebogen opsluitband van beton, 100x200 mm.	st	10,00F		
521070	Leveren rechte opsluitband van beton, 120x250 mm.	st	10,00F		
521080	Lev. gebogen opsluitband van beton, 120x250 mm.	st	5,00F		
522	LEVERANTIE TROTTOIRBANDEN				
522010	Lev. rechte trottoirband, 130/150x250 mm, grijs	st	10,00F		
522020	Lev. rechte trottoirband, 130/150x250 mm, kleur	st	5,00F		
522030	Lev gebogen trottoirband, 130/150x250 mm, grijs	st	5,00F		
522040	Lev gebogen trottoirband, 130/150x250 mm, kleur	st	5,00F		
522050	Lev. hulpstuk -trottoirb, 130/150x250 mm, grijs	st	3,00F		
522060	Lev. rechte trottoirband, 180/200x250 mm, grijs	st	25,00F		
522070	Lev. rechte trottoirband, 180/200x250 mm, kleur	st	5,00F		
522080	Lev gebogen trottoirband, 180/200x250 mm, grijs	st	5,00F		
522090	Lev gebogen trottoirband, 180/200x250 mm, kleur	st	3,00F		
522100	Lev. hulpstuk -trottoirb, 180/200x250 mm, grijs	st	3,00F		
522110	Lev. hulpstuk -trottoirb, 180/200x250 mm, kleur	st	3,00F		
522120	Lev rechte trottoirband van beton, 115/225x240 mm.	st	25,00F		
522130	Lev gebogen trottoirband van beton, 115/225x240 m.	st	10,00F		
522140	Lev hulpstuk -trottoirb. van beton, 115/225x240 mm	st	3,00F		
523	LEVERANTIE GELEIDEBANDEN				
523010	Lev. rechte geleideband, 50/200x200 mm, grijs	st	25,00F		
523020	Lev. rechte geleideband, 50/200x200 mm, zwart	st	15,00F		
53	LEVERANTIE DIVERSE VERHARDINGEN				
530070	Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (geel).	kg	25,00F		
530080	Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (wit).	kg	75,00F		
54	LEVERANTIE GROND				
540010	Leveren brekerzand.	m3	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
540020	Leveren zand.	m3	100,00F		
540030	Leveren teelaarde	m3	50,00F		
55	LEVERANTIE HALFVERHARDINGEN				
550010	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	10,00F		
550020	Leveren split.	m3	150,00F		
550030	Leveren afstandhouders.	st	50.000,00F		
550040	Leveren splitbeton.	zak	100,00F		
550070	Leveren korrethbims.	m3	5,00F		
7	DIVERS				
700	ALGEMEEN				
700010	Graven proefsleuf.	m	50,00F		
700020	Instandhouden voorzieningen werkterrein.	dag	25,00F		
700070	Opstellen bewonersbrieven.	st	100,00F		
700080	Bezorgen bewonersbrieven.	st	100,00F		
700100	Openen en afsluiten depot Odeonveld.	dag	250,00F		
701	STRAATMEUBILAIR				
701020	Verw verkeerspaal type 90, insteekpaal uitneemb.	st	25,00F		
701030	Verw verkeerspaal Maritiem, insteekpaal uitneemb.	st	20,00F		
701040	Verwijderen natuurstenen paal.	st	20,00F		
701060	Verwijderen en aanbrengen van afzetpalen	keer	5,00F		
701070	Onderhouden van afzetpalen	keer	5,00F		
701110	Aanbr verkeerspaal type 90, insteekpaal uitneemb.	st	25,00F		
701120	Aanbr verkeerspaal Maritiem, insteekpaal uitneemb	st	20,00F		
701130	Aanbrengen natuurstenen paal.	st	20,00F		
701140	Aanbrengen stijlen t.b.v. afrastering.	st	20,00F		
701150	Aanbrengen horizontale buis.	m	25,00F		
701170	Herstellen bochtbescherming (genieblokken)	st	10,00F		
701180	Herstellen bochtbescherming (bermblokken)	st	10,00F		
701190	Schoonmaken, verven bochtbescherming (Genie)	st	25,00F		
701200	Schoonmaken, verven bochtbescherming (bermblok)	st	25,00F		
701300	Verwijderen gietijzeren boomroosters.	st	5,00F		
701310	Ophalen gietijzeren boomroosters.	st	5,00F		
701330	Onderhoud houten banken, type 1 en 2.	st	15,00F		
701350	Onderhoud houten banken, type 5.	st	5,00F		
701360	Onderhoud houten banken, type 6.	st	10,00F		
701370	Onderhoud houten banken, type 7.	st	40,00F		
701380	Onderhoud houten banken, type 8, 9 en 10.	st	40,00F		
701390	Onderhoud houten banken, type 11.	st	2,00F		
701400	Onderhoud houten banken, type 12 en 13.	st	5,00F		
701410	Onderhoud houten banken, type 14.	st	6,00F		
701420	Onderhoud houten leuning.	m	1.750,00F		
701510	Leveren houtolie, oranje/bruin.	l	10,00F		
701520	Leveren houtolie, naturel/bruin.	l	75,00F		
701540	Leveren primer.	l	10,00F		
701550	Leveren lakverf.	l	10,00F		
701560	Leveren verdunner.	l	20,00F		
701600	Leveren inboorkoker.	st	10,00F		
702	WEGBEBAKENING				
702010	Verwijderen verkeersbordpalen, groenstrook.	st	20,00F		
702020	Verwijderen verkeersbordpalen, verharding.	st	50,00F		
702030	Hergebruik verkeersbordpalen, groenstrook.	st	10,00F		
702040	Hergebruik verkeersbordpalen, verharding.	st	10,00F		
702050	Verwijderen verkeersborden.	st	100,00F		
702110	Aanbrengen verkeersbordpalen, groenstrook.	st	25,00F		
702120	Aanbrengen verkeersbordpalen, verharding.	st	50,00F		
702130	Aanbrengen verkeersborden.	st	25,00F		
702140	Aanbrengen verkeersborden.	st	75,00F		
702150	Aanbrengen overige markering -wegverf-, < 10 m2.	m2	25,00F		
702160	Aanbrengen overige markering -wegverf-, > 10 m2.	m2	100,00F		
702170	Aanbrengen overige markering thermoplastisch,<10m2	m2	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
702180	Aanbrengen overige markering thermoplastisch,>10m2	m2	30,00F		
703	STORTKOSTEN				
703010	Afvoeren en storten opgebroken materialen.	ton	150,00F		
704	WERKTERREIN				
704010	Aanbrengen kunststoffen schotten t.b.v. voetgangers.	m	1.000,00F		
704020	Instandhouden schotten t.b.v. voetgangers.	m*d	1.000,00F		
704030	Verplaatsen schotten t.b.v. voetgangers.	m	150,00F		
704040	Verwijderen schotten t.b.v. voetgangers.	m	1.000,00F		
704050	Aanbrengen rijplaten.	m	100,00F		
704060	Instandhouden rijplaten.	m*d	400,00F		
704070	Verplaatsen rijplaten.	keer	10,00F		
704080	Verwijderen rijplaten.	m	100,00F		
704090	Toepassen rijplatenbaan.	m	100,00F		
706	LEVERANTIE MEUBILAIR				
706010	Leveren markeringspaal van kunststof.	st	20,00F		
706020	Leveren betonnen markeringspaal.	st	5,00F		
706030	Leveren wegenvverf incl. schildermateriaal (geel).	kg	25,00F		
706040	Leveren wegenvverf incl. schildermateriaal (wit).	kg	50,00F		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	T.B.S. WERKNEMERS				
810010	T.b.s. werknemer B tijdens kantooruren	uur	750,00F		
810020	T.b.s. werknemer B buiten kantooruren	uur	40,00F		
810050	T.b.s. werknemer D tijdens kantooruren	uur	1.000,00F		
810060	T.b.s. werknemer D buiten kantooruren	uur	40,00F		
810070	T.b.s. werknemer D zaterdag	uur	40,00F		
810080	T.b.s. werknemer D zon- en feestdagen	uur	24,00F		
810090	T.b.s. verkeersregelaar tijdens kantooruren	uur	40,00F		
810100	T.b.s. verkeersregelaar buiten kantooruren	uur	24,00F		
810110	T.b.s. verkeersregelaar zaterdag	uur	24,00F		
810120	T.b.s. verkeersregelaar zon- en feestdagen	uur	8,00F		
810130	T.b.s. meetploeg tijdens kantooruren	uur	40,00F		
82	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL INCL. BEDIENING				
820010	T.b.s. hydraulische graafmachine, bandenkraan	uur	40,00F		
820020	T.b.s. hydraulische graafmachine, bandenkraan	uur	40,00F		
820030	T.b.s. hydraulische graafmachine, minikraan.	uur	80,00F		
820040	T.b.s. hydraulische graafmachine, minikraan.	uur	80,00F		
820050	T.b.s. wiellader.	uur	40,00F		
820060	T.b.s. wiellader.	uur	40,00F		
820070	T.b.s. vrachtauto, knijpwagen.	uur	100,00F		
820080	T.b.s. vrachtauto, knijpwagen.	uur	100,00F		
820090	T.b.s. veeg-zuigauto.	uur	24,00F		
820110	T.b.s. mobiele hogedrukreiniger	uur	80,00F		
820130	T.b.s. compressor.	uur	100,00F		
820150	Toepassen actiewagen (verlicht)	uur	8,00F		
820170	T.b.s. minishovel	uur	200,00F		
820180	T.b.s. minishovel	uur	200,00F		
83	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL EXCL. BEDIENING				
830010	T.b.s. wegenvverfspuit	uur	16,00F		
830020	T.b.s. personenvervoermiddel	uur	800,00F		
84	MOBILISATIE MATERIEEL				
840020	Mobiliseren materieel.	keer	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
85	VERKEERSMAATREGELEN				
850020	Toepas. afz.(en) op dubbelbaans niet-autosnelweg.	dag	5,00F		
850030	Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	5,00F		
850040	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	week	52,00F		
850050	Toepassen rijdende afzetting(en).	dag	5,00F		
850060	Toepassen omleidingsroute.	week	5,00F		
850070	Verkeersmaatregelenplan.	keer	4,00F		
86	KLACHTENAFHANDELING				
860010	Klachtenafhandeling	keer	100,00F		
87	DIVERS				
870010	Klic-melding aanvragen	keer	20,00F		
870020	Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond	keer	20,00F		
870040	Inventarisatie en rapportage vuurwerkschade.	keer	1,00F		
88	OPSTELLEN PLANNEN				
880010	Opstellen straatwerkplan.	keer	1,00F		
880020	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	keer	1,00F		
880030	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	keer	1,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				