

.....
.....

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Bonus voor het beperken van het onttrekken en lozen van grondwater	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
05 Gegevens ten behoeve van bemalingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
0 ALGEMEEN	8
1 WEGBEBAKENING	9
10 FLESPALEN	9
11 VERKEERSBORDEN	9
12 VERKEERSBORD MET PAAL	10
13 BEUGELS AANBRENGEN	10
14 VERKEERSZUILEN	10
15 SCHRIKHEKKEN	11
16 BEBOUWDE KOM BORD	12
17 BERMPLANKEN	12
18 VERKEERSSPIEGEL	13
19 STRAATWERKZAAMHEDEN	13
20 HERSTELLEN BANDEN	13
21 GATEN HERSTELLEN	13
22 BERM HERSTELLEN	13
50 LEVERANTIES	14
80 T.B.S. WERKNEMER T.B.V. ONTWIKKELING	14
VERVANGING SIN SYSTEEM	
81 T.B.S. WERKNEMERS	14
86 KLACHTENAFHANDELING	15
9 Staartposten	16
3. Bepalingen	17
01 Algemeen en administratief	18
01 01 Algemene bepalingen	18
01 08 Bijdragen	18

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

.....

02 Directie

.....

03 Locatie

.....

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a.
- b.
- c. enzovoort

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van tot en met
.....

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, bedraagt voor iedere deelopdracht
.....

OF

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, wordt voor iedere deelopdracht
vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan.....

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard
van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Bonus voor het beperken van het onttrekken en lozen van grondwater

Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan m3 grondwater onttrekt, ontvangt hij een
bonus van Euro per minder onttrokken m3 grondwater.

Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan m3 grondwater loost, ontvangt hij een
bonus van Euro per minder geloosde m3 grondwater.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

.....

02 Peilen en hoofdafmetingen

.....

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1.

2.

enzovoort

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

-

-

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

-

-

05 Gegevens ten behoeve van bemalingen

De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:

a. geologische gegevens:

.....

b. hydrologische gegevens:

.....

c. gegevens betreffende de energievoorziening:

.....

d. berekeningen van het eventuele bemalingsontwerp en de resultaten van eventueel verrichte pompproeven met bijbehorende berekeningen:

.....

e.

.....

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			ALGEMEEN Niet alle besteksposten in deel 2.2 van dit bestek zullen in een onderhoudsjaar worden opgedragen De staffeling in de hoeveelheden aangegeven in dit deel 2.2 zijn begrensd door het totaal van de in de betreffende op afroep uit te voeren werkzaamheden aangegeven hoeveelheden per bestekspost, en is niet begrensd door fysieke scheidingen, werkvakken e.d. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua oppervlakte c.q. lengte niet aaneengesloten te zijn De directie bepaald per deelopdracht op welke besteksposten de betreffende werkzaamheden verrekend moeten worden Let op! De genoemde hoeveelheden in dit contract gelden voor 1 jaar.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			WEGBEBAKENING				
10			FLESPALEN				
			Alle te verwijderen flespalen dienen naar het depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad) te worden gebracht				
100010	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in groenstroken Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk 1. Uit het maaiveld .1. Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad) te worden gebracht	st	40,00	F	
100020	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in verhardingen Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk 4. Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-, straatbaksteen- of natuursteenverharding .1. Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad) te worden gebracht	st	20,00	F	
100030	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in gesloten verhardingen Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk 2. Uit een bitumineus gebonden verharding .1. Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad) te worden gebracht	st	20,00	F	
100040	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: in groenstrook Betreft: aanbrengen van verkeersbordpaal, incl. grondwerk 1. In het maaiveld .1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis	st	40,00	F	
100050	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: in verhardingen Betreft: aanbrengen van verkeersbordpaal, incl. grondwerk en straatwerk 4. In een bestrating van tegel-, betonsteen-, straatbaksteen- of natuursteenverharding .1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis	st	20,00	F	
100060	321399		Rechtzetten van verkeersbordpaal Betreft: rechtzetten van verkeersbordpaal incl. grondwerk of straatwerk Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis	st	130,00	F	
100070	321399		Verkeersborden draaiien Betreft: draaiien verkeersborden Afmetingen volgens type I	st	55,00	F	
11			VERKEERSBORDEN				
			Alle te verwijderen verkeersborden dienen naar het depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad) te worden gebracht				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110010	321311		Verwijderen verkeersborden. Betreft verwijderen verkeersborden	st	80,00	F	
			Afmetingen volgens type I				
		 2. .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere				
			Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)				
110020	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	200,00	F	
			Betreft: Aanbrengen verkeersborden, incl				
			bevestigingsbeugels				
			De borden bevestigen aan: flespaal of lichtmast				
		 2. .	Afmetingen volgens type I	st			200,00 I
		 3. .	Retroflecterend, klasse II				
12			VERKEERSBORD MET PAAL				
			Alle te verwijderen verkeersborden met paal dienen naar				
			het depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice				
			Garinpad) te worden gebracht				
120010	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	35,00	F	
			Betreft: Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord uit				
			groenstrook				
		1.	Uit het maaiveld				
		 2. .	Verkeersbord, afmetingen volgens type I				
		 2. .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere				
			Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)				
120020	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	35,00	F	
			Betreft: Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord uit				
			verharding				
		4.	Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-,				
			straatbaksteen- of natuursteenverharding				
		 2. .	Verkeersbord, afmetingen volgens type I				
		 2. .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere				
			Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)				
120030	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	35,00	F	
			Betreft: Aanbrengen verkeersbord met paal uit				
			groenstrook, incl bevestigingsbeugels				
		1.	In het maaiveld				
		. 1. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast	st			35,00 I
			kruis				
		 2. .	Verkeersbord, afmetingen volgens type I	st			35,00 I
		 3. .	Retroflecterend, klasse II				
120040	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	35,00	F	
			Betreft: Aanbrengen verkeersbord met paal uit				
			verharding, incl bevestigingsbeugels				
		4.	In een bestrating van tegel-, betonsteen-,				
			straatbaksteen- of natuursteenverharding				
		. 1. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast	st			35,00 I
			kruis				
		 2. .	Verkeersbord, afmetingen volgens type I	st			35,00 I
		 3. .	Retroflecterend, klasse II				
13			BEUGELS AANBRENGEN				
130010	321399		Aanbrengen beugels tbv verkeersborden	st	5,00	F	
			Betreft ontbrekende beugels bij verkeersborden.				
			Beugels	st			5,00 I
			diverse afmetingen				
			diverse uitvoeringen				
14			VERKEERSZUILEN				
			Alle te verwijderen verkeerszuilen dienen naar het depot				
			in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)				
			te worden gebracht				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
140010	321399		Verwijderen verkeerszuil Betreft: Verwijderen van verkeerszuil D02 uit verharding, incl. bord en flespaal Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)	st	25,00	F	
140020	321399		Aanbrengen verkeerszuil Betreft: Aanbrengen verkeerszuil in verharding Verkeerszuil D02 incl. bord en flespaal incl bestrating herstellen	st	25,00	F	
15			SCHRIKHEKKEN Alle te verwijderen schrikhekkens/ planken dienen naar het depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad) te worden gebracht				25,00 I
150010	322199		Verwijderen schrikhekplank Betreft het vervangen van een schrikhekplank Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)	st	15,00	F	
150020	322199		Aanbrengen schrikhekplank BB16 Betreft: het aanbrengen van een schrikhekplank Schrikhekplank Kleur: rood/wit Retroflecterend klasse 3 Afmeting variërend van 1,00 tot 6,00 meter	st	15,00	F	
150030	322199		Verwijderen dubbele enkelzijdige schrikhekplanken BB15-2 incl palen Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)	st	4,00	F	
150040	322199		Aanbrengen dubbele enkelzijdige schrikhekplanken BB15-2 incl palen Schrikhekplanken incl palen Kleur: rood/wit Retroflecterend klasse 3 Afmeting variërend van 1,00 tot 6,00 meter	st	4,00	F	
150050	322199		Verwijderen dubbele dubbelzijdige schrikhekplanken BB15-2 incl palen Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)	st	4,00	F	
150060	322199		Aanbrengen dubbele dubbelzijdig schrikhekplanken BB15-2 incl palen Schrikhekplanken incl palen Kleur: rood/wit Retroflecterend klasse 3 Afmeting variërend van 1,00 tot 6,00 meter	st	4,00	F	
150070	322199		Verwijderen schrikhekplank BB18 Betreft het vervangen van een schrikhekplank BB18 Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)	st	3,00	F	
150080	322199		Aanbrengen schrikhekplank BB18 Betreft: het aanbrengen van een schrikhekplank Schrikhekplank BB18 Kleur: rood/wit Retroflecterend klasse 3 Afmeting variërend van 1,00 tot 6,00 meter	st	3,00	F	
				st			3,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
150090	322199		Verwijderen dubbele enkelzijdige schrikheklanken BB18-2 incl palen Betreft het verwijderen van dubbele enkelzijdige schrikheklanken incl palen Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)	st	1,00	F	
150100	322199		Aanbrengen dubbele enkelzijdige schrikheklanken BB18-2 incl palen Betreft: het aanbrengen van een dubbele enkelzijdige schrikheklank incl palen Schrikheklanken incl palen Kleur: rood/wit Retroflecterend klasse 3 Afmeting variërend van 1,00 tot 6,00 meter	st	1,00	F	
				st			1,00 I
150110	322199		Verwijderen dubbele dubbelzijdige schrikheklanken BB18-2 incl palen Betreft het verwijderen van dubbele dubbelzijdige schrikheklanken incl palen Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)	st	1,00	F	
150120	322199		Aanbrengen dubbele dubbelzijdig schrikheklanken BB18-2 incl palen Betreft: het aanbrengen van een dubbele dubbelzijdige schrikheklank 18-2 incl palen Schrikheklanken incl palen Kleur: rood/wit Retroflecterend klasse 3 Afmeting variërend van 1,00 tot 6,00 meter	st	1,00	F	
				st			1,00 I
16			BEBOUWDE KOM BORD Alle te verwijderen bebouwde kom borden/ delen hiervan dienen naar het depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad) te worden gebracht				
160010	321399		Verwijderen bebouwde kom bord Betreft het verwijderen van een bebouwde kom bord incl grondwerk In het maaiveld Frame inclusief borden Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)	st	5,00	F	
160020	321399		Aanbrengen bebouwde kom bord Betreft aanbrengen bebouwde kom bord incl grondwerk Bebouwde kom bord In het maaiveld Inclusief stalen frame	st	5,00	F	
				st			5,00 I
17			BERMPLANKEN Alle te verwijderen bermplanken dienen naar het depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad) te worden gebracht				
170010	322211		Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. Betreft verwijderen bermplanken incl grondwerk .1. Verwijderen reflectorpalen .1. Uit het maaiveld .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)	st	110,00	F	
170020	322201		Aanbrengen reflectorpalen. Betreft aanbrengen reflectorpalen incl grondwerk .1. In het maaiveld .9. Reflectorpaal	st	100,00	F	
				st			100,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
170030	322299		Aanbrengen reflector op reflectorpaal	st	10,00	F	
			Betreft aanbrengen reflector op reflectorpaal				
			Reflector	st			10,00 I
18			VERKEERSSPIEGEL				
			Alle te verwijderen verkeersspiegels en palen dienen				
			naar het depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/				
			Maurice Garinpad) te worden gebracht				
180010	321399		Verwijderen verkeersspiegel incl paal	st	5,00	F	
			Betreft verwijderen verkeersspiegel incl paal, incl.				
			grondwerk				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere				
			Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)				
180020	321399		Aanbrengen verkeersspiegel incl paal	st	5,00	F	
			Betreft aanbrengen verkeersspiegel incl paal, incl				
			grondwerk				
			Verkeersspiegel incl paal	st			5,00 I
19			STRAATWERKZAAMHEDEN				
190010	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	25,00	F	
			Betreft: oppervlakte < 5 m2				
		9.	Breedte variabel				
		.9.	Diverse verbanden				
		9.	Straatbaksteen: standaard formaat				
			met en/of zonder afstandhouders				
			Diverse diktes				
			standaard kleuren, divers				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
190020	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	150,00	F	
			Betreft: oppervlakte < 5 m2				
		9.	Breedte divers				
		.9.	Diverse verbanden				
		9.	Betonstraatstenen diverse standaard afmetingen				
			diverse kleuren incl. halve en				
			keperstenen/bisschopsmutsen				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
190030	831403		Herstraten betontegels.	m2	50,00	F	
			Betreft: oppervlakte < 5 m2				
		9.	Breedte variabel				
			Kleur variabel				
		.1.	In halfsteensverband				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
20			HERSTELLEN BANDEN				
200010	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	20,00	F	
			Betreft het herstellen van trottoirbanden 130/150x250				
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm				
200020	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	40,00	F	
			Betreft het herstellen van opsluitbanden 100x200				
		5.	Profiel 100 x 200 mm				
21			GATEN HERSTELLEN				
210010	811399		Gaten herstellen met koud asfalt	keer	20,00	F	
			Betreft gaten herstellen met koud asfalt < 2 m2				
			koud asfalt	kg			50,00 L
22			BERM HERSTELLEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220010	221199		Herstellen van bermen < 2 m3 Betreft het herstellen van bermen met een hoeveelheid van < 2 m3	m3	6,00	F	
50			LEVERANTIES Alle te leveren betonproducten dienen CO2 neutraal geproduceerd te zijn				
500020	831603		Leveren betonstraatstenen. Betreft leverantie betonstraatstenen tbv diverse werkzaamheden	st	2.000,00	F	
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat Kleur: diverse	st			2.000,00 L
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
500030	831604		Leveren betontegels. Betreft leveren betontegels tbv diverse werkzaamheden	st	600,00	F	
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45	st			600,00 L
			Kleur: grijs				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
500040	831605		Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft rechte trottoirbanden tbv diverse werkzaamheden	st	30,00	F	
		9.					
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs	st			30,00 L
		.1.	Werkende lengte 1 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
500050	831608		Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft rechte opsluitbanden tbv diverse werkzaamheden	st	30,00	F	
		.5.	Profiel 100 x 200 mm kleur grijs	st			30,00 L
		.1.	Werkende lengte 1 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
80			T.B.S. WERKNEMER T.B.V. ONTWIKKELING VERVANGING SIN SYSTEEM				
800010	100501		Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een werkvoorbereider tbv de ontwikkeling van de vervanging van het SIN systeem Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	200,00	F	
		.1.	Werknemers: Werkvoorbereider				
800020	100501		Inzetten van werknemer. Betreft de inzet van een uitvoerder tbv de ontwikkeling van de vervanging van het SIN systeem Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	200,00	F	
		.1.	Werknemers: Uitvoerder				
81			T.B.S. WERKNEMERS				
810010	100501		Inzetten van werknemer. Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	200,00	F	
		.1.	Werknemers: B, conform artikel 61 02 04 van deel 3 van het bestek				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
810020	100501		Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op maandag tot vrijdag: 0.00 - 7.00 uur en 17.00 - 24.00 uur Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: B, conform artikel 61 02 04 van deel 3 van het bestek	uur	80,00	F
810030	100501		Inzetten van werknemer. Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .9. WSW werknemer 5 dagen per week	uur	200,00	F
810040	625001		Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling. Betreft het inzetten van een verkeersregelaar 1. Inzet overdag .2. Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	40,00	F
86			KLACHTENAFHANDELING			
860010	100599		Klachtenafhandeling Klachten en meldingen worden door de directie doorgezet naar de aannemer. De aannemer draagt zorg voor het administreren en rapporteren van de klachten en meldingen. De administratie van de klachten en meldingen moeten minimaal weergeven: - Opsomming van de binnengekomen klachten en meldingen - De genomen maatregel - De tijd/ materieelbesteding - Foto van voor de werkzaamheden en na de werkzaamheden - Verantwoording van de gemaakt uren cq meters. De aannemer rapporteert wekelijks aan de directie. Vervolgacties worden verrekend middels de posten van dit bestek. De uren worden verrekend op basis van TBS onder hoofdstuk 81	keer	200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: SRU-00-27-007-D00

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: SRU-00-27-007-D00

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: SRU-00-27-007-D00

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ALGEMEEN				
1	WEGBEBAKENING				
10	FLESPALEN				
100010	Verwijderen verkeersbordpalen, groenstrook.	st	40,00F		
100020	Verwijderen verkeersbordpalen, verharding.	st	20,00F		
100030	Verwijderen verkeersbordpalen, gesloten verharding.	st	20,00F		
100040	Aanbrengen verkeersbordpalen, groenstrook	st	40,00F		
100050	Aanbrengen verkeersbordpalen, verhardingen	st	20,00F		
100060	Rechtzetten van verkeersbordpaal	st	130,00F		
100070	Verkeersborden draaiien	st	55,00F		
11	VERKEERSBORDEN				
110010	Verwijderen verkeersborden.	st	80,00F		
110020	Aanbrengen verkeersborden.	st	200,00F		
12	VERKEERSBORD MET PAAL				
120010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	35,00F		
120020	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	35,00F		
120030	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	35,00F		
120040	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	35,00F		
13	BEUGELS AANBRENGEN				
130010	Aanbrengen beugels tbv verkeersborden	st	5,00F		
14	VERKEERSZUILEN				
140010	Verwijderen verkeerszuil	st	25,00F		
140020	Aanbrengen verkeerszuil	st	25,00F		
15	SCHRIKHEKKEN				
150010	Verwijderen schrikhekplank	st	15,00F		
150020	Aanbrengen schrikhekplank BB16	st	15,00F		
150030	Verwijderen dubbele enkelzijdige schrikhekplanken BB15-2 incl palen	st	4,00F		
150040	Aanbrengen dubbele enkelzijdige schrikhekplanken BB15-2 incl palen	st	4,00F		
150050	Verwijderen dubbele dubbelzijdige schrikhekplanken BB15-2 incl palen	st	4,00F		
150060	Aanbrengen dubbele dubbelzijdige schrikhekplanken BB15-2 incl palen	st	4,00F		
150070	Verwijderen schrikhekplank BB18	st	3,00F		
150080	Aanbrengen schrikhekplank BB18	st	3,00F		
150090	Verwijderen dubbele enkelzijdige schrikhekplanken BB18-2 incl palen	st	1,00F		
150100	Aanbrengen dubbele enkelzijdige schrikhekplanken BB18-2 incl palen	st	1,00F		
150110	Verwijderen dubbele dubbelzijdige schrikhekplanken BB18-2 incl palen	st	1,00F		
150120	Aanbrengen dubbele dubbelzijdige schrikhekplanken BB18-2 incl palen	st	1,00F		
16	BEBOUWDE KOM BORD				
160010	Verwijderen bebouwde kom bord	st	5,00F		
160020	Aanbrengen bebouwde kom bord	st	5,00F		
17	BERMPLANKEN				
170010	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.	st	110,00F		
170020	Aanbrengen reflectorpalen.	st	100,00F		
170030	Aanbrengen reflector op reflectorpaal	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
18	VERKEERSSPIEGEL				
180010	Verwijderen verkeersspiegel incl paal	st	5,00F		
180020	Aanbrengen verkeersspiegel incl paal	st	5,00F		
19	STRAATWERKZAAMHEDEN				
190010	Herstraten straatbakstenen.< 5 m2	m2	25,00F		
190020	Herstraten betonstraatstenen < 5 m2	m2	150,00F		
190030	Herstraten betontegels	m2	50,00F		
20	HERSTELLEN BANDEN				
200010	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton 130/150x250	m	20,00F		
200020	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 100x200	m	40,00F		
21	GATEN HERSTELLEN				
210010	Gaten herstellen met koud asfalt	keer	20,00F		
22	BERM HERSTELLEN				
220010	Herstellen van bermen < 2 m3	m3	6,00F		
50	LEVERANTIES				
500020	Leveren betonstraatstenen.	st	2.000,00F		
500030	Leveren betontegels.	st	600,00F		
500040	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	30,00F		
500050	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	30,00F		
80	T.B.S. WERKNEMER T.B.V. ONTWIKKELING VERVANGING SIN SYSTEEM				
800010	Inzetten werkvoorbereider tbv ontwikkeling vervanging van SIN systeem	uur	200,00F		
800020	Inzetten uitvoerder tbv ontwikkeling vervanging van SIN systeem	uur	200,00F		
81	T.B.S. WERKNEMERS				
810010	T.b.s. werknemer B tijdens kantooruren	uur	200,00F		
810020	T.b.s. werknemer B buiten kantooruren	uur	80,00F		
810030	T.B.S. WSW werknemer.	uur	200,00F		
810040	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00F		
86	KLACHTENAFHANDELING				
860010	Klachtenafhandeling	keer	200,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				