

Gemeente Almere
Afdeling Stadsruimte
Team Projectmanagement & Contractvoorbereiding

BESTEKNUMMER:

SRU-00-27-007-D00

Opgesteld door:

Steller:	S. van Gent
datum:	30-09-2026

Vrijgegeven door:

Gebiedscoördinator:	H.J. Fransen
datum:	30-09-2026

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
08 Prestatiemeten:	5
09 Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social Return	6
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	8
02 Peilen en hoofdafmetingen	8
03 Kwaliteitsborging	8
04 Bijlagen	8
05 Werktijden en werkperioden	9
06 Gegevens over aanwezige obstakels in bermen en verhardingen	9
07 Verkeershinder als gevolg van geplande activiteiten	9
08 BEREIKBAARHEID WERKTERREIN	9
09 ADRESSEN	9
10 GELIJKWAARDIG	10
11 HOOGSPANNINGSLEIDING	10
12 LEVERING VAN CAD-BESTANDEN	10
16 Kabels en leidingen	10
17 Duurzaamheid	10
18 Inzameling in het Stadscentrum door de gemeentereiniging	10
19 Werkzaamheden in het Stadscentrum voor derden	10
20 Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)	11
2.2 Nadere beschrijving	12
9 Staartposten	14
3. Bepalingen	15
01 Algemeen en administratief	16
01 01 Algemene bepalingen	16
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025	16
01 07 Zekerheidstelling	17
01 08 Bijdragen	17
01 11 Verband met andere werken	17
01 15 Garantie	17
01 17 Vrijgekomen materialen	17
01 19 Arbeidsomstandigheden	18
01 21 RAW-raamovereenkomst	18
01 26 Inzet personen in het kader van social return	19
22 Grondwerken	21
22 0 Grondwerken, algemeen	21
22 03 Informatieoverdracht	21
22 06 Bouwstoffen	21
51 Groenvoorzieningen	22
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen	22
51 06 Bouwstoffen	22
51 07 Meet- en verrekenmethoden	22
51 2 Gras en kruidachtigen	22

51 23	INFORMATIEOVERDRACHT GRAS EN KRUIDACHTIGEN	22
61	WERKEN ALGEMENE AARD	23
61 0	Deelhoofdstuk 61.0	23
61 02	Eisen en uitvoering werk	23
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	25
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	25
62 11	Begrippen	25
83	Elementenverhardingen	26
83 1	Straatwerk	26
83 14	Risicoverdeling en garanties	26
83 16	Bouwstoffen	26
83 2	Elementenverharding van natuursteen	26
83 24	Risicoverdeling en garanties	26
83 3	Waterinfiltrerende elementenverhardingen	26
83 33	Informatieoverdracht	26

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

De gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE ALMERE

02 Directie

De directie wordt gevoerd door een door de opdrachtgever in de opdrachtbrief aan te wijzen persoon of personen.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is in het stadsdelen Almere Haven en Almere Poort, Almere Stadcentrum, Almere stad excl. stadcentrum, Almere Buiten en Almere Hout in de Gemeente Almere.

04 Algemene beschrijving

Het werk betreft met name een zgn. "service" bestek waarbij de werkzaamheden op afroep worden uitgevoerd binnen normalen/reguliere werk cq. arbeidstijden.

Maar ook in kleine mate een "raam" bestek m.b.t. middelgrote onderhoudswerkzaamheden, herstraten van pleinen, wegen en parkeerterreinen incl. bijkomende werkzaamheden en kleine aanpassingen aan de openbare ruimte, waarbij deze werkzaamheden via vooraf opgedragen deelopdrachten worden uitgevoerd, waarbij de gemeente er voor kan kiezen deze deelopdrachten door de aannemer te laten engineeren.

Het betreffen kleine repeterende en middelgrote onderhoudswerkzaamheden, tevens kleine aanpassingen aan de openbare ruimte en bestaan in hoofdzaak uit:

Perceel 1 Haven SRU-10-27-007-D00

- het verrichten van voorbereidende werkzaamheden;
- het verrichten van grondwerk;
- het opnemen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;
- het aanbrengen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;
- het herstraten/herstellen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;
- het aanbrengen / herstellen van halfverhardingen;
- het onderhoud aan hekwerken;
- het onderhoud (o.a. vervanging) aan verkeersborden/palen en bermplanken (excl. leveranties);
- het herstellen van overig straatmeubilair;
- het toepassen van verkeersmaatregelen;
- het herstellen en voorkomen van schade aan openbare inrichting als gevolg van wortelopdruk;
- het opstellen van deelopdrachten;
- het verrichten van bijkomende werkzaamheden (zoals: aan- afvoer materieel, etc.)

Perceel 2 Poort SRU-40-27-007-D00

- het verrichten van voorbereidende werkzaamheden;
- het verrichten van grondwerk;
- het opnemen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;
- het aanbrengen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;
- het herstraten/herstellen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;
- het aanbrengen / herstellen van halfverhardingen;
- het onderhoud aan hekwerken;
- het onderhoud (o.a. vervanging) aan verkeersborden/palen en bermplanken (excl. leveranties);
- het herstellen van overig straatmeubilair;
- het toepassen van verkeersmaatregelen;
- het herstellen en voorkomen van schade aan openbare inrichting als gevolg van wortelopdruk;
- het opstellen van deelopdrachten;
- het verrichten van bijkomende werkzaamheden (zoals: aan- afvoer materieel, etc.)

Perceel 3 Buiten SRU-30-27-007-D00

- het verrichten van voorbereidende werkzaamheden;
- het verrichten van grondwerk;
- het opnemen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;
- het aanbrengen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;
- het herstraten/herstellen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;
- het aanbrengen / herstellen van halfverhardingen;
- het onderhoud aan hekwerken;
- het onderhoud (o.a. vervanging) aan verkeersborden/palen en bermplanken (excl. leveranties);
- het herstellen van overig straatmeubilair;
- het toepassen van verkeersmaatregelen;

PAR

- het herstellen en voorkomen van schade aan openbare inrichting als gevolg van wortelopdruk;
- het opstellen van deelopdrachten;
- het verrichten van bijkomende werkzaamheden (zoals: aan- afvoer materieel, etc.)

Perceel 3 Hout SRU-30-27-007-D00

- het verrichten van voorbereidende werkzaamheden;
- het verrichten van grondwerk;
- het opnemen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;
- het aanbrengen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;
- het herstraten/herstellen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;
- het aanbrengen / herstellen van halfverhardingen;
- het onderhoud aan hekwerken;
- het onderhoud (o.a. vervanging) aan verkeersborden/palen en bermplanken (excl. leveranties);
- het herstellen van overig straatmeubilair;
- het toepassen van verkeersmaatregelen;
- het herstellen en voorkomen van schade aan openbare inrichting als gevolg van wortelopdruk;
- het opstellen van deelopdrachten;
- het verrichten van bijkomende werkzaamheden (zoals: aan- afvoer materieel, etc.)

Perceel 4 Stad excl. stadscentrum SRU-21-27-007-D00

- het verrichten van voorbereidende werkzaamheden;
- het verrichten van grondwerk;
- het opnemen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;
- het aanbrengen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;
- het herstraten/herstellen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;
- het aanbrengen / herstellen van halfverhardingen;
- het onderhoud aan hekwerken;
- het onderhoud (o.a. vervanging) aan verkeersborden/palen en bermplanken (excl. leveranties);
- het herstellen van overig straatmeubilair;
- het toepassen van verkeersmaatregelen;
- het herstellen en voorkomen van schade aan openbare inrichting als gevolg van wortelopdruk;
- het opstellen van deelopdrachten;
- het verrichten van bijkomende werkzaamheden (zoals: aan- afvoer materieel, etc.)

Perceel 5 Stadscentrum SRU-20-27-007-D00

- het verrichten van voorbereidende werkzaamheden;
- het verrichten van grondwerk;
- het opnemen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;
- het aanbrengen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;
- het herstraten/herstellen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;
- het opnemen van elementen natuursteen verhardingen en kantopsluitingen;
- het aanbrengen van elementen natuursteen verhardingen en kantopsluitingen;
- het herstraten/herstellen van elementen natuursteen verhardingen en kantopsluitingen;
- het aanbrengen / herstellen van halfverhardingen;
- het aanbrengen / herstellen van lijngoten;
- het onderhoud aan hekwerken;
- het onderhoud (o.a. vervanging) aan verkeersborden/palen en bermplanken (excl. leveranties);
- het herstellen van overig straatmeubilair;
- het toepassen van verkeersmaatregelen;
- het herstellen en voorkomen van schade aan openbare inrichting als gevolg van wortelopdruk;
- het verrichten van bijkomende werkzaamheden (zoals: aan- afvoer materieel, etc.).

Perceel 6 Dreven en Buitenwegen SRU-00-27-007-D00

- het verrichten van voorbereidende werkzaamheden;
- het herstraten/herstellen van elementen verhardingen en kantopsluitingen;
- het onderhoud (o.a. vervanging) aan verkeersborden/palen en bermplanken (excl. leveranties);
- het herstellen van overig straatmeubilair;
- het toepassen van verkeersmaatregelen;
- diverse opruimwerkzaamheden;
- het verrichten van bijkomende werkzaamheden (zoals: aan- afvoer materieel, etc.).

Als onderdeel van de hierboven beschreven percelen, kan de opdrachtgever 'grotere' deelopdrachten opdragen binnen de percelen (m.u.v. percelen 5 en 6).

De scope van deze 'grotere' deelopdrachten, bestaat voornamelijk uit het opbreken en aanbrengen van elementenverharding en puntobjecten, in bebouwd gebied.

Indicatieve oppervlakte van deze deelopdrachten per deelopdracht, tussen de 500m² en 2000m². Dit type opdrachten zullen ca. 2 á 4x per jaar per perceel voorkomen, echter is dit sterk afhankelijk van interne

PAR

programmering en budgettering dus aan de gegeven aantallen kunnen geen rechten ontleend worden.

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van twee (2) jaar, te weten van 1 januari 2027 tot en met 31 december 2030.

De gemeente behoudt zich het recht voor om de overeenkomst twee (2) maal met één jaar (12 maanden) te verlengen. De gemeente zal minimaal 3 maanden voor het aflopen van de hierboven genoemde (of reeds verlengde) contractduur, de aannemer schriftelijk op de hoogte stellen of de gemeente (opnieuw) van de optie tot verlenging van de overeenkomst gebruik zal maken. De maximale duur kan dus vier (4) jaar bedragen

2. De directie kan, in overleg met de aannemer, voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen deze onderdelen gereed moeten zijn. Deze onderdelen en termijnen worden door de directie schriftelijk aan de aannemer bevestigen.

06 Onderhoudstermijn

De aannemer moet voor iedere deelopdracht een onderhoudstermijn aanhouden van 6 maanden, conform paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012.

07 Kwaliteitsborging

De aannemer moet beschikken over een geldig kwaliteitsmanagementcertificaat op basis van de norm ISO 9001:2015, conform de eisen uit de aanbestedingsleidraad.

De aannemer moet voor aanvang van het werk een kwaliteitsplan opstellen en indienen, overeenkomstig artikel 01.13.02 van de Standaard RAW.

08 Prestatiemeten:

CROW Better Performance

Op dit project is CROW Better Performance van toepassing. Zie voor meer informatie de website <https://www.kennisplatformcrow.nl/better-performance>.

CROW Better Performance heeft tot doel:

1. de samenwerking te professionaliseren en
2. 'goed werk' te laten lonen.

Om deze doelstellingen te halen beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar tijdens het project aan de hand van een uniforme vragenlijst. Het gesprek dat ontstaat tijdens de beoordeling moet ervoor zorgen dat wederzijdse verwachtingen en belangen worden uitgesproken en hierover afspraken worden gemaakt. De ervaring leert dat dit een positief effect heeft op de samenwerking en daarmee ook op het projectresultaat. De eindbeoordeling van aannemers wordt opgenomen in een besloten landelijke database welke wordt beheerd door CROW.

Aannemers worden beoordeeld aan de hand van de 'Vragenlijst Werken'

Opdrachtgevers worden beoordeeld aan de hand van de 'Vragenlijst Wederzijds'

Zie: <https://www.kennisplatformcrow.nl/better-performance/over-better-performance/ondersteuning-voor-de-toe-te-passen-vragenlijsten>.

Past performance

De opdrachtgever beoordeelt de aannemer tijdens de uitvoering van het werk op prestaties, met als doel de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. De opdrachtgever geeft doorlopend feedback aan de aannemer.

De opdrachtgever en de aannemer organiseren voorafgaand aan de uitvoering een gezamenlijke startbijeenkomst over de prestatietesting. Tijdens deze bijeenkomst bespreken zij de systematiek en maken zij verwachtingen helder.

De opdrachtgever beoordeelt de aannemer tussentijds op basis van de bijlagen. De opdrachtgever licht de beoordeling toe en bespreekt verbeterpunten met de aannemer. De frequentie is eenmaal per 12 weken, afhankelijk van de duur van de uitvoering, tenzij anders overeengekomen. Er vinden minimaal twee beoordelingen plaats.

Richtlijn aantal beoordelingen:

4 [uitvoering < 3 mnd]

De beoordelingen vindt plaats op basis van de Bijlagen.

Na oplevering vult de opdrachtgever het beoordelingsformulier in (zie bijlagen 9 en 10). De beoordeling wordt opgenomen in een gesloten database en is alleen toegankelijk voor de opdrachtgever. De scores worden gebruikt voor het ranken van aannemers en selectie bij onderhandse aanbestedingen, conform de "Notitie systematiek groslijsten en prestatietesting" van de afdeling Stadsruimte van de gemeente Almere. Zie: <http://www.almere.nl/ondernemen/aanbestedingen>.

PAR

De opdrachtgever beschouwt alle deelopdrachten die binnen de eerste contractduur van maximaal 12 maanden worden uitgevoerd als één opdracht. Bij verlenging van de overeenkomst wordt elke verlenging van maximaal 12 maanden als een afzonderlijke opdracht beschouwd.

Indien de eindbeoordeling van een opdracht lager is dan een 7, kan de opdrachtgever besluiten om de optie tot verlenging van de overeenkomst niet toe te passen. De opdrachtgever mag ook om andere redenen afzien van verlenging.

Bij een deelopdracht met een waarde groter dan € 500.000 mag de opdrachtgever besluiten om deze als afzonderlijke opdracht te beoordelen binnen de prestatiemeting.

De opdrachtgever is voornemens om de prestatiemeting te wijzigen naar de Better Performance systematiek van CROW. Indien deze wijziging tijdens de looptijd van het contract wordt doorgevoerd, worden lopende beoordelingen afgerond volgens de huidige systematiek. Nieuwe contractjaren of deelopdrachten vallen onder de nieuwe systematiek.

09 Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social Return

Social Return betekent "iets teruggeven aan de samenleving". Als gemeente vinden wij het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving en perspectief heeft op werk en inkomen naar vermogen.

Van de opdrachtnemer eist de gemeente dat 2% van de totale opdrachtsom (excl. BTW) in het kader van Social Return wordt aangewend. De aannemer moet de Social Return-verplichting invullen conform paragraaf 01.26 van deel 3 van dit bestek

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren geen tekeningen.

02 Peilen en hoofdafmetingen

1. De directie geeft enkele hoogtematen en hoofdpunten aan in het werk.
2. De directie verricht geen uitzetwerk, tenzij dit expliciet in het bestek is vermeld.

03 Kwaliteitsborging

De aannemer moet na verlening van de opdracht een kwaliteitsplan opstellen voor het uit te voeren werk, conform artikel 01.13.02 van de Standaard RAW.

De aannemer moet bij het opstellen van het kwaliteitsplan, conform artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

Grondwerk:

- a. De aannemer moet de directie in de gelegenheid stellen om het afwerken van het cunet bij te wonen.
- b. De aannemer moet de directie in de gelegenheid stellen om de bedrijfscontrole na verdichting te volgen.

Verhardingen

- a. De aannemer moet de directie in de gelegenheid stellen om het aanbrengen van de eerste laag elementenverharding bij te wonen.

De aannemer moet de hierboven genoemde stop- en bijwoonpunten opnemen in het kwaliteitsplan. De directie bepaalt de exacte momenten waarop deze punten plaatsvinden, conform artikel 01.13.05 lid 01 van de Standaard RAW.

De aannemer moet als onderdeel van het kwaliteitsplan een keuringsplan opstellen.

In dit keuringsplan beschrijft de aannemer per bouwstof, product en resultaat:

- welke keuringen worden uitgevoerd;
- op welk moment de keuring plaatsvindt;
- welke methode of norm wordt toegepast;
- wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de keuring;
- hoe wordt vastgesteld dat aan de bestekseisen is voldaan;
- hoe de resultaten worden vastgelegd en beschikbaar gesteld aan de directie.

Het keuringsplan moet voldoen aan artikel 01.20.02 lid 02c van de Standaard RAW en maakt integraal onderdeel uit van het kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 01.13.02.

De directie beoordeelt het keuringsplan bij acceptatie van het kwaliteitsplan.

De aannemer moet keuringen tijdig melden aan de directie conform § 6 lid 1 UAV 2012.

04 Bijlagen

1. De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;

- Bijlagen behorend tot het bestek (9 stuks):

- Bijlage 1. VG-plan ontwerpfase;
- Bijlage 2. PFAS_Bodemkwaliteitskaart_2019_17122019;
- Bijlage 3. Werken rond bomen (zonder beveiliging);
- Bijlage 4. Handboek-bomen 2022;
- Bijlage 4b. Natuurkalender flora en fauna Almere;
- Bijlage 5. Model straatwerkplan;
- Bijlage 6. Model logboek bestratingswerk;
- Bijlage 7. SROI_Prestatietabel Gemeente Almere 2022;
- Bijlage 8. CAR Polis 2022 met voorwaarden;
- Bijlage 9 Overzicht perceelsgrenzen.

2. De volgende formulieren zullen na aanbesteding worden verstrekt:

- Formulier voor grond/zand transporten van en naar depots.

05 Werktijden en werkperiodes

De perioden waarin gewerkt kan worden op specifieke locaties staan als werktijden hieronder vermeld. De genoemde tijden geven voor alle duidelijkheid de perioden aan waarin het werk uitgevoerd moeten worden.

De reguliere werktijden zijn als volgt;

Perceel 5 Stadscentrum

- Grote Markt : ma t/m vrij 07.00 - 11.00 uur, za- zo blijven de palen omhoog
- Stadhuisplein : ma t/m vrij 07.00 - 11.00 uur, woensdag en zaterdag is er markt (07:00 - 17:30 uur), zondag blijven de palen omhoog
- Gebogen Maaiveld : ma t/m zo 07.00 - 11.00 uur, toegang alleen met ontheffing
- Stationsstraat : ma t/m zo 07.00 - 11.00 uur, toegang alleen met ontheffing
- Stationsplein : ma t/m zo 07.00 - 11.00 uur, toegang alleen met ontheffing
- Zadelmakerstraat : ma t/m zo 07.00 - 11.00 uur
- Passages : ma t/m zo 07.00 - 11.00 uur

Alle percelen

- dreven : ma t/m zo 09.00 - 15.30 uur
- wijkstraten, dreven, busbanen en fietspaden : ma t/m zo 07.00 - 16.00 uur

Te rekenen met donderdag koopavond en met 5 extra koopavonden per jaar, en met 50 koopzondagen per jaar.

Voor enkele onderdelen gelden aangepaste werktijden.

Van 15 november tot 31 december geen werkzaamheden in de doorlopende winkelgebieden en dreven.

Indien noodzakelijk in overleg met de directie.

06 Gegevens over aanwezige obstakels in bermen en verhardingen

1. Gegevens over alle obstakels in bermen.

- hectometerborden, bermpalen, wildspiegels, verkeersborden, lichtmasten, NBD-bewegwijzering, bochtbeschermingsblokken, abri's, begroeiingen, bomen en overige obstakels.

2. Gegevens over geleiderail:

- op alle auto(snel)wegen
- voor en na kunstwerken, zowel in tussen, midden en buitenbermen.

3. Gegevens over obstakels in verharding.

- afsluiters, inspectieputten, kolken.
- dynamische afsluiting voetgangersgebied, geldt alleen voor perceel 5
- prullenbakken aangesloten op OAT systeem, geldt alleen voor perceel 5

07 Verkeershinder als gevolg van geplande activiteiten

De volgende activiteiten zijn voorzien waardoor verkeershinder kan ontstaan:

- evenementen op diverse locaties
- weekmarkt elke vrijdag op Brink en Markt te Almere Haven
- weekmarkt elke zaterdag op het Nimfenplein te Almere Poort
- bouwactiviteiten ten behoeve van bestaande en te ontwikkelen bebouwing.
- elke woensdag en zaterdag markt in Almere Stad; Stadhuisplein.

Met bovengenoemde activiteiten dient tijdens de voorbereiding / planning van het werk rekening worden gehouden.

08 BEREIKBAARHEID WERKTERREIN

De opdrachtgever stelt vast dat:

- het werkterrein vrij toegankelijk is via de openbare weg.

De opdrachtgever wijst erop dat bij werkzaamheden in en rondom het werkterrein rekening moet worden gehouden met de actuele evenementenkalender van de gemeente Almere.. Zie:

<https://www.almere-citymarketing.nl/evenementenkalender>

09 ADRESSEN

De opdrachtgever stelt de volgende gronddepots beschikbaar voor het halen en brengen van grond:

- Depot Nobelhorst in gebied 5Z6: voor het halen en brengen van kleiachtige grond en zand;
- Depot Poort aan de Electronweg – Wim van Estpad in gebied 4C5: voor het brengen en halen van kleiachtige grond en het brengen van zand.

Indien bij de uitvoering gebruik wordt gemaakt van gemeentelijke grond- en zanddepots, geldt het Reglement gemeentelijke grond- en zanddepots Almere.

De opdrachtgever verstrekt de volgende contactgegevens tijdens de eerste bouwvergadering:

- Depotbeheerder;
- Cirwinn.

10 GELIJKWAARDIG

De aannemer mag een ander product toepassen dan het voorgeschreven fabricaat, type of merk, mits dit product aantoonbaar gelijkwaardig is aan de gestelde eisen in het bestek. De aannemer moet de gelijkwaardigheid onderbouwen en bewijzen.

11 HOOGSPANNINGSLEIDING

1. De aannemer moet bij werkzaamheden op het bouwterrein rekening houden met de aanwezigheid van een bovengrondse 380 kV hoogspanningsleiding.
2. De aannemer moet alle werkzaamheden onder en nabij deze leiding uitvoeren conform de veiligheidsvoorschriften van TenneT, zoals gepubliceerd op <https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/betrokken-bij-de-omgeving/uw-veiligheid/>.
3. De aannemer moet voorafgaand aan de werkzaamheden nagaan of aanvullende instructies of vergunningen vereist zijn en deze tijdig aanvragen bij TenneT of de directie.

12 LEVERING VAN CAD-BESTANDEN

1. Digitale CAD-bestanden (DGN en DWG) worden uitsluitend verstrekt na gunning van de opdracht. Voor de inschrijving zijn alleen de in het bestek opgenomen tekeningen beschikbaar.
2. De opdrachtgever levert, uitsluitend op verzoek van de aannemer, de ontwerptekeningen in het oorspronkelijke DGN-formaat en in een door hem geconverteerd DWG-formaat.
3. Het DGN-bestand is leidend bij tegenstrijdigheden tussen beide formaten.
4. De opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van het DGN-bestand.
5. De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor afwijkingen, fouten of ontbrekende gegevens die uitsluitend het gevolg zijn van de conversie naar DWG.
6. De aannemer controleert vóór gebruik of het DWG-bestand geschikt is voor het beoogde gebruik en overeenkomt met het DGN-bestand. Eventuele afwijkingen meldt de aannemer onverwijld schriftelijk aan de directie.
7. Indien de aannemer geen melding doet, komen de gevolgen van gebruik van het DWG-bestand volledig voor rekening en risico van de aannemer.

16 Kabels en leidingen

1. De aannemer moet bij werkzaamheden rekening houden met de aanwezigheid van kabels en leidingen en moet werken volgens de CROW-publicatie 500 en de grondroedersregeling op basis van de WIBON (voorheen WION).
2. De aannemer moet de informatie op de bij de deelopdracht verstrekte of opgevraagde individuele tekeningen van kabel- en leidingbeheerders, en/of op samengestelde overzichtstekeningen, als leidraad hanteren bij de uitvoering.
3. De aannemer moet er rekening mee houden dat binnen het werkterrein recent aangelegde ondergrondse kabels en leidingen aanwezig kunnen zijn, die mogelijk niet zichtbaar zijn in de KLIC-melding.
4. De aannemer moet de ligging van kabels en leidingen in het terrein verifiëren door het uitvoeren van proefsleuven, eventueel ondersteund met detectieapparatuur. De aannemer voert deze werkzaamheden uit in overleg met de directie en op basis van de besteksposten onder hoofdstuk 213 van deel 2.2 van dit bestek.

17 Duurzaamheid

01 Algemeen

De aannemer moet bij de uitvoering van het werk voldoen aan de duurzaamheids- en circulariteitseisen zoals opgenomen in dit bestek. Deze eisen zijn aanvullend op de Standaard RAW Bepalingen en dragen bij aan de landelijke klimaat- en circulariteitsdoelstellingen voor 2030 en 2050. De eisen gelden voor vrijkomende en toe te passen producten en materialen en zijn tevens beschikbaar via <https://www.moederbestek.nl>.

02 Emissies

De aannemer moet bij de inzet van bouwmaterieel (mobiele en stationaire voertuigen, werktuigen en bouwlogistiek) voldoen aan de in dit bestek opgenomen eisen voor het beperken van stikstof- (NOx) en CO2-emissies. Deze eisen sluiten aan bij de landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen voor emissiereductie.

18 Inzameling in het Stadscentrum door de gemeentereiniging

Ophaaldagen huisvuil/bedrijfsafval	op dinsdag en vrijdag
Grofvuulinzameling	op dinsdag en vrijdag
Bedrijfsafval (inzameling door derden)	dagelijks

19 Werkzaamheden in het Stadscentrum voor derden

Derden die werkzaamheden aan kabels en leidingen of andere werkzaamheden gaan uitvoeren, dienen aan de DVO-aannemer een prijsopgave te vragen voor het verwijderen en aan te brengen natuursteen verharding incl. fundering. Deze offertes dienen aan de directie aangeleverd te worden. Voor andere verhardingen dan natuursteen geldt deze verplichting niet.

20 Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

- 01 Voor deze opdracht wordt gekozen voor de Contracteisen op Basisniveau.
- 02 Voor werkzaamheden onder dit bestek geldt een strengere eis dan in de SEB-routekaart is opgenomen.
- 03 In afwijking van het voor 2027 geldende ingroeipad van SEB geldt voor dit bestek voor mobiele werktuigen, stationair materieel met een netto motorvermogen kleiner dan 56 kW, alsmede voor gemotoriseerd handgereedschap een zero-emissie eis. Hieronder vallen onder meer aggregaten, minigravers, knikmopsen, shovels, verreikers, pompen, doorslijpers, trilstampers, kettingzagen en vergelijkbaar materieel.
- 04 Met emissieloos wordt bedoeld dat het materieel tijdens het gebruik geen uitstoot heeft van CO₂, stikstofoxiden (NO_x) en fijnstof.
- 05 Kan de aannemer vooraf aantonen dat voor een bepaalde toepassing geen geschikt emissieloos alternatief beschikbaar is? Dan kan de opdrachtgever schriftelijk toestemming geven om voor die toepassing tijdelijk niet-emissieloos materieel in te zetten dat minimaal voldoet aan emissieklasse Stage V. Deze toestemming geldt uitsluitend voor de betreffende toepassing.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

ESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 09 Op deze opdracht is de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen, hierna aangeduid als de Routekaart van toepassing. De Routekaart is te vinden via <https://www.opwegnaarseb.nl/convenant>.

01 01 17 Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

- 01 De aannemer moet bij spoedeisende werkzaamheden, waaronder calamiteiten, uiterlijk binnen 2 uur na oproep starten met de uitvoering van de werkzaamheden.
- 02 Indien de aannemer de in lid 01 vastgestelde responstijd overschrijdt, wordt per geconstateerde overschrijding per kalenderdag een korting van € 500 toegepast.
Voor toepassing van deze korting is geen ingebrekestelling vereist.
- 03 De aannemer moet bij reguliere afroepwerkzaamheden binnen 2 werkdagen na afroep starten met de uitvoering van de werkzaamheden.
- 04 De aannemer moet meldingen via het meldingssysteem SIN en overige opdrachten die aan hem worden verstrekt, uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst afhandelen.
- 05 De aannemer mag, uitsluitend na voorafgaande instemming van de directie of toezichthouder, afwijken van de in lid 04 gestelde afhandelingstermijnen.
In dat geval mag de afhandelingstermijn worden verlengd tot maximaal 15 werkdagen
- 07 Indien de aannemer de in lid 03, 04 en 05 vastgestelde termijnen overschrijdt, wordt per geconstateerde overschrijding per kalenderdag een korting van € 500 toegepast.
Voor toepassing van deze korting is geen ingebrekestelling vereist.

01 01 18 Wet basisregistratie ondergrond (BRO)

- 01 De aannemer moet bij de uitvoering van het werk voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO) en handelt daarbij namens de gemeente Almere.
- 02 De aannemer is verantwoordelijk voor het raadplegen, gebruiken, aanleveren en melden van relevante ondergrondgegevens conform de Wet BRO en de daarop gebaseerde regelgeving.
- 03 De aannemer moet nieuw ingewonnen ondergrondgegevens binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen aanleveren aan de Landelijke Voorziening BRO.
- 04 Onjuistheden of onvolledigheden in BRO-gegevens die door of tijdens de uitvoering worden geconstateerd, moet de aannemer melden conform de Wet BRO.
- 05 De naleving van deze verplichtingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen komen voor risico van de aannemer.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025

HFD PAR ART LID

01 04 01 Algemeen

- 01 De risicoregeling als bedoeld in de Standaard, paragraaf 01.04, is niet van toepassing.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 De aannemer hoeft geen zekerheid te stellen als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In aanvulling op artikel 01.11 van 'de Standaard' geldt:
In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- dit bestek;
 - de uitvoering van de bestekken "Schoon", o.a.:
 - verwijderen zwerfvuil;
 - vegen losliggend vuil van wegen: (1 veegronde na nieuwjaar, incidenteel en plaatselijk vegen gedurende het jaar, 1 veegronde tijdens/na bladval);
 - legen prullenbakken.
 - de uitvoering van de bestekken "Groen" (Dagelijks en Verzorgend Onderhoud Stadscentrum);
 - het leggen, omleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen van de desbetreffende nutsbedrijven;
 - het (ver)plaatsen van lichtmasten en verkeersregel-installaties met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten;
 - het uitvoeren van aanleg-, grootonderhouds-, reconstructie- en herinrichtingwerken in de openbare ruimte en de hierbij behorende omleidingen, stremmingen en wegafsluitingen;
 - diverse reinigingsdiensten;
 - snoeibestand bomen.
 - Burgerinitiatieven / andere aannemers;
 - nieuwbouw cq verbouwactiviteiten.

01 15 Garantie

01 15 01 Algemeen

- 01 Voor de in dit artikel genoemde onderdelen geldt een garantietermijn zoals hierna vermeld.
- 02 Tijdens de garantietermijn moet het betreffende onderdeel blijven voldoen aan de technische- en kwaliteitseisen die de fabrikant/leverancier stelt voor het product.
- 03 Als een onderdeel tijdens de garantietermijn niet meer voldoet aan deze eisen, is sprake van een gebrek in de zin van paragraaf 22 van de UAV 2012.

01 17 Vrijgekomen materialen

HFD PAR ART LID

01 17 13 Opslag en afvoer algemeen

- 01 De aannemer verwijdt aan het einde van iedere werkdag het vrijgekomen afval en de materialen die niet als waardevol zijn aangemerkt van het werkterrein.
- 02 De aannemer mag houtstapels en containers tijdelijk opslaan op aanwijzing van de directie. Deze tijdelijke opslag wordt uiterlijk binnen één week afgevoerd. Indien opslag plaatsvindt in het buitengebied, stemt de aannemer de duur van de opslag vooraf af met de directie en vermeldt dit in het werkrapport.
- 03 Indien de aannemer de verplichtingen uit dit artikel niet naleeft, kan de directie per kalenderdag een korting van € 1.000 toepassen. De aannemer verbeurt deze korting zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
- 04 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld: Aan het einde van iedere dagproductie(werkdag) dient het vrijgekomen en niet van waarde verklaarde afval/ materiaal van het werkterrein te worden verwijderd.
- 05 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld: Tijdelijke opslag van houtstapels en containers met houtsnippers op het werk geschiedt op aanwijzing van de directie. De tijdelijke opslag binnen de woongebieden dient binnen 1 week afgevoerd te zijn. De duur van de tijdelijke opslag in het buitengebied wordt vastgelegd in overleg met de directie en dient te worden vermeld in het weekrapport. Als de aannemer ter zake van hiervan zijn verplichting niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van duizend euro (€ 1.000,--) worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 05 BLVC-plan

- 01 Indien de opdrachtgever of het bevoegd gezag voor het project het hanteren van een BLVC-plan voorschrijft, beschouwt de aannemer dit plan als een verplicht onderdeel van het bestek en handelt hij hiernaar.
- 02 De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, draagt voor zover het BLVC-aspecten betreft zorg voor:
- het coördineren van de toepassing van de afspraken uit het BLVC-plan;
 - het afstemmen van werkzaamheden tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige partijen op de bouwplaats, gericht op naleving van het BLVC-plan;
 - het actualiseren van het BLVC-plan indien de voortgang van het werk of wijzigingen in de uitvoering daartoe aanleiding geven;
 - het signaleren en melden van afwijkingen van het BLVC-plan aan de directie.
- 03 De aannemer draagt zorg voor de naleving van het BLVC-plan door hemzelf en door door hem ingeschakelde derden.
- 04 De aannemer verstrekt bij oplevering en tijdens de uitvoeringsfase, indien van toepassing, een geactualiseerd BLVC-plan aan de directie.
- 05 De opdrachtgever neemt het opstellen, actualiseren en toepassen van het BLVC-plan op als afzonderlijke bestekspost.

01 21 RAW-raamovereenkomst

HFD PAR ART LID

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd. Vanaf 1 februari 2028 kan er jaarlijks een voorstel worden ingediend ter indexering. De opdrachtgever is gerechtigd de opdrachtnemer een indexering op te dragen als ze daar aanleiding toe zien. De indexering vindt maximaal 1 x per jaar plaats. De indexeringsperiode beslaat altijd een geheel jaar. Een verzoek tot indexering dient minimaal 30 dagen voor ingangsdatum schriftelijk worden ingediend bij de contract beheerder van de opdrachtgever. Na schriftelijke goedkeuring door partijen worden de eventuele nieuwe prijzen van kracht per in indexeringsvoorstel opgenomen ingangsdatum.
- Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015. = 100) deelgebied 4211a Wegen met open verharding. De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$$

$$B01 = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;}$$

$$B1 = \text{Indien er kwartaalindexen beschikbaar zijn (zoals voor deze CBS index): het gemiddelde van de 4 meest recente (voorlopig) vastgestelde kwartaalindexen. Dit heeft als doel fluctuaties die door het jaar heen optreden te middelen, net zoals de daadwerkelijke werkzaamheden ook verspreid over het jaar heen plaats vinden}$$

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\% , \text{ waarin:}$$

$$B0n = \text{de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;}$$

$$B1 = \text{de gemiddelde aan de 4 (voorlopige) vastgestelde indexen van de afgelopen 4 kwartalen, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.}$$

Na het definitief vaststellen van de indexcijfers vindt er geen nieuwe verrekening plaats. Indien er geen kwartaalcijfers zijn maar een kalenderjaar indexcijfer wordt het indexcijfer voor betreffende kalenderjaar gebruikt zonder te middelen.
- Voorbeeld:
Prijzen indexeren per 1 oktober 2023 voor een werk wat in april 2022 was aanbesteed index voor B01 = 242,6:
Op 4 september 2023 zijn de volgende recente indexcijfers bekend, juli 2023 216,9; april 2023 207,6, januari 2023 207,9 en oktober 2022 is 216,4. Het gemiddelde van deze indexen is 212,2
$$(212,2 - 242,6) / 242,06 \cdot 100 = -12,5\%$$

Alle inschrijfprijzen worden vervolgens met het betreffende percentage verlaagd/verhoogd en staan dan vast voor het jaar wat daarop volgt.
- 06 Conform Standaard RAW is de risicoregeling uitgesloten voor RAW-raamovereenkomsten. (zie artikel 01.21.05 lid 05 de Standaard 2025)

01 26 Inzet personen in het kader van social return

HFD PAR ART LID

01 26 05 Certificering Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

- 01 De gemeente Almere past geen vermindering toe op de gevraagde social-returnverplichting wanneer de aannemer beschikt over een PSO-certificering.
- 02 Kosten voor activiteiten die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen en/of behouden van de PSO-certificering mogen door de aannemer worden ingezet ter invulling van de social-returnverplichting.

HFD PAR ART LID

22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 03 Informatieoverdracht

22 03 04 Identificatie geotextiel op de bouwplaats

- 01 Een rol geotextiel is, in aanvulling op de Standaard, artikel 22.03.04, lid 02 sub b, continue bedrukt met een aanduiding waaruit de herkomst blijkt.

22 06 Bouwstoffen

22 06 01 Zand in aanvulling of ophoging

- 01 In afwijking van artikel 22.06.01 van de Standaard moet zand voor aanvulling in cunet, straatlagen en ophogingen voldoen aan de eisen voor zand in zandbed als bedoeld in artikel 22.06.03 van de Standaard.

22 06 03 Zand in zandbed

- 04 Het zoutgehalte van zand in zandbed is ten hoogste 200 mg per kilogram droge stof.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 06 Bouwstoffen

51 06 50 Grond

- 01 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.
- 02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren grond:
- RAG gecertificeerd grond is;
 - thermisch gereinigde grond is;
 - grond is afkomstig uit een zandwinning;
 - gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen;
 - grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
 - grond is waarvan met een visuele inspectie conform het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' is vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.

51 07 Meet- en verrekenmethoden

51 07 50 Aziatische duizendknoop, grondwerk

- 01 Het vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie, naar een door de directie te bepalen locatie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.
- 02 Het uitvoeren van een bewerking van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie op aanwijzing van de directie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 23 INFORMATIEOVERDRACHT GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 23 01 Bewijs van oorsprong graszaadmengsels

- 01 Voor de geleverde graszaadmengsels wordt een bewijs van oorsprong verlangd als bedoeld in artikel 01.14.07 van de Standaard RAW Bepalingen, waarbij uitsluitend graszaadmengsels met een geldig NAK-label worden geaccepteerd.

HFD PAR ART LID

61 WERKEN ALGEMENE AARD

61 0 Deelhoofdstuk 61.0

61 02 Eisen en uitvoering werk

61 02 02 DOOR AANNEMER OP VOORRAAD TE HOUDEN MATERIALEN EN MATERIEEL

- 01 De in lid 02 t/m lid 04 vermelde materialen dienen door de aannemer op voorraad gehouden te worden.
- 02 Afzettingen: Alles voorzien van kenmerk aannemer, gebruiken op 1e aanzeg directie / toezichthouder.
- RWS Afzethek, kokerprofiel L=250 cm klasse 2 incl. 2xA-standaard 10 stuks
 - Bouwhekken 2 meter hoog maaswijdte 50 mm incl. voeten. 30 meter
 - Obstatellampen fotocel, lensdiameter 180mm 6 stuks
 - Amber met knipperlicht;
 - Bakens links- en rechtswijzend rood/wit folie klasse 2 incl. voet min. 20 kg 25 stuks binnen 1 uur
 - Afzetlintrood/wit 2 rollen a 500 meter
 - Complete CROW 96b knipperkar voor niet autosnelwegen 1 stuks
 - Veiligheidshesje ARBO
 - Veiligheidsjas ARBO
 - Veiligheidsschoenen ARBO
 - Veiligheidslaarzen ARBO
 - Veiligheidshelm ARBO
 - Verkeersborden type 2 klasse II tbv afzetting C1, Ladder 3 meter 1 stuks
 - Trap 6 treden 1 stuks
 - Olie absorptie korrels 3 zakken a 25 kg.
 - RWA inspectie put deksels, incl. randen 3 stuks
 - DWA inspectie put deksels, incl. randen 3 stuks
 - Kolk deksels 5 stuks
 - Zand 10 m3
 - Koudasfalt 10 zakken
- 03 Gereedschappen welke in één middel van transport aanwezig dienen te zijn:
- T-sleutel t.b.v. bediening afsluiters 35x35 mm
 - Bats
 - Spa
 - Bezem
 - Hark
 - Stootijzer
 - (Teli) zuignap tbv tegels uit straatwerk te lichten
 - Stratenmakers hamer
 - Grondboor rond 100 mm minimaal 1 meter lang
 - Prikpen minimaal 1 meter lang
 - Waterpas minimaal 1 meter lang
 - Stamper handmatig
 - Wackerstamper (elektrisch)
 - Breekijzer
 - Hamer "vuistje" 1,5 kg voorzien van rubber dop
 - Meetlint 50 meter 1 cm nauwkeurig af te lezen
 - Rolmaat 5 meter 1 mm nauwkeurig af te lezen
 - Duimstok 1 meter 1 mm nauwkeurig af te lezen
 - Hamer
 - Schroevendraaier plat 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 dik
 - Schroevendraaier kruiskop groot/klein
 - Nijptang
 - Kniptang
 - Betonschaar
 - Waterpomptang
 - Combinatietang
 - Baco groot en klein
 - Betonbandenzaag cq. tegelzaag (elektrisch)
 - Houtzaag (afkort)
 - IJzerzaag
 - Inbus sleutels 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0mm
 - steek sleutels 8, 9,10,11, 13, 14, 17, 19 en 22mm
 - Ringsleutels 8, 9,10,11, 13, 14, 17, 19 en 22mm

HFD PAR ART LID

- Afbreekmesje
- Boormachine incl. toebehoren en boortjes
- Slijptol incl. toebehoren zoals slijpschijven
- Stenenknipper
- Waterpasinstrument inclusief baak
- Trilplaat (elektrisch)
- Agregaat
- Klokomp 12 m3 / uur
- Motorzaag (elektrisch)
- Zaklantaarn 1 stuks
- Vuilniszakken 120 liter 20 zakken
- Duk Tape Aluminiumtape 50 mm breed 10 meter
- ty-ripen diversen maten
- touw snijtuig

- 04 De kosten voor het vervangen van slijtage gevoelige onderdelen dienen bij in lid 03 van artikel 61.02.07 aanwezige gereedschappen in te zitten.

61 02 03 Ter beschikking stellen werknemers en materieel

- 01 De werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden door de ter beschikking gestelde werknemers en materieel zijn o.a.:
- herstel en/of herstraten straatwerk, bestaande uit diverse soorten materialen en verbanden;
 - herstel en/of herstraten tegelwerk;
 - herstel en/of herstraten opsluit- en trottoirbanden;
 - herstellen van halfverhardingen;
 - herstel asfaltverharding m.b.v. koud asfalt;
 - uitvoeren van grondwerk t.b.v. herstel bermen en taluds, het maken van cunetten; - plaatsen, onderhouden en verwijderen van bebording;
 - het uitvoeren van civieltechnische werken;
 - constateren en melding maken van problemen aan wegen en in openbaar gebied .
 - herstel en/of uitvoeren van (nood)reparaties cq. vervangen van bebording, speeltoestellen, prullenbakken, inrichtingselementen, belijningen en markeringen;
 - uitvoeren van grondwerk t.b.v. herstel bermen en taluds, het maken van cunetten; - plaatsen, onderhouden en verwijderen van bebording;
 - constateren en melding maken van problemen aan wegen en in openbaar gebied .
- De werkzaamheden worden in overleg met de directie uitgevoerd.
Bij calamiteiten moeten de werknemers binnen 30 minuten (tijdens ma. t/m vr. 7.00 uur t/m 16.00 uur gedurende 52 weken per jaar) ter plaatse zijn op aanwijzing van de directie.
- 02 De werkzaamheden van de t.b.s. werknemers en materieel moeten schriftelijk door middel van weekstaten aan de directie worden verantwoord. In de weekstaten moet worden omschreven de uitgevoerde werkzaamheden, urenverantwoording en verbruikte materialen.
De weekstaten zowel schriftelijk als digitaal indienen.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 11 Begrippen

62 11 01 OMLEIDING EN STREMMING

- 01 Onder een doorgaande route wordt verstaan: een weg met een verzamel- of ontsluitingsfunctie in de gemeentelijke wegcategorisering.
- 02 In dit bestek worden openbaarvervoerbanen aangemerkt als wegtype C en (kern)hoofdwegen als wegtype B1, overeenkomstig de CROW-systematiek.

- 01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.33.02 lid 03 van de Standaard zijn:
- a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte: verspreid liggende kleine werkvakken, aanwezige kabels en leidingen, straatmeubilair en groenvoorzieningen.
Talud: niet van toepassing.
Verband: diverse bestaande verbanden overeenkomstig de aanwezige verharding.
Materialen: betontegels, betonstraatstenen en straatbakstenen in diverse formaten en kleuren.
 - b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: een door de aannemer in te richten tijdelijk depot of opslaglocatie binnen of nabij het werkgebied.
 - c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Bouwstof	Producent/leverancier
vrijgekomen en voor hergebruik geschikte	niet van toepassing.
elementenverharding afkomstig uit het werk.	
 - d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
werkzaamheden worden op afroep uitgevoerd;
uitvoering per melding of deelopdracht;
werkvakken zoveel mogelijk dezelfde werkdag herstellen en afwerken.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: SRU-10-27-007-D00

Het dagelijks verzorgend onderhoud civiel van de openbare ruimte
voor Perceel 1 Almere Haven, betreffende de periode 2023 - 2026

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: SRU-10-27-007-D00
Het dagelijks verzorgend onderhoud civiel van de openbare ruimte
voor Perceel 1 Almere Haven, betreffende de periode 2023 - 2026
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

- | | |
|----|----------------|
| B) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |
| C) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |

Behoort bij: SRU-10-27-007-D00

Het dagelijks verzorgend onderhoud civiel van de openbare ruimte
voor Perceel 1 Almere Haven, betreffende de periode 2023 - 2026

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				