

.....
.....

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			ALGEMEEN Niet alle besteksposten in deel 2.2 van dit bestek zullen in een onderhoudsjaar worden opgedragen De staffeling in de hoeveelheden aangegeven in dit deel 2.2 zijn begrensd door het totaal van de in de betreffende op afroep uit te voeren werkzaamheden aangegeven hoeveelheden per bestekspost, en is niet begrensd door fysieke scheidingen, werkvakken e.d. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua oppervlakte c.q. lengte niet aaneengesloten te zijn De directie bepaald per deelopdracht op welke besteksposten de betreffende werkzaamheden verrekend moeten worden Let op! De genoemde hoeveelheden in dit contract gelden voor 1 jaar.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			GRONDWERK			
111			GROND ONTGRAVEN			
111010	220199		Vrijgraven polsdikke wortels Betreft handmatige graafwerkzaamheden t.p.v. polsdikke boomwortels t/m 5 cm. Grondsoort: klei en/of zand Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving. Ontgravingshoogte maximaal 1,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr. 113 en indien nodig afvoeren volgens bestekspostnr. 112	m	2.682,00	F
111020	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Situering: depot Grondsoort: klei of zand Ontgravingshoogte gemiddeld 2,0 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	70,00	F
112			GROND VERVOEREN			
112010	220201		Grond vervoeren. Betreft: Transport van en naar het depot Grondsoort: klei Vervoeren naar de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling gelijk gesteld aan het verschil tussen de ontgravingspost(en) en de verwerkingspost(en)	m3	70,00	F
112020	220201		Grond vervoeren. Betreft: Transport van en naar het depot Grondsoort: zand Vervoeren naar de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling gelijk gesteld aan het verschil tussen de ontgravingspost(en) en de verwerkingspost(en)	m3	140,00	F
113			GROND VERWERKEN			
113010	220399		Grond verwerken in werkput t.b.v. boomwortels Betreft handmatige graafwerkzaamheden t.p.v. polsdikke boomwortels. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij bestekspostnr. 111, of geleverd volgens bestekspostnr. 112 Hoogte maximaal 1,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 114	m3	14,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
113020	220301		Grond verwerken in terrein	m3	35,00	F	
			Betreft: grondwerk t.b.v. ophoging onder verharding door verzakking e.d.				
			Grondsoort:zand	m3			35,00 I
			Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij bestekpostnr. 111, of geleverd volgens bestekspostnr. 112				
		5.	Hoogte 0,50 m				
		.1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 114010				
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
113030	220301		Grond verwerken in bermen	m3	70,00	F	
			Grondsoort:klei	m3			70,00 I
			Aanvullen tot maaiveld met klei vrijgekomen bij bestekspostnr 111 of vervoerd volgens bestekspostnr. 112010				
		5.	Hoogte 0,30 m				
		.1.	Taluds 1 : 20				
		.2.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m				
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
113040	220301		Grond verwerken in depot	m3	140,00	F	
			Situering: depot				
			Grondsoort:klei	m3			140,00 I
			Klei vervoerd volgens bestekspostnr. 112010				
		5.	Hoogte 2,00 m				
		.1.	Taluds 1 : 1				
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
113050	220301		Grond verwerken in depot.	m3	70,00	F	
			Situering: depot				
			Grondsoort:zand	m3			70,00 I
			Zand vervoerd volgens betekspostnr. 112020				
		5.	Hoogte 2,00 m				
		.1.	Taluds 1 : 1				
		.9	Hoeveelheid gelijk gesteld aan de vervoerspost(en)				
114			GROND VERDICHTEN				
114010	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	140,00	F	
			Betreft grond verwerkt volgens bestekspostnr. 113				
			Grondsoort: zand				
			Hoeveelheidsbepaling:				
			- gelijk gesteld aan de verwerkingspost(en)				
		.9.	Verdichten in lagen van maximaal 0,50 m				
116			CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
116010	221131		Egaliseren.	are	1,40	F	
			Grondsoort:				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1.	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha				
		.2.	Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
		.2.	Toegestane positieve afwijking 0,03 m				
		.2	Toegestane negatieve afwijking 0,03 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
116020	221132		Egaliseren met bovenhouden bovengrond. Grondsoort: 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld max. 500 m3/ha . Bovengrond ter dikte van max. 0,30 m bovenhouden .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m	are	0,70	F
13			ZANDBED			
130010	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen Betreft: oppervlakte tot 5 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 1. Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m .1. Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met als noemer de maximumproctordichtheid met de proctorproef	m2	35,00	F
130020	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 1. Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m .1. Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met als noemer de maximumproctordichtheid met de proctorproef	m2	70,00	F
130030	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 1. Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m	m2	175,00	F
130040	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft: aanvullen van zandbed Betreft: oppervlakte tot 5 m2 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm .1. Op het zandbed .4. Zand in zandbed	m2 m3	35,00	F L
						1,75

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
130050	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft: aanvullen van zandbed Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm .1. Op het zandbed . .4. . . . Zand in zandbed	m2	70,00	F	
				m3			3,50 L
130060	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft: aanvullen van zandbed Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm .1. Op het zandbed . .4. . . . Zand in zandbed	m2	175,00	F	
				m3			8,75 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2			HERSTELWERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN			
21			ELEMENTVERHARDINGEN			
211			BETONTEGELS			
			Tegels ontdoen van zand en vuil			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
2111			<u>Opbreken betontegels</u>			
211110	831703		Opbreken betontegels. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: oppervlakte tot 5 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse standaard formaten incl. halve- en pastegels Standaard kleuren, divers .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2112, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele tegels (ca. 80%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	140,00	F
211120	831703		Opbreken betontegels. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse standaard formaten incl. halve- en pastegels Standaard kleuren, divers .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2112, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele tegels (ca. 80%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	280,00	F
211130	831703		Opbreken betontegels. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse standaard formaten incl. halve- en pastegels Standaard kleuren, divers .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2112, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele tegels (ca. 80%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	525,00	F
2112			<u>Aanbrengen betontegels</u>			
211210	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: oppervlakte <5 m2 9. Breedte variabel .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .9. Betontegels diverse standaard afmetingen incl. halve en pastegels Standaard kleuren, divers Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 2111 en/of geleverd volgens de bestekspostnr. 511 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	140,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211220	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: oppervlakte 5-20 m2 9. Breedte variabel .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .9. Betontegels diverse standaard afmetingen incl. halve en pastegels Standaard kleuren, divers Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 2111 en/of geleverd volgens de bestekspostnr. 511 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	280,00	F
211230	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: oppervlakte > 20 m2 9. Breedte variabel .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .9. Betontegels diverse standaard afmetingen incl. halve en pastegels Standaard kleuren, divers Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 2111 en/of geleverd volgens de bestekspostnr. 511 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	525,00	F
2113			<u>Speciale betontegels</u>			
211310	831703		Opbreken betontegels. Situering: diverse locaties in het gehele werk 9. Breedte variabel Grasbetontegels .6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm incl. halve- en pastegels .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 211320 , betreft voor hergebruik geschikt geachte hele en halve tegels (ca. 80%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	35,00	F
211320	831113		Aanbrengen betontegels. 9. Breedte variabel .5. In blokverband .2. Op zandbed .9. Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm Kleur grijs Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211310 en/of geleverd volgens bestekspostnr. 511 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met teelaarde geleverd volgens bestekspostnr. 540030	m2	35,00	F
211330	831799		Opbreken rasterstenen Situering: diverse locatie in het gehele werk Breedte variabel Rastertegels 250 x 250 x 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 211340 , betreft voor hergebruik geschikt geachte hele en halve tegels (ca. 80%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	14,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211340	831199		Aanbrengen rasterstenen Situering: diverse locatie in het gehele werk Breedte variabel In blokverband Op zandbed Rastertegels 250 x 250 x 80 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211330 en/of geleverd volgens bestekspostnr. 511 Intrillen na afstrooien en invegen met gewassen schelpen, gebroken fractie 3 - 15	m2	14,00	F	
2114			<u>Herstraten betontegels</u>				
211410	831403		Herstraten betontegels. Situering: verspreid over het gehele werk Betreft: oppervlaktes 5 tot 20 m2 Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr. 511 Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010 9. Breedte variabel .1. In halfsteensverband .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	5.062,00	F	
213			BETONSTRAATSTENEN Stenen ontdoen van zand en vuil De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
2131			<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
213110	831702		Opbreken betonstraatstenen. Situering: diverse locatie in het gehele werk Betreft: oppervlakte tot 5 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse standaard formaten incl. halve- en keperstenen Standaard kleuren, divers .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2132 betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen (ca. 85%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	140,00	F	
213120	831702		Opbreken betonstraatstenen. Situering: diverse locatie in het gehele werk Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse standaard formaten incl. halve- en keperstenen Standaard kleuren, divers .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2132 betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen (ca. 85%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	280,00	F	
							1,40 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213130	831702		Opbreken betonstraatstenen. Situering: diverse locatie in het gehele werk Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse standaard formaten incl. halve- en keperstenen Standaard kleuren, divers .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2132 betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen (ca. 85%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	525,00	F
2132			<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>			
213210	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: oppervlakte tot 5 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse verbanden .9. Betonstraatstenen diverse standaard afmetingen diverse kleuren incl. halve en keperstenen/bisschopsmutsen Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2131 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 512 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	140,00	F
213220	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse verbanden .9. Betonstraatstenen diverse standaard afmetingen diverse kleuren incl. halve en keperstenen/bisschopsmutsen Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2131 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 512 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	280,00	F
213230	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: oppervlakte > 20 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse verbanden .9. Betonstraatstenen diverse standaard afmetingen diverse kleuren incl. halve en keperstenen/bisschopsmutsen Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2131 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 512 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	525,00	F
2134			<u>Herstraten betonstraatstenen</u>			
213410	831402		Herstraten betonstraatstenen. Situering: Diverse locaties in het gehele werk Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2 Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr. 512 Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010 en zijn als grondstof herbruikbaar 9. Breedte divers .9. Diverse verbanden	m2	3.161,00	F
215			STRAATBAKSTENEN Straatbakstenen ontdoen van zand en vuil De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2151			<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
215120	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	28,00	F	
			Situering: diverse locatie in het gehele werk				
			Betreft: oppervlakte van <20 m2				
		9.	Breedte variabel				
		.9.	Diverse standaard formaten				
			incl. halve- en keperstenen				
			Standaard kleuren, divers				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekpostnrs. 2152				
			betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen				
			(ca. 85%)				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige				
			vrijgekomen materialen en zijn als grondstof				
			herbruikbaar, afvoeren en storten volgens				
			bestekspostnr. 703010				
215130	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	52,00	F	
			Situering: diverse locatie in het gehele werk				
			Betreft: oppervlakte >20 m2				
		9.	Breedte variabel				
		.9.	Diverse standaard formaten				
			incl. halve- en keperstenen				
			Standaard kleuren, divers				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekpostnrs. 2152				
			betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen				
			(ca. 85%)				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige				
			vrijgekomen materialen en zijn als grondstof				
			herbruikbaar, afvoeren en storten volgens				
			bestekspostnr. 703010				
2152			<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
215220	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	28,00	F	
		9.	Straatbaksteen: standaard formaat				
			met en/of zonder afstandhouders				
			Diverse diktes				
			standaard kleuren, divers				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2151 en/of				
			geleverd volgens bestekspostnr. 513				
		.9.	Breedte variabel				
		. .9.	Diverse verbanden				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
215230	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	52,00	F	
		9.	Straatbaksteen: standaard formaat				
			met en/of zonder afstandhouders				
			Diverse diktes				
			standaard kleuren, divers				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2151 en/of				
			geleverd volgens bestekspostnr. 513				
		.9.	Breedte variabel				
		. .9.	Diverse verbanden				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
2154			<u>Herstraten straatbakstenen</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
215410	831401		Herstraten straatbakstenen. Situering: Diverse locaties in het gehele werk Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2 Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr. 513 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar 9. Breedte divers .9. Diverse verbanden .5. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand DIVERS	m2	1.285,00	F	
219							
2191			Molgoot				
219110	831706		Opbreken molgoot. Betreft: molgoot Situering: diverse locaties in het gehele werk 9. Breedte 4 - 5 streklagen .9. In cementstabilisatie .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 70-80 mm .2. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 2191 Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	70,00	F	
219120	831706		Opbreken molgoot. Betreft: molgoot Situering: diverse locaties in het gehele werk 9. Breedte 4 - 5 streklagen .9. Op zand .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 70-80 mm .2. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 2191 Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	70,00	F	
219130	831303		Aanbrengen molgoot. Situering: diverse locaties in het gehele werk 9. Bestaand uit 3 streklagen .2. Op zandbed .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80 mm Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of leveren volgens bestekspostnr. 512 .3. Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen geheel gevuld zijn	m	70,00	F	
219140	831303		Aanbrengen molgoot. Situering: diverse locaties in het gehele werk 9. Bestaand uit 3 streklagen .2. Op zandbed .9. Straten in samenhang met rabatstrook aangebracht volgens bestekspostnr. 219220 .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm, type Geodrain Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of leveren volgens bestekspostnr. 512 .3. Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen geheel gevuld zijn	m	70,00	F	
				st			1.000,00 I
				st			1.000,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
219150	831303		Aanbrengen molgoot. Situering: diverse locaties in het gehele werk Bestaand uit 4 streklagen 1. 2. 6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80 mm Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of leveren volgens bestekspostnr. 512 3 Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen geheel gevuld zijn	m	70,00	F	
				st			1.334,00 I
219160	831303		Aanbrengen molgoot. Uitgangspunt: - cementspecie 0,04 m3/m1 1. Bestaand uit 4 streklagen . . 3. . . . In cementspecie aanbrengen op fundering 6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80 mm Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of leveren volgens bestekspostnr. 512 3 Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen geheel gevuld zijn	m	35,00	F	
				m3			1,40 L
				st			667,00 I
219170	831303		Aanbrengen molgoot. 2. Bestaand uit 5 streklagen . . 2. . . . Op zandbed 6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80 mm Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of leveren volgens bestekspostnr. 512 3 Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen geheel gevuld zijn	m	70,00	F	
				st			1.667,00 I
219180	831303		Aanbrengen molgoot. Uitgangspunt: - cementspecie 0,05 m3/m1 2. Bestaand uit 5 streklagen . . 3. . . . In cementspecie aanbrengen op fundering 6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80 mm Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of leveren volgens bestekspostnr. 512 3 Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen geheel gevuld zijn	m	35,00	F	
				m3			1,75 L
				st			834,00 I
2192			<u>Rabatsrook</u>				
219210	831199		Aanbrengen betonstraatstenen Bestaand uit 10 streklagen Op straatlaag Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm, ... type Geodrain Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of leveren volgens bestekspostnr. 512 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand zodanig dat de voegen geheel gevuld zijn	m	105,00	F	
219220	831199		Aanbrengen betonstraatstenen Bestaand uit 7 streklagen Op straatlaag Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm, ... type Geodrain Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of leveren volgens bestekspostnr. 512 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand zodanig dat de voegen geheel gevuld zijn	m	105,00	F	
22			KANTOPSLUITINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2201			<u>Richten en lichten kantopsluitingen</u>			
220110	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	140,00	F
			Situering: verspreid over het gehele werk			
			Betreft: afstanden zijn divers			
			Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr.			
			521			
		9.	Diverse profielen			
220120	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	140,00	F
			Situering: verspreid over het gehele werk			
			Betreft: afstanden zijn divers			
			Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr.			
			522			
		9.	Diverse profielen			
221			OPSLUITBANDEN			
			Banden ontdoen van zand, vuil, beton- en specieresten			
2211			<u>Opbreken opsluitbanden</u>			
221110	831711		Opbreken betonbanden.	m	175,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: rechte en gebogen opsluitbanden over een			
			lengte tot 5 m.			
		9.	Op zandbed			
			Opsluitbanden van diverse formaten			
			De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnrs. 2217, betreft voor hergebruik geschikt			
			geachte hele banden (ca. 80 %)			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen en zijn als grondstof			
			herbruikbaar, afvoeren en storten volgens			
			bestekspostnr. 703010			
221120	831711		Opbreken betonbanden.	m	175,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: rechte en gebogen opsluitbanden over een			
			lengte van 5 tot 20 m.			
		9.	Op zandbed			
			Opsluitbanden van diverse formaten			
			De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnrs. 2217, betreft voor hergebruik geschikt			
			geachte hele banden (ca. 80 %)			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen en zijn als grondstof			
			herbruikbaar, afvoeren en storten volgens			
			bestekspostnr. 703010			
221130	831711		Opbreken betonbanden.	m	140,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: rechte en gebogen opsluitbanden over een			
			lengte van 20 m of meer.			
		9.	Op zandbed			
			Opsluitbanden van diverse formaten			
			De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnrs. 2217, betreft voor hergebruik geschikt			
			geachte hele banden (ca. 80 %)			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen en zijn als grondstof			
			herbruikbaar, afvoeren en storten volgens			
			bestekspostnr. 703010			
2217			<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221710	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstukken en gebogen opsluitbanden over een lengte tot 5 m. 2. Op zandbed . .9. . . . Vrijgekomen volgens de bestekspostnrs. 2211 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 521.	m	175,00	F
221720	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen opsluitbanden over een lengte van 5 tot 20 m. 2. Op zandbed . .9. . . . Vrijgekomen volgens de bestekspostnrs. 2211 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 521	m	175,00	F
221730	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen opsluitbanden over een lengte van 20 m of meer. 2. Op zandbed . .9. . . . Vrijgekomen volgens de bestekspostnrs. 2211 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 521	m	140,00	F
223			TROTTOIRBANDEN Banden ontdoen van zand, vuil, beton- en specieresten			
2231			<u>Opbreken trottoirbanden</u>			
223110	831711		Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir- banden over een lengte tot 5 m 9. Op zandbed . .9. . . . Trottoirbanden van diverse formaten 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.s 2237, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	18,00	F
223120	831711		Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir- banden over een lengte van 5 tot 20 m 9. Op zandbed . .9. . . . Trottoirbanden van diverse formaten 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.s 2237, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	35,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
223130	831711		Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir- banden over een lengte van 20 m meer. Op zandbed Trottoirbanden van diverse formaten De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.s 2237, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	70,00	F
2237			<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>			
223710	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: het aanbrengen van rechte, hoekstuk en gebogen trottoirbanden over een lengte tot 5 m Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of met betonrug volgens bestekspostnrs. 228. Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2231 en/of geleverd volgens bestekspostnr. 522	m	18,00	F
223720	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: het aanbrengen van rechte, hoekstuk en gebogen trottoirbanden over een lengte van 5 tot 20 m Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of met betonrug volgens bestekspostnrs. 228. Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2231 en/of geleverd volgens bestekspostnr. 522	m	35,00	F
223730	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: het aanbrengen van rechte, hoekstuk en gebogen trottoirbanden over een lengte van 20 m of meer Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of met betonrug volgens bestekspostnrs. 228. Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2231 en/of geleverd volgens bestekspostnr. 522	m	70,00	F
225			GELEIDEBANDEN Banden ontdoen van zand en vuil			
2251			<u>Opbreken geleidebanden</u>			
225110	831711		Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir- banden over een lengte tot 5 m Op zandbed Geleidebanden van diverse formaten De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.s 2254, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	14,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
225120	831711						Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir- banden over een lengte van 5 tot 20 m 9. Op zandbed 9. Geleidebanden van diverse formaten 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.s 2254, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	28,00	F	
225130	831711						Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir- banden over een lengte > 20 m 9. Op zandbed 9. Geleidebanden van diverse formaten 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.s 2254, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	52,00	F	
2254							<u>Aanbrengen geleidebanden</u>				
225410	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen geleide- banden over een lengte tot 5 m 9. Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of met betonrug volgens bestekspostnrs. 228. 9. Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2251 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 523	m	14,00	F	
225420	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen geleide- banden over een lengte van 5 tot 20 m 9. Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of met betonrug volgens bestekspostnrs. 228. 9. Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2251 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 523	m	28,00	F	
225430	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen geleide- banden over een lengte van 20 m of meer 9. Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of met betonrug volgens bestekspostnrs. 228. 9. Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2251 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 523	m	52,00	F	
227							INRITBANDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
227010	831799		Opbreken inritbanden van beton Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: het opbreken van inritbanden Profiel 650 x 200 x 500 mm Profiel 600 x 200 x 500 mm Profiel 200 x 130 mm Kleur:divers De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.s 227020 , betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	14,00	F	
227020	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: het aanbrengen van inritbanden Op zandbed Profiel 650 x 200 x 500 mm Profiel 600 x 200 x 500 mm Profiel 200 x 130 mm Kleur:divers Vrijgekomen volgens bestekpostnrs. 227010 en/of geleverd volgens bestekpostnrs. 524	m	14,00	F	
228			VOORZIENINGEN T.B.V. KANTOPSLUITINGEN				
228010	831399		Leveren en aanbrengen stelspecie. Situering: onder betonbanden volgens bestekspostnrs. onder 2237 en/of 2254 Over een lengte tot 5 m Stelspecie, gemiddelde hoeveelheid: 0,01 m3/m	m	70,00	F	
				m3			0,70 L
228020	831399		Leveren en aanbrengen stelspecie. Situering: onder betonbanden volgens bestekspostnrs. onder 2237 en/of 2254 Over een lengte van 5 tot 20 m Stelspecie, gemiddelde hoeveelheid: 0,01 m3/m	m	105,00	F	
				m3			1,05 L
228030	831399		Leveren en aanbrengen stelspecie. Situering: onder betonbanden volgens bestekspostnrs. onder 2237 en/of 2254 Over een lengte vanaf 20 m Stelspecie, gemiddelde hoeveelheid: 0,01 m3/m	m	140,00	F	
				m3			1,40 L
228040	831399		Leveren en aanbrengen betonrug. Situering: achter betonbanden volgens bestekspostnrs. onder 2237 en/of 2254 Over een lengte tot 5 m Steunrug van schraal beton, gemiddelde hoeveelheid: 0,04 m3/m	m	70,00	F	
				m3			2,80 L
228050	831399		Leveren en aanbrengen betonrug. Situering: achter betonbanden volgens bestekspostnrs. onder 2237 en/of 2254 Over een lengte van 5 tot 20 m Steunrug van schraal beton, gemiddelde hoeveelheid: 0,04 m3/m	m	105,00	F	
				m3			4,20 L
228060	831399		Leveren en aanbrengen betonrug. Situering: achter betonbanden volgens bestekspostnrs. onder 2237 en/of 2254 Over een lengte vanaf 20 m Steunrug van schraal beton, gemiddelde hoeveelheid: 0,04 m3/m	m	140,00	F	
				m3			5,60 L
24			ASFALTVERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241			ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN				
241010	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	525,00	F	
			Betreft: het zagen van een asfaltverharding met een				
			maximale lengte van 10 meter				
		1.	Asfaltverharding				
		.2.1. . . .	Zaagdiepte gemiddeld 45 mm				
			tot ten hoogste 50 mm				
241020	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	350,00	F	
			Betreft: het zagen van een asfaltverharding met een				
			maximale lengte van 10 meter				
		1.	Asfaltverharding				
		.2.3. . . .	Zaagdiepte gemiddeld 150 mm				
			tot ten hoogste 200 mm				
242			OPBREKEN SCHOON ASFALT				
242010	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	35,00	F	
			Situering: diverse locatie in het gehele werk				
			Teervrij asfalt:				
		9.	Breedte variabel				
		.1.	Dikte gemiddeld 0,045 m				
		. .2. . . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		1. .	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste				
			0,60 x 0,60 m				
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
			en dient te worden afgevoerd en is als grondstof				
			herbruikbaar.				
242020	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	70,00	F	
			Situering: diverse locatie in het gehele werk				
			Teervrij asfalt:				
		9.	Breedte variabel				
		.3.	Dikte gemiddeld 0,15 m				
		. .2. . . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		1. .	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste				
			0,60 x 0,60 m				
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
			en dient te worden afgevoerd en is als grondstof				
			herbruikbaar.				
243			OPBREKEN TEERHOUDEND ASFALT				
243010	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	3,50	F	
			Situering: diverse locatie in het gehele werk				
			Hoedanigheid van het asfalt:				
			Resultaten (voor)onderzoek: Teerhoudend				
		9.	Breedte variabel				
		.1.	Dikte gemiddeld 0,045 m				
		. .2. . . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		1. .	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste				
			0,60 x 0,60 m				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag vergunde thermische				
			verwerkingsinrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
243020	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering: diverse locatie in het gehele werk Hoedanigheid van het asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: Teerhoudend 9. Breedte variabel .3. Dikte gemiddeld 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,60 x 0,60 m .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	m2	7,00	F	
245			CALAMITEITEN / SPOED REPARATIE				
245010	810699		Repareren enkel asfalt gat. Betreft: repareren asfaltgaten Gatgrootte: ca. 0,10 t/m 1,00 m2 Werkomschrijving: - Bus met actiewagen voor reparatiegat plaatsen en schildjes naast het gat plaatsen; - Daarbij maken we het gat iets groter met recht opstaande kanten (sloophamer of zaag); - Gat schoon vegen en voorzien van kleef; - Het gat vullen en afsmeren met een Cement gebonden koudasfalt (2 componenten) fabrikant " Van Den Broek Heteren"; - Vegen na een kwartier uitharding	m2	7,00	F	
				m2			7,00 L
245020	810699		Repareren meerdere asfalt gaten. Betreft: repareren asfaltgaten Gatgrootte: ca. 0,10 t/m 1,00 m2 Werkomschrijving: - Bus met actiewagen voor reparatiegat plaatsen en schildjes naast het gat plaatsen; - Gat schoon vegen en voorzien van kleef; - Het gat vullen met koudasfalt type 0/6 en 0/8, fabrikant "Van Den Broek Heteren"; - Koudasfalt verdichten met een stamper; - Vegen.	m2	35,00	F	
				m2			35,00 L
245030	810699		Opruimen olie lekkage's op wegdek. Betreft: opruimen oliespoor door een gespecialiseerd bedrijf Werkomschrijving rapportage: - Melding incident; - Situatie te plekke; - Doelstelling; - Opruimsценario; - Uitvoering werkzaamheden; - Evaluatie en conclusie. Rapport binnen vijf werkdagen aanleveren aan de directie.	keer	7,00	F	
25			FUNDERINGEN				
251			OPBREKEN FUNDERINGEN				
251010	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. 9. Breedte variabel .4. Gemiddelde dikte 250 mm .9. Licht gebonden funderingsmateriaal Betongranulaat sortering 0/31,5 .3 Vrijgekomen materialen vervoeren en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	70,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252			AANBRENGEN FUNDERINGEN				
252010	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	70,00	F	
			Situering: diverse locaties in het werk				
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m				
			Betongranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 550010	ton			36,75
		.9. . . .	Sortering 0/31,5				
			Op het zandbed				
			Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
			Inclusief het profileren van de aangebrachte funderingslaag				
							
26			ZAGEN VERHARDING				
260010	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	70,00	F	
			Betreft: tegels				
		.1. . . .	Pasmaken door middel van zagen				
			Dikte tot 80 mm				
			Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010				
260020	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	35,00	F	
			Betreft: natuursteen				
		.1. . . .	Pasmaken door middel van zagen				
			Dikte tot 80 mm				
			Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010				
260030	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	18,00	F	
		2.	D.m.v. zagen				
		.9.9. . .	Opsluitbanden, diverse afmetingen				
			Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010				
260040	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	11,00	F	
			Betreft: pasmaken van trottoirbanden				
		2.	D.m.v. zagen				
		.9.9. . .	Trottoirbanden, diverse afmetingen				
			Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010				
29			IPA (INVALIDE PARKEERPLAATSEN AANLEGGEN)				
291			VERWIJDEREN IPA				
291010	320141		Volledig verwijderen van een markering.	m2	52,00	F	
			Betreft: verwijderen markering invalideparkeerplaats				
		9.	Lijnmarkering				
			Breed 0,10 m				
		.1. . . .	Van wegenverf of reflecterende wegenverf				
			Op straatwerk				
			Verwijderen door middel van waterstralen				
291020	321312		Verwijderen verkeersbordpalen.	st	11,00	F	
			Situering: in groenstroken				
			Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk				
		1.	Uit het maaiveld				
			Paal met vast grondkruis				
			Totale paallengte: van 3 tot 4 m				
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 702110				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
291030	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in verhardingen Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk 4. Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-, straatbaksteen- of natuursteenverharding .1. Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m 1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 702120	st	11,00	F	
291040	321311		Verwijderen verkeersborden. Betreft: verwijderen verkeersborden 2. . Afmetingen volgens type I 1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 702130	st	42,00	F	
292			INSTANDHOUDEN IPA				
292010	320199		Herstellen overige markering van wegenverf. Betreft: opfrissen invalideparkeerplaats Gehele markering op invalideparkeerplaats Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,71 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	52,00	F	
				kg			36,92 L
293			AANBRENGEN EN/OF UITBREIDEN IPA				
293010	320111		Aanbrengen overige markering van wegenverf. Situering: verspreid over het gehele werk Betreft: aanbrengen markering invalideparkeerplaats 9. Lijnmarkering Breed 0,10 m 2. . Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,71 kg/m2 1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	88,00	F	
				kg			62,48 L
293020	831199		Aanbrengen markering -bestrating- Betreft: aanbrengen markering invalideparkeerplaats in bestaande parkeerplek	st	1,00	F	
293021	830301		Zagen van bestrating. Betreft: diagonaal zagen tbv markering 1. Bestrating betonstraatstenen div. formaten .2.1. . . Zaagdiepte gemiddeld 80 mm tot ten hoogste 100 mm	m			26,00 I
293022	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: uitgezaagde bestrating 9. Breedte 0,10 m .9. Betonstraatstenen div. formaten. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2			1,30 I
293023	831131		Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: aanbrengen markering invalideparkeerplaats Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand .1. Ononderbroken streep 3. . Breedte: 0,20 m 2. . Betonstraatstenen, dik 80 mm verkeersklinker kleur wit	m			13,00 I
				st			65,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
293030	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	11,00	F	
			Situering: in groenstroken				
			Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk				
		1.	In het maaiveld				
		.1.	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis	st			11,00 T
		.3.	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)				
293040	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	11,00	F	
			Situering: in verhardingen				
			Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk				
		4.	In een bestrating van tegel-, betonsteen-, straatbaksteen- of natuursteenverharding				
		.1.	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis	st			11,00 T
		.3.	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)				
293050	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	42,00	F	
			Betreft: aanbrengen verkeersborden				
			De borden bevestigen aan: lichtmasten en/of verkeersbordpalen				
		.2.	Afmetingen volgens type I	st			42,00 T
		.9.	Retroflecterend, klasse III DG				
293060	100899		Aanpassen kentekenbord.	st	21,00	F	
			Betreft: het aanpassen van het kenteken op verkeersbord				
			Werkzaamheden:				
			- verwijderen stickers van kenteken;				
			- aanbrengen stickers van kenteken;				
			- incl. leveren stickers.				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			HERSTELWERKZAAMHEDEN LEIDINGWERK			
31			RIOLERING			
312			HERSTELLEN LIJNGOTEN			
312010	252699		Herstellen lijngoten. (smal) Betreft: het herstellen van de roostergoten bestaande uit o.a. - verwijderen lijngoot - aanbrengen lijngoot conform voorschriften leverancier. Lijngoten Gerekend met 100 m1 per jaar i.o.m. directie. Leveranties verrekenen middels stelpost van een deelopdracht De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	35,00	F
312020	252699		Herstellen roostergoten. Betreft: het herstellen van de roostergoten bestaande uit o.a. - verwijderen roostergoot; - aanbrengen roostergoot conform voorschriften leverancier. Roostergoten Gerekend met 100 m1 per jaar i.o.m. directie Leveranties verrekenen middels stelpost van een deelopdracht De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	70,00	F
314			REINIGEN LIJNGOOT EN AFVOERLEIDING			
314010	257599		Inclusief aan- en afvoer materieel Lijngoot reinigen onder hoge druk. Frequentie: gemiddeld 2 x per jaar, in overleg met directie Aard te reinigen oppervlak: kunststof/staal Profiel lijngoot smal Incl. toepassen afdekking goot tijdens reiniging t.p.v. spuitmond Incl. het schoonmaken van ramen en gevels aanliggende gebouwen en verharding na reinigen goot Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkend verwerker	m	35,00	F
314020	257599		Roostergoot reinigen onder hoge druk. Frequentie: gemiddeld 2 x per jaar, in overleg met directie Aard te reinigen oppervlak: kunststof/staal Profiel lijngoot breed Incl. toepassen afdekking goot tijdens reiniging t.p.v. spuitmond Incl. het schoonmaken van ramen en gevels aanliggende gebouwen en verharding na reinigen goot Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkend verwerker	m	14,00	F
314030	257521		Reinigen kolken. Betreft: het reinigen van de doorspuitpunten in de lijngoten tot en met 5 stuks Incl. het localiseren van de doorspuitpunten Frequentie: gemiddeld 2 x per jaar, in overleg met directie 9. Doorspuitpunt lijngoot smal 1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg 2. Handmatig reinigen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker,	st	3,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
314040	257521		Reinigen kolken. Betreft: het reinigen van de doorspuitpunten in de lijngoten van meer dan 5 stuks Incl. het localiseren van de doorspuitpunten Frequentie: gemiddeld 2 x per jaar, in overleg met directie 9. Doorspuitpunt lijngoot smal .1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg .2. Handmatig reinigen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker,	st	14,00	F
314050	257599		Reinigen afvoerleiding onder hoge druk. < 5 st Betreft: reinigen afvoerleidingen lijn- en roostergoten, Sincl. registreren lengte afvoerleiding tot en met 5 stuks Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): ø 125 en ø 160 mm Vervuilingsgraad van 10 tot 15 % Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkend verwerker	m	3,00	F
314060	257599		Reinigen afvoerleiding onder hoge druk. > 5 st Betreft: reinigen afvoerleidingen lijn- en roostergoten, incl. registreren lengte afvoerleiding van meer dan 5 stuks Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): ø 125 en ø 160 mm Vervuilingsgraad van 10 tot 15 % Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkend verwerker	m	14,00	F
314070	257599		Registreren en rapporteren doorspuitp. en afvoerl. Betreft: het verwerken van de gegevens volgens bestekspostnrs. 314030 , 314040 , 314050 en 314060 in een rapport na elke reinigingsronde cq. beurt Tevens dient de datum en tijd van reiniging geregistreerd te worden	keer	14,00	F
35			OP HOOGTE STELLEN DIVERSEN			
351			WATERPOTTEN EN AFSLUITERS Straatpotten voor afsluiters van waterleiding en drainage			
351010	230199		Ophogen straatpot incl. grondwerk in groenstrook Betreft het ophogen van straatpotten t.b.v. drainage in de groenstrook inclusief grondwerk	st	7,00	F
351020	230199		Ophogen straatpot incl. grondwerk in straatwerk Betreft het ophogen van straatpotten t.b.v. drainage en waterleiding in elementenverharding van betonstraatstenen, standaard keiformaat, dik 70/80 mm Stellen in samenhang met straatwerk. inclusief grondwerk	st	11,00	F
352			BRANDKRANEN			
352010	230199		Ophogen straatpot (Brandkraan) incl. grondwerk Betreft het ophogen van straatpotten t.b.v. brandkranen Contact gegevens Vitens: Zandzuigerstraat 60 Almere tel nr 0900 0650	st	7,00	F
352011	230199		Opnemen straatpot (brandkraan) Betreft: straatpotten t.b.v. brandkranen incl. grondwerk	st		7,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
352012	252201		Aanbrengen PVC-buis.	m		3,50	I
			Tijdelijke voorziening t.b.v. brandkranen.				
			Betreft: standpijp t.b.v. bereikbaarheid afsluiter				
			Per ophoging gerekend met max.: buis 0,25m				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		3,50	L
352013	230199		kleur grijs				
		. 2.7. .	Nominale middellijn 250 mm				
			Aanbrengen straatpot (brandkraan)	st		7,00	I
			Betreft: straatpotten t.b.v. brandkranen				
			incl. grondwerk				
352014	230199		Coördinatie en registratie	st		7,00	I
			Betreft het opmeten en registreren van de lengte van de				
			ophoogsets				
			Werkzaamheden dienen te worden afgestemd met de				
			contactpersoon van Vitens				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
4			GROENVOORZIENINGEN			
41			GRONDSTRUCTUUR VERBETEREN			
412020	510222		Grond verbeteren ten behoeve van bestaande bomen. Grondsoorten: Te ontgraven grondsoort: klei en zand Bodemverbeteraar geleverd volgens 562010 Per boom 1 m3 aan uitgerijpte compost toevoegen. Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch profiel vanontgraving. 1. Sleuven; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 1 m3 per boom .1. Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpost 112. .9. Bestaande bodem en compost mengen tot een homogeen mengsel. Ontgraving aanvullen met het homogenen mengsel. .1. De aanvulling gelijkmatig aandrukken	m3	7,00	F
42			WORTELSCHERM			
420010	510701		Aanbrengen wortelscherm. Betreft: het leveren en aanbrengen van een nonwoven wortelweringsdoek in verticale stand. 1. Langs bestaande beplanting of boom .1. Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm .1. Na aanvulling vrijgekomen grond vervoeren .9. Wortelweringssysteem geleverd volgens bestekpostnr. 563020	m	25,00	F
420020	510701		Aanbrengen wortelscherm. 1. Langs bestaande beplanting of boom .1. Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm .1. Na aanvulling vrijgekomen grond vervoeren .1. Met inbegrip van wortelbehandeling .9. Wortelgeleidingsscherm geleverd volgens bestekpostnr. 563010	m	25,00	F
43			AANBRENGEN BEPLANTING/GRASZODEN			
431			AANLEG GAZON			
431010	511299		Zaaien graszaad R1, incl. grondbewerking, vlak. Vlak Aanbrengen volgens bestekspostnrs. 431011 t/m 431013	are	7,00	F
431011	222107		Frezen. Grondsoort: 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m .9. Frezen tegen de rijrichting in (met overtopfrees)	are		7,00 I
431012	221131		Egaliseren. Grondsoort: 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m .1. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are		7,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
431013	511101		Zaaien.	are			7,00 I
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		1. .	Zaadmengsel ten behoeve van grasveld geleverd	kg			8,75 I
			volgens bestekspostnr. 561010				
			Hoeveelheid: 1,25 kg/100 m2				
		3. .	De grond direct na het zaaien aandrukken				
431020	511299		Zaaien graszaad R1, incl. grondbewerking, talud.	are	7,00 F		
			Talud				
			Aanbrengen volgens bestekspostnrs. 431021 t/m				
			431023				
431021	222107		Frezen.	are			7,00 I
			Grondsoort:				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2.	Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3				
		3. .	Bewerkingsdiepte: 0,20 m				
		9	Frezen tegen de rijrichting in (met overtopfrees)				
431022	221131		Egaliseren.	are			7,00 I
			Grondsoort:				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		. .1. . . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha				
		1. .	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
		1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
431023	511101		Zaaien.	are			7,00 I
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		1. .	Zaadmengsel ten behoeve van grasveld geleverd	kg			8,75 I
			volgens bestekspostnr. 561010				
			Hoeveelheid: 1,25 kg/100 m2				
		3. .	De grond direct na het zaaien aandrukken				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
5			LEVERANTIES				
51			LEVERANTIE ELEMENTVERHARDINGEN				
511			LEVERANTIE BETONTEGELS				
511010	831604		Leveren betontegels.	st	70,00 F		
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			70,00 L
			Kleur: Lavarozwart 407				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511020	831604		Leveren betontegels.	st	1.050,00 F		
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			1.050,00 L
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511030	831604		Leveren betontegels.	st	53,00 F		
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			53,00 L
			Kleur: diverse kleuren				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511040	831604		Leveren betontegels.	st	4.200,00 F		
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			4.200,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45				
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511050	831604		Leveren betontegels.	st	105,00 F		
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			105,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45				
			Kleur: diverse kleuren				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511060	831604		Leveren betontegels.	st	70,00 F		
		.3.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			70,00 L
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511070	831604		Leveren betontegels.	st	35,00 F		
		.3.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			35,00 L
			Kleur: diverse kleuren				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511080	831604		Leveren betontegels.	st	140,00 F		
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			140,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70				
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511090	831604		Leveren betontegels.	st	70,00 F		
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			70,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70				
			Kleur: diverse kleuren				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511100	831604		Leveren betontegels.	st	35,00 F		
		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			35,00 L
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511110	831604		Leveren betontegels.	st	70,00 F		
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			70,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140				
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
511120	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 400 x 400 x 60 mm. Kleur grijs	st st	70,00 F	70,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511130	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 200 x 200 x 50 mm Kleur: grijs	st st	35,00 F	35,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511140	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 200 x 200 x 50 mm Kleur: diverse kleuren	st st	35,00 F	35,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511150	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 200 x 400 x 80 mm Kleur grijs	st st	35,00 F	35,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511160	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 200 x 400 x 80 mm Kleur: diverse kleuren	st st	35,00 F	35,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511170	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 200 x 200 x 80 mm Kleur grijs	st st	35,00 F	35,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511180	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 200 x 200 x 80 mm Kleur: diverse kleuren	st st	35,00 F	35,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511190	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur grijs	st st	175,00 F	175,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511200	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 500 x 500 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur grijs	st st	140,00 F	140,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511210	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 600 x 400 x 60 mm Kleur grijs	st st	35,00 F	35,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511220	831604	.6.	Leveren betontegels. Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: grijs Koperslaksplittegels	st st	14,00 F	14,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511230	831604	.6.	Leveren betontegels. Betontegels 200 x 100 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: grijs Koperslaksplittegels	st st	14,00 F	14,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
5113			<u>Markeringstege</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
511310	831604		Leveren betontegels.	st	18,00	F	
		.9. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm (parkeertegel)	st			18,00 L
			Kleur zwart met witte letter "P"				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511320	831604		Leveren betontegels.	st	18,00	F	
		.9. . . .	Betontegels 500 x 500 x 80 mm (parkeertegel)	st			18,00 L
			Kleur zwart met witte driehoek				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511330	831604		Leveren betontegels.	st	18,00	F	
		.9. . . .	Betontegels 500 x 500 x 80 mm	st			18,00 L
			(tussentegel/blokmarkering) .				
			Kleur zwart				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511340	831604		Leveren betontegels.	st	18,00	F	
		.9. . . .	Betontegels 500 x 500 x 80 mm (blokmarkering)	st			18,00 L
			Kleur wit				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511350	831604		Leveren betontegels.	st	7,00	F	
		.9. . . .	Noppenmarkeringstegels 300 x 300 x 60 mm	st			7,00 L
			Kleur wit				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511360	831604		Leveren betontegels.	st	70,00	F	
		.9. . . .	Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm	st			70,00 L
			Kleur grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511370	831699		Leveren betonnen rasterstenen	st	35,00	F	
			Rastertegels 250 x 250 x 80 mm	st			35,00 L
			Kleur: grijs				
			Type: GreenSTON, leverancier Klostermann o.g.				
			Leveren op plaats van verwerking				
512			LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN				
512010	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	3.150,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			3.150,00 L
			Kleur: grijs				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512030	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	525,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat , halve stenen	st			525,00 L
			Kleur: grijs				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512040	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	9.450,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			9.450,00 L
			Kleur: standaard				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512050	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.750,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			1.750,00 L
			Kleur: divers: o.a. Kelt Breccia, Havana				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
512060	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: Wadden-grijs 955 Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	35,00 F	35,00	L
512070	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: wit Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	175,00 F	175,00	L
512080	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: divers Structuur toplaag, Geosilent, fabrikaat MBI o.g. Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	35,00 F	35,00	L
512090	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: divers Type: Geodrain GC Wadden, leverancier MBI o.g. Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	35,00 F	35,00	L
512100	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: Wadden-donkergrijs 957 Type: Geodrain GC Wadden, leverancier MBI o.g. Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	35,00 F	35,00	L
512110	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs Dikte 70 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	1.400,00 F	1.400,00	L
512120	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: divers: o.a. Lavaro zwart en Havana Dikte 70 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	35,00 F	35,00	L
512130	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs Dikte 70 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	18,00 F	18,00	L
512140	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs Type: keperstenen Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	35,00 F	35,00	L
512150	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: diverse kleuren Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	18,00 F	18,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
512160	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	70,00	F	70,00
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			
			Kleur: grijs				
			halve stenen				
		. .2. . .	Dikte 70 mm				
512170	831603	1	Leveren op plaats van verwerking		35,00	F	35,00
							
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			
			Kleur: standaard kleur	st			
		. .2. . .	Dikte 70 mm				
512200	831603	1	Leveren op plaats van verwerking		14,00	F	14,00
							
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			
			Kleur: standaard kleur	st			
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
512290	831603	1	Leveren op plaats van verwerking		21,00	F	21,00
							
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			
			Kleur: grijs	st			
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
512300	831603	1	Leveren op plaats van verwerking		14,00	F	14,00
							
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			
			Kleur: standaard	st			
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
512310	831603	1	Leveren op plaats van verwerking		21,00	F	21,00
							
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			
			Kleur: grijs	st			
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
512320	831603	1	Leveren op plaats van verwerking		14,00	F	14,00
							
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			
			Kleur: standaard kleur	st			
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
512350	831603	1	Leveren op plaats van verwerking		14,00	F	14,00
							
		.9. . . .	Betonstraatstenen 210 x 210 x 80 mm	st			
			Kleur grijs	st			
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
512360	831603	1	Leveren op plaats van verwerking		14,00	F	14,00
							
		.9. . . .	Betonstraatstenen 210 x 210 x 80 mm	st			
			Kleur standaard kleur	st			
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
512370	831603	1	Leveren op plaats van verwerking		35,00	F	35,00
							
		.9. . . .	Betonstraatstenen NCB klinker 315 x 115 x 100 mm,	st			
			open met drainnok, fabrikaat MBI o.g.	st			
			Kleur: diverse kleuren				
512380	831603	1	Leveren op plaats van verwerking		35,00	F	35,00
							
		.9. . . .	Betonstraatstenen NCB klinker 315 x 115 x 100 mm,	st			
			open met drainnok, fabrikaat MBI o.g.	st			
			Kleur: diverse kleuren				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
512390	831603	.9. . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	35,00	F	
			trioSTON betonstraatstenen, zeskantsteen	st			35,00 L
			Kleur: diverse kleuren				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512400	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	14,00	F	
			Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			14,00 L
			Kleur: zwart/rood gemêleerd				
			Easy Flow Gapttype,				
			Kelt Breccia				
			(P0176 HOM) of gelijkwaardig				
			Leverancier Struyk Verwo Infra				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
513			LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN				
513010	831602	. .1. . . .	Leveren straatbakstenen.	st	70,00	F	
			Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak	st			70,00 L
			voorzien van vellingkant				
			Kleur: divers o.a. rood, paarsbruin, geel en bruin.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
513110	831602		Leveren straatbakstenen.	st	70,00	F	
			Kleur divers o.a. rood, paarsbruin, geel en bruin.				
		.1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak	st			70,00 L
			voorzien van vellingkant				
			Kleur: divers o.a. rood, paarsbruin, geel en bruin.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
513120	831602	.1.	Leveren straatbakstenen.	st	70,00	F	
			Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak	st			70,00 L
			voorzien van vellingkant 242 x 80 x 65 mm				
			Kleur: Nero				
			Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
513130	831602	.9.	Leveren straatbakstenen.	st	70,00	F	
			Straatbaksteen: Formaat: lingeformaat, afmetingen 242	st			70,00 L
			x 80 x 65 mm, kleur Nero				
			Zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder				
			afstandhouders				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
513140	831602	.9.	Leveren straatbakstenen.	st	70,00	F	
			Straatbaksteen: Formaat: lingeformaat, afmetingen 242	st			70,00 L
			x 80 x 65 mm, kleur Mastiek				
			Zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder				
			afstandhouders				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
513150	831602	.9.	Leveren straatbakstenen.	st	70,00	F	
			Straatbaksteen: Formaat: lingeformaat, afmetingen 242	st			70,00 L
			x 80 x 65 mm, kleur Pavion				
			Zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder				
			afstandhouders				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
52			LEVERANTIE KANTOPSLUITINGEN				
521			LEVERANTIE OPSLUITBANDEN				
521010	831608	.3.	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	35,00	F	
			Kleur grijs				
			Profiel 60 x 200 mm	st			35,00 L
		1	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
521020	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	7,00	F	
			Kleur grijs				
		.4. . . .	Profiel 80 x 200 mm	st			7,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
521030	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	3,00	F	
		.4. . . .	Profiel 80 x 200 mm kleur grijs	st			3,00 L
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
521040	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	3,00	F	
			Kleur grijs				
		. .4. . .	Behorend bij profiel 80 x 200 mm	st			3,00 L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
521050	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	175,00	F	
			Kleur grijs				
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st			175,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
521060	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	35,00	F	
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm kleur grijs	st			35,00 L
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
521070	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	7,00	F	
			Kleur grijs				
		.6. . . .	Profiel 120 x 250 mm	st			7,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
521080	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	3,00	F	
		.6. . . .	Profiel 120 x 250 mm kleur grijs	st			3,00 L
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
521090	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	3,00	F	
		.9. . . .	Profiel 100x200 gazonband kleur grijs	st			3,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
521110	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	7,00	F	
			Kleur grijs				
		.9. . . .	Profiel 100 x 200 mm, gazonband	st			7,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522			LEVERANTIE TROTTOIRBANDEN				
522010	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	7,00	F	
			Kleur grijs				
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st			7,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522020	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	3,00	F	
			Kleur divers: o.a. zwart en Lavaró				
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st			3,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522030	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	3,00	F	
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs	st			3,00 L
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
522040	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	3,00	F	3,00
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm Kleur divers: o.a. zwart en	st			
			Lavaro				
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522050	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	2,00	F	2,00
			Kleur grijs				
		.1.	Hoekstuk	st			
			In- en uitwendig				
		. .3. . . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
522060	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	18,00	F	18,00
			Kleur grijs				
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522070	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	3,00	F	3,00
			Kleur divers, o.a. zwart en Lavaro				
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522080	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	3,00	F	3,00
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm kleur: grijs	st			
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
522090	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	2,00	F	2,00
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm Kleur divers: o.a. zwart en	st			
			Lavaro				
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522100	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	2,00	F	2,00
			Kleur grijs				
		.1.	Hoekstuk	st			
			In- en uitwendig				
		. .6. . . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
522110	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	2,00	F	2,00
			Kleur divers: o.a. zwart en Lavaro				
		.1.	Hoekstuk	st			
			In- en uitwendig				
		. .6. . . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
522120	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	18,00	F	18,00
			Kleur grijs				
		.8.	Profiel 115/225 x 240 mm	st			
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522130	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	7,00	F	7,00
		.8.	Profiel 115/225 x 240 mm kleur grijs	st			
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							
522140	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	2,00	F	2,00
			Kleur grijs				
		.1.	Hoekstuk	st			
			In- en uitwendig				
		. .8. . . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
522180	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	18,00	F	
			Kleur divers, o.a. zwart				
		.9. . . .	Profiel 280/300 x 240 mm	st			18,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522190	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	3,00	F	
		.9. . . .	Profiel 280/300 x 240mm Kleur divers: o.a. zwart	st			3,00 L
		2.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522200	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	7,00	F	
			Kleur: zwart met een minerale deklaag van basaltporfier				
		.9. . . .	Profiel 280/300 x 240 mm	st			7,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522210	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	2,00	F	
		.9. . . .	Profiel 280/300x240 mm, kleur: zwart met een minerale	st			3,00 L
			deklaag van basaltporfier				
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522220	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	2,00	F	
			Kleur antraciet met kleurechte mineralen				
		.9. . . .	Profiel 120 x 300 mm	st			2,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522230	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	2,00	F	
			Kleur donkergrijs				
		.9. . . .	Profiel 400 x 500 mm	st			2,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522240	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	2,00	F	
			Kleur: zwart met minerale deklaag basaltporfier				
		.9. . . .	Profiel 300 x 250 mm	st			2,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522250	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	2,00	F	
			Kleur: grijs				
		.9. . . .	Girotondeband	st			2,00 L
			Profiel 420/500 x 500 mm.				
		2.	Werkende lengte 2,5 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
523			LEVERANTIE GELEIDEBANDEN				
523010	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	18,00	F	
			Kleur grijs				
		.9. . . .	Geleideband 50/200 x 200 mm	st			18,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
523020	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	11,00	F	
			Kleur zwart				
		.9. . . .	Geleideband 50/200 x 200 mm	st			11,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
523030	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	7,00	F	
		.9. . . .	Geleideband 50/ 200 x 200 mm, grijs.	st			7,00 L
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
523040	831606	.9. 1.	Leveren bochtband - trottoirband van beton. Geleideband 50/200x200 mm, zwart Werkende lengte 0,78 m	st st	3,00 F		3,00 L
523050	831605	9. 1. 1	Leveren rechte trottoirband van beton. Kleur grijs Geleideband 70/200 x 200 mm Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	11,00 F		11,00 L
523060	831605	9. 1. 1	Leveren rechte trottoirband van beton. Kleur zwart Geleideband 70/200 x 200 mm Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	7,00 F		7,00 L
523070	831606	.9. 1.	Leveren bochtband - trottoirband van beton. Geleideband 70/200x200 mm, zwart Werkende lengte 0,78 m	st st	7,00 F		7,00 L
523080	831606	.9. 1.	Leveren bochtband - trottoirband van beton. Geleideband 70/200x200 mm, zwart Werkende lengte 0,78 m	st st	3,00 F		3,00 L
524			LEVERANTIE INRITBANDEN				
524010	831612	.3. 2. 1	Leveren inritbanden van beton. Profiel 650 x 200 x 500 mm Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	m st	7,00 F		14,00 L
524020	831612	9. 1	Leveren inritbanden van beton. Eindstuk rechts/links, werkende lengte 0,50 m Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	m st	3,00 F		6,00 L
525			LEVERANTIE STOOTBANDEN				
525010	831699	. .	Leveren stootbanden 200 x 200 mm (2x rond). Stootbanden 200x200 mm (2x rond) of gelijkwaardig Kleur: grijs Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	3,00 F		3,00 L
53			LEVERANTIE DIVERSE VERHARDINGEN				
530020	831699	. .	Leveren boomkrans (uitwendig 1200 x 1200 mm). Betreft: complete boomkrans Kleur: standaard beton grijs Profiel 1200 x 1200 x 100 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	7,00 F		7,00 L
530030	831699	. .	Leveren boomkrans (uitwendig 1500 x 1500 mm). Betreft: complete boomkrans Kleur: standaard beton grijs Profiel 1500 x 1500 x 100 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	7,00 F		7,00 L
530050	831699	. .	Leveren betonnen markeringspaal. Betreft: ronde betonnen markeringspaal Afmeting: lang 1000 mm Met betonvoet 300 x300 mm Kleur: gewassen grind Leveren op plaats van verwerking	st st	18,00 F		18,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
530070	100599		Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (geel). Betreft: wegenverf incl. schildermateriaal Kleur: geel Leveren op plaats van verwerking	kg kg	18,00	F	18,00 L
530080	100599		Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (wit). Betreft: wegenverf incl. schildermateriaal Kleur: wit Leveren op plaats van verwerking	kg kg	53,00	F	53,00 L
54			LEVERANTIE GROND				
540010	831601		Leveren zand. Brekerzand tbv afstrooien, inwassen en invegen van elementenverhardingen Leveren op plaats van verwerking	m3 m3	18,00	F	18,00 L
540020	831601		Leveren zand. Zand voor zandbed, voor het herstellen van elementenverharding Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse AW Grond van natuurlijke oorsprong Leveren op plaats van verwerking	m3 m3	25,00	F	25,00 L
540030	220321		Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse AW Grond van natuurlijke oorsprong Grondsoort: teelaarde dient een vruchtbare grond te zijn, welke vrij is van wortelonkruiden en ander bodemvreemd materiaal Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	18,00	F	18,00 L
55			LEVERANTIE HALFVERHARDINGEN				
550010	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betongranulaat Sortering 0/31,5 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten minste categorie LA 50 Leveren op plaats van verwerking	ton ton	36,75	F	36,75 L
550020	831699		Leveren split. Split t.b.v. uitvullen fundering natuursteenverhardingen Split 2/6 Leveren op plaats van verwerking	m3 m3	2,00	F	2,00 L
550030	831699		Leveren afstandhouders. Betreft: leveren tekortkomende afstandhouders Gerekend met 24 st tekortkomende afstandhouders per m2 Afstandhouders: T-stuk 8 mm	st st	300,00	F	300,00 L
550050	800299		Leveren schelpen Betreft: kleischelpen t.b.v. het uitvullen en profileren van schelpenpaden Schelpen met 25% tot 30% klei/zand Leveren op plaats van verwerking	ton ton	2,00	F	2,00 L
550060	800299		Leveren gralux Betreft: gralux t.b.v. het uitvullen en profileren van graluxpaden Gralux, sortering 0/10 Leveren op plaats van verwerking	ton ton	2,00	F	2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
56			LEVERANTIE GROENVOORZIENINGEN				
561			LEVEREN GRASZAAD/GRASZADEN				
561010	511299		Leveren graszaad R1.	kg	5,00 F		
			Betreft: zaadmengsel R1	kg			5,00 L
			Hoeveelheid 1,25 kg/100 m2				
			Leveren op plaats van verwerking				
562			LEVEREN BODEMVERBETERAAR				
562010	510299		Leveren bodemverbeteraar	m3	7,00 F		
			Uitgerijpte compost	m3			7,00 L
			- Organische stofgehalte: >20% (gewichtspcenten van				
			het droge stofgehalte)				
			- Zuurgraad (pH-KCl): 6,0 – 7,5				
			- Zoutgehalte (EC-waarde): <2,0 mS/cm				
			- Oxytop-gehalte < 10 mmol O ² /kg organische				
			stof/uur volgens een meting conform NEN-EN 16087,				
			uitgevoerd bij 30 (+/-2) °C				
			- Onkruiden: 0 stuks/m2 (gemeten volgens				
			RHP-onkruidtoetsmethode)				
			- Visuele verontreinigingen (in gewichtspcenten):				
			- Verontreinigingen > 2 mm: <0,1% (excl. steen en				
			glas)				
			- Verontreinigingen + steen > 5 mm: <2,0%				
			- Verontreinigingen + glas > 2 mm: <0,1%				
			- Verontreinigingen + glas > 16 mm: <0,1%				
			- Zware metalen: conform Besluit Gebruik Meststoffen				
			(BGM)				
563			LEVEREN WORTELSCHERM				
563010	510799		Leveren wortelscherm (wortelgeleidend)	m	35,00 F		
			Wortelgeleidingsscherm: Type TRG60 o.g.	m			35,00 L
			Materiaal: Recycled Polypropyleen (PP)				
			Kleur: zwart				
			Hoogte: 60 cm				
			Breedte: 60 cm				
			Dikte: 2 mm				
			Wortelgeleidingsscherm: Type TRG60 o.g. Hoek 90°				
			Materiaal: Recycled Polypropyleen (PP)				
			Kleur: zwart				
			Hoogte: 60 cm				
			Breedte: 48 - 85 cm				
			Dikte: 2 mm				
			Structuur:				
			Dubbele bovenrib > 1,5 mm dik;				
			Verticale geleidingsribben geplaatst in een hoek van 90°				
			ononderbroken van boven naar beneden, hoogte >				
			10mm;				
			Horizontale verankeringsribben, oppervlak per anker				
			>450 mm2				
			Hoogte >10 mm geplaatst in een hoek van 90°				
			Integraal koppelprofiel zit vast aan het paneel en zijn				
			onderling				
			in elkaar te schuiven.				
			Bovenkant paneel 10 tot 20 mm boven maaiveld				
			Verdichting aanvulling achterzijde paneel (gladde kant) >				
			3MPa				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
563020	510799		Leveren wortelscherm (wortelwerend)	m	35,00	F	
			Wortelweringssysteem				
			Type: RootControl RCL o.g.	m			35,00 L
			Dikte 1 mm				
			Gewicht: 360 gr/m2				
			Materiaal: PP nonwoven				
			Kleur: zwart, dubbelzijdig gecoat en waterdicht				
			Treksterkte (MD/CMD): > 20 kN/m				
			Doordrukweerstand (kN) > 3,49				
			Leverancier: GreenMax o.g.				
			Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld				
			Aanvulling verdichten				
			Inclusief koppelprofiel bestaande uit 2 delen				
			Materiaal: aluminium				
			Bevestiging door middel van bout en moer van verzinkt				
			staal				
			Leverancier: GreenMax o.g.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
6			ONDERHOUD LANGE TERMIJN			
61			BETONSTRAATSTENEN			
			Stenen ontdoen van zand en vuil, niet her te gebruiken			
			stenen storten volgens post 650			
6100			<u>Opbreken betonstraatstenen</u>			
610010	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	4.000,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: op verzoek van de directie middels deelopdracht			
		9.	Breedte variabel			
		.9.	Diverse standaard formaten			
			incl. halve- en keperstenen			
			Standaard kleuren, divers			
		.2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnrs. 611010			
			betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen			
			(ca. 90%)			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten			
			volgens bestekspostnr. 650010			
6110			<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>			
611010	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	4.000,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: op verzoek van de directie middels deelopdracht			
		9.	Breedte variabel			
		.9.	Diverse verbanden			
		.9.	Betonstraatstenen diverse standaard afmetingen			
			diverse kleuren			
			incl. halve en keperstenen/bisschopsmutsen			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 610010 en/of			
			geleverd volgens bestekspostnrs. 6300			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
62			STRAATBAKSTENEN			
			Stenen ontdoen van zand en vuil, niet her te gebruiken			
			stenen storten volgens post 650			
6200			<u>Opbreken straatbakstenen</u>			
620010	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	4.000,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: op verzoek van de directie middels deelopdracht			
		9.	Breedte variabel			
		.9.	Diverse standaard formaten			
			incl. halve- en keperstenen			
			Standaard kleuren, divers			
		.5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnrs. 6210			
			betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen			
			(ca. 90%)			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen en zijn als grondstof			
			herbruikbaar, afvoeren en storten volgens			
			bestekspostnr. 650010			
6210			<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
621010	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: op verzoek van de directie middels deelopdracht 9. Straatbaksteen: standaard formaat met en/of zonder afstandhouders Diverse diktes standaard kleuren, divers Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 6200 en/of geleverd volgens bestekspostnr. 6400 .9. Breedte variabel .9. Diverse verbanden .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	4.000,00	F	
63			LEVERANTIE				
6300			<u>Leverantie betonstraatstenen</u>				
630010	831603		Leveren betonstraatstenen. .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs .3. Dikte 80 mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	17.600,00	F	17.600,00 L
630020	831603		Leveren betonstraatstenen. .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: standaard .3. Dikte 80 mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	17.600,00	F	17.600,00 L
630030	831603		Leveren betonstraatstenen. .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: divers: o.a. Kelt Breccia, Havana .3. Dikte 80 mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	17.600,00	F	17.600,00 L
630040	831603		Leveren betonstraatstenen. .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: grijs .3. Dikte 80 mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	40.000,00	F	40.000,00 L
630050	831603		Leveren betonstraatstenen. .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: standaard kleur .3. Dikte 80 mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	40.000,00	F	40.000,00 L
630060	831603		Leveren betonstraatstenen. .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat Kleur: grijs .3. Dikte 80 mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	28.800,00	F	28.800,00 L
630070	831603		Leveren betonstraatstenen. .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat Kleur: standaard .3. Dikte 80 mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	28.800,00	F	28.800,00 L
6400			<u>Leverantie straatbakstenen</u>				
640010	831602		Leveren straatbakstenen. .1. Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant Kleur: divers o.a. rood, paarsbruin, geel en bruin. .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	17.600,00	F	17.600,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
640020	831602	. . 1. . .	Leveren straatbakstenen.	st	28.800,00	F	
			Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak	st			28.800,00 L
			voorzien van vellingkant				
			Kleur: divers o.a. rood, paarsbruin, geel en bruin.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
640030	831602		Leveren straatbakstenen.	st	40.000,00	F	
			Kleur divers o.a. rood, paarsbruin, geel en bruin.	st			40.000,00 L
		. 1. . . .	Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak				
			voorzien van vellingkant				
			Kleur: divers o.a. rood, paarsbruin, geel en bruin.				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
650			STORTKOSTEN				
650010	101199		Afvoeren en storten opgebroken materialen.	ton	35,55	F	
			Betreft: afvoeren en storten van de overige vrijgekomen				
			materialen volgens bestekspostnrs. 610010 en 620010				
			Bestaande uit o.a.: betonstraatstenen, betontegels,				
			sierbestating, gebakken klinkers, betonbanden,				
			betongranulaat etc.				
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de				
			opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als				
			grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en				
			afvoeren naar volgende inrichting:				
			Cirwinn recycling Almere				
			Pontonweg 10				
			1332 CA Almere				
			Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 01				
			van dit Bestek				
			Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 04				
			van dit Bestek				
66			OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN				
			Deze inzet op verzoek en na goedkeuring van de				
			opdrachtgever t.b.v. opstellen van een Deelopdracht,				
			voornamelijk bestaande uit productiewerk zoals;				
			tekeningen, hoeveelheden, inschrijvingsstaat etc.				
660010	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	2,00	F	
		1.	Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het				
			uitvoeren van de volgende werkzaamheden:				
			- overleg met opdrachtgever zo vaak als				
			noodzakelijk is				
			- opstellen tekeningen				
			- hoeveelheden bepaling				
			- opstellen begroting				
			- opstellen inschrijfstaat.				
		. . . 1. .	Met inbegrip van het maken van de volgende				
			tekeningen: VO, DO, UO				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7			DIVERS				
700			ALGEMEEN				
700010	102102		Graven proefsleuf. Opbouw van de ondergrond: klei en/of zand Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m .1. Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond .2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	m	70,00	F	
700020	101322		In stand houden tijdelijke voorzieningen. Betreft: het instandhouden van een werkterrein bij langdurige werkzaamheden (min. 5 werkdagen) 1. Voorzieningen, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 700030	dag	18,00	F	
700030	101121		Inrichten van werkterrein. Betreft: het inrichten van een werkterrein bij langdurige werkzaamheden (min. 5 werkdagen) In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkanalen, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).	keer	3,00	F	
700040	101122		Opruimen van werkterrein. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkanalen, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein	keer	3,00	F	
700050	101199		Inrichten tijdelijk depot. Betreft: het inrichten van een tijdelijk depot tbv juiste en veilige opslag van materialen e.d. indien opslag op locatie niet mogelijk is. Met materiaal van de aannemer.	keer	2,00	F	
700060	101199		Opruimen van tijdelijk depot. Betreft: het opruimen van een tijdelijk depot aangebracht volgens bestekspostnr. 700050 Locatie/terrein dient in oorspronkelijke staat teruggebracht te worden.	keer	2,00	F	
700070	101199		Opstellen bewonersbrieven. Betreft: brengen van brieven ter inlichting van gevestigden incl. enveloppen De aannemer draagt zorg voor een goede bezorging.	st	350,00	F	
700080	101199		Bezorgen bewonersbrieven. Betreft: brengen van brieven ter inlichting van gevestigden incl. enveloppen De aannemer draagt zorg voor een goede bezorging.	st	350,00	F	
700090	101199		Instandhouden tijdelijk depot. Betreft: het instandhouden van een tijdelijk depot tbv juiste en veilige opslag van materialen e.d. Betreft het instandhouden van depot, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 700050	dag	7,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
701			STRAATMEUBILAIR					
701010	322199	.	Aanbrengen geleidepaal van hout.	st	7,00	F		
		.	Kastanje-houten geleidepaal					
		.	Afmeting: rond 140-180 mm, lengte 1,50 m	st			7,00	L
		.	Afwerking: geschild, onbehandeld					
		.	in zandbed					
701020	322199	.	Stellen in samenhang met straatwerk					
		.	Verwijderen verkeerspaal type 90, insteekpaal	st	18,00	F		
		.	uitneembaar					
		.	Betreft: verwijderen insteekpaal					
		.	Inclusief grondwerk					
701030	322199	.	Stalen insteekpaal uitneembaar:					
		.	Type 90 van leverancier Erdi, voorzien van hevelslot met					
		.	cilinder nummer 1					
		.	Kleur: rood-wit					
		.	Inclusief betonfundatie					
701040	322199	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		.	materialen					
		.	Verw verkeerspaal Maritiem, insteekpaal uitneemb.	st	18,00	F		
		.	Verwijderen verkeerspaal Maritiem, insteekpaal					
		.	uitneembaar					
701050	103111	.	Betreft: verwijderen verkeerspaal Maritiem, insteekpaal					
		.	uitneembaar					
		.	Inclusief grondwerk					
		.	Stalen insteekpaal uitneembaar:					
		.	Type Maritiem van leverancier Erdi, voorzien van					
701060	322199	.	hevelslot met cilinder nummer 1					
		.	Kleur: RAL 9007					
		.	Inclusief betonfundatie					
		.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		.	materialen					
701070	103111	.	Verwijderen natuurstenen paal.	st	7,00	F		
		.	Betreft: verwijderen natuurstenen paal					
		.	Inclusief grondwerk					
		.	Natuurstenen paal:					
		.	afmeting ca. 250 x 250 x 1000 mm					
701080	103111	.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		.	materialen					
		.	Verwijderen afrastering.	m	175,00	F		
		.	Betreft: verwijderen buishekwerk incl. fundatie en					
		.	grondwerk					
701090	103111	.2.	Stijlen met 2 horizontale buizen , bestaande uit stalen					
		.	onderbuis ø 50 mm en bovenbuis ø 65 mm					
		.4.	Afstand stijlen h.o.h. ca. 2,00 m					
		.1.	Hoogte tot 1,25 m					
		.7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
701100	322199	.	materialen					
		.	Verwijderen en aanbrengen van afzetpalen	keer	1,00	F		
		.	Situering: groene lijn van strooiroute, zie bijlage					
		.	strooiroutes					
		.	Betreft: het opnemen van afzetpalen in strooiroutes voor					
701110	322199	.	de vorstperiode en later terugplaatsen					
		.	Tijdstip: op aanwijzing van de directie					
		.	Palen nummeren en lokatie paalnummers aangeven					
		.	op een overzichtstekening					
		.	Type palen: Erdi palen					
701120	322199	.	Aantal afzetpalen: 50 st.					
		.	Palen verzamelen in kratten en opslaan tijdens de					
		.	vorstperiode op een afgesloten opslag van de aannemer					
		.						
		.						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
701070	322199		Onderhouden van afzetpalen Situering: opslag van de aannemer Betreft: het onderhouden (herstellen van kleine gebreken) van afzetpalen verwijderd volgens bestekspostnr. 701060 Inclusief schoonmaken Type palen: Erdi palen Aantal afzetpalen: 50 st.	keer	1,00	F	
701110	322199		Aanbr verkeerspaal type 90, insteekpaal uitneemb. Betreft: aanbrengen insteekpaal Inclusief grondwerk Stalen insteekpaal uitneembaar: Type 90 van leverancier Erdi, voorzien van hevelslot met cilinder nummer 1 Kleur: rood-wit Inclusief betonfundatie Stellen in samenhang met verharding	st	18,00	F	
				st			18,00 L
701120	322199		Aanbr verkeerspaal Maritiem, insteekpaal uitneemb Betreft: aanbrengen insteekpaal Inclusief grondwerk Stalen insteekpaal uitneembaar: Type Maritiem van leverancier Erdi, voorzien van hevelslot met cilinder nummer 1 Kleur: RAL 9007 Inclusief betonfundatie Stellen in samenhang met verharding	st	14,00	F	
				st			14,00 L
701130	322199		Aanbrengen natuurstenen paal. Betreft: aanbrengen natuurstenen paal Inclusief grondwerk Natuurstenen paal: Afmeting ca. 250 x 250 x 1000 mm Stellen in samenhang met verharding Materialen ter beschikking gesteld door de opdrachtgever (op het Odeon veld)	st	7,00	F	
				st			7,00 T
701140	103102		Aanbrengen stijlen ten behoeve van afrastering. Stalen stijl met betonvoet Afmeting 10 x 100 x 1100 mm Voorzien van gaten t.b.v. doorvoer horizontale buizen volgens bestekspostnr. 701150 : - ø 50 mm, hart op 515 mm boven maaiveld - ø 65 mm, hart op 867,5 mm boven maaiveld Verzinkt en voorzien van poedercoating RAL 9007 Stijlafstand: 2 m h.o.h. Hoogte stijlkop boven maaiveld: 0,95 m Palen te lood aanbrengen	st st	105,00	F	105,00 L
701150	103103		Aanbrengen horizontale buis. Betreft: aanbrengen horizontale buizen in stijlen aangebracht volgens bestekspostnr. 701140 2. 2 horizontale buizen; boven en onder Onder ø 50 mm Boven ø 65 mm Verzinkt en voorzien van poedercoating RAL 9007 Incl. koppelstukken	m m	175,00	F	175,00 L
701160	109999		Leveren en aanbrengen sierbollen. Betreft: aanbrengen betonnen sierbollen Inclusief grondwerk Betonnen sierbollen, diameter 0,60 m kleur grijs Leverancier Struyk Verwo o.g.	st st	3,00	F	3,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
701170	322199		Herstellen bochtbescherming Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het opnemen op opnieuw aanbrengen van bochtbescherming, inclusief grondwerk Bochtbescherming van Genieblokken dubbel afgeschuind , afm. 500x400x550/750 Inclusief inzaaien met graszaad R1 (hoeveelheid 1,25 kg/m2) Rekening houden met 2,00 m2 inzaaien per bochtbescherming Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie	st	7,00	F	
701180	322199		Herstellen bochtbescherming (bermblokken) Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het opnemen op opnieuw aanbrengen van bochtbescherming, inclusief grondwerk Bochtbescherming van bermblokken, afm. 500/400x60 Inclusief inzaaien met graszaad R1 (hoeveelheid 1,25 kg/m2) Rekening houden met 2,00 m2 inzaaien per bochtbescherming Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie	st	7,00	F	
701190	322199		Schoonmaken en verven bochtbescherming Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het schoonmaken van de bochtbescherming d.m.v. hogedrukspuit t.b.v. aanbrengen van wegenvverf Inclusief verven met wegenvverf Bochtbescherming van Genieblokken dubbel afgeschuind , afm. 500x400x550/750 Wegenvverf, kleur wit Rekenen met 0,25 ltr. per bochtbescherming Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie	st	18,00	F	
701200	322199		Schoonmaken en verven bochtbescherming Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het schoonmaken van de bochtbescherming d.m.v. hogedrukspuit t.b.v. aanbrengen van wegenvverf Inclusief verven met wegenvverf Bochtbescherming van bermblokken, afm. 500/400x60 Wegenvverf, kleur wit Rekenen met 0,25 ltr. per bochtbescherming Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie	st	18,00	F	
701310	109999		Ophalen gietijzeren boomroosters. Situering: verspreid over het gehele werk Betreft: het ophalen van gietijzeren boomroosters incl. stellen fundering van opsluitbanden 100 x 200 mm Gietijzeren boomrooster type Lateraal Vierkant, 1980 x 1980 mm, bestaande uit 4 elementen Inclusief grondwerk	st	3,00	F	
701330	109999		Aanbrengen trap treden van hout Kastanje-houten boomstaam, D=200 mm, lengte 1,00 m Verankerd aan 2 stuks kastanje-houten palen, D= 50 mm, lengte 0,50 m Bevestig d.m.v. thermisch verzinkte houtdraadbout M8 x 120 mm incl. thermisch verzinkte sluitringen M8 conform detail 11 In zandbed Stellen in samenhang met het straatwerk	st st st st st	3,00	F	3,00 L 6,00 L 12,00 L 24,00 L
702			WEGBEBAKENING Alle te verwijderen palen en borden dienen naar het depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad) te worden gebracht				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
702010	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in groenstroken Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk 1. Uit het maaiveld . .1. . . . Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Almere buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)	st	35,00	F	
702020	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in verhardingen Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk 4. Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-, ... straatbaksteen- of natuursteenverharding . .1. . . . Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Almere buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)	st	53,00	F	
702030	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in groenstroken Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk 1. Uit het maaiveld . .1. . . . Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m 1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 702110	st	21,00	F	
702040	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in verhardingen Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk 4. Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-, ... straatbaksteen- of natuursteenverharding . .1. . . . Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m 1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 702120	st	35,00	F	
702050	321311		Verwijderen verkeersborden. . . .2. . . Afmetingen volgens type I 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Almere buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)	st	105,00	F	
702110	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: in groenstroken Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk 1. In het maaiveld . .1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis . .3. . . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)	st	35,00	F	
702120	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: in verhardingen Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk 4. In een bestrating van tegel-, betonsteen-, ... straatbaksteen- of natuursteenverharding . .1. . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis . .3. . . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)	st	53,00	F	
702130	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: aanbrengen verkeersborden De borden bevestigen aan: lichtmasten en/of verkeersbordpalen . . .2. . . Afmetingen volgens type I 9. Retroflecterend, klasse III DG	st	70,00	F	
				st			70,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
702140	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: aanbrengen verkeersborden De borden bevestigen aan: lichtmasten en/of verkeersbordpalen .3. Afmetingen volgens type II .9. Retroflecterend, klasse III DG	st	35,00	F	
				st			35,00 T
702150	320111		Aanbrengen overige markering van wegenvurf. Situering: verspreid over het gehele werk Diverse vlakken, totaal < 10 m2 .1. Wegenvurf; hoeveelheid (droog) 0,71 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	35,00	F	
				kg			24,85 L
702160	320111		Aanbrengen overige markering van wegenvurf. Situering: verspreid over het gehele werk Diverse vlakken, totaal > 10 m2 .1. Wegenvurf; hoeveelheid (droog) 0,71 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	70,00	F	
				kg			49,70 L
702170	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: verspreid over het gehele werk Diverse vlakken, totaal <10 m2 .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	14,00	F	
				kg			98,00 L
702180	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: verspreid over het gehele werk Diverse vlakken, totaal > 10 m2 .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	21,00	F	
				kg			147,00 L
703			STORTKOSTEN				
703010	101199		Afvoeren en storten opgebroken materialen. Betreft: afvoeren en storten van de overige vrijgekomen materialen volgens bestekspostnrs. 21, 22 en 251 Bestaande uit o.a.: betonstraatstenen, betontegels, sierbestating, gebakken klinkers, betonbanden, betongranulaat etc. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en afvoeren naar volgende inrichting: Cirwinn recycling Almere Pontonweg 10 1332 CA Almere Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 01 van dit Bestek Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 04 van dit Bestek	ton	15,00	F	
704			WERKTERREIN				
704010	621399		Aanbrengen kunststoffen schotten t.b.v. voetgangers. Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m Enkele strook in de lengterichting	m	105,00	F	
704020	621399		Instandhouden schotten t.b.v. voetgangers. Met materialen van de aannemer	m*d	525,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
704030	621399		Verplaatsen schotten t.b.v. voetgangers. Kunststoffen schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 704010 .	m	525,00	F	
704040	621399		Verwijderen schotten t.b.v. voetgangers. Kunststoffen schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 704010	m	105,00	F	
704050	101412	 9. 1.1. .	Aanbrengen rijplatenbaan. Betreft: kunststoffen rijplaten T.b.v. licht en middelzwaar verkeer Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik	m	35,00	F	
704060	101422	 9.	In stand houden rijplatenbaan. Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 704050 en/of verplaatst volgens 704070 Met materiaal/ materieel van de aannemer....	m*d	35,00	F	
704070	101442	 1.	Verplaatsen rijplatenbaan. Verplaatsen: in de lengte- of breedterichting Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s). 704050	keer	35,00	F	
704080	101432	 1.	Verwijderen rijplatenbaan. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 704050 of verplaats volgens 704070	m	35,00	F	
706			LEVERANTIE MEUBILAIR				
706010	831699	. .	Leveren markeringspaal van kunststof. Betreft: kunststof anti parkeerpaal Afmeting: 124/145 x 1400 mm Met vellingkanten en diamantkop, voorzien van twee rode reflecterende banden die verdiept zijn aangebracht Leveren op plaats van verwerking	st st	14,00	F	14,00 L
706020	831699	. .	Leveren betonnen markeringspaal. Betreft: ronde betonnen markeringspaal Afmeting: lang 1000 mm Met betonvoet 300 x300 mm Kleur: gewassen grind Leveren op plaats van verwerking	st st	18,00	F	18,00 L
706030	100599		Leveren wegenvverf incl. schildermateriaal (geel). Betreft: wegenvverf incl. schildermateriaal Kleur: geel Leveren op plaats van verwerking	kg kg	18,00	F	18,00 L
706040	100599	. .	Leveren wegenvverf incl. schildermateriaal (wit). Betreft: wegenvverf incl. schildermateriaal Kleur: wit Leveren op plaats van verwerking	kg kg	53,00	F	53,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81			T.B.S. WERKNEMERS				
810010	100501		Inzetten van werknemer. Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: B, conform artikel 61 02 04 van deel 3 van het bestek	uur	525,00	F	
810020	100501		Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op maandag tot vrijdag: 0.00 - 7.00 uur en 17.00 - 24.00 uur Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: B, conform artikel 61 02 04 van deel 3 van het bestek	uur	525,00	F	
82			TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL INCL. BEDIENING				
820010	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: rupskraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5. Bakinhoud: ten minste 1 m3 .2. Rupsgraafmachine .9. Euro VI	uur	18,00	F	
820030	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: bandenkraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 .9. Euro VI	uur	105,00	F	
820040	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: bandenkraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 .9. 100% ZE	uur	105,00	F	
820050	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: minikraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 .9. Euro VI	uur	53,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
820060	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: minikraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 .9. 100% ZE	uur	53,00	F
820070	100517		Inzetten van een wiellader. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: wiellader Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 .9. Euro VI	uur	105,00	F
820080	100517		Inzetten van een wiellader. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: wiellader Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 .9. 100% ZE	uur	105,00	F
820090	100516		Inzetten van een vrachtauto. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: knijpwagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .1. Zelflossend .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .2. Euro VI	uur	140,00	F
820100	100516		Inzetten van een vrachtauto. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: knijpwagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .1. Zelflossend .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .9. 100% ZE	uur	140,00	F
820110	100599		Ter beschikking stellen van een veeg-zuigauto. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: veeg-zuigcombiauto Euro VI	uur	18,00	F
820130	100599		Ter beschikking stellen mobiele hogedrukreiniger Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: mobiele hogedrukreiniger (150 bar) met eigen watervoorziening Inclusief diverse spuitkoppen Euro VI	uur	35,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
820150	100533		Inzetten van een compressor. Betreft: compressor inclusief hulpmiddelen en luchtgereedschap Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1.5. Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min .9. Euro VI	uur	70,00	F
820170	100599		Toepassen actiewagen (verlicht) Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: verwijderen, instandhouden en aanbrengen van actiewagen met verlichte pijlfiguratie voor stationaire afzettingen conform 96b Met materiaal van de aannemer Langs een weg met gescheiden rijbanen Euro VI	uur	35,00	F
820190	100599		Ter beschikking stellen van een minishovel Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 08 omschreven werkzaamheden Minishovel Max. werkbreedte 1300 mm Euro VI	uur	70,00	F
820200	100599		Ter beschikking stellen van een minishovel Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 08 omschreven werkzaamheden Minishovel Max. werkbreedte 1300 mm 100% ZE	uur	70,00	F
820210	100599		Ter beschikking stellen van een asfaltfrees Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 08 omschreven werkzaamheden Asfaltfrees Freesbreedte 0,50 m Euro VI	uur	7,00	F
83			TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL EXCL. BEDIENING			
830010	100599		Ter beschikking stellen wegenverfspuit Betreft: regietarief wegenverfspuit exclusief wegenverf	uur	14,00	F
830020	101399		T.b.s. personenvervoermiddel Betreft: personenvervoermiddel voorzien van de in deel 3 artikel 61 02 02 lid 03 genoemde gereedschappen t.b.v. vervoeren van de ter beschikking gestelde werknemer(s) op het werkteerrein en het vervoer van al het benodigde gereedschap en kleine hoeveelheden materiaal Inclusief aanhangwagen (tandem-asser)	uur	1.000,00	F
85			VERKEERSMAATREGELEN			
850020	621099		Toepas. afz.(en) op dubbelbaans niet-autosnelweg. Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op en langs dubbelbaanswegen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b De keuze en het toepassen van een type afzetting moet worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de aannemer Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h Met materieel van de aannemer	dag	35,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
850030	621099		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op en langs enkelbaanswegen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b De keuze en het toepassen van een type afzetting moet worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de aannemer Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h Met materieel van de aannemer	dag	70,00	F
850040	621099		Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op voet- en fietspaden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b De keuze en het toepassen van een type afzetting moet worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de aannemer Met materieel van de aannemer	week	18,00	F
850050	621099		Toepassen rijdende afzetting(en). Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op diverse wegen en fietspaden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b De keuze en het toepassen van een type afzetting moet worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de aannemer Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h Met materieel van de aannemer	dag	70,00	F
850060	620399		Toepassen omleidingsroute. Betreft: toepassen omleidingsroutes ten behoeve van alle in het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op diverse wegen en fietspaden Uitvoering conform verkeermaatregelenplan van bestekspostnr. 880010 Met materiaal van de aannemer	week	18,00	F
86			KLACHTENAFHANDELING			
860010	100599		Klachtenafhandeling Klachten worden door de directie doorgezet naar de aannemer. De aannemer draagt zorg voor het administreren en rapporteren van de klachten. De administratie van de klachten moeten minimaal weergeven: - Opsomming van de binnengekomen klacht - De genomen maatregel - De tijd/ materieelbesteding - Foto van voor de werkzaamheden en na de werkzaamheden - Verantwoording van de gemaakt uren cq meters. De aannemer rapporteert wekelijks aan de directie. Vervolgacties worden verrekend middels de posten van dit bestek. De uren worden verrekend op basis van TBS onder hoofdstuk 81	keer	900,00	F
87			DIVERS			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
870010	101199		Klic-melding aanvragen Betreft: aanvraag klic-melding t.b.v. grond mechanische werkzaamheden Op aanwijzing van de directie	keer	14,00	F
870020	101199		Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond Betreft: het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig het bepaalde in CROW-publicatie 250. Afgerekend na inlevering Klic-meldingsnummer.	keer	14,00	F
870030	101199		Inventarisatie en rapportage. Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het inventariseren en rapporteren van alle kapotte, beschadigde en scheefstaande bebording en afzetpalen per kwartaal Kapotte, beschadigde en scheefstaande bebording en afzetpalen dienen met foto's en bijbehorende lokatie te worden gerapporteerd in een spreadsheet. Van de kapotte en beschadigde bebording en afzetpalen dient een bestellijst te worden opgesteld Aantal verkeersbordpalen en afzetpalen: ca. 500 st. Tijdstip uitvoering: 1 keer per kwartaal Rapportage en bestellijst 4 werkdagen na de opname bij de directie indienen	keer	3,00	F
870040	101199		Inventarisatie en rapportage vuurwerkschade. Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het inventariseren en rapporteren van vuurwerkschade aan alle bebording/straatmeubilair Kapotte, beschadigde bebording/straatmeubilair dienen met foto's en bijbehorende lokatie te worden gerapporteerd in een spreadsheet (digitaal) Tijdstip uitvoering: 1e week na oud- en nieuw Rapportage 2 werkdagen na de opname bij de directie indienen	keer	1,00	F
88			OPSTELLEN PLANNEN			
880010	101199		Opstellen straatwerkplan. Betreft: per "deelopdracht" opstellen van een straatwerkplan Het opstellen van een straatwerkplan geldt niet voor werkzaamheden t.a.v. spoedmeldingen (calamiteit), SIN meldingen en werkzaamheden welke in ter beschikking te stellen werknemers en materieel worden uitgevoerd Straatwerkplan opstellen conform wet- en regelgeving	keer	3,00	F
880020	101199		Opstellen plan vrijgekomen materialen. Betreft: éénmalig opstellen van een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen op basis van de werkzaamheden in het bestek. Gedurende de gehele looptijd van het bestek (incl. eventuele optiejaren) dient het plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen continu te worden geactualiseerd en dit wordt geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen conform artikel 01.17.07 lid 01 van deel 3 van het bestek	keer	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
880030	101199		Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. Betreft: éénmalig opstellen van een V&G-plan uitvoeringsfase op basis van de werkzaamheden in het bestek Gedurende de gehele looptijd van het bestek (incl. eventuele optie jaren) dient het V&G-plan uitvoeringsfase continu te worden geactualiseerd en dit wordt geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen V&G-plan uitvoeringsfase opstellen conform wet- en regelgeving	keer	1,00	F	
880040	101199		Opstellen gegevens verrichte werkzaamheden. Betreft: per betalingstermijn (4 wk.) van de uitgevoerde werkzaamheden de resultaats- verplichtingen en de daarop verwerkte hoeveelheden bepalen Deze gegevens verwerken en gelijktijdig indienen bij elke termijn	keer	13,00	F	
880050	101199		Opstellen BLVC-plan Opstellen, per deelopdracht actualiseren en beschikbaar houden van een BLVC-plan voor de uitvoering van het werk, afgestemd op de fasering en de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie in en rond het werkgebied.	keer	2,00	F	

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			