

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			ALGEMEEN Niet alle besteksposten in deel 2.2 van dit bestek zullen in een onderhoudsjaar worden opgedragen De staffeling in de hoeveelheden aangegeven in dit deel 2.2 zijn begrensd door het totaal van de in de betreffende op afroep uit te voeren werkzaamheden aangegeven hoeveelheden per bestekspost, en is niet begrensd door fysieke scheidingen, werkvakken e.d. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua oppervlakte c.q. lengte niet aaneengesloten te zijn De directie bepaald per deelopdracht op welke besteksposten de betreffende werkzaamheden verrekend moeten worden Let op! De genoemde hoeveelheden in dit contract gelden voor 1 jaar.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			GRONDWERK				
111			GROND ONTGRAVEN				
111010	220199		Vrijgraven polsdikke wortels Betreft handmatige graafwerkzaamheden t.p.v. polsdikke boomwortels t/m 5 cm. Grondsoort: klei en/of zand Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving. Ontgravingshoogte maximaal 1,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr. 113 en indien nodig afvoeren volgens bestekspostnr. 112	m	3,00	F	
111020	220102		Grond ontgraven uit ophoging. Situering: depot Grondsoort: klei of zand Ontgravingshoogte gemiddeld 2,0 m Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	30,00	F	
112			GROND VERVOEREN				
112010	220201		Grond vervoeren. Betreft: Transport van en naar het depot Grondsoort: klei Vervoeren naar de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling gelijk gesteld aan het verschil tussen de ontgravingspost(en) en de verwerkingspost(en)	m3	30,00	F	
112020	220201		Grond vervoeren. Betreft: Transport van en naar het depot Grondsoort: zand Vervoeren naar de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling gelijk gesteld aan het verschil tussen de ontgravingspost(en) en de verwerkingspost(en)	m3	60,00	F	
113			GROND VERWERKEN				
113010	220399		Grond verwerken in werkput t.b.v. boomwortels Betreft handmatige graafwerkzaamheden t.p.v. polsdikke boomwortels. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij bestekspostnr. 111, of geleverd volgens bestekspostnr. 112 Hoogte maximaal 1,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 114	m3	6,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
113020	220301		Grond verwerken in terrein	m3	15,00	F	
			Betreft: grondwerk t.b.v. ophoging onder verharding door				
			verzakking e.d.				
			Grondsoort: zand	m3			15,00 I
			Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij				
			bestekpostnr. 111, of geleverd volgens bestekspostnr.				
			112				
		5.	Hoogte 0,50 m				
		. . . 1. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		 1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 114010				
		 1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
							
113030	220301		Grond verwerken in bermen	m3	30,00	F	
			Grondsoort: klei	m3			30,00 I
			Aanvullen tot maaiveld met klei vrijgekomen bij				
			bestekspostnr 111 of vervoerd volgens bestekspostnr.				
			112010				
		5.	Hoogte 0,30 m				
		. . . 1. . .	Taluds 1 : 20				
		. . . 2. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m				
		 1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
							
113040	220301		Grond verwerken in depot	m3	60,00	F	
			Situering: depot				
			Grondsoort: klei	m3			60,00 I
			Klei vervoerd volgens bestekspostnr. 112010				
		5.	Hoogte 2,00 m				
		. . . 1. . .	Taluds 1 : 1				
		 1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
							
113050	220301		Grond verwerken in depot.	m3	30,00	F	
			Situering: depot				
			Grondsoort: zand	m3			30,00 I
			Zand vervoerd volgens betekspostnr. 112020				
		5.	Hoogte 2,00 m				
		. . . 1. . .	Taluds 1 : 1				
		 9	Hoeveelheid gelijk gesteld aan de vervoerspost(en)				
							
114			GROND VERDICHTEN				
							
114010	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	60,00	F	
			Betreft grond verwerkt volgens bestekspostnr. 113				
			Grondsoort: zand				
			Hoeveelheidsbepaling:				
			- gelijk gesteld aan de verwerkingspost(en)				
		. . . 9. . .	Verdichten in lagen van maximaal 0,50 m				
							
116			CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
							
116010	221131		Egaliseren.	are	0,60	F	
			Grondsoort:				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		. . . 1. . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha				
		. . . 2. . .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
		 2.	Toegestane positieve afwijking 0,03 m				
		 2	Toegestane negatieve afwijking 0,03 m				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
116020	221132		Egaliseren met bovenhouden bovengrond. Grondsoort: 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld max. 500 m3/ha . Bovengrond ter dikte van max. 0,30 m bovenhouden .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m	are	0,30	F	
13			ZANDBED				
130010	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen Betreft: oppervlakte tot 5 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 1. Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m .1. Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met als noemer de maximumproctordichtheid met de proctorproef	m2	15,00	F	
130020	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 1. Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m .1. Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met als noemer de maximumproctordichtheid met de proctorproef	m2	30,00	F	
130030	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 1. Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m	m2	75,00	F	
130040	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft: aanvullen van zandbed Betreft: oppervlakte tot 5 m2 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm 1. Op het zandbed .4. Zand in zandbed	m2 m3	15,00	F	0,75 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
130050	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	30,00	F	
			Betreft: aanvullen van zandbed				
			Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2				
			Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm				
		.1.	Op het zandbed				
130060	831101	. .4. . . .	Zand in zandbed	m3			1,50 L
							
			Aanbrengen straatlaag.	m2	75,00	F	
			Betreft: aanvullen van zandbed				
			Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2				
			Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm				
		.1.	Op het zandbed				
		. .4. . . .	Zand in zandbed	m3			3,75 L
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			HERSTELWERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN			
21			ELEMENTVERHARDINGEN			
211			BETONTEGELS			
			Tegels ontdoen van zand en vuil			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
2111			<u>Opbreken betontegels</u>			
211110	831703		Opbreken betontegels. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: oppervlakte tot 5 m2 Breedte variabel 9. Diverse standaard formaten .9. incl. halve- en pastegels Standaard kleuren, divers 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2112, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele tegels (ca. 80%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	60,00	F
211120	831703		Opbreken betontegels. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2 Breedte variabel 9. Diverse standaard formaten .9. incl. halve- en pastegels Standaard kleuren, divers 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2112, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele tegels (ca. 80%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	120,00	F
211130	831703		Opbreken betontegels. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2 Breedte variabel 9. Diverse standaard formaten .9. incl. halve- en pastegels Standaard kleuren, divers 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2112, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele tegels (ca. 80%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	225,00	F
2112			<u>Aanbrengen betontegels</u>			
211210	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: oppervlakte <5 m2 Breedte variabel 9. In halfsteensverband .1. Op zandbed .2. Betontegels diverse standaard afmetingen .9. incl. halve en pastegels Standaard kleuren, divers Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 2111 en/of geleverd volgens de bestekspostnr. 511 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	60,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
211220	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: oppervlakte 5-20 m2 9. Breedte variabel .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .9. Betontegels diverse standaard afmetingen incl. halve en pastegels Standaard kleuren, divers Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 2111 en/of geleverd volgens de bestekspostnr. 511 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	120,00	F
211230	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft: oppervlakte > 20 m2 9. Breedte variabel .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .9. Betontegels diverse standaard afmetingen incl. halve en pastegels Standaard kleuren, divers Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 2111 en/of geleverd volgens de bestekspostnr. 511 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	225,00	F
2113			<u>Speciale betontegels</u>			
211310	831703		Opbreken betontegels. Situering: diverse locaties in het gehele werk 9. Breedte variabel Grasbetontegels .6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm incl. halve- en pastegels .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 211320 , betreft voor hergebruik geschikt geachte hele en halve tegels (ca. 80%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	15,00	F
211320	831113		Aanbrengen betontegels. 9. Breedte variabel .5. In blokverband .2. Op zandbed .9. Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm Kleur grijs Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211310 en/of geleverd volgens bestekspostnr. 511 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met teelaarde geleverd volgens bestekspostnr. 540030	m2	15,00	F
2114			<u>Herstraten betontegels</u>			
211410	831403		Herstraten betontegels. Situering: verspreid over het gehele werk Betreft: oppervlaktes 5 tot 20 m2 Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr. 511 Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010 9. Breedte variabel .1. In halfsteensverband .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	90,00	F
213			BETONSTRAATSTENEN Stenen ontdoen van zand en vuil De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
2131			<u>Opbreken betonstraatstenen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213110	831702		Opbreken betonstraatstenen. Situering: diverse locatie in het gehele werk Betreft: oppervlakte tot 5 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse standaard formaten incl. halve- en keperstenen Standaard kleuren, divers .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2132 betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen (ca. 85%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	60,00	F
213120	831702		Opbreken betonstraatstenen. Situering: diverse locatie in het gehele werk Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse standaard formaten incl. halve- en keperstenen Standaard kleuren, divers .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2132 betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen (ca. 85%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	120,00	F
213130	831702		Opbreken betonstraatstenen. Situering: diverse locatie in het gehele werk Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse standaard formaten incl. halve- en keperstenen Standaard kleuren, divers .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2132 betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen (ca. 85%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	225,00	F
2132			<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>			
213210	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: oppervlakte tot 5 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse verbanden .9. Betonstraatstenen diverse standaard afmetingen diverse kleuren incl. halve en keperstenen/bisschopsmutsen Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2131 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 512 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	60,00	F
213220	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse verbanden .9. Betonstraatstenen diverse standaard afmetingen diverse kleuren incl. halve en keperstenen/bisschopsmutsen Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2131 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 512 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	120,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213230	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: oppervlakte > 20 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse verbanden .9. Betonstraatstenen diverse standaard afmetingen diverse kleuren incl. halve en keperstenen/bisschopsmutsen Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2131 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 512 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	225,00	F
2134			<u>Herstraten betonstraatstenen</u>			
213410	831402		Herstraten betonstraatstenen. Situering: Diverse locaties in het gehele werk Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2 Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr. 512 Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010 en zijn als grondstof herbruikbaar 9. Breedte divers .9. Diverse verbanden	m2	90,00	F
215			STRAATBAKSTENEN Straatbakstenen ontdoen van zand en vuil De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
2151			<u>Opbreken straatbakstenen</u>			
215120	831701		Opbreken straatbaksteen. Situering: diverse locatie in het gehele werk Betreft: oppervlakte van <20 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse standaard formaten incl. halve- en keperstenen Standaard kleuren, divers .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2152 betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen (ca. 85%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	12,00	F
215130	831701		Opbreken straatbaksteen. Situering: diverse locatie in het gehele werk Betreft: oppervlakte >20 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse standaard formaten incl. halve- en keperstenen Standaard kleuren, divers .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2152 betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen (ca. 85%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	23,00	F
2152			<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
215220	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	12,00	F
		9.	Straatbaksteen: standaard formaat			
			met en/of zonder afstandhouders			
			Diverse diktes			
			standaard kleuren, divers			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2151 en/of			
			geleverd volgens bestekspostnr. 513			
		.9. . . .	Breedte variabel			
		. .9. . .	Diverse verbanden			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
215230	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	23,00	F
		9.	Straatbaksteen: standaard formaat			
			met en/of zonder afstandhouders			
			Diverse diktes			
			standaard kleuren, divers			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2151 en/of			
			geleverd volgens bestekspostnr. 513			
		.9. . . .	Breedte variabel			
		. .9. . .	Diverse verbanden			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
2154			<u>Herstraten straatbakstenen</u>			
215410	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	9,00	F
			Situering: Diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2			
			Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr.			
			513			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar			
		9.	Breedte divers			
		.9. . . .	Diverse verbanden			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
219			DIVERS			
2191			<u>Molgoot</u>			
219110	831706		Opbreken molgoot.	m	30,00	F
			Betreft: molgoot			
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
		9.	Breedte 4 - 5 streklagen			
		.9. . . .	In cementstabilisatie			
		6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 70-80			
			mm			
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekpostnr. 2191			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten			
			volgens bestekspostnr. 703010			
219120	831706		Opbreken molgoot.	m	30,00	F
			Betreft: molgoot			
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
		9.	Breedte 4 - 5 streklagen			
		.9. . . .	Op zand			
		6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 70-80			
			mm			
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekpostnr. 2191			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten			
			volgens bestekspostnr. 703010			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
219130	831303					Aanbrengen molgoot. Situering: diverse locaties in het gehele werk Bestaand uit 3 streklagen .2. Op zandbed .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80 mm Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of leveren volgens bestekspostnr. 512 .3 Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen geheel gevuld zijn	m	30,00	F	
							st			429,00 I
219140	831303					Aanbrengen molgoot. Situering: diverse locaties in het gehele werk Bestaand uit 3 streklagen .2. Op zandbed .9. Straten in samenhang met rabatstrook aangebracht volgens bestekspostnr. 219220 .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm, type Geodrain Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of leveren volgens bestekspostnr. 512 .3 Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen geheel gevuld zijn	m	30,00	F	
							st			429,00 I
219150	831303					Aanbrengen molgoot. Situering: diverse locaties in het gehele werk Bestaand uit 4 streklagen .2. Op zandbed .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80 mm Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of leveren volgens bestekspostnr. 512 .3 Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen geheel gevuld zijn	m	30,00	F	
							st			572,00 I
219160	831303					Aanbrengen molgoot. Uitgangspunt: - cementspecie 0,04 m3/m1 Bestaand uit 4 streklagen .3. In cementspecie aanbrengen op fundering .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80 mm Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of leveren volgens bestekspostnr. 512 .3 Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen geheel gevuld zijn	m	15,00	F	
							m3			0,60 L
							st			286,00 I
219170	831303					Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 5 streklagen .2. Op zandbed .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80 mm Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of leveren volgens bestekspostnr. 512 .3 Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen geheel gevuld zijn	m	30,00	F	
							st			715,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
219180	831303		Aanbrengen molgoot. Uitgangspunt: - cementspecie 0,05 m3/m1 Bestaand uit 5 streklagen In cementspecie aanbrengen op fundering Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80 mm Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of leveren volgens bestekspostnr. 512 Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen geheel gevuld zijn	m	15,00	F	
2192			<u>Rabatstrook</u>				
219210	831199		Aanbrengen betonstraatstenen Bestaand uit 10 streklagen Op straatlaag Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm, type Geodrain Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of leveren volgens bestekspostnr. 512 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand zodanig dat de voegen geheel gevuld zijn	m	45,00	F	0,75 L 358,00 I
219220	831199		Aanbrengen betonstraatstenen Bestaand uit 7 streklagen Op straatlaag Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm, type Geodrain Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of leveren volgens bestekspostnr. 512 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand zodanig dat de voegen geheel gevuld zijn	m	45,00	F	
22			KANTOPSLUITINGEN				
2201			<u>Richten en lichten kantopsluitingen</u>				
220110	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Situering: verspreid over het gehele werk Betreft: afstanden zijn divers Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr. 521 Diverse profielen	m	60,00	F	
220120	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Situering: verspreid over het gehele werk Betreft: afstanden zijn divers Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr. 522 Diverse profielen	m	60,00	F	
221			OPSLUITBANDEN				
2211			Banden ontdoen van zand, vuil, beton- en specieresten				
2211			<u>Opbreken opsluitbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221110	831711		Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte en gebogen opsluitbanden over een lengte tot 5 m. 9. Op zandbed . . .9. . . Opsluitbanden van diverse formaten 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2217, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80 %) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	75,00	F
221120	831711		Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte en gebogen opsluitbanden over een lengte van 5 tot 20 m. 9. Op zandbed .9. Opsluitbanden van diverse formaten 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2217, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80 %) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	75,00	F
221130	831711		Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte en gebogen opsluitbanden over een lengte van 20 m of meer. 9. Op zandbed . . .9. . . Opsluitbanden van diverse formaten 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2217, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80 %) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	60,00	F
2217			<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>			
221710	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstukken en gebogen opsluitbanden over een lengte tot 5 m. 2. Op zandbed . . .9. . . Vrijgekomen volgens de bestekspostnrs. 2211 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 521.	m	75,00	F
221720	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen opsluitbanden over een lengte van 5 tot 20 m. 2. Op zandbed . . .9. . . Vrijgekomen volgens de bestekspostnrs. 2211 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 521	m	75,00	F
221730	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen opsluitbanden over een lengte van 20 m of meer. 2. Op zandbed . . .9. . . Vrijgekomen volgens de bestekspostnrs. 2211 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 521	m	60,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
223			TROTTOIRBANDEN			
			Banden ontdoen van zand, vuil, beton- en specieresten			
						
2231			<u>Opbreken trottoirbanden</u>			
						
223110	831711		Opbreken betonbanden.	m	7,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir-			
			banden over een lengte tot 5 m			
		9.	Op zandbed			
		. .9. . . .	Trottoirbanden van diverse formaten			
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnr.s 2237, betreft voor hergebruik geschikt			
			geachte hele banden (ca. 80%)			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen en zijn als grondstof			
			herbruikbaar, afvoeren en storten volgens			
			bestekspostnr. 703010			
						
223120	831711		Opbreken betonbanden.	m	15,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir-			
			banden over een lengte van 5 tot 20 m			
		9.	Op zandbed			
		. .9. . . .	Trottoirbanden van diverse formaten			
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnr.s 2237, betreft voor hergebruik geschikt			
			geachte hele banden (ca. 80%)			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen en zijn als grondstof			
			herbruikbaar, afvoeren en storten volgens			
			bestekspostnr. 703010			
						
223130	831711		Opbreken betonbanden.	m	30,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir-			
			banden over een lengte van 20 m meer.			
		9.	Op zandbed			
		. .9. . . .	Trottoirbanden van diverse formaten			
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnr.s 2237, betreft voor hergebruik geschikt			
			geachte hele banden (ca. 80%)			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen en zijn als grondstof			
			herbruikbaar, afvoeren en storten volgens			
			bestekspostnr. 703010			
						
2237			<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>			
						
223710	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	7,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: het aanbrengen van rechte, hoekstuk en			
			gebogen trottoirbanden over een lengte tot 5 m			
		9.	Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of			
			met betonrug volgens bestekspostnrs. 228.			
		. .9. . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2231 en/of			
			geleverd volgens bestekspostnr. 522			
						
223720	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	15,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: het aanbrengen van rechte, hoekstuk en			
			gebogen trottoirbanden over een lengte van 5 tot 20 m			
		9.	Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of			
			met betonrug volgens bestekspostnrs. 228.			
		. .9. . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2231 en/of			
			geleverd volgens bestekspostnr. 522			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
223730	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: het aanbrengen van rechte, hoekstuk en gebogen trottoirbanden over een lengte van 20 m of meer 9. Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of met betonrug volgens bestekspostnrs. 228. .9. Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2231 en/of geleverd volgens bestekspostnr. 522	m	30,00	F
225			GELEIDEBANDEN Banden ontdoen van zand en vuil			
2251			<u>Opbreken geleidebanden</u>			
225110	831711		Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir- banden over een lengte tot 5 m 9. Op zandbed .9. Geleidebanden van diverse formaten 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.s 2254, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	6,00	F
225120	831711		Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir- banden over een lengte van 5 tot 20 m 9. Op zandbed .9. Geleidebanden van diverse formaten 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.s 2254, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	12,00	F
225130	831711		Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir- banden over een lengte > 20 m 9. Op zandbed .9. Geleidebanden van diverse formaten 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.s 2254, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	23,00	F
2254			<u>Aanbrengen geleidebanden</u>			
225410	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen geleide- banden over een lengte tot 5 m 9. Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of met betonrug volgens bestekspostnrs. 228. .9. Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2251 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 523	m	6,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
225420	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen geleide- banden over een lengte van 5 tot 20 m 9. Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of met betonrug volgens bestekspostnrs. 228. .9. Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2251 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 523	m	12,00	F	
225430	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen geleide- banden over een lengte van 20 m of meer 9. Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of met betonrug volgens bestekspostnrs. 228. .9. Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2251 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 523	m	23,00	F	
227			INRITBANDEN				
227010	831799		Opbreken inritbanden van beton Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: het opbreken van inritbanden Profiel 650 x 200 x 500 mm Profiel 600 x 200 x 500 mm Profiel 200 x 130 mm Kleur:divers De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.s 227020 , betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	6,00	F	
227020	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: het aanbrengen van inritbanden 2. Op zandbed .9. Profiel 650 x 200 x 500 mm Profiel 600 x 200 x 500 mm Profiel 200 x 130 mm Kleur:divers Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 227010 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 524	m	6,00	F	
228			VOORZIENINGEN T.B.V. KANTOPSLUITINGEN				
228010	831399		Leveren en aanbrengen stelspecie. Situering: onder betonbanden volgens bestekspostnrs. onder 2237 en/of 2254 Over een lengte tot 5 m Stelspecie, gemiddelde hoeveelheid: 0,01 m3/m	m	30,00	F	
				m3			0,30 L
228020	831399		Leveren en aanbrengen stelspecie. Situering: onder betonbanden volgens bestekspostnrs. onder 2237 en/of 2254 Over een lengte van 5 tot 20 m Stelspecie, gemiddelde hoeveelheid: 0,01 m3/m	m	45,00	F	
				m3			0,45 L
228030	831399		Leveren en aanbrengen stelspecie. Situering: onder betonbanden volgens bestekspostnrs. onder 2237 en/of 2254 Over een lengte vanaf 20 m Stelspecie, gemiddelde hoeveelheid: 0,01 m3/m	m	60,00	F	
				m3			0,60 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
228040	831399		Leveren en aanbrengen betonrug. Situering: achter betonbanden volgens bestekspostnrs. onder 2237 en/of 2254 Over een lengte tot 5 m Steunrug van schraal beton, gemiddelde hoeveelheid: 0,04 m3/m	m	30,00	F	
				m3			1,20 L
228050	831399		Leveren en aanbrengen betonrug. Situering: achter betonbanden volgens bestekspostnrs. onder 2237 en/of 2254 Over een lengte van 5 tot 20 m Steunrug van schraal beton, gemiddelde hoeveelheid: 0,04 m3/m	m	45,00	F	
				m3			1,80 L
228060	831399		Leveren en aanbrengen betonrug. Situering: achter betonbanden volgens bestekspostnrs. onder 2237 en/of 2254 Over een lengte vanaf 20 m Steunrug van schraal beton, gemiddelde hoeveelheid: 0,04 m3/m	m	60,00	F	
				m3			2,40 L
24			ASFALTVERHARDINGEN				
241			ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN				
241010	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van een asfaltverharding met een maximale lengte van 10 meter 1. Asfaltverharding .2.1. . . . Zaagdiepte gemiddeld 45 mm tot ten hoogste 50 mm	m	225,00	F	
241020	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van een asfaltverharding met een maximale lengte van 10 meter 1. Asfaltverharding .2.3. . . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm tot ten hoogste 200 mm	m	150,00	F	
242			OPBREKEN SCHOON ASFALT				
242010	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: diverse locatie in het gehele werk Teervrij asfalt: 9. Breedte variabel .1. Dikte gemiddeld 0,045 m . .2. . . . Op een niet gebonden funderingslaag 1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,60 x 0,60 m 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en dient te worden afgevoerd en is als grondstof herbruikbaar.	m2	15,00	F	
242020	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: diverse locatie in het gehele werk Teervrij asfalt: 9. Breedte variabel .3. Dikte gemiddeld 0,15 m . .2. . . . Op een niet gebonden funderingslaag 1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,60 x 0,60 m 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en dient te worden afgevoerd en is als grondstof herbruikbaar.	m2	30,00	F	
243			OPBREKEN TEERHOUDEND ASFALT				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
243010	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering: diverse locatie in het gehele werk Hoedanigheid van het asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: Teerhoudend 9. Breedte variabel .1. Dikte gemiddeld 0,045 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,60 x 0,60 m .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	m2	1,50	F
243020	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Situering: diverse locatie in het gehele werk Hoedanigheid van het asfalt: Resultaten (voor)onderzoek: Teerhoudend 9. Breedte variabel .3. Dikte gemiddeld 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,60 x 0,60 m .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	m2	3,00	F
245			CALAMITEITEN / SPOED REPARATIE			
245020	810699		Repareren meerdere asfalt gaten. Betreft: repareren asfaltgaten Gatgrootte: ca. 0,10 t/m 1,00 m2 Werkomschrijving: - Bus met actiewagen voor reparatiegat plaatsen en schildjes naast het gat plaatsen; - Gat schoon vegen en voorzien van kleef; - Het gat vullen met koudasfalt type 0/6 en 0/8, fabrikant "Van Den Broek Heteren"; - Koudasfalt verdichten met een stamper; - Vegen.	m2	150,00	F
245030	810699		Opruimen olie lekkage's op wegdek. Betreft: opruimen oliespoor door een gespecialiseerd bedrijf Werkomschrijving rapportage: - Melding incident; - Situatie te plekke; - Doelstelling; - Opruimsценario; - Uitvoering werkzaamheden; - Evaluatie en conclusie. Rapport binnen vijf werkdagen aanleveren aan de directie.	keer	3,00	F
25			FUNDERINGEN			
251			OPBREKEN FUNDERINGEN			
251010	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag. 9. Breedte variabel .4. Gemiddelde dikte 250 mm .9. Licht gebonden funderingsmateriaal Betongranulaat sortering 0/31,5 .3 Vrijgekomen materialen vervoeren en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	30,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
252			AANBRENGEN FUNDERINGEN				
252010	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	30,00	F	
			Situering: diverse locaties in het werk				
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m				
		.9. . . .	Betongranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 550010	ton			15,75
		. .2. . .	Sortering 0/31,5				
		1.	Op het zandbed				
		9	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
			Inclusief het profileren van de aangebrachte funderingslaag				
							
26			ZAGEN VERHARDING				
260010	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	30,00	F	
			Betreft: tegels				
		.1. . . .	Pasmaken door middel van zagen				
		. .5. . .	Dikte tot 80 mm				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010				
							
260020	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	15,00	F	
			Betreft: natuursteen				
		.1. . . .	Pasmaken door middel van zagen				
		. .5. . .	Dikte tot 80 mm				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010				
							
260030	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	7,00	F	
		2.	D.m.v. zagen				
		.9.9. . .	Opsluitbanden, diverse afmetingen				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010				
							
260040	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	4,00	F	
			Betreft: pasmaken van trottoirbanden				
		2.	D.m.v. zagen				
		.9.9. . .	Trottoirbanden, diverse afmetingen				
		1	Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010				
							
29			IPA (INVALIDE PARKEERPLAATSEN AANLEGGEN)				
291			VERWIJDEREN IPA				
291010	320141		Volledig verwijderen van een markering.	m2	23,00	F	
			Betreft: verwijderen markering invalideparkeerplaats				
		9.	Lijnmarkering				
			Breed 0,10 m				
		.1. . . .	Van wegenverf of reflecterende wegenverf				
		. .6. . .	Op straatwerk				
		. . .4. .	Verwijderen door middel van waterstralen				
							
291020	321312		Verwijderen verkeersbordpalen.	st	4,00	F	
			Situering: in groenstroken				
			Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk				
		1.	Uit het maaiveld				
		. .1. . .	Paal met vast grondkruis				
			Totale paallengte: van 3 tot 4 m				
		1.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 702110				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
291030	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in verhardingen Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk 4. Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-, straatbaksteen- of natuursteenverharding .1. Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m 1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 702120	st	4,00	F	
291040	321311		Verwijderen verkeersborden. Betreft: verwijderen verkeersborden 2. . Afmetingen volgens type I 1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 702130	st	18,00	F	
292			INSTANDHOUDEN IPA				
292010	320199		Herstellen overige markering van wegenverf. Betreft: opfrissen invalideparkeerplaats Gehele markering op invalideparkeerplaats Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,71 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	23,00	F	
293			AANBRENGEN EN/OF UITBREIDEN IPA				
293010	320111		Aanbrengen overige markering van wegenverf. Situering: verspreid over het gehele werk Betreft: aanbrengen markering invalideparkeerplaats 9. Lijnmarkering Breed 0,10 m 2. . Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,71 kg/m2 1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	37,00	F	
293020	831199		Aanbrengen markering -bestrating- Betreft: aanbrengen markering invalideparkeerplaats in bestaande parkeerplek	st	1,00	F	
293021	830301		Zagen van bestrating. Betreft: diagonaal zagen tbv markering 1. Bestrating betonstraatstenen div. formaten .2.1. . . . Zaagdiepte gemiddeld 80 mm tot ten hoogste 100 mm	m			26,00 I
293022	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: uitgezaagde bestrating 9. Breedte 0,10 m .9. Betonstraatstenen div. formaten. 3. Vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2			1,30 I
293023	831131		Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: aanbrengen markering invalideparkeerplaats Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand .1. Ononderbroken streep 3. . Breedte: 0,20 m 2. . Betonstraatstenen, dik 80 mm verkeersklinker kleur wit	m			13,00 I
				st			65,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
293030	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: in groenstroken Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk In het maaiveld 1. 1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis 3. . . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)	st	4,00	F	
				st			4,00 T
293040	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: in verhardingen Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk In een bestrating van tegel-, betonsteen-, straatbaksteen- of natuursteenverharding 4. 1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis 3. . . . Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)	st	4,00	F	
				st			4,00 T
293050	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: aanbrengen verkeersborden De borden bevestigen aan: lichtmasten en/of verkeersbordpalen 2. . . . Afmetingen volgens type I 9. Retroflecterend, klasse III DG	st	18,00	F	
				st			18,00 T
293060	100899		Aanpassen kentekenbord. Betreft: het aanpassen van het kenteken op verkeersbord Werkzaamheden: - verwijderen stickers van kenteken; - aanbrengen stickers van kenteken; - incl. leveren stickers. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st	9,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			HERSTELWERKZAAMHEDEN LEIDINGWERK			
31			RIOLERING			
312			HERSTELLEN LIJNGOTEN			
312010	252699		Herstellen lijngoten. (smal) Betreft: het herstellen van de roostergoten bestaande uit o.a. - verwijderen lijngoot - aanbrengen lijngoot conform voorschriften leverancier. Lijngoten Gerekend met 100 m1 per jaar i.o.m. directie. Leveranties verrekenen middels stelpost van een deelopdracht De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	15,00	F
312020	252699		Herstellen roostergoten. Betreft: het herstellen van de roostergoten bestaande uit o.a. - verwijderen roostergoot; - aanbrengen roostergoot conform voorschriften leverancier. Roostergoten Gerekend met 100 m1 per jaar i.o.m. directie Leveranties verrekenen middels stelpost van een deelopdracht De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	30,00	F
314			REINIGEN LIJNGOOT EN AFVOERLEIDING			
314010	257599		Inclusief aan- en afvoer materieel Lijngoot reinigen onder hoge druk. Frequentie: gemiddeld 2 x per jaar, in overleg met directie Aard te reinigen oppervlak: kunststof/staal Profiel lijngoot smal Incl. toepassen afdekking goot tijdens reiniging t.p.v. spuitmond Incl. het schoonmaken van ramen en gevels aanliggende gebouwen en verharding na reinigen goot Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkend verwerker	m	15,00	F
314020	257599		Roostergoot reinigen onder hoge druk. Frequentie: gemiddeld 2 x per jaar, in overleg met directie Aard te reinigen oppervlak: kunststof/staal Profiel lijngoot breed Incl. toepassen afdekking goot tijdens reiniging t.p.v. spuitmond Incl. het schoonmaken van ramen en gevels aanliggende gebouwen en verharding na reinigen goot Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkend verwerker	m	6,00	F
314030	257521		Reinigen kolken. Betreft: het reinigen van de doorspuitpunten in de lijngoten tot en met 5 stuks Incl. het localiseren van de doorspuitpunten Frequentie: gemiddeld 2 x per jaar, in overleg met directie 9. Doorspuitpunt lijngoot smal 1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg 2. Handmatig reinigen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker,	st	2,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
314040	257521		Reinigen kolken. Betreft: het reinigen van de doorspuitpunten in de lijngoten van meer dan 5 stuks Incl. het localiseren van de doorspuitpunten Frequentie: gemiddeld 2 x per jaar, in overleg met directie 9. Doorspuitpunt lijngoot smal .1. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg .2. Handmatig reinigen .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend verwerker,	st	6,00	F
314050	257599		Reinigen afvoerleiding onder hoge druk. < 5 st Betreft: reinigen afvoerleidingen lijn- en roostergoten, incl. registreren lengte afvoerleiding tot en met 5 stuks Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): ø 125 en ø 160 mm Vervuilingsgraad van 10 tot 15 % Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkend verwerker	m	2,00	F
314060	257599		Reinigen afvoerleiding onder hoge druk. > 5 st Betreft: reinigen afvoerleidingen lijn- en roostergoten, incl. registreren lengte afvoerleiding van meer dan 5 stuks Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): ø 125 en ø 160 mm Vervuilingsgraad van 10 tot 15 % Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkend verwerker	m	6,00	F
314070	257599		Registreren en rapporteren doorspuitp. en afvoerl. Betreft: het verwerken van de gegevens volgens bestekspostnrs. 314030 , 314040 , 314050 en 314060 in een rapport na elke reinigingsronde cq. beurt Tevens dient de datum en tijd van reiniging geregistreerd te worden	keer	6,00	F
35			OP HOOGTE STELLEN DIVERSEN			
351			WATERPOTTEN EN AFSLUITERS Straatpotten voor afsluiters van waterleiding en drainage			
351010	230199		Ophogen straatpot incl. grondwerk in groenstrook Betreft het ophogen van straatpotten t.b.v. drainage in de groenstrook inclusief grondwerk	st	7,00	F
351020	230199		Ophogen straatpot incl. grondwerk in straatwerk Betreft het ophogen van straatpotten t.b.v. drainage en waterleiding in elementenverharding van betonstraatstenen, standaard keiformaat, dik 70/80 mm Stellen in samenhang met straatwerk. inclusief grondwerk	st	4,00	F
352			BRANDKRANEN			
352010	230199		Ophogen straatpot (Brandkraan) incl. grondwerk Betreft het ophogen van straatpotten t.b.v. brandkranen Contact gegevens Vitens: Zandzuigerstraat 60 Almere tel nr 0900 0650	st	3,00	F
352011	230199		Opnemen straatpot (brandkraan) Betreft: straatpotten t.b.v. brandkranen incl. grondwerk	st		3,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
352012	252201		Aanbrengen PVC-buis.	m		1,50	I
			Tijdelijke voorziening t.b.v. brandkranen.				
			Betreft: standpijp t.b.v. bereikbaarheid afsluiter				
			Per ophoging gerekend met max.: buis 0,25m				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		1,50	L
352013	230199		kleur grijs				
		. .2.7. .	Nominale middellijn 250 mm				
			Aanbrengen straatpot (brandkraan)	st		3,00	I
			Betreft: straatpotten t.b.v. brandkranen				
			incl. grondwerk				
352014	230199		Coördinatie en registratie	st		3,00	I
			Betreft het opmeten en registreren van de lengte van de				
			ophoogsets				
			Werkzaamheden dienen te worden afgestemd met de				
			contactpersoon van Vitens				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			GROENVOORZIENINGEN				
43			AANBRENGEN BEPLANTING/GRASZODEN				
431			AANLEG GAZON				
431010	511299		Zaaien graszaad R1, incl. grondbewerking, vlak. Vlak Aanbrengen volgens bestekspostnrs. 431011 t/m 431013	are	3,00	F	
431011	222107		Frezen. Grondsoort: 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m .9 Frezen tegen de rijrichting in (met overtopfrees)	are			3,00 I
431012	221131		Egaliseren. Grondsoort: 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are			3,00 I
431013	511101		Zaaien. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel ten behoeve van grasveld geleverd volgens bestekspostnr. Hoeveelheid: 1,25 kg/100 m2 .3. De grond direct na het zaaien aandrukken	are kg			3,00 I 3,75 I
431020	511299		Zaaien graszaad R1, incl. grondbewerking, talud. Talud Aanbrengen volgens bestekspostnrs. 431021 t/m 431023	are	3,00	F	
431021	222107		Frezen. Grondsoort: 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3 .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m .9 Frezen tegen de rijrichting in (met overtopfrees)	are			3,00 I
431022	221131		Egaliseren. Grondsoort: 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are			3,00 I
431023	511101		Zaaien. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel ten behoeve van grasveld geleverd volgens bestekspostnr. Hoeveelheid: 1,25 kg/100 m2 .3. De grond direct na het zaaien aandrukken	are kg			3,00 I 3,75 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
5			LEVERANTIES				
51			LEVERANTIE ELEMENTVERHARDINGEN				
511			LEVERANTIE BETONTEGELS				
511010	831604		Leveren betontegels.	st	30,00 F		
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			30,00 L
			Kleur: Lavarozwart 407				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511020	831604		Leveren betontegels.	st	450,00 F		
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			450,00 L
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511030	831604		Leveren betontegels.	st	22,00 F		
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			22,00 L
			Kleur: diverse kleuren				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511040	831604		Leveren betontegels.	st	1.800,00 F		
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			1.800,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45				
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511050	831604		Leveren betontegels.	st	45,00 F		
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			45,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45				
			Kleur: diverse kleuren				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511060	831604		Leveren betontegels.	st	30,00 F		
		.3.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			30,00 L
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511070	831604		Leveren betontegels.	st	15,00 F		
		.3.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			15,00 L
			Kleur: diverse kleuren				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511080	831604		Leveren betontegels.	st	60,00 F		
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			60,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70				
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511090	831604		Leveren betontegels.	st	30,00 F		
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			30,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70				
			Kleur: diverse kleuren				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511100	831604		Leveren betontegels.	st	15,00 F		
		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			15,00 L
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511110	831604		Leveren betontegels.	st	30,00 F		
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			30,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140				
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
511120	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 400 x 400 x 60 mm. Kleur grijs	st st	30,00 F	30,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511130	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 200 x 200 x 50 mm Kleur: grijs	st st	15,00 F	15,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511140	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 200 x 200 x 50 mm Kleur: diverse kleuren	st st	15,00 F	15,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511150	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 200 x 400 x 80 mm Kleur grijs	st st	15,00 F	15,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511160	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 200 x 400 x 80 mm Kleur: diverse kleuren	st st	15,00 F	15,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511170	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 200 x 200 x 80 mm Kleur grijs	st st	15,00 F	15,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511180	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 200 x 200 x 80 mm Kleur: diverse kleuren	st st	15,00 F	15,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511190	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur grijs	st st	75,00 F	75,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511200	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 500 x 500 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur grijs	st st	60,00 F	60,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511210	831604	.9.	Leveren betontegels. Betontegels 600 x 400 x 60 mm Kleur grijs	st st	15,00 F	15,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511220	831604	.6.	Leveren betontegels. Betontegels 200 x 200 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: grijs Koperslaksplittegels	st st	600,00 F	600,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
511230	831604	.6.	Leveren betontegels. Betontegels 200 x 100 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) Kleur: grijs Koperslaksplittegels	st st	6,00 F	6,00 L	
		 1	Leveren op plaats van verwerking				
5113			<u>Markeringstege</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
511310	831604		Leveren betontegels.	st	7,00	F	
		.9.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm (parkeertegel)	st			7,00 L
			Kleur zwart met witte letter "P"				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511320	831604		Leveren betontegels.	st	7,00	F	
		.9.	Betontegels 500 x 500 x 80 mm (parkeertegel)	st			7,00 L
			Kleur zwart met witte driehoek				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511330	831604		Leveren betontegels.	st	7,00	F	
		.9.	Betontegels 500 x 500 x 80 mm	st			7,00 L
			(tussentegel/blokmarkering) .				
			Kleur zwart				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511340	831604		Leveren betontegels.	st	7,00	F	
		.9.	Betontegels 500 x 500 x 80 mm (blokmarkering)	st			7,00 L
			Kleur wit				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511350	831604		Leveren betontegels.	st	3,00	F	
		.9.	Noppenmarkeringstegels 300 x 300 x 60 mm	st			3,00 L
			Kleur wit				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511360	831604		Leveren betontegels.	st	30,00	F	
		.9.	Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm	st			30,00 L
			Kleur grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512			LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN				
512010	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	1.350,00	F	
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			1.350,00 L
			Kleur: grijs				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512030	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	225,00	F	
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat , halve stenen	st			225,00 L
			Kleur: grijs				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512040	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	4.050,00	F	
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			4.050,00 L
			Kleur: standaard				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512050	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	750,00	F	
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			750,00 L
			Kleur: divers: o.a. Kelt Breccia, Havana				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512060	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	15,00	F	
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			15,00 L
			Kleur: Wadden-grijs 955				
		. .3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
512070	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: wit Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	75,00 F	75,00	L
512080	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: divers Structuur toplaag, Geosilent, fabrikaat MBI o.g. Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	15,00 F	15,00	L
512090	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: divers Type: Geodrain GC Wadden, leverancier MBI o.g. Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	15,00 F	15,00	L
512100	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: Wadden-donkergrijs 957 Type: Geodrain GC Wadden, leverancier MBI o.g. Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	15,00 F	15,00	L
512110	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs Dikte 70 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	600,00 F	600,00	L
512120	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: divers: o.a. Lavaró zwart en Havana Dikte 70 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	15,00 F	15,00	L
512130	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs Dikte 70 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	7,00 F	7,00	L
512140	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs Type: keperstenen Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	15,00 F	15,00	L
512150	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: diverse kleuren Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	7,00 F	7,00	L
512160	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs halve stenen Dikte 70 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	30,00 F	30,00	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
512170	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	15,00 F	15,00	L
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			
			Kleur: standaard kleur				
		. .2. . .	Dikte 70 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512200	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	6,00 F	6,00	L
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			
			Kleur: standaard kleur				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512290	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	9,00 F	9,00	L
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			
			Kleur: grijs				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512300	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	6,00 F	6,00	L
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			
			Kleur: standaard				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512310	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	9,00 F	9,00	L
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			
			Kleur: grijs				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512320	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	6,00 F	6,00	L
			Kleur standaard kleur				
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			
			Kleur: standaard kleur				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
512350	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	6,00 F	6,00	L
		.9. . . .	Betonstraatstenen 210 x 210 x 80 mm	st			
			Kleur grijs				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512360	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	6,00 F	6,00	L
		.9. . . .	Betonstraatstenen 210 x 210 x 80 mm	st			
			Kleur standaard kleur				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512370	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	15,00 F	15,00	L
		.9. . . .	Betonstraatstenen NCB klinker 315 x 115 x 100 mm,	st			
			open met drainnok, fabrikaat MBI o.g.				
			Kleur: diverse kleuren				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512380	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	15,00 F	15,00	L
		.9. . . .	Betonstraatstenen NCB klinker 315 x 115 x 100 mm,	st			
			open met drainnok, fabrikaat MBI o.g.				
			Kleur: diverse kleuren				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512390	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	15,00 F	15,00	L
		.9. . . .	trioSTON betonstraatstenen, zeskantsteen	st			
			Kleur: diverse kleuren				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
512400	831603	.3. . . .	Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: zwart/rood gemêleerd Easy Flow Gapttype, Kelt Breccia (P0176 HOM) of gelijkwaardig Leverancier Struyk Verwo Infra Dikte 80 mm	st st	6,00	F	6,00 L
513			Leveren op plaats van verwerking				
			LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN				
513010	831602	. .1. . . .	Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant Kleur: divers o.a. rood, paarsbruin, geel en bruin.	st st	30,00	F	30,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
513110	831602		Leveren straatbakstenen. Kleur divers o.a. rood, paarsbruin, geel en bruin.	st	30,00	F	
		.1.	Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant Kleur: divers o.a. rood, paarsbruin, geel en bruin.	st			30,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
513120	831602		Leveren straatbakstenen. Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant 242 x 80 x 65 mm Kleur: Nero Dikte 80 mm	st st	30,00	F	30,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
513130	831602	.9.	Leveren straatbakstenen. Straatbaksteen: Formaat: lingeformaat, afmetingen 242 x 80 x 65 mm, kleur Nero Zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st st	30,00	F	30,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
513140	831602	.9.	Leveren straatbakstenen. Straatbaksteen: Formaat: lingeformaat, afmetingen 242 x 80 x 65 mm, kleur Mastiek Zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st st	30,00	F	30,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
513150	831602	.9.	Leveren straatbakstenen. Straatbaksteen: Formaat: lingeformaat, afmetingen 242 x 80 x 65 mm, kleur Pavion Zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st st	30,00	F	30,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
52			LEVERANTIE KANTOPSLUITINGEN				
521			LEVERANTIE OPSLUITBANDEN				
521010	831608		Leveren rechte opsluitband van beton. Kleur grijs Profiel 60 x 200 mm	st st	15,00	F	15,00 L
		.3.	Werkende lengte 1 m				
			Leveren op plaats van verwerking				
521020	831608		Leveren rechte opsluitband van beton. Kleur grijs Profiel 80 x 200 mm	st st	3,00	F	3,00 L
		.4.	Werkende lengte 1 m				
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
521030	831610	.4.	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	200,00	F	
		1.	Profiel 80 x 200 mm kleur grijs	st			200,00 L
		1	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
521040	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	2,00	F	
			Kleur grijs				
		. .4. . . .	Behorend bij profiel 80 x 200 mm	st			2,00 L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
521050	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	75,00	F	
			Kleur grijs				
		.5.	Profiel 100 x 200 mm	st			75,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
521060	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	15,00	F	
		.5.	Profiel 100 x 200 mm kleur grijs	st			15,00 L
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
521070	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	3,00	F	
			Kleur grijs				
		.6.	Profiel 120 x 250 mm	st			3,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
521080	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	2,00	F	
		.6.	Profiel 120 x 250 mm kleur grijs	st			2,00 L
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
521090	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	2,00	F	
		.9.	Profiel 100x200 gazonband kleur grijs	st			2,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
521110	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	3,00	F	
			Kleur grijs				
		.9.	Profiel 100 x 200 mm, gazonband	st			3,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522			LEVERANTIE TROTTOIRBANDEN				
522010	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	3,00	F	
			Kleur grijs				
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm	st			3,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522020	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	2,00	F	
			Kleur divers: o.a. zwart en Lavaró				
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm	st			2,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522030	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	2,00	F	
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs	st			2,00 L
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522040	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	2,00	F	
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm Kleur divers: o.a. zwart en Lavaró	st			2,00 L
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
522050	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	1,00	F	
			Kleur grijs				
		.1. . . .	Hoekstuk	st			1,00 L
			In- en uitwendig				
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522060	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	7,00	F	
			Kleur grijs				
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm	st			7,00 L
		1	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522070	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	2,00	F	
			Kleur divers, o.a. zwart en Lavaró				
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm	st			2,00 L
		1	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522080	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	2,00	F	
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm kleur: grijs	st			2,00 L
		1	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522090	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	1,00	F	
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm Kleur divers: o.a. zwart en Lavaró	st			1,00 L
		1	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522100	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	1,00	F	
			Kleur grijs				
		.1. . . .	Hoekstuk	st			1,00 L
			In- en uitwendig				
		. .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522110	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	1,00	F	
			Kleur divers: o.a. zwart en Lavaró				
		.1. . . .	Hoekstuk	st			1,00 L
			In- en uitwendig				
		. .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522120	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	7,00	F	
			Kleur grijs				
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm	st			7,00 L
		1	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522130	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	3,00	F	
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm kleur grijs	st			3,00 L
		1	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522140	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	1,00	F	
			Kleur grijs				
		.1. . . .	Hoekstuk	st			1,00 L
			In- en uitwendig				
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm				
522180	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	7,00	F	
			Kleur divers, o.a. zwart				
		.9. . . .	Profiel 280/300 x 240 mm	st			7,00 L
		1	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
522190	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	2,00 F		2,00 L
		.9. . . .	Profiel 280/300 x 240mm Kleur divers: o.a. zwart	st			
		2.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522200	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	3,00 F		3,00 L
			Kleur: zwart met een minerale deklaag van basaltporfier				
		.9. . . .	Profiel 280/300 x 240 mm	st			
		1.	Werkende lengte 1 m				
522210	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	1,00 F		3,00 L
		.9. . . .	Profiel 280/300x240 mm, kleur: zwart met een minerale	st			
			deklaag van basaltporfier				
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
522220	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1,00 F		1,00 L
			Kleur antraciet met kleurechte mineralen				
		.9. . . .	Profiel 120 x 300 mm	st			
		1.	Werkende lengte 1 m				
522230	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1,00 F		1,00 L
			Kleur donkergrijs				
		.9. . . .	Profiel 400 x 500 mm	st			
		1.	Werkende lengte 1 m				
522240	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1,00 F		1,00 L
			Kleur: zwart met minerale deklaag basaltporfier				
		.9. . . .	Profiel 300 x 250 mm	st			
		1.	Werkende lengte 1 m				
522250	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1,00 F		1,00 L
			Kleur: grijs				
		.9. . . .	Girotondeband	st			
			Profiel 420/500 x 500 mm.				
523	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	7,00 F		7,00 L
			Kleur grijs				
		.9. . . .	Geleideband 50/200 x 200 mm	st			
		1.	Werkende lengte 1 m				
523010	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	4,00 F		4,00 L
			Kleur zwart				
		.9. . . .	Geleideband 50/200 x 200 mm	st			
		1.	Werkende lengte 1 m				
523020	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	3,00 F		3,00 L
		.9. . . .	Geleideband 50/ 200 x 200 mm, grijs.	st			
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
523030	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	2,00 F		2,00 L
							
		.9. . . .	Geleideband 50/200x200 mm, zwart	st			
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
523040	831606		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	2,00 F		2,00 L
			Kleur zwart				
		.9. . . .	Geleideband 50/200x200 mm, zwart	st			
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
			LEVERANTIE GELEIDEBANDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
523050	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	11,00	F	
			Kleur grijs				
		.9.	Geleideband 70/200 x 200 mm	st			11,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
523060	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	3,00	F	
			Kleur zwart				
		.9.	Geleideband 70/200 x 200 mm	st			3,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
523070	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	3,00	F	
		.9.	Geleideband 70/200x200 mm, zwart	st			3,00 L
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
523080	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	2,00	F	
		.9.	Geleideband 70/200x200 mm, zwart	st			2,00 L
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
524			LEVERANTIE INRITBANDEN				
524010	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	3,00	F	
		.3.	Profiel 650 x 200 x 500 mm				
		. .2. . . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			6,00 L
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
524020	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		9.	Eindstuk rechts/links, werkende lengte 0,50 m	st			2,00 L
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
525			LEVERANTIE STOOTBANDEN				
525010	831699		Leveren stootbanden 200 x 200 mm (2x rond).	st	2,00	F	
			Stootbanden 200x200 mm (2x rond) of gelijkwaardig	st			2,00 L
			Kleur: grijs				
			Werkende lengte 1 m				
			Leveren op plaats van verwerking				
53			LEVERANTIE DIVERSE VERHARDINGEN				
530050	831699		Leveren betonnen markeringspaal.	st	7,00	F	
			Betreft: ronde betonnen markeringspaal	st			7,00 L
			Afmeting: lang 1000 mm				
			Met betonvoet 300 x300 mm				
			Kleur: gewassen grind				
			Leveren op plaats van verwerking				
530070	100599		Leveren wegenvverf incl. schildermateriaal (geel).	kg	7,00	F	
			Betreft: wegenvverf incl. schildermateriaal	kg			7,00 L
			Kleur: geel				
			Leveren op plaats van verwerking				
530080	100599		Leveren wegenvverf incl. schildermateriaal (wit).	kg	22,00	F	
			Betreft: wegenvverf incl. schildermateriaal	kg			22,00 L
			Kleur: wit				
			Leveren op plaats van verwerking				
54			LEVERANTIE GROND				
540010	831601		Leveren zand.	m3	7,00	F	
		2.	Brekerzand tbv afstrooien, inwassen en invegen van	m3			7,00 L
			elementenverhardingen				
		.1.	Leveren op plaats van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
540020	831601		Leveren zand.	m3	11,00	F	
		9.	Zand voor zandbed, voor het herstellen van				
			elementenverharding	m3			11,00 L
			Grond die voldoet aan de volgende				
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit				
			bodemkwaliteit: klasse AW				
			Grond van natuurlijke oorsprong				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
540030	220321		Leveren grond.	m3	7,00	F	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse				
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse AW				
			Grond van natuurlijke oorsprong				
		.7. . . .	Grondsoort: teelaarde dient een vruchtbare grond te	m3			7,00 L
			zijn, welke vrij is van wortelonkruiden en ander				
			bodemvreemd materiaal				
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
55			LEVERANTIE HALFVERHARDINGEN				
550010	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	15,75	F	
			wegfundering van steenmengsel.				
		9.	Betongranulaat	ton			15,75 L
		.2. . . .	Sortering 0/31,5				
		. .1. . .	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN				
			1097-2) ten minste categorie LA 50				
		9	Leveren op plaats van verwerking				
550020	831699		Leveren split.	m3	1,00	F	
			Split t.b.v. uitvullen fundering natuursteenverhardingen	m3			1,00 L
			Split 2/6				
			Leveren op plaats van verwerking				
550030	831699		Leveren afstandhouders.	st	700,00	F	
			Betreft: leveren tekortkomende afstandhouders				
			Gerekend met 24 st tekortkomende afstandhouders per				
			m2				
			Afstandhouders: T-stuk 8 mm	st			700,00 L
550050	800299		Leveren schelpen	ton	1,00	F	
			Betreft: kleischelpen t.b.v. het uitvullen en profileren van				
			schelpenpaden				
			Schelpen met 25% tot 30% klei/zand	ton			1,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
550060	800299		Leveren gralux	ton	1,00	F	
			Betreft: gralux t.b.v. het uitvullen en profileren				
			van graluxpaden				
			Gralux, sortering 0/10	ton			1,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
6			ONDERHOUD LANGE TERMIJN			
61			BETONSTRAATSTENEN			
			Stenen ontdoen van zand en vuil, niet her te gebruiken			
			stenen storten volgens post 650			
6100			<u>Opbreken betonstraatstenen</u>			
610010	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	4.000,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: op verzoek van de directie middels deelopdracht			
		9.	Breedte variabel			
		.9.	Diverse standaard formaten			
			incl. halve- en keperstenen			
			Standaard kleuren, divers			
		.2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnrs. 611010			
			betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen			
			(ca. 90%)			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten			
			volgens bestekspostnr. 650010			
6110			<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>			
611010	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	4.000,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: op verzoek van de directie middels deelopdracht			
		9.	Breedte variabel			
		.9.	Diverse verbanden			
		.9.	Betonstraatstenen diverse standaard afmetingen			
			diverse kleuren			
			incl. halve en keperstenen/bisschopsmutsen			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 610010 en/of			
			geleverd volgens bestekspostnrs. 6300			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
62			STRAATBAKSTENEN			
			Stenen ontdoen van zand en vuil, niet her te gebruiken			
			stenen storten volgens post 650			
6200			<u>Opbreken straatbakstenen</u>			
620010	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	4.000,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: op verzoek van de directie middels deelopdracht			
		9.	Breedte variabel			
		.9.	Diverse standaard formaten			
			incl. halve- en keperstenen			
			Standaard kleuren, divers			
		.5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnrs. 6210			
			betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen			
			(ca. 90%)			
			De aannemer wordt eigenaar van de overige			
			vrijgekomen materialen en zijn als grondstof			
			herbruikbaar, afvoeren en storten volgens			
			bestekspostnr. 650010			
6210			<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
621010	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: op verzoek van de directie middels deelopdracht 9. Straatbaksteen: standaard formaat met en/of zonder afstandhouders Diverse diktes standaard kleuren, divers Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 6200 en/of geleverd volgens bestekspostnr. 6400 .9. Breedte variabel .9. Diverse verbanden .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	4.000,00	F	
63			LEVERANTIE				
6300			<u>Leverantie betonstraatstenen</u>				
630010	831603		Leveren betonstraatstenen. .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: grijs .3. Dikte 80 mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	17.600,00	F	17.600,00 L
630020	831603		Leveren betonstraatstenen. .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: standaard .3. Dikte 80 mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	17.600,00	F	17.600,00 L
630030	831603		Leveren betonstraatstenen. .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat Kleur: divers: o.a. Kelt Breccia, Havana .3. Dikte 80 mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	17.600,00	F	17.600,00 L
630040	831603		Leveren betonstraatstenen. .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: grijs .3. Dikte 80 mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	40.000,00	F	40.000,00 L
630050	831603		Leveren betonstraatstenen. .1. Betonstraatstenen standaard waalformaat Kleur: standaard kleur .3. Dikte 80 mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	40.000,00	F	40.000,00 L
630060	831603		Leveren betonstraatstenen. .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat Kleur: grijs .3. Dikte 80 mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	28.800,00	F	28.800,00 L
630070	831603		Leveren betonstraatstenen. .2. Betonstraatstenen standaard dikformaat Kleur: standaard .3. Dikte 80 mm .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	28.800,00	F	28.800,00 L
6400			<u>LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN</u>				
640010	831602		Leveren straatbakstenen. .1. Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant Kleur: divers o.a. rood, paarsbruin, geel en bruin. .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	17.600,00	F	17.600,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
640020	831602	. . 1. . .	Leveren straatbakstenen.	st	28.800,00	F
			Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak	st		28.800,00 L
			voorzien van vellingkant			
			Kleur: divers o.a. rood, paarsbruin, geel en bruin.			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
640030	831602		Leveren straatbakstenen.	st	40.000,00	F
			Kleur divers o.a. rood, paarsbruin, geel en bruin.	st		40.000,00 L
		. 1. . . .	Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak			
			voorzien van vellingkant			
			Kleur: divers o.a. rood, paarsbruin, geel en bruin.			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
650			STORTKOSTEN			
650010	101199		Afvoeren en storten opgebroken materialen.	ton	35,55	F
			Betreft: afvoeren en storten van de overige vrijgekomen			
			materialen volgens bestekspostnrs. 610010 en 620010			
			Bestaande uit o.a.: betonstraatstenen, betontegels,			
			sierbestating, gebakken klinkers, betonbanden,			
			betongranulaat etc.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als			
			grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en			
			afvoeren naar volgende inrichting:			
			Cirwinn recycling Almere			
			Pontonweg 10			
			1332 CA Almere			
			Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 01			
			van dit Bestek			
			Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 04			
			van dit Bestek			
66			OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN			
			Deze inzet op verzoek en na goedkeuring van de			
			opdrachtgever t.b.v. opstellen van een Deelopdracht,			
			voornamelijk bestaande uit productiewerk zoals;			
			tekeningen, hoeveelheden, inschrijvingsstaat etc.			
660010	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	2,00	F
		1.	Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het			
			uitvoeren van de volgende werkzaamheden:			
			- overleg met opdrachtgever zo vaak als			
			noodzakelijk is			
			- opstellen tekeningen			
			- hoeveelheden bepaling			
			- opstellen begroting			
			- opstellen inschrijfstaat.			
		. . . 1. .	Met inbegrip van het maken van de volgende			
			tekeningen: VO, DO, UO			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			DIVERS			
700			ALGEMEEN			
700010	102102		Graven proefsleuf. Opbouw van de ondergrond: klei en/of zand Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m .1. Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond .2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	m	30,00	F
700020	101322		In stand houden tijdelijke voorzieningen. Betreft: het instandhouden van een werkterrein bij langdurige werkzaamheden (min. 5 werkdagen) 1. Voorzieningen, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 700030	dag	7,00	F
700030	101121		Inrichten van werkterrein. Betreft: het inrichten van een werkterrein bij langdurige werkzaamheden (min. 5 werkdagen) In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkanalen, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).	keer	2,00	F
700040	101122		Opruimen van werkterrein. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkanalen, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein	keer	2,00	F
700050	101199		Inrichten tijdelijk depot. Betreft: het inrichten van een tijdelijk depot tbv juiste en veilige opslag van materialen e.d. indien opslag op locatie niet mogelijk is. Met materiaal van de aannemer.	keer	1,00	F
700060	101199		Opruimen van tijdelijk depot. Betreft: het opruimen van een tijdelijk depot aangebracht volgens bestekspostnr. 700050 Locatie/terrein dient in oorspronkelijke staat teruggebracht te worden.	keer	1,00	F
700070	101199		Opstellen bewonersbrieven. Betreft: brengen van brieven ter inlichting van gevestigden incl. enveloppen De aannemer draagt zorg voor een goede bezorging.	st	150,00	F
700080	101199		Bezorgen bewonersbrieven. Betreft: brengen van brieven ter inlichting van gevestigden incl. enveloppen De aannemer draagt zorg voor een goede bezorging.	st	150,00	F
700090	101199		Instandhouden tijdelijk depot. Betreft: het instandhouden van een tijdelijk depot tbv juiste en veilige opslag van materialen e.d. Betreft het instandhouden van depot, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 700050	dag	3,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
701			STRAATMEUBILAIR				
701010	322199		Aanbrengen geleidepaal van hout.	st	3,00	F	
			Kastanje-houten geleidepaal				
			Afmeting: rond 140-180 mm, lengte 1,50 m	st			3,00 L
			Afwerking: geschild, onbehandeld				
			in zandbed				
			Stellen in samenhang met straatwerk				
701020	322199		Verwijderen verkeerspaal type 90, insteekpaal	st	7,00	F	
			uitneembaar				
			Betreft: verwijderen insteekpaal				
			Inclusief grondwerk				
			Stalen insteekpaal uitneembaar:				
			Type 90 van leverancier Erdi, voorzien van hevelslot met				
			cilinder nummer 1				
			Kleur: rood-wit				
			Inclusief betonfundatie				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
701030	322199		Verw verkeerspaal Maritiem, insteekpaal uitneemb.	st	7,00	F	
			Verwijderen verkeerspaal Maritiem, insteekpaal				
			uitneembaar				
			Betreft: verwijderen verkeerspaal Maritiem, insteekpaal				
			uitneembaar				
			Inclusief grondwerk				
			Stalen insteekpaal uitneembaar:				
			Type Maritiem van leverancier Erdi, voorzien van				
			hevelslot met cilinder nummer 1				
			Kleur: RAL 9007				
			Inclusief betonfundatie				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
701040	322199		Verwijderen natuurstenen paal.	st	3,00	F	
			Betreft: verwijderen natuurstenen paal				
			Inclusief grondwerk				
			Natuurstenen paal:				
			afmeting ca. 250 x 250 x 1000 mm				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
701050	103111		Verwijderen afrastering.	m	75,00	F	
			Betreft: verwijderen buishekwerk incl. fundatie en				
			grondwerk				
		.2. . . .	Stijlen met 2 horizontale buizen , bestaande uit stalen				
			onderbuis ø 50 mm en bovenbuis ø 65 mm				
		4. .	Afstand stijlen h.o.h. ca. 2,00 m				
		1. .	Hoogte tot 1,25 m				
		7. .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
701060	322199		Verwijderen en aanbrengen van afzetpalen	keer	1,00	F	
			Situering: groene lijn van strooiroute, zie bijlage				
			strooiroutes				
			Betreft: het opnemen van afzetpalen in strooiroutes voor				
			de vorstperiode en later terugplaatsen				
			Tijdstip: op aanwijzing van de directie				
			Palen nummeren en lokatie paalnummers aangeven				
			op een overzichtstekening				
			Type palen: Erdi palen				
			Aantal afzetpalen: 50 st.				
			Palen verzamelen in kratten en opslaan tijdens de				
			vorstperiode op een afgesloten opslag van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
701070	322199		Onderhouden van afzetpalen Situering: opslag van de aannemer Betreft: het onderhouden (herstellen van kleine gebreken) van afzetpalen verwijderd volgens bestekspostnr. 701060 Inclusief schoonmaken Type palen: Erdi palen Aantal afzetpalen: 50 st.	keer	1,00	F	
701110	322199		Aanbr verkeerspaal type 90, insteekpaal uitneemb. Betreft: aanbrengen insteekpaal Inclusief grondwerk Stalen insteekpaal uitneembaar: Type 90 van leverancier Erdi, voorzien van hevelslot met cilinder nummer 1 Kleur: rood-wit Inclusief betonfundatie Stellen in samenhang met verharding	st	7,00	F	
				st			7,00 L
701120	322199		Aanbr verkeerspaal Maritiem, insteekpaal uitneemb Betreft: aanbrengen insteekpaal Inclusief grondwerk Stalen insteekpaal uitneembaar: Type Maritiem van leverancier Erdi, voorzien van hevelslot met cilinder nummer 1 Kleur: RAL 9007 Inclusief betonfundatie Stellen in samenhang met verharding	st	6,00	F	
				st			6,00 L
701130	322199		Aanbrengen natuurstenen paal. Betreft: aanbrengen natuurstenen paal Inclusief grondwerk Natuurstenen paal: Afmeting ca. 250 x 250 x 1000 mm Stellen in samenhang met verharding Materialen ter beschikking gesteld door de opdrachtgever (op het Odeon veld)	st	3,00	F	
				st			3,00 T
701140	103102		Aanbrengen stijlen ten behoeve van afrastering. Stalen stijl met betonvoet Afmeting 10 x 100 x 1100 mm Voorzien van gaten t.b.v. doorvoer horizontale buizen volgens bestekspostnr. 701150 : - ø 50 mm, hart op 515 mm boven maaiveld - ø 65 mm, hart op 867,5 mm boven maaiveld Verzinkt en voorzien van poedercoating RAL 9007 Stijlafstand: 2 m h.o.h. Hoogte stijlkop boven maaiveld: 0,95 m Palen te lood aanbrengen	st st	45,00	F	45,00 L
701150	103103		Aanbrengen horizontale buis. Betreft: aanbrengen horizontale buizen in stijlen aangebracht volgens bestekspostnr. 701140 2. 2 horizontale buizen; boven en onder Onder ø 50 mm Boven ø 65 mm Verzinkt en voorzien van poedercoating RAL 9007 Incl. koppelstukken	m m	75,00	F	75,00 L
701160	109999		Leveren en aanbrengen sierbollen. Betreft: aanbrengen betonnen sierbollen Inclusief grondwerk Betonnen sierbollen, diameter 0,60 m kleur grijs Leverancier Struyk Verwo o.g.	st st	2,00	F	2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
701170	322199		Herstellen bochtbescherming Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het opnemen op opnieuw aanbrengen van bochtbescherming, inclusief grondwerk Bochtbescherming van Genieblokken dubbel afgeschuind , afm. 500x400x550/750 Inclusief inzaaien met graszaad R1 (hoeveelheid 1,25 kg/m2) Rekening houden met 2,00 m2 inzaaien per bochtbescherming Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie	st	3,00	F	
701180	322199		Herstellen bochtbescherming (bermblokken) Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het opnemen op opnieuw aanbrengen van bochtbescherming, inclusief grondwerk Bochtbescherming van bermblokken, afm. 500/400x60 Inclusief inzaaien met graszaad R1 (hoeveelheid 1,25 kg/m2) Rekening houden met 2,00 m2 inzaaien per bochtbescherming Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie	st	3,00	F	
701190	322199		Schoonmaken en verven bochtbescherming Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het schoonmaken van de bochtbescherming d.m.v. hogedrukspuit t.b.v. aanbrengen van wegenvverf Inclusief verven met wegenvverf Bochtbescherming van Genieblokken dubbel afgeschuind , afm. 500x400x550/750 Wegenvverf, kleur wit Rekenen met 0,25 ltr. per bochtbescherming Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie	st	7,00	F	
701200	322199		Schoonmaken en verven bochtbescherming Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het schoonmaken van de bochtbescherming d.m.v. hogedrukspuit t.b.v. aanbrengen van wegenvverf Inclusief verven met wegenvverf Bochtbescherming van bermblokken, afm. 500/400x60 Wegenvverf, kleur wit Rekenen met 0,25 ltr. per bochtbescherming Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie	st	7,00	F	
701310	109999		Ophalen gietijzeren boomroosters. Situering: verspreid over het gehele werk Betreft: het ophalen van gietijzeren boomroosters incl. stellen fundering van opsluitbanden 100 x 200 mm Gietijzeren boomrooster type Lateraal Vierkant, 1980 x 1980 mm, bestaande uit 4 elementen Inclusief grondwerk	st	2,00	F	
701330	109999		Aanbrengen trap treden van hout Kastanje-houten boomstaam, D=200 mm, lengte 1,00 m Verankerd aan 2 stuks kastanje-houten palen, D= 50 mm, lengte 0,50 m Bevestig d.m.v. thermisch verzinkte houtdraadbout M8 x 120 mm incl. thermisch verzinkte sluitringen M8 conform detail 11 In zandbed Stellen in samenhang met het straatwerk	st st st st st	2,00	F	2,00 L 4,00 L 8,00 L 16,00 L
702			WEGBEBAKENING Alle te verwijderen palen en borden dienen naar het depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad) te worden gebracht				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
702010	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in groenstroken Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk 1. Uit het maaiveld .1. Paal met vast grondkruis . Totale paallengte: van 3 tot 4 m .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Almere buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)	st	15,00	F	
702020	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in verhardingen Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk 4. Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-, straatbaksteen- of natuursteenverharding .1. Paal met vast grondkruis . Totale paallengte: van 3 tot 4 m .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Almere buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)	st	22,00	F	
702030	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in groenstroken Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk 1. Uit het maaiveld .1. Paal met vast grondkruis . Totale paallengte: van 3 tot 4 m .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 702110	st	9,00	F	
702040	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in verhardingen Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk 4. Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-, straatbaksteen- of natuursteenverharding .1. Paal met vast grondkruis . Totale paallengte: van 3 tot 4 m .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 702120	st	15,00	F	
702050	321311		Verwijderen verkeersborden. .2. Afmetingen volgens type I .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot Almere buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)	st	45,00	F	
702110	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: in groenstroken Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk 1. In het maaiveld .1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis .3. Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)	st	15,00	F	
702120	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: in verhardingen Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk 4. In een bestrating van tegel-, betonsteen-, straatbaksteen- of natuursteenverharding .1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis .3. Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)	st	22,00	F	
702130	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: aanbrengen verkeersborden De borden bevestigen aan: lichtmasten en/of verkeersbordpalen .2. Afmetingen volgens type I .9. Retroflecterend, klasse III DG	st	30,00	F	
				st			30,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
702140	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: aanbrengen verkeersborden De borden bevestigen aan: lichtmasten en/of verkeersbordpalen .3. Afmetingen volgens type II .9. Retroflecterend, klasse III DG	st	15,00	F	
				st			15,00 T
702150	320111		Aanbrengen overige markering van wegenvurf. Situering: verspreid over het gehele werk Diverse vlakken, totaal < 10 m2 .1. Wegenvurf; hoeveelheid (droog) 0,71 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	15,00	F	
				kg			10,65 L
702160	320111		Aanbrengen overige markering van wegenvurf. Situering: verspreid over het gehele werk Diverse vlakken, totaal > 10 m2 .1. Wegenvurf; hoeveelheid (droog) 0,71 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	30,00	F	
				kg			21,30 L
702170	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: verspreid over het gehele werk Diverse vlakken, totaal <10 m2 .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,0 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	6,00	F	
				kg			42,00 L
702180	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: verspreid over het gehele werk Diverse vlakken, totaal > 10 m2 .1. Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,00 kg/m2 .1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	9,00	F	
				kg			63,00 L
703			STORTKOSTEN				
703010	101199		Afvoeren en storten opgebroken materialen. Betreft: afvoeren en storten van de overige vrijgekomen materialen volgens bestekspostnrs. 21, 22 en 251 Bestaande uit o.a.: betonstraatstenen, betontegels, sierbestating, gebakken klinkers, betonbanden, betongranulaat etc. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en afvoeren naar volgende inrichting: Cirwinn recycling Almere Pontonweg 10 1332 CA Almere Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 01 van dit Bestek Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 04 van dit Bestek	ton	3,00	F	
704			WERKTERREIN				
704010	621399		Aanbrengen kunststoffen schotten t.b.v. voetgangers. Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m Enkele strook in de lengterichting	m	35,00	F	
704020	621399		Instandhouden schotten t.b.v. voetgangers. Met materialen van de aannemer	m*d	225,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
704030	621399		Verplaatsen schotten t.b.v. voetgangers. Kunststoffen schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 704010 .	m	225,00	F	
704040	621399		Verwijderen schotten t.b.v. voetgangers. Kunststoffen schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 704010	m	35,00	F	
704050	101412		Aanbrengen rijplatenbaan. Betreft: kunststoffen rijplaten 9. T.b.v. licht en middelzwaar verkeer . . . 1.1. Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik	m	15,00	F	
704060	101422		In stand houden rijplatenbaan. Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 704050 en/of verplaatst volgens 704070 9. Met materiaal/ materieel van de aannemer....	m*d	15,00	F	
704070	101442		Verplaatsen rijplatenbaan. Verplaatsen: in de lengte- of breedterichting 1. Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s). 704050	keer	15,00	F	
704080	101432		Verwijderen rijplatenbaan. 1. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 704050 of verplaats volgens 704070	m	150,00	F	
706			LEVERANTIE MEUBILAIR				
706010	831699		Leveren markeringspaal van kunststof. Betreft: kunststof anti parkeerpaal Afmeting: 124/145 x 1400 mm Met vellingkanten en diamantkop, voorzien van twee rode reflecterende banden die verdiept zijn aangebracht Leveren op plaats van verwerking	st st	14,00	F	14,00 L
706020	831699		Leveren betonnen markeringspaal. Betreft: ronde betonnen markeringspaal Afmeting: lang 1000 mm Met betonvoet 300 x300 mm Kleur: gewassen grind Leveren op plaats van verwerking	st st	7,00	F	7,00 L
706030	100599		Leveren wegenvverf incl. schildermateriaal (geel). Betreft: wegenvverf incl. schildermateriaal Kleur: geel Leveren op plaats van verwerking	kg kg	7,00	F	7,00 L
706040	100599		Leveren wegenvverf incl. schildermateriaal (wit). Betreft: wegenvverf incl. schildermateriaal Kleur: wit Leveren op plaats van verwerking	kg kg	22,00	F	22,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81			T.B.S. WERKNEMERS				
810010	100501		Inzetten van werknemer. Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: B, conform artikel 61 02 04 van deel 3 van het bestek	uur	225,00	F	
810020	100501		Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op maandag tot vrijdag: 0.00 - 7.00 uur en 17.00 - 24.00 uur Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: B, conform artikel 61 02 04 van deel 3 van het bestek	uur	225,00	F	
82			TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL INCL. BEDIENING				
820010	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: rupskraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5. Bakinhoud: ten minste 1 m3 .2. Rupsgraafmachine .9. Euro VI	uur	7,00	F	
820030	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: bandenkraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 .9. Euro VI	uur	105,00	F	
820040	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: bandenkraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 .9. 100% ZE	uur	105,00	F	
820050	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: minikraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 .9. Euro VI	uur	22,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
820060	100513						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: minikraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 .9. 100% ZE	uur	22,00	F	
820070	100517						Inzetten van een wiellader. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: wiellader Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 .9. Euro VI	uur	45,00	F	
820080	100517						Inzetten van een wiellader. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: wiellader Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 .9. 100% ZE	uur	45,00	F	
820090	100516						Inzetten van een vrachtauto. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: knijpwagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .1. Zelflossend .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .2. Euro VI	uur	60,00	F	
820100	100516						Inzetten van een vrachtauto. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: knijpwagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .1. Zelflossend .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .9. 100% ZE	uur	60,00	F	
820110	100599						Ter beschikking stellen van een veeg-zuigauto. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: veeg-zuigcombiauto Euro VI	uur	7,00	F	
820130	100599						Ter beschikking stellen mobiele hogedrukreiniger Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: mobiele hogedrukreiniger (150 bar) met eigen watervoorziening Inclusief diverse spuitkoppen Euro VI	uur	15,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
820150	100533		Inzetten van een compressor. Betreft: compressor inclusief hulpmiddelen en luchtgereedschap Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1.5. Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min .9. Euro VI	uur	30,00	F
820170	100599		Toepassen actiewagen (verlicht) Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: verwijderen, instandhouden en aanbrengen van actiewagen met verlichte pijlfiguratie voor stationaire afzettingen conform 96b Met materiaal van de aannemer Langs een weg met gescheiden rijbanen Euro VI	uur	15,00	F
820190	100599		Ter beschikking stellen van een minishovel Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 08 omschreven werkzaamheden Minishovel Max. werkbreedte 1300 mm Euro VI	uur	30,00	F
820200	100599		Ter beschikking stellen van een minishovel Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 08 omschreven werkzaamheden Minishovel Max. werkbreedte 1300 mm 100% ZE	uur	30,00	F
820210	100599		Ter beschikking stellen van een asfaltfrees Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 08 omschreven werkzaamheden Asfaltfrees Freesbreedte 0,50 m Euro VI	uur	3,00	F
83			TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL EXCL. BEDIENING			
830010	100599		Ter beschikking stellen wegenverfspuit Betreft: regietarief wegenverfspuit exclusief wegenverf	uur	6,00	F
830020	101399		T.b.s. personenvervoermiddel Betreft: personenvervoermiddel voorzien van de in deel 3 artikel 61 02 02 lid 03 genoemde gereedschappen t.b.v. vervoeren van de ter beschikking gestelde werknemer(s) op het werterrein en het vervoer van al het benodigde gereedschap en kleine hoeveelheden materiaal Inclusief aanhangwagen (tandem-asser)	uur	1.000,00	F
85			VERKEERSMAATREGELEN			
850020	621099		Toepas. afz.(en) op dubbelbaans niet-autosnelweg. Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op en langs dubbelbaanswegen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b De keuze en het toepassen van een type afzetting moet worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de aannemer Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h Met materieel van de aannemer	dag	15,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
850030	621099		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op en langs enkelbaanswegen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b De keuze en het toepassen van een type afzetting moet worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de aannemer Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h Met materieel van de aannemer	dag	30,00	F
850040	621099		Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op voet- en fietspaden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b De keuze en het toepassen van een type afzetting moet worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de aannemer Met materieel van de aannemer	week	8,00	F
850050	621099		Toepassen rijdende afzetting(en). Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op diverse wegen en fietspaden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b De keuze en het toepassen van een type afzetting moet worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de aannemer Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h Met materieel van de aannemer	dag	30,00	F
850060	620399		Toepassen omleidingsroute. Betreft: toepassen omleidingsroutes ten behoeve van alle in het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op diverse wegen en fietspaden Uitvoering conform verkeermaatregelenplan van bestekspostnr. 880010 Met materiaal van de aannemer	week	8,00	F
86			KLACHTENAFHANDELING			
860010	100599		Klachtenafhandeling Klachten worden door de directie doorgezet naar de aannemer. De aannemer draagt zorg voor het administreren en rapporteren van de klachten. De administratie van de klachten moeten minimaal weergeven: - Opsomming van de binnengekomen klacht - De genomen maatregel - De tijd/ materieelbesteding - Foto van voor de werkzaamheden en na de werkzaamheden - Verantwoording van de gemaakt uren cq meters. De aannemer rapporteert wekelijks aan de directie. Vervolgacties worden verrekend middels de posten van dit bestek. De uren worden verrekend op basis van TBS onder hoofdstuk 81	keer	500,00	F
87			DIVERS			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
870010	101199		Klic-melding aanvragen Betreft: aanvraag klic-melding t.b.v. grond mechanische werkzaamheden Op aanwijzing van de directie	keer	6,00	F
870020	101199		Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond Betreft: het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig het bepaalde in CROW-publicatie 250. Afgerekend na inlevering Klic-meldingsnummer.	keer	6,00	F
870030	101199		Inventarisatie en rapportage. Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het inventariseren en rapporteren van alle kapotte, beschadigde en scheefstaande bebording en afzetpalen per kwartaal Kapotte, beschadigde en scheefstaande bebording en afzetpalen dienen met foto's en bijbehorende lokatie te worden gerapporteerd in een spreadsheet. Van de kapotte en beschadigde bebording en afzetpalen dient een bestellijst te worden opgesteld Aantal verkeersbordpalen en afzetpalen: ca. 500 st. Tijdstip uitvoering: 1 keer per kwartaal Rapportage en bestellijst 4 werkdagen na de opname bij de directie indienen	keer	1,00	F
870040	101199		Inventarisatie en rapportage vuurwerkschade. Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het inventariseren en rapporteren van vuurwerkschade aan alle bebording/straatmeubilair Kapotte, beschadigde bebording/straatmeubilair dienen met foto's en bijbehorende lokatie te worden gerapporteerd in een spreadsheet (digitaal) Tijdstip uitvoering: 1e week na oud- en nieuw Rapportage 2 werkdagen na de opname bij de directie indienen	keer	1,00	F
88			OPSTELLEN PLANNEN			
880010	101199		Opstellen straatwerkplan. Betreft: per "deelopdracht" opstellen van een straatwerkplan Het opstellen van een straatwerkplan geldt niet voor werkzaamheden t.a.v. spoedmeldingen (calamiteit), SIN meldingen en werkzaamheden welke in ter beschikking te stellen werknemers en materieel worden uitgevoerd Straatwerkplan opstellen conform wet- en regelgeving	keer	2,00	F
880020	101199		Opstellen plan vrijgekomen materialen. Betreft: éénmalig opstellen van een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen op basis van de werkzaamheden in het bestek. Gedurende de gehele looptijd van het bestek (incl. eventuele optiejaren) dient het plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen continu te worden geactualiseerd en dit wordt geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen conform artikel 01.17.07 lid 01 van deel 3 van het bestek	keer	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
880030	101199		Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. Betreft: éénmalig opstellen van een V&G-plan uitvoeringsfase op basis van de werkzaamheden in het bestek Gedurende de gehele looptijd van het bestek (incl. eventuele optie jaren) dient het V&G-plan uitvoeringsfase continu te worden geactualiseerd en dit wordt geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen V&G-plan uitvoeringsfase opstellen conform wet- en regelgeving	keer	1,00	F	
880040	101199		Opstellen gegevens verrichte werkzaamheden. Betreft: per betalingstermijn (4 wk.) van de uitgevoerde werkzaamheden de resultaats- verplichtingen en de daarop verwerkte hoeveelheden bepalen Deze gegevens verwerken en gelijktijdig indienen bij elke termijn	keer	13,00	F	
880050	101199		Opstellen BLVC-plan Opstellen, per deelopdracht actualiseren en beschikbaar houden van een BLVC-plan voor de uitvoering van het werk, afgestemd op de fasering en de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie in en rond het werkgebied.	keer	2,00	F	

ESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			