

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			ALGEMEEN Niet alle besteksposten in deel 2.2 van dit bestek zullen in een onderhoudsjaar worden opgedragen De staffeling in de hoeveelheden aangegeven in dit deel 2.2 zijn begrensd door het totaal van de in de betreffende op afroep uit te voeren werkzaamheden aangegeven hoeveelheden per bestekspost, en is niet begrensd door fysieke scheidingen, werkvakken e.d. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua oppervlakte c.q. lengte niet aaneengesloten te zijn De directie bepaald per deelopdracht op welke besteksposten de betreffende werkzaamheden verrekend moeten worden Let op! De genoemde hoeveelheden in dit contract gelden voor 1 jaar.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			GRONDWERK				
111			GROND ONTGRAVEN				
111010	220199		Vrijgraven polsdikke wortels	m	20,00	F	
			Betreft handmatige graafwerkzaamheden t.p.v. polsdikke boomwortels t/m 5 cm.				
			Grondsoort: klei en/of zand				
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving.				
			Ontgravingshoogte maximaal 1,00 m				
			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
			Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr. 113 en indien nodig afvoeren volgens bestekspostnr. 112				
112			GROND VERVOEREN				
112010	220201		Grond vervoeren.	m3	200,00	F	
			Betreft: Transport van en naar het depot				
			Grondsoort: klei				
			1. Vervoeren naar de plaats van verwerking				
			9. Hoeveelheidsbepaling gelijk gesteld aan het verschil tussen de ontgravingspost(en) en de verwerkingspost(en)				
113			GROND VERWERKEN				
113010	220399		Grond verwerken in werkput t.b.v. boomwortels	m3	40,00	F	
			Betreft handmatige graafwerkzaamheden t.p.v. polsdikke boomwortels.				
			Grondsoort: zand				
			Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van verwerking				
			Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij bestekspostnr. 111, of geleverd volgens bestekspostnr. 112				
			Hoogte maximaal 1,00 m				
			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
			Verdichten volgens bestekspostnr. 114				
113020	220301		Grond verwerken in terrein	m3	200,00	F	
			Betreft: grondwerk t.b.v. ophoging onder verharding door verzakking e.d.				
			Grondsoort: zand	m3			200,00 I
			Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij bestekspostnr. 111, of geleverd volgens bestekspostnr. 112				
			5. Hoogte 0,50 m				
			1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
			1. Verdichten volgens bestekspostnr. 114010				
			1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
114			GROND VERDICHTEN				
114010	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	200,00	F	
			Betreft grond verwerkt volgens bestekspostnr. 113				
			Grondsoort: zand				
			Hoeveelheidsbepaling:				
			- gelijk gesteld aan de verwerkingspost(en)				
			9. Verdichten in lagen van maximaal 0,50 m				
116			CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
116010	221131		Egaliseren. Grondsoort: 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha .2. Egaliseren volgens natuurlijk verhang .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m	are	6,00	F
116020	221132		Egaliseren met bovenhouden bovengrond. Grondsoort: 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld max. 500 m3/ha .2. Bovengrond ter dikte van max. 0,30 m bovenhouden .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m	are	3,00	F
13			ZANDBED			
130010	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen Betreft: oppervlakte tot 5 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 1. Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m .1. Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met als noemer de maximumproctordichtheid met de proctorproef	m2	4.000,00	F
130020	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 1. Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m .1. Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met als noemer de maximumproctordichtheid met de proctorproef	m2	3.000,00	F
130030	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. 1. Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag .2. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m	m2	2.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
130040	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	4.000,00	F	
			Betreft: aanvullen van zandbed				
			Betreft: oppervlakte tot 5 m2				
			Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten				
			hoogste 70 mm				
130050	831101	.1. . . .	Op het zandbed	m3			200,00 L
		. .4. . .	Zand in zandbed				
							
			Aanbrengen straatlaag.	m2	2.500,00	F	
			Betreft: aanvullen van zandbed				
130060	831101		Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2				
			Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten				
			hoogste 70 mm				
		.1. . . .	Op het zandbed	m3			125,00 L
		. .4. . .	Zand in zandbed				
							
			Aanbrengen straatlaag.	m2	750,00	F	
			Betreft: aanvullen van zandbed				
			Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2				
			Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten				
			hoogste 70 mm				
		.1. . . .	Op het zandbed	m3			37,50 L
		. .4. . .	Zand in zandbed				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			HERSTELWERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN			
21			ELEMENTVERHARDINGEN			
211			BETONTEGELS			
			Tegels ontdoen van zand en vuil			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
2111			<u>Opbreken betontegels</u>			
211110	831703		Opbreken betontegels.	m2	5.000,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: oppervlakte tot 5 m2			
		9.	Breedte variabel			
		.9.	Diverse standaard formaten			
			incl. halve- en pastegels			
			Standaard kleuren, divers			
		.2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2112, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele tegels (ca. 80%)			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010			
211120	831703		Opbreken betontegels.	m2	3.500,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2			
		9.	Breedte variabel			
		.9.	Diverse standaard formaten			
			incl. halve- en pastegels			
			Standaard kleuren, divers			
		.2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2112, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele tegels (ca. 80%)			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010			
211130	831703		Opbreken betontegels.	m2	750,00	F
			Situering: diverse locaties in het gehele werk			
			Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2			
		9.	Breedte variabel			
		.9.	Diverse standaard formaten			
			incl. halve- en pastegels			
			Standaard kleuren, divers			
		.2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2112, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele tegels (ca. 80%)			
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010			
2112			<u>Aanbrengen betontegels</u>			
211210	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	5.000,00	F
			Betreft oppervlakte tot 5 m2			
		9.	Breedte variabel			
		.1.	In halfsteensverband			
		.2.	Op zandbed			
		.9.	Betontegels diverse standaard afmetingen			
			incl. halve en pastegels			
			Standaard kleuren, divers			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 2111 en/of geleverd volgens de bestekspostnr. 511			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211220	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft oppervlakte van 5 tot 20 m2 9. Breedte variabel .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .9. Betontegels diverse standaard afmetingen incl. halve en pastegels Standaard kleuren, divers Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 2111 en/of geleverd volgens de bestekspostnr. 511 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	3.500,00	F
211230	831113		Aanbrengen betontegels. Betreft oppervlakte meer dan 20 m2 9. Breedte variabel .1. In halfsteensverband .2. Op zandbed .9. Betontegels diverse standaard afmetingen incl. halve en pastegels Standaard kleuren, divers Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 2111 en/of geleverd volgens de bestekspostnr. 511 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	750,00	F
2113			<u>Speciale betontegels</u>			
211310	831703		Opbreken betontegels. Situering: diverse locaties in het gehele werk 9. Breedte variabel .6. Betontegels 400 x 600 x 120 mm incl. halve- en pastegels .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 211320 , betreft voor hergebruik geschikt geachte hele en halve tegels (ca. 80%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	100,00	F
211320	831113		Aanbrengen betontegels. 9. Breedte variabel .5. In blokverband .2. Op zandbed .9. Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm Kleur grijs Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211310 en/of geleverd volgens bestekspostnr. 511 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met teelaarde geleverd volgens bestekspostnr. 540030	m2	100,00	F
2114			<u>Herstraten betontegels</u>			
211410	831403		Herstraten betontegels. Situering: verspreid over het gehele werk Betreft: oppervlaktes 5 tot 20 m2 Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr. 511 Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010 9. Breedte variabel .1. In halfsteensverband .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	100,00	F
213			BETONSTRAATSTENEN Stenen ontdoen van zand en vuil De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
2131			<u>Opbreken betonstraatstenen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213110	831702		Opbreken betonstraatstenen. Situering: diverse locatie in het gehele werk Betreft: oppervlakte tot 5 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse standaard formaten incl. halve- en keperstenen Standaard kleuren, divers .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2132 betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen (ca. 85%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	1.500,00	F
213120	831702		Opbreken betonstraatstenen. Situering: diverse locatie in het gehele werk Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse standaard formaten incl. halve- en keperstenen Standaard kleuren, divers .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2132 betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen (ca. 85%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	1.500,00	F
213130	831702		Opbreken betonstraatstenen. Situering: diverse locatie in het gehele werk Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse standaard formaten incl. halve- en keperstenen Standaard kleuren, divers .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2132 betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen (ca. 85%) Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	500,00	F
2132			<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>			
213210	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: oppervlakte tot 5 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse verbanden .9. Betonstraatstenen diverse standaard afmetingen diverse kleuren incl. halve en keperstenen/bisschopsmutsen Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2131 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 512 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	1.500,00	F
213220	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse verbanden .9. Betonstraatstenen diverse standaard afmetingen diverse kleuren incl. halve en keperstenen/bisschopsmutsen Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2131 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 512 .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	1.500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213230	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: oppervlakte > 20 m2 9. Breedte variabel .9. Diverse verbanden 9. Betonstraatstenen diverse standaard afmetingen diverse kleuren incl. halve en keperstenen/bisschopsmutsen Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2131 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 512 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	500,00	F
2134			<u>Herstraten betonstraatstenen</u>			
213410	831402		Herstraten betonstraatstenen. Situering: Diverse locaties in het gehele werk Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2 Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr. 512 Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010 en zijn als grondstof herbruikbaar 9. Breedte divers .9. Diverse verbanden	m2	500,00	F
215			STRAATBAKSTENEN Straatbakstenen ontdoen van zand en vuil De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
2151			<u>Opbreken straatbakstenen</u>			
215130	831701		Opbreken straatbaksteen. Situering: diverse locatie in het gehele werk Betreft: oppervlakte 9. Breedte variabel .9. Diverse standaard formaten incl. halve- en keperstenen Standaard kleuren, divers 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2152 betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen (ca. 85%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2	230,00	F
2152			<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>			
215230	831111		Aanbrengen straatbakstenen. 9. Straatbaksteen: standaard formaat met en/of zonder afstandhouders Diverse diktes standaard kleuren, divers Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2151 en/of geleverd volgens bestekspostnr. 513 .9. Breedte variabel . .9. Diverse verbanden 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	150,00	F
2154			<u>Herstraten straatbakstenen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
215410	831401		Herstraten straatbakstenen. Situering: Diverse locaties in het gehele werk Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2 Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr. 513 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar 9. Breedte divers .9. Diverse verbanden .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	60,00	F	
219			DIVERS				
2191			<u>Molgoot</u>				
219110	831706		Opbreken molgoot. Betreft: molgoot Situering: diverse locaties in het gehele werk 9. Breedte 4 - 5 streklagen .9. In cementstabilisatie .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 70-80 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr. 2191 Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	100,00	F	
219120	831706		Opbreken molgoot. Betreft: molgoot Situering: diverse locaties in het gehele werk 9. Breedte 4 - 5 streklagen .9. Op zand .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 70-80 mm .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr. 2191 Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	100,00	F	
219150	831303		Aanbrengen molgoot. Situering: diverse locaties in het gehele werk 1. Bestaand uit 4 streklagen .2. Op zandbed .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80 mm Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of leveren volgens bestekspostnr. 512 .3 Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen geheel gevuld zijn	m	100,00	F	
				st			1.905,00 I
219160	831303		Aanbrengen molgoot. Uitgangspunt: - cementspecie 0,04 m3/m1 1. Bestaand uit 4 streklagen .3. In cementspecie aanbrengen op fundering .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80 mm Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of leveren volgens bestekspostnr. 512 .3 Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen geheel gevuld zijn	m	100,00	F	
				m3			4,00 L
				st			1.905,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
219170	831303	2.	Aanbrengen molgoot.	m	200,00	F	
		2. . . .	Bestaand uit 5 streklagen				
		6. . . .	Op zandbed				
			Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80	st			4.762,00 I
			mm				
			Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of				
			leveren volgens bestekspostnr. 512				
		3. . . .	Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen				
			geheel gevuld zijn				
219180	831303		Aanbrengen molgoot.	m	100,00	F	
			Uitgangspunt:				
			- cementspecie 0,05 m3/m1				
		2.	Bestaand uit 5 streklagen				
		3. . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			5,00 L
		6. . . .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80	st			2.381,00 I
			mm				
			Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of				
			leveren volgens bestekspostnr. 512				
		3. . . .	Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen				
			geheel gevuld zijn				
22			KANTOPSLUITINGEN				
2201			<u>Richten en lichten kantopsluitingen</u>				
220110	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	50,00	F	
			Situering: verspreid over het gehele werk				
			Betreft: afstanden zijn divers				
			Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr.				
			521				
		9.	Diverse profielen				
220120	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F	
			Situering: verspreid over het gehele werk				
			Betreft: afstanden zijn divers				
			Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr.				
			522				
		9.	Diverse profielen				
221			OPSLUITBANDEN				
			Banden ontdoen van zand, vuil, beton- en specieresten				
2211			<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
221110	831711		Opbreken betonbanden.	m	750,00	F	
			Situering: diverse locaties in het gehele werk				
			Betreft: rechte en gebogen opsluitbanden over een				
			lengte tot 5 m.				
		9.	Op zandbed				
		9. . . .	Opsluitbanden van diverse formaten				
		5. . . .	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnrs. 2217, betreft voor hergebruik geschikt				
			geachte hele banden (ca. 80 %)				
			De aannemer wordt eigenaar van de overige				
			vrijgekomen materialen en zijn als grondstof				
			herbruikbaar, afvoeren en storten volgens				
			bestekspostnr. 703010				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221120	831711		Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte en gebogen opsluitbanden over een lengte van 5 tot 20 m. 9. Op zandbed .9. Opsluitbanden van diverse formaten .3. Opsluitbanden 60 x 200 mm .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2217, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80 %) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	1.000,00	F
221130	831711		Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte en gebogen opsluitbanden over een lengte van 20 m of meer. 9. Op zandbed .9. Opsluitbanden van diverse formaten .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnrs. 2217, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80 %) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	600,00	F
2217			<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>			
221710	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstukken en gebogen opsluitbanden over een lengte tot 5 m. 2. Op zandbed .9. Vrijgekomen volgens de bestekspostnrs. 2211 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 521.	m	750,00	F
221720	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen opsluitbanden over een lengte van 5 tot 20 m. 2. Op zandbed .9. Vrijgekomen volgens de bestekspostnrs. 2211 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 521	m	1.000,00	F
221730	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen opsluitbanden over een lengte van 20 m of meer. 2. Op zandbed .9. Vrijgekomen volgens de bestekspostnrs. 2211 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 521	m	600,00	F
223			TROTTOIRBANDEN Banden ontdoen van zand, vuil, beton- en specieresten			
2231			<u>Opbreken trottoirbanden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
223110	831711		Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir- banden over een lengte tot 5 m 9. Op zandbed .9. Trottoirbanden van diverse formaten .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.s 2237, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	150,00	F
223120	831711		Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir- banden over een lengte van 5 tot 20 m 9. Op zandbed .9. Trottoirbanden van diverse formaten .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.s 2237, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	50,00	F
2237			<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>			
223710	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: het aanbrengen van rechte, hoekstuk en gebogen trottoirbanden over een lengte tot 5 m 9. Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of met betonrug volgens bestekspostnrs. 228. .9. Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2231 en/of geleverd volgens bestekspostnr. 522	m	150,00	F
223720	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: het aanbrengen van rechte, hoekstuk en gebogen trottoirbanden over een lengte van 5 tot 20 m 9. Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of met betonrug volgens bestekspostnrs. 228. .9. Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2231 en/of geleverd volgens bestekspostnr. 522	m	50,00	F
225			GELEIDEBANDEN Banden ontdoen van zand en vuil			
2251			<u>Opbreken geleidebanden</u>			
225110	831711		Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir- banden over een lengte tot 20 m 9. Op zandbed .9. Geleidebanden van diverse formaten .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.s 2254, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
225120	831711		Opbreken betonbanden. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir- banden over een lengte tot 20 m 9. Op zandbed .9. Geleidebanden van diverse formaten .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.s 2254, betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	50,00	F
2254			<u>Aanbrengen geleidebanden</u>			
225410	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen geleide- banden over een lengte tot 5 m 9. Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of met betonrug volgens bestekspostnrs. 228. .9. Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2251 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 523	m	20,00	F
225420	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen geleide- banden over een lengte van 5 tot 20 m 9. Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of met betonrug volgens bestekspostnrs. 228. .9. Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2251 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 523	m	50,00	F
227			INRITBANDEN			
227010	831799		Opbreken inritbanden van beton Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: het opbreken van inritbanden Profiel 650 x 200 x 500 mm Profiel 600 x 200 x 500 mm Profiel 200 x 130 mm Kleur:divers De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.s 227020 , betreft voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 80%) De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen en zijn als grondstof herbruikbaar, afvoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m	40,00	F
227020	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft: het aanbrengen van inritbanden 2. Op zandbed .9. Profiel 650 x 200 x 500 mm Profiel 600 x 200 x 500 mm Profiel 200 x 130 mm Kleur:divers Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 227010 en/of geleverd volgens bestekspostnrs. 524	m	40,00	F
228			VOORZIENINGEN T.B.V. KANTOPSLUITINGEN			
228010	831399		Leveren en aanbrengen stelspecie. Situering: onder betonbanden volgens bestekspostnrs. onder 2237 en/of 2254 Stelspecie, gemiddelde hoeveelheid: 0,01 m3/m	m m3	200,00	F L
						2,00

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
228040	831399		Leveren en aanbrengen betonrug. Situering: achter betonbanden volgens bestekspostnrs. onder 2237 en/of 2254 Steunrug van schraal beton, gemiddelde hoeveelheid: 0,04 m3/m	m	200,00	F	
24			ASFALTVERHARDINGEN				
241			ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN				
241010	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van een asfaltverharding met een maximale lengte van 10 meter 1. Asfaltverharding .2.1. . . . Zaagdiepte gemiddeld 45 mm tot ten hoogste 50 mm	m	100,00	F	
241020	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van een asfaltverharding met een maximale lengte van 10 meter 1. Asfaltverharding .2.3. . . . Zaagdiepte gemiddeld 150 mm tot ten hoogste 200 mm	m	100,00	F	
242			OPBREKEN SCHOON ASFALT				
242010	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: diverse locatie in het gehele werk Teervrij asfalt: 9. Breedte variabel .1. Dikte gemiddeld 0,045 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag 1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,60 x 0,60 m 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en dient te worden afgevoerd en is als grondstof herbruikbaar.	m2	20,00	F	
242020	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: diverse locatie in het gehele werk Teervrij asfalt: 9. Breedte variabel .3. Dikte gemiddeld 0,15 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag 1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,60 x 0,60 m 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen en dient te worden afgevoerd en is als grondstof herbruikbaar.	m2	50,00	F	
245			CALAMITEITEN / SPOED REPARATIE				
245010	810699		Repareren enkel asfalt gat. Betreft: repareren asfaltgaten Gatgrootte: ca. 0,10 t/m 1,00 m2 Werkomschrijving: - Bus met actiewagen voor reparatiegat plaatsen en schildjes naast het gat plaatsen; - Daarbij maken we het gat iets groter met recht opstaande kanten (sloophamer of zaag); - Gat schoon vegen en voorzien van kleef; - Het gat vullen en afsmeren met een Cement gebonden koudasfalt (2 componenten) fabrikant " Van Den Broek Heteren"; - Vegen na een kwartier uitharding	m2	20,00	F	
				m2			20,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
25			FUNDERINGEN			
251			OPBREKEN FUNDERINGEN			
251010	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag.	m2	50,00	F
		9.	Breedte variabel			
		.4.	Gemiddelde dikte 250 mm			
		.9.	Licht gebonden funderingsmateriaal			
			Betongranulaat sortering 0/31,5			
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren en zijn als grondstof			
			herbruikbaar, afvoeren en storten volgens			
			bestekspostnr. 703010			
252			AANBRENGEN FUNDERING			
252010	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	100,00	F
			steenmengsel.			
		9.	Breedte variabel, gemiddelde dikte 250 mm			
		.9.	Betongranulaat	ton		42,50
		.2.	Sortering 0/31,5			
		.1.	Op het zandbed			
		.9	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer,			
			inclusief het profileren van de aangebrachte			
			funderingslaag			
26			ZAGEN VERHARDING			
260010	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	500,00	F
			Betreft: tegels			
		.1.	Pasmaken door middel van zagen			
		.5.	Dikte tot 80 mm			
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens			
			bestekspostnr. 703010			
260020	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	50,00	F
		2.	D.m.v. zagen			
		.9.9.	Opsluitbanden, diverse afmetingen			
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens			
			bestekspostnr. 703010			
260030	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	30,00	F
			Betreft: pasmaken van trottoirbanden			
		2.	D.m.v. zagen			
		.9.9.	Trottoirbanden, diverse afmetingen			
		.1	Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens			
			bestekspostnr. 703010			
29			IPA (INVALIDE PARKEERPLAATSEN AANLEGGEN)			
291			VERWIJDEREN IPA			
291010	320141		Volledig verwijderen van een markering.	m2	50,00	F
			Betreft: verwijderen markering invalideparkeerplaats			
		9.	Lijnmarkering			
			Breed 0,10 m			
		.1.	Van wegenvverf of reflecterende wegeverf			
		.6.	Op straatwerk			
		.4.	Verwijderen door middel van waterstralen			
291020	321312		Verwijderen verkeersbordpalen.	st	30,00	F
			Situering: in groenstroken			
			Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk			
		1.	Uit het maaiveld			
		.1.	Paal met vast grondkruis			
			Totale paallengte: van 3 tot 4 m			
		.1.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnr(s). 702110			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
291030	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in verhardingen Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk 4. Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-, straatbaksteen- of natuursteenverharding .1. Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 702120	st	30,00	F	
291040	321311		Verwijderen verkeersborden. Betreft: verwijderen verkeersborden .2. Afmetingen volgens type I .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 702130	st	120,00	F	
292			INSTANDHOUDEN IPA				
292010	320199		Herstellen overige markering van wegenverf. Betreft: opfrissen invalideparkeerplaats Gehele markering op invalideparkeerplaats Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,71 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	250,00	F	
293			AANBRENGEN EN/OF UITBREIDEN IPA				
293010	320111		Aanbrengen overige markering van wegenverf. Situering: verspreid over het gehele werk Betreft: aanbrengen markering invalideparkeerplaats 9. Lijnmarkering Breed 0,10 m .2. Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,71 kg/m2 .1. Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	400,00	F	
293020	831199		Aanbrengen markering -bestrating- Betreft: aanbrengen markering invalideparkeerplaats in bestaande parkeerplek	st	2,00	F	
293021	830301		Zagen van bestrating. Betreft: diagonaal zagen tbv markering 1. Bestrating betonstraatstenen div. formaten .2.1. Zaagdiepte gemiddeld 80 mm tot ten hoogste 100 mm	m			52,00 I
293022	831702		Opbreken betonstraatstenen. Betreft: uitgezaagde bestrating 9. Breedte 0,10 m .9. Betonstraatstenen div. formaten. .3. Vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens bestekspostnr. 703010	m2			2,60 I
293023	831131		Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: aanbrengen markering invalideparkeerplaats Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand .1. Ononderbroken streep .3. Breedte: 0,20 m .2. Betonstraatstenen, dik 80 mm verkeersklinker kleur wit	m			26,00 I
				st			130,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
293030	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: in groenstroken Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk In het maaiveld	st	40,00	F	
		1.	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis	st			40,00 T
		.4.	Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)				
293040	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: in verhardingen Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk In een bestrating van tegel-, betonsteen- of straatbaksteen	st	40,00	F	
		1.	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis	st			40,00 T
		.3.	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)				
293050	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: aanbrengen verkeersborden De borden bevestigen aan: lichtmasten en/of verkeersbordpalen	st	200,00	F	
		.2.	Afmetingen volgens type I	st			200,00 T
		.9.	Retroflecterend, klasse III DG				
293060	100899		Aanpassen kentekenbord. Betreft: het aanpassen van het kenteken op verkeersbord Werkzaamheden: - verwijderen stickers van kenteken; - aanbrengen stickers van kenteken; - sticker wordt ter beschikking gesteld De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st	100,00	F	
31			RIOLERING				
315			OP HOOGTE STELLEN PUTAFDEKKING				
315010	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Betreft: RWA riolering	st	5,00	F	
		1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel dagmaat Ø 530 mm, randhoogte: 240 mm	st			5,00 I
			Gietijzeren deksel: zwaar verkeer D400, gasdicht met neopreen ring				
		.9.	Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton geleverd volgens bestekspostnrs.				
		.1.	Putrand ontdoen van vuil en voorzien van dompelasfaltering of bitumenverf, laagdikte minimaal 50 micrometer				
315020	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Betreft: DWA riolering	st	5,00	F	
		1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel dagmaat Ø 530 mm, randhoogte: 240 mm	st			5,00 I
			Gietijzeren deksel: zwaar verkeer D400, gasdicht met neopreen ring				
		.9.	Putrand op hoogte brengen met opzetstukken geleverd volgens bestekspostnrs.				
		.1.	Putrand ontdoen van vuil en voorzien van dompelasfaltering of bitumenverf, laagdikte minimaal 50 micrometer				
35			OP HOOGTE STELLEN DIVERSEN				
351			WATERPOTTEN EN AFSLUITERS				
			Straatpotten voor afsluiters van waterleiding en drainage				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
351010	230199		Ophogen straatpot incl. grondwerk in groenstrook Betreft het ophogen van straatpotten t.b.v. drainage in de groenstrook inclusief grondwerk	st	10,00	F	
351020	230199		Ophogen straatpot incl. grondwerk in straatwerk Betreft het ophogen van straatpotten t.b.v. drainage en waterleiding in elementenverharding van betonstraatstenen, standaard keiformaat, dik 70/80 mm Stellen in samenhang met straatwerk. inclusief grondwerk	st	15,00	F	
352			BRANDKRANEN				
352010	230199		Ophogen straatpot (Brandkraan) incl. grondwerk Betreft het ophogen van straatpotten t.b.v. brandkransen Contact gegevens Vitens: Zandzuigerstraat 60 Almere tel nr 0900 0650	st	10,00	F	
352011	230199		Opnemen straatpot (brandkraan) Betreft: straatpotten t.b.v. brandkransen incl. grondwerk	st			10,00 I
352012	252201		Aanbrengen PVC-buis. Tijdelijke voorziening t.b.v. brandkransen. Betreft: standpijp t.b.v. bereikbaarheid afsluiter Per ophoging gerekend met max.: buis 0,25m	m			5,00 I
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs .2.7. . Nominale middellijn 250 mm	m			5,00 L
352013	230199		Aanbrengen straatpot (brandkraan) Betreft: straatpotten t.b.v. brandkransen incl. grondwerk	st			10,00 I
352014	230199		Coördinatie en registratie Betreft het opmeten en registreren van de lengte van de ophoogsets Werkzaamheden dienen te worden afgestemd met de contactpersoon van Vitens	st			10,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			GROENVOORZIENINGEN				
42			WORTELSCHERM				
420010	510701		Aanbrengen wortelscherm. Betreft: het leveren en aanbrengen van een nonwoven wortelweringsdoek in verticale stand.	m	50,00	F	
		1.	Langs bestaande beplanting of boom				
		.1.	Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm				
		.1.	Na aanvulling vrijgekomen grond vervoeren				
		.9.	Wortelweringssysteem geleverd volgens bestekpostnr. 563020				
420020	510701		Aanbrengen wortelscherm.	m	50,00	F	
		1.	Langs bestaande beplanting of boom				
		.1.	Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm				
		.1.	Na aanvulling vrijgekomen grond vervoeren				
		.1.	Met inbegrip van wortelbehandeling				
		.9.	Wortelgeleidingsscherm geleverd volgens bestekpostnr. 563010				
43			AANBRENGEN BEPLANTING/GRASZODEN				
431			AANLEG GAZON				
431010	511299		Zaaïen graszaad R1, incl. grondbewerking, vlak. Vlak Aanbrengen volgens bestekspostnrs. 431011 t/m 431013	are	1,00	F	
431011	222107		Frezen. Grondsoort:	are			1,00 I
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.3.	Bewerkingsdiepte: 0,20 m				
		.9	Frezen tegen de rijrichting in (met overtopfrees)				
431012	221131		Egaliseren. Grondsoort:	are			1,00 I
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1.	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha				
		.1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
		.1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
431013	511101		Zaaïen.	are			1,00 I
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1.	Direct voorafgaande aan het zaaïen de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
		.1.	Zaadmengsel ten behoeve van grasveld geleverd volgens bestekspostnr. 561010	kg			1,25 I
			Hoeveelheid: 1,25 kg/100 m2				
		.3.	De grond direct na het zaaïen aandrukken				
431020	511299		Zaaïen graszaad R1, incl. grondbewerking, talud. Talud Aanbrengen volgens bestekspostnrs. 431021 t/m 431023	are	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
431021	222107		Frezen. Grondsoort: 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3 .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m .9 Frezen tegen de rijrichting in (met overtopfrees)	are		1,00	I
431022	221131		Egaliseren. Grondsoort: 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha .1. Toegestane positieve afwijking 0,02 m .1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are		1,00	I
431023	511101		Zaaien. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel ten behoeve van grasveld geleverd volgens bestekspostnr. 561010 . Hoeveelheid: 1,25 kg/100 m2 .3. De grond direct na het zaaien aandrukken	are kg		1,00 1,25	I I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
5			LEVERANTIES			
51			LEVERANTIE ELEMENTVERHARDINGEN			
511			LEVERANTIE BETONTEGELS			
511020	831604		Leveren betontegels.	st	100,00 F	
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		100,00 L
			Kleur: grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
511030	831604		Leveren betontegels.	st	100,00 F	
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		100,00 L
			Kleur: diverse kleuren			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
511040	831604		Leveren betontegels.	st	500,00 F	
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st		500,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45			
			Kleur: grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
511050	831604		Leveren betontegels.	st	300,00 F	
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st		300,00 L
			(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45			
			Kleur: diverse kleuren			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
511120	831604		Leveren betontegels.	st	25,00 F	
		.9.	Betontegels 400 x 400 x 60 mm.	st		25,00 L
			Kleur grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
511150	831604		Leveren betontegels.	st	250,00 F	
		.9.	Betontegels 200 x 400 x 80 mm	st		250,00 L
			Kleur grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
511190	831604		Leveren betontegels.	st	10,00 F	
		.9.	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st		10,00 L
			(NEN-EN 1339) 70			
			Kleur grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
511210	831604		Leveren betontegels.	st	80,00 F	
		.9.	Betontegels 600 x 400 x 60 mm	st		80,00 L
			Kleur grijs			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
5113			<u>Markeringstegels</u>			
511320	831604		Leveren betontegels.	st	25,00 F	
		.9.	Betontegels 500 x 500 x 80 mm (voorrangstegel)	st		25,00 L
			Kleur zwart met witte driehoek			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
511330	831604		Leveren betontegels.	st	25,00 F	
		.9.	Betontegels 500 x 500 x 80 mm	st		25,00 L
			(tussentegel/blokmarkering) .			
			Kleur zwart			
		1	Leveren op plaats van verwerking			
511340	831604		Leveren betontegels.	st	25,00 F	
		.9.	Betontegels 500 x 500 x 80 mm (blokmarkering)	st		25,00 L
			Kleur wit			
		1	Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
511350	831604		Leveren betontegels.	st	100,00	F	
		.9. . . .	Noppenmarkeringstegels 300 x 300 x 60 mm	st			100,00 L
			Kleur wit				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511360	831604		Leveren betontegels.	st	75,00	F	
		.9. . . .	Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm	st			75,00 L
			Kleur grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
511380	831604		Leveren betontegels.	st	150,00	F	
		.9. . . .	Geleidetegels 300x300x60mm	st			150,00 L
			kleur wit				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512			LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN				
512010	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	500,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			500,00 L
			Kleur: grijs				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512030	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	100,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat , halve stenen	st			100,00 L
			Kleur: grijs				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512040	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	200,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			200,00 L
			Kleur: standaard				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512050	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	750,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			750,00 L
			Kleur: divers: o.a. Kelt Breccia, Havana				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512070	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	400,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			400,00 L
			Kleur: wit				
		. .3. . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
512110	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	50,00	F	
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			50,00 L
			Kleur: grijs				
		. .2. . .	Dikte 70 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
52			LEVERANTIE KANTOPSLUITINGEN				
521			LEVERANTIE OPSLUITBANDEN				
521020	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	80,00	F	
			Kleur grijs				
		.4. . . .	Profiel 80 x 200 mm	st			80,00 L
		1	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
521030	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	10,00	F	
		.4. . . .	Profiel 80 x 200 mm kleur grijs	st			10,00 L
		1	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
521040	831611					Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	10,00	F	
						Kleur grijs				
			.4.			Behorend bij profiel 80 x 200 mm	st			10,00 L
					.1	Leveren op plaats van verwerking				
521050	831608					Leveren rechte opsluitband van beton.	st	100,00	F	
						Kleur grijs				
			.5.			Profiel 100 x 200 mm	st			100,00 L
					.1.	Werkende lengte 1 m				
					.1	Leveren op plaats van verwerking				
521060	831610					Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	50,00	F	
			.5.			Profiel 100 x 200 mm kleur grijs	st			50,00 L
					.1.	Werkende lengte 0,78 m				
					.1	Leveren op plaats van verwerking				
521070	831608					Leveren rechte opsluitband van beton.	st	20,00	F	
						Kleur grijs				
			.6.			Profiel 120 x 250 mm	st			20,00 L
					.1.	Werkende lengte 1 m				
					.1	Leveren op plaats van verwerking				
521080	831610					Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	5,00	F	
			.6.			Profiel 120 x 250 mm kleur grijs	st			5,00 L
					.1.	Werkende lengte 0,78 m				
					.1	Leveren op plaats van verwerking				
522						LEVERANTIE TROTTOIRBANDEN				
522010	831605					Leveren rechte trottoirband van beton.	st	15,00	F	
						Kleur grijs				
			.3.			Profiel 130/150 x 250 mm	st			15,00 L
					.1.	Werkende lengte 1 m				
					.1	Leveren op plaats van verwerking				
522020	831605					Leveren rechte trottoirband van beton.	st	10,00	F	
						Kleur divers: o.a. zwart				
			.3.			Profiel 130/150 x 250 mm	st			10,00 L
					.1.	Werkende lengte 1 m				
					.1	Leveren op plaats van verwerking				
522030	831606					Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	5,00	F	
			.3.			Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs	st			5,00 L
					.1.	Werkende lengte 0,78 m				
					.1	Leveren op plaats van verwerking				
522040	831606					Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	5,00	F	
			.3.			Profiel 130/150 x 250 mm Kleur divers: o.a. zwart	st			5,00 L
					.1.	Werkende lengte 0,78 m				
					.1	Leveren op plaats van verwerking				
522050	831607					Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	3,00	F	
						Kleur grijs				
			.1.			Hoekstuk	st			3,00 L
						In- en uitwendig				
			.3.			Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
					.1	Leveren op plaats van verwerking				
522060	831605					Leveren rechte trottoirband van beton.	st	50,00	F	
						Kleur grijs				
			.6.			Profiel 180/200 x 250 mm	st			50,00 L
					.1.	Werkende lengte 1 m				
					.1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
522070	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	5,00	F	
			Kleur divers, o.a. zwart				
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm	st			5,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522080	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F	
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm kleur: grijs	st			10,00 L
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522090	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	3,00	F	
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm Kleur divers: o.a. zwart	st			3,00 L
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522100	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	3,00	F	
			Kleur grijs				
		.1. . . .	Hoekstuk	st			3,00 L
			In- en uitwendig				
		. .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522110	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	3,00	F	
			Kleur divers: o.a. zwart				
		.1. . . .	Hoekstuk	st			3,00 L
			In- en uitwendig				
		. .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522120	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	25,00	F	
			Kleur grijs				
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm	st			25,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522130	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F	
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm kleur grijs	st			10,00 L
		1.	Werkende lengte 0,78 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
522140	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	3,00	F	
			Kleur grijs				
		.1. . . .	Hoekstuk	st			3,00 L
			In- en uitwendig				
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm				
523			LEVERANTIE GELEIDEBANDEN				
523050	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	15,00	F	
			Kleur grijs				
		.9. . . .	Geleideband 70/200 x 200 mm	st			15,00 L
		1.	Werkende lengte 1 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
524			LEVERANTIE INRITBANDEN				
524010	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	10,00	F	
		.3. . . .	Profiel 650 x 200 x 500 mm				
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			20,00 L
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
524020	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	4,00	F	
		9.	Eindstuk rechts/links, werkende lengte 0,50 m	st			8,00 L
			Kleur: grijs				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
525			LEVERANTIE STOOTBANDEN				
525010	831699		Leveren stootbanden 200 x 200 mm (2x rond).	st	5,00	F	
			Stootbanden 200x200 mm (2x rond) of gelijkwaardig	st			5,00 L
			Kleur: grijs				
			Werkende lengte 1 m				
			Leveren op plaats van verwerking				
53			LEVERANTIE DIVERSE VERHARDINGEN				
530050	831699		Leveren betonnen markeringspaal.	st	10,00	F	
			Betreft: ronde betonnen markeringspaal	st			10,00 L
			Afmeting: lang 1000 mm				
			Met betonvoet 300 x300 mm				
			Kleur: gewassen grind				
			Leveren op plaats van verwerking				
530070	100599		Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (geel).	kg	50,00	F	
			Betreft: wegenverf incl. schildermateriaal	kg			50,00 L
			Kleur: geel				
			Leveren op plaats van verwerking				
530080	100599		Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (wit).	kg	350,00	F	
			Betreft: wegenverf incl. schildermateriaal	kg			350,00 L
			Kleur: wit				
			Leveren op plaats van verwerking				
54			LEVERANTIE GROND				
540010	831601		Leveren zand.	m3	50,00	F	
		2.	Brekerzand tbv afstrooien, inwassen en invegen van	m3			50,00 L
			elementenverhardingen				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
540020	831601		Leveren zand.	m3	400,00	F	
		9.	Zand voor zandbed, voor het herstellen van				
			elementenverharding	m3			400,00 L
			Grond die voldoet aan de volgende				
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit				
			bodemkwaliteit: klasse AW				
			Grond van natuurlijke oorsprong				
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking				
540030	220321		Leveren grond.	m3	50,00	F	
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse				
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse AW				
			Grond van natuurlijke oorsprong				
		.7. . . .	Grondsoort: teelaarde dient een vruchtbare grond te	m3			25,00 L
			zijn, welke vrij is van wortelonkruiden en ander				
			bodemvreemd materiaal				
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking				
55			LEVERANTIE HALFVERHARDINGEN				
550010	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	25,00	F	
			wegfundering van steenmengsel.				
		9.	Betongranulaat	ton			25,00 L
		.2. . . .	Sortering 0/31,5				
		. .1. . .	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN				
			1097-2) ten minste categorie LA 50				
		9	Leveren op plaats van verwerking				
56			LEVERANTIE GROENVOORZIENINGEN				
561			LEVEREN GRASZAAD/GRASZADEN				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
561010	511299		Leveren graszaad R1. Betreft: zaadmengsel R1 Hoeveelheid 1,25 kg/100 m2 Leveren op plaats van verwerking	kg kg	10,00	F	10,00 L
563			LEVEREN WORTELSCHERM				
563010	510799		Leveren wortelscherm (wortelgeleidend) Wortelgeleidingsscherm: Type TRG60 o.g. Materiaal: Recycled Polypropyleen (PP) Kleur: zwart Hoogte: 60 cm Breedte: 60 cm Dikte: 2 mm Wortelgeleidingsscherm: Type TRG60 o.g. Hoek 90° Materiaal: Recycled Polypropyleen (PP) Kleur: zwart Hoogte: 60 cm Breedte: 48 - 85 cm Dikte: 2 mm Structuur: Dubbele bovenrib > 1,5 mm dik; Verticale geleidingsribben geplaatst in een hoek van 90° ononderbroken van boven naar beneden, hoogte > 10mm; Horizontale verankeringsribben, oppervlak per anker >450 mm2 Hoogte >10 mm geplaatst in een hoek van 90° Integraal koppelprofiel zit vast aan het paneel en zijn onderling in elkaar te schuiven. Bovenkant paneel 10 tot 20 mm boven maaiveld Verdichting aanvulling achterzijde paneel (gladde kant) > 3MPa	m m	50,00	F	50,00 L
563020	510799		Leveren wortelscherm (wortelwerend) Wortelweringssysteem Type: RootControl RCL o.g. Dikte 1 mm Gewicht: 360 gr/m2 Materiaal: PP nonwoven Kleur: zwart, dubbelzijdig gecoat en waterdicht Treksterkte (MD/CMD): > 20 kN/m Doordrukweerstand (kN) > 3,49 Leverancier: GreenMax o.g. Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld Aanvulling verdichten Inclusief koppelprofiel bestaande uit 2 delen Materiaal: aluminium Bevestiging door middel van bout en moer van verzinkt staal Leverancier: GreenMax o.g.	m m	50,00	F	50,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			DIVERS			
700			ALGEMEEN			
700010	102102		Graven proefsleuf. Opbouw van de ondergrond: klei en/of zand Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m .1. Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond .2. Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	m	100,00	F
700020	101322		In stand houden tijdelijke voorzieningen. Betreft: het instandhouden van een werkterrein bij langdurige werkzaamheden (min. 5 werkdagen) 1. Voorzieningen, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 700030	dag	25,00	F
700030	101121		Inrichten van werkterrein. Betreft: het inrichten van een werkterrein bij langdurige werkzaamheden (min. 5 werkdagen) In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkanalen, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).	keer	5,00	F
700040	101122		Opruimen van werkterrein. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkanalen, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein	keer	5,00	F
700050	101199		Inrichten tijdelijk depot. Betreft: het inrichten van een tijdelijk depot tbv juiste en veilige opslag van materialen e.d. indien opslag op locatie niet mogelijk is. Met materiaal van de aannemer.	keer	2,00	F
700060	101199		Opruimen van tijdelijk depot. Betreft: het opruimen van een tijdelijk depot aangebracht volgens bestekspostnr. 700050 Locatie/terrein dient in oorspronkelijke staat teruggebracht te worden.	keer	2,00	F
700070	101199		Opstellen bewonersbrieven. Betreft: brengen van brieven ter inlichting van gevestigden incl. enveloppen De aannemer draagt zorg voor een goede bezorging.	st	500,00	F
700080	101199		Bezorgen bewonersbrieven. Betreft: brengen van brieven ter inlichting van gevestigden incl. enveloppen De aannemer draagt zorg voor een goede bezorging.	st	500,00	F
700090	101199		Instandhouden tijdelijk depot. Betreft: het instandhouden van een tijdelijk depot tbv juiste en veilige opslag van materialen e.d. Betreft het instandhouden van depot, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 700050	dag	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
701			STRAATMEUBILAIR				
701010	322199		Aanbrengen geleidepaal van hout.	st	10,00	F	
			Kastanje-houten geleidepaal				
			Afmeting: rond 140-180 mm, lengte 1,50 m	st			10,00 L
			Afwerking: geschild, onbehandeld				
			in zandbed				
			Stellen in samenhang met straatwerk				
701020	322199		Verwijderen verkeerspaal type 90, insteekpaal	st	40,00	F	
			uitneembaar				
			Betreft: verwijderen insteekpaal				
			Inclusief grondwerk				
			Stalen insteekpaal uitneembaar:				
			Type 90 van leverancier Erdi, voorzien van hevelslot met				
			cilinder nummer 1				
			Kleur: rood-wit				
			Inclusief betonfundatie				
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
701050	103111		Verwijderen afrastering.	m	250,00	F	
			Betreft: verwijderen buishekwerk incl. fundatie en				
			grondwerk				
		.2. . . .	Stijlen met 2 horizontale buizen , bestaande uit stalen				
			onderbuis ø 50 mm en bovenbuis ø 65 mm				
		. . .4. . .	Afstand stijlen h.o.h. ca. 2,00 m				
		1.	Hoogte tot 1,25 m				
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			materialen				
701060	322199		Verwijderen en aanbrengen van afzetpalen	keer	1,00	F	
			Situering: zie bijlage lijst met afzetpalen				
			Betreft: het opnemen van afzetpalen in strooiroutes voor				
			de vorstperiode en later terugplaatsen				
			Tijdstip: op aanwijzing van de directie				
			Palen nummeren en lokatie paalnummers aangeven				
			op lijst met afzetpalen				
			Type palen: Erdi palen				
			Aantal afzetpalen: 59 st.				
			Palen verzamelen in kratten en opslaan tijdens de				
			vorstperiode op een afgesloten opslag van de aannemer				
701070	322199		Onderhouden van afzetpalen	keer	1,00	F	
			Situering: opslag van de aannemer				
			Betreft: het onderhouden (herstellen van kleine				
			gebreken) van afzetpalen verwijderd volgens				
			bestekspostnr. 701060				
			Inclusief schoonmaken				
			Type palen: Erdi palen				
			Aantal afzetpalen: 50 st.				
701110	322199		Aanbr verkeerspaal type 90, insteekpaal uitneemb.	st	25,00	F	
			Betreft: aanbrengen insteekpaal				
			Inclusief grondwerk				
			Stalen insteekpaal uitneembaar:				
			Type 90 van leverancier Erdi, voorzien van hevelslot met	st			25,00 L
			cilinder nummer 1				
			Kleur: rood-wit				
			Inclusief betonfundatie				
			Stellen in samenhang met verharding				
701160	109999		Leveren en aanbrengen sierbollen.	st	5,00	F	
			Betreft: aanbrengen betonnen sierbollen				
			Inclusief grondwerk				
			Betonnen sierbollen, diameter 0,60 m	st			5,00 L
			kleur grijs				
			Leverancier Struyk Verwo o.g.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
701170	322199		Herstellen bochtbescherming Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het opnemen op opnieuw aanbrengen van bochtbescherming, inclusief grondwerk Bochtbescherming van Genieblokken dubbel afgeschuind , afm. 500x400x550/750 Inclusief inzaaien met graszaad R1 (hoeveelheid 1,25 kg/m2) Rekening houden met 2,00 m2 inzaaien per bochtbescherming Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie	st	20,00	F
701180	322199		Herstellen bochtbescherming (bermblokken) Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het opnemen op opnieuw aanbrengen van bochtbescherming, inclusief grondwerk Bochtbescherming van bermblokken, afm. 500/400x60 Inclusief inzaaien met graszaad R1 (hoeveelheid 1,25 kg/m2) Rekening houden met 2,00 m2 inzaaien per bochtbescherming Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie	st	20,00	F
701190	322199		Schoonmaken en verven bochtbescherming Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het schoonmaken van de bochtbescherming d.m.v. hogedrukspuit t.b.v. aanbrengen van wegenvverf Inclusief verven met wegenvverf Bochtbescherming van Genieblokken dubbel afgeschuind , afm. 500x400x550/750 Wegenvverf, kleur wit Rekenen met 0,25 ltr. per bochtbescherming Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie	st	50,00	F
701200	322199		Schoonmaken en verven bochtbescherming Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het schoonmaken van de bochtbescherming d.m.v. hogedrukspuit t.b.v. aanbrengen van wegenvverf Inclusief verven met wegenvverf Bochtbescherming van bermblokken, afm. 500/400x60 Wegenvverf, kleur wit Rekenen met 0,25 ltr. per bochtbescherming Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie	st	50,00	F
701310	109999		Ophalen gietijzeren boomroosters. Situering: verspreid over het gehele werk Betreft: het ophalen van gietijzeren boomroosters incl. stellen fundering van opsluitbanden 100 x 200 mm Gietijzeren boomrooster type Lateraal Vierkant, 1980 x 1980 mm, bestaande uit 4 elementen Inclusief grondwerk	st	5,00	F
702			WEGBEBAKENING Alle te verwijderen palen en borden dienen naar het depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad) te worden gebracht			
702010	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in groenstroken Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk 1. Uit het maaiveld 1. Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)	st	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
702020	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in verhardingen Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk 4. Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-, straatbaksteen- of natuursteenverharding .1. Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)	st	150,00	F	
702030	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in groenstroken Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk 1. Uit het maaiveld .1. Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 702110	st	60,00	F	
702040	321312		Verwijderen verkeersbordpalen. Situering: in verhardingen Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk 4. Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-, straatbaksteen- of natuursteenverharding .1. Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 702120	st	100,00	F	
702050	321311		Verwijderen verkeersborden. .2. Afmetingen volgens type I .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)	st	300,00	F	
702110	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: in groenstroken Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk 1. In het maaiveld .1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis .3. Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)	st	100,00	F	
702120	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: in verhardingen Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk 4. In een bestrating van tegel-, betonsteen-, straatbaksteen- of natuursteenverharding .1. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis .3. Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)	st	150,00	F	
702130	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: aanbrengen verkeersborden De borden bevestigen aan: lichtmasten en/of verkeersbordpalen .2. Afmetingen volgens type I .9. Retroflecterend, klasse III DG	st	200,00	F	
702140	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Betreft: aanbrengen verkeersborden De borden bevestigen aan: lichtmasten en/of verkeersbordpalen .3. Afmetingen volgens type II .9. Retroflecterend, klasse III DG	st	100,00	F	
							100,00 T
							200,00 T
							100,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
702150	320111		Aanbrengen overige markering van wegenvurf.	m2	100,00	F	
			Situering: verspreid over het gehele werk				
			Diverse vlakken, totaal < 10 m2				
		. . . 1. .	Wegenvurf; hoeveelheid (droog) 0,71 kg/m2	kg			71,00 L
		 1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
702160	320111		Aanbrengen overige markering van wegenvurf.	m2	200,00	F	
			Situering: verspreid over het gehele werk				
		9.	Diverse vlakken, totaal > 10 m2				
		. . . 1. .	Wegenvurf; hoeveelheid (droog) 0,71 kg/m2	kg			142,00 L
		 1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
702170	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	40,00	F	
			markeringsmateriaal.				
			Situering: verspreid over het gehele werk				
		9.	Diverse vlakken, totaal <10 m2				
		. . 3. . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		. . . 1. .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg			280,00 L
			markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met				
			een hoeveelheid van 7,0 kg/m2				
		 1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
702180	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	60,00	F	
			markeringsmateriaal.				
			Situering: verspreid over het gehele werk				
		9.	Diverse vlakken, totaal > 10 m2				
		. . . 1. .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg			420,00 L
			markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met				
			een hoeveelheid van 7,00 kg/m2				
		 1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
702190	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	40,00	F	
			markeringsmateriaal.				
			Situering: verspreid over het gehele werk				
		9.	Diverse vlakken, totaal <10 m2				
		. . 3. . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		. . . 1. .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg			280,00 L
			markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met				
			een hoeveelheid van 7,0 kg/m2				
		 2	Kleur markeringsmateriaal: geel				
702200	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	60,00	F	
			markeringsmateriaal.				
			Situering: verspreid over het gehele werk				
		9.	Diverse vlakken, totaal > 10 m2				
		. . . 1. .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg			420,00 L
			markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met				
			een hoeveelheid van 7,00 kg/m2				
		 2	Kleur markeringsmateriaal: geel				
703			STORTKOSTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
703010	101199		Afvoeren en storten opgebroken materialen. Betreft: afvoeren en storten van de overige vrijgekomen materialen volgens bestekspostnrs. 21, 22 en 251 Bestaande uit o.a.: betonstraatstenen, betontegels, sierbestating, gebakken klinkers, betonbanden, betongranulaat etc. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en afvoeren naar volgende inrichting: Cirwinn recycling Almere Pontonweg 10 1332 CA Almere Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 01 van dit Bestek Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 04 van dit Bestek	ton	250,00	F	
704			WERKTERREIN				
704010	621399		Aanbrengen kunststoffen schotten t.b.v. voetgangers. Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m Enkele strook in de lengterichting	m	50,00	F	
704020	621399		Instandhouden schotten t.b.v. voetgangers. Met materialen van de aannemer	m*d	250,00	F	
704030	621399		Verplaatsen schotten t.b.v. voetgangers. Kunststoffen schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 704010 .	m	280,00	F	
704040	621399		Verwijderen schotten t.b.v. voetgangers. Kunststoffen schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 704010	m	50,00	F	
704050	101412		Aanbrengen rijplatenbaan. Betreft: kunststoffen rijplaten 9. T.b.v. licht en middelzwaar verkeer 1. Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik	m	50,00	F	
704060	101422		In stand houden rijplatenbaan. Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 704050 en/of verplaatst volgens 704070 9. Met materiaal/ materieel van de aannemer....	m*d	50,00	F	
704070	101442		Verplaatsen rijplatenbaan. Verplaatsen: in de lengte- of breedterichting 1. Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s). 704050	keer	50,00	F	
704080	101432		Verwijderen rijplatenbaan. 1. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 704050 of verplaatst volgens 704070	m	50,00	F	
706			LEVERANTIE MEUBILAIR				
706010	831699		Leveren markeringspaal van kunststof. Betreft: kunststof anti parkeerpaal Afmeting: 124/145 x 1400 mm Met vellingkanten en diamantkop, voorzien van twee rode reflecterende banden die verdiept zijn aangebracht Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
706020	831699		Leveren betonnen markeringspaal.	st	25,00	F	25,00
			Betreft: ronde betonnen markeringspaal	st			
			Afmeting: lang 1000 mm				
			Met betonvoet 300 x300 mm				
			Kleur: gewassen grind				
			Leveren op plaats van verwerking				
706030	100599		Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (geel).	kg	20,00	F	20,00
			Betreft: wegenverf incl. schildermateriaal	kg			
			Kleur: geel				
			Leveren op plaats van verwerking				
706040	100599		Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (wit).	kg	100,00	F	100,00
			Betreft: wegenverf incl. schildermateriaal	kg			
			Kleur: wit				
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81			T.B.S. WERKNEMERS				
810010	100501		Inzetten van werknemer. Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: B, conform artikel 61 02 04 van deel 3 van het bestek	uur	2.000,00	F	
810020	100501		Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op maandag tot vrijdag: 0.00 - 7.00 uur en 17.00 - 24.00 uur Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: B, conform artikel 61 02 04 van deel 3 van het bestek	uur	40,00	F	
810050	100501		Inzetten van werknemer. Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: D, conform artikel 61 02 04 van deel 3 van het bestek	uur	2.000,00	F	
810060	100501		Inzetten van werknemer. Als de uitvoering plaats vindt op maandag tot vrijdag: 0.00 - 7.00 uur en 17.00 - 24.00 uur Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Werknemers: D, conform artikel 61 02 04 van deel 3 van het bestek	uur	40,00	F	
82			TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL INCL. BEDIENING				
820010	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: rupskraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5. Bakinhoud: ten minste 1 m3 .2. Rupsgraafmachine .9. Euro VI	uur	24,00	F	
820030	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: bandenkraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 .9. Euro VI	uur	24,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
820040	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: bandenkraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 .9. 100% ZE	uur	24,00	F	
820050	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: minikraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 .9. Euro VI	uur	200,00	F	
820060	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: minikraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 .9. 100% ZE	uur	200,00	F	
820070	100517		Inzetten van een wiellader. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: wiellader Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 .9. Euro VI	uur	24,00	F	
820080	100517		Inzetten van een wiellader. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: wiellader Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 .9. 100% ZE	uur	24,00	F	
820090	100516		Inzetten van een vrachtauto. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: knijpwagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .1. Zelflossend .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .2. Euro VI	uur	750,00	F	
820100	100516		Inzetten van een vrachtauto. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: knijpwagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Laadvermogen: ten minste 12 ton .1. Zelflossend .1. Met hydraulische laad- en losinrichting .9. 100% ZE	uur	750,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
820110	100599		Ter beschikking stellen van een veeg-zuigauto. Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: veeg-zuigcombiauto Euro VI	uur	24,00	F
820130	100599		Ter beschikking stellen mobiele hogedrukreiniger Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03 omschreven werkzaamheden Betreft: mobiele hogedrukreiniger (150 bar) met eigen watervoorziening Inclusief diverse spuitkoppen Euro VI	uur	100,00	F
820150	100599		Ter beschikking stellen van een minishovel Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 08 omschreven werkzaamheden Minishovel Max. werkbreedte 1300 mm Euro VI	uur	200,00	F
820160	100599		Ter beschikking stellen van een minishovel Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 08 omschreven werkzaamheden Minishovel Max. werkbreedte 1300 mm 100% ZE	uur	200,00	F
83			TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL EXCL. BEDIENING			
830020	101399		T.b.s. personenvervoermiddel Betreft: personenvervoermiddel voorzien van de in deel 3 artikel 61 02 02 lid 03 genoemde gereedschappen t.b.v. vervoeren van de ter beschikking gestelde werknemer(s) op het werkterrein en het vervoer van al het benodigde gereedschap en kleine hoeveelheden materiaal Inclusief aanhangwagen (tandem-asser)	uur	2.000,00	F
85			VERKEERSMAATREGELEN			
850020	621099		Toepas. afz.(en) op dubbelbaans niet-autosnelweg. Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op en langs dubbelbaanswegen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b De keuze en het toepassen van een type afzetting moet worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de aannemer Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h Met materieel van de aannemer	dag	10,00	F
850030	621099		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op en langs enkelbaanswegen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b De keuze en het toepassen van een type afzetting moet worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de aannemer Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwui = 30 km/h Met materieel van de aannemer	dag	800,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
850040	621099		Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op voet- en fietspaden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b De keuze en het toepassen van een type afzetting moet worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de aannemer Met materieel van de aannemer	week	200,00	F
850060	620399		Toepassen omleidingsroute. Betreft: toepassen omleidingsroutes ten behoeve van alle in het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op diverse wegen en fietspaden Uitvoering conform verkeermaatregelenplan van bestekspostnr. 880010 Met materiaal van de aannemer	week	10,00	F
86			KLACHTENAFHANDELING			
860010	100599		Klachtenafhandeling Klachten worden door de directie doorgezet naar de aannemer. De aannemer draagt zorg voor het administreren en rapporteren van de klachten. De administratie van de klachten moeten minimaal weergeven: - Opsomming van de binnengekomen klacht - De genomen maatregel - De tijd/ materieelbesteding - Foto van voor de werkzaamheden en na de werkzaamheden - Verantwoording van de gemaakt uren cq meters. De aannemer rapporteert wekelijks aan de directie. Vervolgacties worden verrekend middels de posten van dit bestek. De uren worden verrekend op basis van TBS onder hoofdstuk 81	keer	2.000,00	F
87			DIVERS			
870010	101199		Klic-melding aanvragen Betreft: aanvraag klic-melding t.b.v. grond mechanische werkzaamheden Op aanwijzing van de directie	keer	10,00	F
870020	101199		Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond Betreft: het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig het bepaalde in CROW-publicatie 250. Afgerekend na inlevering Klic-meldingsnummer.	keer	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
870030	101199		Inventarisatie en rapportage. Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het inventariseren en rapporteren van alle kapotte, beschadigde en scheefstaande bebording en afzetpalen per kwartaal Kapotte, beschadigde en scheefstaande bebording en afzetpalen dienen met foto's en bijbehorende lokatie te worden gerapporteerd in een spreadsheet. Van de kapotte en beschadigde bebording en afzetpalen dient een bestellijst te worden opgesteld Aantal verkeersbordpalen en afzetpalen: ca. 500 st. Tijdstip uitvoering: 1 keer per kwartaal Rapportage en bestellijst 4 werkdagen na de opname bij de directie indienen	keer	25,00	F
870040	101199		Inventarisatie en rapportage vuurwerkschade. Situering: binnen gehele besteksgebied Betreft: het inventariseren en rapporteren van vuurwerkschade aan alle bebording/straatmeubilair Kapotte, beschadigde bebording/straatmeubilair dienen met foto's en bijbehorende lokatie te worden gerapporteerd in een spreadsheet (digitaal) Tijdstip uitvoering: 1e week na oud- en nieuw Rapportage 2 werkdagen na de opname bij de directie indienen	keer	1,00	F
88			OPSTELLEN PLANNEN			
880010	101199		Opstellen straatwerkplan. Betreft: per "deelopdracht" opstellen van een straatwerkplan Het opstellen van een straatwerkplan geldt niet voor werkzaamheden t.a.v. spoedmeldingen (calamiteit), SIN meldingen en werkzaamheden welke in ter beschikking te stellen werknemers en materieel worden uitgevoerd Sraatwerkplan opstellen conform wet- en regelgeving	keer	1,00	F
880020	101199		Opstellen plan vrijgekomen materialen. Betreft: éénmalig opstellen van een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen op basis van de werkzaamheden in het bestek. Gedurende de gehele looptijd van het bestek (incl. eventuele optiejaren) dient het plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen continu te worden geactualiseerd en dit wordt geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen conform artikel 01.17.07 lid 01 van deel 3 van het bestek	keer	1,00	F
880030	101199		Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. Betreft: éénmalig opstellen van een V&G-plan uitvoeringsfase op basis van de werkzaamheden in het bestek Gedurende de gehele looptijd van het bestek (incl. eventuele optiejaren) dient het V&G-plan uitvoeringsfase continu te worden geactualiseerd en dit wordt geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen V&G-plan uitvoeringsfase opstellen conform wet- en regelgeving	keer	1,00	F
880050	101199		Opstellen BLVC-plan Opstellen, per deelopdracht actualiseren en beschikbaar houden van een BLVC-plan voor de uitvoering van het werk, afgestemd op de fasering en de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie in en rond het werkgebied.	keer	2,00	F

ESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			