BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	**ALGEMEEN**					
1	**GRONDWERK**					
111	**GROND ONTGRAVEN**					
111010	Vrijgraven polsdikke wortels	m	20,00	F		
112	**GROND VERVOEREN**					
112010	Klei vervoeren van/naar het depot.	m3	200,00	F		
113	**GROND VERWERKEN**					
113010	Grond verwerken in werkput t.b.v. boomwortels	m3	40,00	F		
113020	Grond verwerken in terrein	m3	200,00	F		
114	**GROND VERDICHTEN**					
114010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	200,00	F		
116	**CULTUURTECHNISCH GRONDWERK**					
116010	Egaliseren.	are	6,00	F		
116020	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	3,00	F		
13	**ZANDBED**					
130010	Afwerken zandbed, < 5 m2.	m2	4.000,00	F		
130020	Afwerken zandbed, 5 - 20 m2.	m2	3.000,00	F		
130030	Afwerken zandbed, > 20 m2.	m2	2.500,00	F		
130040	Aanbrengen straatlaag, < 5 m2.	m2	4.000,00	F		
130050	Aanbrengen straatlaag, 5 - 20 m2.	m2	2.500,00	F		
130060	Aanbrengen straatlaag, >20 m2.	m2	750,00	F		
2	**HERSTELWERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN**					
21	**ELEMENTVERHARDINGEN**					
211	**BETONTEGELS**					
2111	Opbreken betontegels					
211110	Opbr. betontegels diverse afmetingen, < 5 m2	m2	5.000,00	F		
211120	Opbr. betontegels diverse afmetingen, 5-20 m2	m2	3.500,00	F		
211130	Opbr. betontegels diverse afmetingen, > 20 m2	m2	750,00	F		
2112	Aanbrengen betontegels					
211210	Aanbr. betontegels diverse afmetingen, < 5 m2	m2	5.000,00	F		
211220	Aanbr. betontegels diverse afmetingen, 5-20 m2	m2	3.500,00	F		
211230	Aanbr. betontegels diverse afmetingen, > 20 m2	m2	750,00	F		
2113	Speciale betontegels					
211310	Opbr. grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm	m2	100,00	F		
211320	Aanbr. grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm	m2	100,00	F		
2114	Herstraten betontegels					
211410	Herstraten betontegels	m2	100,00	F		
213	**BETONSTRAATSTENEN**					
2131	Opbreken betonstraatstenen					
213110	Opbr. bss diverse afmetingen, < 5 m2	m2	1.500,00	F		
213120	Opbr. bss diverse afmetingen, 5-20 m2	m2	1.500,00	F		
213130	Opbr. bss diverse afmetingen, > 20 m2	m2	500,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2132	Aanbrengen betonstraatstenen					
213210	Aanbr. bss diverse afmetingen, < 5 m2	m2	1.500,00	F		
213220	Aanbr. bss diverse afmetingen, 5-20 m2	m2	1.500,00	F		
213230	Aanbr. bss diverse afmetingen, > 20 m2	m2	500,00	F		
2134	Herstraten betonstraatstenen					
213410	Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00	F		
215	**STRAATBAKSTENEN**					
2151	Opbreken straatbakstenen					
215130	Opbr. sbs diverse afmetingen	m2	230,00	F		
2152	Aanbrengen straatbakstenen					
215230	Aanbr. sbs diverse afmetingen, >20 m2	m2	150,00	F		
2154	Herstraten straatbakstenen					
215410	Herstraten straatbakstenen.	m2	60,00	F		
219	**DIVERS**					
2191	Molgoot					
219110	Opbr molgoot, 4-5 strek betonnen keiformaat cement	m	100,00	F		
219120	Opbr. molgoot, 4-5 strek betonnen keiformaat zand.	m	100,00	F		
219150	Aanbrengen molgoot keiformaat, 4-strek.	m	100,00	F		
219160	Aanbrengen molgoot keiformaat, 4-strek op fund.	m	100,00	F		
219170	Aanbrengen molgoot keiformaat, 5-strek.	m	200,00	F		
219180	Aanbrengen molgoot keiformaat, 5-strek op fund.	m	100,00	F		
22	**KANTOPSLUITINGEN**					
2201	Richten en lichten kantopsluitingen					
220110	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	50,00	F		
220120	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
221	**OPSLUITBANDEN**					
2211	Opbreken opsluitbanden					
221110	Opbreken opsluitbanden, < 5 m	m	750,00	F		
221120	Opbreken opsluitbanden, 5-20 m	m	1.000,00	F		
221130	Opbreken opsluitbanden, > 20 m	m	600,00	F		
2217	Aanbrengen opsluitbanden					
221710	Aanbrengen opsluitbanden, < 5 m	m	750,00	F		
221720	Aanbrengen opsluitbanden, 5-20 m	m	1.000,00	F		
221730	Aanbrengen opsluitbanden, > 20 m	m	600,00	F		
223	**TROTTOIRBANDEN**					
2231	Opbreken trottoirbanden					
223110	Opbreken. trottoirbanden, < 5 m	m	150,00	F		
223120	Opbreken. trottoirbanden, 5-20 m	m	50,00	F		
2237	Aanbrengen trottoirbanden					
223710	Aanbrengen trottoirbanden, < 5 m	m	150,00	F		
223720	Aanbrengen trottoirbanden, 5-20 m	m	50,00	F		
225	**GELEIDEBANDEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2251	Opbreken geleidebanden					
225110	Opbreken geleidebanden, < 5 m	m	20,00	F		
225120	Opbreken geleidebanden, 5-20 m	m	50,00	F		
2254	Aanbrengen geleidebanden					
225410	Aanbrengen geleidebanden, < 5 m	m	20,00	F		
225420	Aanbrengen geleidebanden, 5-20 m	m	50,00	F		
227	**INRITBANDEN**					
227010	Opbreken inritbanden van beton	m	40,00	F		
227020	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	40,00	F		
228	**VOORZIENINGEN T.B.V. KANTOPSLUITINGEN**					
228010	Leveren en aanbrengen stelspecie, < 5 m	m	200,00	F		
228040	Leveren en aanbrengen betonrug, < 5 m	m	200,00	F		
24	**ASFALTVERHARDINGEN**					
241	**ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN**					
241010	Zagen asfaltverharding gem. d= 45 mm	m	100,00	F		
241020	Zagen asfaltverhardingen gem. d= 150 mm	m	100,00	F		
242	**OPBREKEN SCHOON ASFALT**					
242010	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt. (d=45 mm)	m2	20,00	F		
242020	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt. (d=150 mm)	m2	50,00	F		
245	**CALAMITEITEN / SPOED REPARATIE**					
245010	Repareren enkel asfalt gat.	m2	20,00	F		
25	**FUNDERINGEN**					
251	**OPBREKEN FUNDERINGEN**					
251010	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	50,00	F		
252	**AANBRENGEN FUNDERING**					
252010	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	100,00	F		
26	**ZAGEN VERHARDING**					
260010	Pasmaken van bestratingsmateriaal (tegels)	m	500,00	F		
260020	Pasmaken van opsluitbanden.	st	50,00	F		
260030	Pasmaken van trottoirbanden	st	30,00	F		
29	**IPA (INVALIDE PARKEERPLAATSEN AANLEGGEN)**					
291	**VERWIJDEREN IPA**					
291010	Volledig verwijderen markering.	m2	50,00	F		
291020	Hergebruik verkeersbordpalen, groenstrook.	st	30,00	F		
291030	Hergebruik verkeersbordpalen, verharding.	st	30,00	F		
291040	Verwijderen verkeersborden.	st	120,00	F		
292	**INSTANDHOUDEN IPA**					
292010	Herstellen markering -wegenverf-.	m2	250,00	F		
293	**AANBRENGEN EN/OF UITBREIDEN IPA**					
293010	Aanbrengen markering -wegenverf-	m2	400,00	F		
293020	Aanbrengen markering -bestrating-	st	2,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
293030	Aanbrengen verkeersbordpalen, groenstrook.	st	40,00	F		
293040	Aanbrengen verkeersbordpalen, verharding.	st	40,00	F		
293050	Aanbrengen verkeersborden.	st	200,00	F		
293060	Aanpassen kentekenbord.	st	100,00	F		
31	**RIOLERING**					
315	**OP HOOGTE STELLEN PUTAFDEKKING**					
315010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking RWA.	st	5,00	F		
315020	Op hoogte brengen bestaande putafdekking DWA.	st	5,00	F		
35	**OP HOOGTE STELLEN DIVERSEN**					
351	**WATERPOTTEN EN AFSLUITERS**					
351010	Ophogen straatpot incl. grondwerk in groenstrook	st	10,00	F		
351020	Ophogen straatpot incl. grondwerk in straatwerk	st	15,00	F		
352	**BRANDKRANEN**					
352010	Ophogen straatpot (Brandkraan) incl. grondwerk	st	10,00	F		
4	**GROENVOORZIENINGEN**					
42	**WORTELSCHERM**					
420010	Aanbrengen wortelscherm.	m	50,00	F		
420020	Aanbrengen wortelscherm.	m	50,00	F		
43	**AANBRENGEN BEPLANTING/GRASZODEN**					
431	**AANLEG GAZON**					
431010	Zaaien graszaad R1, incl. grondbewerking, vlak.	are	1,00	F		
431020	Zaaien graszaad R1, incl. grondbewerking, talud.	are	1,00	F		
5	**LEVERANTIES**					
51	**LEVERANTIE ELEMENTVERHARDINGEN**					
511	**LEVERANTIE BETONTEGELS**					
511020	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, grijs	st	100,00	F		
511030	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, div kleuren	st	100,00	F		
511040	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs	st	500,00	F		
511050	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, div kleuren	st	300,00	F		
511120	Leveren betontegels 400 x 400 x 60 mm, grijs	st	25,00	F		
511150	Leveren betontegels 200 x 400 x 80 mm, grijs	st	250,00	F		
511190	Leveren betontegels 500 x 500 x 60 mm, grijs	st	10,00	F		
511210	Leveren betontegels 600 x 400 x 60 mm, grijs	st	80,00	F		
5113	Markeringstegels					
511320	Leveren betontegels.(voorrangstegel)	st	25,00	F		
511330	Leveren betontegels.(tussentegel/blokmarkering)	st	25,00	F		
511340	Leveren betontegels.(blokmarkering)	st	25,00	F		
511350	Leveren noppentegels 300 x 300 x 60 mm, wit	st	100,00	F		
511360	Leveren grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm, grijs	st	75,00	F		
511380	Leveren geleidetegels 300x300x60mm	st	150,00	F		
512	**LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN**					
512010	Leveren betonstraatstenen keiform. grijs 80 mm	st	500,00	F		
512030	Leveren halve bss keiform. grijs 80mm.	st	100,00	F		
512040	Leveren betonstraatstenen keiform. kleur 80 mm	st	200,00	F		
512050	Leveren betonstraatstenen keiform. divers 80 mm	st	750,00	F		
512070	Leveren betonstraatstenen keiform. wit 80 mm	st	400,00	F		
512110	Leveren betonstraatstenen keiform. grijs 70 mm	st	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
52	**LEVERANTIE KANTOPSLUITINGEN**					
521	**LEVERANTIE OPSLUITBANDEN**					
521020	Leveren rechte opsluitband van beton, 80x200 mm.	st	80,00	F		
521030	Leveren bochtband - opsluitband van beton 80x200 mm	st	10,00	F		
521040	Lev. hulpstuk -opsluitband van beton-, 80x200 mm.	st	10,00	F		
521050	Leveren rechte opsluitband van beton, 100x200 mm.	st	100,00	F		
521060	Leveren bochtband - opsluitband van beton 100x200 mm	st	50,00	F		
521070	Leveren rechte opsluitband van beton, 120x250 mm.	st	20,00	F		
521080	Leveren bochtband - opsluitband van beton 120x250 mm	st	5,00	F		
522	**LEVERANTIE TROTTOIRBANDEN**					
522010	Lev. rechte trottoirband, 130/150x250 mm, grijs	st	15,00	F		
522020	Lev. rechte trottoirband, 130/150x250 mm, kleur	st	10,00	F		
522030	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	5,00	F		
522040	Leveren bochtband - trottoirband van beton 130/150x250	st	5,00	F		
522050	Lev. hulpstuk -trottoirb, 130/150x250 mm, grijs	st	3,00	F		
522060	Lev. rechte trottoirband, 180/200x250 mm, grijs	st	50,00	F		
522070	Lev. rechte trottoirband, 180/200x250 mm, kleur	st	5,00	F		
522080	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F		
522090	Leveren bochtband - trottoirband van beton 180/200x250	st	3,00	F		
522100	Lev. hulpstuk -trottoirb, 180/200x250 mm, grijs	st	3,00	F		
522110	Lev. hulpstuk -trottoirb, 180/200x250 mm, kleur	st	3,00	F		
522120	Lev rechte trottoirband van beton, 115/225x240 mm.	st	25,00	F		
522130	Leveren bochtband - trottoirband van beton 115/225x240.	st	10,00	F		
522140	Lev hulpstuk -trottoirb. van beton, 115/225x240 mm	st	3,00	F		
523	**LEVERANTIE GELEIDEBANDEN**					
523050	Lev. rechte geleideband, 70/200x200 mm, grijs	st	15,00	F		
524	**LEVERANTIE INRITBANDEN**					
524010	Leveren inritbanden van beton (tussenstuk)	m	10,00	F		
524020	Leveren inritbanden van beton (eindstuk)	m	4,00	F		
525	**LEVERANTIE STOOTBANDEN**					
525010	Leveren stootbanden 200 x 200 mm (2x rond).	st	5,00	F		
53	**LEVERANTIE DIVERSE VERHARDINGEN**					
530050	Leveren betonnen markeringspaal.	st	10,00	F		
530070	Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (geel).	kg	50,00	F		
530080	Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (wit).	kg	350,00	F		
54	**LEVERANTIE GROND**					
540010	Leveren brekerzand.	m3	50,00	F		
540020	Leveren zand.	m3	400,00	F		
540030	Leveren teelaarde	m3	50,00	F		
55	**LEVERANTIE HALFVERHARDINGEN**					
550010	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	25,00	F		
56	**LEVERANTIE GROENVOORZIENINGEN**					
561	**LEVEREN GRASZAAD/GRASZADEN**					
561010	Leveren graszaad R1.	kg	10,00	F		
563	**LEVEREN WORTELSCHERM**					
563010	Leveren wortelscherm (wortelgeleidend)	m	50,00	F		
563020	Leveren wortelscherm (wortelwerend)	m	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7	**DIVERS**					
700	**ALGEMEEN**					
700010	Graven proefsleuf.	m	100,00	F		
700020	Instandhouden voorzieningen werkterrein.	dag	25,00	F		
700030	Inrichten werkterrein.	keer	5,00	F		
700040	Opruimen werkterrein.	keer	5,00	F		
700050	Inrichten tijdelijk depot.	keer	2,00	F		
700060	Opruimen van tijdelijk depot.	keer	2,00	F		
700070	Opstellen bewonersbrieven.	st	500,00	F		
700080	Bezorgen bewonersbrieven.	st	500,00	F		
700090	Instandhouden tijdelijk depot.	dag	10,00	F		
701	**STRAATMEUBILAIR**					
701010	Aanbrengen geleidepaal van hout.	st	10,00	F		
701020	Verw verkeerspaal type 90, insteekpaal uitneemb.	st	40,00	F		
701050	Verwijderen afrastering.	m	250,00	F		
701060	Verwijderen en aanbrengen van afzetpalen	keer	1,00	F		
701070	Onderhouden van afzetpalen	keer	1,00	F		
701110	Aanbr verkeerspaal type 90, insteekpaal uitneemb.	st	25,00	F		
701160	Leveren en aanbrengen sierbollen.	st	5,00	F		
701170	Herstellen bochtbescherming (genieblokken)	st	20,00	F		
701180	Herstellen bochtbescherming (bermblokken)	st	20,00	F		
701190	Schoonmaken, verven bochtbescherming (Genie)	st	50,00	F		
701200	Schoonmaken, verven bochtbescherming (bermblok)	st	50,00	F		
701310	Ophalen gietijzeren boomroosters.	st	5,00	F		
702	**WEGBEBAKENING**					
702010	Verwijderen verkeersbordpalen, groenstrook.	st	500,00	F		
702020	Verwijderen verkeersbordpalen, verharding.	st	150,00	F		
702030	Hergebruik verkeersbordpalen, groenstrook.	st	60,00	F		
702040	Hergebruik verkeersbordpalen, verharding.	st	100,00	F		
702050	Verwijderen verkeersborden.	st	300,00	F		
702110	Aanbrengen verkeersbordpalen, groenstrook.	st	100,00	F		
702120	Aanbrengen verkeersbordpalen, verharding.	st	150,00	F		
702130	Aanbrengen verkeersborden.	st	200,00	F		
702140	Aanbrengen verkeersborden.	st	100,00	F		
702150	Aanbrengen overige markering -wegenverf-, < 10 m2.	m2	100,00	F		
702160	Aanbrengen overige markering -wegenverf-, > 10 m2.	m2	200,00	F		
702170	Aanbrengen overige markering thermoplastisch,<10m2	m2	40,00	F		
702180	Aanbrengen overige markering thermoplastisch,>10m2	m2	60,00	F		
702190	Aanbrengen overige markering thermoplastisch,<10m2	m2	40,00	F		
702200	Aanbrengen overige markering thermoplastisch,>10m2	m2	60,00	F		
703	**STORTKOSTEN**					
703010	Afvoeren en storten opgebroken materialen.	ton	250,00	F		
704	**WERKTERREIN**					
704010	Aanbrengen kunstoffen schotten t.b.v. voetgangers.	m	50,00	F		
704020	Instandhouden schotten t.b.v. voetgangers.	m*d	250,00	F		
704030	Verplaatsen schotten t.b.v. voetgangers.	m	280,00	F		
704040	Verwijderen schotten t.b.v. voetgangers.	m	50,00	F		
704050	Aanbrengen rijplaten.	m	50,00	F		
704060	Instandhouden rijplaten.	m*d	50,00	F		
704070	Verplaatsen rijplaten.	keer	50,00	F		
704080	Verwijderen rijplaten.	m	50,00	F		
706	**LEVERANTIE MEUBILAIR**					
706010	Leveren markeringspaal van kunststof.	st	100,00	F		
706020	Leveren betonnen markeringspaal.	st	25,00	F		
706030	Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (geel).	kg	20,00	F		
706040	Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (wit).	kg	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	**WERKEN VAN ALGEMENE AARD**					
81	**T.B.S. WERKNEMERS**					
810010	T.b.s. werknemer B tijdens kantooruren	uur	2.000,00	F		
810020	T.b.s. werknemer B buiten kantooruren	uur	40,00	F		
810050	T.b.s. werknemer D tijdens kantooruren	uur	2.000,00	F		
810060	T.b.s. werknemer D buiten kantooruren	uur	40,00	F		
82	**TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL INCL. BEDIENING**					
820010	T.b.s. hydraulische graafmachine, rupskraan	uur	24,00	F		
820030	T.b.s. hydraulische graafmachine, bandenkraan	uur	24,00	F		
820040	T.b.s. hydraulische graafmachine, bandenkraan	uur	24,00	F		
820050	T.b.s. hydraulische graafmachine, minikraan.	uur	200,00	F		
820060	T.b.s. hydraulische graafmachine, minikraan.	uur	200,00	F		
820070	T.b.s. wiellader.	uur	24,00	F		
820080	T.b.s. wiellader.	uur	24,00	F		
820090	T.b.s. vrachtauto, knijpwagen.	uur	750,00	F		
820100	T.b.s. vrachtauto, knijpwagen.	uur	750,00	F		
820110	T.b.s. veeg-zuigauto.	uur	24,00	F		
820130	T.b.s. mobiele hogedrukreiniger	uur	100,00	F		
820150	T.b.s. minishovel	uur	200,00	F		
820160	T.b.s. minishovel	uur	200,00	F		
83	**TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL EXCL. BEDIENING**					
830020	T.b.s. personenvervoermiddel	uur	2.000,00	F		
85	**VERKEERSMAATREGELEN**					
850020	Toepas. afz.(en) op dubbelbaans niet-autosnelweg.	dag	10,00	F		
850030	Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	800,00	F		
850040	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	week	200,00	F		
850060	Toepassen omleidingsroute.	week	10,00	F		
86	**KLACHTENAFHANDELING**					
860010	Klachtenafhandeling	keer	2.000,00	F		
87	**DIVERS**					
870010	Klic-melding aanvragen	keer	10,00	F		
870020	Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond	keer	10,00	F		
870030	Inventarisatie en rapportage.	keer	25,00	F		
870040	Inventarisatie en rapportage vuurwerkschade.	keer	1,00	F		
88	**OPSTELLEN PLANNEN**					
880010	Opstellen straatwerkplan.	keer	1,00	F		
880020	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	keer	1,00	F		
880030	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	keer	1,00	F		
880040	Opstellen gegevens verrichte werkzaamheden.	keer	13,00	F		
880050	Opstellen BLVC-plan	keer	2,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%				
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%				
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%				
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,15			
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					