BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
0		. . . . .	**ALGEMEEN** Niet alle bestekposten in deel 2.2 van dit bestek zullen in een onderhoudsjaar worden opgedragen De staffeling in de hoeveelheden aangegeven in dit deel 2.2 zijn begrensd door het totaal van de in de betreffende op afroep uit te voeren werkzaamheden aangegeven hoeveelheden per bestekspost, en is niet begrensd door fysieke scheidingen, werkvakken e.d. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua oppervlakte c.q. lengte niet aaneengesloten te zijn De directie bepaald per deelopdracht op welke bestekposten de betreffende werkzaamheden verrekend moeten worden Let op! De genoemde hoeveelheden in dit contract gelden voor 1 jaar.			

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1			**GRONDWERK**					
		. . . . .						
111			**GROND ONTGRAVEN**					
		. . . . .						
111010	220199		Vrijgraven polsdikke wortels	m	20,00	F		
		. . . . .	Betreft handmatige graafwerkzaamheden t.p.v. polsdikke					
		. . . . .	boomwortels t/m 5 cm.					
		. . . . .	Grondsoort: klei en/of zand					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van					
		. . . . .	ontgraving.					
		. . . . .	Ontgravingshoogte maximaal 1,00 m					
		. . . . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .	Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	113 en indien nodig afvoeren volgens bestekspostnr. 112					
		. . . . .						
112			**GROND VERVOEREN**					
		. . . . .						
112010	220201		Grond vervoeren.	m3	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: Transport van en naar het depot					
		. . . . .	Grondsoort: klei					
		.1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking					
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling gelijk gesteld aan het verschil					
		. . . . .	tussen de ontgravingspost(en) en de					
		. . . . .	verwerkingspost(en)					
		. . . . .						
113			**GROND VERWERKEN**					
		. . . . .						
113010	220399		Grond verwerken in werkput t.b.v. boomwortels	m3	40,00	F		
		. . . . .	Betreft handmatige graafwerkzaamheden t.p.v. polsdikke					
		. . . . .	boomwortels.					
		. . . . .	Grondsoort: zand					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van					
		. . . . .	verwerking					
		. . . . .	Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekpostnr. 111, of geleverd volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	112					
		. . . . .	Hoogte maximaal 1,00 m					
		. . . . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .	Verdichten volgens bestekspostnr. 114					
		. . . . .						
113020	220301		Grond verwerken in terrein	m3	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: grondwerk t.b.v. ophoging onder verharding door					
		. . . . .	verzakking e.d.					
		. . . . .	Grondsoort:zand	m3			200,00	I
		. . . . .	Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekpostnr. 111, of geleverd volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	112					
		5.	Hoogte 0,50 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . .1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 114010					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
114			**GROND VERDICHTEN**					
		. . . . .						
114010	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	200,00	F		
		. . . . .	Betreft grond verwerkt volgens bestekspostnr. 113					
		. . . . .	Grondsoort: zand					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling:					
		. . . . .	- gelijk gesteld aan de verwerkingspost(en)					
		. .9. . .	Verdichten in lagen van maximaal 0,50 m					
		. . . . .						
116			**CULTUURTECHNISCH GRONDWERK**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
116010	221131		Egaliseren.	are	6,00	F	
		. . . . .	Grondsoort:				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		. .1. . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha				
		. . .2. .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang				
		. . . .2.	Toegestane positieve afwijking 0,03 m				
		2	Toegestane negatieve afwijking 0,03 m				
		. . . . .					
116020	221132		Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	3,00	F	
		. . . . .	Grondsoort:				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		. .1. . .	Lichte egalisatie; grondverzet gemiddeld max. 500				
		. . . . .	m3/ha				
		. . . . .	Bovengrond ter dikte van max. 0,30 m bovenhouden				
		. . . .2.	Toegestane positieve afwijking 0,03 m				
		2	Toegestane negatieve afwijking 0,03 m				
		. . . . .					
13			**ZANDBED**				
		. . . . .					
130010	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2	4.000,00	F	
		. . . . .	verhardingslaag.				
		. . . . .	Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen				
		. . . . .	Betreft: oppervlakte tot 5 m2				
		. . . . .	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de				
		. . . . .	verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging				
		. . . . .	van water en afwerken.				
		1.	Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen				
		. . . . .	verhardingslaag				
		.2. . . .	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden				
		. . . . .	gesteld is 0,50 m				
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03				
		. . . . .	en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met				
		. . . . .	als noemer de maximumproctordichtheid met de				
		. . . . .	proctorproef				
		. . . . .					
130020	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2	3.000,00	F	
		. . . . .	verhardingslaag.				
		. . . . .	Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen				
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2				
		. . . . .	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de				
		. . . . .	verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging				
		. . . . .	van water en afwerken.				
		1.	Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen				
		. . . . .	verhardingslaag				
		.2. . . .	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden				
		. . . . .	gesteld is 0,50 m				
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03				
		. . . . .	en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met				
		. . . . .	als noemer de maximumproctordichtheid met de				
		. . . . .	proctorproef				
		. . . . .					
130030	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2	2.500,00	F	
		. . . . .	verhardingslaag.				
		. . . . .	Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen				
		. . . . .	Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2				
		. . . . .	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de				
		. . . . .	verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging				
		. . . . .	van water en afwerken.				
		1.	Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen				
		. . . . .	verhardingslaag				
		.2. . . .	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden				
		. . . . .	gesteld is 0,50 m				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
130040	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	4.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanvullen van zandbed					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte tot 5 m2					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .4. . .	Zand in zandbed	m3			200,00	L
		. . . . .						
130050	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	2.500,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanvullen van zandbed					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .4. . .	Zand in zandbed	m3			125,00	L
		. . . . .						
130060	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	750,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanvullen van zandbed					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 70 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .4. . .	Zand in zandbed	m3			37,50	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2			**HERSTELWERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN**					
		. . . . .						
21			**ELEMENTVERHARDINGEN**					
		. . . . .						
211			**BETONTEGELS**					
		. . . . .	Tegels ontdoen van zand en vuil					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
2111			<u>Opbreken betontegels</u>					
		. . . . .						
211110	831703		Opbreken betontegels.	m2	5.000,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte tot 5 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.9. . . .	Diverse standaard formaten					
		. . . . .	incl. halve- en pastegels					
		. . . . .	Standaard kleuren, divers					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 2112, betreft voor hergebruik geschikt					
		. . . . .	geachte hele tegels (ca. 80%)					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
211120	831703		Opbreken betontegels.	m2	3.500,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.9. . . .	Diverse standaard formaten					
		. . . . .	incl. halve- en pastegels					
		. . . . .	Standaard kleuren, divers					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 2112, betreft voor hergebruik geschikt					
		. . . . .	geachte hele tegels (ca. 80%)					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
211130	831703		Opbreken betontegels.	m2	750,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.9. . . .	Diverse standaard formaten					
		. . . . .	incl. halve- en pastegels					
		. . . . .	Standaard kleuren, divers					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 2112, betreft voor hergebruik geschikt					
		. . . . .	geachte hele tegels (ca. 80%)					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
2112			<u>Aanbrengen betontegels</u>					
		. . . . .						
211210	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	5.000,00	F		
		. . . . .	Betreft oppervlakte tot 5 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .9. .	Betontegels diverse standaard afmetingen					
		. . . . .	incl. halve en pastegels					
		. . . . .	Standaard kleuren, divers					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 2111 en/of geleverd					
		. . . . .	volgens de bestekspostnr. 511					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211220	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	3.500,00	F		
		. . . . .	Betreft oppervlakte van 5 tot 20 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .9. .	Betontegels diverse standaard afmetingen					
		. . . . .	incl. halve en pastegels					
		. . . . .	Standaard kleuren, divers					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 2111 en/of geleverd					
		. . . . .	volgens de bestekspostnr. 511					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
211230	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	750,00	F		
		. . . . .	Betreft oppervlakte meer dan 20 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .9. .	Betontegels diverse standaard afmetingen					
		. . . . .	incl. halve en pastegels					
		. . . . .	Standaard kleuren, divers					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 2111 en/of geleverd					
		. . . . .	volgens de bestekspostnr. 511					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
2113			Speciale betontegels					
		. . . . .						
211310	831703		Opbreken betontegels.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		9.	Breedte variabel					
		.6. . . .	Betontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	incl. halve- en pastegels					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 211320, betreft voor hergebruik					
		. . . . .	geschikt geachte hele en halve tegels (ca. 80%)					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
211320	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	100,00	F		
		9.	Breedte variabel					
		.5. . . .	In blokverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .9. .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm					
		. . . . .	Kleur grijs					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211310 en/of					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnr. 511					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met teelaarde geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 540030					
		. . . . .						
2114			Herstraten betontegels					
		. . . . .						
211410	831403		Herstraten betontegels.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Situering: verspreid over het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: oppervlaktes 5 tot 20 m2					
		. . . . .	Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr.					
		. . . . .	511					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 703010					
		9.	Breedte variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
213			**BETONSTRAATSTENEN**					
		. . . . .	Stenen ontdoen van zand en vuil					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
2131			Opbreken betonstraatstenen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213110	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.500,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locatie in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte tot 5 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.9. . . .	Diverse standaard formaten					
		. . . . .	incl. halve- en keperstenen					
		. . . . .	Standaard kleuren, divers					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 2132					
		. . . . .	betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen					
		. . . . .	(ca. 85%)					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
213120	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.500,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locatie in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.9. . . .	Diverse standaard formaten					
		. . . . .	incl. halve- en keperstenen					
		. . . . .	Standaard kleuren, divers					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 2132					
		. . . . .	betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen					
		. . . . .	(ca. 85%)					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
213130	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locatie in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.9. . . .	Diverse standaard formaten					
		. . . . .	incl. halve- en keperstenen					
		. . . . .	Standaard kleuren, divers					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 2132					
		. . . . .	betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen					
		. . . . .	(ca. 85%)					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
2132			Aanbrengen betonstraatstenen					
		. . . . .						
213210	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.500,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte tot 5 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.9. . . .	Diverse verbanden					
		. . . .9.	Betonstraatstenen diverse standaard afmetingen					
		. . . . .	diverse kleuren					
		. . . . .	incl. halve en keperstenen/bisschopsmutsen					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2131 en/of					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnrs. 512					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
213220	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.500,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.9. . . .	Diverse verbanden					
		. . . .9.	Betonstraatstenen diverse standaard afmetingen					
		. . . . .	diverse kleuren					
		. . . . .	incl. halve en keperstenen/bisschopsmutsen					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2131 en/of					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnrs. 512					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
213230	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: oppervlakte > 20 m2				
		9.	Breedte variabel				
		.9. . . .	Diverse verbanden				
		. . . .9.	Betonstraatstenen diverse standaard afmetingen				
		. . . . .	diverse kleuren				
		. . . . .	incl. halve en keperstenen/bisschopsmutsen				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2131 en/of				
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnrs. 512				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		. . . . .					
2134			Herstraten betonstraatstenen				
		. . . . .					
213410	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00	F	
		. . . . .	Situering: Diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2				
		. . . . .	Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr.				
		. . . . .	512				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten				
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 703010 en zijn als grondstof				
		. . . . .	herbruikbaar				
		9.	Breedte divers				
		.9. . . .	Diverse verbanden				
		. . . . .					
215			**STRAATBAKSTENEN**				
		. . . . .	Straatbakstenen ontdoen van zand en vuil				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		. . . . .	materialen				
		. . . . .					
2151			Opbreken straatbakstenen				
		. . . . .					
215130	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	230,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locatie in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: oppervlakte				
		9.	Breedte variabel				
		.9. . . .	Diverse standaard formaten				
		. . . . .	incl. halve- en keperstenen				
		. . . . .	Standaard kleuren, divers				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekpostnrs. 2152				
		. . . . .	betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen				
		. . . . .	(ca. 85%)				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen en zijn als grondstof				
		. . . . .	herbruikbaar, afvoeren en storten volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 703010				
		. . . . .					
2152			Aanbrengen straatbakstenen				
		. . . . .					
215230	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	150,00	F	
		9.	Straatbaksteen: standaard formaat				
		. . . . .	met en/of zonder afstandhouders				
		. . . . .	Diverse diktes				
		. . . . .	standaard kleuren, divers				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2151 en/of				
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnr. 513				
		.9. . . .	Breedte variabel				
		. .9. . .	Diverse verbanden				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		. . . . .					
2154			Herstraten straatbakstenen				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
215410	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	60,00	F		
		. . . . .	Situering: Diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2					
		. . . . .	Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr.					
		. . . . .	513					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen en zijn als grondstof					
		. . . . .	herbruikbaar					
		9.	Breedte divers					
		.9. . . .	Diverse verbanden					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
219			**DIVERS**					
		. . . . .						
2191			<u>Molgoot</u>					
		. . . . .						
219110	831706		Opbreken molgoot.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: molgoot					
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		9.	Breedte 4 - 5 streklagen					
		.9. . . .	In cementstabilisatie					
		. . . .6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 70-80					
		. . . . .	mm					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 2191					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
219120	831706		Opbreken molgoot.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: molgoot					
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		9.	Breedte 4 - 5 streklagen					
		.9. . . .	Op zand					
		. . . .6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 70-80					
		. . . . .	mm					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 2191					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
219150	831303		Aanbrengen molgoot.	m	100,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		1.	Bestaand uit 4 streklagen					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80	st			1.905,00	I
		. . . . .	mm					
		. . . . .	Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of					
		. . . . .	leveren volgens bestekspostnr. 512					
		3	Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen					
		. . . . .	geheel gevuld zijn					
		. . . . .						
219160	831303		Aanbrengen molgoot.	m	100,00	F		
		. . . . .	Uitgangspunt:					
		. . . . .	- cementspecie 0,04 m3/m1					
		1.	Bestaand uit 4 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			4,00	L
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80	st			1.905,00	I
		. . . . .	mm					
		. . . . .	Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of					
		. . . . .	leveren volgens bestekspostnr. 512					
		3	Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen					
		. . . . .	geheel gevuld zijn					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
219170	831303		Aanbrengen molgoot.	m	200,00	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80	st			4.762,00	I
		. . . . .	mm					
		. . . . .	Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of					
		. . . . .	leveren volgens bestekspostnr. 512					
		3	Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen					
		. . . . .	geheel gevuld zijn					
		. . . . .						
219180	831303		Aanbrengen molgoot.	m	100,00	F		
		. . . . .	Uitgangspunt:					
		. . . . .	- cementspecie 0,05 m3/m1					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			5,00	L
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80	st			2.381,00	I
		. . . . .	mm					
		. . . . .	Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of					
		. . . . .	leveren volgens bestekspostnr. 512					
		3	Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen					
		. . . . .	geheel gevuld zijn					
		. . . . .						
22			**KANTOPSLUITINGEN**					
		. . . . .						
2201			Richten en lichten kantopsluitingen					
		. . . . .						
220110	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: verspreid over het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: afstanden zijn divers					
		. . . . .	Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr.					
		. . . . .	521					
		9.	Diverse profielen					
		. . . . .						
220120	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: verspreid over het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: afstanden zijn divers					
		. . . . .	Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr.					
		. . . . .	522					
		9.	Diverse profielen					
		. . . . .						
221			**OPSLUITBANDEN**					
		. . . . .	Banden ontdoen van zand, vuil, beton- en specieresten					
		. . . . .						
2211			Opbreken opsluitbanden					
		. . . . .						
221110	831711		Opbreken betonbanden.	m	750,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: rechte en gebogen opsluitbanden over een					
		. . . . .	lengte tot 5 m.					
		9.	Op zandbed					
		. . .9. .	Opsluitbanden van diverse formaten					
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 2217, betreft voor hergebruik geschikt					
		. . . . .	geachte hele banden (ca. 80 %)					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen en zijn als grondstof					
		. . . . .	herbruikbaar, afvoeren en storten volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
221120	831711		Opbreken betonbanden.	m	1.000,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: rechte en gebogen opsluitbanden over een				
		. . . . .	lengte van 5 tot 20 m.				
		9.	Op zandbed				
		.9. . . .	Opsluitbanden van diverse formaten				
		. . .3. .	Opsluitbanden 60 x 200 mm				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnrs. 2217, betreft voor hergebruik geschikt				
		. . . . .	geachte hele banden (ca. 80 %)				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen en zijn als grondstof				
		. . . . .	herbruikbaar, afvoeren en storten volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 703010				
		. . . . .					
221130	831711		Opbreken betonbanden.	m	600,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: rechte en gebogen opsluitbanden over een				
		. . . . .	lengte van 20 m of meer.				
		9.	Op zandbed				
		. . .9. .	Opsluitbanden van diverse formaten				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnrs. 2217, betreft voor hergebruik geschikt				
		. . . . .	geachte hele banden (ca. 80 %)				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen en zijn als grondstof				
		. . . . .	herbruikbaar, afvoeren en storten volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 703010				
		. . . . .					
2217			Aanbrengen opsluitbanden				
		. . . . .					
221710	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	750,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: rechte, hoekstukken en gebogen opsluitbanden				
		. . . . .	over een lengte tot 5 m.				
		2.	Op zandbed				
		. .9. . .	Vrijgekomen volgens de bestekspostnrs. 2211 en/of				
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnrs. 521.				
		. . . . .					
221720	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1.000,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen opsluitbanden over				
		. . . . .	een lengte van 5 tot 20 m.				
		2.	Op zandbed				
		. .9. . .	Vrijgekomen volgens de bestekspostnrs. 2211 en/of				
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnrs. 521				
		. . . . .					
221730	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	600,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen opsluitbanden over				
		. . . . .	een lengte van 20 m of meer.				
		2.	Op zandbed				
		. .9. . .	Vrijgekomen volgens de bestekspostnrs. 2211 en/of				
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnrs. 521				
		. . . . .					
223			**TROTTOIRBANDEN**				
		. . . . .	Banden ontdoen van zand, vuil, beton- en specieresten				
		. . . . .					
2231			Opbreken trottoirbanden				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
223110	831711		Opbreken betonbanden.	m	150,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir-				
		. . . . .	banden over een lengte tot 5 m				
		9.	Op zandbed				
		. .9. . .	Trottoirbanden van diverse formaten				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr.s 2237, betreft voor hergebruik geschikt				
		. . . . .	geachte hele banden (ca. 80%)				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen en zijn als grondstof				
		. . . . .	herbruikbaar, afvoeren en storten volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 703010				
		. . . . .					
223120	831711		Opbreken betonbanden.	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir-				
		. . . . .	banden over een lengte van 5 tot 20 m				
		9.	Op zandbed				
		. .9. . .	Trottoirbanden van diverse formaten				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr.s 2237, betreft voor hergebruik geschikt				
		. . . . .	geachte hele banden (ca. 80%)				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen en zijn als grondstof				
		. . . . .	herbruikbaar, afvoeren en storten volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 703010				
		. . . . .					
2237			Aanbrengen trottoirbanden				
		. . . . .					
223710	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	150,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van rechte, hoekstuk en				
		. . . . .	gebogen trottoirbanden over een lengte tot 5 m				
		9.	Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of				
		. . . . .	met betonrug volgens bestekspostnrs. 228.				
		. .9. . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2231 en/of				
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnr. 522				
		. . . . .					
223720	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van rechte, hoekstuk en				
		. . . . .	gebogen trottoirbanden over een lengte van 5 tot 20 m				
		9.	Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of				
		. . . . .	met betonrug volgens bestekspostnrs. 228.				
		. .9. . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2231 en/of				
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnr. 522				
		. . . . .					
225			**GELEIDEBANDEN**				
		. . . . .	Banden ontdoen van zand en vuil				
		. . . . .					
2251			Opbreken geleidebanden				
		. . . . .					
225110	831711		Opbreken betonbanden.	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir-				
		. . . . .	banden over een lengte tot 20 m				
		9.	Op zandbed				
		. .9. . .	Geleidebanden van diverse formaten				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr.s 2254, betreft voor hergebruik geschikt				
		. . . . .	geachte hele banden (ca. 80%)				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen en zijn als grondstof				
		. . . . .	herbruikbaar, afvoeren en storten volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 703010				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
225120	831711		Opbreken betonbanden.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir-					
		. . . . .	banden over een lengte tot 20 m					
		9.	Op zandbed					
		. .9. . .	Geleidebanden van diverse formaten					
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr.s 2254, betreft voor hergebruik geschikt					
		. . . . .	geachte hele banden (ca. 80%)					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen en zijn als grondstof					
		. . . . .	herbruikbaar, afvoeren en storten volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
2254			Aanbrengen geleidebanden					
		. . . . .						
225410	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	20,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen geleide-					
		. . . . .	banden over een lengte tot 5 m					
		9.	Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of					
		. . . . .	met betonrug volgens bestekspostnrs. 228.					
		. .9. . .	Vrijgekomen volgens bestekpostnrs. 2251 en/of					
		. . . . .	geleverd volgens bestekpostnrs. 523					
		. . . . .						
225420	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen geleide-					
		. . . . .	banden over een lengte van 5 tot 20 m					
		9.	Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of					
		. . . . .	met betonrug volgens bestekspostnrs. 228.					
		. .9. . .	Vrijgekomen volgens bestekpostnrs. 2251 en/of					
		. . . . .	geleverd volgens bestekpostnrs. 523					
		. . . . .						
227			**INRITBANDEN**					
		. . . . .						
227010	831799		Opbreken inritbanden van beton	m	40,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: het opbreken van inritbanden					
		. . . . .	Profiel 650 x 200 x 500 mm					
		. . . . .	Profiel 600 x 200 x 500 mm					
		. . . . .	Profiel 200 x 130 mm					
		. . . . .	Kleur:divers					
		. . . . .	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr.s 227020, betreft voor hergebruik					
		. . . . .	geschikt geachte hele banden (ca. 80%)					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen en zijn als grondstof					
		. . . . .	herbruikbaar, afvoeren en storten volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
227020	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	40,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van inritbanden					
		2.	Op zandbed					
		. .9. . .	Profiel 650 x 200 x 500 mm					
		. . . . .	Profiel 600 x 200 x 500 mm					
		. . . . .	Profiel 200 x 130 mm					
		. . . . .	Kleur:divers					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekpostnrs. 227010 en/of					
		. . . . .	geleverd volgens bestekpostnrs. 524					
		. . . . .						
228			**VOORZIENINGEN T.B.V. KANTOPSLUITINGEN**					
		. . . . .						
228010	831399		Leveren en aanbrengen stelspecie.	m	200,00	F		
		. . . . .	Situering: onder betonbanden volgens bestekspostnrs.					
		. . . . .	onder 2237 en/of 2254					
		. . . . .	Stelspecie, gemiddelde hoeveelheid: 0,01 m3/m	m3			2,00	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
228040	831399		Leveren en aanbrengen betonrug.	m	200,00	F		
		. . . . .	Situering: achter betonbanden volgens bestekspostnrs.					
		. . . . .	onder 2237 en/of 2254					
		. . . . .	Steunrug van schraal beton, gemiddelde					
		. . . . .	hoeveelheid: 0,04 m3/m	m3			8,00	L
		. . . . .						
24			**ASFALTVERHARDINGEN**					
		. . . . .						
241			**ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN**					
		. . . . .						
241010	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: het zagen van een asfaltverharding met een					
		. . . . .	maximale lengte van 10 meter					
		1.	Asfaltverharding					
		.2.1. . .	Zaagdiepte gemiddeld 45 mm					
		. . . . .	tot ten hoogste 50 mm					
		. . . . .						
241020	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: het zagen van een asfaltverharding met een					
		. . . . .	maximale lengte van 10 meter					
		1.	Asfaltverharding					
		.2.3. . .	Zaagdiepte gemiddeld 150 mm					
		. . . . .	tot ten hoogste 200 mm					
		. . . . .						
242			**OPBREKEN SCHOON ASFALT**					
		. . . . .						
242010	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locatie in het gehele werk					
		. . . . .	Teervrij asfalt:					
		9.	Breedte variabel					
		.1. . . .	Dikte gemiddeld 0,045 m					
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag					
		. . . .1.	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste					
		. . . . .	0,60 x 0,60 m					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	en dient te worden afgevoerd en is als grondstof					
		. . . . .	herbruikbaar.					
		. . . . .						
242020	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locatie in het gehele werk					
		. . . . .	Teervrij asfalt:					
		9.	Breedte variabel					
		.3. . . .	Dikte gemiddeld 0,15 m					
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag					
		. . . .1.	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste					
		. . . . .	0,60 x 0,60 m					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	en dient te worden afgevoerd en is als grondstof					
		. . . . .	herbruikbaar.					
		. . . . .						
245			**CALAMITEITEN / SPOED REPARATIE**					
		. . . . .						
245010	810699		Repareren enkel asfalt gat.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: repareren asfaltgaten					
		. . . . .	Gatgrootte: ca. 0,10 t/m 1,00 m2					
		. . . . .	Werkomschrijving:					
		. . . . .	- Bus met actiewagen voor reparatiegat plaatsen en					
		. . . . .	schildjes naast het gat plaatsen;					
		. . . . .	- Daarbij maken we het gat iets groter met recht					
		. . . . .	opstaande kanten (sloophamer of zaag);					
		. . . . .	- Gat schoon vegen en voorzien van kleef;					
		. . . . .	- Het gat vullen en afsmeren met een Cement	m2			20,00	L
		. . . . .	gebonden koudasfalt (2 componenten) fabrikant "					
		. . . . .	Van Den Broek Heteren";					
		. . . . .	- Vegen na een kwartier uitharding					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
25			**FUNDERINGEN**					
		. . . . .						
251			**OPBREKEN FUNDERINGEN**					
		. . . . .						
251010	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	50,00	F		
		9.	Breedte variabel					
		.4. . . .	Gemiddelde dikte 250 mm					
		. .9. . .	Licht gebonden funderingsmateriaal					
		. . . . .	Betongranulaat sortering 0/31,5					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren en zijn als grondstof					
		. . . . .	herbruikbaar, afvoeren en storten volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
252			**AANBRENGEN FUNDERING**					
		. . . . .						
252010	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	100,00	F		
		. . . . .	steenmengsel.					
		9.	Breedte variabel, gemiddelde dikte 250 mm					
		.9. . . .	Betongranulaat	ton			42,50	L
		. .2. . .	Sortering 0/31,5					
		. . . .1.	Op het zandbed					
		9	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer,					
		. . . . .	inclusief het profileren van de aangebrachte					
		. . . . .	funderingslaag					
		. . . . .						
26			**ZAGEN VERHARDING**					
		. . . . .						
260010	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	500,00	F		
		. . . . .	Betreft: tegels					
		.1. . . .	Pasmaken door middel van zagen					
		. .5. . .	Dikte tot 80 mm					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
260020	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	50,00	F		
		2.	D.m.v. zagen					
		.9.9. . .	Opsluitbanden, diverse afmetingen					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
260030	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	30,00	F		
		. . . . .	Betreft: pasmaken van trottoirbanden					
		2.	D.m.v. zagen					
		.9.9. . .	Trottoirbanden, diverse afmetingen					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
29			**IPA (INVALIDE PARKEERPLAATSEN AANLEGGEN)**					
		. . . . .						
291			**VERWIJDEREN IPA**					
		. . . . .						
291010	320141		Volledig verwijderen van een markering.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen markering invalideparkeerplaats					
		9.	Lijnmarkering					
		. . . . .	Breed 0,10 m					
		.1. . . .	Van wegenverf of reflecterende wegenverf					
		. .6. . .	Op straatwerk					
		. . .4. .	Verwijderen door middel van waterstralen					
		. . . . .						
291020	321312		Verwijderen verkeersbordpalen.	st	30,00	F		
		. . . . .	Situering: in groenstroken					
		. . . . .	Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		1.	Uit het maaiveld					
		. .1. . .	Paal met vast grondkruis					
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m					
		. . . .1.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 702110					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
291030	321312		Verwijderen verkeersbordpalen.	st	30,00	F		
		. . . . .	Situering: in verhardingen					
		. . . . .	Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		4.	Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-,					
		. . . . .	straatbaksteen- of natuursteenverharding					
		. .1. . .	Paal met vast grondkruis					
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m					
		. . . .1.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 702120					
		. . . . .						
291040	321311		Verwijderen verkeersborden.	st	120,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen verkeersborden					
		. . .2. .	Afmetingen volgens type I					
		. . . .1.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 702130					
		. . . . .						
292			**INSTANDHOUDEN IPA**					
		. . . . .						
292010	320199		Herstellen overige markering van wegenverf.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Betreft: opfrissen invalideparkeerplaats					
		. . . . .	Gehele markering op invalideparkeerplaats					
		. . . . .	Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog)0,71	kg			177,50	L
		. . . . .	kg/m2					
		. . . . .	Kleur markeringsmateriaal: wit					
		. . . . .						
293			**AANBRENGEN EN/OF UITBREIDEN IPA**					
		. . . . .						
293010	320111		Aanbrengen overige markering van wegenverf.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Situering: verspreid over het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen markering invalideparkeerplaats					
		9.	Lijnmarkering					
		. . . . .	Breed 0,10 m					
		. . .2. .	Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,71	kg			284,00	L
		. . . . .	kg/m2					
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit					
		. . . . .						
293020	831199		Aanbrengen markering -bestrating-	st	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen markering invalideparkeerplaats in					
		. . . . .	bestaande parkeerplek					
		. . . . .						
293021	830301		Zagen van bestrating.	m			52,00	I
		. . . . .	Betreft: diagonaal zagen tbv markering					
		1.	Bestrating betonstraatstenen div. formaten					
		.2.1. . .	Zaagdiepte gemiddeld 80 mm					
		. . . . .	tot ten hoogste 100 mm					
		. . . . .						
293022	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			2,60	I
		. . . . .	Betreft: uitgezaagde bestrating					
		9.	Breedte 0,10 m					
		.9. . . .	Betonstraatstenen div. formaten.					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
293023	831131		Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;	m			26,00	I
		. . . . .	verband aanpassen.					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen markering invalideparkeerplaats					
		. . . . .	Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met					
		. . . . .	brekerzand					
		.1. . . .	Ononderbroken streep					
		. .3. . .	Breedte: 0,20 m					
		. . .2. .	Betonstraatstenen, dik 80 mm	st			130,00	L
		. . . . .	verkeersklinker kleur wit					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
293030	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	40,00	F		
		. . . . .	Situering: in groenstroken					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		1.	In het maaiveld					
		.1. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast	st			40,00	T
		. . . . .	kruis					
		. .4. . .	Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m)					
		. . . . .						
293040	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	40,00	F		
		. . . . .	Situering: in verhardingen					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		4.	In een bestrating van tegel-, betonsteen- of					
		. . . . .	straatbaksteen					
		.1. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast	st			40,00	T
		. . . . .	kruis					
		. .3. . .	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)					
		. . . . .						
293050	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde	st	200,00	F		
		. . . . .	bevestigingsmiddelen.					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen verkeersborden					
		. . . . .	De borden bevestigen aan: lichtmasten en/of					
		. . . . .	verkeersbordpalen					
		. . .2. .	Afmetingen volgens type I	st			200,00	T
		. . . .9.	Retroflecterend, klasse III DG					
		. . . . .						
293060	100899		Aanpassen kentekenbord.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanpassen van het kenteken op verkeersbord					
		. . . . .	Werkzaamheden:					
		. . . . .	- verwijderen stickers van kenteken;					
		. . . . .	- aanbrengen stickers van kenteken;					
		. . . . .	- sticker wordt ter beschikking gesteld					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen.					
		. . . . .						
31			**RIOLERING**					
		. . . . .						
315			**OP HOOGTE STELLEN PUTAFDEKKING**					
		. . . . .						
315010	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: RWA riolering					
		. .1. . .	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st			5,00	I
		. . . . .	dagmaat Ø 530 mm, randhoogte: 240 mm					
		. . . . .	Gietijzeren deksel: zwaar verkeer D400, gasdicht met					
		. . . . .	neopreen ring					
		. . .9. .	Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnrs.					
		. . . .1.	Putrand ontdoen van vuil en voorzien van					
		. . . . .	dompelasfaltering of bitumenverf, laagdikte minimaal 50					
		. . . . .	micrometer					
		. . . . .						
315020	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: DWA riolering					
		. .1. . .	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st			5,00	I
		. . . . .	dagmaat Ø 530 mm, randhoogte: 240 mm					
		. . . . .	Gietijzeren deksel: zwaar verkeer D400, gasdicht met					
		. . . . .	neopreen ring					
		. . .9. .	Putrand op hoogte brengen met opzetstukken geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnrs.					
		. . . .1.	Putrand ontdoen van vuil en voorzien van					
		. . . . .	dompelasfaltering of bitumenverf, laagdikte minimaal 50					
		. . . . .	micrometer					
		. . . . .						
35			**OP HOOGTE STELLEN DIVERSEN**					
		. . . . .						
351			**WATERPOTTEN EN AFSLUITERS**					
		. . . . .	Straatpotten voor afsluiters van waterleiding en drainage					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
351010	230199		Ophogen straatpot incl. grondwerk in groenstrook	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft het ophogen van straatpotten t.b.v. drainage in de					
		. . . . .	groenstrook					
		. . . . .	inclusief grondwerk					
		. . . . .						
351020	230199		Ophogen straatpot incl. grondwerk in straatwerk	st	15,00	F		
		. . . . .	Betreft het ophogen van straatpotten t.b.v. drainage en					
		. . . . .	waterleiding in elementenverharding van					
		. . . . .	betonstraatstenen, standaard keiformaat, dik 70/80 mm					
		. . . . .	Stellen in samenhang met straatwerk.					
		. . . . .	inclusief grondwerk					
		. . . . .						
352			**BRANDKRANEN**					
		. . . . .						
352010	230199		Ophogen straatpot (Brandkraan) incl. grondwerk	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft het ophogen van straatpotten t.b.v. brandkranen					
		. . . . .	Contact gegevens Vitens:					
		. . . . .	Zandzuigerstraat 60					
		. . . . .	Almere					
		. . . . .	tel nr 0900 0650					
		. . . . .						
352011	230199		Opnemen straatpot (brandkraan)	st			10,00	I
		. . . . .	Betreft: straatpotten t.b.v. brandkranen					
		. . . . .	incl. grondwerk					
		. . . . .						
352012	252201		Aanbrengen PVC-buis.	m			5,00	I
		. . . . .	Tijdelijke voorziening t.b.v. brandkranen.					
		. . . . .	Betreft: standpijp t.b.v. bereikbaarheid afsluiter					
		. . . . .	Per ophoging gerekend met max.: buis 0,25m					
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			5,00	L
		. . . . .	kleur grijs					
		. .2.7. .	Nominale middellijn 250 mm					
		. . . . .						
352013	230199		Aanbrengen straatpot (brandkraan)	st			10,00	I
		. . . . .	Betreft: straatpotten t.b.v. brandkranen					
		. . . . .	incl. grondwerk					
		. . . . .						
352014	230199		Coördinatie en registratie	st			10,00	I
		. . . . .	Betreft het opmeten en registreren van de lengte van de					
		. . . . .	ophoogsets					
		. . . . .	Werkzaamheden dienen te worden afgestemd met de					
		. . . . .	contactpersoon van Vitens					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4			**GROENVOORZIENINGEN**					
		. . . . .						
42			**WORTELSCHERM**					
		. . . . .						
420010	510701		Aanbrengen wortelscherm.	m	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: het leveren en aanbrengen van een nonwoven					
		. . . . .	wortelweringsdoek in verticale stand.					
		1.	Langs bestaande beplanting of boom					
		.1. . . .	Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in					
		. . . . .	overeenstemming met aan te brengen wortelscherm					
		. .1. . .	Na aanvulling vrijgekomen grond vervoeren					
		. . . .9.	Wortelweringssyteem geleverd volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	563020					
		. . . . .						
420020	510701		Aanbrengen wortelscherm.	m	50,00	F		
		1.	Langs bestaande beplanting of boom					
		.1. . . .	Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in					
		. . . . .	overeenstemming met aan te brengen wortelscherm					
		. .1. . .	Na aanvulling vrijgekomen grond vervoeren					
		. . . .1. .	Met inbegrip van wortelbehandeling					
		. . . .9.	Wortelgeleidingsscherm geleverd volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	563010					
		. . . . .						
43			**AANBRENGEN BEPLANTING/GRASZODEN**					
		. . . . .						
431			**AANLEG GAZON**					
		. . . . .						
431010	511299		Zaaien graszaad R1, incl. grondbewerking, vlak.	are	1,00	F		
		. . . . .	Vlak					
		. . . . .	Aanbrengen volgens bestekspostnrs. 431011 t/m					
		. . . . .	431013					
		. . . . .						
431011	222107		Frezen.	are			1,00	I
		. . . . .	Grondsoort:					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . . .3.	Bewerkingsdiepte: 0,20 m					
		9	Frezen tegen de rijrichting in (met overtopfrees)					
		. . . . .						
431012	221131		Egaliseren.	are			1,00	I
		. . . . .	Grondsoort:					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		. .1. . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha					
		. . . .1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m					
		1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
431013	511101		Zaaien.	are			1,00	I
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .1. .	Zaadmengsel ten behoeve van grasveld geleverd	kg			1,25	I
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 561010					
		. . . . .	Hoeveelheid: 1,25 kg/100 m2					
		. . . .3.	De grond direct na het zaaien aandrukken					
		. . . . .						
431020	511299		Zaaien graszaad R1, incl. grondbewerking, talud.	are	1,00	F		
		. . . . .	Talud					
		. . . . .	Aanbrengen volgens bestekspostnrs. 431021 t/m					
		. . . . .	431023					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
431021	222107		Frezen.	are		1,00	I
		. . . . .	Grondsoort:				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3				
		. . . .3.	Bewerkingsdiepte: 0,20 m				
		9	Frezen tegen de rijrichting in (met overtopfrees)				
		. . . . .					
431022	221131		Egaliseren.	are		1,00	I
		. . . . .	Grondsoort:				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		. .1. . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha				
		. . . .1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m				
		1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m				
		. . . . .					
431023	511101		Zaaien.	are		1,00	I
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de				
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .1. .	Zaadmengsel ten behoeve van grasveld geleverd	kg		1,25	I
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 561010				
		. . . . .	Hoeveelheid: 1,25 kg/100 m2				
		. . . .3.	De grond direct na het zaaien aandrukken				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5			**LEVERANTIES**					
		. . . . .						
51			**LEVERANTIE ELEMENTVERHARDINGEN**					
		. . . . .						
511			**LEVERANTIE BETONTEGELS**					
		. . . . .						
511020	831604		Leveren betontegels.	st	100,00	F		
		. .1. . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			100,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511030	831604		Leveren betontegels.	st	100,00	F		
		. .1. . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			100,00	L
		. . . . .	Kleur: diverse kleuren					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511040	831604		Leveren betontegels.	st	500,00	F		
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			500,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511050	831604		Leveren betontegels.	st	300,00	F		
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			300,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45					
		. . . . .	Kleur: diverse kleuren					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511120	831604		Leveren betontegels.	st	25,00	F		
		.9. . . .	Betontegels 400 x 400 x 60 mm.	st			25,00	L
		. . . . .	Kleur grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511150	831604		Leveren betontegels.	st	250,00	F		
		.9. . . .	Betontegels 200 x 400 x 80 mm	st			250,00	L
		. . . . .	Kleur grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511190	831604		Leveren betontegels.	st	10,00	F		
		.9. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			10,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70					
		. . . . .	Kleur grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511210	831604		Leveren betontegels.	st	80,00	F		
		.9. . . .	Betontegels 600 x 400 x 60 mm	st			80,00	L
		. . . . .	Kleur grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
5113			<u>Markeringstegels</u>					
		. . . . .						
511320	831604		Leveren betontegels.	st	25,00	F		
		.9. . . .	Betontegels 500 x 500 x 80 mm (voorrangstegel)	st			25,00	L
		. . . . .	Kleur zwart met witte driehoek					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511330	831604		Leveren betontegels.	st	25,00	F		
		.9. . . .	Betontegels 500 x 500 x 80 mm	st			25,00	L
		. . . . .	(tussentegel/blokmarkering) .					
		. . . . .	Kleur zwart					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511340	831604		Leveren betontegels.	st	25,00	F		
		.9. . . .	Betontegels 500 x 500 x 80 mm (blokmarkering)	st			25,00	L
		. . . . .	Kleur wit					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
511350	831604		Leveren betontegels.	st	100,00	F		
		.9. . . .	Noppenmarkeringstegels 300 x 300 x 60 mm	st			100,00	L
		. . . . .	Kleur wit					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511360	831604		Leveren betontegels.	st	75,00	F		
		.9. . . .	Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm	st			75,00	L
		. . . . .	Kleur grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511380	831604		Leveren betontegels.	st	150,00	F		
		.9. . . .	Geleidetegels 300x300x60mm	st			150,00	L
		. . . . .	kleur wit					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
512			**LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN**					
		. . . . .						
512010	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	500,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			500,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
512030	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	100,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat , halve stenen	st			100,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
512040	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	200,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			200,00	L
		. . . . .	Kleur: standaard					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
512050	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	750,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			750,00	L
		. . . . .	Kleur: divers: o.a. Kelt Breccia, Havana					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
512070	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	400,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			400,00	L
		. . . . .	Kleur: wit					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
512110	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	50,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			50,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. .2. . .	Dikte 70 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
52			**LEVERANTIE KANTOPSLUITINGEN**					
		. . . . .						
521			**LEVERANTIE OPSLUITBANDEN**					
		. . . . .						
521020	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	80,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		.4. . . .	Profiel 80 x 200 mm	st			80,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
521030	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	10,00	F		
		.4. . . .	Profiel 80 x 200 mm kleur grijs	st			10,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 0,78 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
521040	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	10,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		. .4. . .	Behorend bij profiel 80 x 200 mm	st			10,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
521050	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	100,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st			100,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
521060	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	50,00	F		
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm kleur grijs	st			50,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 0,78 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
521070	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	20,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		.6. . . .	Profiel 120 x 250 mm	st			20,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
521080	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	5,00	F		
		.6. . . .	Profiel 120 x 250 mm kleur grijs	st			5,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 0,78 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522			**LEVERANTIE TROTTOIRBANDEN**					
		. . . . .						
522010	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	15,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st			15,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522020	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	10,00	F		
		. . . . .	Kleur divers: o.a. zwart					
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st			10,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522030	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	5,00	F		
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs	st			5,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 0,78 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522040	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	5,00	F		
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm Kleur divers: o.a. zwart	st			5,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 0,78 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522050	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	3,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		.1. . . .	Hoekstuk	st			3,00	L
		. . . . .	In- en uitwendig					
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522060	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	50,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm	st			50,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
522070	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	5,00	F		
		. . . . .	Kleur divers, o.a. zwart					
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm	st			5,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522080	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F		
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm kleur: grijs	st			10,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 0,78 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522090	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	3,00	F		
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm Kleur divers: o.a. zwart	st			3,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 0,78 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522100	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	3,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		.1. . . .	Hoekstuk	st			3,00	L
		. . . . .	In- en uitwendig					
		. .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522110	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	3,00	F		
		. . . . .	Kleur divers: o.a. zwart					
		.1. . . .	Hoekstuk	st			3,00	L
		. . . . .	In- en uitwendig					
		. .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522120	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	25,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm	st			25,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522130	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	10,00	F		
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm kleur grijs	st			10,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 0,78 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522140	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	3,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		.1. . . .	Hoekstuk	st			3,00	L
		. . . . .	In- en uitwendig					
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm					
		. . . . .						
523			**LEVERANTIE GELEIDEBANDEN**					
		. . . . .						
523050	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	15,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		.9. . . .	Geleideband 70/200 x 200 mm	st			15,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
524			**LEVERANTIE INRITBANDEN**					
		. . . . .						
524010	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	10,00	F		
		.3. . . .	Profiel 650 x 200 x 500 mm					
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			20,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
524020	831612		Leveren inritbanden van beton.	m	4,00	F		
		. . . .9.	Eindstuk rechts/links, werkende lengte 0,50 m	st			8,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
525			**LEVERANTIE STOOTBANDEN**					
		. . . . .						
525010	831699		Leveren stootbanden 200 x 200 mm (2x rond).	st	5,00	F		
		. . . . .	Stootbanden 200x200 mm (2x rond) of gelijkwaardig	st			5,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	Werkende lengte 1 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
53			**LEVERANTIE DIVERSE VERHARDINGEN**					
		. . . . .						
530050	831699		Leveren betonnen markeringspaal.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: ronde betonnen markeringspaal	st			10,00	L
		. . . . .	Afmeting: lang 1000 mm					
		. . . . .	Met betonvoet 300 x300 mm					
		. . . . .	Kleur: gewassen grind					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
530070	100599		Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (geel).	kg	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: wegenverf incl. schildermateriaal	kg			50,00	L
		. . . . .	Kleur: geel					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
530080	100599		Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (wit).	kg	350,00	F		
		. . . . .	Betreft: wegenverf incl. schildermateriaal	kg			350,00	L
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
54			**LEVERANTIE GROND**					
		. . . . .						
540010	831601		Leveren zand.	m3	50,00	F		
		2.	Brekerzand tbv afstrooien, inwassen en invegen van	m3			50,00	L
		. . . . .	elementenverhardingen					
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
540020	831601		Leveren zand.	m3	400,00	F		
		9.	Zand voor zandbed, voor het herstellen van					
		. . . . .	elementenverharding					
		. . . . .	Grond die voldoet aan de volgende	m3			400,00	L
		. . . . .	milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit					
		. . . . .	bodemkwaliteit: klasse AW					
		. . . . .	Grond van natuurlijke oorsprong					
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
540030	220321		Leveren grond.	m3	50,00	F		
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse AW					
		. . . . .	Grond van natuurlijke oorsprong					
		.7. . . .	Grondsoort: teelaarde dient een vruchtbare grond te	m3			25,00	L
		. . . . .	zijn, welke vrij is van wortelonkruiden en ander					
		. . . . .	bodemvreemd materiaal					
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . . . .						
55			**LEVERANTIE HALFVERHARDINGEN**					
		. . . . .						
550010	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	25,00	F		
		. . . . .	wegfundering van steenmengsel.					
		9.	Betongranulaat	ton			25,00	L
		.2. . . .	Sortering 0/31,5					
		. .1. . .	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN					
		. . . . .	1097-2) ten minste categorie LA 50					
		9	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
56			**LEVERANTIE GROENVOORZIENINGEN**					
		. . . . .						
561			**LEVEREN GRASZAAD/GRASZADEN**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
561010	511299		Leveren graszaad R1.	kg	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: zaadmengsel R1	kg			10,00	L
		. . . . .	Hoeveelheid 1,25 kg/100 m2					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
563			**LEVEREN WORTELSCHERM**					
		. . . . .						
563010	510799		Leveren wortelscherm (wortelgeleidend)	m	50,00	F		
		. . . . .	Wortelgeleidingsscherm: Type TRG60 o.g.	m			50,00	L
		. . . . .	Materiaal: Recycled Polypropyleen (PP)					
		. . . . .	Kleur: zwart					
		. . . . .	Hoogte: 60 cm					
		. . . . .	Breedte: 60 cm					
		. . . . .	Dikte: 2 mm					
		. . . . .	Wortelgeleidingsscherm: Type TRG60 o.g. Hoek 90°					
		. . . . .	Materiaal: Recycled Polypropyleen (PP)					
		. . . . .	Kleur: zwart					
		. . . . .	Hoogte: 60 cm					
		. . . . .	Breedte: 48 - 85 cm					
		. . . . .	Dikte: 2 mm					
		. . . . .	Structuur:					
		. . . . .	Dubbele bovenrib > 1,5 mm dik;					
		. . . . .	Verticale geleidingsribben geplaatst in een hoek van 90°					
		. . . . .	ononderbroken van boven naar beneden, hoogte >					
		. . . . .	10mm;					
		. . . . .	Horizontale verankeringsribben, oppervlak per anker					
		. . . . .	>450 mm2					
		. . . . .	Hoogte >10 mm geplaatst in een hoek van 90°					
		. . . . .	Integraal koppelprofiel zit vast aan het paneel en zijn					
		. . . . .	onderling					
		. . . . .	in elkaar te schuiven.					
		. . . . .	Bovenkant paneel 10 tot 20 mm boven maaiveld					
		. . . . .	Verdichting aanvulling achterzijde paneel (gladde kant) >					
		. . . . .	3MPa					
		. . . . .						
563020	510799		Leveren wortelscherm (wortelwerend)	m	50,00	F		
		. . . . .	Wortelweringssysteem					
		. . . . .	Type: RootControl RCL o.g.	m			50,00	L
		. . . . .	Dikte 1 mm					
		. . . . .	Gewicht: 360 gr/m2					
		. . . . .	Materiaal: PP nonwoven					
		. . . . .	Kleur: zwart, dubbelzijdig gecoat en waterdicht					
		. . . . .	Treksterkte (MD/CMD): > 20 kN/m					
		. . . . .	Doordrukweerstand (kN) > 3,49					
		. . . . .	Leverancier: GreenMax o.g.					
		. . . . .	Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld					
		. . . . .	Aanvulling verdichten					
		. . . . .	Inclusief koppelprofiel bestaande uit 2 delen					
		. . . . .	Materiaal: aluminium					
		. . . . .	Bevestiging door middel van bout en moer van verzinkt					
		. . . . .	staal					
		. . . . .	Leverancier: GreenMax o.g.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
7			**DIVERS**					
		. . . . .						
700			**ALGEMEEN**					
		. . . . .						
700010	102102		Graven proefsleuf.	m	100,00	F		
		. . . . .	Opbouw van de ondergrond: klei en/of zand					
		. . . . .	Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m					
		.1. . . .	Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en					
		. . . . .	leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond					
		. .2. . .	Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug					
		. . . . .	aanbrengen					
		. . . . .						
700020	101322		In stand houden tijdelijke voorzieningen.	dag	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: het instandhouden van een werkterrein bij					
		. . . . .	langdurige werkzaamheden (min. 5 werkdagen)					
		1.	Voorzieningen, aangebracht volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	700030					
		. . . . .						
700030	101121		Inrichten van werkterrein.	keer	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: het inrichten van een werkterrein bij langdurige					
		. . . . .	werkzaamheden (min. 5 werkdagen)					
		. . . . .	In het inrichten van het werkterrein is begrepen het					
		. . . . .	aanvoeren en opstellen van alle voor het werk					
		. . . . .	benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen					
		. . . . .	en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en					
		. . . . .	hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van					
		. . . . .	de hierbij benodigde kabels en leidingen					
		. . . . .	Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader					
		. . . . .	gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .						
700040	101122		Opruimen van werkterrein.	keer	5,00	F		
		. . . . .	In het opruimen van het werkterrein is begrepen het					
		. . . . .	opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde					
		. . . . .	bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en					
		. . . . .	loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de					
		. . . . .	verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in					
		. . . . .	de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein					
		. . . . .						
700050	101199		Inrichten tijdelijk depot.	keer	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: het inrichten van een tijdelijk depot tbv juiste en					
		. . . . .	veilige opslag van materialen e.d. indien opslag op					
		. . . . .	locatie niet mogelijk is.					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.					
		. . . . .						
700060	101199		Opruimen van tijdelijk depot.	keer	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: het opruimen van een tijdelijk depot aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 700050					
		. . . . .	Locatie/terrein dient in oorspronkelijke staat					
		. . . . .	teruggebracht te worden.					
		. . . . .						
700070	101199		Opstellen bewonersbrieven.	st	500,00	F		
		. . . . .	Betreft: brengen van brieven ter inlichting van					
		. . . . .	gevestigden					
		. . . . .	incl. enveloppen					
		. . . . .	De aannemer draagt zorg voor een goede bezorging.					
		. . . . .						
700080	101199		Bezorgen bewonersbrieven.	st	500,00	F		
		. . . . .	Betreft: brengen van brieven ter inlichting van					
		. . . . .	gevestigden					
		. . . . .	incl. enveloppen					
		. . . . .	De aannemer draagt zorg voor een goede bezorging.					
		. . . . .						
700090	101199		Instandhouden tijdelijk depot.	dag	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: het instandhouden van een tijdelijk depot tbv					
		. . . . .	juiste en veilige opslag van materialen e.d.					
		. . . . .	Betreft het instandhouden van depot, aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnr(s). 700050					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
701			**STRAATMEUBILAIR**					
		. . . . .						
701010	322199		Aanbrengen geleidepaal van hout.	st	10,00	F		
		. . . . .	Kastanje-houten geleidepaal					
		. . . . .	Afmeting: rond 140-180 mm, lengte 1,50 m	st			10,00	L
		. . . . .	Afwerking: geschild, onbehandeld					
		. . . . .	in zandbed					
		. . . . .	Stellen in samenhang met straatwerk					
		. . . . .						
701020	322199		Verwijderen verkeerspaal type 90, insteekpaal	st	40,00	F		
		. . . . .	uitneembaar					
		. . . . .	Betreft: verwijderen insteekpaal					
		. . . . .	Inclusief grondwerk					
		. . . . .	Stalen insteekpaal uitneembaar:					
		. . . . .	Type 90 van leverancier Erdi, voorzien van hevelslot met					
		. . . . .	cilinder nummer 1					
		. . . . .	Kleur: rood-wit					
		. . . . .	Inclusief betonfundatie					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
701050	103111		Verwijderen afrastering.	m	250,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen buishekwerk incl. fundatie en					
		. . . . .	grondwerk					
		.2. . . .	Stijlen met 2 horizontale buizen , bestaande uit stalen					
		. . . . .	onderbuis ø 50 mm en bovenbuis ø 65 mm					
		. . .4. .	Afstand stijlen h.o.h. ca. 2,00 m					
		. . . .1.	Hoogte tot 1,25 m					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
701060	322199		Verwijderen en aanbrengen van afzetpalen	keer	1,00	F		
		. . . . .	Situering: zie bijlage lijst met afzetpalen					
		. . . . .	Betreft: het opnemen van afzetpalen in strooiroutes voor					
		. . . . .	de vorstperiode en later terugplaatsen					
		. . . . .	Tijdstip: op aanwijzing van de directie					
		. . . . .	Palen nummeren en lokatie paalnummers aangeven					
		. . . . .	op lijst met afzetpalen					
		. . . . .	Type palen: Erdi palen					
		. . . . .	Aantal afzetpalen: 59 st.					
		. . . . .	Palen verzamelen in kratten en opslaan tijdens de					
		. . . . .	vorstperiode op een afgesloten opslag van de aannemer					
		. . . . .						
701070	322199		Onderhouden van afzetpalen	keer	1,00	F		
		. . . . .	Situering: opslag van de aannemer					
		. . . . .	Betreft: het onderhouden (herstellen van kleine					
		. . . . .	gebreken) van afzetpalen verwijderd volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 701060					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken					
		. . . . .	Type palen: Erdi palen					
		. . . . .	Aantal afzetpalen: 50 st.					
		. . . . .						
701110	322199		Aanbr verkeerspaal type 90, insteekpaal uitneemb.	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen insteekpaal					
		. . . . .	Inclusief grondwerk					
		. . . . .	Stalen insteekpaal uitneembaar:					
		. . . . .	Type 90 van leverancier Erdi, voorzien van hevelslot met	st			25,00	L
		. . . . .	cilinder nummer 1					
		. . . . .	Kleur: rood-wit					
		. . . . .	Inclusief betonfundatie					
		. . . . .	Stellen in samenhang met verharding					
		. . . . .						
701160	109999		Leveren en aanbrengen sierbollen.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen betonnen sierbollen					
		. . . . .	Inclusief grondwerk					
		. . . . .	Betonnen sierbollen, diameter 0,60 m	st			5,00	L
		. . . . .	kleur grijs					
		. . . . .	Leverancier Struyk Verwo o.g.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
701170	322199		Herstellen bochtbescherming	st	20,00	F	
		. . . . .	Situering: binnen gehele besteksgebied				
		. . . . .	Betreft: het opnemen op opnieuw aanbrengen van				
		. . . . .	bochtbescherming, inclusief grondwerk				
		. . . . .	Bochtbescherming van Genieblokken dubbel				
		. . . . .	afgeschuind , afm. 500x400x550/750				
		. . . . .	Inclusief inzaaien met graszaad R1 (hoeveelheid 1,25				
		. . . . .	kg/m2)				
		. . . . .	Rekening houden met 2,00 m2 inzaaien per				
		. . . . .	bochtbescherming				
		. . . . .	Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie				
		. . . . .					
701180	322199		Herstellen bochtbescherming (bermblokken)	st	20,00	F	
		. . . . .	Situering: binnen gehele besteksgebied				
		. . . . .	Betreft: het opnemen op opnieuw aanbrengen van				
		. . . . .	bochtbescherming, inclusief grondwerk				
		. . . . .	Bochtbescherming van bermblokken,				
		. . . . .	afm. 500/400x60				
		. . . . .	0Inclusief inzaaien met graszaad R1 (hoeveelheid 1,25				
		. . . . .	kg/m2)				
		. . . . .	Rekening houden met 2,00 m2 inzaaien per				
		. . . . .	bochtbescherming				
		. . . . .	Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie				
		. . . . .					
701190	322199		Schoonmaken en verven bochtbescherming	st	50,00	F	
		. . . . .	Situering: binnen gehele besteksgebied				
		. . . . .	Betreft: het schoonmaken van de bochtbescherming				
		. . . . .	d.m.v. hogedrukspuit t.b.v. aanbrengen van wegenverf				
		. . . . .	Inclusief verven met wegenverf				
		. . . . .	Bochtbescherming van Geniebokken dubbel				
		. . . . .	afgeschuind , afm. 500x400x550/750				
		. . . . .	Wegenverf, kleur wit				
		. . . . .	Rekenen met 0,25 ltr. per bochtbescherming				
		. . . . .	Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie				
		. . . . .					
701200	322199		Schoonmaken en verven bochtbescherming	st	50,00	F	
		. . . . .	Situering: binnen gehele besteksgebied				
		. . . . .	Betreft: het schoonmaken van de bochtbescherming				
		. . . . .	d.m.v. hogedrukspuit t.b.v. aanbrengen van wegenverf				
		. . . . .	Inclusief verven met wegenverf				
		. . . . .	Bochtbescherming van bermblokken,				
		. . . . .	afm. 500/400x60				
		. . . . .	Wegenverf, kleur wit				
		. . . . .	Rekenen met 0,25 ltr. per bochtbescherming				
		. . . . .	Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie				
		. . . . .					
701310	109999		Ophalen gietijzeren boomroosters.	st	5,00	F	
		. . . . .	Situering: verspreid over het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: het ophalen van gietijzeren boomroosters incl.				
		. . . . .	stellen fundering van opsluitbanden 100 x 200 mm				
		. . . . .	Gietijzeren boomrooster type Lateraal Vierkant, 1980 x				
		. . . . .	1980 mm, bestaande uit 4 elementen				
		. . . . .	Inclusief grondwerk				
		. . . . .					
702			**WEGBEBAKENING**				
		. . . . .	Alle te verwijderen palen en borden dienen naar het				
		. . . . .	depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice				
		. . . . .	Garinpad) te worden gebracht				
		. . . . .					
702010	321312		Verwijderen verkeersbordpalen.	st	500,00	F	
		. . . . .	Situering: in groenstroken				
		. . . . .	Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk				
		1.	Uit het maaiveld				
		. .1. . .	Paal met vast grondkruis				
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m				
		. . . .2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere				
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
702020	321312		Verwijderen verkeersbordpalen.	st	150,00	F		
		. . . . .	Situering: in verhardingen					
		. . . . .	Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		4.	Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-,					
		. . . . .	straatbaksteen- of natuursteenverharding					
		. .1. . .	Paal met vast grondkruis					
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m					
		. . . .2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere					
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)					
		. . . . .						
702030	321312		Verwijderen verkeersbordpalen.	st	60,00	F		
		. . . . .	Situering: in groenstroken					
		. . . . .	Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		1.	Uit het maaiveld					
		. .1. . .	Paal met vast grondkruis					
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m					
		. . . .1.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 702110					
		. . . . .						
702040	321312		Verwijderen verkeersbordpalen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Situering: in verhardingen					
		. . . . .	Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		4.	Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-,					
		. . . . .	straatbaksteen- of natuursteenverharding					
		. .1. . .	Paal met vast grondkruis					
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m					
		. . . .1.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 702120					
		. . . . .						
702050	321311		Verwijderen verkeersborden.	st	300,00	F		
		. . .2. .	Afmetingen volgens type I					
		. . . .2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere					
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)					
		. . . . .						
702110	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	100,00	F		
		. . . . .	Situering: in groenstroken					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		1.	In het maaiveld					
		.1. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast	st			100,00	T
		. . . . .	kruis					
		. .3. . .	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)					
		. . . . .						
702120	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	150,00	F		
		. . . . .	Situering: in verhardingen					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		4.	In een bestrating van tegel-, betonsteen-,					
		. . . . .	straatbaksteen- of natuursteenverharding					
		.1. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast	st			150,00	T
		. . . . .	kruis					
		. .3. . .	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)					
		. . . . .						
702130	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde	st	200,00	F		
		. . . . .	bevestigingsmiddelen.					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen verkeersborden					
		. . . . .	De borden bevestigen aan: lichtmasten en/of					
		. . . . .	verkeersbordpalen					
		. . .2. .	Afmetingen volgens type I	st			200,00	T
		. . . .9.	Retroflecterend, klasse III DG					
		. . . . .						
702140	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde	st	100,00	F		
		. . . . .	bevestigingsmiddelen.					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen verkeersborden					
		. . . . .	De borden bevestigen aan: lichtmasten en/of					
		. . . . .	verkeersbordpalen					
		. . .3. .	Afmetingen volgens type II	st			100,00	T
		. . . .9.	Retroflecterend, klasse III DG					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
702150	320111		Aanbrengen overige markering van wegenverf.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Situering: verspreid over het gehele werk					
		. . . . .	Diverse vlakken, totaal < 10 m2					
		. . .1. .	Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,71 kg/m2	kg			71,00	L
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit					
		. . . . .						
702160	320111		Aanbrengen overige markering van wegenverf.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Situering: verspreid over het gehele werk					
		9.	Diverse vlakken, totaal > 10 m2					
		. . .1. .	Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,71 kg/m2	kg			142,00	L
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit					
		. . . . .						
702170	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	40,00	F		
		. . . . .	markeringsmateriaal.					
		. . . . .	Situering: verspreid over het gehele werk					
		9.	Diverse vlakken, totaal <10 m2					
		. .3. . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond					
		. . .1. .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg			280,00	L
		. . . . .	markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met					
		. . . . .	een hoeveelheid van 7,0 kg/m2					
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit					
		. . . . .						
702180	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	60,00	F		
		. . . . .	markeringsmateriaal.					
		. . . . .	Situering: verspreid over het gehele werk					
		9.	Diverse vlakken, totaal > 10 m2					
		. . .1. .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg			420,00	L
		. . . . .	markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met					
		. . . . .	een hoeveelheid van 7,00 kg/m2					
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit					
		. . . . .						
702190	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	40,00	F		
		. . . . .	markeringsmateriaal.					
		. . . . .	Situering: verspreid over het gehele werk					
		9.	Diverse vlakken, totaal <10 m2					
		. .3. . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond					
		. . .1. .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg			280,00	L
		. . . . .	markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met					
		. . . . .	een hoeveelheid van 7,0 kg/m2					
		2	Kleur markeringsmateriaal: geel					
		. . . . .						
702200	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	60,00	F		
		. . . . .	markeringsmateriaal.					
		. . . . .	Situering: verspreid over het gehele werk					
		9.	Diverse vlakken, totaal > 10 m2					
		. . .1. .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg			420,00	L
		. . . . .	markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met					
		. . . . .	een hoeveelheid van 7,00 kg/m2					
		2	Kleur markeringsmateriaal: geel					
		. . . . .						
703			**STORTKOSTEN**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
703010	101199		Afvoeren en storten opgebroken materialen.	ton	250,00	F		
		. . . . .	Betreft: afvoeren en storten van de overige vrijgekomen					
		. . . . .	materialen volgens bestekspostnrs.					
		. . . . .	21, 22 en 251					
		. . . . .	Bestaande uit o.a.: betonstraatstenen, betontegels,					
		. . . . .	sierbestating, gebakken klinkers, betonbanden,					
		. . . . .	betongranulaat etc.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als					
		. . . . .	grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en					
		. . . . .	afvoeren naar volgende inrichting:					
		. . . . .	Cirwinn recycling Almere					
		. . . . .	Pontonweg 10					
		. . . . .	1332 CA Almere					
		. . . . .	Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 01					
		. . . . .	van dit Bestek					
		. . . . .	Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 04					
		. . . . .	van dit Bestek					
		. . . . .						
704			**WERKTERREIN**					
		. . . . .						
704010	621399		Aanbrengen kunstoffen schotten t.b.v. voetgangers.	m	50,00	F		
		. . . . .	Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m					
		. . . . .	Enkele strook in de lengterichting					
		. . . . .						
704020	621399		Instandhouden schotten t.b.v. voetgangers.	m*d	250,00	F		
		. . . . .	Met materialen van de aannemer					
		. . . . .						
704030	621399		Verplaatsen schotten t.b.v. voetgangers.	m	280,00	F		
		. . . . .	Kunststoffen schotten aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 704010.					
		. . . . .						
704040	621399		Verwijderen schotten t.b.v. voetgangers.	m	50,00	F		
		. . . . .	Kunststoffen schotten aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 704010					
		. . . . .						
704050	101412		Aanbrengen rijplatenbaan.	m	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: kunststoffen rijplaten					
		9.	T.b.v. licht en middelzwaar verkeer					
		. . .1.1.	Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste					
		. . . . .	10 mm dik					
		. . . . .						
704060	101422		In stand houden rijplatenbaan.	m*d	50,00	F		
		. . . . .	Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	704050 en/of verplaatst volgens 704070					
		9.	Met materiaal/ materieel van de aannemer....					
		. . . . .						
704070	101442		Verplaatsen rijplatenbaan.	keer	50,00	F		
		. . . . .	Verplaatsen: in de lengte- of breedterichting					
		1.	Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	704050					
		. . . . .						
704080	101432		Verwijderen rijplatenbaan.	m	50,00	F		
		1.	Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	704050 of verplaats volgens 704070					
		. . . . .						
706			**LEVERANTIE MEUBILAIR**					
		. . . . .						
706010	831699		Leveren markeringspaal van kunststof.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: kunststof anti parkeerpaal	st			100,00	L
		. . . . .	Afmeting: 124/145 x 1400 mm					
		. . . . .	Met vellingkanten en diamantkop, voorzien van twee					
		. . . . .	rode reflecterende banden die verdiept zijn aangebracht					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
706020	831699		Leveren betonnen markeringspaal.	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: ronde betonnen markeringspaal	st			25,00	L
		. . . . .	Afmeting: lang 1000 mm					
		. . . . .	Met betonvoet 300 x300 mm					
		. . . . .	Kleur: gewassen grind					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
706030	100599		Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (geel).	kg	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: wegenverf incl. schildermateriaal	kg			20,00	L
		. . . . .	Kleur: geel					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
706040	100599		Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (wit).	kg	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: wegenverf incl. schildermateriaal	kg			100,00	L
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8			**WERKEN VAN ALGEMENE AARD**					
		. . . . .						
81			**T.B.S. WERKNEMERS**					
		. . . . .						
810010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	2.000,00	F		
		. . . . .	Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur					
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03					
		. . . . .	omschreven werkzaamheden					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		. .1. . .	Werknemers: B, conform artikel 61 02 04 van deel 3 van					
		. . . . .	het bestek					
		. . . . .						
810020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F		
		. . . . .	Als de uitvoering plaats vindt op					
		. . . . .	maandag tot vrijdag: 0.00 - 7.00 uur en					
		. . . . .	17.00 - 24.00 uur					
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03					
		. . . . .	omschreven werkzaamheden					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		. .1. . .	Werknemers: B, conform artikel 61 02 04 van deel 3 van					
		. . . . .	het bestek					
		. . . . .						
810050	100501		Inzetten van werknemer.	uur	2.000,00	F		
		. . . . .	Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur					
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03					
		. . . . .	omschreven werkzaamheden					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		. .1. . .	Werknemers: D, conform artikel 61 02 04 van deel 3 van					
		. . . . .	het bestek					
		. . . . .						
810060	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F		
		. . . . .	Als de uitvoering plaats vindt op					
		. . . . .	maandag tot vrijdag: 0.00 - 7.00 uur en					
		. . . . .	17.00 - 24.00 uur					
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03					
		. . . . .	omschreven werkzaamheden					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		. .1. . .	Werknemers: D, conform artikel 61 02 04 van deel 3 van					
		. . . . .	het bestek					
		. . . . .						
82			**TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL INCL. BEDIENING**					
		. . . . .						
820010	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	24,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03					
		. . . . .	omschreven werkzaamheden					
		. . . . .	Betreft: rupskraan					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		5.	Bakinhoud: ten minste 1 m3					
		.2. . . .	Rupsgraafmachine					
		. .9. . .	Euro VI					
		. . . . .						
820030	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	24,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03					
		. . . . .	omschreven werkzaamheden					
		. . . . .	Betreft: bandenkraan					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		4.	Bakinhoud: ten minste 0,75 m3					
		. .9. . .	Euro VI					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
820040	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	24,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Betreft: bandenkraan				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		4.	Bakinhoud: ten minste 0,75 m3				
		. .9. . .	100% ZE				
		. . . . .					
820050	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	200,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Betreft: minikraan				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bakinhoud: ten minste 0,3 m3				
		. .9. . .	Euro VI				
		. . . . .					
820060	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	200,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Betreft: minikraan				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bakinhoud: ten minste 0,3 m3				
		. .9. . .	100% ZE				
		. . . . .					
820070	100517		Inzetten van een wiellader.	uur	24,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Betreft: wiellader				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Bakinhoud: ten minste 1,5 m3				
		.9. . . .	Euro VI				
		. . . . .					
820080	100517		Inzetten van een wiellader.	uur	24,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Betreft: wiellader				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Bakinhoud: ten minste 1,5 m3				
		.9. . . .	100% ZE				
		. . . . .					
820090	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	750,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Betreft: knijpwagen				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		4.	Laadvermogen: ten minste 12 ton				
		.1. . . .	Zelflossend				
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting				
		. . .2. .	Euro VI				
		. . . . .					
820100	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	750,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Betreft: knijpwagen				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		4.	Laadvermogen: ten minste 12 ton				
		.1. . . .	Zelflossend				
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting				
		. . .9. .	100% ZE				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
820110	100599		Ter beschikking stellen van een veeg-zuigauto.	uur	24,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Betreft: veeg-zuigcombiauto				
		. . . . .	Euro VI				
		. . . . .					
820130	100599		Ter beschikking stellen mobiele hogedrukreiniger	uur	100,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Betreft: mobiele hogedrukreiniger (150 bar) met eigen				
		. . . . .	watervoorziening				
		. . . . .	Inclusief diverse spuitkoppen				
		. . . . .	Euro VI				
		. . . . .					
820150	100599		Ter beschikking stellen van een minishovel	uur	200,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 08				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Minishovel				
		. . . . .	Max. werkbreedte 1300 mm				
		. . . . .	Euro VI				
		. . . . .					
820160	100599		Ter beschikking stellen van een minishovel	uur	200,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 08				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Minishovel				
		. . . . .	Max. werkbreedte 1300 mm				
		. . . . .	100% ZE				
		. . . . .					
83			**TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL EXCL. BEDIENING**				
		. . . . .					
830020	101399		T.b.s. personenvervoermiddel	uur	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: personenvervoermiddel voorzien van de in deel 3				
		. . . . .	artikel 61 02 02 lid 03 genoemde gereedschappen t.b.v.				
		. . . . .	vervoeren van de ter beschikking gestelde				
		. . . . .	werknemer(s) op het werkterrein en het vervoer van al				
		. . . . .	het benodigde gereedschap en kleine hoeveelheden				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .	Inclusief aanhangwagen (tandem-asser)				
		. . . . .					
85			**VERKEERSMAATREGELEN**				
		. . . . .					
850020	621099		Toepas. afz.(en) op dubbelbaans niet-autosnelweg.	dag	10,00	F	
		. . . . .	Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in				
		. . . . .	het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en				
		. . . . .	de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers				
		. . . . .	en materieel op en langs dubbelbaanswegen				
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b				
		. . . . .	De keuze en het toepassen van een type afzetting moet				
		. . . . .	worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de				
		. . . . .	aannemer				
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:				
		. . . . .	Vwiu = 30 km/h				
		. . . . .	Met materieel van de aannemer				
		. . . . .					
850030	621099		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	800,00	F	
		. . . . .	Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in				
		. . . . .	het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en				
		. . . . .	de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers				
		. . . . .	en materieel op en langs enkelbaanswegen				
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b				
		. . . . .	De keuze en het toepassen van een type afzetting moet				
		. . . . .	worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de				
		. . . . .	aannemer				
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:				
		. . . . .	Vwiu = 30 km/h				
		. . . . .	Met materieel van de aannemer				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
850040	621099		Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op voet- en fietspaden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b De keuze en het toepassen van een type afzetting moet worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de aannemer Met materieel van de aannemer	week	200,00	F	
850060	620399		Toepassen omleidingsroute. Betreft: toepassen omleidingsroutes ten behoeve van alle in het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op diverse wegen en fietspaden Uitvoering conform verkeermaatregelenplan van bestekspostnr. 880010 Met materiaal van de aannemer	week	10,00	F	
86			**KLACHTENAFHANDELING**				
860010	100599		Klachtenafhandeling Klachten worden door de directie doorgezet naar de aannemer. De aannemer draagt zorg voor het administreren en rapporteren van de klachten. De administratie van de klachten moeten minimaal weergeven: - Opsomming van de binnengekomen klacht - De genomen maatregel - De tijd/ materieelbesteding - Foto van voor de werkzaamheden en na de werkzaamheden - Verantwoording van de gemaakt uren cq meters. De aannemer rapporteert wekelijks aan de directie. Vervolgacties worden verrekend middels de posten van dit bestek. De uren worden verrekend op basis van TBS onder hoofdstuk 81	keer	2.000,00	F	
87			**DIVERS**				
870010	101199		Klic-melding aanvragen Betreft: aanvraag klic-melding t.b.v. grond mechanische werkzaamheden Op aanwijzing van de directie	keer	10,00	F	
870020	101199		Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond Betreft: het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig het bepaalde in CROW-publicatie 250. Afgerekend na inlevering Klic-meldingsnummer.	keer	10,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
870030	101199		Inventarisatie en rapportage.	keer	25,00	F	
		. . . . .	Situering: binnen gehele besteksgebied				
		. . . . .	Betreft: het inventariseren en rapporteren van alle				
		. . . . .	kapotte, beschadigde en scheefstaande				
		. . . . .	bebording en afzetpalen per kwartaal				
		. . . . .	Kapotte, beschadigde en scheefstaande bebording en				
		. . . . .	afzetpalen dienen met foto's en bijbehorende lokatie te				
		. . . . .	worden gerapporteerd in een spreadsheet.				
		. . . . .	Van de kapotte en beschadigde bebording en afzetpalen				
		. . . . .	dient een bestellijst te worden opgesteld				
		. . . . .	Aantal verkeersbordpalen en afzetpalen:				
		. . . . .	ca. 500 st.				
		. . . . .	Tijdstip uitvoering: 1 keer per kwartaal				
		. . . . .	Rapportage en bestellijst 4 werkdagen na de opname				
		. . . . .	bij de directie indienen				
		. . . . .					
870040	101199		Inventarisatie en rapportage vuurwerkschade.	keer	1,00	F	
		. . . . .	Situering: binnen gehele besteksgebied				
		. . . . .	Betreft: het inventariseren en rapporteren van				
		. . . . .	vuurwerkschade aan alle bebording/straatmeubilair				
		. . . . .	Kapotte, beschadigde bebording/straatmeubilair dienen				
		. . . . .	met foto's en bijbehorende lokatie te worden				
		. . . . .	gerapporteerd in een spreadsheet (digitaal)				
		. . . . .	Tijdstip uitvoering: 1e week na oud- en nieuw				
		. . . . .	Rapportage 2 werkdagen na de opname bij de directie				
		. . . . .	indienen				
		. . . . .					
88			**OPSTELLEN PLANNEN**				
		. . . . .					
880010	101199		Opstellen straatwerkplan.	keer	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: per "deelopdracht" opstellen van een				
		. . . . .	straatwerkplan				
		. . . . .	Het opstellen van een straatwerkplan geldt niet voor				
		. . . . .	werkzaamheden t.a.v. spoedmeldingen (calamiteit), SIN				
		. . . . .	meldingen en werkzaamheden welke in ter beschikking				
		. . . . .	te stellen werknemers en materieel worden uitgevoerd				
		. . . . .	Sraatwerkplan opstellen conform wet- en regelgeving				
		. . . . .					
880020	101199		Opstellen plan vrijgekomen materialen.	keer	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: éénmalig opstellen van een plan				
		. . . . .	voor het omgaan met vrijgekomen materialen op basis				
		. . . . .	van de werkzaamheden in het bestek.				
		. . . . .	Gedurende de gehele looptijd van het bestek (incl.				
		. . . . .	eventuele optiejaren) dient het plan voor het omgaan				
		. . . . .	met vrijgekomen materialen continu te worden				
		. . . . .	geactualiseerd en dit wordt geacht bij de prijs per				
		. . . . .	eenheid te zijn inbegrepen				
		. . . . .	Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen				
		. . . . .	conform artikel 01.17.07 lid 01 van deel 3 van het bestek				
		. . . . .					
880030	101199		Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	keer	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: éénmalig opstellen van een V&G-plan				
		. . . . .	uitvoeringsfase op basis van de werkzaamheden in het				
		. . . . .	bestek				
		. . . . .	Gedurende de gehele looptijd van het bestek (incl.				
		. . . . .	eventuele optiejaren) dient het V&G-plan uitvoeringsfase				
		. . . . .	continu te worden geactualiseerd en dit wordt geacht bij				
		. . . . .	de prijs per eenheid te zijn inbegrepen				
		. . . . .	V&G-plan uitvoeringsfase opstellen conform wet- en				
		. . . . .	regelgeving				
		. . . . .					
880040	101199		Opstellen gegevens verrichte werkzaamheden.	keer	13,00	F	
		. . . . .	Betreft: per betalingstermijn (4 wk.) van de uitgevoerde				
		. . . . .	werkzaamheden de resultaats- verplichtingen en de				
		. . . . .	daarop verwerkte hoeveelheden bepalen				
		. . . . .	Deze gegevens verwerken en gelijktijdig indienen bij				
		. . . . .	elke termijn				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
880050	101199	. . . . .	Opstellen BLVC-plan	keer	2,00	F		
		. . . . .	Opstellen, per deelopdracht actualiseren en					
		. . . . .	beschikbaar houden van een BLVC-plan voor de					
		. . . . .	uitvoering van het werk, afgestemd op de fasering en de					
		. . . . .	bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en					
		. . . . .	communicatie in en rond het werkgebied.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9		. . . . .	**Staartposten**					