BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	**ALGEMEEN**					
1	**GRONDWERK**					
111	**GROND ONTGRAVEN**					
111010	Vrijgraven polsdikke wortels	m	50,00	F		
111020	Grond ontgraven uit depot	m3	50,00	F		
111030	Grond ontgraven uit cunet, diepte tot 1,00 m	m3	100,00	F		
112	**GROND VERVOEREN**					
112010	Klei vervoeren van/naar het depot.	m3	50,00	F		
112020	Zand vervoeren van/naar het depot.	m3	100,00	F		
113	**GROND VERWERKEN**					
113010	Grond verwerken in werkput t.b.v. boomwortels	m3	20,00	F		
113020	Grond verwerken in terrein	m3	50,00	F		
113030	Grond verwerken in bermen.	m3	50,00	F		
113060	Grond verwerken in werkput diepte tot 1,00 m	m3	100,00	F		
114	**GROND VERDICHTEN**					
114010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	100,00	F		
13	**ZANDBED**					
130020	Afwerken zandbed, < 20 m2.	m2	1.000,00	F		
130030	Afwerken zandbed, > 20 m2.	m2	1.500,00	F		
130050	Aanbrengen straatlaag, < 20 m2.	m2	750,00	F		
130060	Aanbrengen straatlaag, >20 m2.	m2	1.500,00	F		
2	**HERSTELWERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN**					
21	**ELEMENTVERHARDINGEN**					
211	**BETONTEGELS**					
2111	Opbreken betontegels					
211120	Opbr. betontegels diverse afmetingen, <20 m2	m2	400,00	F		
211130	Opbr. betontegels diverse afmetingen, > 20 m2	m2	750,00	F		
2112	Aanbrengen betontegels					
211220	Aanbr. betontegels diverse afmetingen, <20 m2	m2	400,00	F		
211230	Aanbr. betontegels diverse afmetingen, > 20 m2	m2	750,00	F		
213	**BETONSTRAATSTENEN**					
2131	Opbreken betonstraatstenen					
213120	Opbr. bss diverse afmetingen, <20 m2	m2	200,00	F		
213130	Opbr. bss diverse afmetingen, > 20 m2	m2	200,00	F		
2132	Aanbrengen betonstraatstenen					
213220	Aanbr. bss diverse afmetingen, <20 m2	m2	200,00	F		
213230	Aanbr. bss diverse afmetingen, > 20 m2	m2	200,00	F		
2134	Herstraten betonstraatstenen					
213410	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	F		
214	**NATUURSTEEN**					
2141	Opbreken natuursteen					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
214110	Opbreken natuursteen verh. 30 mm (op split)	m2	50,00	F		
214120	Opbreken natuursteen verh. 80 mm (op split) <20m2	m2	300,00	F		
214130	Opbreken natuursteen verh. 80 mm (op split), >20m2	m2	300,00	F		
214140	Opbr. natuursteen verh. 30 mm (splitbeton)	m2	50,00	F		
214150	Opbr. natuursteen verh. 80 mm (splitbeton), <20m2	m2	500,00	F		
214160	Opbr. natuursteen verh. 80 mm (splitbeton), >20m2	m2	250,00	F		
2142	Verwijderen funderingslaag					
214210	Verwijderen Korrethbims d=100, <20 m2	m2	50,00	F		
214220	Verwijderen funderingslaag, betongr,	m2	100,00	F		
214230	Verwijderen funderingslaag split d=90, <20 m2	m2	100,00	F		
214240	Verwijderen funderingslaag split d=90, >20 m2	m2	100,00	F		
214250	Verwijderen funderingslaag split d=150, <20 m2	m2	100,00	F		
214260	Verwijderen funderingslaag split d=150 , >20 m2	m2	200,00	F		
214270	Verw. funderingslaag van splitbeton d=60, <20 m2	m2	100,00	F		
214300	Verw. funderingslaag van splitbeton d=60, >20 m2	m2	100,00	F		
214310	Verw. funderingslaag van splitbeton d=90, <20 m2	m2	100,00	F		
214320	Verw. funderingslaag van splitbeton d=90, >20 m2	m2	100,00	F		
214330	Verw. funderingslaag van splitbeton d=150, <20 m2	m2	150,00	F		
214340	Verw. funderingslaag van splitbeton d=150, >20 m2	m2	100,00	F		
2144	Vervoeren natuursteen bestratingsmateriaal					
214410	Vervoeren bestratingsmateriaal naar depot.	m2	300,00	F		
214420	Vervoeren bestratingsmateriaal vanaf depot.	m2	300,00	F		
2145	Aanbrengen funderingslaag					
214530	Aanbr. ongeb. verhardingslaag, betongr, <20 m2.	m2	50,00	F		
214540	Aanbr. ongeb. verhardingslaag, betongr, >20 m2	m2	100,00	F		
214550	Aanbr. ongeb. verhardingslaag, split, <20 m2.	m2	250,00	F		
214560	Aanbr. ongeb. verhardingslaag, split, >20 m2	m2	500,00	F		
214590	Aanbrengen splitbetonfundering (80 mm), <20 m2.	m2	200,00	F		
214600	Aanbrengen splitbetonfundering (80 mm), >20 m2	m2	200,00	F		
214610	Aanbrengen splitbetonfundering (150 mm), <20 m2.	m2	50,00	F		
214620	Aanbrengen splitbetonfundering (150 mm), >20 m2	m2	100,00	F		
2147	Aanbrengen natuursteenverharding					
214710	Aanbrengen natuursteenverh 30 mm	m2	20,00	F		
214720	Aanbrengen natuursteenverh 80 mm, <20 m2.	m2	500,00	F		
214730	Aanbrengen natuursteenverh 80 mm, >20 m2	m2	500,00	F		
214740	Aanbr natuursteenverh 30 mm (splitbeton)	m2	50,00	F		
214750	Aanbr natuursteenverh 80 mm (splitbeton), <20 m2.	m2	500,00	F		
214760	Aanbr natuursteenverh 80 mm (splitbeton), >20m2	m2	300,00	F		
2148	Aanbrengen voegen					
214810	Aanbrengen flexibele voeg, <20 m2.	m2	1.500,00	F		
214820	Aanbrengen flexibele voeg, >20 m2	m2	3.000,00	F		
214830	Aanbrengen vaste voeg, <20 m2.	m2	100,00	F		
214840	Aanbrengen vaste voeg, >20m2	m2	1.000,00	F		
214850	Maken revisie voegen.	keer	50,00	F		
215	**STRAATBAKSTENEN**					
2151	Opbreken straatbakstenen					
215120	Opbr. sbs diverse afmetingen, <20 m2	m2	500,00	F		
215130	Opbr. sbs diverse afmetingen, >20 m2	m2	500,00	F		
2152	Aanbrengen straatbakstenen					
215220	Aanbr. sbs diverse afmetingen, <20 m2	m2	500,00	F		
215230	Aanbr. sbs diverse afmetingen, >20 m2	m2	500,00	F		
219	**DIVERS**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2191	Molgoot					
219110	Opbr molgoot, 4-5 strek betonnen keiformaat cement	m	50,00	F		
219120	Opbr. molgoot, 4-5 strek betonnen keiformaat zand.	m	50,00	F		
219150	Aanbrengen molgoot keiformaat, 4-strek.	m	50,00	F		
219160	Aanbrengen molgoot keiformaat, 4-strek op fund.	m	50,00	F		
219170	Aanbrengen molgoot keiformaat, 5-strek.	m	50,00	F		
219180	Aanbrengen molgoot keiformaat, 5-strek op fund.	m	50,00	F		
2192	Verwijderen voegen					
219230	Verwijderen vaste voeg.	m	8.000,00	F		
219240	Verwijderen flexibele voeg tegen gevel.	m	100,00	F		
219250	Verwijderen krimpvoegen.	m	50,00	F		
219260	Verwijderen flexibele voeg.	m	17.500,00	F		
2193	Aanbrengen krimpvoegen					
219310	Aanbrengen krimpvoeg klein, < 15 mm.	m	100,00	F		
219320	Aanbrengen krimpvoeg klein, > 15 mm.	m	100,00	F		
219330	Aanbrengen voeg bij gevel afsluiting.	m	100,00	F		
22	**KANTOPSLUITINGEN**					
2201	Richten en lichten kantopsluitingen					
220110	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	20,00	F		
220120	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	20,00	F		
221	**OPSLUITBANDEN**					
2211	Opbreken opsluitbanden					
221110	Opbreken opsluitbanden, < 5 m	m	50,00	F		
221120	Opbreken opsluitbanden, 5-20 m	m	50,00	F		
221130	Opbreken opsluitbanden, > 20 m	m	100,00	F		
2217	Aanbrengen opsluitbanden					
221710	Aanbrengen opsluitbanden, < 5 m	m	50,00	F		
221720	Aanbrengen opsluitbanden, 5-20 m	m	50,00	F		
221730	Aanbrengen opsluitbanden, > 20 m	m	100,00	F		
223	**TROTTOIRBANDEN**					
2231	Opbreken trottoirbanden					
223110	Opbreken. trottoirbanden, < 5 m	m	25,00	F		
223120	Opbreken. trottoirbanden, 5-20 m	m	50,00	F		
2237	Aanbrengen trottoirbanden					
223710	Aanbrengen trottoirbanden, < 5 m	m	25,00	F		
223720	Aanbrengen trottoirbanden, 5-20 m	m	25,00	F		
225	**GELEIDEBANDEN**					
2251	Opbreken geleidebanden					
225130	Opbreken geleidebanden, > 20 m	m	100,00	F		
2254	Aanbrengen geleidebanden					
225430	Aanbrengen geleidebanden, > 20 m	m	100,00	F		
226	**Natuursteenbanden**					
2260	Opbreken natuursteenbanden					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
226010	Opbreken trottoirb. 200 x 200 mm < 5 m (op split)	m	30,00	F		
226020	Opbreken trottoirb. 200 x 200 mm 5-20m (op split)	m	50,00	F		
226030	Opbreken trottoirb. 200 x 200 mm > 20 m (op split)	m	50,00	F		
226040	Opbr. trottoirb 200 x 200 mm < 5 m (op splitbeton)	m	50,00	F		
226050	Opbr. trottoirb 200 x 200 mm 5-20m (op splitbeton)	m	50,00	F		
226060	Opbr. trottoirb 200 x 200 mm >20m (op splitbeton)	m	50,00	F		
226070	Opbr. trottoirb 200 x 200 mm < 5 m (splitb, d=90)	m	50,00	F		
226080	Opbr. trottoirb 200 x 200 mm 5-20m (splitb, d=90)	m	50,00	F		
226090	Opbr. trottoirb 200 x 200 mm >20m (splitb, d=90)	m	50,00	F		
226100	Verwijderen steunrug van stampbeton.	m	50,00	F		
2263	Aanbrengen natuursteenbanden					
226310	Aanbrengen trottoirb. 200 x 200 mm < 5m (op split)	m	50,00	F		
226320	Aanbrengen trottoirb. 200 x 200mm 5-20m (op split)	m	50,00	F		
226330	Aanbrengen trottoirb. 200 x 200mm >20m (op split)	m	50,00	F		
226340	Aanbr. trottoirb. 200x200 mm < 5 m (splitb, d=50)	m	50,00	F		
226350	Aanbr. trottoirb. 200x200 mm 5-20m (splitb, d=50)	m	50,00	F		
226360	Aanbr trottoirb 200x200mm, > 20 m (splitb, d=50)	m	50,00	F		
226370	Aanbr. trottoirb. 200x200 mm < 5 m (splitb, d=90)	m	50,00	F		
226380	Aanbr. trottoirb. 200x200 mm 5-20m (splitb, d=90)	m	50,00	F		
226390	Aanbr trottoirb 200x200mm, > 20 m (splitb, d=90)	m	50,00	F		
226400	Aanbrengen voeg tussen banden.	m	50,00	F		
226410	Leveren en aanbrengen steunrug van stampbeton.	m	50,00	F		
238	**VOORZIENINGEN T.B.V. KANTOPSLUITINGEN**					
238010	Leveren en aanbrengen stelspecie, < 5 m	m	50,00	F		
238020	Leveren en aanbrengen stelspecie, 5-20 m	m	50,00	F		
238030	Leveren en aanbrengen stelspecie, > 20 m	m	50,00	F		
238040	Leveren en aanbrengen betonrug, < 5 m	m	50,00	F		
238050	Leveren en aanbrengen betonrug, 5-20 m	m	50,00	F		
238060	Leveren en aanbrengen betonrug, > 20 m	m	50,00	F		
24	**ASFALTVERHARDINGEN**					
241	**ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN**					
241010	Zagen asfaltverharding gem. d= 45 mm	m	10,00	F		
241020	Zagen asfaltverhardingen gem. d= 150 mm	m	50,00	F		
242	**OPBREKEN SCHOON ASFALT**					
242010	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt. (d=45 mm)	m2	50,00	F		
242020	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt. (d=150 mm)	m2	50,00	F		
245	**CALAMITEITEN / SPOED REPARATIE**					
245010	Repareren enkel asfalt gat.	m2	10,00	F		
245020	Repareren meerdere asfalt gaten.	m2	20,00	F		
25	**FUNDERINGEN**					
251	**OPBREKEN FUNDERINGEN**					
251010	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	50,00	F		
252	**AANBRENGEN FUNDERING**					
252010	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	50,00	F		
26	**ZAGEN VERHARDING**					
260010	Pasmaken van bestratingsmateriaal (tegels)	m	100,00	F		
260020	Pasmaken van bestratingsmateriaal (natuursteen)	m	50,00	F		
260030	Pasmaken van opsluitbanden.	st	25,00	F		
260040	Pasmaken van trottoirbanden (incl. natuurstenen)	st	15,00	F		
29	**IPA (INVALIDE PARKEERPLAATSEN AANLEGGEN)**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
291	**VERWIJDEREN IPA**					
291010	Volledig verwijderen markering.	m2	5,00	F		
291020	Hergebruik verkeersbordpalen, groenstrook.	st	2,00	F		
291030	Hergebruik verkeersbordpalen, verharding.	st	2,00	F		
291040	Verwijderen verkeersborden.	st	10,00	F		
293	**AANBRENGEN EN/OF UITBREIDEN IPA**					
293010	Aanbrengen markering -wegenverf-	m2	25,00	F		
293020	Aanbrengen markering -bestrating-	st	1,00	F		
293030	Aanbrengen verkeersbordpalen, groenstrook.	st	5,00	F		
293040	Aanbrengen verkeersbordpalen, verharding.	st	5,00	F		
293050	Aanbrengen verkeersborden.	st	10,00	F		
293060	Aanpassen kentekenbord.	st	10,00	F		
3	**HERSTELWERKZAAMHEDEN LEIDINGWERK**					
31	**RIOLERING**					
312	**HERSTELLEN LIJNGOTEN**					
312010	Herstellen lijngoten. (smal)	m	150,00	F		
312020	Herstellen roostergoten.	m	100,00	F		
314	**REINIGEN LIJNGOOT EN AFVOERLEIDING**					
314010	Lijngoot reinigen onder hoge druk.	m	18.000,00	F		
314020	Roostergoot reinigen onder hoge druk.	m	20.000,00	F		
314030	Reinigen doorspuitpunt lijngoot.	st	1.200,00	F		
314060	Reinigen afvoerleiding onder hoge druk.	m	5.000,00	F		
314070	Registreren en rapporteren doorspuitp. en afvoerl.	keer	50,00	F		
35	**OP HOOGTE STELLEN DIVERSEN**					
351	**WATERPOTTEN EN AFSLUITERS**					
351010	Ophogen straatpot incl. grondwerk in groenstrook	st	5,00	F		
351020	Ophogen straatpot incl. grondwerk in straatwerk	st	10,00	F		
351030	Ophogen straatpot incl. grondwerk in natuursteen	st	10,00	F		
352	**BRANDKRANEN**					
352010	Ophogen straatpot (Brandkraan) incl. grondwerk	st	10,00	F		
5	**LEVERANTIES**					
502260	Lev rechte Amstelbanden, 200/205x370mm, Lavaro.	st	20,00	F		
502270	Lev rechte Amstelbanden, 200/205x370mm, antraciet	st	20,00	F		
51	**LEVERANTIE ELEMENTVERHARDINGEN**					
511	**LEVERANTIE BETONTEGELS**					
511020	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, grijs	st	50,00	F		
511030	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, div kleuren	st	50,00	F		
511040	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs	st	100,00	F		
511050	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, div kleuren	st	100,00	F		
511060	Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, grijs	st	50,00	F		
511070	Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, div kleuren	st	50,00	F		
511080	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs	st	50,00	F		
511090	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, div kleuren	st	200,00	F		
511100	Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm, grijs	st	50,00	F		
511110	Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs	st	100,00	F		
511190	Leveren betontegels 500 x 500 x 60 mm, grijs	st	100,00	F		
511200	Leveren betontegels 500 x 500 x 80 mm, grijs	st	200,00	F		
511210	Leveren betontegels 600 x 400 x 60 mm, grijs	st	50,00	F		
5113	Markeringstegels					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511320	Leveren betontegels.(voorrangstegel)	st	10,00	F		
511330	Leveren betontegels.(tussentegel/blokmarkering)	st	10,00	F		
511340	Leveren betontegels.(blokmarkering)	st	10,00	F		
511350	Leveren noppentegels 300 x 300 x 60 mm, wit	st	200,00	F		
511380	Leveren ribbeltegels 300 x 300 x 60 mm, wit	st	1.000,00	F		
512	**LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN**					
512010	Leveren betonstraatstenen keiform. grijs 80 mm	st	500,00	F		
512030	Leveren halve bss keiform. grijs 80mm.	st	100,00	F		
512040	Leveren betonstraatstenen keiform. kleur 80 mm	st	2.000,00	F		
512070	Leveren betonstraatstenen keiform. wit 80 mm	st	250,00	F		
512140	Leveren keperstenen. grijs 80 mm	st	50,00	F		
512150	Leveren keperstenen. divers 80 mm	st	25,00	F		
512200	Leveren betonstraatstenen waalform. kleur 80 mm	st	20,00	F		
512290	Leveren betonstraatstenen dikform. grijs 80 mm	st	30,00	F		
512300	Leveren betonstraatstenen dikform. kleur 80 mm	st	20,00	F		
512310	Leveren betonstraatstenen waalform. grijs 80 mm	st	30,00	F		
512320	Leveren betonstraatstenen waalform. kleur 80 mm	st	20,00	F		
513	**LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN**					
513010	Leveren straatbakstenen dikformaat, div. kleuren	st	1.000,00	F		
513020	Leveren straatbakstenen keiformaat, div. kleuren	st	1.000,00	F		
513040	Leveren straatbakstenen 240 x 40 x 70 mm	st	500,00	F		
52	**LEVERANTIE KANTOPSLUITINGEN**					
521	**LEVERANTIE OPSLUITBANDEN**					
521010	Leveren rechte opsluitband van beton, 60x200 mm.	st	25,00	F		
521020	Leveren rechte opsluitband van beton, 80x200 mm.	st	25,00	F		
521030	Leveren gebogen opsluitband van beton, 80x200 mm.	st	5,00	F		
521040	Lev. hulpstuk -opsluitband van beton-, 80x200 mm.	st	5,00	F		
521050	Leveren rechte opsluitband van beton, 100x200 mm.	st	25,00	F		
521060	Lev. gebogen opsluitband van beton, 100x200 mm.	st	10,00	F		
521070	Leveren rechte opsluitband van beton, 120x250 mm.	st	10,00	F		
521080	Lev. gebogen opsluitband van beton, 120x250 mm.	st	5,00	F		
522	**LEVERANTIE TROTTOIRBANDEN**					
522010	Lev. rechte trottoirband, 130/150x250 mm, grijs	st	10,00	F		
522020	Lev. rechte trottoirband, 130/150x250 mm, kleur	st	5,00	F		
522030	Lev gebogen trottoirband, 130/150x250 mm, grijs	st	5,00	F		
522040	Lev gebogen trottoirband, 130/150x250 mm, kleur	st	5,00	F		
522050	Lev. hulpstuk -trottoirb, 130/150x250 mm, grijs	st	3,00	F		
522060	Lev. rechte trottoirband, 180/200x250 mm, grijs	st	25,00	F		
522070	Lev. rechte trottoirband, 180/200x250 mm, kleur	st	5,00	F		
522080	Lev gebogen trottoirband, 180/200x250 mm, grijs	st	5,00	F		
522090	Lev gebogen trottoirband, 180/200x250 mm, kleur	st	3,00	F		
522100	Lev. hulpstuk -trottoirb, 180/200x250 mm, grijs	st	3,00	F		
522110	Lev. hulpstuk -trottoirb, 180/200x250 mm, kleur	st	3,00	F		
522120	Lev rechte trottoirband van beton, 115/225x240 mm.	st	25,00	F		
522130	Lev gebogen trottoirband van beton, 115/225x240 m.	st	10,00	F		
522140	Lev hulpstuk -trottoirb. van beton, 115/225x240 mm	st	3,00	F		
523	**LEVERANTIE GELEIDEBANDEN**					
523010	Lev. rechte geleideband, 50/200x200 mm, grijs	st	25,00	F		
523020	Lev. rechte geleideband, 50/200x200 mm, zwart	st	15,00	F		
53	**LEVERANTIE DIVERSE VERHARDINGEN**					
530070	Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (geel).	kg	25,00	F		
530080	Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (wit).	kg	75,00	F		
54	**LEVERANTIE GROND**					
540010	Leveren brekerzand.	m3	25,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
540020	Leveren zand.	m3	100,00	F		
540030	Leveren teelaarde	m3	50,00	F		
55	**LEVERANTIE HALFVERHARDINGEN**					
550010	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	10,00	F		
550020	Leveren split.	m3	150,00	F		
550030	Leveren afstandhouders.	st	50.000,00	F		
550040	Leveren splitbeton.	zak	100,00	F		
550070	Leveren korrethbims.	m3	5,00	F		
7	**DIVERS**					
700	**ALGEMEEN**					
700010	Graven proefsleuf.	m	50,00	F		
700020	Instandhouden voorzieningen werkterrein.	dag	25,00	F		
700070	Opstellen bewonersbrieven.	st	100,00	F		
700080	Bezorgen bewonersbrieven.	st	100,00	F		
700100	Openen en afsluiten depot Odeonveld.	dag	250,00	F		
701	**STRAATMEUBILAIR**					
701020	Verw verkeerspaal type 90, insteekpaal uitneemb.	st	25,00	F		
701030	Verw verkeerspaal Maritiem, insteekpaal uitneemb.	st	20,00	F		
701040	Verwijderen natuurstenen paal.	st	20,00	F		
701060	Verwijderen en aanbrengen van afzetpalen	keer	5,00	F		
701070	Onderhouden van afzetpalen	keer	5,00	F		
701110	Aanbr verkeerspaal type 90, insteekpaal uitneemb.	st	25,00	F		
701120	Aanbr verkeerspaal Maritiem, insteekpaal uitneemb	st	20,00	F		
701130	Aanbrengen natuurstenen paal.	st	20,00	F		
701140	Aanbrengen stijlen t.b.v. afrastering.	st	20,00	F		
701150	Aanbrengen horizontale buis.	m	25,00	F		
701170	Herstellen bochtbescherming (genieblokken)	st	10,00	F		
701180	Herstellen bochtbescherming (bermblokken)	st	10,00	F		
701190	Schoonmaken, verven bochtbescherming (Genie)	st	25,00	F		
701200	Schoonmaken, verven bochtbescherming (bermblok)	st	25,00	F		
701300	Verwijderen gietijzeren boomroosters.	st	5,00	F		
701310	Ophalen gietijzeren boomroosters.	st	5,00	F		
701330	Onderhoud houten banken, type 1 en 2.	st	15,00	F		
701350	Onderhoud houten banken, type 5.	st	5,00	F		
701360	Onderhoud houten banken, type 6.	st	10,00	F		
701370	Onderhoud houten banken, type 7.	st	40,00	F		
701380	Onderhoud houten banken, type 8, 9 en 10.	st	40,00	F		
701390	Onderhoud houten banken, type 11.	st	2,00	F		
701400	Onderhoud houten banken, type 12 en 13.	st	5,00	F		
701410	Onderhoud houten banken, type 14.	st	6,00	F		
701420	Onderhoud houten leuningen.	m	1.750,00	F		
701510	Leveren houtolie, oranje/bruin.	l	10,00	F		
701520	Leveren houtolie, naturel/bruin.	l	75,00	F		
701540	Leveren primer.	l	10,00	F		
701550	Leveren lakverf.	l	10,00	F		
701560	Leveren verdunner.	l	20,00	F		
701600	Leveren inboorkoker.	st	10,00	F		
702	**WEGBEBAKENING**					
702010	Verwijderen verkeersbordpalen, groenstrook.	st	20,00	F		
702020	Verwijderen verkeersbordpalen, verharding.	st	50,00	F		
702030	Hergebruik verkeersbordpalen, groenstrook.	st	10,00	F		
702040	Hergebruik verkeersbordpalen, verharding.	st	10,00	F		
702050	Verwijderen verkeersborden.	st	100,00	F		
702110	Aanbrengen verkeersbordpalen, groenstrook.	st	25,00	F		
702120	Aanbrengen verkeersbordpalen, verharding.	st	50,00	F		
702130	Aanbrengen verkeersborden.	st	25,00	F		
702140	Aanbrengen verkeersborden.	st	75,00	F		
702150	Aanbrengen overige markering -wegenverf-, < 10 m2.	m2	25,00	F		
702160	Aanbrengen overige markering -wegenverf-, > 10 m2.	m2	100,00	F		
702170	Aanbrengen overige markering thermoplastisch,<10m2	m2	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
702180	Aanbrengen overige markering thermoplastisch,>10m2	m2	30,00	F		
703	**STORTKOSTEN**					
703010	Afvoeren en storten opgebroken materialen.	ton	150,00	F		
704	**WERKTERREIN**					
704010	Aanbrengen kunstoffen schotten t.b.v. voetgangers.	m	1.000,00	F		
704020	Instandhouden schotten t.b.v. voetgangers.	m*d	1.000,00	F		
704030	Verplaatsen schotten t.b.v. voetgangers.	m	150,00	F		
704040	Verwijderen schotten t.b.v. voetgangers.	m	1.000,00	F		
704050	Aanbrengen rijplaten.	m	100,00	F		
704060	Instandhouden rijplaten.	m*d	400,00	F		
704070	Verplaatsen rijplaten.	keer	10,00	F		
704080	Verwijderen rijplaten.	m	100,00	F		
704090	Toepassen rijplatenbaan.	m	100,00	F		
706	**LEVERANTIE MEUBILAIR**					
706010	Leveren markeringspaal van kunststof.	st	20,00	F		
706020	Leveren betonnen markeringspaal.	st	5,00	F		
706030	Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (geel).	kg	25,00	F		
706040	Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (wit).	kg	50,00	F		
8	**WERKEN VAN ALGEMENE AARD**					
81	**T.B.S. WERKNEMERS**					
810010	T.b.s. werknemer B tijdens kantooruren	uur	750,00	F		
810020	T.b.s. werknemer B buiten kantooruren	uur	40,00	F		
810050	T.b.s. werknemer D tijdens kantooruren	uur	1.000,00	F		
810060	T.b.s. werknemer D buiten kantooruren	uur	40,00	F		
810070	T.b.s. werknemer D zaterdag	uur	40,00	F		
810080	T.b.s. werknemer D zon- en feestdagen	uur	24,00	F		
810090	T.b.s. verkeersregelaar tijdens kantooruren	uur	40,00	F		
810100	T.b.s. verkeersregelaar buiten kantooruren	uur	24,00	F		
810110	T.b.s. verkeersregelaar zaterdag	uur	24,00	F		
810120	T.b.s. verkeersregelaar zon- en feestdagen	uur	8,00	F		
810130	T.b.s. meetploeg tijdens kantooruren	uur	40,00	F		
82	**TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL INCL. BEDIENING**					
820010	T.b.s. hydraulische graafmachine, bandenkraan	uur	40,00	F		
820020	T.b.s. hydraulische graafmachine, bandenkraan	uur	40,00	F		
820030	T.b.s. hydraulische graafmachine, minikraan.	uur	80,00	F		
820040	T.b.s. hydraulische graafmachine, minikraan.	uur	80,00	F		
820050	T.b.s. wiellader.	uur	40,00	F		
820060	T.b.s. wiellader.	uur	40,00	F		
820070	T.b.s. vrachtauto, knijpwagen.	uur	100,00	F		
820080	T.b.s. vrachtauto, knijpwagen.	uur	100,00	F		
820090	T.b.s. veeg-zuigauto.	uur	24,00	F		
820110	T.b.s. mobiele hogedrukreiniger	uur	80,00	F		
820130	T.b.s. compressor.	uur	100,00	F		
820150	Toepassen actiewagen (verlicht)	uur	8,00	F		
820170	T.b.s. minishovel	uur	200,00	F		
820180	T.b.s. minishovel	uur	200,00	F		
83	**TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL EXCL. BEDIENING**					
830010	T.b.s. wegenverfspuit	uur	16,00	F		
830020	T.b.s. personenvervoermiddel	uur	800,00	F		
85	**VERKEERSMAATREGELEN**					
850020	Toepas. afz.(en) op dubbelbaans niet-autosnelweg.	dag	5,00	F		
850030	Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	5,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
850040	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	week	52,00	F		
850050	Toepassen rijdende afzetting(en).	dag	5,00	F		
850060	Toepassen omleidingsroute.	week	5,00	F		
850070	Verkeersmaatregelenplan.	keer	4,00	F		
86	**KLACHTENAFHANDELING**					
860010	Klachtenafhandeling	keer	100,00	F		
87	**DIVERS**					
870010	Klic-melding aanvragen	keer	20,00	F		
870020	Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond	keer	20,00	F		
870040	Inventarisatie en rapportage vuurwerkschade.	keer	1,00	F		
88	**OPSTELLEN PLANNEN**					
880010	Opstellen straatwerkplan.	keer	1,00	F		
880020	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	keer	1,00	F		
880030	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	keer	1,00	F		
880040	Opstellen gegevens verrichte werkzaamheden.	keer	13,00	F		
880050	Opstellen BLVC-plan	keer	2,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%				
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%				
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%				
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,15			
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					