BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
0		. . . . .	**ALGEMEEN** Niet alle bestekposten in deel 2.2 van dit bestek zullen in een onderhoudsjaar worden opgedragen De staffeling in de hoeveelheden aangegeven in dit deel 2.2 zijn begrensd door het totaal van de in de betreffende op afroep uit te voeren werkzaamheden aangegeven hoeveelheden per bestekspost, en is niet begrensd door fysieke scheidingen, werkvakken e.d. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua oppervlakte c.q. lengte niet aaneengesloten te zijn De directie bepaald per deelopdracht op welke bestekposten de betreffende werkzaamheden verrekend moeten worden Let op! De genoemde hoeveelheden in dit contract gelden voor 1 jaar.			

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1			**GRONDWERK**					
		. . . . .						
111			**GROND ONTGRAVEN**					
		. . . . .						
111010	220199		Vrijgraven polsdikke wortels	m	50,00	F		
		. . . . .	Betreft handmatige graafwerkzaamheden t.p.v. polsdikke					
		. . . . .	boomwortels t/m 5 cm.					
		. . . . .	Grondsoort: klei en/of zand					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van					
		. . . . .	ontgraving.					
		. . . . .	Ontgravingshoogte maximaal 1,00 m					
		. . . . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .	Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	113 en indien nodig afvoeren volgens bestekspostnr. 112					
		. . . . .						
111020	220102		Grond ontgraven uit ophoging.	m3	50,00	F		
		. . . . .	Situering: depot					
		. . . . .	Grondsoort: klei of zand					
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m					
		. . .1. .	Taluds 1 : 1					
		. . . .4.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving					
		. . . . .						
111030	220101		Grond ontgraven uit cunet, diepte tot 1,00 m	m3	100,00	F		
		. . . . .	Betreft vrijgraven cunet					
		. . . . .	Grondsoort: klei en/of zand					
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.9. . . .	Ontgravingshoogte maximaal 1,00 m					
		. . . .9.	Vrijgekomen grond verwerken volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	113 en indien nodig afvoeren volgens bestekspostnr. 112					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving					
		. . . . .						
112			**GROND VERVOEREN**					
		. . . . .						
112010	220201		Grond vervoeren.	m3	50,00	F		
		. . . . .	Transport van en naar het depot					
		. . . . .	Grondsoort: klei					
		.1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking					
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan het verschil					
		. . . . .	tussen de ontgravingspost(en) en de					
		. . . . .	verwerkingspost(en)					
		. . . . .						
112020	220201		Grond vervoeren.	m3	100,00	F		
		. . . . .	Transport van en naar het depot					
		. . . . .	Grondsoort: zand					
		.1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking					
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling: gelijk gesteld aan het verschil					
		. . . . .	tussen de ontgravingspost(en) en de					
		. . . . .	verwerkingspost(en)					
		. . . . .						
113			**GROND VERWERKEN**					
		. . . . .						
113010	220399		Grond verwerken in werkput t.b.v. boomwortels	m3	20,00	F		
		. . . . .	Betreft handmatige graafwerkzaamheden t.p.v. polsdikke					
		. . . . .	boomwortels.					
		. . . . .	Grondsoort: zand					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van					
		. . . . .	verwerking					
		. . . . .	Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekpostnr. 111, of geleverd volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	112					
		. . . . .	Hoogte maximaal 1,00 m					
		. . . . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .	Verdichten volgens bestekspostnr. 114					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
113020	220301		Grond verwerken in terrein	m3	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: grondwerk t.b.v ophoging onder verharding door					
		. . . . .	verzakking e.d.					
		. . . . .	Grondsoort:zand	m3			50,00	I
		. . . . .	Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekpostnr. 111, of geleverd volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	540020 bestek					
		5.	Hoogte 0,50 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . .1.	Verdichten volgens bestekspostnr.114010					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
113030	220301		Grond verwerken in bermen	m3	50,00	F		
		. . . . .	Grondsoort:klei	m3			50,00	I
		. . . . .	Aanvullen tot maaiveld met klei vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekpostnr. 111, of vervoerd volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	112010					
		5.	Hoogte 0,30 m					
		. .1. . .	Taluds 1 : 20					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
113060	220301		Grond verwerken in werkput	m3	100,00	F		
		. . . . .	Grondsoort:zand	m3			100,00	I
		. . . . .	Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij					
		. . . . .	bestekpostnr. 111, of geleverd volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	540020					
		2.	Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte1,00 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . .1.	Verdichten volgens bestekspostnr.114010					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
114			**GROND VERDICHTEN**					
		. . . . .						
114010	220412		Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	100,00	F		
		. . . . .	Betreft grond verwerkt volgens bestekspostnr. 113					
		. . . . .	Grondsoort: zand					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling:					
		. . . . .	- gelijk gesteld aan de verwerkingspost(en)					
		. .9. . .	Verdichten in lagen van maximaal 0,50 m					
		. . . . .						
13			**ZANDBED**					
		. . . . .						
130020	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	verhardingslaag.					
		. . . . .	Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van < 20 m2					
		. . . . .	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de					
		. . . . .	verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging					
		. . . . .	van water en afwerken.					
		1.	Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen					
		. . . . .	verhardingslaag					
		.2. . . .	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden					
		. . . . .	gesteld is 0,50 m					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
130030	830101		Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.	m2	1.500,00	F		
		. . . . .	Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2					
		. . . . .	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.					
		1.	Afwerken tot 0,50 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag					
		.2. . . .	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m					
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met als noemer de maximumproctordichtheid met de proctorproef					
130050	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	750,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanvullen van zandbed					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van < 20 m2					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .4. . .	Zand in zandbed	m3			37,50	L
130060	831101		Aanbrengen straatlaag.	m2	1.500,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanvullen van zandbed					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm					
		.1. . . .	Op het zandbed					
		. .4. . .	Zand in zandbed	m3			75,00	L

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2			**HERSTELWERKZAAMHEDEN VERHARDINGEN**					
		. . . . .						
21			**ELEMENTVERHARDINGEN**					
		. . . . .						
211			**BETONTEGELS**					
		. . . . .	Tegels ontdoen van zand en vuil					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
2111			Opbreken betontegels					
		. . . . .						
211120	831703		Opbreken betontegels.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van < 20 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.9. . . .	Diverse standaard formaten					
		. . . . .	incl. halve- en pastegels					
		. . . . .	Standaard kleuren, divers					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 2112, betreft voor hergebruik geschikt					
		. . . . .	geachte hele tegels (ca. 80%)					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
211130	831703		Opbreken betontegels.	m2	750,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.9. . . .	Diverse standaard formaten					
		. . . . .	incl. halve- en pastegels					
		. . . . .	Standaard kleuren, divers					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 2112, betreft voor hergebruik geschikt					
		. . . . .	geachte hele tegels (ca. 80%)					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
2112			Aanbrengen betontegels					
		. . . . .						
211220	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locatie in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van < 20 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .9. .	Betontegels diverse standaard afmetingen					
		. . . . .	incl. halve en pastegels					
		. . . . .	Standaard kleuren, divers					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 2111 en/of geleverd					
		. . . . .	volgens de bestekspostnr. 511					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
211230	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	750,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locatie in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . .9. .	Betontegels diverse standaard afmetingen					
		. . . . .	incl. halve en pastegels					
		. . . . .	Standaard kleuren, divers					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 2111 en/of geleverd					
		. . . . .	volgens de bestekspostnr. 511					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
213			**BETONSTRAATSTENEN**					
		. . . . .	Stenen ontdoen van zand en vuil					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2131			Opbreken betonstraatstenen					
		. . . . .						
213120	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locatie in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van < 20 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.9. . . .	Diverse standaard formaten					
		. . . . .	incl. halve- en keperstenen en/of bischopsmutsen					
		. . . . .	Standaard kleuren, divers					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 2132					
		. . . . .	betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen					
		. . . . .	(ca. 85%)					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
213130	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locatie in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.9. . . .	Diverse standaard formaten					
		. . . . .	incl. halve- en keperstenen en/of bischopsmutsen					
		. . . . .	Standaard kleuren, divers					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 2132					
		. . . . .	betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen					
		. . . . .	(ca. 85%)					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
2132			Aanbrengen betonstraatstenen					
		. . . . .						
213220	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van < 20 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.9. . . .	Diverse verbanden					
		. . . .9.	Betonstraatstenen diverse standaard afmetingen					
		. . . . .	diverse kleuren					
		. . . . .	incl. halve en keperstenen/bisschopsmutsen					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2131 en/of					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnrs. 512					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
213230	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte vanaf 20 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.9. . . .	Diverse verbanden					
		. . . .9.	Betonstraatstenen diverse standaard afmetingen					
		. . . . .	diverse kleuren					
		. . . . .	incl. halve en keperstenen/bisschopsmutsen					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2131 en/of					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnrs. 512					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
2134			Herstraten betonstraatstenen					
		. . . . .						
213410	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Situering: verspreid over het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: oppervlaktes					
		. . . . .	Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr.					
		. . . . .	512					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 703010					
		. . . . .	en zijn als grondstof herbruikbaar					
		9.	Breedte divers					
		.9. . . .	Diverse verbanden					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
214			**NATUURSTEEN**					
		. . . . .						
2141			Opbreken natuursteen					
		. . . . .						
214110	832101		Opbreken tegels van natuursteen.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft:					
		. . . . .	opbreken natuursteen verharding op spli					
		. . . . .	Natuursteen ontdoen van zand, vuil, kit en (semi)					
		. . . . .	flexibele voeg					
		. . . . .	Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). nvt					
		9.	Breedte variabel					
		.9. . . .	Natuursteen (graniet) dik 30 mm					
		. . . . .	Afmetingen divers:					
		. . . . .	breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm					
		. . . . .	lengte: variërend van 75 tot 800 mm					
		. . . . .	Hoeveelheid voeg: 10 m1/m2					
		. .2. . .	Op een ongebonden straatlaag van: split 2/6					
		. . . . .	Ongebonden straatlaag verwijderen volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). , 214230 en 214240					
		9	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. , en 214710 betreft voor hergebruik					
		. . . . .	geschikt geachte hele natuursteen (ca. 90%) en					
		. . . . .	afstandhouders (70%)					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
214120	832101		Opbreken tegels van natuursteen.	m2	300,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft:					
		. . . . .	opbreken natuursteen verharding op split					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van <20 m2					
		. . . . .	Natuursteen ontdoen van zand, vuil, kit en (semi)					
		. . . . .	flexibele voeg					
		. . . . .	Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). nvt					
		9.	Breedte variabel					
		.9. . . .	Natuursteen (graniet) dik 80 mm					
		. . . . .	Afmetingen divers:					
		. . . . .	breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm					
		. . . . .	lengte: variërend van 75 tot 800 mm					
		. . . . .	Hoeveelheid voeg: 10 m1/m2					
		. .2. . .	Op een ongebonden straatlaag van: split 2/6					
		. . . . .	Ongebonden straatlaag verwijderen volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). , 214230 en 214240					
		9	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. , 214720 en 214730 betreft voor					
		. . . . .	hergebruik geschikt geachte hele natuursteen (ca. 90%)					
		. . . . .	en afstandhouders (70%)					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
214130	832101		Opbreken tegels van natuursteen.	m2	300,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft:				
		. . . . .	opbreken natuursteen verharding op split				
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van > 20 m2				
		. . . . .	Natuursteen ontdoen van zand, vuil, kit en (semi)				
		. . . . .	flexibele voeg				
		. . . . .	Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). nvt				
		9.	Breedte variabel				
		.9. . . .	Natuursteen (graniet) dik 80 mm				
		. . . . .	Afmetingen divers:				
		. . . . .	breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm				
		. . . . .	lengte: variërend van 75 tot 800 mm				
		. . . . .	Hoeveelheid voeg: 10 m1/m2				
		. .2. . .	Op een ongebonden straatlaag van: split 2/6				
		. . . . .	Ongebonden straatlaag verwijderen volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). , 214230 en 214240				
		9	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnrs. , 214720 en 214730 betreft voor				
		. . . . .	hergebruik geschikt geachte hele natuursteen (ca. 90%)				
		. . . . .	en afstandhouders (70%)				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen				
		. . . . .					
214140	832101		Opbreken tegels van natuursteen.	m2	50,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft:				
		. . . . .	oprbeken natuursteen verharding incl. funderingslaag				
		. . . . .	van splitbeton				
		. . . . .	Natuursteen ontdoen van zand, vuil, kit en vaste voeg				
		. . . . .	(cementgebonden)				
		. . . . .	Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). nvt				
		9.	Breedte variabel				
		.9. . . .	Natuursteen (graniet) dik 30 mm				
		. . . . .	Afmetingen divers:				
		. . . . .	breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm				
		. . . . .	lengte: variërend van 75 tot 800 mm				
		. . . . .	Hoeveelheid voeg: 10 m1/m2				
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van: splitbeton 2/6				
		. . . . .	Gebonden straatlaag verwijderen volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s)., 214270, 214300, , 214310, 214320, ,				
		. . . . .	214330 en 214340				
		9	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnrs. , 214740 en eft voor hergebruik				
		. . . . .	geschikt geachte hele natuursteen (ca. 70%)				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen				
		. . . . .					
214150	832101		Opbreken tegels van natuursteen.	m2	500,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: opbreken natuursteen verharding incl.				
		. . . . .	funderingslaag van splitbeton				
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van <20 m2				
		. . . . .	Natuursteen ontdoen van zand, vuil, kit en vaste voeg				
		. . . . .	(cementgebonden)				
		. . . . .	Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). nvt				
		9.	Breedte variabel				
		.9. . . .	Natuursteen (graniet) dik 80 mm				
		. . . . .	Afmetingen divers:				
		. . . . .	breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm				
		. . . . .	lengte: variërend van 75 tot 800 mm				
		. . . . .	Hoeveelheid voeg: 10 m1/m2				
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van: splitbeton 2/6				
		. . . . .	Gebonden straatlaag verwijderen volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s)., 214270, 214300, , 214310, 214320, ,				
		. . . . .	214330 en 214340				
		9	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnrs. , 214750 en 214760, betreft voor				
		. . . . .	hergebruik geschikt geachte hele natuursteen (ca. 70%)				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
214160	832101		Opbreken tegels van natuursteen.	m2	250,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk Betreft:				
		. . . . .	oprbeken natuursteen verharding incl. funderingslaag				
		. . . . .	van splitbeton				
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van > 20 m2				
		. . . . .	Natuursteen ontdoen van zand, vuil, kit en vaste voeg				
		. . . . .	(cementgebonden)				
		. . . . .	Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). nvt				
		9.	Breedte variabel				
		.9. . . .	Natuursteen (graniet) dik 80 mm				
		. . . . .	Afmetingen divers:				
		. . . . .	breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm				
		. . . . .	lengte: variërend van 75 tot 800 mm				
		. . . . .	Hoeveelheid voeg: 10 m1/m2				
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van: splitbeton 2/6				
		. . . . .	Gebonden straatlaag verwijderen volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s)., 214270, 214300, 214310, 214320, ,				
		. . . . .	214330 en 214340				
		9	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnrs. , 214750 en 214760, betreft voor				
		. . . . .	hergebruik geschikt geachte hele natuursteen (ca. 70%)				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen				
		. . . . .					
2142			Verwijderen funderingslaag				
		. . . . .					
214210	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	50,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: verwijderen funderingslaag van Korrethbims				
		9.	Breedte variabel				
		.9. . . .	Dikte variërend van 80 tot 120 mm				
		. .1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
		. . . . .	Korrethbims				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). , en				
		. . . . .					
214220	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	100,00	F	
		9.	Breedte variabel				
		.4. . . .	Gemiddelde dikte 250 mm				
		. .9. . .	Licht gebonden funderingsmateriaal				
		. . . . .	Betongranulaat sortering 0/31,5				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 214530 en 214540				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen				
		. . . . .					
214230	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: verwijderen funderingslaag van split				
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van <20 m2				
		9.	Breedte variabel				
		.9. . . .	Dikte variërend van 80 tot 100 mm				
		. .1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
		. . . . .	Split 2/6				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). , 214550 en 214560				
		. . . . .					
214240	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: verwijderen funderingslaag van split				
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van >20 m2				
		9.	Breedte variabel				
		.9. . . .	Dikte variërend van 80 tot 100 mm				
		. .1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
		. . . . .	Split 2/6				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). , 214550 en 214560				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
214250	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: verwijderen funderingslaag van split				
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van <20 m2				
		9.	Breedte variabel				
		.2. . . .	Gemiddelde dikte 150 mm				
		. .1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
		. . . . .	Split 2/6				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). , 214550 en 214560				
		. . . . .					
214260	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	200,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: verwijderen funderingslaag van split				
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van >20 m2				
		9.	Breedte variabel				
		.2. . . .	Gemiddelde dikte 150 mm				
		. .1. . .	Ongebonden funderingsmateriaal				
		. . . . .	Split 2/6				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). , 214550 en 214560				
		. . . . .					
214270	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: verwijderen funderingslaag van splitbeton				
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van <20 m2				
		9.	Breedte variabel				
		.9. . . .	Dikte variërend van 50 tot 70 mm				
		. .2. . .	Gebonden funderingsmateriaal				
		. . . . .	Splitbeton 2/6				
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		. . . . .	materialen				
		. . . . .					
214300	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: verwijderen funderingslaag van splitbeton				
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van >20 m2				
		9.	Breedte variabel				
		.9. . . .	Dikte variërend van 50 tot 70 mm				
		. .2. . .	Gebonden funderingsmateriaal				
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		. . . . .	materialen				
		. . . . .					
214310	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: verwijderen funderingslaag van splitbeton				
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van <20 m2				
		9.	Breedte variabel				
		.1. . . .	Gemiddelde dikte 90 mm				
		. .2. . .	Gebonden funderingsmateriaal				
		. . . . .	Splitbeton 2/6				
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		. . . . .	materialen				
		. . . . .					
214320	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: verwijderen funderingslaag van splitbeton				
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van >20 m2				
		9.	Breedte variabel				
		.1. . . .	Gemiddelde dikte 90 mm				
		. .2. . .	Gebonden funderingsmateriaal				
		. . . . .	Splitbeton 2/6				
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		. . . . .	materialen				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
214330	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	150,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: verwijderen funderingslaag van splitbeton					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van <20 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.2. . . .	Gemiddelde dikte 150 mm					
		. .2. . .	Gebonden funderingsmateriaal					
		. . . . .	Splitbeton 2/6					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
214340	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: verwijderen funderingslaag van splitbeton					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van >20 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.2. . . .	Gemiddelde dikte 150 mm					
		. .2. . .	Gebonden funderingsmateriaal					
		. . . . .	Splitbeton 2/6					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
2144			Vervoeren natuursteen bestratingsmateriaal					
		. . . . .						
214410	831504		Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: vervoeren natuursteen bestratings- materiaal					
		. . . . .	vanuit het centrumgebied naar depot Odeon veld					
		. . . . .	Incl. lossen bij depot en netjes opslaan (soort bij soort)					
		. . . .9.	Natuursteen (graniet) dik 80 mm					
		. . . . .	Afmetingen divers:					
		. . . . .	breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm					
		. . . . .	lengte: varierend van 75 tot 800 mm					
		1	Vervoeren naar: plaats van verwerking					
		. . . . .						
214420	831504		Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: vervoeren natuursteen bestratingsmateriaal					
		. . . . .	vanaf depot Odeon veld naar centrumgebied					
		. . . . .	Incl. verwijderen van verpakkingsmateriaal en op laden					
		. . . . .	bij depot.					
		. . . . .	Depot dient netjes gehouden te worden					
		. . . .9.	Natuursteen (graniet) dik 80 mm					
		. . . . .	Afmetingen divers:					
		. . . . .	breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm					
		. . . . .	lengte: varierend van 75 tot 800 mm					
		1	Vervoeren naar: plaats van verwerking					
		. . . . .						
2145			Aanbrengen funderingslaag					
		. . . . .						
214530	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	50,00	F		
		. . . . .	steenmengsel.					
		. . . . .	Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van <20 m2					
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m					
		.9. . . .	Betongranulaat	ton			25,63	I
		. .2. . .	Sortering 0/31,5					
		. . .1. .	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN					
		. . . . .	1097-2) ten minste categorie LA 50					
		. . . .9.	Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 13 of op ophogingsmateriaal					
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr. en/of geleverd					
		. . . . .	volgens besteksposnr. 507030					
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
214540	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	100,00	F		
		. . . . .	steenmengsel.					
		. . . . .	Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van >20 m2					
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m					
		.9. . . .	Betongranulaat	ton			51,25	I
		. .2. . .	Sortering 0/31,5					
		. . .1. .	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN					
		. . . . .	1097-2) ten minste categorie LA 50					
		. . . .9.	Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 13 of op ophogingsmateriaal					
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr. en/of geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 507030					
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
214550	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	250,00	F		
		. . . . .	steenmengsel.					
		. . . . .	Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 80 mm; ten minste 75 mm en					
		. . . . .	ten hoogste 85 mm					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van <20 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.4. . . .	Steenmengsel van natuurlijk gesteente gebroken split,	ton			32,00	I
		. . . . .	vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214120 en					
		. . . . .	214130 en/of geleverd volgens bestekspostnr. 507060					
		. .3. . .	Sortering 2/6					
		. . . .9.	Op funderingslaag van betongranulaat aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. , 214530 en 214540					
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
214560	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	500,00	F		
		. . . . .	steenmengsel.					
		. . . . .	Situering: ter plaatse van aan te brengen verhardingen					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 80 mm; ten minste 75 mm en					
		. . . . .	ten hoogste 85 mm					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van >20 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.4. . . .	Steenmengsel van natuurlijk gesteente gebroken split,	ton			64,00	I
		. . . . .	vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214120 en					
		. . . . .	214130 en/of geleverd volgens bestekspostnr. 507060					
		. .3. . .	Sortering 2/6					
		. . . .9.	Op funderingslaag van betongranulaat aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. , 214530 en 214540					
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
214590	800299		Aanbrengen splitbetonfundering (80 mm), <20 m2.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Situering: inritten/overrijdbare trottoirs					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van <20 m2					
		. . . . .	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte variërend van 70 tot					
		. . . . .	90 mm, gemiddeld 80 mm					
		. . . . .	Splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I	m3			25,60	L
		. . . . .	32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie					
		. . . . .	bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken					
		. . . . .	Op funderingslaag van betongranulaat, aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. , 214530 en 214540					
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
214600	800299		Aanbrengen splitbetonfundering (80 mm), >20 m2	m2	200,00	F		
		. . . . .	Situering: inritten/overrijdbare trottoirs					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van >20 m2					
		. . . . .	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte variërend van 70 tot					
		. . . . .	90 mm, gemiddeld 80 mm					
		. . . . .	Splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I	m3			25,60	L
		. . . . .	32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie					
		. . . . .	bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken					
		. . . . .	Op funderingslaag van betongranulaat, aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. , 214530 en 214540					
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
214610	800299		Aanbrengen splitbetonfundering (150 mm), <20 m2.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Situering: inritten/overrijdbare trottoirs					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van <20 m2					
		. . . . .	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte variërend van 140					
		. . . . .	tot 160 mm, gemiddeld 150 mm					
		. . . . .	Splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I	m3			12,00	L
		. . . . .	32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie					
		. . . . .	bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken					
		. . . . .	Op funderingslaag van betongranulaat, aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. , 214530 en 214540					
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
214620	800299		Aanbrengen splitbetonfundering (150 mm), >20 m2	m2	100,00	F		
		. . . . .	Situering: inritten/overrijdbare trottoirs					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van >20 m2					
		. . . . .	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte variërend van 140					
		. . . . .	tot 160 mm, gemiddeld 150 mm					
		. . . . .	Splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I	m3			24,00	L
		. . . . .	32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie					
		. . . . .	bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken					
		. . . . .	Op funderingslaag van betongranulaat, aangebracht					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. , 214530 en 214540					
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
2147			Aanbrengen natuursteenverharding					
		. . . . .						
214710	832201		Aanbrengen tegels van natuursteen.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse lokaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen natuursteenverharding op					
		. . . . .	ongebonden verhardingslaag					
		.9. . . .	Natuursteen (graniet) dik 30 mm					
		. . . . .	Afmetingen divers:					
		. . . . .	breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm					
		. . . . .	lengte: variërend van 75 tot 800 mm					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214110 en ter					
		. . . . .	beschikking gesteld door de opdrachtgever (op het					
		. . . . .	Odeon veld)					
		. .9. . .	Breedte variabel					
		. . .1. .	Verband: wildverband					
		. . . .9.	Op ongebonden straatlaag van split of brekerzand,					
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr. 2145.					
		1	Afstandhouders: T-stuk 8 mm, gerekend met 80 st/m2,					
		. . . . .	deels vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214110 en					
		. . . . .	en deels geleverd volgens bestekspostnr. 507070					
		. . . . .	(30%)					
		. . . . .						
214720	832201		Aanbrengen tegels van natuursteen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse lokaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen natuursteenverharding op					
		. . . . .	ongebonden verhardingslaag					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van <20 m2					
		.9. . . .	Natuursteen (graniet) dik 80 mm					
		. . . . .	Afmetingen divers:					
		. . . . .	breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm					
		. . . . .	lengte: variërend van 75 tot 800 mm					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214120 en					
		. . . . .	214130 en/of ter beschikking gesteld door de					
		. . . . .	opdrachtgever (op het Odeon veld)					
		. .9. . .	Breedte variabel					
		. . .1. .	Verband: wildverband					
		. . . .9.	Op ongebonden straatlaag van split of brekerzand,					
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr. 2145.					
		1	Afstandhouders: T-stuk 8 mm, gerekend met 80 st/m2,					
		. . . . .	deels vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214120 en					
		. . . . .	214130 (70%) en deels geleverd volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 507070 (30%)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
214730	832201		Aanbrengen tegels van natuursteen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse lokaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen natuursteenverharding op					
		. . . . .	ongebonden verhardingslaag					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van >20 m2					
		.9. . . .	Natuursteen (graniet) dik 80 mm					
		. . . . .	Afmetingen divers:					
		. . . . .	breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm					
		. . . . .	lengte: variërend van 75 tot 800 mm					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214120 en					
		. . . . .	214130 en/of ter beschikking gesteld door de					
		. . . . .	opdrachtgever (op het Odeon veld)					
		. .9. . .	Breedte variabel					
		. . .1. .	Verband: wildverband					
		. . . .9.	Op ongebonden straatlaag van split of brekerzand,					
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr. 2145.					
		1	Afstandhouders: T-stuk 8 mm, gerekend met 80 st/m2,					
		. . . . .	deels vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214120 en					
		. . . . .	214130 (70%) en deels geleverd volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 507070 (30%)					
		. . . . .						
214740	832201		Aanbrengen tegels van natuursteen.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse lokaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen natuursteenverharding op splitbeton					
		.9. . . .	Natuursteen (graniet) dik 30 mm					
		. . . . .	Afmetingen divers:					
		. . . . .	breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm					
		. . . . .	lengte: variërend van 75 tot 800 mm					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214140 en ter					
		. . . . .	beschikking gesteld door de opdrachtgever (op het					
		. . . . .	Odeon veld)					
		. .9. . .	Breedte variabel					
		. . .1. .	Verband: wildverband					
		. . . .2.	Op gebonden straatlaag van: splitbeton					
		. . . . .	Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 2145.					
		1	Afstandhouders: T-stuk 8 mm, gerekend met 80 st/m2	st			4.000,00	L
		. . . . .						
214750	832201		Aanbrengen tegels van natuursteen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse lokaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen natuursteenverharding op splitbeton					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van <20 m2					
		.9. . . .	Natuursteen (graniet) dik 80 mm					
		. . . . .	Afmetingen divers:					
		. . . . .	breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm					
		. . . . .	lengte: variërend van 75 tot 800 mm					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214150 en					
		. . . . .	214160 en/of ter beschikking gesteld door de					
		. . . . .	opdrachtgever (op het Odeon veld)					
		. .9. . .	Breedte variabel					
		. . .1. .	Verband: wildverband					
		. . . .2.	Op gebonden straatlaag van: splitbeton					
		. . . . .	Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 2145					
		1	Afstandhouders: T-stuk 8 mm, gerekend met 80 st/m2	st			40.000,00	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
214760	832201		Aanbrengen tegels van natuursteen.	m2	300,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse lokaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen natuursteenverharding op splitbeton					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van >20 m2					
		.9. . . .	Natuursteen (graniet) dik 80 mm					
		. . . . .	Afmetingen divers:					
		. . . . .	breedte: 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mm					
		. . . . .	lengte: variërend van 75 tot 800 mm					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. , 214150 en					
		. . . . .	214160 en/of ter beschikking gesteld door de					
		. . . . .	opdrachtgever (op het Odeon veld)					
		. .9. . .	Breedte variabel					
		. . .1. .	Verband: wildverband					
		. . . .2.	Op gebonden straatlaag van: splitbeton					
		. . . . .	Aangebracht volgens bestekspostnr(s). 2145					
		1	Afstandhouders: T-stuk 8 mm, gerekend met 80 st/m2	st			24.000,00	L
		. . . . .						
2148			Aanbrengen voegen					
		. . . . .						
214810	832299		Aanbrengen flexibele voeg.	m2	1.500,00	F		
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van flexibele voeg tussen					
		. . . . .	natuursteen (op split)					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van <20 m2					
		. . . . .	Hoeveelheid voeg: 10 m1/m2					
		. . . . .						
214811	832211		Vullen van voegen.	m2			1.500,00	I
		.9. . . .	Met flexibel voegmateriaal	m3			9,60	L
		. . . . .	Type: Geomix o.g.					
		. . .1. .	Breedte van de voeg: 8 mm					
		. . . .1.	Voeg over de volledige diepte vullen					
		. . . . .	Voegvulling droog aanbrengen volgens voorschrift					
		. . . . .	leverancier					
		. . . . .	Na aanbrengen voegvulling licht inwateren					
		. . . . .	Eventueel voegen navullen met voegvulling					
		. . . . .	Voegvulling ca. 4 weken laten zetten					
		. . . . .						
214812	832199		Verwijderen flexibele voegvulling natuursteen.	m2			1.500,00	I
		. . . . .	Betreft: verwijderen voegvulling, incl. vervuiling, na ca. 4					
		. . . . .	weken zettingstijd, voeg- vulling aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 214811					
		. . . . .	Type: Geomix o.g.					
		. . . . .	Voegvulling verwijderen tot 30 mm onder bovenkant					
		. . . . .	bestating					
		. . . . .	Breedte voeg ca. 8 mm					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
214813	832211		Vullen van voegen.	m2			1.500,00	I
		.9. . . .	Met (semi) flexibel voegmateriaal	m3			3,60	L
		. . . . .	Type: vdw 850 plus o.g.					
		. . .1. .	Breedte van de voeg: 8 mm					
		. . . .9.	Voeghoogte gemiddeld 30 mm, vullen vanaf ondervoeg					
		. . . . .	volgens bestekspostnrs. 214811 en 214812					
		. . . . .	Voegvulling aanbrengen volgens voorschrift					
		. . . . .	leverancier					
		. . . . .	Eventueel voegen navullen met voegvulling					
		. . . . .	verhardingsoppervlak na zeer korte tijd (ca. 2					
		. . . . .	min.) reinigen met sponsmachine					
		. . . . .						
214820	832299		Aanbrengen flexibele voeg.	m2	3.000,00	F		
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van flexibele voeg tussen					
		. . . . .	natuursteen (op split)					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van >20 m2					
		. . . . .	Hoeveelheid voeg: 10 m1/m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
214821	832211		Vullen van voegen.	m2			3.000,00	I
		.9. . . .	Met flexibel voegmateriaal	m3			19,20	L
		. . . . .	Type: Geomix o.g.					
		. . .1. .	Breedte van de voeg: 8 mm					
		. . . .1.	Voeg over de volledige diepte vullen					
		. . . . .	Voegvulling droog aanbrengen volgens voorschrift					
		. . . . .	leverancier					
		. . . . .	Na aanbrengen voegvulling licht inwateren					
		. . . . .	Eventueel voegen navullen met voegvulling					
		. . . . .	Voegvulling ca. 4 weken laten zetten					
		. . . . .						
214822	832199		Verwijderen flexibele voegvulling natuursteen.	m2			3.000,00	I
		. . . . .	Betreft: verwijderen voegvulling, incl. vervuiling, na ca. 4					
		. . . . .	weken zettingstijd, voeg- vulling aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 214821					
		. . . . .	Type: Geomix o.g.					
		. . . . .	Voegvulling verwijderen tot 30 mm onder bovenkant					
		. . . . .	bestating					
		. . . . .	Breedte voeg ca. 8 mm					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
214823	832211		Vullen van voegen.	m2			3.000,00	I
		.9. . . .	Met (semi) flexibel voegmateriaal	m3			7,20	L
		. . . . .	Type: vdw 850 plus o.g.					
		. . .1. .	Breedte van de voeg: 8 mm					
		. . . .9.	Voeghoogte gemiddeld 30 mm, vullen vanaf ondervoeg					
		. . . . .	volgens bestekspostnrs. 214821 en 214822					
		. . . . .	Voegvulling aanbrengen volgens voorschrift					
		. . . . .	leverancier					
		. . . . .	Eventueel voegen navullen met voegvulling					
		. . . . .	verhardingsoppervlak na zeer korte tijd (ca. 2					
		. . . . .	min.) reinigen met sponsmachine					
		. . . . .						
214830	832211		Vullen van voegen.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van vaste voeg tussen					
		. . . . .	natuursteen (op splitbeton)					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van 5 tot 20 m2					
		.9. . . .	Voegvulling:	m3			0,75	L
		. . . . .	Merk vdw 400 plus o.g.					
		. . . . .	Kleur grijs					
		. . . . .	Hoeveelheid voeg: 10 m1/m2					
		. . .1. .	Breedte van de voeg: 8 mm					
		. . . .1.	Voeg over de volledige diepte vullen					
		. . . . .	Verwerken volgens voorschriften leverancier					
		. . . . .						
214840	832211		Vullen van voegen.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van vaste voeg tussen					
		. . . . .	natuursteen (op splitbeton)					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van > 20 m2					
		.9. . . .	Voegvulling:	m3			6,40	L
		. . . . .	Merk vdw 400 plus o.g.					
		. . . . .	Kleur grijs					
		. . . . .	Hoeveelheid voeg: 10 m1/m2					
		. . .1. .	Breedte van de voeg: 8 mm					
		. . . .1.	Voeg over de volledige diepte vullen					
		. . . . .	Verwerken volgens voorschriften leverancier					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
214850	831599		Maken revisie voegen.	keer	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: inmeten en verwerken revisiegegevens van de				
		. . . . .	aangebrachte voegen volgens bestekspostnr. 2148				
		. . . . .	Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet				
		. . . . .	Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,				
		. . . . .	digitaal in DXF-formaat				
		. . . . .	Revisie van de volgende onderdelen:				
		. . . . .	- locatie;				
		. . . . .	- datum aanbrengen voeg.				
		. . . . .	Tijdstip uitvoering: 1 keer per maand				
		. . . . .	Revisie 5 werkdagen na de opname bij de directie				
		. . . . .	indienen				
		. . . . .					
215			**STRAATBAKSTENEN**				
		. . . . .	Straatbakstenen ontdoen van zand en vuil				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		. . . . .	materialen				
		. . . . .					
2151			Opbreken straatbakstenen				
		. . . . .					
215120	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	500,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locatie in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van <20 m2				
		9.	Breedte variabel				
		.9. . . .	Diverse standaard formaten				
		. . . . .	incl. halve- en keperstenen				
		. . . . .	Standaard kleuren, divers				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekpostnrs. 2152				
		. . . . .	betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen				
		. . . . .	(ca. 85%)				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen en zijn als grondstof				
		. . . . .	herbruikbaar, afvoeren en storten volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 703010				
		. . . . .					
215130	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	500,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locatie in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: oppervlakte >20 m2				
		9.	Breedte variabel				
		.9. . . .	Diverse standaard formaten				
		. . . . .	incl. halve- en keperstenen				
		. . . . .	Standaard kleuren, divers				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekpostnrs. 2152				
		. . . . .	betreft voor hergebruik geschikt geachte hele stenen				
		. . . . .	(ca. 85%)				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen en zijn als grondstof				
		. . . . .	herbruikbaar, afvoeren en storten volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 703010				
		. . . . .					
2152			Aanbrengen straatbakstenen				
		. . . . .					
215220	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	500,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locatie in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: oppervlakte van <20 m2				
		9.	Straatbaksteen: standaard formaat				
		. . . . .	met en/of zonder afstandhouders				
		. . . . .	Diverse diktes				
		. . . . .	standaard kleuren, divers				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2151 en/of				
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnr. 513				
		.9. . . .	Breedte variabel				
		. .9. . .	Diverse verbanden				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
215230	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locatie in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: oppervlakte >20 m2					
		9.	Straatbaksteen: standaard formaat					
		. . . . .	met en/of zonder afstandhouders					
		. . . . .	Diverse diktes					
		. . . . .	standaard kleuren, divers					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2151 en/of					
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnr. 513					
		.9. . . .	Breedte variabel					
		. .9. . .	Diverse verbanden					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
219			**DIVERS**					
		. . . . .						
2191			Molgoot					
		. . . . .						
219110	831706		Opbreken molgoot.	m	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: molgoot					
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		9.	Breedte 4 - 5 streklagen					
		.9. . . .	In cementstabilisatie					
		. . . .6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 70-80					
		. . . . .	mm					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 2191					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
219120	831706		Opbreken molgoot.	m	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: molgoot					
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		9.	Breedte 4 - 5 streklagen					
		.9. . . .	Op zand					
		. . . .6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 70-80					
		. . . . .	mm					
		2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekpostnr. 2191					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen vervoeren en storten					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
219150	831303		Aanbrengen molgoot.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		1.	Bestaand uit 4 streklagen					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80	st			953,00	I
		. . . . .	mm					
		. . . . .	Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of					
		. . . . .	leveren volgens bestekspostnr. 512					
		3	Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen					
		. . . . .	geheel gevuld zijn					
		. . . . .						
219160	831303		Aanbrengen molgoot.	m	50,00	F		
		. . . . .	Uitgangspunt:					
		. . . . .	- cementspecie 0,04 m3/m1					
		1.	Bestaand uit 4 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			2,00	L
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80	st			953,00	I
		. . . . .	mm					
		. . . . .	Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of					
		. . . . .	leveren volgens bestekspostnr. 512					
		3	Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen					
		. . . . .	geheel gevuld zijn					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
219170	831303		Aanbrengen molgoot.	m	50,00	F		
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .2. . .	Op zandbed					
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80	st			1.191,00	I
		. . . . .	mm					
		. . . . .	Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of					
		. . . . .	leveren volgens bestekspostnr. 512					
		3	Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen					
		. . . . .	geheel gevuld zijn					
		. . . . .						
219180	831303		Aanbrengen molgoot.	m	50,00	F		
		. . . . .	Uitgangspunt:					
		. . . . .	- cementspecie 0,05 m3/m1					
		2.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .3. . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			2,50	L
		. . . .6.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 70-80	st			1.191,00	I
		. . . . .	mm					
		. . . . .	Stenen vrijgekomen volgens bestekpost 2191 en/of					
		. . . . .	leveren volgens bestekspostnr. 512					
		3	Afstrooien en invegen met zand zodanig dat de voegen					
		. . . . .	geheel gevuld zijn					
		. . . . .						
2192			<u>Verwijderen voegen</u>					
		. . . . .						
219230	832199		Verwijderen vaste voeg.	m	8.000,00	F		
		. . . . .	Situering: vaste voeg verspreid over het werk					
		. . . . .	Betreft: verwijderen vaste voeg bestaande uit Samco 88,					
		. . . . .	Geocon en/of vdw 400 plus o.g.					
		. . . . .	Diepte maximaal 80 mm					
		. . . . .	Breedte voeg ca. 8 mm					
		. . . . .	Wijze verwijderen kitvoeg ter keuze aannemer, rekening					
		. . . . .	houdend met dat de verharding niet beschadigd mag					
		. . . . .	worden					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
		. . . . .						
219240	832199		Verwijderen flexibele voeg tegen gevel.	m	100,00	F		
		. . . . .	Situering: flexibele voeg tegen gevels verspreid over het					
		. . . . .	werk					
		. . . . .	Betreft: verwijderen kitvoeg bestaande uit Saba building					
		. . . . .	seal o.g. incl. rugvulling					
		. . . . .	Diepte maximaal 80 mm					
		. . . . .	Breedte voeg maximaal 35 mm					
		. . . . .	Wijze verwijderen kitvoeg ter keuze aannemer, rekening					
		. . . . .	houdend met dat de verharding en gevel niet					
		. . . . .	beschadigd mogen worden					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
		. . . . .						
219250	832199		Verwijderen krimpvoegen.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: krimpvoeg verspreid over het werk					
		. . . . .	Betreft: verwijderen kitvoeg bestaande uit Saba building					
		. . . . .	seal o.g. incl. rugvulling					
		. . . . .	Diepte maximaal 80 mm					
		. . . . .	Breedte voeg variërend van 15 tot 25 mm					
		. . . . .	Wijze verwijderen kitvoeg ter keuze aannemer, rekening					
		. . . . .	houdend met dat de verharding niet beschadigd mag					
		. . . . .	worden					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
219260	832199		Verwijderen flexibele voeg.	m	17.500,00	F		
		. . . . .	Situering: flexibele voeg verspreid over het werk					
		. . . . .	Betreft: verwijderen flexibele voeg bestaande uit Geomix,					
		. . . . .	Geoply en/of vdw 850 pluso.g.					
		. . . . .	Diepte ca 80 mm					
		. . . . .	Breedte voeg ca. 8 mm					
		. . . . .	Wijze verwijderen voeg ter keuze aannemer, rekening					
		. . . . .	houdend met dat de verharding niet beschadigd mag					
		. . . . .	worden					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
		. . . . .						
2193			Aanbrengen krimpvoegen					
		. . . . .						
219310	832299		Aanbrengen krimpvoeg.	m	100,00	F		
		. . . . .	Situering flexibele voeg verspreid over het werk					
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van een kitvoeg					
		. . . . .	Aanbrengen volgens voorschriften leverancier					
		. . . . .	Merk Illbruck o.g.	l			120,00	L
		. . . . .	breedte < 15 mm					
		. . . . .	diepte maximaal 80 mm					
		. . . . .	Kleur divers					
		. . . . .	Flexibele kitvoeg bestendig tegen temperatuur					
		. . . . .	van +100 º C tot - 40º C					
		. . . . .	Inclusief leveren en aanbrengen rugvulling PU	m			100,00	L
		. . . . .	rondschuim opencellig, merk Illbruck o.g..					
		. . . . .						
219320	832299		Aanbrengen krimpvoeg.	m	100,00	F		
		. . . . .	Situering flexibele voeg verspreid over het werk					
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van een kitvoeg					
		. . . . .	Aanbrengen volgens voorschriften leverancier					
		. . . . .	Merk Illbruck o.g. .	l			120,00	L
		. . . . .	breedte > 15 mm tot max. 25 mm					
		. . . . .	diepte maximaal 80 mm					
		. . . . .	Kleur divers					
		. . . . .	Flexibele kitvoeg bestendig tegen temperatuur					
		. . . . .	van +100 º C tot - 40º C					
		. . . . .	Inclusief leveren en aanbrengen rugvulling PU	m			100,00	L
		. . . . .	rondschuim opencellig, merk Illbruck o.g..					
		. . . . .						
219330	832299		Aanbrengen voeg bij gevel afsluiting.	m	100,00	F		
		. . . . .	Situering: voegen tussen natuursteen en gevels en					
		. . . . .	andere vaste objecten					
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van een kitvoeg					
		. . . . .	Inclusief leveren kitvoeg					
		. . . . .	Aanbrengen volgens voorschriften leverancier					
		. . . . .	Merk Illbruck o.g.	l			180,00	L
		. . . . .	breedte maximaal 35 mm					
		. . . . .	diepte maximaal 50 mm					
		. . . . .	Kleur divers					
		. . . . .	Flexibele kitvoeg bestendig tegen temperatuur					
		. . . . .	van +100 º C tot - 40º C					
		. . . . .	Inclusief leveren en aanbrengen rugvulling PU	m			150,00	L
		. . . . .	rondschuim opencellig, merk Illbruck o.g..					
		. . . . .						
22			**KANTOPSLUITINGEN**					
		. . . . .						
2201			Richten en lichten kantopsluitingen					
		. . . . .						
220110	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	20,00	F		
		. . . . .	Situering: verspreid over het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: afstanden zijn divers					
		. . . . .	Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr.					
		. . . . .	521					
		9.	Diverse profielen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
220120	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	20,00	F	
		. . . . .	Situering: verspreid over het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: afstanden zijn divers				
		. . . . .	Tekortkomende materialen betrekken uit bestekspostnr.				
		. . . . .	522				
		9.	Diverse profielen				
		. . . . .					
221			**OPSLUITBANDEN**				
		. . . . .	Banden ontdoen van zand, vuil, beton- en specieresten				
		. . . . .					
2211			Opbreken opsluitbanden				
		. . . . .					
221110	831711		Opbreken betonbanden.	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: rechte en gebogen opsluitbanden over een				
		. . . . .	lengte tot 5 m.				
		9.	Op zandbed				
		. . .9. .	Opsluitbanden van diverse formaten				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnrs. 2217, betreft voor hergebruik geschikt				
		. . . . .	geachte hele banden (ca. 80 %)				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen en zijn als grondstof				
		. . . . .	herbruikbaar, afvoeren en storten volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 703010				
		. . . . .					
221120	831711		Opbreken betonbanden.	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: rechte en gebogen opsluitbanden over een				
		. . . . .	lengte van 5 tot 20 m.				
		9.	Op zandbed				
		.9. . . .	Opsluitbanden van diverse formaten				
		. . .3. .	Opsluitbanden 60 x 200 mm				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnrs. 2217, betreft voor hergebruik geschikt				
		. . . . .	geachte hele banden (ca. 80 %)				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen en zijn als grondstof				
		. . . . .	herbruikbaar, afvoeren en storten volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 703010				
		. . . . .					
221130	831711		Opbreken betonbanden.	m	100,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: rechte en gebogen opsluitbanden over een				
		. . . . .	lengte van 20 m of meer.				
		9.	Op zandbed				
		. . .9. .	Opsluitbanden van diverse formaten				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnrs. 2217, betreft voor hergebruik geschikt				
		. . . . .	geachte hele banden (ca. 80 %)				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen en zijn als grondstof				
		. . . . .	herbruikbaar, afvoeren en storten volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 703010				
		. . . . .					
2217			Aanbrengen opsluitbanden				
		. . . . .					
221710	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: rechte, hoekstukken en gebogen opsluitbanden				
		. . . . .	over een lengte tot 5 m.				
		2.	Op zandbed				
		. .9. . .	Vrijgekomen volgens de bestekspostnrs. 2211 en/of				
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnrs. 521.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
221720	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen opsluitbanden over				
		. . . . .	een lengte van 5 tot 20 m.				
		2.	Op zandbed				
		. .9. . .	Vrijgekomen volgens de bestekspostnrs. 2211 en/of				
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnrs. 521				
		. . . . .					
221730	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	100,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen opsluitbanden over				
		. . . . .	een lengte van 20 m of meer.				
		2.	Op zandbed				
		. .9. . .	Vrijgekomen volgens de bestekspostnrs. 2211 en/of				
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnrs. 521				
		. . . . .					
223			**TROTTOIRBANDEN**				
		. . . . .	Banden ontdoen van zand, vuil, beton- en specieresten				
		. . . . .					
2231			<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
		. . . . .					
223110	831711		Opbreken betonbanden.	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir-				
		. . . . .	banden over een lengte tot 5 m				
		9.	Op zandbed				
		. .9. . .	Trottoirbanden van diverse formaten				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr.s 2237, betreft voor hergebruik geschikt				
		. . . . .	geachte hele banden (ca. 80%)				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen en zijn als grondstof				
		. . . . .	herbruikbaar, afvoeren en storten volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 703010				
		. . . . .					
223120	831711		Opbreken betonbanden.	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir-				
		. . . . .	banden over een lengte van 5 tot 20 m				
		9.	Op zandbed				
		. .9. . .	Trottoirbanden van diverse formaten				
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr.s 2237, betreft voor hergebruik geschikt				
		. . . . .	geachte hele banden (ca. 80%)				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen en zijn als grondstof				
		. . . . .	herbruikbaar, afvoeren en storten volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 703010				
		. . . . .					
2237			<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
		. . . . .					
223710	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van rechte, hoekstuk en				
		. . . . .	gebogen trottoirbanden over een lengte tot 5 m				
		9.	Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of				
		. . . . .	met betonrug volgens bestekspostnrs. 238.				
		. .9. . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2231 en/of				
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnr. 522				
		. . . . .					
223720	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	25,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van rechte, hoekstuk en				
		. . . . .	gebogen trottoirbanden over een lengte van 5 tot 20 m				
		9.	Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of				
		. . . . .	met betonrug volgens bestekspostnrs. 238.				
		. .9. . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 2231 en/of				
		. . . . .	geleverd volgens bestekspostnr. 522				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
225			**GELEIDEBANDEN**					
		. . . . .	Banden ontdoen van zand en vuil					
		. . . . .						
2251			Opbreken geleidebanden					
		. . . . .						
225130	831711		Opbreken betonbanden.	m	100,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen trottoir-					
		. . . . .	banden over een lengte tot 20 m					
		9.	Op zandbed					
		. .9. . .	Geleidebanden van diverse formaten					
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr.s 2254, betreft voor hergebruik geschikt					
		. . . . .	geachte hele banden (ca. 80%)					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen en zijn als grondstof					
		. . . . .	herbruikbaar, afvoeren en storten volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
2254			Aanbrengen geleidebanden					
		. . . . .						
225430	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	100,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: rechte, hoekstuk en gebogen geleide-					
		. . . . .	banden over een lengte van 20 m of meer					
		9.	Op zandbed en/of op cementspecie op fundering en/of					
		. . . . .	met betonrug volgens bestekspostnrs. 238.					
		. .9. . .	Vrijgekomen volgens bestekpostnrs. 2251 en/of					
		. . . . .	geleverd volgens bestekpostnrs. 523					
		. . . . .						
226			**Natuursteenbanden**					
		. . . . .						
2260			Opbreken natuursteenbanden					
		. . . . .						
226010	832199		Opbreken banden van natuursteen.	m	30,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: lengte van < 5 m					
		. . . . .	Op split 2/6					
		. . . . .	Banden ontdoen van zand, vuil en kit					
		. . . . .	Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	nvt					
		. . . . .	Trottoirbanden: Natuursteenband 200 x 200 mm					
		. . . . .	(graniet)					
		. . . . .	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 226310, 226320 en 226330, betreft					
		. . . . .	voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 70%)					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
226020	832199		Opbreken banden van natuursteen.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: lengte van 5 tot 20 m					
		. . . . .	Op split 2/6					
		. . . . .	Banden ontdoen van zand, vuil en kit					
		. . . . .	Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	nvt					
		. . . . .	Trottoirbanden: Natuursteenband 200 x 200 mm					
		. . . . .	(graniet)					
		. . . . .	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 226310, 226320 en 226330, betreft					
		. . . . .	voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 70%)					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
226030	832199		Opbreken banden van natuursteen.	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: lengte van > 20 m				
		. . . . .	Op split 2/6				
		. . . . .	Banden ontdoen van zand, vuil en kit				
		. . . . .	Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	nvt				
		. . . . .	Trottoirbanden: Natuursteenband 200 x 200 mm				
		. . . . .	(graniet)				
		. . . . .	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnrs. 226310, 226320 en 226330, betreft				
		. . . . .	voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 70%)				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen				
		. . . . .					
226040	832199		Opbreken banden van natuursteen.	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: lengte van < 5 m				
		. . . . .	Op splitbeton 2/6				
		. . . . .	Banden ontdoen van zand, vuil, kit en splitbeton				
		. . . . .	Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	nvt				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van splitbeton dikte variërend				
		. . . . .	van 40 tot 60 mm, gemiddeld 50 mm				
		. . . . .	Trottoirbanden: Natuursteenband 200 x 200 mm				
		. . . . .	(graniet)				
		. . . . .	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnrs. 226340, 226350 en 226360, betreft				
		. . . . .	voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 70%)				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen				
		. . . . .					
226050	832199		Opbreken banden van natuursteen.	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: lengte van 5 tot 20 m				
		. . . . .	Op splitbeton 2/6				
		. . . . .	Banden ontdoen van zand, vuil, kit en splitbeton				
		. . . . .	Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	nvt				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van splitbeton dikte variërend				
		. . . . .	van 40 tot 60 mm, gemiddeld 50 mm				
		. . . . .	Trottoirbanden: Natuursteenband 200 x 200 mm				
		. . . . .	(graniet)				
		. . . . .	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnrs. 226340, 226350 en 226360, betreft				
		. . . . .	voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 70%)				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen				
		. . . . .					
226060	832199		Opbreken banden van natuursteen.	m	50,00	F	
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: lengte van > 20 m				
		. . . . .	Op splitbeton 2/6				
		. . . . .	Banden ontdoen van zand, vuil, kit en splitbeton				
		. . . . .	Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	nvt				
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van splitbeton dikte variërend				
		. . . . .	van 40 tot 60 mm, gemiddeld 50 mm				
		. . . . .	Trottoirbanden: Natuursteenband 200 x 200 mm				
		. . . . .	(graniet)				
		. . . . .	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnrs. 226340, 226350 en 226360, betreft				
		. . . . .	voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 70%)				
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige				
		. . . . .	vrijgekomen materialen				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
226070	832199		Opbreken banden van natuursteen.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: lengte van < 5 m					
		. . . . .	Op splitbeton 2/6					
		. . . . .	Banden ontdoen van zand, vuil, kit en splitbeton					
		. . . . .	Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	nvt					
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van splitbeton dikte variërend					
		. . . . .	van 60 tot 120 mm, gemiddeld 90 mm					
		. . . . .	Trottoirbanden: Natuursteenband 200 x 200 mm					
		. . . . .	(graniet)					
		. . . . .	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 226370, 226380 en 226390, betreft					
		. . . . .	voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 70%)					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
226080	832199		Opbreken banden van natuursteen.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: lengte van 5 tot 20 m					
		. . . . .	Op splitbeton 2/6					
		. . . . .	Banden ontdoen van zand, vuil, kit en splitbeton					
		. . . . .	Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	nvt					
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van splitbeton dikte variërend					
		. . . . .	van 60 tot 120 mm, gemiddeld 90 mm					
		. . . . .	Trottoirbanden: Natuursteenband 200 x 200 mm					
		. . . . .	(graniet)					
		. . . . .	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 226370, 226380 en 226390, betreft					
		. . . . .	voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 70%)					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
226090	832199		Opbreken banden van natuursteen.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locaties in het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: lengte van > 20 m					
		. . . . .	Op splitbeton 2/6					
		. . . . .	Banden ontdoen van zand, vuil, kit en splitbeton					
		. . . . .	Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	nvt					
		. . . . .	Inclusief het verwijderen van splitbeton dikte variërend					
		. . . . .	van 60 tot 120 mm, gemiddeld 90 mm					
		. . . . .	Trottoirbanden: Natuursteenband 200 x 200 mm					
		. . . . .	(graniet)					
		. . . . .	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 226370, 226380 en 226390, betreft					
		. . . . .	voor hergebruik geschikt geachte hele banden (ca. 70%)					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
226100	831799		Verwijderen steunrug van stampbeton.	m	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen steunrug van stampbeton achter					
		. . . . .	natuursteenbanden					
		. . . . .	Steunrug van stampbeton, gemiddeld hoeveelheid 0,04	m3			2,00	I
		. . . . .	m3/m1					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige					
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
2263			Aanbrengen natuursteenbanden					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
226310	832205		Aanbrengen banden van natuursteen.	m	50,00	F		
		1.	Banden van natuursteen: graniet,					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 226010, 226020					
		. . . . .	en 226030 en/of ter beschikking gesteld door de					
		. . . . .	opdrachtgever (op het Odeon veld)					
		. . . . .	Voegen volgens bestekspostnr. 226400					
		.1. . . .	Afmetingen banden: 200 x 200 mm, bandlengte					
		. . . . .	variërend van 600 tot 800 mm					
		. .9. . .	Op split 2/6, inclusief aanvullen/uitvullen split (geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 507060)					
		. . .1. .	Afstandhouders: 8 mm					
		. . . . .						
226320	832205		Aanbrengen banden van natuursteen.	m	50,00	F		
		1.	Banden van natuursteen: graniet,					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 226010, 226020					
		. . . . .	en 226030 en/of ter beschikking gesteld door de					
		. . . . .	opdrachtgever (op het Odeon veld)					
		. . . . .	Voegen volgens bestekspostnr. 226400					
		.1. . . .	Afmetingen banden: 200 x 200 mm, bandlengte					
		. . . . .	variërend van 600 tot 800 mm					
		. .9. . .	Op split 2/6, inclusief aanvullen/uitvullen split (geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 507060)					
		. . .1. .	Afstandhouders: 8 mm					
		. . . . .						
226330	832205		Aanbrengen banden van natuursteen.	m	50,00	F		
		1.	Banden van natuursteen: graniet,					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 226010, 226020					
		. . . . .	en 226030 en/of ter beschikking gesteld door de					
		. . . . .	opdrachtgever (op het Odeon veld)					
		. . . . .	Voegen volgens bestekspostnr. 226400					
		.1. . . .	Afmetingen banden: 200 x 200 mm, bandlengte					
		. . . . .	variërend van 600 tot 800 mm					
		. .9. . .	Op split 2/6, inclusief aanvullen/uitvullen split (geleverd					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 507060)					
		. . .1. .	Afstandhouders: 8 mm					
		. . . . .						
226340	832205		Aanbrengen banden van natuursteen.	m	50,00	F		
		1.	Banden van natuursteen: graniet,					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 226040, 226050					
		. . . . .	en 226060 en/of ter beschikking gesteld door de					
		. . . . .	opdrachtgever (op het Odeon veld)					
		. . . . .	Voegen volgens bestekspostnr. 226400					
		.1. . . .	Afmetingen banden: 200 x 200 mm, bandlengte					
		. . . . .	variërend van 600 tot 800 mm					
		. .9. . .	Op splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I	m3			0,75	L
		. . . . .	32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie					
		. . . . .	bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken, dikte					
		. . . . .	variërend van 40 tot 60 mm, gemiddeld 50 mm					
		. . .1. .	Afstandhouders: 8 mm					
		. . . . .						
226350	832205		Aanbrengen banden van natuursteen.	m	50,00	F		
		1.	Banden van natuursteen: graniet,					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 226040, 226050					
		. . . . .	en 226060 en/of ter beschikking gesteld door de					
		. . . . .	opdrachtgever (op het Odeon veld)					
		. . . . .	Voegen volgens bestekspostnr. 226400					
		.1. . . .	Afmetingen banden: 200 x 200 mm, bandlengte					
		. . . . .	variërend van 600 tot 800 mm					
		. .9. . .	Op splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I	m3			0,75	L
		. . . . .	32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie					
		. . . . .	bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken, dikte					
		. . . . .	variërend van 40 tot 60 mm, gemiddeld 50 mm					
		. . .1. .	Afstandhouders: 8 mm					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
226360	832205		Aanbrengen banden van natuursteen.	m	50,00	F		
		1.	Banden van natuursteen: graniet,					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 226040, 226050					
		. . . . .	en 226060 en/of ter beschikking gesteld door de					
		. . . . .	opdrachtgever (op het Odeon veld)					
		. . . . .	Voegen volgens bestekspostnr. 226400					
		.1. . . .	Afmetingen banden: 200 x 200 mm, bandlengte					
		. . . . .	variërend van 600 tot 800 mm					
		. .9. . .	Op splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I	m3			0,75	L
		. . . . .	32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie					
		. . . . .	bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken, dikte					
		. . . . .	variërend van 40 tot 60 mm, gemiddeld 50 mm					
		. . .1. .	Afstandhouders: 8 mm					
		. . . . .						
226370	832205		Aanbrengen banden van natuursteen.	m	50,00	F		
		1.	Banden van natuursteen: graniet,					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 226070, 226080					
		. . . . .	en 226090 en/of ter beschikking gesteld door de					
		. . . . .	opdrachtgever (op het Odeon veld)					
		. . . . .	Voegen volgens bestekspostnr. 226400					
		.1. . . .	Afmetingen banden: 200 x 200 mm, bandlengte					
		. . . . .	variërend van 600 tot 800 mm					
		. .9. . .	Op splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I	m3			1,35	L
		. . . . .	32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie					
		. . . . .	bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken, dikte					
		. . . . .	variërend van 60 tot 120 mm, gemiddeld 90 mm					
		. . .1. .	Afstandhouders: 8 mm					
		. . . . .						
226380	832205		Aanbrengen banden van natuursteen.	m	50,00	F		
		1.	Banden van natuursteen: graniet,					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 226070, 226080					
		. . . . .	en 226090 en/of ter beschikking gesteld door de					
		. . . . .	opdrachtgever (op het Odeon veld)					
		. . . . .	Voegen volgens bestekspostnr. 226400					
		.1. . . .	Afmetingen banden: 200 x 200 mm, bandlengte					
		. . . . .	variërend van 600 tot 800 mm					
		. .9. . .	Op splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I	m3			1,35	L
		. . . . .	32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie					
		. . . . .	bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken, dikte					
		. . . . .	variërend van 60 tot 120 mm, gemiddeld 90 mm					
		. . .1. .	Afstandhouders: 8 mm					
		. . . . .						
226390	832205		Aanbrengen banden van natuursteen.	m	50,00	F		
		1.	Banden van natuursteen: graniet,					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 226070, 226080					
		. . . . .	en 226090 en/of ter beschikking gesteld door de					
		. . . . .	opdrachtgever (op het Odeon veld)					
		. . . . .	Voegen volgens bestekspostnr. 226400					
		.1. . . .	Afmetingen banden: 200 x 200 mm, bandlengte					
		. . . . .	variërend van 600 tot 800 mm					
		. .9. . .	Op splitbeton 2/6, met 250 kg Portlandcement (CEM I	m3			1,35	L
		. . . . .	32,5R) per m3, materiaal in een menginstallatie					
		. . . . .	bereiden, splitbeton aardvochtig verwerken, dikte					
		. . . . .	variërend van 60 tot 120 mm, gemiddeld 90 mm					
		. . .1. .	Afstandhouders: 8 mm					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
226400	832299		Aanbrengen voeg tussen banden.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering flexibele voeg verspreid over het werk					
		. . . . .	Betreft: het tussen de banden aanbrengen van een					
		. . . . .	kitvoeg aan zicht zijde					
		. . . . .	Inclusief leveren kitvoeg					
		. . . . .	Merk Illbruck o.g.	l			8,00	L
		. . . . .	breedte maximaal 8 mm					
		. . . . .	diepte maximaal 20 mm					
		. . . . .	Kleur divers					
		. . . . .	Flexibele kitvoeg bestendig tegen themperatuur					
		. . . . .	van +100 º C tot - 40º C					
		. . . . .	Voeg aanbrengen volgens voorschrift					
		. . . . .	leverancier					
		. . . . .	Inclusief leveren en aanbrengen rugvulling PU	m			50,00	L
		. . . . .	rondschuim opencellig, merk Illbruck og.					
		. . . . .						
226410	831399		Leveren en aanbrengen steunrug van stampbeton.	m	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen steunrug van stampbeton achter					
		. . . . .	natuursteenbanden					
		. . . . .	Steunrug van stampbeton, gemiddeld hoeveelheid 0,04	m3			2,00	L
		. . . . .	m3/m1					
		. . . . .						
238			**VOORZIENINGEN T.B.V. KANTOPSLUITINGEN**					
		. . . . .						
238010	831399		Leveren en aanbrengen stelspecie.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: onder betonbanden volgens bestekspostnrs.					
		. . . . .	onder 2237 en/of 2254					
		. . . . .	Over een lengte tot 5 m					
		. . . . .	Stelspecie, gemiddelde hoeveelheid: 0,01 m3/m	m3			0,50	L
		. . . . .						
238020	831399		Leveren en aanbrengen stelspecie.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: onder betonbanden volgens bestekspostnrs.					
		. . . . .	onder 2237 en/of 2254					
		. . . . .	Over een lengte van 5 tot 20 m					
		. . . . .	Stelspecie, gemiddelde hoeveelheid: 0,01 m3/m	m3			0,50	L
		. . . . .						
238030	831399		Leveren en aanbrengen stelspecie.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: onder betonbanden volgens bestekspostnrs.					
		. . . . .	onder 2237 en/of 2254					
		. . . . .	Over een lengte vanaf 20 m					
		. . . . .	Stelspecie, gemiddelde hoeveelheid: 0,01 m3/m	m3			0,50	L
		. . . . .						
238040	831399		Leveren en aanbrengen betonrug.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: achter betonbanden volgens bestekspostnrs.					
		. . . . .	onder 2237 en/of 2254					
		. . . . .	Over een lengte tot 5 m					
		. . . . .	Steunrug van schraal beton, gemiddelde					
		. . . . .	hoeveelheid: 0,04 m3/m	m3			2,00	L
		. . . . .						
238050	831399		Leveren en aanbrengen betonrug.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: achter betonbanden volgens bestekspostnrs.					
		. . . . .	onder 2237 en/of 2254					
		. . . . .	Over een lengte van 5 tot 20 m					
		. . . . .	Steunrug van schraal beton, gemiddelde					
		. . . . .	hoeveelheid: 0,04 m3/m	m3			2,00	L
		. . . . .						
238060	831399		Leveren en aanbrengen betonrug.	m	50,00	F		
		. . . . .	Situering: achter betonbanden volgens bestekspostnrs.					
		. . . . .	onder 2237 en/of 2254					
		. . . . .	Over een lengte vanaf 20 m					
		. . . . .	Steunrug van schraal beton, gemiddelde	m3			2,00	L
		. . . . .	hoeveelheid: 0,04 m3/m					
		. . . . .						
24			**ASFALTVERHARDINGEN**					
		. . . . .						
241			**ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
241010	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: het zagen van een asfaltverharding met een					
		. . . . .	maximale lengte van 10 meter					
		1.	Asfaltverharding					
		.2.1. . .	Zaagdiepte gemiddeld 45 mm					
		. . . . .	tot ten hoogste 50 mm					
		. . . . .						
241020	810501		Zagen van bitumineuze verharding.	m	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: het zagen van een asfaltverharding met een					
		. . . . .	maximale lengte van 10 meter					
		1.	Asfaltverharding					
		.2.3. . .	Zaagdiepte gemiddeld 150 mm					
		. . . . .	tot ten hoogste 200 mm					
		. . . . .						
242			**OPBREKEN SCHOON ASFALT**					
		. . . . .						
242010	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locatie in het gehele werk					
		. . . . .	Teervrij asfalt:					
		9.	Breedte variabel					
		.2. . . .	Dikte gemiddeld 0.10 m					
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag					
		. . . .1.	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste					
		. . . . .	0,60 x 0,60 m					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	en dient te worden afgevoerd en is als grondstof					
		. . . . .	herbruikbaar.					
		. . . . .						
242020	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Situering: diverse locatie in het gehele werk					
		. . . . .	Teervrij asfalt:					
		9.	Breedte variabel					
		.3. . . .	Dikte gemiddeld 0,15 m					
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag					
		. . . .1.	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste					
		. . . . .	0,60 x 0,60 m					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .	en dient te worden afgevoerd en is als grondstof					
		. . . . .	herbruikbaar.					
		. . . . .						
245			**CALAMITEITEN / SPOED REPARATIE**					
		. . . . .						
245010	810699		Repareren enkel asfalt gat.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: repareren asfaltgaten					
		. . . . .	Gatgrootte: ca. 0,10 t/m 1,00 m2					
		. . . . .	Werkomschrijving:					
		. . . . .	- Bus met actiewagen voor reparatiegat plaatsen en					
		. . . . .	schildjes naast het gat plaatsen;					
		. . . . .	- Daarbij maken we het gat iets groter met recht					
		. . . . .	opstaande kanten (sloophamer of zaag);					
		. . . . .	- Gat schoon vegen en voorzien van kleef;					
		. . . . .	- Het gat vullen en afsmeren met een Cement	m2			10,00	L
		. . . . .	gebonden koudasfalt (2 componenten) fabrikant "					
		. . . . .	Van Den Broek Heteren";					
		. . . . .	- Vegen na een kwartier uitharding					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
245020	810699		Repareren meerdere asfalt gaten.	m2	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: repareren asfaltgaten					
		. . . . .	Gatgrootte: ca. 0,10 t/m 1,00 m2					
		. . . . .	Werkomschrijving:					
		. . . . .	- Bus met actiewagen voor reparatiegat plaatsen en					
		. . . . .	schildjes naast het gat plaatsen;					
		. . . . .	- Gat schoon vegen en voorzien van kleef;					
		. . . . .	- Het gat vullen met koudasfalt type 0/6 en 0/8,	m2			20,00	L
		. . . . .	fabrikant "Van Den Broek Heteren";					
		. . . . .	- Koudasfalt verdichten met een stamper;					
		. . . . .	- Vegen.					
		. . . . .						
25			**FUNDERINGEN**					
		. . . . .						
251			**OPBREKEN FUNDERINGEN**					
		. . . . .						
251010	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	50,00	F		
		9.	Breedte variabel					
		.4. . . .	Gemiddelde dikte 250 mm					
		. .9. . .	Licht gebonden funderingsmateriaal					
		. . . . .	Betongranulaat sortering 0/31,5					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren en zijn als grondstof					
		. . . . .	herbruikbaar, afvoeren en storten volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
252			**AANBRENGEN FUNDERING**					
		. . . . .						
252010	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	50,00	F		
		. . . . .	steenmengsel.					
		9.	Breedte variabel, gemiddelde dikte 250 mm.					
		.9. . . .	Betongranulaat	ton			26,25	L
		. .2. . .	Sortering 0/31,5					
		. . . .1.	Op het zandbed					
		9	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer,					
		. . . . .	inclusief het profileren van de aangebrachte					
		. . . . .	funderingslaag					
		. . . . .						
26			**ZAGEN VERHARDING**					
		. . . . .						
260010	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: tegels					
		.1. . . .	Pasmaken door middel van zagen					
		. .5. . .	Dikte tot 80 mm					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
260020	831501		Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: natuursteen					
		.1. . . .	Pasmaken door middel van zagen					
		. .5. . .	Dikte tot 80 mm					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
260030	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	25,00	F		
		2.	D.m.v. zagen					
		.9.9. . .	Opsluitbanden, diverse afmetingen					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						
260040	831502		Pasmaken van betonbanden.	st	15,00	F		
		. . . . .	Betreft: pasmaken van trottoirbanden incl. banden van					
		. . . . .	natuursteen					
		2.	D.m.v. zagen					
		.9.9. . .	Trottoirbanden en natuursteenbanden, diverse					
		. . . . .	afmetingen					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren en storten volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
29			**IPA (INVALIDE PARKEERPLAATSEN AANLEGGEN)**					
		. . . . .						
291			**VERWIJDEREN IPA**					
		. . . . .						
291010	320141		Volledig verwijderen van een markering.	m2	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen markering invalideparkeerplaats					
		9.	Lijnmarkering					
		. . . . .	Breed 0,10 m					
		.1. . . .	Van wegenverf of reflecterende wegenverf					
		. . .4. .	Verwijderen door middel van waterstralen					
		. . . . .						
291020	321312		Verwijderen verkeersbordpalen.	st	2,00	F		
		. . . . .	Situering: in groenstroken					
		. . . . .	Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		1.	Uit het maaiveld					
		. .1. . .	Paal met vast grondkruis					
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m					
		. . . .1.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 702110					
		. . . . .						
291030	321312		Verwijderen verkeersbordpalen.	st	2,00	F		
		. . . . .	Situering: in verhardingen					
		. . . . .	Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		4.	Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-,					
		. . . . .	straatbaksteen- of natuursteenverharding					
		. .1. . .	Paal met vast grondkruis					
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m					
		. . . .1.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 702120					
		. . . . .						
291040	321311		Verwijderen verkeersborden.	st	10,00	F		
		. . .2. .	Afmetingen volgens type I					
		. . . .1.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 702130					
		. . . . .						
293			**AANBRENGEN EN/OF UITBREIDEN IPA**					
		. . . . .						
293010	320111		Aanbrengen overige markering van wegenverf.	m2	25,00	F		
		. . . . .	Situering: verspreid over het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen markering invalideparkeerplaats					
		9.	Lijnmarkering					
		. . . . .	Breed 0,10 m					
		. .6. . .	Op straatwerk					
		. . .2. .	Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,71	kg			17,75	L
		. . . . .	kg/m2					
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit					
		. . . . .						
293020	831199		Aanbrengen markering -bestrating-	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen markering invalideparkeerplaats in					
		. . . . .	bestaande parkeerplek					
		. . . . .						
293021	830301		Zagen van bestrating.	m			26,00	I
		. . . . .	Betreft: diagonaal zagen tbv markering					
		1.	Bestrating betonstraatstenen div. formaten					
		.2.1. . .	Zaagdiepte gemiddeld 80 mm					
		. . . . .	tot ten hoogste 100 mm					
		. . . . .						
293022	831702		Opbreken betonstraatstenen.	m2			1,30	I
		. . . . .	Betreft: uitgezaagde bestrating					
		9.	Breedte 0,10 m					
		.9. . . .	Betonstraatstenen div. formaten.					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 703010					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
293023	831131		Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating;	m			13,00	I
		. . . . .	verband aanpassen.					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen markering invalideparkeerplaats					
		. . . . .	Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met					
		. . . . .	brekerzand					
		.1. . . .	Ononderbroken streep					
		. .3. . .	Breedte: 0,20 m					
		. . .2. .	Betonstraatstenen, dik 80 mm	st			65,00	L
		. . . . .	verkeersklinker kleur wit					
		. . . . .						
293030	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	5,00	F		
		. . . . .	Situering: in groenstroken					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		1.	In het maaiveld					
		.1. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast	st			5,00	T
		. . . . .	kruis					
		. .3. . .	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)					
		. . . . .						
293040	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	5,00	F		
		. . . . .	Situering: in verhardingen					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		4.	In een bestrating van tegel-, betonsteen-,					
		. . . . .	straatbaksteen- of natuursteenverharding					
		.1. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast	st			5,00	T
		. . . . .	kruis					
		. .3. . .	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)					
		. . . . .						
293050	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde	st	10,00	F		
		. . . . .	bevestigingsmiddelen.					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen verkeersborden					
		. . . . .	De borden bevestigen aan: lichtmasten en/of					
		. . . . .	verkeersbordpalen					
		. . .2. .	Afmetingen volgens type I	st			10,00	T
		. . . .9.	Retroflecterend, klasse III DG					
		. . . . .						
293060	100899		Aanpassen kentekenbord.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanpassen van het kenteken op verkeersbord					
		. . . . .	Werkzaamheden:					
		. . . . .	- verwijderen stickers van kenteken;					
		. . . . .	- aanbrengen stickers van kenteken;					
		. . . . .	- incl. leveren stickers.					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3			**HERSTELWERKZAAMHEDEN LEIDINGWERK**					
		. . . . .						
31			**RIOLERING**					
		. . . . .						
312			**HERSTELLEN LIJNGOTEN**					
		. . . . .						
312010	252699		Herstellen lijngoten. (smal)	m	150,00	F		
		. . . . .	Betreft: het herstellen van de roostergoten bestaande uit					
		. . . . .	o.a.					
		. . . . .	- verwijderen lijngoot;					
		. . . . .	- aanbrengen lijngoot conform voorschriften					
		. . . . .	leverancier.					
		. . . . .	Lijngoten					
		. . . . .	Gerekend met 50 m1 per jaar i.o.m. directie					
		. . . . .	Leveranties verrekenen middels stelpost van een					
		. . . . .	deelopdracht					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
312020	252699		Herstellen roostergoten.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: het herstellen van de roostergoten bestaande uit					
		. . . . .	o.a.					
		. . . . .	- verwijderen roostergoot;					
		. . . . .	- aanbrengen roostergoot conform voorschriften					
		. . . . .	leverancier.					
		. . . . .	Roostergoten					
		. . . . .	Gerekend met 50 m1 per jaar i.o.m. directie					
		. . . . .	Leveranties verrekenen middels stelpost van een					
		. . . . .	deelopdracht					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
314			**REINIGEN LIJNGOOT EN AFVOERLEIDING**					
		. . . . .	Inclusief aan- en afvoer materieel					
		. . . . .						
314010	257599		Lijngoot reinigen onder hoge druk.	m	18.000,00	F		
		. . . . .	Frequentie: gemiddeld 2 x per jaar, in overleg met					
		. . . . .	directie					
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof/staal					
		. . . . .	Profiel lijngoot smal					
		. . . . .	Incl. toepassen afdekking goot tijdens reiniging t.p.v.					
		. . . . .	spuitmond					
		. . . . .	Incl. het schoonmaken van ramen en gevels					
		. . . . .	aanliggende gebouwen en verharding na reinigen goot					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkend verwerker					
		. . . . .						
314020	257599		Roostergoot reinigen onder hoge druk.	m	20.000,00	F		
		. . . . .	Frequentie: gemiddeld 2 x per jaar, in overleg met					
		. . . . .	directie					
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof/staal					
		. . . . .	Profiel lijngoot breed					
		. . . . .	Incl. toepassen afdekking goot tijdens reiniging t.p.v.					
		. . . . .	spuitmond					
		. . . . .	Incl. het schoonmaken van ramen en gevels					
		. . . . .	aanliggende gebouwen en verharding na reinigen goot					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkend verwerker					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
314030	257521		Reinigen kolken.	st	1.200,00	F		
		. . . . .	Betreft: het reinigen van de doorspuitpunten in de					
		. . . . .	lijngoten					
		. . . . .	Incl. het localiseren van de doorspuitpunten					
		. . . . .	Frequentie: gemiddeld 2 x per jaar, in overleg met					
		. . . . .	directie					
		9.	Doorspuitpunt lijngoot smal					
		.1.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg					
		. .2. . .	Handmatig reinigen					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend					
		. . . . .	verwerker,					
		. . . . .						
314060	257599		Reinigen afvoerleiding onder hoge druk.	m	5.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: reinigen afvoerleidingen lijn- en roostergoten,					
		. . . . .	incl. registreren lengte afvoerleiding					
		. . . . .	Aard te reinigen oppervlak: kunststof					
		. . . . .	Profielafmeting(en): ø 125 en ø 160 mm					
		. . . . .	Vervuilingsgraad van 10 tot 15 %					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar erkend verwerker					
		. . . . .						
314070	257599		Registreren en rapporteren doorspuitp. en afvoerl.	keer	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: het verwerken van de gegevens volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 314030, 314040, en 314060 in een					
		. . . . .	rapport na elke reinigingsronde cq. beurt					
		. . . . .	Tevens dient de datum en tijd van reiniging					
		. . . . .	geregistreerd te worden					
		. . . . .						
35			**OP HOOGTE STELLEN DIVERSEN**					
		. . . . .						
351			**WATERPOTTEN EN AFSLUITERS**					
		. . . . .	Straatpotten voor afsluiters van waterleiding en drainage					
		. . . . .						
351010	230199		Ophogen straatpot incl. grondwerk in groenstrook	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft het ophogen van straatpotten t.b.v. drainage in de					
		. . . . .	groenstrook					
		. . . . .	inclusief grondwerk					
		. . . . .						
351020	230199		Ophogen straatpot incl. grondwerk in straatwerk	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft het ophogen van straatpotten t.b.v. drainage en					
		. . . . .	waterleiding in elementenverharding van					
		. . . . .	betonstraatstenen					
		. . . . .	Stellen in samenhang met straatwerk.					
		. . . . .	inclusief grondwerk					
		. . . . .						
351030	230199		Ophogen straatpot incl. grondwerk in natuursteen	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft het ophogen van straatpotten t.b.v. drainage en					
		. . . . .	waterleiding in elementenverharding van natuursteen					
		. . . . .	Stellen in samenhang met straatwerk.					
		. . . . .	inclusief grondwerk					
		. . . . .						
352			**BRANDKRANEN**					
		. . . . .						
352010	230199		Ophogen straatpot (Brandkraan) incl. grondwerk	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft het ophogen van straatpotten t.b.v. brandkranen					
		. . . . .	Contact gegevens Vitens:					
		. . . . .	Zandzuigerstraat 60					
		. . . . .	Almere					
		. . . . .						
352011	230199		Opnemen straatpot (brandkraan)	st			10,00	I
		. . . . .	Betreft: straatpotten t.b.v. brandkranen					
		. . . . .	incl. grondwerk					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
352012	252201		Aanbrengen PVC-buis.	m			5,00	I
		. . . . .	Tijdelijke voorziening t.b.v. brandkranen.					
		. . . . .	Betreft: standpijp t.b.v. bereikbaarheid afsluiter					
		. . . . .	Per ophoging gerekend met max.: buis 0,25m					
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			5,00	L
		. . . . .	kleur grijs					
		. .2.7. .	Nominale middellijn 250 mm					
		. . . . .						
352013	230199		Aanbrengen straatpot (brandkraan)	st			10,00	I
		. . . . .	Betreft: straatpotten t.b.v. brandkranen					
		. . . . .	incl. grondwerk					
		. . . . .						
352014	230199		Coördinatie en registratie	st			10,00	I
		. . . . .	Betreft het opmeten en registreren van de lengte van de					
		. . . . .	ophoogsets					
		. . . . .	Werkzaamheden dienen te worden afgestemd met de					
		. . . . .	contactpersoon van Vitens					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5			**LEVERANTIES**					
		. . . . .						
502260	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	20,00	F		
		. . . . .	Kleur Lavaro					
		.9. . . .	Amstelbanden 200/205x370 mm	st			20,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
502270	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	20,00	F		
		. . . . .	Kleur antraciet					
		.9. . . .	Amstelbanden 200/205x370 mm	st			20,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
51			**LEVERANTIE ELEMENTVERHARDINGEN**					
		. . . . .						
511			**LEVERANTIE BETONTEGELS**					
		. . . . .						
511020	831604		Leveren betontegels.	st	50,00	F		
		. .1. . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			50,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511030	831604		Leveren betontegels.	st	50,00	F		
		. .1. . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			50,00	L
		. . . . .	Kleur: diverse kleuren					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511040	831604		Leveren betontegels.	st	100,00	F		
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			100,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511050	831604		Leveren betontegels.	st	100,00	F		
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			100,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45					
		. . . . .	Kleur: diverse kleuren					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511060	831604		Leveren betontegels.	st	50,00	F		
		. .3. . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			50,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511070	831604		Leveren betontegels.	st	50,00	F		
		. .3. . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			50,00	L
		. . . . .	Kleur: diverse kleuren					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511080	831604		Leveren betontegels.	st	50,00	F		
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			50,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 70					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511090	831604		Leveren betontegels.	st	200,00	F		
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			200,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)					
		. . . . .	Kleur: diverse kleuren					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511100	831604		Leveren betontegels.	st	50,00	F		
		. .5. . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			50,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
511110	831604		Leveren betontegels.	st	100,00	F		
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			100,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 140					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511190	831604		Leveren betontegels.	st	100,00	F		
		.9. . . .	Betontegels 500 x 500 x 60 mm, breuklastklasse	st			100,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 70					
		. . . . .	Kleur grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511200	831604		Leveren betontegels.	st	200,00	F		
		.9. . . .	Betontegels 500 x 500 x 80 mm, breuklastklasse	st			200,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339) 140					
		. . . . .	Kleur grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511210	831604		Leveren betontegels.	st	50,00	F		
		.9. . . .	Betontegels 600 x 400 x 60 mm	st			50,00	L
		. . . . .	Kleur grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
5113			Markeringstegels					
		. . . . .						
511320	831604		Leveren betontegels.	st	10,00	F		
		.9. . . .	Betontegels 500 x 500 x 80 mm (voorrangstegel)	st			10,00	L
		. . . . .	Kleur zwart met witte driehoek					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511330	831604		Leveren betontegels.	st	10,00	F		
		.9. . . .	Betontegels 500 x 500 x 80 mm	st			10,00	L
		. . . . .	(tussentegel/blokmarkering)					
		. . . . .	Kleur zwart					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511340	831604		Leveren betontegels.	st	10,00	F		
		.9. . . .	Betontegels 500 x 500 x 80 mm (blokmarkering)	st			10,00	L
		. . . . .	Kleur wit					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511350	831604		Leveren betontegels.	st	200,00	F		
		.9. . . .	Noppenmarkeringstegels 300 x 300 x 60 mm	st			200,00	L
		. . . . .	Kleur wit					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
511380	831604		Leveren betontegels.	st	1.000,00	F		
		.9. . . .	Ribbelmarkeringstegels 300 x 300 x 60 mm	st			1.000,00	L
		. . . . .	Kleur wit					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
512			**LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN**					
		. . . . .						
512010	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	500,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			500,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
512030	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	100,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			100,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	halve stenen					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
512040	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2.000,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			2.000,00	L
		. . . . .	Kleur: standaard					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
512070	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	250,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			250,00	L
		. . . . .	Kleur: wit					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
512140	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	50,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			50,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. . . . .	keperstenen					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
512150	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	25,00	F		
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			25,00	L
		. . . . .	Kleur: diverse					
		. . . . .	keperstenen					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
512200	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	20,00	F		
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			20,00	L
		. . . . .	Kleur: standaard					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
512290	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	30,00	F		
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			30,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
512300	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	20,00	F		
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			20,00	L
		. . . . .	Kleur: standaard					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
512310	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	30,00	F		
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			30,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
512320	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	20,00	F		
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			20,00	L
		. . . . .	Kleur: standaard					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
513			**LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN**					
		. . . . .						
513010	831602		Leveren straatbakstenen.	st	1.000,00	F		
		. .1. . .	Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak	st			1.000,00	L
		. . . . .	voorzien van vellingkant					
		. . . . .	Kleur: divers o.a. rood, paarsbruin, geel en bruin.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
513020	831602		Leveren straatbakstenen.	st	1.000,00	F		
		. . .1. .	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak	st			1.000,00	L
		. . . . .	voorzien van vellingkant					
		. . . . .	Kleur: divers o.a. rood, paarsbruin, geel en bruin.					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
513040	831602		Leveren straatbakstenen.	st	500,00	F		
		. . . . .	Leverancier: GRH Kleiwarenfabriek Joosten Kessel BV					
		.9. . . .	Straatbakstenen 240 x 40 x 70 mm,	st			500,00	L
		. . . . .	in 3 verschillenden donkere kleurentinten, Odessa					
		. . . . .	(zwart), Praag (bruinrood), Passau (rood)					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
52			**LEVERANTIE KANTOPSLUITINGEN**					
		. . . . .						
521			**LEVERANTIE OPSLUITBANDEN**					
		. . . . .						
521010	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	25,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		.3. . . .	Profiel 60 x 200 mm	st			25,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
521020	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	25,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		.4. . . .	Profiel 80 x 200 mm	st			25,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
521030	831699		Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	5,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		. . . . .	Profiel 80 x 200 mm	st			5,00	L
		. . . . .	Werkende lengte 0,78 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
521040	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton.	st	5,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		. .4. . .	Behorend bij profiel 80 x 200 mm	st			5,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
521050	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	25,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st			25,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
521060	831699		Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	10,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		. . . . .	Profiel 100 x 200 mm	st			10,00	L
		. . . . .	Werkende lengte 0,78 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
521070	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	10,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		.6. . . .	Profiel 120 x 250 mm	st			10,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
521080	831699		Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	5,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		. . . . .	Profiel 120 x 250 mm	st			5,00	L
		. . . . .	Werkende lengte 0,78 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522			**LEVERANTIE TROTTOIRBANDEN**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
522010	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	10,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st			10,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522020	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	5,00	F		
		. . . . .	Kleur divers: o.a. zwart en Lavaro					
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st			5,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522030	831699		Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	5,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		. . . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st			5,00	L
		. . . . .	Werkende lengte 0,78 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522040	831699		Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	5,00	F		
		. . . . .	Kleur divers: o.a. zwart en Lavaro					
		. . . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st			5,00	L
		. . . . .	Werkende lengte 0,78 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522050	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	3,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		.1. . . .	Hoekstuk	st			3,00	L
		. . . . .	In- en uitwendig					
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522060	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	25,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm	st			25,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522070	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	5,00	F		
		. . . . .	Kleur divers,					
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm	st			5,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522080	831699		Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	5,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		. . . . .	Profiel 180/200 x 250 mm	st			5,00	L
		. . . . .	Werkende lengte 0,78 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522090	831699		Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	3,00	F		
		. . . . .	Kleur divers:					
		. . . . .	Profiel 180/200 x 250 mm	st			3,00	L
		. . . . .	Werkende lengte 0,78 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522100	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	3,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		.1. . . .	Hoekstuk	st			3,00	L
		. . . . .	In- en uitwendig					
		. .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
522110	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	3,00	F		
		. . . . .	Kleur divers					
		.1. . . .	Hoekstuk	st			3,00	L
		. . . . .	In- en uitwendig					
		. .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522120	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	25,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		.8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm	st			25,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522130	831699		Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	10,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		. . . . .	Profiel 115/225 x 240 mm	st			10,00	L
		. . . . .	Werkende lengte 0,78 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
522140	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton.	st	3,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		.1. . . .	Hoekstuk	st			3,00	L
		. . . . .	In- en uitwendig					
		. .8. . .	Behorend bij profiel 115/225 x 240 mm					
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
523			**LEVERANTIE GELEIDEBANDEN**					
		. . . . .						
523010	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	25,00	F		
		. . . . .	Kleur grijs					
		.9. . . .	Geleideband 50/200 x 200 mm	st			25,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
523020	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	15,00	F		
		. . . . .	Kleur zwart					
		.9. . . .	Geleideband 50/200 x 200 mm	st			15,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
53			**LEVERANTIE DIVERSE VERHARDINGEN**					
		. . . . .						
530070	100599		Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (geel).	kg	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: wegenverf incl. schildermateriaal	kg			25,00	L
		. . . . .	Kleur: geel					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
530080	100599		Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (wit).	kg	75,00	F		
		. . . . .	Betreft: wegenverf incl. schildermateriaal	kg			75,00	L
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
54			**LEVERANTIE GROND**					
		. . . . .						
540010	831601		Leveren zand.	m3	25,00	F		
		2.	Brekerzandt.b.v. afstrooien, inwassen en invegen van	m3			25,00	L
		. . . . .	elementenverhardingen					
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
540020	831601		Leveren zand.	m3	100,00	F		
		9.	Zand voor zandbed, herstellen van	m3			100,00	L
		. . . . .	elementenverhardingen					
		. . . . .	Grond die voldoet aan de volgende					
		. . . . .	milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit					
		. . . . .	bodemkwaliteit: klasse AW					
		. . . . .	Grond van natuurlijke oorsprong					
		.1. . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
540030	220321		Leveren grond.	m3	50,00	F		
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse AW					
		.7. . . .	Grondsoort: teelaarde dient een vruchtbare grond te zijn,	m3			50,00	L
		. . . . .	welke vrij is van wortelonkruiden en ander					
		. . . . .	bodemvreemd materiaal.					
		. . . . .	Grond van natuurlijke oorsprong					
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . . . .						
55			**LEVERANTIE HALFVERHARDINGEN**					
		. . . . .						
550010	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	10,00	F		
		. . . . .	wegfundering van steenmengsel.					
		9.	Betongranulaat	ton			10,00	L
		.2. . . .	Sortering 0/31,5					
		. .1. . .	Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN					
		. . . . .	1097-2) ten minste categorie LA 50					
		9	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
550020	831699		Leveren split.	m3	150,00	F		
		. . . . .	Split t.b.v. uitvullen fundering natuursteenverhardingen	m3			150,00	L
		. . . . .	Split 2/6					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
550030	831699		Leveren afstandhouders.	st	50.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: leveren tekortkomende afstandhouders					
		. . . . .	Gerekend met 24 st tekortkomende afstandhouders per					
		. . . . .	m2					
		. . . . .	Afstandhouders: T-stuk 8 mm	st			50.000,00	L
		. . . . .						
550040	831699		Leveren splitbeton.	zak	100,00	F		
		. . . . .	Splitbeton t.b.v. uitvullen fundering					
		. . . . .	natuursteenverhardingen					
		. . . . .	Split 2/6 gerekend met 20 kg/zak	zak			100,00	L
		. . . . .	met 250 kg Portlandcement (CEM I 32,5R) per m3.	kg			80,00	L
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
550070	831699		Leveren korrethbims.	m3	5,00	F		
		. . . . .	Korrethbims t.b.v. fundering natuursteenverhardingen	m3			5,00	L
		. . . . .	Gerekend met een soortelijk gewicht van 1,15 ton/m3					
		. . . . .	(vast)					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
7			**DIVERS**					
		. . . . .						
700			**ALGEMEEN**					
		. . . . .						
700010	102102		Graven proefsleuf.	m	50,00	F		
		. . . . .	Opbouw van de ondergrond: klei en/of zand					
		. . . . .	Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m					
		.1. . . .	Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en					
		. . . . .	leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond					
		. .2. . .	Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug					
		. . . . .	aanbrengen					
		. . . . .						
700020	101322		In stand houden tijdelijke voorzieningen.	dag	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: het instandhouden van een werkterrein bij					
		. . . . .	langdurige werkzaamheden (min. 5 werkdagen)					
		9.						
		. . . . .						
700070	101199		Opstellen bewonersbrieven.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: Opstellen van brieven ter inlichting van					
		. . . . .	gevestigden					
		. . . . .	incl. enveloppen					
		. . . . .	De aannemer draagt zorg voor een goede bezorging.					
		. . . . .						
700080	101199		Bezorgen bewonersbrieven.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: brengen van brieven ter inlichting van					
		. . . . .	gevestigden					
		. . . . .	incl. enveloppen					
		. . . . .	De aannemer draagt zorg voor een goede bezorging.					
		. . . . .						
700100	101199		Openen en afsluiten depot Odeonveld.	dag	250,00	F		
		. . . . .	Betreft: op werkdagen het openen en afsluiten van depot					
		. . . . .	Odeonveld					
		. . . . .	Aan het begin en einde van de werkdag					
		. . . . .						
701			**STRAATMEUBILAIR**					
		. . . . .						
701020	322199		Verwijderen verkeerspaal type 90, insteekpaal	st	25,00	F		
		. . . . .	uitneembaar					
		. . . . .	Betreft: verwijderen insteekpaal					
		. . . . .	Inclusief grondwerk					
		. . . . .	Stalen insteekpaal uitneembaar:					
		. . . . .	Type 90 van leverancier Erdi, voorzien van hevelslot met					
		. . . . .	cilinder nummer 1					
		. . . . .	Kleur: rood-wit					
		. . . . .	Inclusief betonfundatie					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
701030	322199		Verwijderen verkeerspaal Maritiem, insteekpaal	st	20,00	F		
		. . . . .	uitneembaar					
		. . . . .	Betreft: verwijderen verkeerspaal Maritiem, insteekpaal					
		. . . . .	uitneembaar					
		. . . . .	Inclusief grondwerk					
		. . . . .	Stalen insteekpaal uitneembaar:					
		. . . . .	Type Maritiem van leverancier Erdi, voorzien van					
		. . . . .	hevelslot met cilinder nummer 1					
		. . . . .	Kleur: RAL 9007					
		. . . . .	Inclusief betonfundatie					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
701040	322199		Verwijderen natuurstenen paal.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen natuurstenen paal					
		. . . . .	Inclusief grondwerk					
		. . . . .	Natuurstenen paal:					
		. . . . .	afmeting ca. 250 x 250 x 1000 mm					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
701060	322199		Verwijderen en aanbrengen van afzetpalen	keer	5,00	F		
		. . . . .	Situering: groene lijn van strooiroute, zie bijlage					
		. . . . .	strooiroutes					
		. . . . .	Betreft: het opnemen van afzetpalen in strooiroutes voor					
		. . . . .	de vorstperiode en later terugplaatsen					
		. . . . .	Tijdstip: op aanwijzing van de directie					
		. . . . .	Palen nummeren en lokatie paalnummers aangeven					
		. . . . .	op een overzichtstekening					
		. . . . .	Type palen: Erdi palen					
		. . . . .	Aantal afzetpalen: 50 st.					
		. . . . .	Palen verzamelen in kratten en opslaan tijdens de					
		. . . . .	vorstperiode op een afgesloten opslag van de aannemer					
		. . . . .						
701070	322199		Onderhouden van afzetpalen	keer	5,00	F		
		. . . . .	Situering: opslag van de aannemer					
		. . . . .	Betreft: het onderhouden (herstellen van kleine					
		. . . . .	gebreken) van afzetpalen verwijderd volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 701060					
		. . . . .	Inclusief schoonmaken					
		. . . . .	Type palen: Erdi palen					
		. . . . .	Aantal afzetpalen: 50 st.					
		. . . . .						
701110	322199		Aanbr verkeerspaal type 90, insteekpaal uitneemb.	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen insteekpaal					
		. . . . .	Inclusief grondwerk					
		. . . . .	Stalen insteekpaal uitneembaar:					
		. . . . .	Type 90 van leverancier Erdi, voorzien van hevelslot met	st			25,00	L
		. . . . .	cilinder nummer 1					
		. . . . .	Kleur: rood-wit					
		. . . . .	Inclusief betonfundatie					
		. . . . .	Stellen in samenhang met verharding					
		. . . . .						
701120	322199		Aanbr verkeerspaal Maritiem, insteekpaal uitneemb	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen insteekpaal					
		. . . . .	Inclusief grondwerk					
		. . . . .	Stalen insteekpaal uitneembaar:					
		. . . . .	Type Maritiem van leverancier Erdi, voorzien van	st			20,00	L
		. . . . .	hevelslot met cilinder nummer 1					
		. . . . .	Kleur: RAL 9007					
		. . . . .	Inclusief betonfundatie					
		. . . . .	Stellen in samenhang met verharding					
		. . . . .						
701130	322199		Aanbrengen natuurstenen paal.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen natuurstenen paal					
		. . . . .	Inclusief grondwerk					
		. . . . .	Natuurstenen paal:	st			20,00	T
		. . . . .	Afmeting ca. 250 x 250 x 1000 mm					
		. . . . .	Stellen in samenhang met verharding					
		. . . . .	Materialen ter beschikking gesteld door de					
		. . . . .	opdrachtgever (op het Odeon veld)					
		. . . . .						
701140	103102		Aanbrengen stijlen ten behoeve van afrastering.	st	20,00	F		
		1.	Stalen stijl met betonvoet	st			20,00	L
		. . . . .	Afmeting 10 x 100 x 1100 mm					
		. . . . .	Voorzien van gaten t.b.v. doorvoer horizontale buizen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 701150:					
		. . . . .	- ø 50 mm, hart op 515 mm boven maaiveld					
		. . . . .	- ø 65 mm, hart op 867,5 mm boven maaiveld					
		. . . . .	Verzinkt en voorzien van poedercoating RAL 9007					
		. .1. . .	Stijlafstand: 2 m h.o.h.					
		. . .9. .	Hoogte stijlkop boven maaiveld: 0,95 m					
		. . . .9.	Palen te lood aanbrengen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
701150	103103		Aanbrengen horizontale buis.	m	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen horizontale buizen in stijlen					
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr. 701140					
		2.	2 horizontale buizen; boven en onder	m			25,00	L
		. . . . .	Onder ø 50 mm					
		. . . . .	Boven ø 65 mm					
		. . . . .	Verzinkt en voorzien van poedercoating RAL 9007					
		. . . . .	Incl. koppelstukken					
		. . . . .						
701170	322199		Herstellen bochtbescherming	st	10,00	F		
		. . . . .	Situering: binnen gehele besteksgebied					
		. . . . .	Betreft: het opnemen op opnieuw aanbrengen van					
		. . . . .	bochtbescherming, inclusief grondwerk					
		. . . . .	Bochtbescherming van Genieblokken dubbel					
		. . . . .	afgeschuind , afm. 500x400x550/750					
		. . . . .	Inclusief inzaaien met graszaad R1 (hoeveelheid 1,25					
		. . . . .	kg/m2)					
		. . . . .	Rekening houden met 2,00 m2 inzaaien per					
		. . . . .	bochtbescherming					
		. . . . .	Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie					
		. . . . .						
701180	322199		Herstellen bochtbescherming (bermblokken)	st	10,00	F		
		. . . . .	Situering: binnen gehele besteksgebied					
		. . . . .	Betreft: het opnemen op opnieuw aanbrengen van					
		. . . . .	bochtbescherming, inclusief grondwerk					
		. . . . .	Bochtbescherming van bermblokken,					
		. . . . .	afm. 500/400x60					
		. . . . .	0Inclusief inzaaien met graszaad R1 (hoeveelheid 1,25					
		. . . . .	kg/m2)					
		. . . . .	Rekening houden met 2,00 m2 inzaaien per					
		. . . . .	bochtbescherming					
		. . . . .	Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie					
		. . . . .						
701190	322199		Schoonmaken en verven bochtbescherming	st	25,00	F		
		. . . . .	Situering: binnen gehele besteksgebied					
		. . . . .	Betreft: het schoonmaken van de bochtbescherming					
		. . . . .	d.m.v. hogedrukspuit t.b.v. aanbrengen van wegenverf					
		. . . . .	Inclusief verven met wegenverf					
		. . . . .	Bochtbescherming van Geniebokken dubbel					
		. . . . .	afgeschuind , afm. 500x400x550/750					
		. . . . .	Wegenverf, kleur wit					
		. . . . .	Rekenen met 0,25 ltr. per bochtbescherming					
		. . . . .	Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie					
		. . . . .						
701200	322199		Schoonmaken en verven bochtbescherming	st	25,00	F		
		. . . . .	Situering: binnen gehele besteksgebied					
		. . . . .	Betreft: het schoonmaken van de bochtbescherming					
		. . . . .	d.m.v. hogedrukspuit t.b.v. aanbrengen van wegenverf					
		. . . . .	Inclusief verven met wegenverf					
		. . . . .	Bochtbescherming van bermblokken,					
		. . . . .	afm. 500/400x60					
		. . . . .	Wegenverf, kleur wit					
		. . . . .	Rekenen met 0,25 ltr. per bochtbescherming					
		. . . . .	Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie					
		. . . . .						
701300	109999		Verwijderen gietijzeren boomroosters.	st	5,00	F		
		. . . . .	Situering: verspreid over het gehele werk					
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van gietijzeren boomroosters					
		. . . . .	Gietijzeren boomrooster type Lateraal Vierkant, 1980 x					
		. . . . .	1980 mm, bestaande uit 4 elementen					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
701310	109999		Ophalen gietijzeren boomroosters.	st	5,00	F	
		. . . . .	Situering: verspreid over het gehele werk				
		. . . . .	Betreft: het ophalen van gietijzeren boomroosters incl.				
		. . . . .	stellen fundering van opsluitbanden 100 x 200 mm				
		. . . . .	Gietijzeren boomrooster type Lateraal Vierkant, 1980 x				
		. . . . .	1980 mm, bestaande uit 4 elementen				
		. . . . .	Inclusief grondwerk				
		. . . . .					
701330	109999		Onderhoud houten banken, type 1 en 2.	st	15,00	F	
		. . . . .	Situering: WTC gebied Mandelaplein, Mandelapark en				
		. . . . .	Oudpark				
		. . . . .	Betreft: onderhoud houten banken bestaande uit de				
		. . . . .	volgende werkzaamheden:				
		. . . . .	- voor de eerste keer glad schuren				
		. . . . .	- ontdoen van splinters en losse houtdelen				
		. . . . .	- behandelen met restol olie systeem, kleur				
		. . . . .	oranje/bruin (type 1) en naturel/bruin (type 2)				
		. . . . .	Houtolie leveren volgens bestekspostnr. 701510 en				
		. . . . .	701520				
		. . . . .	- na droging voor de tweede keer licht opschuren en				
		. . . . .	opnieuw behandelen				
		. . . . .	Bank typ 1 bestaande uit:				
		. . . . .	- 8 stuks banken Plane enkel vlak Lauro Gamela				
		. . . . .	bestaande uit 5 balken				
		. . . . .	- 6 stuks banken Plane enkel vlak Lauro Gamela				
		. . . . .	bestaande uit 4 balken				
		. . . . .	Afmeting bank 2,50x0,50/2,50 x 0,40m, afmeting balk				
		. . . . .	0,08x0,08m				
		. . . . .	Bank type 2 bestaande uit:				
		. . . . .	- 4 stuks aaneengesloten groepen banken van 4				
		. . . . .	stuks bestaande uit 5 balken				
		. . . . .	Afmeting enkele bank 2,50x0,50m, afmeting balk 0,20 x				
		. . . . .	0,08m				
		. . . . .	Tijdens de uitvoering mag per locatie de helft van het				
		. . . . .	aantal banken worden behandeld				
		. . . . .	Inclusief de in behandeling zijnde banken afzetten met				
		. . . . .	hekken				
		. . . . .	Uitvoering: 50% van het aantal banken wordt per jaar				
		. . . . .	uitgevoerd				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
		. . . . .					
701350	109999		Onderhoud houten banken, type 5.	st	5,00	F	
		. . . . .	Situering: Koopmanstraat t.h.v I.N.G Bank				
		. . . . .	Betreft: onderhoud houten banken bestaande uit de				
		. . . . .	volgende werkzaamheden:				
		. . . . .	- voor de eerste keer glad schuren				
		. . . . .	- ontdoen van splinters en losse houtdelen				
		. . . . .	- behandelen met restol olie systeem,				
		. . . . .	naturel/bruin (type 5)				
		. . . . .	Houtolie leveren volgens bestekspostnr. 701520				
		. . . . .	- na droging voor de tweede keer licht opschuren en				
		. . . . .	opnieuw behandelen				
		. . . . .	Bank type 5, bestaande uit:				
		. . . . .	- 4 stuks houten banken betaande uit 5 balken				
		. . . . .	Afmeting bank 2,50x0,50m, afmeting balk 0,08x0,15m				
		. . . . .	Tijdens de uitvoering mag per locatie de helft van het				
		. . . . .	aantal banken worden behandeld				
		. . . . .	Inclusief de in behandeling zijnde banken afzetten met				
		. . . . .	hekken				
		. . . . .	Uitvoering: 50% van het aantal banken wordt per jaar				
		. . . . .	uitgevoerd				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
701360	109999	. . . . .	Onderhoud houten banken, type 6. Situering: Stadhuisplein Betreft: onderhoud houten banken bestaande uit de volgende werkzaamheden: - Ondergrond reinigen en schuren oneffenheden niet plamuren maar intensief schuren - ontdoen van splinters en losse houtdelen - banken moeten vooraf in de Primer worden gezet Multiprimer ZF ral 2001, Procotings Primer leveren volgens bestekspostnr. 701540 - behandelen met Nelfadur lakverf 2 DN ral 2001, Procotings Lakverf leveren volgens bestekspostnr. 701550 - Verdunner 3212 geschikt voor beide producten Verdunner leveren volgens bestekspostnr. 701560 Bank type 6, bestaande uit: - 6 stuks banken met rugleining bestaande uit 11 balken Totale lengte 7,50 x 1,10m balken 0,11 x 0,08m Tijdens de uitvoering mag per locatie de helft van het aantal banken worden behandeld Inclusief de in behandeling zijnde banken afzetten met hekken Uitvoering: 50% van het aantal banken wordt per jaar uitgevoerd Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	10,00	F	
701370	109999	. . . . .	Onderhoud houten banken, type 7. Situering: Verspreid in het centrumgebied Betreft: onderhoud houten banken bestaande uit de volgende werkzaamheden: - voor de eerste keer glad schuren - ontdoen van splinters en losse houtdelen - behandelen met restol olie systeem, naturel/bruin (type 7) Houtolie leveren volgens bestekspostnr. 701520 - na droging voor de tweede keer licht opschuren en opnieuw behandelen Bank type 7, bestaande uit: - 55 stuks banken bestaande uit 9 balken Afmeting lengte 2,60x1,10m, balkmaat 0,11x0,09m Tijdens de uitvoering mag per locatie de helft van het aantal banken worden behandeld Inclusief de in behandeling zijnde banken afzetten met hekken Uitvoering: 50% van het aantal banken wordt per jaar uitgevoerd Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting Acceptatiekosten voor rekening aannemer	st	40,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
701380	109999		Onderhoud houten banken, type 8, 9 en 10.	st	40,00	F		
		. . . . .	Situering: Esplanade (verplaatsbare banken en lounch					
		. . . . .	sets), Esplanade (uitkijkheuvel) en Grote Markt					
		. . . . .	Betreft: onderhoud houten banken bestaande uit de					
		. . . . .	volgende werkzaamheden:					
		. . . . .	- voor de eerste keer glad schuren					
		. . . . .	- ontdoen van splinters en losse houtdelen					
		. . . . .	- behandelen met restol olie systeem, kleur					
		. . . . .	oranje/bruin (type 9 en 10) en naturel/bruin					
		. . . . .	(type 8)					
		. . . . .	Houtolie leveren volgens bestekspostnr. 701510 en					
		. . . . .	701520					
		. . . . .	- na droging voor de tweede keer licht opschuren en					
		. . . . .	opnieuw behandelen					
		. . . . .	Bank type 8 bestaande uit:					
		. . . . .	- 5 stuks banken bestaande uit 11 balken					
		. . . . .	- 5 stuks banken bestaande uit 11 balken met					
		. . . . .	rugleuning					
		. . . . .	- 15 stuks banken bestaande uit 11 balken					
		. . . . .	11 balken lengte 2,60 x 1,08m en de balken 0,09 x 0,11m					
		. . . . .	Bank type 9 bestaande uit:					
		. . . . .	- 2 stuks banken bestaande uit 11 balken lengte					
		. . . . .	2,60x1,08m en de balken 0,09x0,11m					
		. . . . .	- 1 stuks bank met rugleuning 1,80x0,40m					
		. . . . .	bestaande uit 11 balken					
		. . . . .	Rugleuningopbouw (gezien vanaf zijkant) 0,12x0,14 -					
		. . . . .	0,15x0,18 - 0,18x0,21 - 0,22x0,16m					
		. . . . .	Bank type 10 bestaande uit:					
		. . . . .	- 6 stuks banken bestaande uit 11 balken met					
		. . . . .	leuning					
		. . . . .	- 6 stuks banken bestaande uit 11 balken zonder					
		. . . . .	leuning					
		. . . . .	11 balken lengte 2,60 x 1,08m en de balken 0,09 x 0,11m					
		. . . . .	Tijdens de uitvoering mag per locatie de helft van het					
		. . . . .	aantal banken worden behandeld					
		. . . . .	Inclusief de in behandeling zijnde banken afzetten met					
		. . . . .	hekken					
		. . . . .	Uitvoering: 50% van het aantal banken wordt per jaar					
		. . . . .	uitgevoerd					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
		. . . . .						
701390	109999		Onderhoud houten banken, type 11.	st	2,00	F		
		. . . . .	Situering: Touwslageshof					
		. . . . .	Betreft: onderhoud houten banken bestaande uit de					
		. . . . .	volgende werkzaamheden:					
		. . . . .	- voor de eerste keer glad schuren					
		. . . . .	- ontdoen van splinters en losse houtdelen					
		. . . . .	- behandelen met restol olie systeem,					
		. . . . .	naturel/bruin (type 11)					
		. . . . .	Houtolie volgens bestekspostnr. 701520					
		. . . . .	- na droging voor de tweede keer licht opschuren en					
		. . . . .	opnieuw behandelen					
		. . . . .	Bank type 11, bestaande uit:					
		. . . . .	- 4 stuks banken bestaande uit 3 zit en 2 rugplanken					
		. . . . .	Afmeting: 2,00x0,10x0,03m					
		. . . . .	Tijdens de uitvoering mag per locatie de helft van het					
		. . . . .	aantal banken worden behandeld					
		. . . . .	Inclusief de in behandeling zijnde banken afzetten met					
		. . . . .	hekken					
		. . . . .	Uitvoering: 50% van het aantal banken wordt per jaar					
		. . . . .	uitgevoerd					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
701400	109999		Onderhoud houten banken, type 12 en 13.	st	5,00	F	
		. . . . .	Situering: Kolkplein en Koperslagershof				
		. . . . .	Betreft: onderhoud houten banken bestaande uit de				
		. . . . .	volgende werkzaamheden:				
		. . . . .	- voor de eerste keer glad schuren				
		. . . . .	- ontdoen van splinters en losse houtdelen				
		. . . . .	- behandelen met restol olie systeem,				
		. . . . .	naturel/bruin (type 12 en 13)				
		. . . . .	Houtolie leveren volgens bestekspostnr. 701520				
		. . . . .	- na droging voor de tweede keer licht opschuren en				
		. . . . .	opnieuw behandelen				
		. . . . .	Bank type 12, bestaande uit:				
		. . . . .	- 2 stuks Velopa banken bestaande uit 2 zit en 2				
		. . . . .	rugplanken				
		. . . . .	Afmeting: 2,50x0,14x0,04m				
		. . . . .	- 5 stuks banken bestaande uit 3 zit en 2 rugplanken				
		. . . . .	Afmeting: 2,00x0,12x0,04m				
		. . . . .	Bank type 13, bestaande uit:				
		. . . . .	- 4 stuks Velopa banken bestaande uit 2 zit en 2				
		. . . . .	rugplanken				
		. . . . .	Afmeting: 2,50x0,14x0,04m				
		. . . . .	Tijdens de uitvoering mag per locatie de helft van het				
		. . . . .	aantal banken worden behandeld				
		. . . . .	Inclusief de in behandeling zijnde banken afzetten met				
		. . . . .	hekken				
		. . . . .	Uitvoering: 50% van het aantal banken wordt per jaar				
		. . . . .	uitgevoerd				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
		. . . . .					
701410	109999		Onderhoud houten banken, type 14.	st	6,00	F	
		. . . . .	Situering: Schippersplein				
		. . . . .	Betreft: onderhoud houten banken bestaande uit de				
		. . . . .	volgende werkzaamheden:				
		. . . . .	- voor de eerste keer glad schuren				
		. . . . .	- ontdoen van splinters en losse houtdelen				
		. . . . .	- behandelen met restol olie systeem,				
		. . . . .	naturel/bruin (type 14)				
		. . . . .	Houtolie leveren volgens bestekspostnr. 701520				
		. . . . .	- na droging voor de tweede keer licht opschuren en				
		. . . . .	opnieuw behandelen				
		. . . . .	Bank type 14, bestaande uit:				
		. . . . .	- 4 stuks de gehele bank bestaat uit balken van 0,05				
		. . . . .	x 0,05 m met een tussenruimte van 0,02 m				
		. . . . .	Totale lengte 4,50m en hoogte 0,50m, de 2 zijden				
		. . . . .	bestaan uit 0,50 en 1.00 m breed.				
		. . . . .	Tijdens de uitvoering mag per locatie de helft van het				
		. . . . .	aantal banken worden behandeld				
		. . . . .	Inclusief de in behandeling zijnde banken afzetten met				
		. . . . .	hekken				
		. . . . .	Uitvoering: 50% van het aantal banken wordt per jaar				
		. . . . .	uitgevoerd				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
701420	109999		Onderhoud houten leuningen.	m	1.750,00	F		
		. . . . .	Betreft: onderhoud houten leuningen bestaande uit de					
		. . . . .	volgende werkzaamheden:					
		. . . . .	- vooraf reinigen en ontdoen van algen en mossen met					
		. . . . .	tuinmeubelcleaner					
		. . . . .	- licht opschuren en ontvetten					
		. . . . .	- behandelen met Wood Protect Green line kleur	l			30,63	L
		. . . . .	Teak, conform voorschriften leverancier, deze					
		. . . . .	behandeling 2 keer uitvoeren					
		. . . . .	Tijdelijke afzetting d.m.v schildjes en afzetlint					
		. . . . .	Totaal 1400 m leuning					
		. . . . .	Uitvoering: 50% van het aantal m1 wordt per jaar					
		. . . . .	uitgevoerd					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer					
		. . . . .						
701510	109999		Leveren houtolie.	l	10,00	F		
		. . . . .	Beits, kleur oranje/bruin, leverancier Restol of	l			10,00	L
		. . . . .	gelijkwaardig					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
701520	109999		Leveren houtolie.	l	75,00	F		
		. . . . .	Beits, kleur naturel/bruin, leverancier Restol of	st			75,00	L
		. . . . .	gelijkwaardig					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
701540	109999		Leveren primer	l	10,00	F		
		. . . . .	Multiprimer ZF ral 2001, leverancier Procoting of	l			10,00	L
		. . . . .	gelijkwaardig					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
701550	109999		Leveren lakverf	l	10,00	F		
		. . . . .	Nelfadur lakverf 2 DN ral 2001, leverancier Procoting of	l			10,00	L
		. . . . .	gelijkwaardig					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
701560	109999		Leveren vedunner.	l	20,00	F		
		. . . . .	Verdunner 3212, leverancier Procoting of gelijkwaardig	l			20,00	L
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
701600	109999		Leveren inboorkoker.	st	10,00	F		
		. . . . .	Uitvoering:	st			10,00	L
		. . . . .	- Inboorkoker Ten behoeve van insteekpaal model 120					
		. . . . .	van leverancier Erdi o.g.					
		. . . . .	Materiaal:					
		. . . . .	- Staal					
		. . . . .	Conservering:					
		. . . . .	- Thermisch verzinkt staal volgens NEN-EN-ISO 1461					
		. . . . .	Strip:					
		. . . . .	- Met ingelaste strip ter voorkoming verzakking					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
702			**WEGBEBAKENING**					
		. . . . .	Alle te verwijderen palen en borden dienen naar het					
		. . . . .	depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice					
		. . . . .	Garinpad) te worden gebracht					
		. . . . .						
702010	321312		Verwijderen verkeersbordpalen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Situering: in groenstroken					
		. . . . .	Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		1.	Uit het maaiveld					
		. .1. . .	Paal met vast grondkruis					
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m					
		. . . .2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere					
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
702020	321312		Verwijderen verkeersbordpalen.	st	50,00	F		
		. . . . .	Situering: in verhardingen					
		. . . . .	Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		4.	Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-,					
		. . . . .	straatbaksteen- of natuursteenverharding					
		. .1. . .	Paal met vast grondkruis					
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m					
		. . . .2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere					
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)					
		. . . . .						
702030	321312		Verwijderen verkeersbordpalen.	st	10,00	F		
		. . . . .	Situering: in groenstroken					
		. . . . .	Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		1.	Uit het maaiveld					
		. .1. . .	Paal met vast grondkruis					
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m					
		. . . .1.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 702110					
		. . . . .						
702040	321312		Verwijderen verkeersbordpalen.	st	10,00	F		
		. . . . .	Situering: in verhardingen					
		. . . . .	Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		4.	Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-,					
		. . . . .	straatbaksteen- of natuursteenverharding					
		. .1. . .	Paal met vast grondkruis					
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m					
		. . . .1.	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 702120					
		. . . . .						
702050	321311		Verwijderen verkeersborden.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen verkeersborden					
		. . .2. .	Afmetingen volgens type I					
		. . . .2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere					
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)					
		. . . . .						
702110	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	25,00	F		
		. . . . .	Situering: in groenstroken					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		1.	In het maaiveld					
		.1. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast	st			25,00	T
		. . . . .	kruis					
		. .3. . .	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)					
		. . . . .						
702120	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	50,00	F		
		. . . . .	Situering: in verhardingen					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		4.	In een bestrating van tegel-, betonsteen-,					
		. . . . .	straatbaksteen- of natuursteenverharding					
		.1. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast	st			50,00	T
		. . . . .	kruis					
		. .3. . .	Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)					
		. . . . .						
702130	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde	st	25,00	F		
		. . . . .	bevestigingsmiddelen.					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen verkeersborden					
		. . . . .	De borden bevestigen aan: lichtmasten en/of					
		. . . . .	verkeersbordpalen					
		. . .2. .	Afmetingen volgens type I	st			25,00	T
		. . . .9.	Retroflecterend, klasse III DG					
		. . . . .						
702140	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde	st	75,00	F		
		. . . . .	bevestigingsmiddelen.					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen verkeersborden					
		. . . . .	De borden bevestigen aan: lichtmasten en/of					
		. . . . .	verkeersbordpalen					
		. . .3. .	Afmetingen volgens type II	st			75,00	T
		. . . .9.	Retroflecterend, klasse III DG					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
702150	320111		Aanbrengen overige markering van wegenverf.	m2	25,00	F		
		. . . . .	Situering: verspreid over het gehele werk					
		. . . . .	Diverse vlakken, totaal < 10 m2					
		. . .1. .	Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,71 kg/m2	kg			17,75	L
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit					
		. . . . .						
702160	320111		Aanbrengen overige markering van wegenverf.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Situering: verspreid over het gehele werk					
		. . . . .	Diverse vlakken, totaal > 10 m2					
		9.	Diverse vlakken, totaal > 10 m2					
		. . .1. .	Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,71 kg/m2	kg			71,00	L
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit					
		. . . . .						
702170	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	50,00	F		
		. . . . .	markeringsmateriaal.					
		. . . . .	Situering: verspreid over het gehele werk					
		. . . . .	Diverse vlakken, totaal < 10 m2					
		. .3. . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond					
		. . .1. .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg			350,00	L
		. . . . .	markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met					
		. . . . .	een hoeveelheid van 7,00 kg/m2					
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit					
		. . . . .						
702180	320112		Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	30,00	F		
		. . . . .	markeringsmateriaal.					
		. . . . .	Situering: verspreid over het gehele werk					
		. . . . .	Diverse vlakken, totaal > 10 m2					
		. .3. . .	Op een dichte bitumineuze ondergrond					
		. . .1. .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg			210,00	L
		. . . . .	markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met					
		. . . . .	een hoeveelheid van 7,0 kg/m2					
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit					
		. . . . .						
703			**STORTKOSTEN**					
		. . . . .						
703010	101199		Afvoeren en storten opgebroken materialen.	ton	150,00	F		
		. . . . .	Betreft: afvoeren en storten van de overige vrijgekomen					
		. . . . .	materialen volgens bestekspostnrs.					
		. . . . .	21, 22 en 251					
		. . . . .	Bestaande uit o.a.: betonstraatstenen, betontegels,					
		. . . . .	sierbestating, gebakken klinkers, betonbanden,					
		. . . . .	betongranulaat etc.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de					
		. . . . .	opdrachtgever geen waarde te hebben en zijn als					
		. . . . .	grondstof herbruikbaar; materialen verzamelen en					
		. . . . .	afvoeren naar volgende inrichting:					
		. . . . .	Cirwinn recycling Almere					
		. . . . .	Pontonweg 10					
		. . . . .	1332 CA Almere					
		. . . . .	Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 01					
		. . . . .	van dit Bestek					
		. . . . .	Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 04					
		. . . . .	van dit Bestek					
		. . . . .						
704			**WERKTERREIN**					
		. . . . .						
704010	621399		Aanbrengen kunstoffen schotten t.b.v. voetgangers.	m	1.000,00	F		
		. . . . .	Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m					
		. . . . .	Enkele strook in de lengterichting					
		. . . . .						
704020	621399		Instandhouden schotten t.b.v. voetgangers.	m*d	1.000,00	F		
		. . . . .	Met materialen van de aannemer					
		. . . . .						
704030	621399		Verplaatsen schotten t.b.v. voetgangers.	m	150,00	F		
		. . . . .	Kunststoffen schotten aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 704010.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
704040	621399		Verwijderen schotten t.b.v. voetgangers.	m	1.000,00	F		
		. . . . .	Kunststoffen schotten aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 704010					
		. . . . .						
704050	101412		Aanbrengen rijplatenbaan.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: kunststoffen rijplaten					
		.9. . . .	T.b.v. licht en middelzwaar verkeer					
		. . .1.1.	Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste					
		. . . . .	10 mm dik					
		. . . . .						
704060	101422		In stand houden rijplatenbaan.	m*d	400,00	F		
		. . . . .	Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	704050 en/of verplaatst volgens 704070					
		9.	Met materialen van de aannemer					
		. . . . .						
704070	101442		Verplaatsen rijplatenbaan.	keer	10,00	F		
		. . . . .	Verplaatsen: in de lengte- of breedte richting					
		1.	Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	704050					
		. . . . .						
704080	101432		Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00	F		
		1.	Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	704050 of verplaatst volgens 704070					
		. . . . .						
704090	101402		Toepassen rijplatenbaan.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: stalen rijplaten					
		. . . . .	Verplaatsen:					
		1.	Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:					
		. . . . .	Markt stadhuisplein					
		. . .1.1.	Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste					
		. . . . .	10 mm dik					
		. . . . .						
706			**LEVERANTIE MEUBILAIR**					
		. . . . .						
706010	831699		Leveren markeringspaal van kunststof.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: kunststof anti parkeerpaal	st			20,00	L
		. . . . .	Afmeting: 124/145 x 1400 mm					
		. . . . .	Met vellingkanten en diamantkop, voorzien van twee					
		. . . . .	rode reflecterende banden die verdiept zijn aangebracht					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
706020	831699		Leveren betonnen markeringspaal.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: ronde betonnen markeringspaal	st			5,00	L
		. . . . .	Afmeting: lang 1000 mm					
		. . . . .	Met betonvoet 300 x300 mm					
		. . . . .	Kleur: gewassen grind					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
706030	100599		Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (geel).	kg	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: wegenverf incl. schildermateriaal	kg			25,00	L
		. . . . .	Kleur: geel					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
706040	100599		Leveren wegenverf incl. schildermateriaal (wit).	kg	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: wegenverf incl. schildermateriaal	kg			50,00	L
		. . . . .	Kleur: wit					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8			**WERKEN VAN ALGEMENE AARD**					
		. . . . .						
81			**T.B.S. WERKNEMERS**					
		. . . . .						
810010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	750,00	F		
		. . . . .	Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur					
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03					
		. . . . .	omschreven werkzaamheden					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig					
		. . . . .	de cao bouw & infra): conform artikel 61 02 04 van deel					
		. . . . .	3 van dit bestek					
		. . . . .						
810020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F		
		. . . . .	Als de uitvoering plaats vindt op					
		. . . . .	maandag tot vrijdag: 0.00 - 7.00 uur en					
		. . . . .	17.00 - 24.00 uur					
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03					
		. . . . .	omschreven werkzaamheden					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig					
		. . . . .	de cao bouw & infra): conform artikel 61 02 04 van deel					
		. . . . .	3 van het bestek					
		. . . . .						
810050	100501		Inzetten van werknemer.	uur	1.000,00	F		
		. . . . .	Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur					
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03					
		. . . . .	omschreven werkzaamheden					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		4.	Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig					
		. . . . .	de cao bouw & infra): conform artikel 61 02 04 van deel					
		. . . . .	3 van het bestek					
		. . . . .						
810060	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F		
		. . . . .	Als de uitvoering plaats vindt op					
		. . . . .	maandag tot vrijdag: 0.00 - 7.00 uur en					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		4.	Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig					
		. . . . .	de cao bouw & infra): conform artikel 61 02 04 van deel					
		. . . . .	3 van het bestek					
		. . . . .						
810070	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F		
		. . . . .	Als de uitvoering plaats vindt op zaterdag					
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03					
		. . . . .	omschreven werkzaamheden					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		4.	Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig					
		. . . . .	de cao bouw & infra): conform artikel 61 02 04 van deel					
		. . . . .	3 van het bestek					
		. . . . .						
810080	100501		Inzetten van werknemer.	uur	24,00	F		
		. . . . .	Als de uitvoering plaats vindt op zon- en feestdagen					
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03					
		. . . . .	omschreven werkzaamheden					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		4.	Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig					
		. . . . .	de cao bouw & infra): conform artikel 61 02 04 van deel					
		. . . . .	3 van het bestek					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
810090	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F	
		. . . . .	Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur				
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		. .1. . .	Werknemers:vakbekwame verkeersregelaar (rekenen				
		. . . . .	met één verkeersregelaar)				
		. . . . .					
810100	100501		Inzetten van werknemer.	uur	24,00	F	
		. . . . .	Als de uitvoering plaats vindt op				
		. . . . .	maandag tot vrijdag: 0.00 - 7.00 uur en				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		. .1. . .	Werknemers:vakbekwame verkeersregelaar				
		. . . . .	(rekenen met één verkeersregelaar)				
		. . . . .					
810110	100501		Inzetten van werknemer.	uur	24,00	F	
		. . . . .	Als de uitvoering plaats vindt op zaterdag				
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		. .1. . .	Werknemers: vakbekwame verkeersregelaar				
		. . . . .	(rekenen met één verkeersregelaar)				
		. . . . .					
810120	100501		Inzetten van werknemer.	uur	8,00	F	
		. . . . .	Als de uitvoering plaats vindt op zon- en feestdagen				
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		. .1. . .	Werknemers: vakbekwame verkeersregelaar				
		. . . . .	(rekenen met één verkeersregelaar)				
		. . . . .					
810130	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F	
		. . . . .	Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur				
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		. .1. . .	Werknemers:meetploeg, ploeg van 2 man				
		. . . . .	incl.meetapparatuur				
		. . . . .					
82			**TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL INCL. BEDIENING**				
		. . . . .					
820010	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	40,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Betreft: bandenkraan				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		4.	Bakinhoud: ten minste 0,75 m3				
		. .9. . .	Euro VI				
		. . . . .					
820020	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	40,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Betreft: bandenkraan				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		4.	Bakinhoud: ten minste 0,75 m3				
		. .9. . .	100% ZE				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
820030	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	80,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Betreft: minikraan				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bakinhoud: ten minste 0,3 m3				
		. .9. . .	Euro VI				
		. . . . .					
820040	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	80,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Betreft: minikraan				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bakinhoud: ten minste 0,3 m3				
		. .9. . .	100% ZE				
		. . . . .					
820050	100517		Inzetten van een wiellader.	uur	40,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Betreft: wiellader				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Bakinhoud: ten minste 1,5 m3				
		.9. . . .	Euro VI				
		. . . . .					
820060	100517		Inzetten van een wiellader.	uur	40,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Betreft: wiellader				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Bakinhoud: ten minste 1,5 m3				
		.9. . . .	100% ZE				
		. . . . .					
820070	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	100,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Betreft: knijpwagen				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		4.	Laadvermogen: ten minste 12 ton				
		.1. . . .	Zelflossend				
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting				
		. . .2. .	Euro VI				
		. . . . .					
820080	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	100,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Betreft: knijpwagen				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		4.	Laadvermogen: ten minste 12 ton				
		.1. . . .	Zelflossend				
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting				
		. . .9. .	100% ZE				
		. . . . .					
820090	100599		Ter beschikking stellen van een veeg-zuigauto.	uur	24,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Betreft: veeg-zuigcombiauto				
		. . . . .	Euro VI				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
820110	100599		Ter beschikking stellen mobiele hogedrukreiniger	uur	80,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Betreft: mobiele hogedrukreiniger (150 bar) met eigen				
		. . . . .	watervoorziening				
		. . . . .	Inclusief diverse spuitkoppen				
		. . . . .	Euro VI				
		. . . . .					
820130	100533		Inzetten van een compressor.	uur	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: compressor inclusief hulpmiddelen en				
		. . . . .	luchtgereedschap				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		1.5. . . .	Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min				
		. .9. . .	Euro VI				
		. . . . .					
820150	100599		Toepassen actiewagen (verlicht)	uur	8,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Betreft: verwijderen, instandhouden en aanbrengen van				
		. . . . .	actiewagen met verlichte pijlfiguratie voor stationaire				
		. . . . .	afzettingen conform 96b				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .	Langs een weg met gescheiden rijbanen				
		. . . . .	Euro VI				
		. . . . .					
820170	100599		Ter beschikking stellen van een minishovel	uur	200,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 08				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Minishovel				
		. . . . .	Max. werkbreedte 1300 mm				
		. . . . .	Euro VI				
		. . . . .					
820180	100599		Ter beschikking stellen van een minishovel	uur	200,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 08				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Minishovel				
		. . . . .	Max. werkbreedte 1300 mm				
		. . . . .	100% ZE				
		. . . . .					
83			**TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL EXCL. BEDIENING**				
		. . . . .					
830010	100599		Ter beschikking stellen wegenverfspuit	uur	16,00	F	
		. . . . .	Betreft: regietarief wegenverfspuit exclusief wegenverf				
		. . . . .					
830020	101399		T.b.s. personenvervoermiddel	uur	800,00	F	
		. . . . .	Betreft: personenvervoermiddel voorzien van de in deel 3				
		. . . . .	artikel 61 02 02 lid 03 genoemde gereedschappen t.b.v.				
		. . . . .	vervoeren van de ter beschikking gestelde				
		. . . . .	werknemer(s) op het werkterrein en het vervoer van al				
		. . . . .	het benodigde gereedschap en kleine hoeveelheden				
		. . . . .	materiaal				
		. . . . .	Inclusief aanhangwagen (tandem-asser)				
		. . . . .					
85			**VERKEERSMAATREGELEN**				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
850020	621099		Toepas. afz.(en) op dubbelbaans niet-autosnelweg.	dag	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in					
		. . . . .	het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en					
		. . . . .	de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers					
		. . . . .	en materieel op en langs dubbelbaanswegen					
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b					
		. . . . .	De keuze en het toepassen van een type afzetting moet					
		. . . . .	worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de					
		. . . . .	aannemer					
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:					
		. . . . .	Vwiu = 30 km/h					
		. . . . .	Met materieel van de aannemer					
		. . . . .						
850030	621099		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in					
		. . . . .	het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en					
		. . . . .	de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers					
		. . . . .	en materieel op en langs enkelbaanswegen					
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b					
		. . . . .	De keuze en het toepassen van een type afzetting moet					
		. . . . .	worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de					
		. . . . .	aannemer					
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:					
		. . . . .	Vwiu = 30 km/h					
		. . . . .	Met materieel van de aannemer					
		. . . . .						
850040	621099		Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	week	52,00	F		
		. . . . .	Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in					
		. . . . .	het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en					
		. . . . .	de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers					
		. . . . .	en materieel op voet- en fietspaden					
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b					
		. . . . .	De keuze en het toepassen van een type afzetting moet					
		. . . . .	worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de					
		. . . . .	aannemer					
		. . . . .	Met materieel van de aannemer					
		. . . . .						
850050	621099		Toepassen rijdende afzetting(en).	dag	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: toepassen afzetting(en) ten behoeve van alle in					
		. . . . .	het bestek omschreven onderhoudswerkzaamheden en					
		. . . . .	de werkzaamheden uit te voeren op t.b.s. werknemers					
		. . . . .	en materieel op diverse wegen en fietspaden					
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie 96b					
		. . . . .	De keuze en het toepassen van een type afzetting moet					
		. . . . .	worden afgestemd op de wijze van uitvoering van de					
		. . . . .	aannemer					
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:					
		. . . . .	Vwiu = 30 km/h					
		. . . . .	Met materieel van de aannemer					
		. . . . .						
850060	620399		Toepassen omleidingsroute.	week	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: toepassen omleidingsroutes ten behoeve van					
		. . . . .	alle in het bestek omschreven					
		. . . . .	onderhoudswerkzaamheden en de werkzaamheden uit					
		. . . . .	te voeren op t.b.s. werknemers en materieel op diverse					
		. . . . .	wegen en fietspaden					
		. . . . .	Uitvoering conform verkeermaatregelenplan van					
		. . . . .	bestekspostnr. 850070					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
850070	623099		Verkeersmaatregelenplan.	keer	4,00	F	
		. . . . .	Betreft: verkeersmaatregelenplan voor de toe te				
		. . . . .	passen verkeersmaatregelen bij alle uit dit				
		. . . . .	bestek voortvloeiende werkzaamheden, inclusief de				
		. . . . .	werkzaamheden uit de bestekposten van hoofdstuk				
		. . . . .	8 van deel 2.2				
		. . . . .	Conform CROW-publicaties 96b, Werk in				
		. . . . .	uitvoering"				
		. . . . .	Uitgewerkt plan ter goedkeuring indienen bij de				
		. . . . .	directie, 2 weken na datum opdracht				
		. . . . .	Na goedkeuring van de directie het plan in				
		. . . . .	tweevoud indienen bij de directie				
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering op				
		. . . . .	enkel- en dubbelbaanswegen Vwiu = 30 km/h				
		. . . . .	N.B. Deze bestekspost zal alleen het eerste jaar				
		. . . . .	van het contract worden toegepast en betaald				
		. . . . .					
86			**KLACHTENAFHANDELING**				
		. . . . .					
860010	100599		Klachtenafhandeling	keer	100,00	F	
		. . . . .	Klachten worden door de directie doorgezet naar de				
		. . . . .	aannemer. De aannemer draagt zorg voor het				
		. . . . .	administreren en rapporteren van de klachten.				
		. . . . .	De administratie van de klachten moeten minimaal				
		. . . . .	weergeven:				
		. . . . .	- Opsomming van de binnengekomen klacht				
		. . . . .	- De genomen maatregel				
		. . . . .	- De tijd/ materieelbesteding				
		. . . . .	- Foto van voor de werkzaamheden en na de				
		. . . . .	werkzaamheden				
		. . . . .	- Verantwoording van de gemaakt uren cq meters.				
		. . . . .	De aannemer rapporteert wekelijks aan de directie.				
		. . . . .	Vervolgacties worden verrekend middels de posten van				
		. . . . .	dit bestek.				
		. . . . .	De uren worden verrekend op basis van TBS onder				
		. . . . .	hoofdstuk 81				
		. . . . .					
87			**DIVERS**				
		. . . . .					
870010	101199		Klic-melding aanvragen	keer	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: aanvraag klic-melding t.b.v. grond mechnische				
		. . . . .	werkzaamheden				
		. . . . .	Op aanwijzing van de directie				
		. . . . .					
870020	101199		Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond	keer	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: het melden van het mechanisch verrichten van				
		. . . . .	werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het				
		. . . . .	Kadaster overeenkomstig het bepaalde in				
		. . . . .	CROW-publicatie 250.				
		. . . . .	Afgerekend na inlevering Klic-meldingsnummer.				
		. . . . .					
870040	101199		Inventarisatie en rapportage vuurwerkschade.	keer	1,00	F	
		. . . . .	Situering: binnen gehele besteksgebied				
		. . . . .	Betreft: het inventariseren en rapporteren van				
		. . . . .	vuurwerkschade aan alle bebording/straatmeubilair				
		. . . . .	Kapotte, beschadigde bebording/straatmeubilair dienen				
		. . . . .	met foto's en bijbehorende lokatie te worden				
		. . . . .	gerapporteerd in een spreadsheet (digitaal)				
		. . . . .	Tijdstip uitvoering: 1e week na oud- en nieuw				
		. . . . .	Rapportage 2 werkdagen na de opname bij de directie				
		. . . . .	indienen				
		. . . . .					
88			**OPSTELLEN PLANNEN**				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
880010	101199		Opstellen straatwerkplan.	keer	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: per "deelopdracht" opstellen van een straatwerkplan				
		. . . . .	Het opstellen van een straatwerkplan geldt niet voor werkzaamheden t.a.v. spoedmeldingen (calamiteit), SIN meldingen en werkzaamheden welke in ter beschikking te stellen werknemers en materieel worden uitgevoerd				
		. . . . .	Sraatwerkplan opstellen conform wet- en regelgeving				
880020	101199		Opstellen plan vrijgekomen materialen.	keer	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: éénmalig opstellen van een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen op basis van de werkzaamheden in het bestek.				
		. . . . .	Gedurende de gehele looptijd van het bestek (incl. eventuele optiejaren) dient het plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen continu te worden geactualiseerd en dit wordt geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen				
		. . . . .	Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen conform artikel 01.17.07 lid 01 van deel 3 van het bestek				
880030	101199		Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	keer	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: éénmalig opstellen van een V&G-plan uitvoeringsfase op basis van de werkzaamheden in het bestek				
		. . . . .	Gedurende de gehele looptijd van het bestek (incl. eventuele optiejaren) dient het V&G-plan uitvoeringsfase continu te worden geactualiseerd en dit wordt geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen				
		. . . . .	V&G-plan uitvoeringsfase opstellen conform wet- en regelgeving				
880040	101199		Opstellen gegevens verrichte werkzaamheden.	keer	13,00	F	
		. . . . .	Betreft: per betalingstermijn (4 wk.) van de uitgevoerde werkzaamheden de resultaats- verplichtingen en de daarop verwerkte hoeveelheden bepalen				
		. . . . .	Deze gegevens verwerken en gelijktijdig indienen bij elke termijn				
880050	101199		Opstellen BLVC-plan	keer	2,00	F	
		. . . . .	Opstellen, per deelopdracht actualiseren en beschikbaar houden van een BLVC-plan voor de uitvoering van het werk, afgestemd op de fasering en de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie in en rond het werkgebied.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9		. . . . .	**Staartposten**					