BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
0		. . . . .	**ALGEMEEN** Niet alle besteksposten in deel 2.2 van dit bestek zullen in een onderhoudsjaar worden opgedragen De staffeling in de hoeveelheden aangegeven in dit deel 2.2 zijn begrensd door het totaal van de in de betreffende op afroep uit te voeren werkzaamheden aangegeven hoeveelheden per bestekspost, en is niet begrensd door fysieke scheidingen, werkvakken e.d. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua oppervlakte c.q. lengte niet aaneengesloten te zijn De directie bepaald per deelopdracht op welke bestekposten de betreffende werkzaamheden verrekend moeten worden Let op! De genoemde hoeveelheden in dit contract gelden voor 1 jaar.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1			**WEGBEBAKENING**					
		. . . . .						
10			**FLESPALEN**					
		. . . . .	Alle te verwijderen flespalen dienen naar het depot in					
		. . . . .	Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad) te					
		. . . . .	worden gebracht					
		. . . . .						
100010	321312		Verwijderen verkeersbordpalen.	st	40,00	F		
		. . . . .	Situering: in groenstroken					
		. . . . .	Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		1.	Uit het maaiveld					
		. .1. . .	Paal met vast grondkruis					
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m					
		. . . .2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere					
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad) te					
		. . . . .	worden gebracht					
		. . . . .						
100020	321312		Verwijderen verkeersbordpalen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Situering: in verhardingen					
		. . . . .	Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		4.	Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-,					
		. . . . .	straatbaksteen- of natuursteenverharding					
		. .1. . .	Paal met vast grondkruis					
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m					
		. . . .2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere					
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad) te					
		. . . . .	worden gebracht					
		. . . . .						
100030	321312		Verwijderen verkeersbordpalen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Situering: in gesloten verhardingen					
		. . . . .	Betreft: verwijderen verkeersbordpalen incl. grondwerk					
		2.	Uit een bitumineus gebonden verharding					
		. .1. . .	Paal met vast grondkruis					
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m					
		. . . .2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere					
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad) te					
		. . . . .	worden gebracht					
		. . . . .						
100040	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	40,00	F		
		. . . . .	Situering: in groenstrook					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen van verkeersbordpaal, incl.					
		. . . . .	grondwerk					
		1.	In het maaiveld					
		.1. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast	st			40,00	I
		. . . . .	kruis					
		. . . . .						
100050	321301		Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	20,00	F		
		. . . . .	Situering: in verhardingen					
		. . . . .	Betreft: aanbrengen van verkeersbordpaal, incl.					
		. . . . .	grondwerk en straatwerk					
		4.	In een bestrating van tegel-, betonsteen-,					
		. . . . .	straatbaksteen- of natuursteenverharding					
		.1. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast	st			20,00	I
		. . . . .	kruis					
		. . . . .						
100060	321399		Rechtzetten van verkeersbordpaal	st	130,00	F		
		. . . . .	Betreft: rechtzetten van verkeersbordpaal incl. grondwerk					
		. . . . .	of straatwerk					
		. . . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis					
		. . . . .						
100070	321399		Verkeersborden draaiien	st	55,00	F		
		. . . . .	Betreft: draaiien verkeersborden					
		. . . . .	Afmetingen volgens type I					
		. . . . .						
11			**VERKEERSBORDEN**					
		. . . . .	Alle te verwijderen verkeersborden dienen naar het					
		. . . . .	depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice					
		. . . . .	Garinpad) te worden gebracht					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
110010	321311		Verwijderen verkeersborden.	st	80,00	F		
		. . . . .	Betreft verwijderen verkeersborden					
		. . .2. .	Afmetingen volgens type I					
		. . . .2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere					
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)					
		. . . . .						
110020	321302		Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde	st	200,00	F		
		. . . . .	bevestigingsmiddelen.					
		. . . . .	Betreft: Aanbrengen verkeersborden, incl					
		. . . . .	bevestigingsbeugels					
		. . . . .	De borden bevestigen aan: flespaal of lichtmast					
		. . .2. .	Afmetingen volgens type I	st			200,00	I
		. . . .3.	Retroflecterend, klasse II					
		. . . . .						
12			**VERKEERSBORD MET PAAL**					
		. . . . .	Alle te verwijderen verkeersborden met paal dienen naar					
		. . . . .	het depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice					
		. . . . .	Garinpad) te worden gebracht					
		. . . . .						
120010	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	35,00	F		
		. . . . .	Betreft: Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord uit					
		. . . . .	groenstrook					
		1.	Uit het maaiveld					
		. . .2. .	Verkeersbord, afmetingen volgens type I					
		. . . .2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere					
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)					
		. . . . .						
120020	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	35,00	F		
		. . . . .	Betreft: Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord uit					
		. . . . .	verharding					
		4.	Uit een bestrating van tegel-, betonsteen-,					
		. . . . .	straatbaksteen- of natuursteenverharding					
		. . .2. .	Verkeersbord, afmetingen volgens type I					
		. . . .2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere					
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)					
		. . . . .						
120030	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	35,00	F		
		. . . . .	Betreft: Aanbrengen verkeersbord met paal uit					
		. . . . .	groenstrook, incl bevestigingsbeugels					
		1.	In het maaiveld					
		.1. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast	st			35,00	I
		. . . . .	kruis					
		. . .2. .	Verkeersbord, afmetingen volgens type I	st			35,00	I
		. . . .3.	Retroflecterend, klasse II					
		. . . . .						
120040	321303		Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	35,00	F		
		. . . . .	Betreft: Aanbrengen verkeersbord met paal uit					
		. . . . .	verharding, incl bevestigingsbeugels					
		4.	In een bestrating van tegel-, betonsteen-,					
		. . . . .	straatbaksteen- of natuursteenverharding					
		.1. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast	st			35,00	I
		. . . . .	kruis					
		. . .2. .	Verkeersbord, afmetingen volgens type I	st			35,00	I
		. . . .3.	Retroflecterend, klasse II					
		. . . . .						
13			**BEUGELS AANBRENGEN**					
		. . . . .						
130010	321399		Aanbrengen beugels tbv verkeersborden	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft ontbrekende beugels bij verkeersborden.					
		. . . . .	Beugels	st			5,00	I
		. . . . .	diverse afmetingen					
		. . . . .	diverse uitvoeringen					
		. . . . .						
14			**VERKEERSZUILEN**					
		. . . . .	Alle te verwijderen verkeerszuilen dienen naar het depot					
		. . . . .	in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)					
		. . . . .	te worden gebracht					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
140010	321399		Verwijderen verkeerszuil	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: Verwijderen van verkeerszuil D02 uit verharding,					
		. . . . .	incl. bord en flespaal					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere					
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)					
		. . . . .						
140020	321399		Aanbrengen verkeerszuil	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: Aanbrengen verkeerszuil in verharding					
		. . . . .	Verkeerszuil D02	st			25,00	I
		. . . . .	incl. bord en flespaal					
		. . . . .	incl bestrating herstellen					
		. . . . .						
15			**SCHRIKHEKKEN**					
		. . . . .	Alle te verwijderen schrikhekken/ planken dienen naar					
		. . . . .	het depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice					
		. . . . .	Garinpad) te worden gebracht					
		. . . . .						
150010	322199		Verwijderen schrikhekplank	st	15,00	F		
		. . . . .	Betreft het vervangen van een schrikhekplank					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere					
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)					
		. . . . .						
150020	322199		Aanbrengen schrikhekplank BB16	st	15,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van een schrikhekplank					
		. . . . .	Schrikhekplank	st			15,00	I
		. . . . .	Kleur: rood/wit					
		. . . . .	Retroflecterend klasse 3					
		. . . . .	Afmeting varierend van 1,00 tot 6,00 meter					
		. . . . .						
150030	322199		Verwijderen dubbele enkelzijdige schrikhekplanken	st	4,00	F		
		. . . . .	BB15-2 incl palen					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere					
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)					
		. . . . .						
150040	322199		Aanbrengen dubbele enkelzijdige schrikhekplanken	st	4,00	F		
		. . . . .	BB15-2 incl palen					
		. . . . .	Schrikhekplanken incl palen	st			4,00	I
		. . . . .	Kleur: rood/wit					
		. . . . .	Retroflecterend klasse 3					
		. . . . .	Afmeting varierend van 1,00 tot 6,00 meter					
		. . . . .						
150050	322199		Verwijderen dubbele dubbelzijdige schrikhekplanken	st	4,00	F		
		. . . . .	BB15-2 incl palen					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere					
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)					
		. . . . .						
150060	322199		Aanbrengen dubbele dubbelzijdig schrikhekplanken	st	4,00	F		
		. . . . .	BB15-2 incl palen					
		. . . . .	Schrikhekplanken incl palen	st			4,00	I
		. . . . .	Kleur: rood/wit					
		. . . . .	Retroflecterend klasse 3					
		. . . . .	Afmeting varierend van 1,00 tot 6,00 meter					
		. . . . .						
150070	322199		Verwijderen schrikhekplank BB18	st	3,00	F		
		. . . . .	Betreft het vervangen van een schrikhekplank BB18					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere					
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)					
		. . . . .						
150080	322199		Aanbrengen schrikhekplank BB18	st	3,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van een schrikhekplank					
		. . . . .	Schrikhekplank BB18	st			3,00	I
		. . . . .	Kleur: rood/wit					
		. . . . .	Retroflecterend klasse 3					
		. . . . .	Afmeting varierend van 1,00 tot 6,00 meter					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
150090	322199		Verwijderen dubbele enkelzijdige schrikhekplanken	st	1,00	F		
		. . . . .	BB18-2 incl palen					
		. . . . .	Betreft het verwijderen van dubbele enkelzijdige					
		. . . . .	schrikhekplanken incl palen					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere					
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)					
		. . . . .						
150100	322199		Aanbrengen dubbele enkelzijdige schrikhekplanken	st	1,00	F		
		. . . . .	BB18-2 incl palen					
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van een dubbele enkelzijdige					
		. . . . .	schrikhekplank incl palen					
		. . . . .	Schrikhekplanken incl palen	st			1,00	I
		. . . . .	Kleur: rood/wit					
		. . . . .	Retroflecterend klasse 3					
		. . . . .	Afmeting varierend van 1,00 tot 6,00 meter					
		. . . . .						
150110	322199		Verwijderen dubbele dubbelzijdige schrikhekplanken	st	1,00	F		
		. . . . .	BB18-2 incl palen					
		. . . . .	Betreft het verwijderen van dubbele dubbelzijdige					
		. . . . .	schrikhekplanken incl palen					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere					
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)					
		. . . . .						
150120	322199		Aanbrengen dubbele dubbelzijdig schrikhekplanken	st	1,00	F		
		. . . . .	BB18-2 incl palen					
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van een dubbele dubbelzijdige					
		. . . . .	schrikhekplank 18-2 incl palen					
		. . . . .	Schrikhekplanken incl palen	st			1,00	I
		. . . . .	Kleur: rood/wit					
		. . . . .	Retroflecterend klasse 3					
		. . . . .	Afmeting varierend van 1,00 tot 6,00 meter					
		. . . . .						
16			**BEBOUWDE KOM BORD**					
		. . . . .	Alle te verwijderen bebouwde kom borden/ delen					
		. . . . .	hiervan dienen naar het depot in Almere Buiten (kruizing					
		. . . . .	Bolderweg/ Maurice Garinpad) te worden gebracht					
		. . . . .						
160010	321399		Verwijderen bebouwde kom bord	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft het verwijderen van een bebouwde kom bord incl					
		. . . . .	grondwerk					
		. . . . .	In het maaiveld					
		. . . . .	Frame inclusief borden					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere					
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)					
		. . . . .						
160020	321399		Aanbrengen bebouwde kom bord	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft aanbrengen bebouwde kom bord incl grondwerk					
		. . . . .	Bebouwde kom bord	st			5,00	I
		. . . . .	In het maaiveld					
		. . . . .	Inclusief stalen frame					
		. . . . .						
17			**BERMPLANKEN**					
		. . . . .	Alle te verwijderen bermplanken dienen naar het depot					
		. . . . .	in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)					
		. . . . .	te worden gebracht					
		. . . . .						
170010	322211		Verwijderen reflectorpalen of bermplanken.	st	110,00	F		
		. . . . .	Betreft verwijderen bermplanken incl grondwerk					
		.1. . . .	Verwijderen reflectorpalen					
		. .1. . .	Uit het maaiveld					
		. . . .2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere					
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)					
		. . . . .						
170020	322201		Aanbrengen reflectorpalen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft aanbrengen reflectorpalen incl grondwerk					
		. .1. . .	In het maaiveld					
		. . .9. .	Reflectorpaal	st			100,00	I
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
170030	322299		Aanbrengen reflector op reflectorpaal	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft aanbrengen reflector op reflectorpaal					
		. . . . .	Reflector	st			10,00	I
		. . . . .						
18			**VERKEERSSPIEGEL**					
		. . . . .	Alle te verwijderen verkeersspiegels en palen dienen					
		. . . . .	naar het depot in Almere Buiten (kruizing Bolderweg/					
		. . . . .	Maurice Garinpad) te worden gebracht					
		. . . . .						
180010	321399		Verwijderen verkeersspiegel incl paal	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft verwijderen verkeersspiegel incl paal, incl.					
		. . . . .	grondwerk					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot in Almere					
		. . . . .	Buiten (kruizing Bolderweg/ Maurice Garinpad)					
		. . . . .						
180020	321399		Aanbrengen verkeersspiegel incl paal	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft aanbrengen verkeersspiegel incl paal, incl					
		. . . . .	grondwerk					
		. . . . .	Verkeersspiegel incl paal	st			5,00	I
		. . . . .						
19			**STRAATWERKZAAMHEDEN**					
		. . . . .						
190010	831401		Herstraten straatbakstenen.	m2	25,00	F		
		. . . . .	Betreft: oppervlakte < 5 m2					
		9.	Breedte variabel					
		.9. . . .	Diverse verbanden					
		. . . .9.	Straatbaksteen: standaard formaat					
		. . . . .	met en/of zonder afstandhouders					
		. . . . .	Diverse diktes					
		. . . . .	standaard kleuren, divers					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
190020	831402		Herstraten betonstraatstenen.	m2	150,00	F		
		. . . . .	Betreft: oppervlakte < 5 m2					
		9.	Breedte divers					
		.9. . . .	Diverse verbanden					
		. . . .9.	Betonstraatstenen diverse standaard afmetingen					
		. . . . .	diverse kleuren incl. halve en					
		. . . . .	keperstenen/bisschopsmutsen					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
190030	831403		Herstraten betontegels.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: oppervlaktes < 5 m2					
		9.	Breedte variabel					
		. . . . .	Kleur variabel					
		.1. . . .	In halfsteensverband					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand					
		. . . . .						
20			**HERSTELLEN BANDEN**					
		. . . . .						
200010	831405		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	20,00	F		
		. . . . .	Betreft het herstellen van trottoirbanden 130/150x250					
		3.	Profiel 130/150 x 250 mm					
		. . . . .						
200020	831406		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	40,00	F		
		. . . . .	Betreft het herstellen van opsluitbanden 100x200					
		5.	Profiel 100 x 200 mm					
		. . . . .						
21			**GATEN HERSTELLEN**					
		. . . . .						
210010	811399		Gaten herstellen met koud asfalt	keer	20,00	F		
		. . . . .	Betreft gaten herstellen met koud asfalt < 2 m2					
		. . . . .	koud asfalt	kg			50,00	L
		. . . . .						
22			**BERM HERSTELLEN**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
220010	221199		Herstellen van bermen < 2 m3	m3	6,00	F		
		. . . . .	Betreft het herstellen van bermen met een hoeveelheid					
		. . . . .	van < 2 m3					
		. . . . .						
50			**LEVERANTIES**					
		. . . . .						
500020	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2.000,00	F		
		. . . . .	Betreft leverantie betonstraatstenen tbv diverse					
		. . . . .	werkzaamheden					
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			2.000,00	L
		. . . . .	Kleur: diverse					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
500030	831604		Leveren betontegels.	st	600,00	F		
		. . . . .	Betreft leveren betontegels tbv diverse werkzaamheden					
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			600,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45					
		. . . . .	Kleur: grijs					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
500040	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	30,00	F		
		. . . . .	Betreft rechte trottoirbanden tbv diverse werkzaamheden					
		9.						
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm kleur grijs	st			30,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
500050	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	30,00	F		
		. . . . .	Betreft rechte opsluitbanden tbv diverse werkzaamheden					
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm kleur grijs	st			30,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
80			**T.B.S. WERKNEMER T.B.V. ONTWIKKELING VERVANGING SIN SYSTEEM**					
		. . . . .						
800010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	200,00	F		
		. . . . .	Betreft de inzet van een werkvoorbereider tbv de					
		. . . . .	ontwikkeling van de vervanging van het SIN systeem					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		. .1. . .	Werknemers: Werkvoorbereider					
		. . . . .						
800020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	200,00	F		
		. . . . .	Betreft de inzet van een uitvoerder tbv de ontwikkeling					
		. . . . .	van de vervanging van het SIN systeem					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		. .1. . .	Werknemers: Uitvoerder					
		. . . . .						
81			**T.B.S. WERKNEMERS**					
		. . . . .						
810010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	200,00	F		
		. . . . .	Kantooruren: maandag tot vrijdag 7.00 - 17.00 uur					
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03					
		. . . . .	omschreven werkzaamheden					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		. .1. . .	Werknemers: B, conform artikel 61 02 04 van deel 3 van					
		. . . . .	het bestek					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
810020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F	
		. . . . .	Als de uitvoering plaats vindt op				
		. . . . .	maandag tot vrijdag: 0.00 - 7.00 uur en				
		. . . . .	17.00 - 24.00 uur				
		. . . . .	Ten behoeve van de in deel 3 artikel 61 02 03				
		. . . . .	omschreven werkzaamheden				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		. .1. . .	Werknemers: B, conform artikel 61 02 04 van deel 3 van				
		. . . . .	het bestek				
		. . . . .					
810040	625001		Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met	uur	40,00	F	
		. . . . .	landelijke aanstelling.				
		. . . . .	Betreft het inzetten van een verkeersregelaar				
		1.	Inzet overdag				
		.2.	Inzet duur: 4 aaneengesloten uren				
		. . . . .					
86			**KLACHTENAFHANDELING**				
		. . . . .					
860010	100599		Klachtenafhandeling	keer	200,00	F	
		. . . . .	Klachten en meldingen worden door de directie				
		. . . . .	doorgezet naar de aannemer. De aannemer draagt zorg				
		. . . . .	voor het administreren en rapporteren van de klachten				
		. . . . .	en meldingen.				
		. . . . .	De administratie van de klachten en meldingen moeten				
		. . . . .	minimaal weergeven:				
		. . . . .	- Opsomming van de binnengekomen klachten en				
		. . . . .	meldingen				
		. . . . .	- De genomen maatregel				
		. . . . .	- De tijd/ materieelbesteding				
		. . . . .	- Foto van voor de werkzaamheden en na de				
		. . . . .	werkzaamheden				
		. . . . .	- Verantwoording van de gemaakt uren cq meters.				
		. . . . .	De aannemer rapporteert wekelijks aan de directie.				
		. . . . .	Vervolgacties worden verrekend middels de posten van				
		. . . . .	dit bestek.				
		. . . . .	De uren worden verrekend op basis van TBS onder				
		. . . . .	hoofdstuk 81				
		. . . . .					
880040	101199		Opstellen gegevens verrichte werkzaamheden.	keer	13,00	F	
		. . . . .	Betreft: per betalingstermijn (4 wk.) van de uitgevoerde				
		. . . . .	werkzaamheden de resultaats- verplichtingen en de				
		. . . . .	daarop verwerkte hoeveelheden bepalen				
		. . . . .	Deze gegevens verwerken en gelijktijdig indienen bij				
		. . . . .	elke termijn				
		. . . . .					
880050	101199		Opstellen BLVC-plan	keer	2,00	F	
		. . . . .	Opstellen, per deelopdracht actualiseren en				
		. . . . .	beschikbaar houden van een BLVC-plan voor de				
		. . . . .	uitvoering van het werk, afgestemd op de fasering en de				
		. . . . .	bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en				
		. . . . .	communicatie in en rond het werkgebied.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9		. . . . .	**Staartposten**					