

Algemene informatie

Aanbesteding: Nieuwbouw basisschool De Rietvink Zaandam
Aanbestedende Dienst: Agora Zaanstreek
Referentie: 26-9867-B
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Omzeteis

Vraag:

Is de genoemde omzeteis van € 20.000.000,- per jaar over 2023, 2024 en 2025 per jaar een gemiddelde of wordt elk kalenderjaar individueel gezien?

Antwoord:

Het gaat om het gemiddelde.

Voorbeeld: 2023= € 18.000.000, 2024= € 20.000.000 en 2025= € 22.000.000 maakt gemiddeld € 20.000.000 per jaar en is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

19 jun 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Aanbestedingsleidraad par. 8.3.2 - Plan van Aanpak

Vraag:

Hier staat dat het Plan van Aanpak in 4 onderdelen is verdeeld. Vervolgens staan er echter maar 3 onderdelen omschreven (a t/m c). Het aantal punten klopt echter wel (60 punten). Wat moeten we hier aanhouden/beantwoorden/indienen?

Antwoord:

Voor 4 onderdelen dient u 3 onderdelen te lezen. Dit geldt ook voor Paragraaf 5.9. Onderdeel 3 en 4 zijn namelijk samengevoegd. Dus de beschrijving en puntenverdeling zoals in paragraaf 8.3.2. aangegeven is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad par. 9.4

Vraag:

De omschreven volgorde van beoordelen kan de indruk wekken dat het een op het inschrijfcijfer gebaseerde beoordeling is. Wij stellen het volgende voor:

- 1) Beoordeling PvA
- 2) Invullen beoordelingsmatrix
- 3) Openen van de inschrijfcijfers in het bijzijn van de inschrijvers
- 4) Inschrijfcijfers invullen in matrix
- 5) Uitslag is eerlijk/transparant en bij iedereen gelijk bekend.

Antwoord:

Nee, de kwalitatieve beoordeling heeft geen relatie met de prijs.

De stukken worden digitaal ingediend en komen in ene digitale kluis terecht, dat uitsluitend geopend kan worden door 2 personen van Agora. De beoordelingscommissie krijgt alleen de kwalitatieve criteria aangeleverd om te beoordelen, niet de prijs.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 00.02.06-06

Vraag:

Is er een zwarte lijst met onderaannemers / leveranciers?

Antwoord:

Nee, dat is er niet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 00.02.06-07

Vraag:

Bosan sportinstallaties worden voor rekening van de opdrachtgever geleverd en geplaatst?

Antwoord:

Dat is correct. Bosan is een rechtstreekse opdrachtnemer van Agora. Er dienen wel bouwkundige en installatietechnische voorzieningen gemaakt te worden conform het inrichtingsplan (geüpload) voor de toestellen (putten, bevestigingen en elektra).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 00.02.06-07

Vraag:

Graag opgave voorzieningen t.b.v. bosan sportinstallaties

Antwoord:

Zie de geüploade tekeningen van Bosan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 00.02.07/08

Vraag:

Graag opgave van uitgangspunten voor start bouw en oplevering

Antwoord:

Start bouw circa begin januari 2027. Oplevering ruimschoots vóór zomervakantie 2028.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 00.02.07/08

Vraag:

Uitgangspunt is dat tussen opdracht en start bouw 3 maanden werkvoorbereidingstijd / levertijd zit.

Antwoord:

Dat is reëel en akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 00.02.40

Vraag:

Inhouding op eerste termijn van 2% van de aanneemsom en een bankgarantie van 5% is dubbele zekerheid en niet proportioneel, graag 1 van de 2 laten vervallen

Antwoord:

Wij handhaven een bankgarantie van 5%.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 00.02.40

Vraag:

betalingstermijn is 15 dagen?

Antwoord:

Er wordt gestreefd naar een zo spoedig mogelijke betaling en u kunt 15 dagen als richtlijn aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Ref.nr.
11

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 00.02.42

Vraag:

Kortingsbedrag is per werkdag?

Antwoord:

Kortingsbedragen zijn per kalenderdag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
12

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 00.03.10

Vraag:

Wij hebben een doorlopende CAR-verzekering met eigen risico van 5000 euro.

Antwoord:

Afwijkingen tussen vraag en uw verzekeringsvoorwaarden zijn voor risico opdrachtnemer of impliceren het wijzigen/aanvullen van de verzekering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 00.03.10

Vraag:

Bij een doorlopende CAR-verzekering worden geen mede verzekerden aangegeven. Dit artikel graag laten vervallen.

Antwoord:

Dit is wel noodzakelijk. Stel bijvoorbeeld Bosan komt vlak voor de oplevering de sporttoestellen plaatsen dan dient dit wel verzekert te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 00.04.10

Vraag:

Extreme prijsstijgingen door onvoorziene oorzaken (o.a. oorlog) die boven de 3% zijn, zijn voor rekening van de opdrachtgever

Antwoord:

Wij kunnen niet zomaar akkoord gaan met uw voorstel. De oorzaak, het moment, de gevolgen en de mogelijke maatregelen zijn voorbeelden van factoren die daarbij een rol kunnen spelen. In situaties zoals tijdens de Corona crisis aan de hand was zal hier naar alle redelijkheid en billijkheid mee omgegaan worden. Vanuit die tijd is hierover ook jurisprudentie ontstaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
15

Beantwoord op:

14 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 00.05

Vraag:

Kunnen wij ervan uitgaan dat de werktekeningen tijdig (3 maanden voor start bouw) bij ons worden aangeleverd.

Antwoord:

De opdracht voor de UO-stukken wordt gelijktijdig gegeven met de opdracht voor de bouw. De uitwerktijd voor de UO-stukken van de architect bedraagt 2 maanden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 05.00.50

Vraag:

Heeft de opdrachtgever reeds de bouwstroom aansluiting aangevraagd?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 05.00.50

Vraag:

Is er door de opdrachtgever al nagevraagd of er een bouwstroomaansluiting 3x80A op de bouwplaats mogelijk is?

Antwoord:

Ja, dat is mogelijk. We hebben zelfs al een definitieve aansluiting aangevraagd en dit is toegezegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Algemeen / planning

Vraag:

Is het mogelijk dat er nog een 2e ronde voor notavragen komt? (aangezien de 1e ronde grotendeels in de bouwvak valt verwachten wij veel vragen van onderaannemers pas na de sluitingsdatum van de 1e ronde)

Antwoord:

Er kunnen doorlopend vragen gesteld worden die wij zo spoedig mogelijk zullen beantwoorden. Er is dus geen sprake van een eerste of tweede ronde. De sluitingsdatum voor het stellen van vragen hangt samen met de inschrijfdatum aangezien de laatste antwoorden uiterlijk 10 dagen voor inschrijving ingediend dient te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 00.05

Vraag:

Opdrachtgever verzorgt voor zijn rekening en risico de werktekeningen van architect en constructeur

Antwoord:

Opdrachtgever verzorgt voor zijn rekening en risico de UO (Uitvoeringsgreed Ontwerp) stukken van architect en constructeur. De werktekeningen leveranciersgericht is voor opdrachtnemer (aannemer).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

21

Onderwerp:

IFC architect en constructeur

Vraag:

Graag ontvangen wij de IFC bestanden van architect en constructeur.

Antwoord:

Deze worden beschikbaar gesteld maar ICF modellen worden om technische helaas niet geaccepteerd door TenderNed. U kunt een e-mail sturen naar info@straman.nl waarna u een downloadlink zult ontvangen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
23

Beantwoord op:

14 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Plan van aanpak

Vraag:

Is er een maximum gesteld aan het aantal pagina's waaruit het Plan van aanpak mag bestaan?

Antwoord:

Nee. Wij verzoeken het PvA volledig maar compact en specifiek gericht op dit project te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
24

Onderwerp:

Referentieproject

Vraag:

Is er een format beschikbaar voor het in te dienen referentieproject?

Antwoord:

Nee, het format is vrij. U dient de gevraagde gegevens van het referentieproject in ieder geval duidelijk te maken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Ref.nr.
25

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:
Bouwkundig bestek 20.31.13-a

Vraag:
Is het ook mogelijk om met een 6 ton's heiblok, te heien aangezien het trillingspredictie rapport geschreven is op 7 of 9 ton

Antwoord:
In beginsel geen bezwaar uitgaande van zelfde valhoogte -> lagere slagenergie. NB of de paal met een licht blok op diepte komt is ter beoordeling aannemer/heier

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Bouwkundig bestek 20.31.13-a

Vraag:
Trillingsmetingen staan niet opgenomen in het bestek, verzorgt de opdrachtgever dit?

Antwoord:
Nee, dit dient de aannemer te doen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Installatiebestek

Vraag:
Beng berekeningen zitten niet bij de stukken, graag aanleveren

Antwoord:
De BENG-berekening is als afzonderlijke bijlage toegevoegd en moet als aanvulling op de aanbestedingsstukken worden beschouwd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Installatiebestek

Vraag:
Energietabels worden verzorgd door de opdrachtgever?

Antwoord:
Ja, de registratie en afmelding van de energietabels wordt door de opdrachtgever, via de EP-adviseur, verzorgd. De aannemer dient hiervoor wel de benodigde product- en revisiegegevens aan te leveren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Installatiebestek

Vraag:
Geluidsmetingen worden verzorgd door opdrachtgever?

Antwoord:
Nee. De metingen van het installatiegeluid moeten volgens het installatiebestek worden uitgevoerd door een gespecialiseerd meetbedrijf, onder verantwoordelijkheid van de aannemer. De bijbehorende meetrapporten moeten bij de oplevering worden aangeleverd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Installatiebestek

Vraag:
luchtdichtheidsmetingen worden verzorgd door opdrachtgever?

Antwoord:
Nee. De gebouwschil moet voldoen aan $qv_{10} = 0,25 \text{ dm}^3/\text{s}\cdot\text{m}^2$. De aannemer dient deze prestatie aan te tonen. De luchtdichtheidsmetingen van de ventilatiekanalen worden afzonderlijk door de installatieaannemer uitgevoerd conform LUKA-klasse C.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Installatiebestek

Vraag:
thermografie metingen worden verzorgd door opdrachtgever?

Antwoord:
Thermografische metingen zijn niet als verplichting in het installatiebestek opgenomen en hoeven niet in de prijs te worden meegenomen. Indien de opdrachtgever deze metingen alsnog wenst, worden deze afzonderlijk opgedragen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Bouwkundig bestek 33,00

Vraag:
Valbeveiling staat niet opgenomen in bestek, niet opnemen?

Antwoord:
meenemen: Ankerpunten op max. 6 meter onderlinge afstand en min. 4 meter van de dakrand, aangevuld met antipendule ankerpunten op de hoeken van het dak. Voor mobiele leeflijn. RVS. Veiligheidsklasse (NEN-EN 795-12): klasse A."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
14 sep 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Bouwkundig bestek 17.31.20

Vraag:
Omschreven staat falcolok 250 berging, terwijl de maatvoering van een falcolok 600 dichter in de buurt. De 600 aanhouden?

Antwoord:
De 600 is akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
14 sep 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Bouwkundig bestek 17,31,20

Vraag:
Op inrichting buitenterrein staat een groendak op de berging omschreven, uitgangspunt dat dit buiten bestek is?

Antwoord:
Nee, falcolok kan ook geleverd worden met groen dak.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
14 sep 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Bouwkundig bestek 33.34.11-a

Vraag:

Gevraagd wordt een epdm dakbedekking van 1,52 mm, Deze opbouw staan wij vanuit oogpunt uitvoering/garanties /kans op lekkages niet achter. Ons voorstel is of een bitumen dak of een EPDM resitrix dakbedekking van 2,5 mm toe te passen.

Antwoord:

Voorstel is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
36

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 24/25

Vraag:

Brandwerend bekleden van de staalconstructie is niet opgenomen in het bestek, terwijl dit wel volgens de constructeur moet worden gedaan. Graag een opgave van de werkzaamheden.

Antwoord:

De staalconstructie bekleden met brandwerende plaat cf positie en brandwerendheidseis.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
38

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Mogen wij de ifc- bestanden en de originele bestanden (.rvt/.pln) van de architect, constructeur en installateur ontvangen?

Antwoord:

Zie vraag 21

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
39

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Vindt de beoordeling uitsluitend plaats op basis van de schriftelijke stukken, of wordt er ook een toelichting, presentatie of verificatiegesprek gehouden?

Antwoord:

De beoordeling zal in beginsel schriftelijk plaatsvinden. Indien nodig worden er schriftelijke vragen gesteld, een verificatiegesprek zal in ieder geval plaatsvinden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Mogen ondersteunende tekeningen of schema's (zoals bouwplaatsinrichting, blvc-plan) worden toegevoegd? Tellen deze mee binnen een eventuele omvanglimiet, of mogen zij als losse bijlage worden ingediend?

Antwoord:

Ja, deze mogen zeker worden toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
41

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad

Vraag:

Geldt er voor het Plan van Aanpak een maximale omvang (aantal pagina's / A4) en/of een voorgeschreven opmaak (lettertype, lettergrootte, marges)? Zo ja, geldt dit per onderdeel (a, b, c) of voor het geheel?

Antwoord:

Nee. Wij verzoeken het PvA volledig maar compact en specifiek gericht op dit project te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
42

Onderwerp:

3D-modellen

Vraag:

Wij hebben geen 3D-modellen ontvangen voor de bouwkundige, constructieve en installatietechnische disciplines. Worden de BIM-modellen (IFC, Revit of gelijkwaardig) alsnog beschikbaar gesteld?

Antwoord:

Deze worden beschikbaar gesteld maar ICF modellen worden om technische helaas niet geaccepteerd door TenderNed. U kunt een e-mail sturen naar info@straman.nl waarna u een downloadlink zult ontvangen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

43

Onderwerp:

FF-maatregelen

Vraag:

Zijn er reeds FF-voorzieningen getroffen?

Antwoord:

Nee, er zijn nog geen FF-voorzieningen getroffen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Onderzoeken

Vraag:

Zijn er aanvullende onderzoeken beschikbaar (bodemonderzoek, flora&fauna, etc.)

Antwoord:

Nee, er zijn geen andere onderzoeken beschikbaar dan reeds aangeleverd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
46

Onderwerp:

Locatie

Vraag:

Wanneer is de tijdelijke kinderopvang weg?

Antwoord:

Deze zal vóór aanvang van de bouw weg zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
47

Onderwerp:

Locatie

Vraag:

Wanneer is de tijdelijke fitnessschool weg?

Antwoord:

Dat zal omstreeks eind oktober met een uitloop naar november 2026 zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 jul 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
48**Onderwerp:**

Terrein

Vraag:

Blijft de voetbalkooi in gebruik voor de omgeving?

Antwoord:

Indien dit vanuit veiligheid en toegankelijkheid geen bezwaar vormt zal deze behouden blijven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
51**Onderwerp:**

Bouwkundig bestek 00.02.06-08

Vraag:

Voor bepalen welke belendingen opgenomen moeten worden in rapport belendingen verwijst bestek naar "in overleg met de verzekeringsmaatschappij". Welke belendingen aanhouden bij prijsvorming?

Antwoord:

Dit dient u zelf te bepalen in overleg met uw verzekeraar. De aannemer is aansprakelijk voor onverhoopte schade aan de belendingen en dient hiervoor verzekert te zijn. De verzekeraar zal het

risico bepalen en aangeven tot hoever de opname dient te reiken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
53

Onderwerp:

Installatiebestek 50.11.10-a

Vraag:

De HWA eindigt 1 mtr buiten de gevel en gaat daarna over in de terreinleidingen. Vallen alle terreinleidingen tbv HWA, VWA en eventuele drainage onder werken door derden?

Antwoord:

Ja. De HWA- en VWA-installaties eindigen 1 m buiten de gevel. De terreinleidingen vanaf dat punt, het infiltratiesysteem en eventuele drainage behoren niet tot het installatiebestek en worden door derden uitgevoerd. Ontlastputten en polderstukken blijven onderdeel van de W-installatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
54

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 17.34.12-a

Vraag:

Volgens bestek rijwielrekken hoog/laag totaal 24 stuks fietsen, per rek 12 fietsen. Op tekening 408N staan veel meer fietsplaatsen (fp) getekend, namelijk bij berging 2x9 + 2x8 en 2x18, in totaal 70 fietsplaatsen. En op tekening 400Na staan er naast deze 70 fp nog 3x 18 fp en 11+12 fp extra, dus in totaal 147 fp bij "Noord". In de "Zuidhoek" staan nog eens 31+31+32+28+28= 150 fp

getekend. Tekening aanhouden en/of hoeveel fietsplaatsen rekenen voor de hoog/laag rekken?

Antwoord:

De terreininrichting wordt door derden gedaan muv de fietsenberging en fietsenrekken, in de kleur en materialenstaat staan de juiste aantallen, 18 fietsenrekken in de berging, 289 op het terrein en 7 fietsenbeugels.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 20.13.10-a-01

Vraag:

Het akoestisch doormeten van prefab betonpalen indien er twijfel is over de kwaliteit. Hoeveel palen doormeten rekenen t.b.v. prijsvorming?

Antwoord:

Alle palen akoestisch doormeten na snellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 22.83.11-a

Vraag:

Mag er een gelijkwaardig alternatief worden aangeboden voor de Ursa Walltec isolatieplaten?

Antwoord:

Ja, mits de functionele eisen hetzelfde blijven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
58

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 24.31.11-b en 24.32.10-a

Vraag:

In bestek staan balken en regelwerk klasse B voorgeschreven. Mag hier de standaard klasse C worden toegepast?

Antwoord:

Ja, dat mag.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
59

Onderwerp:

Quicksan ecologische waarden

Vraag:

Op pag.15 Hoofdstuk 4 staan Vervolgstappen en Advies m.b.t. flora en fauna. Welke adviezen dient de aannemer op te nemen in zijn prijsaanbieding en/of rekening mee te houden in uitvoering of vallen alle onderdelen onder werken door derden? Het gaat o.a. om: 1. Nader soortgericht onderzoek, 2. Broedvogels: werkzaamheden buiten broedperiode, 3. Vleermuizen: opstelling en

type verlichting, 4. Rugstreeppad: vroegtijdig aanbrengen van faunascherm, 5. Bomen plaatsen, 6. Nestkasten en vleermuiskasten in de gevel etc.

Antwoord:

De aangegeven vervolgstappen en adviezen dienen opgevolgd te worden, hier dient rekening mee gehouden te worden. Mocht er tijdens nader onderzoek extra maatregelen nodig blijken en kon hier op basis van de huidige gegevens geen rekening me gehouden worden dan is dit verrekenbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
60

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 22.60.10-a

Vraag:

Onderdeel sparingen, dus door de aannemer alleen de sparingen te houden tbv de nestkasten? Leveren en aanbrengen nestkasten, inbouwstenen en zomerverblijf door derden?

Antwoord:

Nee, ook de kasten aanleveren, en aanbrengen,
10 stuks, inbouwsteen nestkast huismus 320x180x165, houtbeton (detail V302)
9 stuks, Inbouwwkast, vleermuis zomer/paar, houtbeton, 210x500x150mm, houtbeton (detail V307)
5 stuks, inbouwwsteen kraamverblijf vleermuis, houtbeton, 780x1180x50mm (detail v212)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

Onderwerp:

61	Bouwkundig bestek 30.80.10-a+b Vraag: Energielabels worden verzorgd door de opdrachtgever? Antwoord: Nee, door opdrachtnemer aangezien het installatietechnisch ontwerp een aanzienlijke invloed heeft op de energielabel en de engineering hiervan door opdrachtnemer wordt gedaan. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 18 sep 2026 Percelen: P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink
Ref.nr. 62	Onderwerp: Bouwkundig bestek 32.31.12-a Vraag: Is de opbouw en wandafwerking en bovenafwerking van de CLS wanden dikte 100mm op de houten trappen tpv trapbomen zoals omschreven in par.32,51,12-a? Antwoord: Nee, dit is tpv balustrade detail Vi101. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 14 sep 2026 Percelen: P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink
Ref.nr. 63	Onderwerp: detail Vi-202 lamelhek

Vraag:

Waar staat dit lamelhek in bestek omschreven?

Antwoord:

Hier is geen beschrijving van opgenomen in het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Kleur- en materialenstaat: trap 001

Vraag:

Trapboom van trappen r.001 entree zowel gelakt, 10% whitewash en blank vermeld: welke afwerking aanhouden?

Antwoord:

10% whitewash aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Kleur- en materialenstaat: trap 001

Vraag:

De eikenhouten lamellen komen volgens bestek alleen op de balustrade tpv vide op 1e verdieping. Kunt u bevestigen dat deze lamellen NIET op de CLS wanden komen tpv trapbomen?

Antwoord:

De Eiken houten lamellen komen niet bij de trapbomen en komen in trap 0.01 (tekening 417N) komen wel op het tussenbordes van de trap van de eerste naar de tweede verdieping en als hekwerk op de tweede verdieping, zie 3d linksonder op blad 417N. Bij trap 0.19 komt deze op de eerste en de tweede verdieping van de vide bij de trap, zie blad 418N 3d linksonder.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 32.37.12-a

Vraag:

Volgens bestek vuren houten traptreden. Echter volgens kleur- en materiaalstaat eiken traptreden. Welke houtsoort aanhouden?

Antwoord:

Vurenhouten traptreden bekleden met marmoleum.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Ruimteafwerkstaat r.138 docenten

Vraag:

Klopt het dat er in r.138 wandtegels boven de marmoleum vloerafwerking komt?

Antwoord:

Nee, dit moet scan en sauswerk zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
68

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 41.32.12-a pantry

Vraag:

Het tegelwerk van de achterwanden van de pantry's staat niet op ruimteafwerkstaat. Hoogte rekenen vanaf aanrechtblad tot aangegeven is op pantry tekeningen?

Antwoord:

Ja, verticale tegel van 600mm hoog

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
69

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 41.32.12-a tegels

Vraag:

In bestek staan 150x300 tegels en 150x150 kleuraccent tegels vermeld. Op tekening 429 bij code I staat alleen 150x150 olijfgroen omschreven. Hoe/waar/percentage van 150x300 tegels en van 150x150 kleuraccent tegels te rekenen? En in welk verband en/of stroken dienen de accenttegels

te worden aangebracht?

Antwoord:

Nn de ruimteafwerkstaat (TO-A-006) staat welke ruimtes wandtegels hebben, tegels t/m plafond, horizontaal tegelverband 150x300mm, wit. Op tekening 429 staat de positie van de kleuraccenten, dit is 150x150 olijfgroen, een verticale strook van 3 tegels breed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
70

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 41.32.12-a ruimte

Vraag:

In bestek staan alleen de kleuren/afmetingen van tegels tbv voorruimten toiletten omschreven. Op de ruimteafwerkstaat staan nog meer ruimtes, zoals toiletten, werkkast, douches, kleedruimtes: in deze ruimtes dezelfde kleuren/afmetingen en verhouding wit/accenttegels aanhouden als bij voorruimten toiletten?

Antwoord:

In tekening 429N zijn de kleuraccenten aangegeven niet de basiswandafwerking. In deze ruimtes zijn geen kleuraccenten, uitgang van 150x300mm wit, horizontaal tegelverband t/m plafond

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
71

Onderwerp:

Ruimteafwerkstaat versus wandafwerking tek.429

Vraag:

Volgens ruimtestaat ook wandtegels in o.a. ruimte 049, 119, 129b, 130, 133, 136, 138, 139, 140, 143, 145, 146. Op wandafwerkingstekening 429 staan er in deze ruimtes geen code I vermeld (tegелwerk 150x150 olijfgroen). Wat aanhouden: ruimteafwerkstaat voor alle ruimtes met wandtegels (300x150) en/of code I op wandafwerkingstekening 429 voor ruimtes met accenttegels? Of anders? Graag uitleg.

Antwoord:

zie vraag 70

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
72

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 33.37.12-a

Vraag:

Volgens bestek en kleur-/materiaalstaat komen er betontegels op dakterras. Volgens detail V206, V207 en Vi-201 komen er houten vlonderplanken op dakterras. Welke afwerking aanhouden: betontegels of houten vlonderplanken? Indien vlonderplanken dan graag specificatie opgeven.

Antwoord:

Details zijn niet juist, betonnen drainagetegels 300x300 op ruberre tegel dragers cf kleur en materialenstaat en bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

Onderwerp:

73	Bouwkundig bestek 42.81.11-a Vraag: Bestek vermeld niet de hoogte van de holplint. Op detail Vi-109 ook geen holplint getekend. Welke hoogte aanhouden voor de holplint? Antwoord: ca 60 mm Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 14 sep 2026 Percelen: P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink
Ref.nr. 74	Onderwerp: Bouwkundig bestek 42.81.12-a Vraag: Bestek verwijst voor vorm overgangsprofiel naar detail. Op detail Vi-109 in r.131 kleedruimte is geen holplint en/of profiel getekend. 1. Op welk detail is dit profiel wel getekend? 2. Wat voor profiel aanhouden? Antwoord: Klopt is niet getekend, maar moet wel worden uitgevoerd met holprofiel. Geen bijzondere eisen aan, ca 60 mm hoog behorend bij gietvloer. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 14 sep 2026 Percelen: P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink
Ref.nr.	Onderwerp:

75

Bouwkundig bestek 43.32.10-a

Vraag:

Schoonlooproosters tpv alle buitendeuren (det.V003) dienen volgens bestek opgenomen te worden in het straatwerk. De terreinverhardingen zijn volgens par. 00.02.31 door derden. Het aanbrengen van deze roosters kan pas als de stratenmaker de ondergrond heeft gemaakt zoals op detail. Leveren en aanbrengen van de schoonlooproosters in zijn geheel door stratenmaker, dus door derden?

Antwoord:

Ja, dit hoeft niet door de aannemer uitgevoerd te worden maar wordt bij de terreininrichting ondergebracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 43.38.10-a tekst

Vraag:

Gevelletters conform geveltekening zou 2x tekst "LOGO" zijn, klopt dit of andere tekst rekenen?

Antwoord:

Dit moet nog bepaald worden, stelpost meenemen á €5000,-

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

Onderwerp:

77

Bouwkundig bestek 43.38.10-a kleur

Vraag:

Kleur gevelletters op kleur-/materiaalstaat "ntb". Welke kleur aanhouden voor prijsvorming?

Antwoord:

Zie vraag 76

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 48.34.10-a

Vraag:

Hoe is de afwerking aan de bovenzijde van de lambrisering?

Antwoord:

Hangt af van de volgorde van werkzaamheden. Er is geen plintje nodig. wanneer eerst de lambrisering wordt aangebracht en dan de glasvlies Afwerken tegen de lambriserig aan, afkitten met overschilderbare kit en dan schilderen. Dit heeft de voorkeur. Wanneer dit niet de voorkeur is van de aannemer dan een klein aluminium L-profiel meenemen van 3 mm, die achter de lambrisering wordt aanbracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

14 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

Onderwerp:

79

Bouwkundig bestek 48.41.51-c ruimte

Vraag:

Volgens bestek komt de HPL wandbekleding in toiletten. Volgens tek.429 wandafwerkingen en ruimteafwerkstaat komt de HPL lambrisering in bergingen r.006, 017 en 038. Waar deze HPL wandbekleding te rekenen?

Antwoord:

HPL wandafwerking in toiletten HPL, in voorruimtes van toiletten tegelwerk. HPL lambrisering in ruimte 0.06, 0.17 en 0.38

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
80**Onderwerp:**

Bouwkundig bestek 48.41.51-c kleur

Vraag:

HPL wandbekleding volgens bestek kleur wit. Volgens kleur-/materiaalstaat kleur lichtgrijs. Welke kleur(code) aanhouden?

Antwoord:

HPL wandafwerking in toiletten HPL, voorruimtes tegelwerk. HPL lambrisering in ruimte 0.06, 0.17 en 0.38. kleur als Formica Glacier F7938

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

Onderwerp:

81

Bouwkundig bestek 44.31.10-b

Vraag:

Even voor de duidelijkheid: wel Krios Vochtbestendig plafond rekenen en de Ecophon Hygiene Performance plafonds komen te vervallen?

Antwoord:

Klopt is niet getekend, maar moet wel worden uitgevoerd met holprofiel. Geen bijzondere eisen aan, ca 60 mm hoog behoort bij gietvloer

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 44.41.22-c

Vraag:

Er staat een Gyproc badkamerplaat omschreven op de voorzetwand in de sportzaal, waar de Vilton panelen tegenaan worden bevestigd. Het verdient sterke aanbeveling om de voorzetwand op te bouwen uit een dubbele laag constructieplaat (bijvoorbeeld 2x 15 mm of 2x 18 mm multiplex), halfsteens overlappend gemonteerd. Dit voorkomt dat de wand indrukt wanneer een speler er met vol gewicht tegenaan klappt. Welke beplating aanhouden bij de voorzetwanden in de sportzalen?

Antwoord:

Direct achter de vilton panelen een dubbele 2x15 multiplex aanbrengen t.p.v. lambrisering. Dubbele gipsplaat (boven de lambrisering) uitvoeren als enkele gipsplaat en multiplex geschilderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
83

Onderwerp:
Bouwkundig bestek 48.34.40-a

Vraag:

Volgens bestek vilton panelen dik 40mm. Op details overal dik 33mm omschreven en getekend. Bij toepassing van het Viltsonic 33 paneel in een sporthal wordt de totale dikte van het wandsysteem circa 70 mm: blinde achterbevestiging, gevulde spouw en viltafwerking. In sportzalen en sporthallen kiest Vilton voor projecten op de lagere wanden (waar de impact van ballen het grootst is) tegenwoordig ook vaak voor het direct verlijmbare Vilton Softsonic paneel van 53 mm dik, omdat dit nog compacter en extreem slagvast is. Welk Vilton systeem hier toe te passen?

Antwoord:

Het moet zijn een vilton softsonic paneel 33 met een $\alpha_w \geq 0,7$, dit paneel verlijmen op de vlakke achterconstructie van een dubbele multiplexplaat, zie vraag 83.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Planning

Vraag:

Kan er inzicht worden gegeven in de gewenste uitvoeringsplanning?

Antwoord:

Agora heeft belang bij een realistische planning die de kwaliteit van het werk ten goede komt. Qua oplevering heeft een aantal weken voor de zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie of voorjaarsvakantie sterk de voorkeur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

86

Onderwerp:

Tevredenheidsverklaring

Vraag:

Is het verplicht om bij de referentie een afzonderlijke tevredenheidsverklaring van de betreffende opdrachtgever te overleggen, of kan worden volstaan met het verstrekken van de contactgegevens van de referent, zodat de Aanbestedende Dienst de opgegeven ervaring desgewenst kan verifiëren?

Wij verzoeken u dit laatste toe te staan, omdat de inhoud en opzet van tevredenheidsverklaringen per aanbesteding verschillen en het voor inschrijvers administratief belastend is om opdrachtgevers herhaaldelijk te verzoeken een nieuwe verklaring te ondertekenen.

Antwoord:

De tevredenheidsverklaring is een vereiste maar mag eventueel ook later aangeleverd worden, na voorlopige gunning. In dat geval dient er bij inschrijving wel een eigen verklaring verstrekt te worden dat de referenties naar tevredenheid zijn uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

87

Onderwerp:

Plan van aanpak

Vraag:

Klopt het dat punt 3 en 4 van het plan van aanpak samen zijn gevoegd in c. op pagina 21?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

88

Onderwerp:

Referentie

Vraag:

Kan de Aanbestedende Dienst bevestigen dat voor de referentie-eis ook een project met een andere gebruiksfunctie, bijvoorbeeld een kantoorgebouw, mag worden opgevoerd, mits dit project aantoonbaar voldoet aan alle overige gestelde eisen en kerncompetenties?

Antwoord:

Wij kunnen de geschiktheidseisen niet wijzigen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

89

Onderwerp:

BLVC plan

Vraag:

In de selectieleidraad wordt bij het Plan van Aanpak verwezen naar een BLVC-plan. In het bestek wordt het opstellen en indienen van een BLVC-plan echter niet als afzonderlijke verplichting benoemd. Kunt u bevestigen of inschrijver bij de inschrijving een BLVC-plan dient aan te bieden?

Antwoord:

Ja, dit is benodigd aangezien dit beoordeeld zal worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
90**Onderwerp:**

Bankgarantie

Vraag:

In de aanbestedingsstukken wordt het stellen van een bankgarantie verlangd. Kan de Aanbestedende Dienst bevestigen dat inschrijver in plaats daarvan een concerngarantie van de moedermaatschappij mag afgeven, mits deze naar inhoud en zekerheid gelijkwaardig is aan de voorgeschreven bankgarantie?

Antwoord:

Nee, dat is niet toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
91**Onderwerp:**

Bestek

Vraag:

In het bestek is een korting opgenomen van € 1.500,- voor iedere dag waarmee de overeengekomen planning wordt overschreden. Gelet op de hoogte van dit bedrag en de mogelijke financiële impact op de opdrachtnemer achten wij deze korting niet proportioneel. Bent u bereid de korting te verlagen tot €250?

Antwoord:

Nee, u bent vrij om uw eigen realistische (veilige) planning op te geven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
92

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Is het mogelijk om twee maanden uitstel te krijgen voor het inleveren van de stukken? Door de korte tijd tussen het einde van de NVI en de inleverdatum van de tender. Daarnaast zitten wij met de bouwvak waarin het lastig is om offerte te krijgen van onderaannemers en daardoor lastig tot een goede aanbieding te komen in dit tijdsbestek.

Antwoord:

Dit wordt gehonoreerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
93

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Er wordt gesproken over het certificaat bewuste bouwers. Dit is echter niet opgenomen in de selectieleidraad. Moeten we desondanks eraan voldoen? Ook i.v.m. met de korte doorlooptijd om dit certificaat als nog aan te vragen.

Antwoord:

U hoeft dit niet bij inschrijving te overleggen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

94

Onderwerp:

IFC bestanden van architect en constructeur

Vraag:

Ik zie dat deze vraag al eerder is gesteld, maar wij ontvangen voor onze verdere uitwerking graag de IFC-modellen van de architect en de constructeur.

Antwoord:

Dat is mogelijk maar kan niet via TendersNed. Via een e-mail bericht aan info@straman.nl kunt u de stukken opvragen waarna er een downloadlink verstuurd zal worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

96

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 30.80.10-b

Vraag:

Op welke binnendeuren komt er Salto beslag of paslezers?

Antwoord:

Zie binnenkozijnstaat (416N) onder bijzonderheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Ref.nr.
97

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 41.32.12-a artikel

Vraag:

Welke code en/of artikelnummer aanhouden voor de 30x60 glas witte tegel en welke voor de 15x30 glas witte tegel?

Antwoord:

Naar eigen inzicht cf bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
98

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 41.83.11-a

Vraag:

De hoekbeschermer staat omschreven in aluminium verchroomd. Dit bestaat niet. Wel messing verchroomd, deze aanhouden?

Antwoord:

Nee, geborsteld rvs of aluminium aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
99

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 46.33.21-a kleur

Vraag:

Bestek verwijst naar kleur en materiaalstaat. Op de km-staat is de vloercoating niet aangegeven: ruimtestaat en vloerafwerkingstekening aanhouden voor de ruimtes? En welke kleur aanhouden?

Antwoord:

Standaard is ral 9010 (zuiverwit) muv de kleuraccenten aangegeven in wandafwerkingstekening (429N).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
100

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 46.33.21-a r.006

Vraag:

Op vloerafwerkingstekening 428 is de vloercoating aangegeven (kleurcode geel) ook voor ruimte 006 berging container. Volgens ruimteafwerkstaat komt er in ruimte 006 Marmoleum B. Welke vloerafwerking aanhouden in ruimte 006?

Antwoord:

Vloercoating aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
101

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 46.33.21-b r.072

Vraag:

Ruimte 072 toilet volgens ruimteafwerkstaat geschilderd plafond. Echter op plafondtekening 425 systeemplafond. Welke plafondafwerking aanhouden in r.072 toilet?

Antwoord:

Systeemplafond aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
102

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 48.34.40- a kleur

Vraag:

In bestek staat Op aanvraag leverbaar in alternatieve kleuren wit, rood, geel en blauw. Welke verhouding rekenen van elke kleur?

Antwoord:

Zie kleur materialenstaat 'light grey'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
103

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 48.34.40- b hoogte

Vraag:

Tot welke hoogte moeten wij de HPL lambrisering rekenen?

Antwoord:

De breedte van de plaat 1,22 m.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
104

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 80.31.11-a

Vraag:

Volgens bestek vloerbedekking in lift van vinyl antraciet antislip. In kleuren-/materialenstaat is vermeld marmoleum in ntb kleur cf vloerafwerkings tekening. Op deze tekening (428) is geen vloerafwerking voor de liftcabine aangegeven. Welke afwerking aanhouden in de liftcabine?

Antwoord:

Marmoleum aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Ref.nr.
105

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 80.35.11-a.4

Vraag:

Volgens bestek par. 80.35 op 1e verd een liftdeur type A-4 met groot glas. Echter in par.80.81 staat op 1e verd. een A-60 deur (60 min.brandwerend). Welke deur aanhouden op 1e verdieping?

Antwoord:

Het gaat NIET om een 60 min brandwerende deur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
106

Onderwerp:

Installatie bestek 50.11.10-a 3d model

Vraag:

Bestek verwijst naar 3d model met de traces van de hwa-installatie. Dit document ontbreekt. Graag zien wij dit 3d model met maatvoering tegemoet (op installatietekeningen staat geen maatvoering)

Antwoord:

Zie vraag 21

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
107

Onderwerp:
Installatie bestek 51.11.10-a 3d model

Vraag:

Bestek verwijst naar 3d model met de traces van de binnenriolering. Dit document ontbreekt. Graag zien wij dit 3d model met maatvoering tegemoet (op installatietekeningen staat geen maatvoering)

Antwoord:

Zie vraag 21

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
108

Onderwerp:
Installatie bestek 52.11.10-a en 52.11.20-a+b 3d model

Vraag:

Bestek verwijst naar 3d model met de traces van de (kw en ww) tappunten. Deze documenten ontbreken. Graag zien wij de 3d modellen met maatvoering tegemoet (op installatietekeningen staat geen maatvoering)

Antwoord:

Zie vraag 21

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
109

Onderwerp:
Installatie bestek 60.00.50-90+91

Vraag:

Bestek punt 90+91 verwijst naar een bijlage "lijst bouwkundige voorzieningen". Dit document zit niet bij de stukken, graag willen wij deze ontvangen.

Antwoord:

De bijlage 'Lijst bouwkundige voorzieningen' is niet beschikbaar. De verwijzing hiernaar in bestekpunten 90 en 91 is onjuist en vervalt. Voor de prijsvorming dient te worden uitgegaan van de overige verstrekte bestekstukken en tekeningen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
110

Onderwerp:
Installatie bestek 61.11.10-a en 61.11.11-a 3d model

Vraag:

Bestek verwijst naar 3d model met de traces van de mechanische afzuiginstallatie. Dit document ontbreekt. Graag zien wij dit 3d model met maatvoering tegemoet (op installatietekeningen staat geen maatvoering)

Antwoord:

Zie vraag 21

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Ref.nr.
111

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:
Installatie bestek 61.51.12-a+b

Vraag:
Toevoerroosters en afvoerroosters in plafond in n.t.b. ral kleur. Welke kleur aanhouden mbt prijsvorming?

Antwoord:
Voor de toevoer- en afvoerroosters in de plafonds RAL 9010 aanhouden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
112

Onderwerp:
Installatie bestek 61.52.19-a

Vraag:
Afwerking buitenluchtroosters volgens bestek zowel geanodiseerd als in RAL 7006. Dit is niet gebruikelijk. Meestal 1 van de 2 afwerkingen uitgevoerd. Welke afwerking aanhouden?

Antwoord:
De buitenluchtroosters uitvoeren in aluminium, gepoedercoat in RAL 7006. De vermelding 'geanodiseerd' vervalt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
113

Onderwerp:
Installatie bestek 68.31.21-a-01

Vraag:
Op beide gebouwen elk 1 weerstation. Het is toch maar 1 gebouw? Hoeveel weerstations aanhouden?

Antwoord:
Het betreft één gebouw. Voor het gehele gebouw één weerstation aanhouden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
114

Onderwerp:
Installatie bestek 70.00.09 Terrein

Vraag:
Bij projectomschrijving staat ook de Terreininstallatie omschreven. Dit is toch werken derden?

Antwoord:
Klopt. De terreininstallatie is werk van derden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

Onderwerp:

115	Installatie bestek 70.00.09 Dali Vraag: Bij projectomschrijving staat ook de Dali verlichting verblijfsruimten omschreven. Verder in par.70 komt dit niet terug. Wat en waar staat duidelijk omschreven waar de Dali verlichting moet komen? Antwoord: De DALI-verlichting aansluiten op de naregeling van het GBS, waarbij de verlichting met de ruimtebediening kan worden geregeld. Compleet met aanwezigheidsmelding. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 11 okt 2026 Percelen: P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink
Ref.nr. 116	Onderwerp: Installatie bestek 70.11.19-h Vraag: Audio installatie staat verder in par.70 niet uitgewerkt. Welke specificatie verder aanhouden voor de audio installatie? Antwoord: Uitgaan van de bekabelde luidsprekeraansluitingen zoals op de tekeningen aangegeven, met aanleg naar ruimte 0.27. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 11 okt 2026 Percelen: P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink
Ref.nr.	Onderwerp:

117	Installatie bestek 75.11.19-a Vraag: In bestek staat "toekomstige" camera's. Dit te lezen dat het leveren en plaatsen van de camera's buiten de inschrijving valt? Antwoord: Ja. Alleen de IP- en 230 V-aansluitingen aanbrengen volgens tekening. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 11 okt 2026 Percelen: P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink
Ref.nr. 118	Onderwerp: bouwkundig bestek 00.02.31 terrein Vraag: Terreininrichting valt onder werkzaamheden door derden. Kunt u bevestigen dat de terreinleidingen (vanaf 1m buiten de gevel) hier ook onder vallen? Antwoord: Ja. De terreinleidingen vanaf 1 meter buiten de gevel vallen onder de werkzaamheden door derden. De gebouwgebonden installaties worden tot 1 meter buiten de gevel aangebracht, inclusief een geschikt overdrachts- en aansluitpunt. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 11 okt 2026 Percelen: P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink
Ref.nr.	Onderwerp:

119

Installatie bestek, werken derden

Vraag:

Conform installatiebestek vallen de volgende onderdelen onder werkzaamheden door derden of zijn voor rekening opdrachtgever: 50.11.10-a infiltratiekragen; 52.00.30 dienstleiding tbv aansl. waterleiding; 53.11.10-a sanitair garnituur als jashaakjes, closetrolhouders e.d.; 70.11.19-a netbeheerder zal energieaansl. op electranet aansluiten; 70.11.19-a kosten van netbeheerder zijn voor rek. opdr.gever; 75.11.42-a kosten voor nuts aansl. zijn voor rek opdr.gever. Graag bevestiging.

Antwoord:

Dat kunnen we bevestigen. De infiltratiekragen, de dienstleiding water tot en met de meter en het sanitair garnituur worden door derden verzorgd. De kosten voor de aansluitingen door de nutsbedrijven zijn voor rekening van de opdrachtgever. De aannemer blijft verantwoordelijk voor de omschreven mantelbuizen, voorzieningen, aanvraagcoördinatie en begeleiding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
120**Onderwerp:**

Architect tek.410N detail V-109

Vraag:

Volgens details komt er behalve de steenwol isolatie ook nog een laag bio-based houtvezelplaat op afschot op de dampremmende laag van het houten balklaag dak. Deze (afschot-)isolatie staat niet in bestek par.33 omschreven (dik 100mm tussen de balken wel, in par.24). Wat aanhouden voor de isolatie OP het dak: bestek of detail? Indien detail, graag specificatie/aanvulling bestek.

Antwoord:

Dit detail is niet juist, de houtvezelplaat is niet op afschot, hier wordt een steenwolplaat toegepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
121

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 24.31.11-b

Vraag:

Podium staat niet op constructietekening, wat aanhouden ook mbt detaillering, balkhout etc?

Antwoord:

Podium in centrale hal: betreft een bouwkundige constructie. Gedacht kan worden aan kalkzandsteen klamp rondom verhoging (150mm) met een houtenbalklaaginvulling (70x195x600). korte overspanningsrichting van ca 2,3m1. Beschot 18mm multiplex

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
122

Onderwerp:

Installatie bestek 70.81.10-a

Vraag:

Armaturenboekje verlichtingsarmatuur met code H graag volgende specificaties aanvullen: 1. BEGA type aanduiding, 2. Lichtuitstraling 1 of 2 zijdig, 3. Led uitvoering alleen mogelijk met 3000K of 4000K (de 2200K is alleen verkrijgbaar met E27 fitting).

Antwoord:

Voor armatuurcode H moet een BEGA-wandarmatuur van 300 mm breed met enkelzijdige, directe lichtuittreding worden aangehouden. Voor de buitenverlichting blijft een kleurtemperatuur van 2200 K vereist. Wanneer de gekozen BEGA-uitvoering niet als LED-armatuur in 2200 K verkrijgbaar is, moet de E27-uitvoering of een technisch en visueel gelijkwaardig LED-armatuur van 2200 K worden toegepast. Het definitieve typenummer moet nog in het herziene armaturenboek worden vastgelegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
123**Onderwerp:**

Installatie bestek 70.11.19-g

Vraag:

Er zijn ook zonnepanelen met meer WP, wanneer we deze toepassen mogen we dan minder panelen aanbieden zolang het vermogen maar hetzelfde blijft?

Antwoord:

Dit is toegestaan, mits het totale geïnstalleerde piekvermogen en de berekende energieopbrengst minimaal gelijk blijven aan de uitgangspunten van de BENG-berekening. De panelen moeten beschikken over een BCRG-kwaliteitsverklaring en geschikt zijn voor het voorgeschreven SolarEdge-systeem. Een aangepaste leg- en ballasttekening moet ter goedkeuring worden ingediend en de installatie moet voldoen aan de eisen voor de SCOPE 12-keuring.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
124**Onderwerp:**

Binnenkozijnstaat - merk HH08A

Vraag:

Kozijn HH08A geeft op de kozijntekening een rookwering van Ra. Op de plattegronden wordt bij deze kozijnen 2 x R200 en eenmaal geen rookwering aangegeven. Wat aanhouden?

Antwoord:

HH.08 is niet brandwerend, positie 1.01 moet HH.08A zijn, zie aangepaste binnenkozijnstaat en aangepaste plattegrondtekening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
125

Onderwerp:

Binnenkozijnstaat - merk HH08

Vraag:

Kozijn HH08 geeft op de kozijntekening geen rook- en brandwering. Op de plattegrond staat bij dit kozijn 60 min brand- en R200 rookwering. Wat is juist?

Antwoord:

Zie vraag 124.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
126

Onderwerp:

Binnenkozijnstaat - merk HH05C r.212

Vraag:

Kozijn HH05C heeft bij ruimte 2.12 een rookwering Ra op de kozijntekening. Op de plattegrond staat bij dit kozijn een rookwering van R200. Wat is juist?

Antwoord:

Plattegrond is juist, deze positie (2.12) heeft een nieuwe kozijnmerk gekregen HH.05A sp, zie aangepaste binnenkozijnstaat en aangepaste plattegrondtekening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
127**Onderwerp:**

Binnenkozijnstaat - merk HH05A r.222

Vraag:

Kozijn HH05A komt niet voor op de kozijntekening bij ruimte 2.22. Op de plattegrond wel. Wat aanhouden?

Antwoord:

Dit is aangepast in de binnenkozijnstaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
128**Onderwerp:**

Binnenkozijnstaat - merk HH05A rookw

Vraag:

Kozijn HH05A heeft op de kozijntekening rookwering Ra. Op de plattegronden hebben meerdere kozijnen HH05A ook R200. Wat moet ik aanhouden?

Antwoord:

R200 voor posities ruimte 1.11, 2.01 en 2.11, RA voor 2.22, zie aangepaste binnenkozijnstaat en plattegrondtekening

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
129**Onderwerp:**

Binnenkozijnstaat - merk HH05SP

Vraag:

Kozijn HH.05 SP ruimte 0.02 is niet brand- en rookwerend op de kozijntekening. Op de plattegrond is het kozijn brand- en rookwerend. Wat is juist?

Antwoord:

plattegrond is juist, zie aangepaste binnenkozijnstaat en plattegrondtekening

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
130**Onderwerp:**

Binnenkozijnstaat - merk HH05 r.122

Vraag:

Kozijn HH.05 ruimte 1.22 is niet brand- en rookwerend op de kozijntekening. Op de plattegrond is het kozijn brand- en rookwerend. Wat is juist?

Antwoord:

Plattegrond is juist, nieuw kozijnnummer gekregen, zie aangepaste binnenkozijnstaat en plattegrondtekening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

131

Onderwerp:

Binnenkozijnstaat - merk HH03A r.002

Vraag:

Kozijn HH.03A ruimte 0.02 is niet brand- en rookwerend op de kozijntekening. Op de plattegrond is het kozijn brand- en rookwerend. Wat is juist?

Antwoord:

Plattegrond is juist, nieuw kozijnnummer gekregen, zie aangepaste binnenkozijnstaat en plattegrondtekening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

132

Onderwerp:

Binnenkozijnstaat - merk HH01F r.137a

Vraag:

Kozijn HH.01F ruimte 1.37a is rookwerend op de kozijntekening. Op de plattegrond is het kozijn niet rookwerend. Wat is juist?

Antwoord:

Plattegrond is juist, nieuw kozijnnummer gekregen, zie aangepaste binnenkozijnstaat en plattegrondtekening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

133

Onderwerp:

Binnenkozijnstaat - merk H16 en r.007

Vraag:

Ruimte 0.07 heeft kozijnmerk H16 op de plattegrond. Op de kozijntekening is dit een schuifraam. Wat is het juiste kozijnmerk voor ruimte 007? En bij welke ruimte hoort kozijnmerk H16?

Antwoord:

HH14 (raam) en kozijn HH01 Dsp, nieuw kozijnnummer gekregen, zie aangepaste binnenkozijnstaat en plattegrondtekening

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

134

Onderwerp:

Binnenkozijnstaat - merk HH01ASP r.021

Vraag:

Kozijn HH01ASP heeft bij ruimte 0.21 een rookwering Ra op de kozijntekening. Op de plattegrond staat bij dit kozijn een rookwering van R200. Wat is juist?

Antwoord:

Plattegrond is juist, nieuw kozijnnummer geworden HH.01Hsp, zie aangepaste binnenkozijnstaat en plattegrondtekening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

135

Onderwerp:

Binnenkozijnstaat - merk HH01/HH01sp

Vraag:

Aantal kozijnen HH.01 en HH01sp op kozijntekening komt niet overeen met plattegronden. Wat aanhouden?

Antwoord:

Zie aangepaste kozijnstaat

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

136

Onderwerp:

Installatie bestek 01.02.42

Vraag:

Kortingsbedrag in Installatiebestek bedraagt € 500 per dag, terwijl dit bedrag in bouwkundig bestek € 1.500 per kalenderdag is (N1-11). Wat aanhouden?

Antwoord:

€ 1.500 aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
137

Beantwoord op:
11 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:
Installatie bestek 01.03.40

Vraag:
Car-verzekering in installatiebestek door opdrachtgever. In bouwkundig bestek door aannemer.
Wat aanhouden?

Antwoord:
Gegevens uit bouwkundig bestek aanhouden

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
138

Onderwerp:
Installatie bestek 51.00.30-01

Vraag:
Volgens bestek aansluiting op openbaar riool door de aannemer. Dit mag de installateur
(doorgaans) niet zelf doen, dus de tekst wijzigen in "door opdrachtgever"

Antwoord:
De aansluiting op het openbare riool blijft onderdeel van de aannemer conform paragraaf
51.00.30. Indien de feitelijke aansluiting alleen door de gemeente of een bevoegde partij mag
worden uitgevoerd, dient de aannemer dit te coördineren en in de prijs op te nemen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Ref.nr.
139

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

Over welk type merk gebouwbeheersysteem wordt er gesproken

Antwoord:

Een webbased GBS op basis van Priva Blue ID of gelijkwaardig aanhouden. Het systeem moet alle omschreven functies ondersteunen en minimaal 10 jaar worden ondersteund.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
140

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

In het bestek is beschreven dat er een Penta 6000 of gelijkwaardig aangelegd dient te worden. Is hier een vrije keuze in? Uiteraard voldoen onze centrales aan de EN54 normen. Wij gebruiken standaard de Comelit brandmeldinstallaties

Antwoord:

Voor de prijsvorming Penta 6000 aanhouden. Een eventueel alternatief kan in de uitvoeringsfase nader worden afgestemd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
141

Beantwoord op:
11 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:
Installatie

Vraag:
De slow-whoops op de tekening zijn allen op de wanden geprojecteerd. Mag hier vanaf geweken worden? Indien er systeemplafonds zijn plaatsen wij slow-whoops aan het plafond. Onze slow-whoops zijn wit van kleur.

Antwoord:
Akkoord, mits de projectering en dekking aan de gestelde eisen voldoen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
142

Onderwerp:
Installatie

Vraag:
Wij tellen 3 kaartlezers op de buitenschil van de begane grond. Klopt dit aantal?

Antwoord:
Nee. Vier kaartlezers bij de entree-deuren aanhouden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 okt 2026

Ref.nr.
143

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

Wij hebben een afwijking geconstateerd in de ontruimingsinstallatie. Alle toiletgroepen met voorportaal dienen voorzien te worden van een slow-whoop. Wij negeren de projectie op de tekeningen en maken onze eigen projectie. Uitgevoerd door onze projecteringsdeskundige.

Antwoord:

Klopt. In de voorruimten van de toiletten slow-whoops toepassen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
144

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

Op de begane grond en 2e verdieping worden onderstations geplaatst voor de inbraakinstallatie en bekabeld vanaf ruimte 1.20 serverruimte. Zijn hier plaatsen voor aangewezen? Rekening houdend met een ruimte van 80CM hoog en 50CM breed.

Antwoord:

De posities van de onderstations in de uitvoeringsfase afstemmen op de overige installaties, met behoud van de benodigde vrije ruimte.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
145

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

In veel scholen is een berging voor dure goederen aanwezig. (laptops, schermen etc) is dit ook in dit pand van toepassing. Conform de VRKI dient dit aangemerkt te worden als waardeberging

Antwoord:

Vooralsnog zijn geen afzonderlijke waardebergingen aangewezen. Laptops worden in laadkarren opgeslagen. Hiervoor per leslokaal één dubbele wandcontactdoos op een separate eindgroep aanbrengen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
146

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

In het bestek wordt aangegeven dat de beveiligingsinstallatie dient te voldoen aan de VRKI 2024. Inmiddels hanteren wij de 2026 versie en zullen deze aanhouden, akkoord?

Antwoord:

Akkoord om de VRKI 2026 aan te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
147

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

Paragraaf 70.55: hier is er een enkele verwijzing van accuopslag. Deze staat niet op de ontvangen tekeningen en wordt niet omschreven in het bestek. Wat dienen we hiervoor op te nemen en waar?

Antwoord:

Er is geen accuopslagsysteem voorzien. Voor prijsvorming geen accuopslag opnemen; de vermelding 'accuopslag' bij paragraaf 70.55.10-a vervalt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
148

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

paragraaf 70.42: Hier worden alleen de buisleidingen van de NUTS omschreven. Wat dient aangehouden te worden voor de buisleidingen voor de installaties? PVC buisleidingen of Halogeenvrij buisleiding?

Antwoord:

Halogeenvrije buisleidingen aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
149

Beantwoord op:
11 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:
Installatie

Vraag:
paragraaf 70.11.29-c: hier worden voorzieningen voor thermostaten benoemd. Deze staan niet op de E-tekeningen en ook niet op de W-tekeningen. Dient deze opgenomen te worden door de E-installateur? Zo ja, graag tekeningen verstrekken waar deze op zijn aangegeven.

Antwoord:
Hiermee worden de E+W-ruimtebedieningen bedoeld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
150

Onderwerp:
Installatie

Vraag:
paragraaf 70.11.19-i: voor de zonweringinstallatie is uit het bestek niet duidelijk wat er bij de W-installatie en wat bij de E-installatie behoort.

Antwoord:
Dit betreft de bekabeling en eventuele relaisboxen wanneer meerdere zonweringen vanuit één aansturing van de decentrale GBS-regeltechniek worden aangestuurd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

151

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

paragraaf 70.11.19-d: er is voor de spanningsverlies tot aan de PV omvormer 1% aangegeven. Scope 12 geeft 1,5% aan. Dienen wij 1% aan te houden? Of mogen wij de waarde van 1,5% aanhouden conform Scope 12?

Antwoord:

Nee. Voor het spanningsverlies tot aan de PV-omvormer maximaal 1% aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

152

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

Paragraaf 68.11.10-b: hier wordt omschreven dat de E-installateur een data aansluiting dient te verzorgen bij de hoofdregelkast. Deze data aansluiting, maar ook de elektrische voeding voor de hoofdregelkast staan niet op de E-tekeningen. Welke elektrische vermogen dient er voor de regelkast aangehouden te worden? en waar komt deze aansluiting?

Antwoord:

De hoofdregelkast plaatsen in ruimte 2.13, technische ruimte. Voor de regelkast een separate 230 V /16 A voeding en een data-aansluiting aanhouden. De definitieve aansluiting afstemmen op de goedgekeurde regelkasttekeningen van de W-/regeltechnische installateur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
153

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

dienen de gevraagde monsters ter beoordeling als fysieke onderdeel te worden bemonstert? Of kan dit ook met de specificaties van de door adviseur Bongers/Jansen opgegeven leverancier /fabrikant?

Antwoord:

De in het bestek genoemde monsters van armaturen, plafondroosters en sanitair moeten fysiek ter beoordeling worden aangeboden. Alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming kan met uitsluitend product- en specificatiebladen worden volstaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
154

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

Dienen wij voor een prijsvorming de brand/ontruiming van projectie van adviseur Bongers/Jansen aan te houden of dienen wij een projectie aan te bieden dat voldoet aan de gemelde normen en regelgeving?

Antwoord:

Voor de prijsvorming een projectie aanhouden die aan de geldende normen en regelgeving voldoet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
155**Onderwerp:**

Installatie

Vraag:

bij stramien 6-H is een bedieningspaneel verlichting aangegeven. Behoort dit paneel tot het DALI systeem van de E-installatie of het GBS van de W-installatie?

Antwoord:

Dit paneel is bestemd voor de bediening van de algemene verlichting in de gangen en entrees. De verlichting van de leslokalen en overige verblijfsruimten wordt via DALI op het GBS geregeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
156**Onderwerp:**

Installatie

Vraag:

welke elektrische vermogen en afzekerwaarde dient aangehouden te worden voor de lucht behandelingskast LBK op de 2e verdieping? Dit staat niet vermeld in het bestek.

Antwoord:

Voor de prijsvorming voor de complete LBK, inclusief regelkast en hulpcomponenten, één voedingsaansluiting van 3 x 400 V + N + PE aanhouden. Uitgaan van een elektrisch aansluitvermogen van 7,0 kW en een afzekering van 3 x 16 A. De definitieve kabeldimensionering en beveiligingskarakteristiek afstemmen op de goedgekeurde leveranciersgegevens.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
157

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

Welke elektrische vermogen en afzekerwaarde dient aangehouden te worden voor de warmtepompen WP op de 2e verdieping? Dit staat niet vermeld in het bestek.

Antwoord:

Per omschreven ZHR-230Y-set voor het buitendeel 3 x 400 V, afzekering 25 A traag, aanhouden. Voor de 9 kW back-upheater in de hydrobox een separate 3 x 16 A voeding aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
158

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

in diverse ruimtes staat een vierkant met 230V aansluiting. Dit lijkt op een FCU, maar staat nergens aangegeven. Welke elektrische vermogen dient hiervoor aan te houden?

Antwoord:

Dit zijn de WTW-units. Per unit een separate aansluiting 230 V/16 A aanhouden; het definitieve opgenomen vermogen afstemmen op de goedgekeurde selectie van de W-installateur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
159

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

in diverse ruimtes staan symbolen dat lijkt op een WIFI aansluiting. Dient hiervoor een 1v data aansluiting of een 2v data aansluiting voor aangeboden te worden?

Antwoord:

Dit betreft inderdaad een wifi-aansluiting. Hiervoor per wifi-punt twee data-aansluitingen opnemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
160

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

in diverse ruimtes is een bedrade symbool getekend met E+W. betreft dit het bedienpaneel dat door de W-installateur wordt verzorgt? Wat dienen de E-installeurs hiervoor aan te bieden?

Antwoord:

De E-installateur dient hiervoor een inbouwdoos en ledige leiding aan te brengen, in afstemming met de werktuigbouwkundige installateur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
161

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

paragraaf 75.11.12-a. er wordt in de 1e regel 1 stuk Robin Proline Video Doorbell gevraagd. Vervolgens wordt vergrendeling van twee deuren genoemd, namelijk de entreedeur en de entreedeur van de gymzaal. Hoeveel stuks Robin Proline Video Doorbell dienen er aan geboden te worden?

Antwoord:

Twee stuks Robin ProLine Video Doorbell aanhouden: één bij de hoofdentree van de school en één bij de entree van de gymzalen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
162

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

paragraaf 75.11.21-a. In het speellokaal 0.21 dienen de rook- en handmelders te zijn voorzien van een beschermkorf. Wordt hiermee uitsluitend ruimte 0.21 bedoeld? Of geldt dit ook voor de ruimtes met benaming speel- en leerruimte?

Antwoord:

De beschermkorven gelden ook voor de speelruimten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

163

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

armaturenboek: Verlichtingsarmatuur code H: Bega. Er zijn twee afmetingen: 200mm breed en 300mm breed. Welke dient aangeboden te worden?

Antwoord:

De uitvoering met een breedte van 300 mm aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

164

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

armaturenboekje: de voorgestelde armatuur van Bega kan niet worden voorzien van een geïntegreerde noodunit. Deze armatuur dient te worden voorzien van een extern geplaatste noodunit. Waar kan deze geplaatst worden? Aan de binnenzijde van de muur of naast het armatuur gemonteerd? kabel tussen armatuur en noodunit mag niet langer zijn dan 1 mtr.

Antwoord:

De externe noodunit boven het systeemplafond plaatsen. De unit moet bereikbaar blijven en de kabel tussen armatuur en noodunit mag maximaal 1 m lang zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

165

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

armeraturenboek: verlichtingscode H:Bega, fabrikant heeft 2 uitvoeringen, direct/indirect. Welke van deze twee dient toegepast te worden?

Antwoord:

De directe uitvoering toepassen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

166

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

Er wordt geen technissche/installatieschacht op tekening aangegeven. Welke ruimte wordt beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van bekabeling tussen verdiepingen?

Antwoord:

Er is geen afzonderlijke technische/installatieschacht aangegeven. Het kabelgoottracé dient door de installateur verder te worden uitgewerkt en gecoördineerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
167

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

waar komen de kasten HVK2 en OVK accu? Deze staan niet op tekening aangegeven

Antwoord:

Voor de prijsvorming aanhouden dat de kasten HVK2 en OVK accu in de technische ruimte op de verdieping worden opgesteld. De definitieve positie in de uitvoeringsfase afstemmen op de overige installaties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
168

Onderwerp:

Installatie

Vraag:

Levert de elektricien de metingen of wordt dit door de W-installateur (GBS) aangeleverd?

Antwoord:

De E-installateur dient de elektrische metingen te leveren. De W-/regeltechnische installateur verzorgt de koppeling en visualisatie in het GBS.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
169**Onderwerp:**

Interieurbouw

Vraag:

Graag zouden wij een technische symbolen verklaring willen ontvangen?

Antwoord:

Dat is er niet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
170**Onderwerp:**

Interieurbouw

Vraag:

Van de balie is er een tekening gevonden, maar niet van de kasten, kluis en zitmeubels. Kunt u deze alsnog toesturen?

Antwoord:

Hier zijn geen tekeningen van
kluisjes: zie omschrijving bestek 47.31.41-a
zitmeubel: banken en haken kleedruimte zie beschrijving bestek 47.44.10-a
kast: zie bestek 47.80-10-a stelpost opnemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

171

Onderwerp:

Interieurbouw

Vraag:

Kastrompen in bestek omschreven als multiplex met HPL, mag dit ook een (vochtwerend) melamine zijn ?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

172

Onderwerp:

Interieurbouw

Vraag:

In het bestek staat zitmeubel fabricaat Aestic, Aestic is failliet. Hier een alternatief voor aanbieden?

Antwoord:

Alternatief: Kupan Omnia WBG-30024, kleur pastel grey.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
173

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Interieurbouw

Vraag:

Zijn er ook maatwerk tekeningen beschikbaar voor de pantry's?

Antwoord:

tekening 430-434N

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
174

Onderwerp:

Interieurbouw

Vraag:

In de kleur en materiaalstaat wordt gesproken over een kast speel en leerruimte 0.46, deze staat niet in bestek en er is geen tekening van. Wat hier aan te houden?

Antwoord:

Zie vraag 170.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Ref.nr.
175

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Interieurbouw

Vraag:

De kookplaat in pantry P6, dient dit een kookplaat met recirculatie te zijn of komt hier een wandschouw afzuigkap boven?

Antwoord:

De kookplaat in pantry P6 moet met recirculatie worden uitgevoerd. Er komt geen wandschouwafzuigkap en geen afzonderlijk afvoerkanaal naar buiten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
176

Onderwerp:

Interieurbouw

Vraag:

In de tekening voor pantry P6 staat aangegeven dat er een koelkast, koelvriezer (koel/vries combinatie) en een vriezer in zitten, alleen krijg ik de vriezer niet terug gevonden op de tekening. Moet deze hierin opgenomen worden of is dit foutief?

Antwoord:

zie tek 434N, P6 in dorosnede BB

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Ref.nr.
177

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Interieurbouw

Vraag:

In de tekeningen voor pantry P4, P5 en P6 lijkt het erop dat hier vrijstaande koelkasten en koel/vries combinaties staan getekend. Dienen wij hier van uit te gaan of is de inbouw?

Antwoord:

Nee, inbouw.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
179

Onderwerp:

Schilderwerk

Vraag:

In het bestek staat "glasweefsel als aangegeven op afwerkstaat". Dit staat niet op de afwerkstaat. Wat aan te houden?

Antwoord:

scan/sauswerk (scan=glasweefsel)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
180

Onderwerp:
Schilderwerk

Vraag:

Afmeting van de te schilderen traptrede, vaste trap, leuningen e.d. kunnen we niet uit de tekeningen halen, detail Vi 008 in interieur detailtekening wordt niet aangegeven op de plattegrond van interieur details tekening. Wat hier aan te houden?

Antwoord:

Zie traptekeningen (416N en 417N) voor afmetingen trap.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
181

Onderwerp:
Schilderwerk

Vraag:

Schilderwerk van de plafond koven, de meters kunnen wij niet van de meegestuurde documentatie halen. Hiervoor een verrekenbare post rekenen?

Antwoord:

zie plafondtekening

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
182

Onderwerp:
Wandbekleding

Vraag:

Wordt met "De wandbekleding met 3 lagen vuren plaat" in het bestek "Lambrisering HPL" bedoeld in de afwerkstaat? Wat anders aan te houden?

Antwoord:

nee, zie vraag 79

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
183

Onderwerp:
Plafondsysteem

Vraag:

Bij 44.31.10.c wordt gevraagd om een balvast systeemplafond, welke balvaste klasse dient hierbij aangehouden te worden?

Antwoord:

Dit betreft het speellokaal hier geldt een klasse 3a lichte stootvastheid

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

Onderwerp:

184	Plafondsystemen Vraag: In het bestek staan drie verschillende systeemplafonds benoemd als in de ruimte afwerkstaat. Wat aan te houden? Antwoord: Zie plafondtekeningen (425N-426N-427N), waar welk plafond komt. En beantwoording vraag 81 Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 18 sep 2026 Percelen: P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink
Ref.nr. 185	Onderwerp: Dekvloeren Vraag: Het is vrij ongewoon om een dekvloer van 150mm aan te vragen als in het bestek. Er wordt aangegeven dat 200 kg per m2 genoeg is en dit red je met een dikte van 100mm al. Mogen wij deze aanbieden? Antwoord: Hier wordt bedoeld de vloer van de gymzalen, opbouw is geadviseerd door bouwfysisch adviseur, zo aanhouden. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 18 sep 2026 Percelen: P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink
Ref.nr.	Onderwerp:

186	Tegelwerk Vraag: Er staat nergens aangegeven hoe hoog wij moeten tegelen. Waar moeten wij vanuit gaan? Antwoord: Tot aan plafond. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 18 sep 2026 Percelen: P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink
Ref.nr. 187	Onderwerp: Stucwerk Vraag: In het bestek staat alleen dat de kalkzandsteenwanden gestuct moeten worden. Verder geen scan /sauswerk. In de ruimte afwerkstaat staat dat bijna elke wandafwerking minimaal scan en sauswerk is. Wat hier aan te houden? Antwoord: Scan/sauswerk Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 18 sep 2026 Percelen: P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink
Ref.nr. 188	Onderwerp: Dakbedekking

Vraag:

Homogene EPDM, en kleur grijs wordt gevraagd. Echte EPDM is ook altijd zwart omdat het hoofdbestanddeel koolstof is. Is dit alternatief goed of moet het echte EPDM zijn?

Antwoord:

EPDM zwart, zie ook vraag 35

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
189

Onderwerp:

Dakbedekking

Vraag:

Gootbanen zoals aangegeven op de tekening zijn niet toegestaan. Dat veroorzaakt plasvorming op de dakbedekking, en dat mag niet. Wat hier aan te houden?

Antwoord:

De gootbanen moeten onder voldoende en doorlopend afschot naar de Pluvia-dakafvoeren worden aangebracht. Plasvorming op de dakbedekking moet worden voorkomen. De hoogten van de Pluvia-trechters en de dakafschotten moeten hierop worden afgestemd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
190

Onderwerp:

Dakbedekking

Vraag:

Er staat ook afschotpercentage 1,6%, zijn afschotplaten met 15 mm of 20 mm afschot gewenst?

Antwoord:

15 mm

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
191

Onderwerp:

Dakbedekking

Vraag:

Er wordt steenwol isolatie gevraagd, maar volgens de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingsystemen mag dat niet worden toegepast in combinatie met een terras, zonnepanelen of installaties. Wat aan te houden?

Antwoord:

De dakisolatie is drukvast, vormvast en geschikt voor zonnepanelen en heeft een goede brandklasse (A1), maar minder geschikt voor intensief belopen daken. Meenemen:

- Het dakvlak onder het dakterras uitvoeren in PIR en tpv de 30 min brandwerendheid ivm brandoverlsag een onderlaag van steenwol en een bovenlaag van PIR plaat
- de andere platte daken uitvoeren in Rhinox ipv Thauron van Rockwool of gelijkwaardig

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

18 sep 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
192

Onderwerp:

Kozijnen

Vraag:

Zijn de deurkozijnen in de gevels voorzien van DTS dorpel? geldt dit ook voor de raamkozijnen.

Antwoord:

hardsteen en balkon kunststeen, zie kleur en materialenstaat en details

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
193

Onderwerp:

Binnenwanden

Vraag:

Op de doorsneden staan niet alle plafondhoogtes welke we nodig hebben voor de binnenwanden. Moeten we de peilmaten van de verdiepingen aanhouden?

Antwoord:

plafondhoogtes zijn afleesbaar in de pafondtekeningen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
194

Onderwerp:

Steigerwerk

Vraag:

Is er overal voldoende ruimte voor de steiger en is de ondergrond voldoende draagkrachtig?

Antwoord:

Dit is naar naar eigen inzicht, het terrein is nu toegankelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
195

Onderwerp:

Nestkasten

Vraag:

Op de geveltekeningen kan je niet duidelijk zien hoeveel van welke nestkasten je mee moet nemen. Hoeveel van elke aan te houden?

Antwoord:

Zie vraag 60

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
197

Onderwerp:

Terrein

Vraag:

Moet de aannemer van het werk de kosten van de montage fietsenrekken opnemen in zijn aanbieding?

Antwoord:

Ja, graag meenemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

12 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
198

Onderwerp:

Terrein

Vraag:

Bij de berging die hier wordt genoemd staat "Fundatie bestaande uit betonpoeren". Deze worden verder niet benoemd in het bestek. Moeten wij deze meenemen in de prijs van de berging of los rekenen bij het betonwerk?

Antwoord:

Graag meenemen bij berging.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
199

Onderwerp:

Tekeningen

Vraag:

Van een aantal tekeningen is de schaal niet juist aangegeven op tekening. Wat nu aan te houden? De schaal of de maatvoering die op tekening staat?

Antwoord:

Maatvoering, zie bijgevoegde documentenlijst voor de schaal.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
200**Onderwerp:**

Algemeen

Vraag:

Is er een IFC-model beschikbaar? Zo ja, kunnen wij deze ontvangen?

Antwoord:

Zie vraag 21.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
201**Onderwerp:**

Bouwkundig bestek 24.52.20-a+b

Vraag:

Volgens bestek de HSB wanden met 2 keer 1 laag OSB plaat 12 mm. Echter volgens details constructeur beplating 2 keer 1 laag met 12mm multiplex. Welke beplating aanhouden: OSB of multiplex?

Antwoord:

Multiplex aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

202

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 44.41.22-b

Vraag:

Volgens bestek de dragende binnenwanden met 70x170mm regelwerk voorzien van multiplex 3 lagenplaat uit par.45.41.51-c. Volgens constructeur op detail 205 de dragende hsb wanden dik 194mm voorzien van 2x 12mm multiplex. Wat aanhouden bij deze dragende binnenwanden?

Antwoord:

Multiplex aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

208

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 48.34.40-a.01

Vraag:

Volgens bestek komen de Vilton panelen tpv toestellenberging hoog 3600mm. Volgens tekeningen en details komen er geen Vilton panelen in de toestelbergingen en loopt de Vilton bekleding in de sportruimtes rondom tot 3000mm+vl. Waar dienen wij de Vilton hoog 3600mm aan te houden?

Antwoord:

Er komen geen vilton panelen in de toestelberging.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

209

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 33.32.11-a

Vraag:

Volgens bestek dakisolatie steenwol platen. Volgens detail V109 op het lage houten dak toestellenbergingen biobased houtvezelplaat op afschot min.210 + steenwol isolatie 60mm en op detail V210 steenwol isoaltie vlak dik 210mm met 60mm vlakke steenwol (hierbij spreken tekst en detailtekening elkaar ook nog tegen). Welke opbouw en wat voor type isolatie aanhouden op dit lage dak van toestelbergingen?

Antwoord:

Zie vraag 120

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

210

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 33.34.11-a

Vraag:

Omschreven is EPDM dakbedekking kleur grijs. Echte EPDM is alleen in kleur zwart verkrijgbaar. Wat rekenen: zwarte EPDM of een grijze (kunststof) dakbedekking? Indien een grijze, dan aangeven welke exacte kleur.

Antwoord:

EPDM zwart, zie ook vraag 35

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
211**Onderwerp:**

Buitenkozijnstaat - merk H30A

Vraag:

Buitenkozijn merk H30A (bg as 5, ruimte 033) is volgens plattegrond en gevel 30 minuten brandwerend. Deze brandwerendheid staat niet op de kozijnstaat aangegeven. Wat aanhouden?

Antwoord:

H30A is 30 min brandwerend, naastgelegen kozijn H20 (zonder kozijnmerk op plg) is ook 30 min brandwerend, zoals vermeld op linker zijgevel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
212**Onderwerp:**

Buitenkozijnstaat - merk H32A 2e as 5

Vraag:

Op plattegrond 2e verd as 5 staat kozijnmerk H32 omschreven. Dit dubbeldeurkozijn is 30 min. BRW en is niet exact hetzelfde als merk H32 want de hoogte van kozijn is lager ivm dakterras. Merk H32A 1 stuks 1880x2500mm 30BRW toevoegen aan kozijnstaat?

Antwoord:

Dat klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
213**Onderwerp:**

Buitenkozijnstaat - merk H26A

Vraag:

Op kozijnstaat is geen code # iso colorbel panelen aangegeven voor de middelste vakken van merk H26A. Dit zijn loopt van r.208 naar 209 en er sluit een binnenwand aan op dit gevelkozijn. Op gevelaanzicht is wel iets donkere kleur aangegeven, maar niet duidelijk. Middelste twee vakken van merk H26A wel of niet voorzien van iso Colorbel panelen?

Antwoord:

vzv colorbel, zie aangepaste buitenkozijnstaten

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
214**Onderwerp:**

Bouwkundig bestek 22.31.12-a metselverbanden

Vraag:

Volgens de kleur- en materialenstaat proefmuur opzetten met verschillende metselwerk verbanden. Volgens bestek Rebrick stenen in wildverband en bij andere twee soorten gevelstenen geen metselverband vermeld. Voor de kaders en rollagen conform details. Voor de grote gevelvlakken aanhouden bij 1) blauwe stenen: halfsteens verband, 2) bruin zwarte stenen: halfsteens verband, 3) Rebrick geel: wildverband? Indien anders, graag duidelijk aangeven.

Antwoord:

Ja, zie ook detail V304 voor detail schuine kap.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
215

Onderwerp:

Bouwkundige tek. TO-B-407N Zuidgevel

Vraag:

Volgens geveltekening komen er in de Zuidgevel ook nog 7 vakken met gele Rebrick stenen. Hier zijn geen details van en liggen niet in een (uitkragend) kader en staan niet specifiek op kleur- en materiaalstaat vermeld. Welke soort gevelstenen rekenen in deze 7 vakken in Zuidgevel?

Antwoord:

Rebrick.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
216

Onderwerp:

Bouwkundige tek. TO-B-410N det.V105

Vraag:

De gevelstenen onder de 1e verd.vloer zijn op detail dik 100mm getekend, maar volgens Westgevel en plattegrond komen hier de bruin zwarte Amorfa stenen dik 70mm (en totale spouwmuurdikte 444mm)? Wat aanhouden voor soort gevelstenen onder buitenplafond?

Antwoord:

Dit is fout weergegeven in het detail, ecobrick amfora aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
217

Onderwerp:

Bouwkundige tek. TO-B-407N vak as 4-5

Vraag:

De twee donkere vakken in metselwerk in West- en Oostgevel tussen as 4-5 in bruine zwarte Amfora steen rekenen?

Antwoord:

Oostgevel amfora aanhouden, westgevel rooster, cf detail H202.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
218

Onderwerp:

Bouwkundige tek. TO-B-410N det.V206

Vraag:

Op detail V206 en niet gemaakte details is er géén koudebrug onderbreking getekend onder het gevelmetselwerk welke vanaf een vloer tot bovendaks doorloopt. Komt ook niet voor in bestek. Welk soort koudebrug onderbreking aanhouden: foamglas of gasbeton of anders?

Antwoord:

Foamglas aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
219**Onderwerp:**

Installatie bestek 70.81.10-a code H

Vraag:

Volgens fabrikant/leverancier van het BEGA armatuur code H zijn de volgende configuraties zoals gevraagd NIET mogelijk bij dit armatuur: 1. armatuur voorzien van noodverlichting, 2. armatuur voorzien van licht/donker sensoren en 3. armatuur voorzien van bewegingsmelder. De beweging en licht/donker is nog op een andere manier te realiseren, maar de noodverlichting integreren in het armatuur is niet te doen. Graag vernemen wij of de adviseur/architect een andere type armatuur kan voorschrijven.

Antwoord:

De armaturen centraal schakelen. Voor armaturen met noodverlichting een separate, bereikbare noodbox boven het plafond plaatsen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
220**Onderwerp:**

Bouwkundige tek. TO-B-410N det.V212

Vraag:

"bk entreesteen = bk kader" op 8955+P. Is dit een andere bovenzijde van het kader dan det.V109 (4 lagen uitkragend metselwerk) ? Zo ja, waar staat deze entreesteen in bestek? Wat aanhouden bij

welke kaders om de Rebrick stenen?

Antwoord:

Zie noordgevel de entreestenen (vleermuiskasten) bk gelijk met kader.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
221

Onderwerp:

Installatie tekeningen

Vraag:

Renvooi voor de installatietekeningen ontbreekt, graag aanleveren.

Antwoord:

Het renvooi voor de installatietekeningen wordt alsnog aangeleverd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
222

Onderwerp:

Installatie bestek 70.11.19-g

Vraag:

Er wordt bij de zonnepanelen nadrukkelijk gevraagd om SolarEdge omvormers met optimizers. Dit zou eventueel geoptimaliseerd kunnen worden zonder optimizers, waardoor de prijs ook minder wordt. Wat aanhouden?

Antwoord:

Nee. Een optimizer per zonnepaneel aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
223

Onderwerp:

Installatie bestek algemeen

Vraag:

Is er een PVE voor de installaties?

Antwoord:

Er is geen afzonderlijk algemeen PvE voor de installaties. Het technisch installatiebestek, de installatietekeningen en het PvE Frisse Scholen 2021 klasse B vormen gezamenlijk de uitgangspunten. Voor brandmeld/ontruiming en inbraak worden de vereiste specifieke PvE's door de installateur opgesteld/uitgewerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
224

Onderwerp:

Installatie bestek 70.81.10-a type C

Vraag:

Armatuur type C Philips verlichting, de lichtkleur 4000K is standaard beschikbaar. Is dit acceptabel?

Antwoord:

Ja, een lichtkleur van 4000 K is acceptabel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
225

Onderwerp:

Installatie bestek 70.81.10-a type D

Vraag:

Armatuur type D Bega verlichting: graag nadere specificatie en is de lichtkleur van 2200K een vereiste?

Antwoord:

Ja. De lichtkleur van 2200 K voor armatuur type D is vereist in verband met de vleermuiseisen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
226

Onderwerp:

Binnenkozijnstaat - merk PP.01

Vraag:

Volgens kozijnstaat komt er ook 1x merk PP.01 in ruimte 1.09. Op plattegrond is in r.1.09 wel 1x merk PP.04 getekend, maar komt merk PP.01 niet voor. Komt merk PP.01 in ruimte 1.09 te vervallen?

Antwoord:

Ruimte 1.09 heeft een PP04, plattegrond is juist kozijnstaat niet juist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
227**Onderwerp:**

Bouwkundig bestek 30.70.13-a

Vraag:

Volgens bestek merk PP001 t/m PP005, echter volgens kozijnstaat merk PP.01 t/m PP.04. Waar bevindt zich merk PP.05 of is deze vervallen?

Antwoord:

Deze is vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
228**Onderwerp:**

Bouwkundig bestek 30.70.13-a

Vraag:

Boven de panelen schuifwanden dient een bouwkundig dragende ligger te zijn om de plafondbail aan vast te maken. Volgens constructietekeningen komt er wel een houten ligger boven merk PP.02 en merk PP.03, maar niks boven merk PP.01 en merk PP.04. Graag specificatie liggers boven merk PP.01 en merk PP.04 opgeven, uitgaande dat deze liggers, net als de liggers bij de andere merken, kunnen voldoen aan de geluidwerende eisen.

Antwoord:

Boven pp.04 bevindt zich een HSB wand stijlen 170 dik met aan weerszijde 12mm multiplex. Hier kan de plafondrails vanuit constructief oogpunt aan bevestigd worden. Tpv pp01 bevindt zich een bouwkundige hsb-wand tpc de pui. Voorstel is de stijlen hier ook te voorzien van multiplex ter ondersteuning van een houten ligger 95x270 waar de geleide rail aan kan worden gemonteerd. (bouwkundige uitwerking)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

229

Onderwerp:

Bouwkundig bestek par.36 (en par.24, 30 etc)

Vraag:

Er staat, behoudens het kitwerk tpv de buitenkozijnen in bestek, nergens in bestek omschreven en/of op details getekend dat er luchtdicht moet worden afgekit met flexibele akoestische kit. Wat aanhouden m.b.t. de prijsvorming?

Antwoord:

Voor de prijsvorming moet rekening worden gehouden met een duurzaam elastische, luchtdichte en akoestisch geschikte afdichting van alle relevante naden en aansluitingen in de gebouwschil, waaronder aansluitingen bij gevels, kozijnen, daken en doorvoeren. Het bouwfysisch rapport gaat uit van $q_{v10} = 0,25 \text{ dm}^3/\text{s}\cdot\text{m}^2$ en van eenzijdig gekitte naaddichtingen bij de geluidwerende gevelconstructies.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

230

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 22.72.10-a Rijswaard en Weinerberger stenen

Vraag:

De Weber Doorstrijkmortel 346 die in het bestek staat, is niet geschikt voor deze stenen. Type 346 is namelijk uitsluitend bedoeld voor extreem slecht zuigende stenen (IW1). Deze stenen vallen echter in de categorieën IW3 (normaal zuigend) en IW2 (matig zuigend). Wat aanhouden voor de Rijswaard en Wienerbergerstenen? En deze hoeft deze mortel niet uitslag arm te zijn?

Antwoord:

Steen, doorstrijkvoeg en voegkleur zoals genoemd, specie in overleg met steenleverancier door de aannemer voor te schrijven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
231

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 22.72.10-a+b

Vraag:

Het doorgestreeken voegwerk van de Rebrick stenen komt zowel in par. 22.72.10-a als in 22.72.10-b voor. En voor de Rebrick is bij 10-a Beamix en bij 10-b Sakrete voorgeschreven. Voor de bruin zwarte stenen in bestek Beamix en op kleur- en materiaalstaat Rebrick Beamix en plint (bruin zwarte steen) voegwerk Secrete C400 zwart. Welke mortel aanhouden voor de Rebrick stenen en welke mortel voor de plint (bruin zwarte) stenen?

Antwoord:

Steen, doorstrijkvoeg en voegkleur zoals genoemd, specie in overleg met steenleverancier door de aannemer voor te schrijven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
232

Onderwerp:
Buitenkozijnstaat - merk H36

Vraag:
Volgens plattegrond loopt het binnenspouwblad door achter het zijlicht van merk H36. Op kozijnstaat zijn alleen de bovenlichten met code # geëmailleerd glas aangeduid. Het glasvlak van zijlicht wel of niet in iso paneel met geëmailleerd glas uitvoeren?

Antwoord:
Wel in iso paneel met geëmailleerd glas uitvoeren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
233

Onderwerp:
Bouwkundige tek.TO-401N as 1/F

Vraag:
Doorlopende binnenspouwblad achter zijlicht van merk H36 volgens constructeur van kalkzandsteen en volgens architect van HSB. Idem voor de binnenwand op as F/1-2. Constructeur aanhouden (kalkzandsteen)?

Antwoord:
Ja.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
234

Onderwerp:
Bouwkundig bestek 24.81.12-a

Vraag:

In bestek par.24.81 staat wel de isolatie dik 50mm in spouw met HSB binnenspouwbladen, maar de isolatie in de spouw van buitengevel onder maaiveld niet. Op details V001+V002 staat tpv maaiveld niveau isolatie in Resol hoogwaardige isolatie 0,018 W/m.K dik 100mm . Welke isolatie aanhouden voor isolatie in de spouw op maaiveld niveau onder de HSB wanden?

Antwoord:

24.81 is de omschrijving van glaswolplaat in de spouw oven maaiveld bij de HSB wanden. Onder peil tegen beeindiging vloer resol hoogwaardige isolatie aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
235

Onderwerp:
Bouwkundig bestek 22.84.20-a

Vraag:

Volgens bestek gebitumineerd glasvlies volledig gekleefd tpv maaiveld strook. Op details V001/002 /003/005 staat een dampopenen en waterkerende folie vermeld. Welke vochtwerende strook aanhouden op maaiveld niveau?

Antwoord:

Bestek aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Ref.nr.
236

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:
Bouwkundig bestek 22.83.11-a

Vraag:
In het bestek staat zowel dike 120 met Rd 3,75 als dikte 220mm omschreven bij deze paragraaf. Volgens detail V005 en V108 glaswolplaat 0,031 W/mk dik 220mm brandklasse B omschreven. Welke dikte en/of isolatiewaarde aanhouden voor de spouwisolatie tpv kalkzandsteen binnenspouwbladen?

Antwoord:
220 mm, zoals details.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
237

Onderwerp:
Bouwkundig bestek 22.83.11-a

Vraag:
Indien er een gelijkwaardig alternatief mag worden aangeboden voor de Ursa Walltec isolatieplaten, dienen deze platen dan de brandklasse A1 van de Ursa plaat aan te houden of de brandklasse B volgens bestek en details?

Antwoord:
Een gelijkwaardig alternatief hoeft niet afzonderlijk brandklasse A1 te hebben, mits met een classificatierapport of attest wordt aangetoond dat de complete gevelconstructie, inclusief de toegepaste materialen en detaillering, voldoet aan de vereiste brandklasse B. De brandklasse geldt voor de gevelconstructie als geheel en niet uitsluitend voor de isolatieplaat.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Ref.nr.
238

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 22.85.40-b

Vraag:

Muisroosters in stootvoegen alleen onderin de gevel boven de fundering toepassen? Of ook in alle andere stootvoegen zoals bovenin de gevel en boven/onder raam-/deurkozijnen tbv weren van wespen en bijen etc?

Antwoord:

Overall toepassen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
239

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 22.60.20-a

Vraag:

Graag aangeven hoe de dilatatievoegen met glijankers worden afgedicht: met compriband en/of kitvoeg?

Antwoord:

Compriband.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
240

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 22.60.20-b

Vraag:

Komt er nog een (extra) geveldrager ter hoogte van de 2e verdiepingvloer (op ca 8m+P) t.b.v. de horizontale dilatatie in het gevelmetselwerk dat loopt tot ca.12,7m+P ?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
241

Onderwerp:

Bouwkundig bestek 22.60.20-b

Vraag:

Komt er nog een (extra) geveldrager ter hoogte van de 2e verdiepingvloer (op ca 8m+P) t.b.v. de horizontale dilatatie in het gevelmetselwerk dat loopt tot ca.12,7m+P ?

Antwoord:

Zie vraag 240.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Ref.nr.
243

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:
Installatie tekeningen W1.0/W1.1

Vraag:
Voor lokalen zijn decentrale Klimaatgroep Holland units omschreven.
Echter welke decentrale units aan te houden voor de kleinere ruimten waar minder geventileerd wordt?

Antwoord:
Voor de kleinere ruimten eveneens Klimaatgroep Holland CP14.30 iWTW of gelijkwaardig aanhouden, modulerend op het vereiste debiet. Indien één unit meerdere kleinere ruimten bedient, de gezamenlijke capaciteit en afzonderlijke CO2-/temperatuurregeling aantonen in de uitwerking.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
244

Onderwerp:
Installatie tekeningen W.1.2

Vraag:
Hoe dient de afblaas lucht verdeeld te worden over de warmtepompen? Kanaalroosters?

Antwoord:
De afblaaslucht van de LBK via een verdeelkanaal gelijkmatig over de condensoroppervlakken van de warmtepompen verdelen. Per warmtepomp een instelbaar kanaalrooster opnemen en het geheel luchtzijdig inregelen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
245

Onderwerp:

Installatie tekeningen W1.0 / W1.1

Vraag:

Niet alle ventilatie staat op deze tekeningen aangegeven, Hoeveel m³/h ventilatie moet wij rekeningen voor de volgende ruimtes; 0.02/0.05/0.07/0.09/1.02/1.08/1.09/1.46/2.05/2.06 en 2.22

Antwoord:

Conform de ventilatieberekening d.d. 5 december 2024 de volgende minimale ventilatiedebieten aanhouden: ruimte 0.02 centrale hal 6.120 m³/h; 0.05 directie 47 m³/h; 0.07 conciërge 70 m³/h; 0.09 instructie 306 m³/h; 1.02 speel- en leerruimte 949 m³/h; 1.08 kantoor 47 m³/h; 1.09 instructie 306 m³/h; 1.46 kleedruimte 351 m³/h; 2.05 vergaderen 144 m³/h; 2.06 instructie 306 m³/h; 2.22 speel- en leerruimte 949 m³/h. Deze debieten in de verdere uitwerking van de ventilatie-installatie en op de installatietekeningen verwerken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
246

Onderwerp:

Bouwkundige tekeningen detailboek

Vraag:

In de detailtekeningen is te zien dat de schuine daken van de gymzaal bestaan uit houten kanaalplaten van 220 mm dik, klopt het dat hier geen isolatie geplaatst wordt en het een koud dak betreft?

Antwoord:

Hier komt akoestische isolatie en de warmteisolatie komt op het dak.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
247

Onderwerp:

Bouwkundige tekeningen 416N

Vraag:

Op deze kozijntekening staat bij merk PP.01 ook dat er een paneelwand komt bij ruimte 1.09 maar deze paneelwand staat al benoemd bij merk PP.04. Wat aanhouden?

Antwoord:

Zie vraag 226 en 227.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
248

Onderwerp:

Installatie bestek 75.11.21-b

Vraag:

Conform het bestek wordt er klasse EL3 gevraagd. Dit houdt in dat op de gehele 1e verdieping ook openstand detectie op beweegbare gevelelementen in de buitenschil moet worden toegepast. Wij adviseren echter klasse EL2, aanvullend met antimask-PIRen en openstand detectie op beweegbare gevelelementen op de begane grond. Akkoord?

Antwoord:

Akkoord om beveiligingsklasse EL2 toe te passen, aangevuld met antimask-PIR'en en openstanddetectie op de beweegbare gevelelementen van de begane grond.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

249

Onderwerp:

Installatie bestek 75.11.21-b

Vraag:

Inbraakinstallatie conform fabricaat Aritech ATS, mag dit een gelijkwaardig fabricaat zijn?

Antwoord:

Een gelijkwaardig fabricaat is toegestaan, mits volledig wordt voldaan aan VRKI 2026, klasse EL3, BORG-E, de toegangscontrolefuncties, GBS-koppelingen en de overige bestekseisen. Technische gegevens vooraf ter goedkeuring indienen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

250

Onderwerp:

Installatie bestek 75.11.21-b

Vraag:

Er wordt in het installatie bestek gevraagd naar een inbraakinstallatie i.c.m. een toegangscontrole systeem van fabricaat Aritech ATS gevraagd, in het bouwkundige bestek staat ook iets over het toegangscontrole systeem vermeld van fabricaat Salto. Wat dienen wij aan te houden, en wat is de demarcatie.

Antwoord:

De inbraakinstallatie en de toegangscontrole als separate installaties uitvoeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

251

Onderwerp:

Installatie bestek 75.11.21-a

Vraag:

Bij welk bestek behoort buisleiding/ bekabeling/ voeding en leveren/monteren kleefmagneten t.b. v. deze installatie?

Antwoord:

De buisleidingen, bekabeling, voeding en het leveren en monteren van de kleefmagneten behoren bij hoofdstuk 75.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

252

Onderwerp:

Installatie bestek 70

Vraag:

In het bestek wordt aangegeven dat de installatie voorzien dient te zijn van een vonkbrug detectie, klopt het dat hier vlamboogdetectie mee bedoeld wordt?

Antwoord:

Ja. Met 'vonkbrugdetectie' wordt vlamboogdetectie/arc-fault detection aan de DC-zijde van de PV-installatie bedoeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
253

Onderwerp:

Installatie bestek 70

Vraag:

Wegens de windbelasting is het niet mogelijk om exact het ontwerp van de zonnepanelen te volgen wat is aangegeven in het bestek. Is het toegestaan om de zonnepanelen te plaatsen met een hoger vermogen, waardoor het totale vermogen van de installatie gelijk blijft?

Antwoord:

Ja, dit is toegestaan mits het totale geïnstalleerde vermogen minimaal gelijk blijft. De zichtzijden moeten optisch fraai worden uitgevoerd en de toegepaste panelen moeten over een BCRG-kwaliteitsverklaring beschikken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
254

Onderwerp:

Installatie bestek 70

Vraag:

In bestek staan losse kanaal rookmelders omschreven. Onze ervaring is dat de montagevoorschriften met aanstroomsnelheden in werkelijkheid lastig of zelfs helemaal niet realiseerbaar zijn.

Een mogelijke oplossing is om de brandmeldinstallatie met volledige bewaking uit te voeren, en de brandkleppen te voeden/sturen vanuit de BMI. Wat aan te houden voor prijsvorming op dit onderdeel?

Antwoord:

Voor de prijsvorming de besteksoplossing aanhouden: decentrale kanaalrookmelders voor de rooksturing van de brandkleppen volgens NEN 6075, niet gekoppeld aan de brandmeldcentrale. Een alternatief met volledige bewaking kan uitsluitend als gelijkwaardigheidsvoorstel separaat worden ingediend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
255**Onderwerp:**

Installatie bestek 61.11.11-a

Vraag:

Zijn er ook gelijkwaardige alternatieven voor Priva regeltechniek toegestaan?

Antwoord:

Ja. Priva Blue ID of gelijkwaardig is toegestaan, mits het systeem webbased is, minimaal 10 jaar wordt ondersteund en alle beschreven regelingen, koppelingen, trendopslag, visualisaties en beheerfuncties volledig worden geleverd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
256**Onderwerp:**

Installatie bestek 60.11.10-b

Vraag:

Waarom zijn er twee buffervaten opgenomen? Het betreft een change-over systeem (of koelen, of verwarmen met de gehele installatie)

Antwoord:

Twee buffervaten handhaven: één voor de warme en één voor de koude zijde. De change-over vindt plaats aan de gebouwszijde na de buffers. De buffervaten borgen het minimale systeemvolume en beperken het pendelen van de warmtepompen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
257**Onderwerp:**

Installatie bestek 60.00.59

Vraag:

De aannemer dient gedurende de lengte van de garantieperiode de volgende installaties te onderhouden volgens de hiervoor voorgeschreven onderhoudsverplichtingen”
Voor betreffende installaties staat een periode van 2 jaar genoemd, betekent dit dus dat wij een onderhoudstermijn van 2 jaar in de aanneemsom op moeten nemen voor deze omschreven installaties?

Antwoord:

Ja. Voor de in het bestek genoemde installaties moet onderhoud gedurende de garantieperiode van 2 jaar in de aanneemsom worden opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
258**Onderwerp:**

Installatie bestek 60

Vraag:

Is er voor prijsvorming een ruimtestaat beschikbaar met aan te houden hoeveelheden/vermogens: verwarming, koeling en ventilatie. Zo niet dan ontvangen wij graag een opgave hiervan?

Antwoord:

Er is geen afzonderlijke ruimtestaat beschikbaar. De aannemer moet conform de

ontwerpverplichting de transmissie-, koellast-, gebouwsimulatie- en ventilatieberekeningen opstellen. De tekeningen, het technisch bestek en Frisse Scholen klasse B zijn daarbij leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

259

Onderwerp:

Installatie bestek 60.51.61-a

Vraag:

De omschreven warmtepomp is voorzien van koudemiddel R410A, klopt dit m.b.t. de regelgeving? Zo niet dan ontvangen wij graag een opgave van het aan te houden vervangende type met voldoende vermogen.

Antwoord:

Een R410A-uitvoering niet als toekomstbestendig uitgangspunt aanhouden. Bied een gelijkwaardige warmtepomp met een lager GWP, bij voorkeur R32 of R290, aan met minimaal dezelfde prestaties. Het definitieve aantal en vermogen volgt uit de transmissie- en koellastberekening van de installateur en moet vooraf worden goedgekeurd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

260

Onderwerp:

BB 43.38.10-a

Vraag:

Graag ontvangen wij nog iets meer informatie m.b.t. de gevel letters. Met of zonder Agora, kleur wit of groen of andere kleur, dikte materiaal, bv 8mm Acrylox, doosletter of Flatbox etc, etc. Is dit

nog niet aan te geven dan is het misschien beter om voorlopig een stelpost op te geven.

Antwoord:

Zie vraag 76.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
261

Onderwerp:

BB 43.32.10-a

Vraag:

Graag ontvangen wij een roosterstaat met roosterspecificaties?

Antwoord:

Dit bestekpunt betreft de bouwkundige schoonlooproosters en niet de ventilatieroosters. Een roosterstaat hiervoor behoort niet tot de stukken van Bongers/Jansen. De specificaties volgen uit bouwkundig bestek 43.32.10-a en detail V003. Eventueel ontbrekende maatvoering of aanvullende specificaties moeten door de architect worden aangeleverd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
262

Onderwerp:

BB 32.31.12-a

Vraag:

Bij de omschrijving van de houten trappen ontbreekt het lamellen hekwerk zoals op tekening is

aangegeven. Graag deze toevoegen aan de omschrijving.

Antwoord:

zie detail Vi202

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
263

Onderwerp:

BB 30.80.10-a/b

Vraag:

De hier benoemde stelposten betreft de aankoop, verzoek om de stelpost op te geven inclusief montage omdat wij niet exact weten wat wij moeten aanbrengen.

Antwoord:

De stelpost betreft inderdaad de aankoop. Het exacte type is in deze fase nog niet bekend. De montagekosten dienen in de inschrijfsom opgenomen te zijn. Hiervoor naar eigen inzicht en keuze een bedrag aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
264

Onderwerp:

BB 30.70.13-a

Vraag:

Bij dit bestek artikel wordt vermeld dat het om de merken PP001 t/m PP005 gaat maar op de

kozijntekening staat PP.01 t/m PP.04 aangegeven en deze komen ook overeen met de bouwkundige plattegronden. Kozijntekening aanhouden?

Antwoord:

Zie vraag 227.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
265

Onderwerp:

BB 30.33.11-a

Vraag:

De HPL afwerking van de hier genoemde binnendeuren is F3050 cygnets, maar dit staat in de kozijnstaat specifiek benoemd bij een aantal posities wat betekend dit dan voor de overige deuren waar dit niet benoemd staat?

Antwoord:

"Kleur van de HPL deuren muv de cygnet is nog niet bepaald. Rekenen met Formica doors collectie. De schuifdeuren en kozijnen worden uitgevoerd in rubberwood, blanke lak "

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
266

Onderwerp:

BB 22.60.10-a

Vraag:

Betreft het voor de huismus en vleermuis uitsluitend inbouwkasten, of gaan wij ook gevelkasten toepassen? Graag meer duidelijkheid?

Antwoord:

Zie vraag 60

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
267

Onderwerp:

BB Algemeen

Vraag:

Welke aanvullende vergunningen dienen wij als inschrijvers aan te vragen, los van de vergunningen die door de opdrachtgever reeds zijn aangevraagd.

Antwoord:

De vergunningen benodigd voor uitvoering van het werk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
268

Onderwerp:

BB 17.34.11-a & 17.34.12-a

Vraag:

Het bestek vermeldt dat wij de rijwielbeugels en het rijwielrek leveren en dat de montage geschied tijdens de werkzaamheden op het terrein. Vallen de montagekosten hierbij binnen onze opdracht?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
269

Onderwerp:

BB 12

Vraag:

Werkzaamheden infiltratiekratten opnemen? Zo ja, is er een speciaal type voorgeschreven?

Antwoord:

Nee. De infiltratiekratten zijn volgens paragraaf 50.11.10-a geen onderdeel van het installatiebestek en worden door derden uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
270

Onderwerp:

BB 12

Vraag:

Behoort het aansluiten van het buitenriool niet tot onze werkzaamheden? Staat ook niet omschreven in het installatiebestek.

Antwoord:

De aansluiting op het openbare riool behoort conform paragraaf 51.00.30 tot de werkzaamheden van de aannemer. De W-installatie eindigt 1 m buiten de gevel; de terreinriolering en verdere aansluiting moeten door de aannemer worden gecoördineerd en opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
271

Onderwerp:

BB 12

Vraag:

Hoe krijgen wij het werkterrein aangeleverd?

Antwoord:

Zoals het is. Het terrein is toegankelijk en te bekijken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
272

Onderwerp:

BB 12

Vraag:

Welk type vetafscheider moeten wij toepassen?

Antwoord:

Een betonnen vetafscheider conform NEN-EN 1825-1 toepassen, betonkwaliteit C35/C45. De inhoud/capaciteit wordt door de leverancier bepaald op basis van de keukenbelasting. De

verkeersbelasting afstemmen op de locatie en de put op een deugdelijke fundering plaatsen, bereikbaar voor onderhoud.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
274

Onderwerp:

BB 12

Vraag:

Moeten wij ook de infiltratiekratten opnemen, en zoja wat voor type? Of is dit ook werkzaamheden derden?

Antwoord:

Nee. De infiltratiekratten zijn geen onderdeel van het installatiebestek en worden door derden uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
275

Onderwerp:

BB 12

Vraag:

Is er ruimte voor tijdelijk gronddepot ca. 400-500 m3 binnen de werkgrenzen? Dit voor aanvulling buitenzijde fundaties / Arbo-strook.

Antwoord:

Dit is afhankelijk van uw werkplan en bouwplaatsinrichting. Binnen de werkgrenzen is dat naar uw inzicht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
278

Onderwerp:

BB Algemeen

Vraag:

Kunnen wij er vanuit gaan dat de aangegeven bouwkundige voorzieningen rondom de opstelling van LBK kasten voldoet aan de vereiste akoestische prestatie voor Frisse scholen klasse B. zo niet dan ontvangen we hiervoor graag de vereiste akoestische maatregelen.

Antwoord:

Nee. De aannemer moet de akoestische berekeningen uitvoeren en samen met de bouwkundig aannemer alle benodigde geluid- en trillingsisolerende voorzieningen treffen. De installatie moet aantoonbaar voldoen aan Frisse Scholen klasse B, maximaal 33 dB(A) in onderwijsruimten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
279

Onderwerp:

BB Algemeen

Vraag:

Voor de beoordeling van de financiële en economische draagkracht worden jaarrekeningen van de genoemde jaren gevraagd. In dit stadium van het project is het voldoende en passend om deze beoordeling uit te voeren op basis van een accountantsverklaring met betrekking tot de

solvabiliteit (eigen vermogen), de quick ratio, de current ratio en de gevraagde omzet over de genoemde jaren. Wij verzoeken u hiermee akkoord te gaan.

Antwoord:

Voor dit stadium is dat ook akkoord. Bij voornemen tot gunning worden de onderliggende bewijsstukken opgevraagd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
280

Onderwerp:

BB Algemeen

Vraag:

Wij verzoeken opdrachtgever om een eenduidige afbakening van de scope van de werkzaamheden. Indien tekeningen en bestek niet met elkaar overeenkomen, welk document is dan leidend? En kan opdrachtgever bevestigen dat werkzaamheden die niet uit het bestek en/of de overige contractstukken als onderdeel van de opdracht kunnen worden afgeleid, niet voor rekening en risico van de aannemer komen?

Antwoord:

Bij tegenstrijdigheden dient u hierover vragen te stellen, evenals bij onduidelijkheden. Als een onderdeel ergens benoemd is dient dit meegenomen te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
281

Onderwerp:

BB Algemeen

Vraag:

Het bouwkundig bestek lijkt niet volledig aan te sluiten op de ontvangen tekeningen. In het bestek is tevens bepaald dat geen aanspraak op meerwerk kan worden gemaakt voor onderdelen die niet zijn genoemd maar wel op tekening staan.

Antwoord:

Dat klopt. Zodra een onderdeel ergens benoemd is dient dit meegenomen te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
284

Onderwerp:

Bestek: 05.00.23

Vraag:

Wat wordt bedoeld met meetvoorziening?

Antwoord:

Met meetvoorziening wordt hier een maatvoeringsvoorziening op de bouwplaats bedoeld, niet een technische meetinrichting voor energiestromen. De hoofdaannemer dient de hoofdmaatvoering, waaronder peilmerken, stramien- en referentiepunten en de bijbehorende maatvoeringsgegevens, beschikbaar te stellen en gedurende de uitvoering in stand te houden. De technische verbruiksmetingen zijn afzonderlijk in het installatiebestek omschreven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

Onderwerp:

286	Bestek: 33.88.09-a Vraag: Afmetingen noodoverstorten niet op detail aangegeven. Wat hier aan te houden? Antwoord: De afmetingen en aantallen van de noodoverstorten bepalen op basis van de HWA-berekening conform NEN 3215 en NTR 3216. De W-installateur levert de berekeningsgegevens; de bouwkundig aannemer levert en monteert de noodoverstorten. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 11 okt 2026 Percelen: P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink
Ref.nr. 287	Onderwerp: Bestek: 48.34.40-b Vraag: Wandafwerkingstekening, Ruimteafwerkstaat en Bestek spreken elkaar tegen. Wat dienen wij hier aan te houden? Antwoord: Ruimtestaat boven bestek tenzij anders beantwoord. Fase: Inschrijffase Inschrijfronde: Inschrijfronde 1 Vragenronde: Vragenronde 1 Beantwoord op: 22 okt 2026 Percelen: P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink
Ref.nr. 289	Onderwerp: Wandafwerkings tekening:

Vraag:

Lambrisering HPL niet omschreven, geen hoogte, geen detail. Wat hier aan te houden.

Antwoord:

Zie vraag 103.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
290

Onderwerp:

Brandwering

Vraag:

Welk type brandklep aanhouden ivm koppeling gebouw beheer systeem?

Antwoord:

Een gemotoriseerde brand-/rookklep conform NEN 6075 toepassen, rookdichtheidsklasse Ra, voorzien van veerretourmotor en eindstandcontacten voor open/dicht en storing naar het GBS. De diameter één maat groter dan de luchtkanaalmaat aanhouden en de doorvoering gecertificeerd brandwerend afwerken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
291

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Hoe te rekenen bij wel omschreven niet getekend, of omgekeerd?

Antwoord:

Zowel bij alleen omschreven als alleen getekend rekenen. Dus indien ergens benoemd altijd rekenen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
294

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §01.02.47, blz. 19

Vraag:

"Paragraaf 47 UAV en artikel 7:753 BW zijn hierop niet van toepassing".

Deze zin graag verwijderen. §47 UAV en art. 7:753 BW zijn juist in het leven geroepen als daadwerkelijk een overmachtsituatie ontstaat. Wij kunnen ons nimmer op deze artikelen beroepen als sprake is van een "normaal ondernemersrisico".

Antwoord:

"Akkoord. De uitsluiting van §47 UAV 2012 en artikel 7:753 BW vervalt onder de volgende voorwaarden:

Voorzienbare weersomstandigheden en de daarbij behorende voorzieningen voor het doorwerken worden geacht in de aanneemsom te zijn opgenomen en geven geen recht op verrekening. Bij uitzonderlijke, niet-toerekenbare kostenverhogende omstandigheden blijven §47 UAV 2012 en artikel 7:753 BW van toepassing, met inachtneming van de daarin opgenomen voorwaarden en meldingsplicht."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Ref.nr.
295

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §01.02.35-92., blz. 17

Vraag:

"Als de inschrijfbegroting een eenmalige korting voorkomt, dient deze ook bij meer-minderwerkopgave naar rato in de staart te worden opgenomen".

Een eenmalige korting geldt alleen voor het totale bedrag en kan niet worden toegepast op meer-minderwerkopgaves. Wij verzoeken u om deze regel te verwijderen.

Antwoord:

Niet akkoord. De bij inschrijving aangeboden korting maakt onderdeel uit van de overeengekomen prijsvorming en dient daarom ook bij meer- en minderwerk naar rato in de staartkostenberekening te worden verwerkt. Hiermee wordt voorkomen dat voor wijzigingen een ander prijsniveau wordt gehanteerd dan bij de oorspronkelijke inschrijving. De bepaling blijft gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
296

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §01.02.35-90., blz. 17

Vraag:

Verrekening van meer en minder werk: "Extra kosten voor projectleiders, werkvoorbereiders en tekenwerk ... worden niet geaccepteerd".

Het uitvoeren van meerwerken kan alleen met extra inzet van projectleiders, werkvoorbereiders en modelleers. Deze regel is daarom voor ons niet akkoord en wij verzoeken u om deze regel te verwijderen.

Antwoord:

"Gedeeltelijk akkoord. De bepaling wordt verduidelijkt.

Aantoonbaar noodzakelijke extra inzet van projectleiding, werkvoorbereiding en teken- of modelleerwerk die rechtstreeks voortvloeit uit een opgedragen wijziging, mag gespecificeerd in de meerwerkopgave worden opgenomen. Reguliere begeleidings-, coördinatie- en administratiekosten en werkzaamheden die reeds onderdeel zijn van de oorspronkelijke opdracht,

worden niet afzonderlijk vergoed. Dubbele verrekening via zowel directe uren als staartkosten is niet toegestaan."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
297

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §01.02.35-90., blz. 17

Vraag:

"Melding van meerwerk dient binnen 2 weken na uitgifte van een herziene of nieuwe tekening in 3-voud door de aannemer bij de directie te worden ingediend".

Kunt u bevestigen dat binnen 2 WERKweken dient te zijn?

Antwoord:

Ja, dat kunnen wij bevestigen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
298

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §01.02.22, blz. 13

Vraag:

"Luka kwaliteitsverklaring luchtkanalen".

De LUKA is een vereniging van een beperkt aantal kanalenfabrikanten. Het vragen om een Luka kwaliteitsverklaring beperkt de marktwerking en kan prijsverhogend werken.

De luchtkanalen worden door ons geleverd en gemonteerd volgens de in het bestek gevraagde eisen en normen, inclusief beproeving van de luchtdichtheid.

Bent u bereid om de eis voor een Luka kwaliteitsverklaring te laten vervallen?

Antwoord:

De eis voor een LUKA-lidmaatschapsverklaring vervalt. Een gelijkwaardige kwaliteitsverklaring en beproevingsrapport waaruit luchtdichtheidsklasse C blijkt, is toegestaan. De gevraagde luchtdichtheid en beproeving blijven onverkort van kracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
299

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §01.02.08-97, blz. 11

Vraag:

"...blijft schade aan het werk tot de oplevering voor rekening van de aannemer, tenzij de aannemer aantoont dat de schade te wijten is aan de vervroegde ingebruikname".

Het bouwdeel dat vervroegd in gebruik is genomen, wordt beschouwd als opgeleverd. De aannemer kan daarom niet meer verantwoordelijk worden gehouden voor schade. Wij verzoeken u daarom om punt 97 geheel te verwijderen.

Antwoord:

"Niet akkoord. Vervroegde ingebruikneming van een werk of bouwdeel geldt niet automatisch als formele oplevering, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen en vastgelegd.

De aannemer blijft tot de formele oplevering verantwoordelijk voor het werk. Schade die aantoonbaar het gevolg is van de vervroegde ingebruikneming, handelen van gebruikers of werkzaamheden van derden, komt niet voor rekening van de aannemer. Punt 97 blijft daarom gehandhaafd."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

300

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §01.02.08-06., blz. 10

Vraag:

"bepaalde gedeelten van het werk eerder te doen voltooien".

Via deze weg willen wij u erop wijzen dat bij vervroegde ingebruikname ook de onderhouds- en garantietermijn ingaat van die betreffende onderdelen.

Antwoord:

Akkoord. Bij vervroegde ingebruikneming van een zelfstandig bruikbaar gedeelte van het werk door de opdrachtgever gaan voor dat betreffende gedeelte de onderhouds- en garantietermijn in op de datum van ingebruikneming. De datum, de betreffende onderdelen en de staat daarvan worden voorafgaand aan de Ingebruikneming schriftelijk vastgelegd. Ingebruikneming uitsluitend ten behoeve van testen, inregelen, proefbedrijf, of verdere afbouw wordt hierbij niet als vervroegde ingebruikneming beschouwd, bovenstaande geldt alleen bij akkoord/acceptatie opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

301

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §01.02.06-20/7, blz. 8

Vraag:

"waarvan de kosten op de installateur verhaald worden".

Kunt u bevestigen dat dit alleen van toepassing is indien de vervuiling is veroorzaakt door de installateur?

Antwoord:

Ja, dat kunnen we bevestigen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
302

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §01.02.06-17, blz. 8

Vraag:

"Eventuele maatregelen ter beperking van geluidshinder zijn voor rekening van de aannemer".

Aanvullende eisen vanuit de gemeente zijn op voorhand niet door ons in te schatten. Daarom bovenstaande regel graag aanvullen met:
"met uitzondering van maatregelen t.b.v. bovengenoemde aanvullende eisen van de gemeente".

Antwoord:

"Gedeeltelijk akkoord. De bepaling wordt als volgt verduidelijkt:

Maatregelen ter beperking van geluidshinder die voortvloeien uit geldende wet- en regelgeving, de verstrekte contractstukken en bij inschrijving bekende of redelijkerwijs voorzienbare gemeentelijke eisen zijn voor rekening van de aannemer.

Aanvullende, niet voorzienbare eisen die de gemeente na de aanbesteding oplegt en die verder gaan dan de hiervoor genoemde uitgangspunten, worden als een wijziging behandeld. Eventuele financiële consequenties moeten vooraf worden onderbouwd en mogen uitsluitend na schriftelijke goedkeuring worden uitgevoerd."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
303

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §00.01.01, blz. 4

Vraag:

"De ontwerpverantwoordelijkheid voor alle onderdelen genoemd in dit bestek is voor rekening van de aannemer van dit bestek."

Aangezien de aannemer niet betrokken is geweest bij het ontwerp, kan hij niet ontwerpverantwoordelijk zijn.

Wij verzoeken u om deze regel aanpassen naar:

"De Aannemer is verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van het ontwerp en detaillering, voor alle onderdelen zoals genoemd in dit bestek".

Antwoord:

Niet akkoord. Het betreft een functioneel ontwerp. De aannemer/installateur blijft verantwoordelijk voor de verdere uitwerking, berekeningen, dimensionering, detaillering en het aantoonbaar functioneren van de installaties. De tekeningen en aangegeven diameters en afmetingen zijn indicatief.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
304

Onderwerp:

Tek. W1.2

Vraag:

Klopt het dat de wand tussen technische ruimte 2.13 en de buitenruimte (tussen de gymzalen) een brandscheiding is en dat daar ook motorbediende brandkleppen in de luchtkanalen moeten worden toegepast?

Antwoord:

Nee. Volgens de brandveiligheidstekeningen in de rapportage d.d. 12-05-2025 is de wand tussen technische ruimte 2.13 en de patio niet als brand- of rookscheiding aangemerkt. Op deze plaats hoeven daarom geen motorbediende brand-/rookkleppen te worden opgenomen. Bij alle wél aangegeven brand- en rookscheidingen zijn deze voorzieningen conform NEN 6075 vereist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
305

Onderwerp:

Tek. W1.1

Vraag:

Dient de ventilatie in ruimte 1.02 Speel- en leerruimte te worden geregeld op CO2 en dient de ruimte te worden voorzien van een vav-regeling in toevoer en afzuig?

Antwoord:

Ja. Ruimte 1.02 voorzien van CO2- en temperatuurregeling met VAV-regeling in zowel toevoer als afzuig. De definitieve klepselectie en regeling door de installateur uitwerken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
306

Onderwerp:

Tek. W1.1

Vraag:

Hoeveel bedraagt de luchthoeveelheid per inblaasrooster in ruimte 1.02 Speel- en leerruimte (totaal = 8 st.)?

Antwoord:

voor 0.02 1000 m3/uur aanhouden op 4 roosters. Voor 1.02 4 roosters aanhouden voor 2000 m3 /uur, te verdelen naast de vide + 4 geschikte jetroosters aanhouden voor 500 m3/uur per stuk in geval van grote bezetting. De aftakking voor de vide met de jetroosters uitvoeren met een vav klep, meting co2 op de bg vav klep regeln op co2. dit wijkt af van de tekening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

307

Onderwerp:

Tek. W1.0, W1.1, W1.2, W1.3

Vraag:

De benodigde brand-/rookkleppen zijn niet aangegeven op de tekeningen. Kunt u bevestigen dat wij voor de lokaties van de brandscheidingen en koude rookscheidingen moeten kijken naar document "Beoordeling bouwfysische, brandveiligheids – en akoestische aspecten t.b.v. de aanvraag omgevingsvergunning " d.d. 12-05-2025?

Antwoord:

Ja. Voor de locaties en vereiste prestaties van brand- en rookscheidingen de brandveiligheidstekeningen in de rapportage d.d. 12-05-2025, bijlage IV-1, aanhouden. Alle installatiedoorvoeringen overeenkomstig de aangegeven WBDBO- en rookwerendheid uitvoeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

308

Onderwerp:

Tek. W1.0, W1.1, W1.2

Vraag:

Dienen de centrale afzuigpunten in de gymzalen, in ruimte 0.02 en in ruimte 1.02 te worden voorzien van geluiddempers?

Antwoord:

Ja. Bij de centrale afzuigpunten in de gymzalen en de ruimten 0.02 en 1.02 de benodigde geluiddempers opnemen om aan de geldende geluidseisen te voldoen. Type, afmetingen en aantallen volgen uit de akoestische berekening van de installateur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
309**Onderwerp:**

Tek. W1.0

Vraag:

Dient de ventilatie in ruimte 0.02 Centrale Hal te worden geregeld op CO2 en dient de ruimte te worden voorzien van een vav-regeling in toevoer en afzuig?

Antwoord:

Ja. Ruimte 0.02 voorzien van CO2- en temperatuurregeling met VAV-regeling in zowel toevoer als afzuig. De definitieve klepselectie en regeling door de installateur uitwerken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
310**Onderwerp:**

Tek. W1.0

Vraag:

Hoeveel bedraagt de luchthoeveelheid per inblaasrooster in ruimte 0.02 Centrale Hal (totaal = 4 st.)?

Antwoord:

Zie vraag 306.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

311

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §61.51.22-a, blz. 68

Vraag:

"No Cure No Pay garantie op het binnenklimaat".

De garanties en prestaties zijn elders in het bestek duidelijk omschreven. Deze regel graag verwijderen.

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

312

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §61.41.10-b, blz. 67

Vraag:

"eventuele aanvullende geluiddempende maatregelen".

Graag de benodigde geluiddempende maatregelen opnemen in het bestek zodat een gelijkwaardig speelveld ontstaat.

Antwoord:

Alle geluiddempende voorzieningen opnemen die nodig zijn om aan de bestekseisen te voldoen, waaronder waar nodig geluiddempers, akoestisch beklede plenums/kanalen, flexibele

aansluitingen en trillingsisolatie. De definitieve voorzieningen bepalen met de akoestische berekening van de installateur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

313

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §61.11.11-a, blz. 60

Vraag:

"De toevoer en retourkanalen naar de gymzalen, zijn voorzien van VAV kleppen".
De luchthoeveelheid in het kanalsysteem van LBK Gymzalen is variabel door de vav-kleppen in de kanalen van de gymzalen. Dit betekent dat de aansluitingen in naastgelegen kleedruimten moeten worden voorzien van mechanische constantvolumeregelaars (toevoer en afzuig). Kunt u dat bevestigen?

Antwoord:

Bevestigd. De toevoer- en afzuigaansluitingen van de kleed- en doucheruimten voorzien van mechanische constantvolumeregelaars, zodat de ontwerpdebieten gehandhaafd blijven wanneer de VAV-kleppen van de gymzalen moduleren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

314

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §61.00.59-09, blz. 58

Vraag:

"6-maandelijks, of eerder indien de filters zodanig vervuild zijn".

De opdrachtgever weet hoe vaak de filters thans worden vervangen in deze regio. Graag i.v.m. een gelijk speelveld voor alle inschrijvers aangeven hoe vaak de filterwisseling dient plaats te vinden.

Antwoord:

Voor de prijsvorming twee filterwisselingen per jaar aanhouden, of eerder wanneer de einddrukval of vervuiling daartoe aanleiding geeft.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
315

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §60.11.10-b, blz. 48

Vraag:

"technische ruimten 45 dB(A)".

Deze eis is niet haalbaar in technische ruimten. Wij verzoeken u om deze eis aan te passen naar een algemeen geaccepteerde waarde voor technische ruimten, te weten 80 dB(A).

Antwoord:

Voor technische ruimte 2.13 maximaal 60 dB(A) aanhouden, overeenkomstig het uitgangspunt in de bouwfysische rapportage d.d. 12-05-2025. De waarde van 45 dB(A) in het installatiebestek wordt hiermee gecorrigeerd; 80 dB(A) wordt niet geaccepteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

Onderwerp:

316 Techn. Install. Bestek, §60.11.10-b, blz. 48

Vraag:

"verkeersruimten 35 dB(A)".

Deze eis is niet te vinden in PvE Frisse Scholen. Wij verzoeken u om deze eis aan te passen naar een algemeen geaccepteerde waarde voor verkeersruimten, te weten 40 dB(A).

Antwoord:

De projecteis van maximaal 35 dB(A) voor verkeersruimten blijft gehandhaafd. Aanpassing naar 40 dB(A) is niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
317

Onderwerp:

Tekening W1.2

Vraag:

Op dit detail is een plenumbak getekend die niet is aangesloten op het kozijnrooster.
De plenumbak zal moeten worden aangepast naar een L-vorm.
Alleen aan de bovenzijde van het rooster zien we ca. 40 mm. om een flens tegen te monteren.
Aan de onderzijde van het kozijnrooster zien we geen montage mogelijkheid.
Graag uw toelichting hoe we de plenumbak luchtdicht en geluiddicht kunnen aansluiten op het kozijnrooster.

Antwoord:

De plenumbak L-vormig uitvoeren en met een rondom doorlopend hulp-/flensprofiel op het kozijnrooster aansluiten. De aansluiting luchtdicht afwerken met gesloten-cellige afdichtband en elastische kit en waar nodig inwendig akoestisch bekleden. De bevestiging aan de onderzijde en het benodigde hulpframe afstemmen met de kozijn-/gevelleverancier en in de aanbieding opnemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
318

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Tekening W1.2

Vraag:

De warmtepompen worden opgesteld in een patio. Hierdoor kan kortsluiting van luchtstromen ontstaan waardoor de warmtepompen niet goed kunnen functioneren.

Om dit risico te beperken wordt 7.000 m³/h retourlucht over de warmtepompen uitgeblazen. Echter, deze luchthoeveelheid is variabel en niet altijd aanwezig als de warmtepompen in bedrijf zijn.

Ter info: de condensorluchthoeveelheid per warmtepomp bedraagt 8.400 m³/h.

Is de opstelling afgestemd met de leverancier en staat u garant voor de juiste werking van de warmtepompen met deze opstelling?

Antwoord:

De weergegeven opstelling is een functioneel uitgangspunt en vormt geen onvoorwaardelijke leveranciersgarantie. De installateur moet de definitieve opstelling, vrije aan- en uitblaas, mogelijke recirculatie en werking in deellast met de warmtepompleverancier verifiëren en aantonen. De 7.000 m³/h afblaaslucht mag daarbij niet als enige borging worden beschouwd; aanvullende voorzieningen of aanpassing van de opstelling opnemen indien uit de uitwerking blijkt dat dit nodig is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
320

Onderwerp:

Tekeningen W1.0/W1.1/W1.2

Vraag:

De units in ruimten 0.40, 1.06 en 2.12 zijn alleen voor die ruimte. Waarom zijn deze units dan toch gesplitst in een wtw-unit en een fancoil-unit?

Antwoord:

De WTW-unit verzorgt de vereiste buitenlucht, warmteterugwinning en CO2-gestuurde ventilatie. De fancoil-/change-overunit verzorgt afzonderlijk de voelbare verwarmings- en koellast en de ruimtetemperatuurregeling. De functies zijn daarom bewust gescheiden, ook wanneer beide units slechts één ruimte bedienen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
321

Onderwerp:

Tekening W1.0

Vraag:

Op welk systeem is het afzuigpunt in ruimte 0.38 Berging kindvoorz. aangesloten?

Antwoord:

De WTW-unit verzorgt de vereiste buitenlucht, warmteterugwinning en CO2-gestuurde ventilatie. De fancoil-/change-overunit verzorgt afzonderlijk de voelbare verwarmings- en koellast en de ruimtetemperatuurregeling. De functies zijn daarom bewust gescheiden, ook wanneer beide units slechts één ruimte bedienen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
322

Onderwerp:

Tekening W1.0

Vraag:

Is het juist dat in ruimte 0.72 Toilet geen afzuigpunt aanwezig is?

Antwoord:

Nee. Ruimte 0.72 moet conform het bestek als sanitaire ruimte mechanisch worden afgezogen. Een afzuigpunt van minimaal 50 m³/h opnemen en aansluiten op het sanitaire afzuigstelsel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
323

Onderwerp:

Tekening W1.0

Vraag:

Is het juist dat in ruimte 0.03 Keuken geen afzuigpunt aanwezig is?

Antwoord:

In ruimte 0.03 hoeft geen afzonderlijke kookafzuiging met afvoer naar buiten te worden opgenomen. Voor de pantry een recirculatieafzuigkap aanhouden; de algemene ruimteventilatie blijft onderdeel van het ventilatieconcept.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
324

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §68.91.19-a, blz. 91

Vraag:

"Elektrische bekabeling moet voldoen aan de vereiste brand- en rookklasse".

Graag ontvangen wij uw opgave van de vereiste brand- / rookklasse.

Antwoord:

Conform paragraaf 70.11.19-f geldt B2ca voor bekabeling in extra beschermde vluchtroutes en Dca voor de overige ruimten. Bekabeling met functiebehoud toepassen waar dit voor de betreffende veiligheidsinstallatie is vereist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
325

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §68.11.10-j, blz. 80

Vraag:

"- Hoofd elektrameter kWh
- Elektrameter kWh school
- Elektrameter kWh gymz./kleedk./douches
- Elektrameter kWh PV panelen
- Elektrale warmtepompen":

Kunt u bevestigen dat 5 st. kWh-meters dienen te worden ingelezen in het gbs?

Antwoord:

Nee. De vier algemene meetfuncties (hoofd, school, gym en PV) elk met één Modbus-kWh-meter uitvoeren en iedere warmtepomp afzonderlijk bemeteren. Bij acht warmtepompen zijn daarmee in totaal 12 kWh-meters in het GBS in te lezen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
326

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §68.11.10-j, blz. 80,

Vraag:

"Warmtemeters koude en warme verdeler":

In dezelfde alinea wordt gevraagd om warmtemeter totaal, warmtemeter school en warmtemeter gym.

Kunt u bevestigen dat "Warmtemeters koude en warme verdeler" kunnen vervallen omdat anders dubbele energiemeters worden geplaatst?

Antwoord:

Ja. De school, algemeen end e gym dient te worden bemeterd, voorkeur is in de technische ruimte op de verdeler.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
327

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §68.11.10-b, blz. 77

Vraag:

In hoofdstuk 68 is de schakeling van de verlichting zeer beperkt omschreven: "Verlichtingsinstallaties (binnen en buiten)...".

Techn. Install. Bestek, §68.11.10-g, blz. 80, "Regeling verlichting (2 groepen)".

Graag ontvangen wij uw uitgebreide omschrijving van de gewenste verlichtingsregeling.

Antwoord:

Verblijfsruimten uitvoeren met 2 groeps DALI-dimming via de decentrale GBS-regeling, inschakeling door een GBS-aanwezigheidsmelder met lichtsensor en lokale dim-/overbrugmogelijkheid op de ruimtebediening. Toiletten, douches en bergingen lokaal schakelen met aanwezigheids-/bewegingsmelders; technische ruimten met een standaardschakelaar. Gangen, entrees, centrale hal, speel leeruimte centraal via het GBS/inbraakstatus schakelen. Ten behoeve van de centrale verlichting in elke ruimte een schakelaar plaatsen zodat eventueel de verlichting lokaal kan worden uitgeschakeld. Buitenverlichting en gevelnaam/logo I regelen met 2 kanaals Astroklok.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

328

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §62.41.19-a, blz. 74,

Vraag:

"...split-systeem...voor het koelen van de serverruimte":

In §75.11.41-a (blz. 109) wordt een 230V voedingspunt gevraagd voor extra mechanische ventilatie in de serverruimte.

Is in hoofdstuk 70 ook de bovendakse e-voeding opgenomen voor een split-unit?

Antwoord:

Ja. Naast het 230 V-punt voor de extra mechanische ventilatie moet voor de split-unit een afzonderlijke elektrische voeding voor het buitendeel worden opgenomen. Spanning, vermogen en afzekering definitief afstemmen op de goedgekeurde koeltechnische selectie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

329

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §62.41.19-a, blz. 74,

Vraag:

"...split-systeem...voor het koelen van de serverruimte":

Graag uw opgave van het benodigd koelvermogen in serverruimte 1.20.

Antwoord:

Het koelvermogen is niet als vaste waarde voorgeschreven. De installateur moet de warmtelast van de serverruimte berekenen op basis van de daadwerkelijk opgestelde apparatuur en een continu bedrijfszekere split-unit selecteren waarmee de vereiste ruimtetemperatuur wordt gehandhaafd. De berekening en selectie ter goedkeuring indienen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
330

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §61.60.31-a, blz. 70

Vraag:

"...brand/rookkleppen...Deze dienen te voldoen aan NEN6075":

Welke variant is bij dit project van toepassing:

OF brandkleppen voorzien van servomotoren, gevoed/gestuurd/bekabeld vanuit de brandmeldinstallatie,

OF brandkleppen, elk voorzien van een servomotor en van een opgebouwde, decentrale rookmelder, niet aangesloten op een brandmeldcentrale (e.e.a. cf. §75.11.21-a.)?

Antwoord:

De tweede variant is van toepassing: iedere brand-/rookklep voorzien van een servomotor en een decentrale kanaalrookmelder conform NEN 6075. De kleppen worden niet vanuit of door de brandmeldcentrale gestuurd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
331

Onderwerp:
Techn. Install. Bestek, §61.52.19-b, blz. 69

Vraag:

Voor de kozijnroosters omschrijft u "Kleur (RAL): 7006". Dat is beige-grijs. Echter, in de Kleur- en Materialenstaat van de architect wordt gevraagd om "Antraciet". Wat is waar?

Antwoord:

Voor de kozijnroosters RAL 7006 aanhouden. Dit is de projectspecifieke installatie-eis; de kleur- en materialenstaat wordt hierop afgestemd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
332

Onderwerp:
Techn. Install. Bestek, §61.52.19-a, blz. 69

Vraag:

De benodigde afmeting van het buitenluchtaanzuigrooster van LBK Gymzalen bedraagt ca. 1.400 x 1.400 mm. (ca. 2 m²).

Echter, op bouwkundige geveltekening 407N (let op: schaal 1:100) bedraagt de afmeting ca. 5.100 x 2.600 mm. (ca. 13,3 m²).

Welke afmeting van het gevelrooster dienen wij op te nemen in onze offerte?

Antwoord:

Voor de W-installatie het technisch benodigde aanzuigrooster aanhouden, gedimensioneerd op minimaal 7.000 m³/h en maximaal 2,5 m/s. Voor prijsvorming is circa 1.400 x 1.400 mm aan te houden, onder voorbehoud van de vrije doorlaat van het geselecteerde rooster. De maat 5.100 x 2.600 mm betreft de bouwkundige/gevelmatige opening en niet de benodigde actieve roostermaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
333**Onderwerp:**

Techn. Install. Bestek, §61.51.22-a, blz. 68

Vraag:

Als wij de luchthoeveelheden van de inblaasroosters in kleedruimten en speelruimten aftrekken van de door u bepaalde capaciteit van de LBK, blijft ca. 2.500 m³/h over de gymzalen dus ca. 1.250 m³/h per luchtslang.

Dat komt ongeveer overeen met de door u voorgeschreven intredesnelheid in de halfronde luchtslang (half rond 500 cf. tekening).

Met deze luchthoeveelheid dienen de gymzalen te worden verwarmd (all-air). Dat betekent ca. 4,1 kW per gymzaal bij dT=10K.

Kunt u bevestigen dat de door u opgegeven capaciteit van de LBK (7.000 m³/h) juist is?

Antwoord:

"7.000 m³/h is de minimale capaciteit van de LBK. De installateur moet met de ventilatieberekening aantonen dat hiermee het vereiste ventilatiedebiet wordt gedekt. Voor de luchtverwarming per sportruimte circa 1.250 m³/h aanhouden, met een temperatuurverschil van maximaal 10 K.

Aanvullend per sportruimte twee LT-plafondstralingspanelen opnemen, fabricaat Fanger of gelijkwaardig. De panelen uitvoeren met een lengte van circa 10 meter en een breedte van 1.200 mm, aan te brengen vanaf as E richting as B. De definitieve montagehoogte nader bepalen. De panelen aansluiten op het verwarmingsnet 45/35 °C.

De stralingspanelen zodanig selecteren en dimensioneren dat deze, samen met de luchtverwarming, het volledige transmissieverlies van de sportruimte dekken en een ruimtetemperatuur van 18 °C waarborgen. Indien uit de transmissieberekening blijkt dat de genoemde afmetingen onvoldoende zijn, moeten aantal en/of afmetingen hierop worden aangepast. De benodigde ophanging, aansluitingen, regelafsluiters, inregelvoorzieningen en regeling compleet opnemen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
334

Onderwerp:
Techn. Install. Bestek, §61.41.10-a, blz. 66

Vraag:
"Tinbl 21 grC... Tinbl 16 grC":

Bedoelt u de temperatuur na de change-overbatterij in de LBK of de temperatuur t.p.v. het inblaasrooster?

Antwoord:
De genoemde inblaastemperaturen gelden direct na de change-overbatterij in de LBK, bij de uittrede van de kast. Kanaalverliezen tot aan de roosters moeten in de verdere uitwerking worden meegenomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
335

Onderwerp:
Techn. Install. Bestek, §61.11.11-a, blz. 61

Vraag:
"Een belangrijk punt is dat er rekening moet worden gehouden met de verdunningsfactor."

De lokaties van buitenluchtaanzuig en retourluchtafblaas zijn door u gekozen.
Kunt u bevestigen dat uw ontwerp voldoet aan de verdunningsfactor cf. BBL en NEN1087?

Antwoord:
De posities op de functionele tekeningen zijn uitgangspunten. De installateur moet in de verdere uitwerking de verdunningsfactor en onderlinge ligging van aanzuig en afblaas conform Bbl en NEN 1087 berekenen en aantonen en de posities zo nodig aanpassen in overleg met architect en opdrachtgever.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

336

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §61.11.11-a, blz. 60

Vraag:

"De aannemer van dit bestek dient in samenspraak met de bouwkundige aannemer dusdanige geluiddempende voorzieningen te treffen dat de vereiste geluidsdrumniveau's worden gerealiseerd".

Wij gaan ervan uit dat uw systeemkeuze voldoet aan de door u gestelde eisen. Welke geluiddempende voorzieningen bedoelt u in deze alinea?

Antwoord:

Hiermee worden onder meer geluiddempers in toevoer en retour, akoestisch beklede plenums /kanalen, flexibele aansluitingen en trillingsisolatie van kast, ventilatoren en kanaalwerk bedoeld. De installateur bepaalt de definitieve uitvoering met een akoestische berekening en moet aantonen dat in de bezette ruimten maximaal 33 dB(A) wordt gerealiseerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

337

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §61.11.10-a, blz. 59

Vraag:

"De transmissie van de gymzalen, kleedkamers en douches dient volledig gedekt te worden door de luchtverwarming".

Bedoelt u dan dat:

1. de lucht centraal wordt voorverwarmd tot ca. 30°C in de LBK en dat daarmee het warmteverlies in de gymzalen, kleedkamers, douches en speelruimte wordt gedekt? N.B. In dat geval is naregelen per ruimte niet mogelijk.

2. de lucht centraal wordt voorverwarmd in de LBK tot ca. 20°C en dat de kanalen naar gymzalen, kleedkamers en speelruimten zijn voorzien van naverwarmers om lokaal de ruimtetemperatuur te regelen (nu niet op tekening)?

Antwoord:

Uitgangspunt is optie 1: centrale luchtverwarming met de change-overbatterij in de LBK. De gymzalen worden met VAV-kleppen nageregeld; kleed- en doucheruimten krijgen constante ontwerpdebieten. Voor het volledig dekken van de transmissie van de sportzalen zie vraag 333.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

338

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §61.11.10-a, blz. 59,

Vraag:

"... een akoestische flexibele slang op de rozetten is aangesloten":

Het is gebruikelijk om afzuigrozetten aan te sluiten met een niet-akoestische aluminium slang. Gaat u daarmee akkoord?

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

339

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §61.11.10-a, blz. 59,

Vraag:

"...bergingen zijn voorzien van een mechanisch afzuigstelsel":

De meeste bergingen zijn niet aangesloten op een mechanisch afzuigstelsel.
Kunt u bevestigen dat de bestektekeningen leidend zijn in welke bergingen wel en welke niet worden aangesloten op een mechanisch afzuigstelsel?

Antwoord:

Nee. Het functionele bestek is leidend: sanitaire ruimten, werkkasten en bergingen moeten mechanisch worden afgezogen, ook wanneer een aansluiting niet expliciet op de tekening is weergegeven. De tekeningen zijn indicatief en moeten door de installateur worden aangevuld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
340

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §60.51, blz. 53

Vraag:

"Hard PVC ommantelingssysteem ... De afwerking van isolatiemateriaal van alle leidingen die in het zicht lopen":

Het is niet mogelijk om dampdicht geïsoleerde leidingen te voorzien van een PVC mantel omdat bij de montage van de mantel de dampdichtheid van de isolatie wordt doorbroken.

Kunt u bevestigen dat dampdichtgeïsoleerde leidingen in het zicht niet hoeven te worden afgewerkt?

Antwoord:

Nee. Zichtbaar leidingwerk blijft voorzien van een beschermende afwerking. Bij dampdichte isolatie een geschikt, demontabel ommantelingssysteem toepassen zonder de dampremmende laag te doorboren; naden en aansluitingen dampdicht afwerken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Ref.nr.
341

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §60.51, blz. 53

Vraag:

Op principeschema P3 zijn 4 st. warmtepompen weergegeven t.b.v. de klimaatinstallatie. Op de plattegrondtekeningen W1.2 en E3.2 zijn 8 st. warmtepompen t.b.v. de klimaatinstallatie weergegeven. Wat is het juiste aantal warmtepompen dat wij dienen op te nemen in onze aanbieding?

Antwoord:

Voor de aanbieding acht complete warmtepompsets aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
342

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §60.41.31-a, blz. 52

Vraag:

"aantal groepen (st.): 1 groep per ca. 12 m² ... Aantal Verdelers: 1, bestaande uit 2 groepen".

Voor ca. 76 m² vloerverwarming zijn ca. 6 groepen benodigd.

Graag uw bevestiging dat de verdeler moet bestaan uit 6 groepen i.p.v. 2 groepen.

Antwoord:

Bevestigd. Voor circa 76 m² vloerverwarming een verdeler met zes groepen aanhouden. De definitieve groepsindeling volgt uit de leg- en capaciteitsberekening van de installateur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
343

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §60.33.11-a, blz. 51

Vraag:

Verdeler en verzamelaars, "aantal groepen (st.): 3":

Moet dit zijn 4 st. warmtepomp + 1 st. afgaande groep = 5 st. groepen?

Antwoord:

Bevestigd. Per warme en koude verdeler vijf aansluitgroepen aanhouden: vier aansluitingen voor de warmtepompen en één afgaande groep naar de gebouwinstallatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
344

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §60.31.10-a, blz. 51

Vraag:

"leidingdoorvoeringen door brand- rookscheidingen brandwerend laten afdichten door een erkend bedrijf":

Cf. §01.09.00-09. (blz. 23) behoren deze leveringen en werkzaamheden tot die van de bouwkundige aannemer.

Graag deze zin wijzigen in:

"leidingdoorvoeringen door brand- rookscheidingen brandwerend laten afdichten door een erkend bedrijf, door en voor rekening van de bouwkundige aannemer".

Antwoord:

Bevestigd. Het gecertificeerd brand- en rookwerend afdichten van installatiedoorvoeringen wordt door en voor rekening van de bouwkundige aannemer uitgevoerd. De installateur levert tijdig de sparingsgegevens, hulzen en benodigde installatiespecifieke informatie en werkt mee aan het

doorvoerlogboek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
345

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §60.12.20-d, blz. 49

Vraag:

"40/30 graden":

Dit wijkt af van blz. 47 (40-35°C) en het wijkt af van principeschema P3 d.d. 25-2-2026 (45-35°C).
Wat is waar?

Antwoord:

Voor de verwarmingsinstallatie 45/35 °C aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
346

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §60.11.10-b, blz. 48

Vraag:

"Iedere ruimte wordt individueel regelbaar middels een ruimtethermostaat + en -2K":

Kiezen voor verwarmen of koelen per ruimte is niet mogelijk: Het hele gebouw wordt of collectief verwarmd of collectief gekoeld.

Bij collectief verwarmingsbedrijf zal de optie -2K daarom niet leiden tot het koelen van de ruimte maar wel tot een verlaging van het verwarmingssetpoint.

Omgekeerd, bij collectief koelbedrijf zal de optie +2K daarom niet leiden tot het verwarmen van de ruimte maar wel tot een verhoging van het koelsetpoint.

Graag uw bevestiging van bovenstaande.

Antwoord:

Bevestigd. Het gebouw staat collectief in verwarmings- of koelbedrijf. De lokale bediening van ± 2 K verschuift uitsluitend het actieve verwarmings- respectievelijk koelsetpoint en schakelt de ruimte niet zelfstandig om tussen verwarmen en koelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
347

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §60.11.10-b, blz. 47

Vraag:

"minimale aanvoertemperatuur van 12°C en een maximale retourtemperatuur van 18°C":

Dit wijkt af van principeschema P3 d.d. 25-2-2026 (13-18°C). Wat is waar?

Antwoord:

Voor koelbedrijf 12/18 °C aanvoer/retour aanhouden. De 13/18 °C op principeschema P3 wordt hierop gecorrigeerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
348

Onderwerp:
Techn. Install. Bestek, §60.11.10-a, blz. 46

Vraag:
De ontwerp-ruimtetemperatuur van de gymzaal ontbreekt. Kunt u bevestigen dat de ontwerp-ruimtetemperatuur in de gymzalen 18°C bedraagt?

Antwoord:
Bevestigd. Voor de gymzalen een ontwerp-ruimtetemperatuur van 18 °C aanhouden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
349

Onderwerp:
Techn. Install. Bestek, §51.32.10-a, blz. 29

Vraag:
De benodigde condensafvoeren staan niet op tekening. Kunt u bevestigen dat LBK Gym, de ventilatie-units boven de verlaagde plafonds en de split-unit in ruimte 1.20 moeten worden aangesloten op condensafvoerleidingen?

Antwoord:
Bevestigd. Condensafvoeren opnemen voor de LBK, alle decentrale ventilatie-/klimaatunits die kunnen koelen en de split-unit in serverruimte 1.20. Aansluiten via geschikte sifons op de binnenriolering en waar nodig voorzien van afschot en vorstbeveiliging.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Ref.nr.
350

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §01.03.40, blz. 19

Vraag:

Graag uw opgave van het geldende eigen risico van uw CAR-verzekering, per gebeurtenis.

Antwoord:

CAR verzekering te regelen door bouwkundig aannemer

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
351

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, §01.02.43, blz. 19

Vraag:

Mogen wij in plaats van een Bankgarantie een Concerngarantie verstrekken?

Antwoord:

Nee, een concerngarantie wordt niet geaccepteerd. De in het bestek voorgeschreven bankgarantie dient te worden verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
352

Onderwerp:
Techn. Install. Bestek, §01.02.42, blz. 19

Vraag:
"korting ... bedraagt per dag € 500":
Een korting zonder beperking is voor ons onacceptabel. Wij zien graag dat deze, zoals te doen gebruikelijk, wordt gemaximaliseerd op 5% van de aanneemsom. Bent u hiermee akkoord?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
353

Onderwerp:
Techn. Install. Bestek, §01.02.42, blz. 19

Vraag:
Wanneer is het kortingsbedrag van toepassing?

Antwoord:
Het kortingsbedrag is van toepassing wanneer het werk niet binnen de contractueel vastgestelde opleveringstermijn is opgeleverd. De korting geldt vanaf de eerstvolgende werkdag tot en met de daadwerkelijke oplevering, rekening houdend met eventueel verleend uitstel of goedgekeurde termijnverlenging. Voor dagen die geen werkdag zijn, wordt geen korting opgelegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
354

Onderwerp:
Techn. Install. Bestek, §01.02.22-01, blz. 14

Vraag:

De opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor beoogde energieprestaties /besparingen t.o.v. de huidige installaties aangezien hij/zij niet betrokken is geweest bij de ontwerpkeuzes.

Wij verzoeken u deze regel te verwijderen uit het bestek.

Antwoord:

Niet akkoord met het volledig verwijderen van deze bepaling. Het betreft een functioneel bestek, waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de verdere uitwerking, berekeningen, dimensionering, selectie en het functioneren van de installaties.

De opdrachtnemer moet aantonen dat het uitgewerkte ontwerp voldoet aan de voorgeschreven energieprestaties en uitgangspunten. De daadwerkelijk gerealiseerde energiebesparing ten opzichte van de bestaande situatie kan echter niet worden gegarandeerd, omdat deze mede afhankelijk is van bezetting, gebruikstijden, instellingen, weersomstandigheden en gebruikersgedrag. De bestektekst wordt op dit punt verduidelijkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
355

Onderwerp:
Techn. Install. Bestek, §01.02.22-01, blz. 13

Vraag:

De opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor garantie na de onderhoudstermijn van 12 maanden tenzij een onderhoudscontract wordt afgesloten met de opdrachtnemer.

Kunt u bevestigen dat de opdrachtgever een onderhoudscontract zal afsluiten met de opdrachtnemer voor het 2e jaar na oplevering?

Antwoord:

Nee. De opdrachtgever verplicht zich niet tot het afsluiten van een afzonderlijk onderhoudscontract. Het voorgeschreven onderhoud gedurende de volledige garantieperiode van twee jaar moet door de opdrachtnemer in de aanneemsom worden opgenomen. De garantieverplichtingen blijven gedurende deze periode onverkort van kracht. Daarna kan onderhoud desgewenst afzonderlijk worden overeengekomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
356**Onderwerp:**

Techn. Install. Bestek, §01.02.08-06., blz. 10

Vraag:

""het recht...te verlangen...het werk eerder te doen voltooien...zonder bijbetaling": De opdrachtgever kan dit verlangen maar het is aan de opdrachtnemer om vast te stellen of dit zonder bijbetaling mogelijk is.

Wij verzoeken u om deze regel te wijzigen in:

""De directie behoudt zich het recht voor van de aannemer te verlangen, afhankelijk van de omstandigheden, bepaalde gedeelten van het werk eerder te doen voltooien. Voordat wordt overgegaan tot vervroegde afronding, dient overeenstemming te zijn tussen opdrachtgever en aannemer over de gewijzigde planning en de eventuele meerkosten"".

Antwoord:

Akkoord met verduidelijking van deze bepaling. Indien de opdrachtgever verlangt dat bepaalde onderdelen eerder worden voltooid dan contractueel overeengekomen, worden vooraf de aangepaste planning en eventuele aantoonbare meerkosten schriftelijk overeengekomen. Indien de vervroegde afronding binnen de overeengekomen planning en zonder aanvullende maatregelen mogelijk is, bestaat geen recht op bijbetaling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
357**Onderwerp:**

Techn. Install. Bestek, §01.02.08-04., blz. 9

Vraag:

"voorbeeld FCIB is op aanvraag verkrijgbaar":
Graag ontvangen wij een voorbeeld FCIB.

Antwoord:

Een voorbeeld van het FCIB-protocol wordt separaat aangeleverd. De opdrachtnemer moet dit voorbeeld projectspecifiek aanvullen en bij de oplevering volledig ingevuld en ondertekend indienen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
358

Onderwerp:

Techn. Install. Bestek, blz. 3

Vraag:

Kunt u bevestigen dat PvE De Rietvink d.d. 11-4-2023 volledig is verwerkt in het huidige ontwerp van Adviesburo Bongers/Jansen?

Antwoord:

"Het PvE De Rietvink d.d. 11 april 2023 is als basis en toetsingskader voor het ontwerp gehanteerd. De relevante installatietechnische eisen zijn in het huidige ontwerp en technisch bestek verwerkt en nader uitgewerkt.

Het PvE is niet in alle onderdelen één-op-één overgenomen. Bij afwijkingen of tegenstrijdigheden zijn het actuele technische bestek, de installatietekeningen en de Nota van Inlichtingen leidend."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
359

Onderwerp:
RAL kleuren

Vraag:

Op diverse lokaties in het bestek wordt gesproken over "n.t.b. RAL kleur". Om verwarring te voorkomen over kleurstellingen, verzoeken wij u om dit te wijzigen in "n.t.b. standaard RAL-kleur". Gaat u daarmee akkoord?

Antwoord:

Akkoord. Waar 'RAL-kleur n.t.b.' is vermeld, wordt een nader te bepalen standaard RAL-kleur bedoeld. De definitieve kleur vooraf ter goedkeuring afstemmen met architect/opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
360

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Kunnen wij de warmteverlies-, koellast-, gebouwsimulatie- en geluidberekeningen ontvangen, als pdf-bestand en in het originele format?

Antwoord:

De gevraagde warmteverlies-, koellast-, gebouwsimulatie- en installatiegeluidberekeningen zijn niet als onderliggende ontwerpberekeningen beschikbaar. De installateur moet deze berekeningen conform de ontwerpverplichting zelf opstellen en ter goedkeuring indienen; technisch bestek, tekeningen, ventilatieberekening en Frisse Scholen klasse B zijn daarbij de uitgangspunten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
361

Onderwerp:
BIM-protocol

Vraag:
Welk BIM-protocol hanteert OG?

Antwoord:
DigiGo/BIM loket

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
366

Onderwerp:
Armaturenboek

Vraag:
Verlichtingsarmatuur code HN: De door adviseur Bongers/Jansen voorgestelde armatuur van Bega kan niet worden voorzien van een geïntegreerde noodunit. Deze armatuur dient te worden voorzien van een extern geplaatste noodunit. Waar kunnen wij deze noodunit plaatsen? Binnen aan de andere zijde van de muur of naast de armatuur gemonteerd.

Antwoord:
De externe noodunit aan de binnenzijde van de gevel plaatsen, bij voorkeur boven een bereikbaar systeemplafond. De kabelafstand tussen armatuur en noodunit maximaal 1 m houden en de unit bereikbaar laten voor inspectie en onderhoud.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Ref.nr.
367

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:
Armaturenboek

Vraag:
Verlichtingsarmatuur code H: Bega, de fabrikant heeft de volgende vraag, er zijn 2 uitvoeringen, namelijk direct/indirect. Welke van deze dienen wij aan te bieden? Dit is namelijk door de adviseur Bongers/Jansen niet gespecificeerd in zijn armaturenboek.

Antwoord:
De directe uitvoering toepassen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
368

Onderwerp:
Armaturenboek

Vraag:
Verlichtingsarmatuur code H: Bega, de fabrikant heeft de volgende vraag, er zijn 2 afmetingen 200mm breed en 300mm breed. Welke van deze dienen wij aan te bieden? Dit is namelijk door de adviseur Bongers/Jansen niet gespecificeerd in zijn armaturenboek.

Antwoord:
De uitvoering met een breedte van 300 mm aanhouden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Ref.nr.
369

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Paragraaf 75.11.21-a

Vraag:

In de speellokaal dien de rook- en handmelders te zijn voorzien van een beschermkorf. Wordt hiermee uitsluitend ruimte 0.21 op de begane grond bedoeld? Of geldt dit ook voor de ruimtes met de benaming Speel- en leerruimte?

Antwoord:

De beschermkorven gelden voor het speellokaal en voor de speel- en leerruimten waar melders bereikbaar of stootgevoelig zijn. De definitieve locaties verwerken in de normconforme projectering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
370

Onderwerp:

Paragraaf 75.11.12-d

Vraag:

Er wordt in de 1e regel 1 stuks Robin Proline Video Doorbell gevraagd. Vervolgens wordt vergrendeling van twee deuren genoemd, namelijk de entreedeur van de school en de entreedeur van gymzaal. Hoeveel stuks Robin Proline Video Doorbell dienen er aan geboden te worden? 1 of 2?

Antwoord:

Twee stuks Robin ProLine Video Doorbell aanhouden: één bij de hoofdentree van de school en één bij de entree van de gymzalen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
371

Beantwoord op:
22 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:
Paragraaf 70.55

Vraag:
Hier is er een enkele verwijzing naar accuopslag. Deze staat niet op de ontvangen tekeningen en wordt ook niet omschreven in het bestek. Wat dienen wij hiervoor op te nemen, en waar?

Antwoord:
Er is geen accuopslagsysteem voorzien. Voor de prijsvorming geen accuopslag opnemen; de vermelding 'accuopslag' in paragraaf 70.55.10-a vervalt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
372

Onderwerp:
Paragraaf 70.42

Vraag:
Hier worden de waarden van hoofdschakelaar in verdeelkasten benoemd. Op tekening staan de volgende kasten:
o HVK
o OVK 1 t/m/ OVK 6.
Waar komen de kasten HVK2 en OVK accu? Deze staan namelijk niet op tekening.

Antwoord:
HVK2 en OVK accu zijn niet van toepassing

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
373

Onderwerp:

Paragraaf 70.42

Vraag:

Hier worden alleen de buisleidingen van de NUTS omschreven. Wat dienen wij aan te houden voor de buisleidingen voor de installaties? PVC buisleiding (halogeen houdend) of Halogeenvrij buisleiding?

Antwoord:

Halogeenvrije buisleidingen aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
374

Onderwerp:

Paragraaf 70.11.29-c

Vraag:

Hier worden voorzieningen voor thermostaten benoemd. Deze staan niet op de E-tekeningen en ook niet op de W-tekeningen. Dienen wij deze op te nemen? Zo ja, waar? Graag tekeningen verstrekken waar deze op zijn aangegeven.

Antwoord:

Ja. In iedere verblijfs-/regelzone bij het symbool E+W een inbouwdoos en ledige leiding voor de ruimtethermostaat/ruimtebediening opnemen. De E-installateur levert deze voorzieningen; de W-/regeltechnische installateur levert bediening en regelbekabeling. Definitieve posities in de uitvoeringsfase afstemmen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
375**Onderwerp:**

Paragraaf 70.11.19-i

Vraag:

Voor de zonweringinstallatie is het uit de bestek omschrijving niet geheel duidelijk wat bij de W-installatie en wat bij de E-installatie behoort. Op de tekeningen van de E-installatie zijn uitsluitend de ZW aansluitingen aan de gevel aangegeven. Wij, de E-installateur gaan ervan uit dat wij uitsluitend de bekabeling voor de ZW aansluitingen aanbrengen tot in de betreffende ruimte, en dat de W-installateur alle besturingskasten e.d. verzorgd en aansluit. Indien deze aanname niet juist is ontvangen wij graag een blokschema van de adviseur Bongers/Jansen waarin de demarcatie tussen W en E duidelijk is aangegeven.

Antwoord:

De aanname is niet volledig. De zonweringsleverancier levert zonwering en motoren met Hirschman stekker. De E-installateur levert voedingen, bekabeling met hirschmanstekker aansluitsnoeren, relaisboxen bij meer dan 2 aansturingen en de elektrische aansluiting van de contrastekker van de motoren. De W-/regeltechnische installateur levert de GBS-regeling, het weerstation, de ruimtebediening en de stuursignalen. Gezamenlijk in bedrijf stellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
376**Onderwerp:**

Paragraaf 70.11.19-d

Vraag:

Er is voor de spanningsverlies tot aan de PV omvormer 1% aangegeven. Scope 12 geeft 1,5% aan. Dienen wij 1% aan te houden? Of mogen wij de waarde van 1,5% aanhouden conform Scope 12?

Antwoord:

Het bestek is leidend. Tot aan de PV-omvormer maximaal 1% spanningsverlies aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
377

Onderwerp:

Paragraaf 68.11.10-b

Vraag:

Hier wordt omschreven dat de E-installateur een data aansluiting dient te verzorgen bij de hoofdregelkast. Deze data aansluiting, maar ook de elektrische voeding voor de hoofdregelkast staan niet op de E-tekeningen. Welke elektrische vermogen dienen wij voor de regelkast aan te houden? Dit is namelijk niet vermeld in het bestek. En waar komt deze aansluiting?

Antwoord:

De hoofdregelkast plaatsen in ruimte 2.13, technische ruimte. Voor de regelkast een separate 230 V /16 A voeding en een data-aansluiting aanhouden. Het definitieve opgenomen vermogen en de aansluiting afstemmen op de goedgekeurde regelkasttekeningen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
378

Onderwerp:

Monster ter beoordeling

Vraag:

Dienen de gevraagde monsters ter beoordeling als fysieke onderdeel te worden bemonstert? Of kan dit ook met product specificaties van de van

de door de adviseur Bongers/Jansen opgegeven leverancier/fabrikant?

Antwoord:

De in het bestek genoemde monsters van armaturen, plafondroosters en sanitair fysiek ter beoordeling aanbieden. Alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming kan voor een specifiek product met uitsluitend product- en specificatiebladen worden volstaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
379

Onderwerp:

Tekeningen

Vraag:

Er is geen technische/installatieschacht op tekening aangegeven. Welke ruimte wordt beschikbaar gesteld als stijgschacht voor het aanbrengen van bekabeling tussen de verdiepingen?

Antwoord:

Er is geen afzonderlijke technische/installatieschacht gereserveerd. De verticale kabeltracés binnen de technische zones nabij de bouwkundige kern door de installateur uitwerken en coördineren, inclusief benodigde sparingen en brandwerende doorvoeringen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
380

Onderwerp:

Elektrotechnische tekeningen

Vraag:

In de diverse ruimtes is een bedrade symbool getekend met E+W. Wij gaan ervan uit dat dit het bedienpaneel is dat door de W-installateur wordt verzorgd. Is deze aanname juist? En wat dienen wij als E- installateur hiervoor aan te bieden?

Antwoord:

Ja. Het symbool E+W betreft de ruimtebediening van de W-/regelinstallatie. De W-/regeltechnische installateur levert het bedienpaneel en de regelbekabeling; de E-installateur levert een inbouwdoos en ledige leiding en stemt de positie af.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
381

Onderwerp:

Elektrotechnische tekeningen

Vraag:

In de diverse ruimtes staat dit symbool getekend. Dit lijkt op een WIFI aansluiting. Maar dienen wij hier een 1v data aansluiting op te nemen? Of wordt het een 2v data aansluiting?

Antwoord:

Per wifi-accesspoint twee Cat.6A-data-aansluitingen aanhouden, geschikt voor PoE.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

Onderwerp:

382 Elektrotechnische tekening 2e verdieping

Vraag:

Welke elektrische vermogen en afzekerwaarde dienen wij aan te houden voor de lucht behandelingskast LBK? Dit is namelijk niet vermeld in het bestek.

Antwoord:

Voor de prijsvorming voor de complete LBK, inclusief regelkast en hulpcomponenten, één voedingsaansluiting van $3 \times 400 \text{ V} + \text{N} + \text{PE}$ aanhouden. Uitgaan van een elektrisch aansluitvermogen van 7,0 kW en een afzekering van $3 \times 16 \text{ A}$. De definitieve kabeldimensionering en beveiligingskarakteristiek afstemmen op de goedgekeurde leveranciersgegevens.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
383

Onderwerp:

Verlichting tekening begane grond

Vraag:

Bij stramien 6-H is een bedieningspaneel verlichting aangegeven. Behoort dit paneel tot het DALI systeem van de E-installatie of het GBS van de W-installatie?

Antwoord:

Het verlichtingspaneel vervalt, het licht van centrale ruimten schakelen dmv alarm en lokale overbruggingsschakelaars.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
384

Onderwerp:

Beveiligingstekeningen

Vraag:

Dienen wij voor de prijsvorming van de brandmeld/ontruiming de projectie van adviseur Bongers/Jansen aan te houden? Of dienen wij een projectie aan te bieden dat voldoet aan de geldende normen en regelgeving?

Antwoord:

Voor de prijsvorming een eigen normconforme projectie door een projecteringsdeskundige aanhouden. De tekeningen van Bongers/Jansen zijn functioneel en indicatief; de definitieve brandmeld- en ontruimingsinstallatie moet voldoen aan het goedgekeurde PvE, NEN 2535, NEN 2575 en de geldende regelgeving. Aangevuld met de aangegeven object beveiligingen van de brandwerende deuren. Compleet met slowwhoops in de verkeersruimte en voorruimtes van de toiletten en dergelijke.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
385

Onderwerp:

Elektrotechnische tekening 2e verdieping

Vraag:

Welke elektrische vermogen en afzekerwaarde dienen wij aan te houden voor de warmte pompen WP? Dit is namelijk niet vermeld in het bestek.

Antwoord:

Per omschreven ZHR-230Y-set voor het buitendeel 3 × 400 V, afzekering 25 A traag, aanhouden. Voor de 9 kW back-upheater in de hydrobox een separate voeding met afzekering 3 × 16 A aanhouden. Definitieve waarden afstemmen op de goedgekeurde leveranciersselectie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
386

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Elektrotechnische tekeningen

Vraag:

In de diverse ruimtes staat een vierkant met 230V aansluiting. Dit lijkt op een FCU, maar dit wordt nergens aangegeven. Welke elektrische vermogen dienen wij hiervoor aan te houden? Dit is namelijk niet vermeld in het bestek.

Antwoord:

De vierkante 230 V-aansluitpunten behoren bij de decentrale WTW-/klimaatunits. Per unit een separate aansluiting 230 V/16 A aanhouden; het definitieve opgenomen vermogen afstemmen op de goedgekeurde selectie van de W-installateur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
387

Onderwerp:

Tekeningen

Vraag:

Is er een Symbolenlijst / Renvooi behorende bij de installatie tekeningen van de adviseur Bongers/Jansen? Deze graag veerstrekken.

Antwoord:

Het renvooi/de symbolenlijst voor de installatietekeningen wordt alsnog aangeleverd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
388

Onderwerp:

Bestek § 44.41.22-b

Vraag:

Het schuren en lakken van het multiplex wordt dat door de schilder verzorgt?

Antwoord:

Ja, klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
389

Onderwerp:

Bestek § 44.41.22-a

Vraag:

Het komt ook voor dat er twee toiletten tegenover elkaar zitten. Hier kunnen niet twee saniblokframes ingebouwd worden. Hoe op te lossen?

Antwoord:

Middels voorzetwand

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
390

Onderwerp:

Bestek § 44.41.22-a

Vraag:

De toiletten staan getekend op de de wand. Moet hier geen voorzetwand voor de toiletten? Of wordt het sanibloksysteem in de wand ingebouwd?

Antwoord:

Vorzetwand klopt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
391

Onderwerp:

Bestek § 44.41.22-a

Vraag:

I.v.m. vlakheid van de wand wordt er normaal een dunnere isolatieplaat dan de stijl breedte toegepast. Kunnen we hier vlaswol 80 mm toepassen?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Ref.nr.
392

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:
Bestek § 44.41.22-a

Vraag:
Bestek geeft aan onder punt 2. Uitvoering R, verhoogde sterkte. Deze plaat is bij ons niet bekend. Kunt u aangeven welke type Gyproc plaat er bedoeld wordt?

Antwoord:
dit staat niet juist, moet zijn Gyproc Habito

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
393

Onderwerp:
Bestek § 44.41

Vraag:
Met betrekking tot de geluidsweerstand van de scheidingswanden kan Gyproc Nederland geen rapportage overleggen met betrekking tot de verschillende wandopbouwen. Ik ga er vanuit dat de architect en adviseur dit hebben uitgezocht en dat de voorgestelde wandopbouw met betrekking tot de gevraagde geluidsweerstand voldoet. Is deze aanname juist?

Antwoord:
zie bouwfysisch rapport

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Ref.nr.
394

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:
Bestek § 44.41

Vraag:
Sommige binnenwanden worden als brandwerende wand toegepast. Gyproc Nederland kan dit niet onderbouwen met rapporten. Ik ga er vanuit dat de architect en adviseur dit hebben uitgezocht en dat de voorgestelde wandopbouw met betrekking tot de gevraagde brandweerstand voldoet. Is deze aannahme juist?

Antwoord:
zie bouwfysisch rapport

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
395

Onderwerp:
Bestek § 44.41

Vraag:
Gezien de plafonds hoger zitten dan de 2400 mm van de multiplex platen komt er een horizontale naad in de multiplex platen welke in het zicht blijven. Loopt deze naad versprongen of is deze geheel recht?

Antwoord:
naad = bovenkant kozijn en loopt recht

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
396

Onderwerp:

Bestek § 44.41

Vraag:

De multiplex beplating welke in het zicht komt wordt gezaagd uit platen van 2440x1220 naar een maat van 1200x2400 zodat deze te combineren is met de onderliggende gipsplaten. Kun u mij zeggen hoe de onderlingen naad tussen twee multiplex platen eruit ziet? I.v.m. uitzetten en krimp kan het multiplex niet koud tegen elkaar?

Antwoord:

paar millimeter ertussen, uitwerking in volgende fase

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
397

Onderwerp:

Bestek 44.41

Vraag:

Bestek geeft op verschillende onderdelen aan één of twee lagen multiplex in of op de wand. I.v.m. sparingsen mogen we de wand beplating boven de systeemplafonds de uitvoeren in gipsbeplating?

Antwoord:

wanneer de multiplex esthetisch is dan wel, maar constructief niet

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Ref.nr.
398

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:
Bestek § 44.31.10-c

Vraag:
Het Rockfon Olympia plafond is er in 3 verschillende uitvoering 1A - 2A - 3A. Welke uitvoering moet hier worden toegepast?

Antwoord:
Zie vraag 183

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
399

Onderwerp:
Bestek § 44.31.10-b

Vraag:
Bestek geeft aan een Krios vochtbestendige plaat. De standaard Krios is al een vochtbestendige plaat. Kunnen we deze toepassen?

Antwoord:
nee, ecophon hygiene performance

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
400

Onderwerp:
Bestek § 44.31.10-b

Vraag:

Onder punt .01 staat "op de afwerkstaat aangegeven Ecophon Hygiene Performance", ik neem aan dat deze plaat niet bedoeld wordt maar dat het om de Krios plaat gaat. Is dat juist?

Antwoord:

nee, voor de vochtbestendige ruimte wordt deze plaat toegepast

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
402

Onderwerp:
Besteksparaagraaf 44.31.10-a

Vraag:

0. Dit type plafond heeft geen bandrasterprofielen alleen tussen profielen. Ik ga er vanuit dat de tussen profielen worden opgelegd op de randprofielen en niet aansluitend moet worden gemaakt. Is dat juist?

Antwoord:

Met bandrasterprofiel wordt bedoeld als t15 profielen, deze moeten gelijk liggen met de L profielen aan de randen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
405

Onderwerp:
Pantry P1 en P2

Vraag:
De pantry P1 en P2 zijn er totaal 21st.
Hoeveel zijn er van P1 en hoeveel zijn er van P2?

Antwoord:
P1 6x, P2 15x

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
406

Onderwerp:
Netwerkkabel

Vraag:
Van welk type netwerkkabel moeten wij uitgaan F/UTP conform paragraaf 75.61.10-a of S/FTP conform paragraaf 75.11.41-a.

Antwoord:
S/FTP Cat.6A, halogeenvrij, aanhouden. De vermelding F/UTP in paragraaf 75.61.10-a wordt hierop gecorrigeerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Percelen:
P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
407

Onderwerp:
Glasvezel

Vraag:

Wanneer gekozen wordt voor glasvezel dient dan nog de koppeling van 4 stuks datakabels aangebracht te worden welke besproken wordt in paragraaf 75.11.41a

Antwoord:

Ja. Voor de prijsvorming blijven de vier Cat.6A-datakabels tussen de centrale meter-/datapunten gehandhaafd. Glasvezel kan alleen na voorafgaande goedkeuring als alternatief worden toegepast en vervangt de vier koperverbindingen niet zonder schriftelijke wijziging.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
408

Onderwerp:
Bestekparagraaf 75.11.42-a

Vraag:

Bestekparagraaf 75.11.42-a wordt gesproken over een telecom aansluiting tot aan de ruimte van de Data installatie.

Moeten wij uitgaan van een glasvezel verbinding (graag gegevens aanleveren van de glasvezelbekabeling (type/ aantal vezels)

Antwoord:

In de basis geen interne glasvezelverbinding opnemen. Paragraaf 75.11.42-a betreft de telecom-NUTS-aansluiting tot in de dataruimte; medium, type en aantal vezels worden door de telecomprovider/opdrachtgever bepaald. Wel de voorgeschreven invoer-/mantelbuis en aansluitvoorziening opnemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Ref.nr.
409

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Bestekparagraaf 75.11.21-a

Vraag:

Bestekparagraaf 75.11.21-a wordt gesproken over het vroegtijdig uitbreiden van het PvE. Graag zien wij het bestaande PvE tegemoet.

Antwoord:

Er is geen bestaand PvE voor de brandmeld- en ontruimingsinstallatie beschikbaar. De passage "uitbreiding op het PvE" in het bestek is onjuist. De installateur dient voor de volledige brandmeld- en ontruimingsinstallatie een nieuw PvE te laten opstellen en goedkeuren door een daartoe bevoegde deskundige. De installatie en definitieve projectering moeten hierop worden gebaseerd. De kosten hiervoor dienen in de aanbieding te worden opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
410

Onderwerp:

Hoogtes schakelmaterialen

Vraag:

Graag hoogten schakelmaterialen (WCD / Schakelaars) aangeven.

Antwoord:

Voor prijsvorming aanhouden: schakelaars en ruimtebedieningen 1.050 mm boven afgewerkte vloer; algemene wandcontactdozen en data-aansluitingen 300 mm; aansluitingen boven werkbladen 1.200 mm of circa 200 mm boven het werkblad. Afwijkende posities bij MIVA-voorzieningen, vast meubilair en toestellen afstemmen op de betreffende detail-/inrichtingstekeningen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
411

Onderwerp:

Legenda elektrotechnische symbolen.

Vraag:

Is er een Legenda voorhanden m.b.t. de elektrotechnische symbolen?

Antwoord:

Het renvooi/de legenda voor de elektrotechnische installatietekeningen wordt alsnog aangeleverd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
412

Onderwerp:

Bijlagen Technisch bestek

Vraag:

Graag zien wij alle bijlagen 01 t/m 05 tegemoet genoemd in Technisch bestek

Antwoord:

Wordt aangeleverd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Ref.nr.
414

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Onderwerp:

Trappen

Vraag:

Graag aangeven hoe de treden aan de binnenzijde op de CLT wand moeten aansluiten. Moeten hiervoor sparingen in de wand worden gefreesd of moeten de treden met hoeklijnen worden bevestigd. Graag het aansluitdetail en de verdeling van de werkzaamheden verstrekken.

Antwoord:

Er wordt een sleuf in de trede gefreesd waar de hoeklijn invalt en die wordt aan de onderkant geborgd. De sleuf eindigt 3 cm voor de trede, zodat deze alleen aan de achterkant zichtbaar is. En je de trede van voor naar achteren over de hoeklijn kunt schuiven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
417

Onderwerp:

15. 61.60.31-a en 75.11.21-a

Vraag:

Worden de brandkleppen gevoed uit de regelkast? Indien ja is het 1 centrale sturing vanuit de regelkast en melding naar de regelkast anders dienen wij de aantallen te weten? Zijn deze 24 vac of 230 vac

Antwoord:

De brand- en rookkleppen worden niet centraal vanuit de regelkast aangestuurd en worden niet gekoppeld aan de brandmeldcentrale. Per brand- en rookklep een complete decentrale besturing opnemen, bestaande uit een kanaalrookmelder conform NEN 6075, een lokale 230V-voeding, een besturingsmodule en een 24V-veertretourmotor. Per klep een storingsmelding naar het GBS voeren. Het definitieve aantal brand- en rookkleppen volgt uit alle kanaaldoorvoeringen door brand- en rookwerende scheidingen en moet door de installateur op basis van het definitieve kanaalontwerp worden bepaald.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
418

Onderwerp:

Installatiebestek

Vraag:

Hoofdstuk 61.41.10-a De LBK heeft geen eigenregeling?

Antwoord:

De LBK wordt geleverd met een complete fabrieksregeling en regelkast. De regeling wordt via een open busprotocol in het GBS geïntegreerd; alle relevante setpunten, bedrijfsstanden, metingen en storingen worden in het GBS beschikbaar gemaakt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
419

Onderwerp:

Installatiebestek

Vraag:

Op tekening B&J_IN E installatie 2e verdieping is er geen locatie aangegeven voor de regelkast. Hermans is ervan uitgegaan dat de Regelkast naast OVK5 wordt geplaatst.

Antwoord:

Akkoord. Voor prijsvorming de hoofdregelkast naast OVK5 in technische ruimte 2.13 aanhouden. De definitieve positie afstemmen op bereikbaarheid, vrije werkruimte en de overige installaties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
420

Onderwerp:

Installatiebestek

Vraag:

In het bestek en de principeschema's is geen tracing aanwezig welke een koppeling heeft met het GBS, klopt dit? Als er wel tracing is hoeveel groepen + storing dienen wij rekening mee te houden?

Antwoord:

Eén separate, zelfregelende tracinggroep opnemen voor de PE50-afvoerleiding van de keuken naar de buitengevel bij as 15. De tracing voorzien van een lokale regeling en een algemene storingsmelding naar het GBS.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
421

Onderwerp:

Hoofdstuk 75.11.21-d

Vraag:

Buitenbel/ pauze bel aansturing via GBS?

Antwoord:

Ja. De buitenbel/pauzebel wordt tijdprogrammeerbaar vanuit het GBS aangestuurd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

422

Onderwerp:

Hoofdstuk 70.52.10-a

Vraag:

Op de tekeningen is HVK2 of OVK-accu aanwezig, zijn deze vervallen? Dus ook geen koppeling GBS en kWh meter?

Antwoord:

HVK2 en OVK accu vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

423

Onderwerp:

Hoofdstuk 70.11.39-a

Vraag:

Verlichting Dali sturing via GBS. Levering aanwezigheidsmelder door Hermans?

Antwoord:

Ja. De GBS-aanwezigheidsmelder met lichtsensor wordt door Hermans/de regeltechnische installateur geleverd en aangesloten. De E-installateur verzorgt de DALI-bekabeling en aansluiting van de armaturen; lokale melders voor toiletten, douches en bergingen behoren tot de E-installatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
424**Onderwerp:**

Hoofdstuk 68.51.99-a

Vraag:

18 inch touchscreen. Dient Hermans deze aan te leveren en te installeren?

Antwoord:

Ja. Het 18,5-inch touchscreen behoort tot de GBS-/regeltechnische installatie en wordt door Hermans geleverd, gemonteerd, aangesloten en geprogrammeerd. Plaatsing in ruimte 0.07 concierge aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
425**Onderwerp:**

Hoofdstuk 68.11.10-i

Vraag:

Storing MIVA toilet in GBS. Is dit nog steeds van toepassing? Waar zit het Miva toilet? Is er maar 1 Miva?

Antwoord:

Ja. De storingsmelding van de MIVA-installatie blijft op het GBS van toepassing. Er is één MIVA-toilet, ruimte 1.36 op de eerste verdieping.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
426**Onderwerp:**

Hoofdstuk 68.11.10-b GBS

Vraag:

Vrijgave van laptop laadstations. Is het noodzakelijk de vrijgave hiervan via het GBS te doen? Zo ja hoeveel laadstations zijn er? (Is dit gelijk aan laptopkarren)

Antwoord:

Ja. De vrijgave van de laptoplaadstations/laptopkarren via het GBS blijft gehandhaafd. Voor prijsvorming twintig laadstations aanhouden, één per lokaal, ieder afzonderlijk vrij te geven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
427**Onderwerp:**

Hoofdstuk 62.41.19-a Koeling Serruimte

Vraag:

Is dit een standalone regeling?

Antwoord:

Ja. De split-unit voor serruimte 1.20 krijgt een zelfstandige regeling met eigen wandthermostaat. Geen regelkoppeling met het GBS opnemen; uitsluitend een algemene storingsmelding naar het GBS indien deze standaard potentiaalvrij beschikbaar is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
428**Onderwerp:**

Hoofdstuk 61.11.11-a Systeem 1

Vraag:

Wordt gesproken over VAV kleppen, deze zie ik niet terug in de tekeningen, mogen wij ervan uitgaan dat dit er 4 zijn?

Antwoord:

Bevestigd. Vier VAV-kleppen aanhouden: per gymzaal één in de toevoer en één in de retour/afzuig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
429**Onderwerp:**

Hoofdstuk 60.41.31-a.01 Vloerverwarming

Vraag:

De condenspuntbewaking wordt niet aangesloten op het GBS?

Antwoord:

De condenspuntbewaking moet op de regelinstallatie en het GBS worden aangesloten. Bij het benaderen van het condensatiepunt moet de koeling van de vloer automatisch worden begrensd of geblokkeerd door het sluiten van de betreffende regelafsluiter. Tevens moet een melding in het GBS worden gegenereerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
430**Onderwerp:**

Hoofdstuk 52.40.20-a Hydrofoor

Vraag:

Wordt deze gevoed uit de E installatie? Geen sturing uit of melding naar het GBS?

Antwoord:

De condenspuntbewaking moet op de regelinstallatie en het GBS worden aangesloten. Bij het benaderen van het condensatiepunt moet de koeling van de vloer automatisch worden begrensd of geblokkeerd door het sluiten van de betreffende regelafsluiter. Tevens moet een melding in het GBS worden gegenereerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
431**Onderwerp:**

Hoofdstuk 14.52.40-a Vetafscheider

Vraag:

Dient hier een pomp voor opgenomen te worden?

Antwoord:

Nee. De vetafscheider is als vrijvervalinstallatie voorzien; geen pomp opnemen. Alleen wanneer uit de definitieve rioleringsberekening blijkt dat vrijverval niet mogelijk is, kan een pompinstallatie als wijziging worden toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
433**Onderwerp:**

AERIUS-projectberekening Rtf5j49DzE7N (20-03-2025)

Vraag:

De AERIUS-berekening gaat uit van Stage-IIIB-werktuigen en beperkte draaiuren (o.a. heistelling 15 uur per jaar). Is de aannemer gebonden aan deze uitgangspunten of aan voorschriften uit de omgevingsvergunning, bijvoorbeeld emissieloos of Stage-V-materieel?

Antwoord:

De voorschriften dienen gerespecteerd worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
436**Onderwerp:**

Bestek W/E 00.01.01; leidraad §8.3.2b

Vraag:

Moeten de sparingen en doorvoeringen in CLT-wanden, houten vloer- en dakelementen worden uitgewerkt door de installateur of door de houtbouwleverancier? En wie draagt de coördinatieverantwoordelijkheid voor de sparingen vóór productie?

Antwoord:

De installatieaannemers werken de sparingen en doorvoeringen uit en leveren vóór productie gecoördineerde sparingstekeningen aan. De houtbouwleverancier verwerkt de goedgekeurde sparingen in de CLT-wanden en houten vloer-/dakelementen. De integrale coördinatie en tijdige vrijgave liggen bij de hoofdaannemer; de installateur blijft verantwoordelijk voor juistheid en volledigheid van zijn sparingsopgave.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

437

Onderwerp:

Installatietekeningen B&J R24 (28-02-2025) # Strackee TO-101/102 rev B (24-04-2025)

Vraag:

Is het installatieontwerp afgestemd op wijziging B 'wijziging peil verdiepingsvloer' van de constructeur? Kunt u een tekeningenlijst van de installatietekeningen met revisiestatus beschikbaar stellen?

Antwoord:

De installatietekeningen R24 dateren van vóór wijziging B van de constructeur en zijn functioneel /indicatief; zij zijn niet aantoonbaar volledig op deze latere wijziging aangepast. De installateur moet zijn werk- en sparingstekeningen coördineren met de actuele constructieve stukken. R24 is de voor prijsvorming beschikbare revisiestatus; een afzonderlijke nieuwere installatietekeningenlijst is niet beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

438

Onderwerp:

Bestek 00.02.06-08

Vraag:

Welke belendingen moeten in de vooropname worden opgenomen? Vallen de bouwprojecten De Tijdsgeest en De Heldin-Stelling daaronder als die tijdens het heien in aanbouw zijn?

Antwoord:

Dit is aan u of uw verzekeraar om te bepalen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

440

Onderwerp:

Tekening 404N; Nvl vraag 32

Vraag:

Wilt u de posities en aantallen van de ankerpunten voor de valbeveiliging op de dakplategrond aangeven, inclusief toegangsvoorziening tot het dak?

Antwoord:

valbeveiliging cf opgave leverancier, dak is toegankelijk via deur en gevelladder technische ruimte 2.13

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

441

Onderwerp:

Tekening 411N detail Vi-202; Nvl vraag 63

Vraag:

Het lamelhek (Vi-202) is niet in het bestek omschreven. Wilt u materiaal, afwerking, afmetingen en locaties aangeven, of mogen wij dit als stelpost opnemen? Zo ja, welk bedrag?

Antwoord:

Zie vraag 413

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
446**Onderwerp:**

Leidraad

Vraag:

De leidraad sluit iedere vergoeding uit bij intrekking van de aanbesteding. Bent u bereid bij een laattijdige intrekking een redelijke vergoeding van de inschrijfkosten te overwegen, conform voorschrift 3.8 B van de Gids Proportionaliteit?

Antwoord:

Nee, wij wijzigen dit niet meer in dit stadium.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
448**Onderwerp:**

Nvl vraag 9

Vraag:

Uw antwoord op vraag 9 handhaaft de bankgarantie van 5%. Kunt u bevestigen dat de inhouding van 2% op de termijnen (00.02.40-01) daarmee vervalt? Volgens voorschrift 3.5 D lid 3 van de Gids Proportionaliteit wordt geen dubbele zekerheid verlangd.

Antwoord:

Ja, bij een bankgarantie van 5% vervalt de inhouding van 2%.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

11 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
450**Onderwerp:**

Bouwkundige tekeningen - Ligger/ schuin dak

Vraag:

Hoe is de aansluiting gewenst van de gelamineerde liggers tegen het schuine dakvlak van de gymzalen? O.a. te zien op doorsnede B-B tek 405N

Antwoord:

zie detail 309 constructeur, houten overgangslat

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
451**Onderwerp:**

Bouwkundige tekeningen - Detail V-008

Vraag:

Wat is precies de functie van de schijn zonweringsbak op dit detail en kunnen wij de exacte posities terugvinden op de geveltekeningen?

Antwoord:

Klopt, geen voorkeur, dampdichte folie naar eigen inzicht kiezen passend binnen de toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
452

Onderwerp:

Bouwkundige tekeningen - Kleuren en materialen staat

Vraag:

Bij paragraaf 42 van deze staat wordt omschreven dat de akoestische wandbekleding tpv de toestellenberging tot een hoogte van 3.6 m moet worden aangebracht. Dit klopt niet. De hoogte in deze ruimte is maximaal 2.8m1 Wat aanhouden?

Antwoord:

Zie vraag 208

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
453

Onderwerp:

Bouwkundige tekeningen - Bodemonderzoek

Vraag:

Kunnen we uitgaan van een gesloten grondbalans? Zo niet, welke maatregelen worden getroffen met betrekking tot de verontreinigingsklasse van de vrijkomende grond en de eventuele afvoer en verwerking daarvan?

Antwoord:

Ja, uitgaan van een gesloten grondbalans.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
454

Onderwerp:

Bouwkundige tekeningen - Detail V-106

Vraag:

In het bestek vinden wij niet welke roosters er boven de kalven zitten in de buitenkozijnen (detail V-106) e.e.e. staat wel in de kleur- en materiaalstaat omschreven. Of is dit het rooster genoemd in installatiebestek par 61.52.19-b

Antwoord:

Ja. Dit betreft het thermisch geïsoleerde gevel-/kozijnrooster voor de decentrale ventilatie-units zoals omschreven in paragraaf 61.52.19-b. Een hoogte van 220 mm, breedte overeenkomstig het kozijn/raam en kleur RAL 7006 aanhouden; definitieve maat afstemmen op de geselecteerde unit en kozijnmaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
455

Onderwerp:

BB 48.34.40-b

Vraag:

Hier wordt gesproken over HPL bekleding in de toiletten en wordt verwezen naar de wandafwerkingstekeningen, maar op deze tekeningen wordt er géén HPL aangegeven tpv de toiletten maar wel bij o.a. berging ruimte 0.38, 0.06 en. In de toiletten wordt wel wandtegels aangegeven maar niet op alle wanden van de voorruimten. Wat aanhouden?

Antwoord:

Zie vraag 79

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

456

Onderwerp:

BB 41.32.12-a

Vraag:

Het hier omschreven tegelwerk tpv de pantry's en toiletten is niet voorzien van een fabr. en type. Bij accenttegel v.p. toiletten staat wel mosa omschreven met kleurcode. Wat aanhouden? Op de wandafwerkingstekeningen staan alléén de accenttegels aangegeven. Betekend dit dat de overige wanden in de toiletten en voorruimte toiletten worden voorzien van tegelwerk 150x300 mm. Alléén de voorruimte wordt genoemd in het bestek en K & M staat maar wij gaan er vanuit dat de toiletten zelf ook betegeld moeten worden.

Antwoord:

Zie vraag 69

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.

457

Onderwerp:

BB 33

Vraag:

De dampremmende laag ontbreekt in de besteksomschrijving. Welke dampremmende laag dient te worden toegepast?

Antwoord:

klopt, geen voorkeur, dampdichte folie naar eigen inzicht kiezen passend binnen de toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
458**Onderwerp:**

BB 32.31.12-a

Vraag:

Op de verdieping staat een lattenwand aangegeven met eiken latten van 50 × 50 mm, zonder koppeling of fixatie aan de bovenzijde. Gezien de toepassing binnen een school met deze afmeting in hout verwachten wij niet dat een dergelijke houten constructie zonder bovenkoppeling onvoldoende stijf en sterk uitgevoerd kan worden om aan de gestelde eisen te voldoen. Graag een reactie?

Antwoord:

Zie vraag 413

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
459**Onderwerp:**

BB 32.31.12-a

Vraag:

Hoe worden de treden aan de binnenzijde op de CLT-wand aangesloten. Een oplossing zou zijn om nesten/sparingen in de CLT wanden te frezen waarin de treden worden opgenomen, of worden de treden hier eveneens met hoeklijnen bevestigd?

Antwoord:

Zie vraag 414

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
460**Onderwerp:**

BB 32.31.12-a

Vraag:

De treden staan nu getekend met een dikte van 40 mm. Het betreft een open trap waarbij de treden met hoeklijnen aan de CLT-wand worden bevestigd. Een bevestiging met hoeklijnen is mogelijk, maar wij denken dat een trede van 40 mm hiervoor constructief onvoldoende is. Daarnaast zijn er treden met een vrije overspanning van circa 1.700 mm. In combinatie met een open trap en een trededikte van slechts 40 mm lijkt dit erg licht. Ons voorstel zou zijn om de trappen dicht uit te voeren en dikkere treden toe te passen. Als ze dicht zijn kan je ook een keepboom uitvoeren die onder de trap zit en tegen de CLT wand aangezien hij veel minder in het zicht valt. Graag een reactie op ons voorstel?

Antwoord:

zie vraag 415

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink

Ref.nr.
461**Onderwerp:**

BB 30.32.11-b

Vraag:

Voor de buitenkozijnen staat er een meranti, duurzaamheidsklasse 1, maar dit klopt niet. Meranti is duurzaamheidsklasse 3, bevestigen dat meranti van toepassing is?

Antwoord:

ja, 550 kg/m³

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 okt 2026

Percelen:

P1 Nieuwbouw basisschool De Rietvink