Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

RAAMOVEREENKOMST EN VOORWAARDEN VOOR
Militaire vliegvelden; grasland-, natuur- en bosbeheer
Regio: Volkel en Bestkazerne

OVEREENKOMSTNUMMER : 12269213.3

RIJKSVASTGOEDBEDRIJF
Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

DIRECTIE VASTGOEDBEHEER
AFDELING REALISATIE LANDELIJK

Bezoekadres:
St. Jacobsstraat 16, 3511BS, Utrecht

Correspondentieadres:
Postbus 16169, 2500BD, Den Haag

RAVV SYSTEMATIEK

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, te dezen vertegenwoordigd door de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, namens deze, Nelleke Flick, afdelingshoofd Realisatie Landelijk.

02 Directie

Voor aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededeling doen van wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV, zal optreden.

03 Locatie

45H03, vliegbasis Volkel; gelegen aan de Zeelandsedijk 10 te Volkel en
52A01, Luitenant-Generaal Bestkazerne; gelegen aan de Ripseweg 1 te Vredepeel

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Graslandbeheer t.b.v. vliegveiligheid
- Verwijderen van ongewenste opslag
- Verwijderen van bomen
- Uitvoeren van bosbeheer
- Uitvoeren van natuurbeheer
- Onkruidbestrijding op vliegveldverhardingen

In verband met de vliegveiligheid moet al het in het vlieggebied werkzaam personeel de Nederlandse taal machtig te zijn.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 april 2027 tot en met 31 december 2030.

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst 1 maal met 24 maanden te verlengen.
De overeenkomst kan zoals bepaald in artikel 01.21.04 van deze overeenkomst eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd.

Jaarlijks zal een deelopdracht opgedragen worden voor het graslandbeheer met een eigen start- en einddatum en deelopleveringen waarin werkzaamheden opgeleverd moeten worden.
De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV en in afwijking van het genoemde in 01.21.05 (Deel 3), bedraagt voor werkzaamheden in het vlieggebied per kalenderdag: € 20.000,-.

Voor bos- en natuurbeheer zullen deelopdrachten opgedragen worden met een eigen start- en einddatum en deelopleveringen waarin werkzaamheden opgeleverd moeten worden.
Het verwijderen van ongewenste opslag (prunus) in houtopstanden moet uiterlijk worden opgeleverd op 1 november in het opgedragen jaar.

Het bedrag der kortingen die de aannemer kan worden opgelegd uit hoofde van paragraaf 42 van de UAV bedraagt maximaal 20% van de aannemingssom.

Het werk dient in door de directie te bepalen deelopdrachten, zoals bepaald in artikel 01.21.05 van dit bestek te worden uitgevoerd en opgeleverd.

06 Onderhoudstermijn

Geen.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt niet verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.01.

08 Bonus voor het beperken van het onttrekken en lozen van grondwater

Niet van toepassing.

09 Werktijden

De commandant van het defensiecomplex heeft de bevoegdheid, wanneer operationele doeleinden het noodzakelijk maken, scherpere bepalingen te stellen dan die normaal van kracht zijn c.q. de werkzaamheden gedurende een bepaalde tijd op het gehele complex of een gedeelte daarvan te verbieden. Hieromtrent zal de wederpartij vooraf worden ingelicht.

De toegestane werktijden voor reguliere werkzaamheden zijn:
Maandag t/m vrijdag 07:00 t/m 17:00 uur.

Maaien en overige werkzaamheden binnen het vlieggebied moeten buiten openstellingstijden uitgevoerd worden en in overleg met de contactpersoon van het Rijksvastgoedbedrijf:
Vliegbasis Volkel: ’s ochtends, aan het eind van de middag en/of in het weekend.
Luitenant-Generaal Bestkazerne: doordeweeks overdag.

10 Bewijs van vakbekwaamheid onderaannemers

Overeenkomstig het gestelde in paragraaf 6 lid 26 van de UAV is voor de uitvoering van alle werkzaamheden door eventueel in te schakelen onderaannemers toestemming van de directie vereist. De aannemer dient aan te tonen dat de door hem voorgestelde onderaannemers vakbekwaam zijn voor de betreffende werkzaamheden.

11 Evaluatie deelopdrachten

Na oplevering van een deelopdracht evalueert de opdrachtgever de opdrachtnemer aan de hand van het in de bijlage van deze overeenkomst opgenomen evaluatieformulier. De evaluatie is er op gericht om een efficiënte en prettige samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te vormen. De evaluaties van de deelopdrachten kunnen tevens dienen als deel van de afweging bij het besluit tot wel of niet verlengen van de looptijd van deze overeenkomst. een positief resultaat bij de evaluatie is echter geen garantie voor een verlenging.

12 Werkzaamheden van soortgelijke aard

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om werkzaamheden op de complexen zoals vermeld onder paragraaf 03 van Deel 1 van deze overeenkomst die weliswaar gelijksoortig zijn aan de werkzaamheden als genoemd in deze overeenkomst, aan derden op te dragen.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

De volgende tekeningen (graslandbeheerkaarten) behoren tot het bestek:
- 45H03 vliegbasis Volkel
- 52A01 Luitenant-Generaal Bestkazerne

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Kwaliteitsborging

In het kwaliteitsplan het ingediende Plan van Aanpak met de daarop gegeven aandachtspunten verwerken.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- V&G-plan, standaard voor verbouw en renovatie;
- Verantwoordingsformulier Social Return;
- Toegangsregeling werkterrein Defensie;
- Toegangsregeling voor leveranciers, versie maart 2023 (defensie);
- Flyer uitleg toegangscontrole (defensie);
- Procedure bij spontaan aantreffen van OO;
- Voorbeeld uitvoeringseisen graslandbeheer.

05 Toegangsregeling

Voor het complex of de complexen waarop het werkterrein is gelegen geldt een toegangsregeling.
De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek gevoegd dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand gesteld.

06 Locatiebeschrijving

Niet van toepassing.

07 Natuur, landschap en cultuurhistorische waarden

Werken volgens de betreffende gedragscode. Zie artikel 64.12.71 in deel 3.

Op sommige terreinen zijn cultuurhistorische waarden aanwezig. Ter plaatse van cultuurhistorische waarden zijn graafwerkzaamheden niet toegestaan.

Op sommige terreinen bevinden zich archeologische waarden. In de betreffende (delen van) terreinen werken volgens de Erfgoedwet. Het is ten alle tijden niet toegestaan om archeologische (Rijks)monumenten te beschadigen (zoals het berijden van grafheuvels met motorvoertuigen).
Deze locaties zullen door de directie worden aangegeven.

08 Archeologische begeleiding

Niet van toepassing.

09 Bodemkundige en grondmechanische gegevens

De grondslag bestaat vanaf het maaiveld uit zand.

10 Milieuhygiënische gegevens

Niet van toepassing.

11 Milieukundige begeleiding

Niet van toepassing.

12 Ontplofbare oorlogsresten

Zie onderstaan overzicht voor de mogelijke aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten (OO). In de betreffende (delen van) terreinen zijn graaf/rooiwerkzaamheden niet toegestaan.

45H03, vliegbasis Volkel: Grotendeels verdacht
52A01, Luitenant-Generaal Bestkazerne: Deels verdacht

13 Grondwaterstanden

Niet van toepassing.

14 Gegevens ten behoeve van bemalingen

Niet van toepassing.

15 Zeewaterstanden

Niet van toepassing.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1								**Gras- en kruidachtigen** Faunareddende maatregelen toepassen. Het maximale vermogen van het in te zetten materieel is 130 pk. De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen (gebruik gazon- of bosbouwbanden). De werkzaamheden uitvoeren volgens de 'Uitvoeringseisen graslandbeheer' van de betreffende vliegbasis. Dit is een dynamisch document dat jaarlijks door CLRS en RVB wordt vastgesteld.					
11								**Maaien** Rondom obstakels maaien tot aan het obstakel en voorafgaand aan het regulier maaien. Maaien met maximaal een front- en zijmaaier. Maaisel direct verzamelen en vervoeren (naar een tijdelijk depot).					
110010	512503							Maaien gras en kruidachtigen. Maaien met een handmaaier (zie 'Uitvoeringseisen') In het groeiseizoen wekelijks maaien Aantal percelen: zie graslandbeheerkaart (gazon)	are	256,00	F		
		2						Standaard beheer					
			2					Gazon meteotuin					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Aantal maaibeurten: 30 per jaar					
							1	Vrijgekomen maaisel laten liggen					
110020	512503							Maaien gras en kruidachtigen. Maaien met een gazonklepelmaaier (zie 'Uitvoeringseisen') Aantal percelen: zie graslandbeheerkaart (gazon)	are	7.511,00	F		
		2						Standaard beheer					
			2					Gazon nabij VAI's					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Aantal maaibeurten: 30 per jaar					
							1	Vrijgekomen maaisel laten liggen					
110030	512503							Maaien gras en kruidachtigen. Betreft eerste beurt van het groeiseizoen Aantal percelen: zie graslandbeheerkaart (grasveld)	are	15.613,00	F		
		2						Standaard beheer					
			1					Grasveld zweefvliegstrip, IDS, ILS en/of modelvliegclub					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Aantal maaibeurten: 1 per jaar					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620010					
110040	512503							Maaien gras en kruidachtigen. Maaien met een klepelmaaier Aantal percelen: zie graslandbeheerkaart (grasveld)	are	187.355,00	F		
		2						Standaard beheer					
			1					Grasveld zweefvliegstrip, IDS, ILS en/of modelvliegclub					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Aantal maaibeurten: 12 per jaar					
							1	Vrijgekomen maaisel laten liggen					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
110050	512503							Maaien gras en kruidachtigen.	are	246,00	F	
								Maaien met een bosmaaier				
								Aantal percelen: zie graslandbeheerkaart				
		2						Standaard beheer				
			1					Grasveld				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						2		Aantal maaibeurten: 6 per jaar				
							1	Vrijgekomen maaisel laten liggen				
110060	512501							Maaien bermen en taluds.	are	8.300,00	F	
								Maaien met een maaizuigcombinatie met ecokop is toegestaan				
		2						Standaard beheer				
			9					Langs start- en rolbanen; strook van 1-2 m breed, tussen armaturen e.d. (zie graslandbeheerkaart)				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					4			Aantal maaibeurten: 4 per jaar				
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620010				
110080	512503							Maaien gras en kruidachtigen.	are	114.400,00	F	
								Aantal percelen: zie graslandbeheerkaart (ruw gras)				
		1						Ecologisch beheer				
			3					Schraal grasveld				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						2		Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk depot				
110090	512503							Maaien gras en kruidachtigen.	are	2.745,00	F	
								Elk jaar ca. 1/3 van alle percelen / het perceel maaien Maaien met een klepelmaaier is niet toegestaan				
								Aantal percelen: zie graslandbeheerkaart (ruigte)				
		2						Standaard beheer				
			4					Kruidachtige vegetatie en houtige opslag				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						2		Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een tijdelijk depot				
110110	512501							Maaien bermen en taluds.	are	216,00	F	
								Maaien met een maaizuigcombinatie met ecokop is toegestaan				
		1						Ecologisch beheer				
			9					In het vlieggebied				
				2				Talud 1 : 2 of steiler				
					6			Aantal maaibeurten: 2 per jaar				
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620010				
12								**Onderhoud grasveld**				
120010	512521							Rollen grasveld.	are	7.800,00	F	
								Op aanwijs van de directie				
			2					Grootte per perceel: 2000 m2 of meer				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					2			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
120020	512525							Slepen grasveld.	are	7.800,00	F		
								T.b.v. het slechten van molshopen					
								Aantal percelen: variabel, op aanwijs van de directie					
			3					Slepen met weidesleep					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					2			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
120040	511101							Zaaien.	are	10,00	F		
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm					
					2			Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden Italiaans raaigras (Lolium multiflorum) met fijn schapengras (Festuca filiformis)	kg			10,00	L
								Hoeveelheid: 1 kg/100 m2					
						1		Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken					
							1	De grond na opkomst van het zaad aandrukken					
120050	511102							Bespuiten oppervlak met mengsel.	are	10,00	F		
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				Taludlengte: tot ca. 10 m					
					1			Samenstelling mengsel: per 100 m2 opbrengen 1 kg zaad, 1 liter erosiewerend middel en 1 kg meststof, waaraan minimaal 1 liter water is toegevoegd; maximaal 5 liter water toevoegen					
								Zaad n.t.b.	kg			10,00	L
								Erosiewerend middel Grassfix (o.g.)	m3			0,10	L
								Meststof n.t.b. (poederachtig)	kg			10,00	L
						1		Water ten behoeve van verdunning: uit waterleidingnet					
13								**Onderhoud watergang** Maaien met een klepelmaaier is (conform wetgeving) niet toegestaan.					
130010	511401							Uitmaaien watergang.	m	6.644,00	F		
								Aantal maaibeurten: 1 per jaar					
		1						Ecologisch beheer					
			1					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m					
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m					
					3			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m					
								Oeververdediging: geen					
						3		Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar					
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en na 2 tot 4 dagen het maaisel verzamelen en vervoeren volgens bpnr. 620010					
2								**Bomen en bosplantsoen**					
21								**Verwijderen bomen** Rekening houden met opbrengsten van het stamhout en een zo hoogwaardige mogelijke afzet. Als het materiaal mag blijven liggen moet dit op minimaal 5 m van de bosrand, berm, weg, pad, sloot en/of greppel te zijn.					
2101								<u>Verwijderen bomen met vrije val, laten liggen</u>					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
210110	515101							Verwijderen bomen.	st	50,00	F	
								Boomsoort(en): nader te bepalen				
		1						Diameter borsthoogte: tot 0,25 m				
			6					Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,1 m				
					9			Stamhout ter plaatse in het terrein verwerken				
						9		Takhout ter plaatse in het terrein verwerken met een maximale hoogte van 1 m				
210120	515101							Verwijderen bomen.	st	50,00	F	
								Boomsoort(en): nader te bepalen				
		2						Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m				
			6					Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,1 m				
					9			Stamhout ter plaatse in het terrein verwerken				
						9		Takhout ter plaatse in het terrein verwerken met een maximale hoogte van 1 m				
210130	515101							Verwijderen bomen.	st	50,00	F	
								Boomsoort(en): nader te bepalen				
		3						Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m				
			6					Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,1 m				
					9			Stamhout ter plaatse in het terrein verwerken				
						9		Takhout ter plaatse in het terrein verwerken met een maximale hoogte van 1 m				
2102								<u>Verwijderen bomen met vrije val, takhout laten liggen</u>				
210210	515101							Verwijderen bomen.	st	50,00	F	
								Boomsoort(en): nader te bepalen				
		1						Diameter borsthoogte: tot 0,25 m				
			6					Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,1 m				
					3			Stamhout vervoeren naar een zo hoogwaardige mogelijke afzet				
						9		Takhout ter plaatse in het terrein verwerken met een maximale hoogte van 1 m				
210220	515101							Verwijderen bomen.	st	50,00	F	
								Boomsoort(en): nader te bepalen				
		2						Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m				
			6					Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,1 m				
					3			Stamhout vervoeren naar een zo hoogwaardige mogelijke afzet				
						9		Takhout ter plaatse in het terrein verwerken met een maximale hoogte van 1 m				
210230	515101							Verwijderen bomen.	st	50,00	F	
								Boomsoort(en): nader te bepalen				
		3						Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m				
			6					Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,1 m				
					3			Stamhout vervoeren naar een zo hoogwaardige mogelijke afzet				
						9		Takhout ter plaatse in het terrein verwerken met een maximale hoogte van 1 m				
2103								<u>Verwijderen bomen met vrije val, afvoeren</u>				
210310	515101							Verwijderen bomen.	st	50,00	F	
								Boomsoort(en): nader te bepalen				
		1						Diameter borsthoogte: tot 0,25 m				
			6					Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,1 m				
					3			Stamhout vervoeren naar een zo hoogwaardige mogelijke afzet				
						2		Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 100 mm en vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620030				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
210320	515101							Verwijderen bomen.	st	50,00	F	
								Boomsoort(en): nader te bepalen				
		2						Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m				
			6					Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,1 m				
					3			Stamhout vervoeren naar een zo hoogwaardige mogelijke afzet				
						2		Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 100 mm en vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620030				
210330	515101							Verwijderen bomen.	st	50,00	F	
								Boomsoort(en): nader te bepalen				
		3						Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m				
			6					Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,1 m				
					3			Stamhout vervoeren naar een zo hoogwaardige mogelijke afzet				
						2		Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 100 mm en vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620030				
2104								<u>Verwijderen bomen zonder vrije val, laten liggen</u>				
210410	515101							Verwijderen bomen.	st	50,00	F	
								Bomen nabij gebouwen, afrasteringen e.d.				
								Boomsoort(en): nader te bepalen				
		1						Diameter borsthoogte: tot 0,25 m				
			6					Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,1 m				
					9			Stamhout ter plaatse in het terrein verwerken				
						9		Takhout ter plaatse in het terrein verwerken met een maximale hoogte van 1 m				
210420	515101							Verwijderen bomen.	st	50,00	F	
								Bomen nabij gebouwen, afrasteringen e.d.				
								Boomsoort(en): nader te bepalen				
		2						Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m				
			6					Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,1 m				
					9			Stamhout ter plaatse in het terrein verwerken				
						9		Takhout ter plaatse in het terrein verwerken met een maximale hoogte van 1 m				
210430	515101							Verwijderen bomen.	st	50,00	F	
								Bomen nabij gebouwen, afrasteringen e.d.				
								Boomsoort(en): nader te bepalen				
		3						Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m				
			6					Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,1 m				
					9			Stamhout ter plaatse in het terrein verwerken				
						9		Takhout ter plaatse in het terrein verwerken met een maximale hoogte van 1 m				
2105								<u>Verwijderen bomen zonder vrije val, takhout laten liggen</u>				
210510	515101							Verwijderen bomen.	st	50,00	F	
								Bomen nabij gebouwen, afrasteringen e.d.				
								Boomsoort(en): nader te bepalen				
		1						Diameter borsthoogte: tot 0,25 m				
			6					Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,1 m				
					3			Stamhout vervoeren naar een zo hoogwaardige mogelijke afzet				
						9		Takhout ter plaatse in het terrein verwerken met een maximale hoogte van 1 m				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
210520	515101							Verwijderen bomen.	st	50,00	F	
								Bomen nabij gebouwen, afrasteringen e.d.				
								Boomsoort(en): nader te bepalen				
		2						Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m				
			6					Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,1 m				
					3			Stamhout vervoeren naar een zo hoogwaardige mogelijke afzet				
						9		Takhout ter plaatse in het terrein verwerken met een maximale hoogte van 1 m				
210530	515101							Verwijderen bomen.	st	50,00	F	
								Bomen nabij gebouwen, afrasteringen e.d.				
								Boomsoort(en): nader te bepalen				
		3						Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m				
			6					Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,1 m				
					3			Stamhout vervoeren naar een zo hoogwaardige mogelijke afzet				
						9		Takhout ter plaatse in het terrein verwerken met een maximale hoogte van 1 m				
2106								<u>Verwijderen bomen zonder vrije val, afvoeren</u>				
210610	515101							Verwijderen bomen.	st	50,00	F	
								Bomen nabij gebouwen, afrasteringen e.d.				
								Boomsoort(en): nader te bepalen				
		1						Diameter borsthoogte: tot 0,25 m				
			6					Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,1 m				
					3			Stamhout vervoeren naar een zo hoogwaardige mogelijke afzet				
						2		Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 100 mm en vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620030				
210620	515101							Verwijderen bomen.	st	50,00	F	
								Bomen nabij gebouwen, afrasteringen e.d.				
								Boomsoort(en): nader te bepalen				
		2						Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m				
			6					Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,1 m				
					3			Stamhout vervoeren naar een zo hoogwaardige mogelijke afzet				
						2		Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 100 mm en vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620030				
210630	515101							Verwijderen bomen.	st	50,00	F	
								Bomen nabij gebouwen, afrasteringen e.d.				
								Boomsoort(en): nader te bepalen				
		3						Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m				
			6					Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,1 m				
					3			Stamhout vervoeren naar een zo hoogwaardige mogelijke afzet				
						2		Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 100 mm en vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620030				
2107								<u>Frezen stobben</u>				
210710	515103							Bewerken stobben.	st	50,00	F	
		1						Diameter stobben: tot 0,25 m				
			2					Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld				
					1			Ontstane gaten vullen met omliggende grond en vrijgekomen materiaal; vlak afwerken				
							1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
210720	515103							Bewerken stobben.	st	50,00	F		
		2						Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m					
			2					Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld					
					1			Ontstane gaten vullen met omliggende grond en vrijgekomen materiaal; vlak afwerken					
							1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020					
210730	515103							Bewerken stobben.	st	50,00	F		
		3						Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m					
			2					Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld					
					1			Ontstane gaten vullen met omliggende grond en vrijgekomen materiaal; vlak afwerken					
							1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020					
22								**Aanbrengen beplanting** Het plantmateriaal moet voldoen aan het gestelde in paragraaf 51.46 (deel 3).					
2201								<u>Planten van bosplantsoen</u>					
220110	514299							Aanbrengen worteldip.	st	2.500,00	F		
								Waterabsorberende gel met endo- en ecto-mycorrhiza	kg			2,50	L
								Mengverhouding met water volgens voorschrift Direct voorafgaand aan het planten wortels dompelen in oplossing (gelei)					
220120	514299							Aanbrengen wildafweermiddel.	st	2.500,00	F		
								Middel: Wöbra (o.g.)					
								Gerekend is met 75 stuks plantsoen / kg	kg			33,33	L
								Middel met de kwast aanbrengen vanaf de wortelhals tot een hoogte van minimaal 70 cm boven maaiveld. Niet verwerken onder 10°C					
220130	514216							Planten van bosplantsoen.	st	1.000,00	F		
								Plantmateriaal 80-120 cm					
								Grootte per perceel: n.t.b.					
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
			2					In niet-voorbewerkte grond					
						1		Plantverband: wildverband, 45 st/100 m2					
							3	Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
								Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
220140	514216							Planten van bosplantsoen.	st	1.000,00	F		
								Plantmateriaal 80-120 cm					
								Grootte per perceel: n.t.b.					
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
			2					In niet-voorbewerkte grond					
					1			Afstand tussen de rijen: 1,5 m					
								Afstand in de rij: 1,5 m					
							3	Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
								Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
220150	514299							Planten van bosplantsoen, spitten.	st	500,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
220151	510301							Maken plantplaats.	st			500,00	I
								Voor plantverband 1,5 x 1,5 m					
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				Plantplaats met een doorsnede van ten minste 0,30 m					
					1			Zode verwijderen en naast de plantplaats deponeren					
						3		Plantplaats spitten					
							4	Bewerkingsdiepte: 0,40 m					
220152	514216							Planten van bosplantsoen.	st			500,00	I
								Plantmateriaal 80-120 cm					
								Grootte per perceel: n.t.b.					
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
			3					In plantplaatsen of plantstroken volgens bpnr. 220151					
					1			Afstand tussen de rijen: 1,5 m					
								Afstand in de rij: 1,5. m					
							3	Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
								Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
220160	514211							Inboeten beplanting bosplantsoen.	st	250,00	F		
		3						Bosplantsoen					
								maat 80-120 cm					
				1				In beplantingsvak					
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen					
2202								<u>Planten van veren</u>					
220210	514299							Planten van spillen of veren, zonder kluit, spitten.	st	25,00	F		
220211	510301							Maken plantplaats.	st			25,00	I
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				3				Plantplaats met een doorsnede van ten minste 0,50 m					
					1			Zode verwijderen en naast de plantplaats deponeren					
						3		Plantplaats spitten					
							5	Bewerkingsdiepte: 0,50 m					
220212	514215							Planten van spillen of veren.	st			25,00	I
		1						Spillen of veren zonder kluit maat 175-200 cm					
			3					In plantplaatsen of plantstroken					
				1				Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond					
						2		Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein					
							3	Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
								Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
220220	514299							Planten van spillen of veren, met kluit, spitten.	st	25,00	F		
220221	510301							Maken plantplaats.	st			25,00	I
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				3				Plantplaats met een doorsnede van ten minste 0,50 m					
					1			Zode verwijderen en naast de plantplaats deponeren					
						3		Plantplaats spitten					
							5	Bewerkingsdiepte: 0,50 m					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
220222	514215							Planten van spillen of veren.	st			25,00	I
		2						Spillen of veren met kluit maat 175-200 cm					
			3					In plantplaatsen of plantstroken					
				1				Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond					
						2		Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein					
							3	Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
								Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
2203								<u>Planten van bomen</u>					
220310	515213							Planten bomen.	st	10,00	F		
								Periode van planten : van 15 november tot 1 april					
		2						Bomen met kluit maat 12-14					
			9					In niet-voorbewerkte grond					
				1				Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
					2			Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein					
						2		De boomspiegel komvormig afwerken					
							3	Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
								Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
220320	515213							Planten bomen.	st	10,00	F		
								Periode van planten : van 15 november tot 1 april					
		2						Bomen met kluit maat 14-16					
			9					In niet-voorbewerkte grond					
				1				Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
					2			Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein					
						2		De boomspiegel komvormig afwerken					
							3	Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
								Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
220330	515502							Water geven bomen.	st	10,00	F		
			2					Water op te pompen uit open water					
					2			Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom.					
								Gerekend is met een frequentie van 1 keer per afroep					
2204								<u>Leveren plantmateriaal</u>					
								Voor het leveren van het plantmateriaal of bomen zal in de deelopdracht een post aangemaakt worden (i.v.m. laag btw tarief; hoofdcode 514203 of 515212).					
23								**Uitmaaien bosplantsoen**					
								Uitmaaien met een slagmes en rondom het boompje ca. 2 cm niet maaien.					
230010	514421							Uitmaaien beplantingsvak.	are	25,00	F		
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
								Soort en leeftijd van de beplanting: jong bosplantsoen					
		1						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
			2					Afstand tussen de rijen: ca. 1,5 tot ca. 2 m					
					2			Tussen en in de rijen maaien					
						1		Maaisel kneuzen en laten liggen					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
230020	514421							Uitmaaien beplantingsvak.	are	50,00	F	
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en)				
								Soort en leeftijd van de beplanting: jong bosplantsoen				
		1						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			2					Afstand tussen de rijen: ca. 1,5 tot ca. 2 m				
					2			Tussen en in de rijen maaien				
						1		Maaisel kneuzen en laten liggen				
230030	514421							Uitmaaien beplantingsvak.	are	25,00	F	
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
								Soort en leeftijd van de beplanting: jong bosplantsoen				
		1						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			4					Plantverband: wildverband, ca. 45 st per 100 m2				
						1		Maaisel kneuzen en laten liggen				
230040	514421							Uitmaaien beplantingsvak.	are	50,00	F	
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en)				
								Soort en leeftijd van de beplanting: jong bosplantsoen				
		1						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			4					Plantverband: wildverband, ca. 45 st per 100 m2				
						1		Maaisel kneuzen en laten liggen				
3								**Bosbeheer**				
								De bedekkingsgraad wordt ingeschat op basis van de kroonprojectie ten opzichte van het gehele bosvak.				
								Als het materiaal mag blijven liggen moet dit op minimaal 5 m van de bosrand, berm, weg, pad, sloot en/of greppel zijn.				
								Bij het verwijderen van opslag moet voldaan worden aan het gestelde in artikel 51.42.71 (deel 3).				
31								**Rooien ongewenste opslag**				
								Met exclusief wortelgestel wordt bedoeld dat zo veel mogelijk van de wortels meegetrokken worden en er geen wortels dikker dan 2 cm nog boven de grond uitsteken.				
								Tot 1-2 m hoogte handmatig (schop) rooien.				
3101								<u>Rooien ongewenste opslag, 0-2 m</u>				
310110	514101							Verwijderen begroeiing.	are	90,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: tot ca. 5%				
					3			Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
310120	514101							Verwijderen begroeiing.	are	175,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 5% tot ca. 25%				
					3			Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
310130	514101							Verwijderen begroeiing.	are	175,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 25% tot ca. 50%				
					3			Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
310140	514101							Verwijderen begroeiing.	are	90,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 50% tot ca. 75%				
					3			Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
310150	514101							Verwijderen begroeiing.	are	90,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 75% of meer				
					3			Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
3102								<u>Rooien ongewenste opslag, laten liggen</u>				
310210	514101							Verwijderen begroeiing.	are	265,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: tot ca. 5%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
310220	514101							Verwijderen begroeiing.	are	530,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 5% tot ca. 25%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
310230	514101							Verwijderen begroeiing.	are	530,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 25% tot ca. 50%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
310240	514101							Verwijderen begroeiing.	are	265,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 50% tot ca. 75%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
310250	514101							Verwijderen begroeiing.	are	90,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 75% of meer				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
3103								<u>Rooien ongewenste opslag, kleinzagen</u>				
								Betreft (kleinere) bospercelen die enigszins netjes achtergelaten moeten worden.				
310310	514101							Verwijderen begroeiing.	are	90,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: tot ca. 5%				
					3			Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen met een maximale hoogte van 0,5 m boven maaiveld				
310320	514101							Verwijderen begroeiing.	are	175,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 5% tot ca. 25%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen met een maximale hoogte van 0,5 m boven maaiveld				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
310330	514101							Verwijderen begroeiing.	are	175,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 25% tot ca. 50%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen met een maximale hoogte van 0,5 m boven maaiveld				
310340	514101							Verwijderen begroeiing.	are	90,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 50% tot ca. 75%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen met een maximale hoogte van 0,5 m boven maaiveld				
310350	514101							Verwijderen begroeiing.	are	90,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 75% of meer				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen met een maximale hoogte van 0,5 m boven maaiveld				
3104								<u>Rooien ongewenste opslag, afvoeren</u> Betreft (kleinere) bospercelen die enigszins netjes achtergelaten moeten worden.				
310410	514101							Verwijderen begroeiing.	are	90,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: tot ca. 5%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020 (materiaal groter dan ca. 1 m)				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
310420	514101							Verwijderen begroeiing.	are	175,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 5% tot ca. 25%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020 (materiaal groter dan ca. 1 m)				
310430	514101							Verwijderen begroeiing.	are	175,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 25% tot ca. 50%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020 (materiaal groter dan ca. 1 m)				
310440	514101							Verwijderen begroeiing.	are	90,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 50% tot ca. 75%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020 (materiaal groter dan ca. 1 m)				
310450	514101							Verwijderen begroeiing.	are	90,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 75% of meer				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020 (materiaal groter dan ca. 1 m)				
3105								<u>Rooien ongewenste opslag, talud</u>				
310510	514101							Verwijderen begroeiing.	are	45,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			2					Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: tot ca. 5%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020 (materiaal groter dan ca. 1 m)				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
310520	514101							Verwijderen begroeiing.	are	45,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			2					Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 5% tot ca. 25%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020 (materiaal groter dan ca. 1 m)				
310530	514101							Verwijderen begroeiing.	are	45,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			2					Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 25% tot ca. 50%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020 (materiaal groter dan ca. 1 m)				
310540	514101							Verwijderen begroeiing.	are	45,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			2					Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 50% tot ca. 75%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020 (materiaal groter dan ca. 1 m)				
310550	514101							Verwijderen begroeiing.	are	45,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			2					Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 75% of meer				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020 (materiaal groter dan ca. 1 m)				
32								**Hoog afzetten en ringen ongewenste opslag**				
3201								<u>Hoog afzetten ongewenste opslag</u>				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
320110	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Op GPS vastleggen van de locatie van de individuele opslag i.v.m. het later terugvinden om opnieuw af te zetten (bpnr. 3203)				
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: tot ca. 5%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						6		Hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 1,3 m				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
320120	514101							Verwijderen begroeiing.	are	360,00	F	
								Op GPS vastleggen van de locatie van de individuele opslag i.v.m. het later terugvinden om opnieuw af te zetten (bpnr. 3203)				
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 5% tot ca. 25%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						6		Hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 1,3 m				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
320130	514101							Verwijderen begroeiing.	are	360,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 25% tot ca. 50%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						6		Hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 1,3 m				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
320140	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 50% tot ca. 75%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						6		Hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 1,3 m				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
320150	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 75% of meer				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						6		Hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 1,3 m				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
3202								<u>Ringen ongewenste opslag</u>				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
320210	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Op GPS vastleggen van de locatie van de individuele opslag i.v.m. het later terugvinden om opnieuw af te zetten (bpnr. 3203)				
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: tot ca. 5%				
					9			Diameter borsthoogte: ca. 0,10 m of meer				
						9		Op ca. 0,50 m boven maaiveld ca. 10 cm breed de bast (incl. cambrium) verwijderen				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
320220	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Op GPS vastleggen van de locatie van de individuele opslag i.v.m. het later terugvinden om opnieuw af te zetten (bpnr. 3203)				
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 5% tot ca. 25%				
					9			Diameter borsthoogte: ca. 0,10 m of meer				
						9		Op ca. 0,50 m boven maaiveld ca. 10 cm breed de bast (incl. cambrium) verwijderen				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
3203								<u>Opnieuw afzetten ongewenste opslag</u>				
								Uitvoeren 1 jaar na het uitvoeren van bpnr. 3201 en/of 3202 op nog levende opslag.				
320310	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: tot ca. 5%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,30 m				
						9		Eerder afgezet: opnieuw afzetten op ca. 1,0 m boven maaiveld Eerder geringd: resultaat controleren en eventueel opnieuw ringen				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
320320	514101							Verwijderen begroeiing.	are	360,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 5% tot ca. 25%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,30 m				
						9		Eerder afgezet: opnieuw afzetten op ca. 1,0 m boven maaiveld Eerder geringd: resultaat controleren en eventueel opnieuw ringen				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
320330	514101							Verwijderen begroeiing.	are	360,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 25% tot ca. 50%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						6		Hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 1,0 m				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
320340	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 50% tot ca. 75%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						6		Hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 1,0 m				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
320350	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 75% of meer				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						6		Hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 1,0 m				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
33								**Afzetten ongewenste opslag, incl. behandelen** Alleen toegestaan in munitieverdachte gebieden en op en nabij archeologische monumenten en terreindelen.				
3301								<u>Afzetten ongewenste opslag, laten liggen</u>				
330110	514101							Verwijderen begroeiing.	are	540,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: tot ca. 5%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
								Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
330120	514101							Verwijderen begroeiing.	are	1.080,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: 5% tot ca. 25%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
								Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
330130	514101							Verwijderen begroeiing.	are	1.080,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 25% tot ca. 50%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
								Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
330140	514101							Verwijderen begroeiing.	are	540,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 50% tot ca. 75%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
								Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
330150	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 75% of meer				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
								Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
3302								<u>Afzetten ongewenste opslag, talud, laten liggen</u>				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
330210	514101							Verwijderen begroeiing.	are	90,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			2					Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: tot ca. 5%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
								Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
330220	514101							Verwijderen begroeiing.	are	90,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			2					Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: 5% tot ca. 25%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
								Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
330230	514101							Verwijderen begroeiing.	are	90,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			2					Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 25% tot ca. 50%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
								Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
330240	514101							Verwijderen begroeiing.	are	90,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			2					Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 50% tot ca. 75%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
								Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
330250	514101							Verwijderen begroeiing.	are	90,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			2					Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 75% of meer				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
								Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
3303								<u>Afzetten ongewenste opslag, kleinzagen</u>				
								Betreft (kleinere) bospercelen die enigszins netjes achtergelaten moeten worden.				
330310	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: tot ca. 5%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
								Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen met een maximale hoogte van 0,5 m boven maaiveld				
330320	514101							Verwijderen begroeiing.	are	360,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: 5% tot ca. 25%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
								Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen met een maximale hoogte van 0,5 m boven maaiveld				
330330	514101							Verwijderen begroeiing.	are	360,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 25% tot ca. 50%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
								Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen met een maximale hoogte van 0,5 m boven maaiveld				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
330340	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 50% tot ca. 75%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
								Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen met een maximale hoogte van 0,5 m boven maaiveld				
330350	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 75% of meer				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
								Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen met een maximale hoogte van 0,5 m boven maaiveld				
3304								<u>Afzetten ongewenste opslag, afvoeren</u>				
								Betreft (kleinere) bospercelen die enigszins netjes achtergelaten moeten worden.				
330410	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: tot ca. 5%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
								Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020 (materiaal groter dan ca. 1 m)				
330420	514101							Verwijderen begroeiing.	are	360,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 5% tot ca. 25%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
								Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020 (materiaal groter dan ca. 1 m)				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
330430	514101							Verwijderen begroeiing.	are	360,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 25% tot ca. 50%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
								Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020 (materiaal groter dan ca. 1 m)				
330440	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 50% tot ca. 75%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
								Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020 (materiaal groter dan ca. 1 m)				
330450	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 75% en meer				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
								Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020 (materiaal groter dan ca. 1 m)				
3305								<u>Afzetten ongewenste opslag, talud, afvoeren</u>				
330510	514101							Verwijderen begroeiing.	are	90,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			2					Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: tot ca. 5%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
								Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020 (materiaal groter dan ca. 1 m)				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
330520	514101							Verwijderen begroeiing.	are	90,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			2					Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 5% tot ca. 25%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020 (materiaal groter dan ca. 1 m)				
330530	514101							Verwijderen begroeiing.	are	90,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			2					Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 25% tot ca. 50%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020 (materiaal groter dan ca. 1 m)				
330540	514101							Verwijderen begroeiing.	are	90,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			2					Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 50% tot ca. 75%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020 (materiaal groter dan ca. 1 m)				
330550	514101							Verwijderen begroeiing.	are	90,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			2					Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 75% en meer				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m Snoei-/zaagvlakken direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020 (materiaal groter dan ca. 1 m)				
3306								<u>Bladbehandelen ongewenste opslag</u> Alleen toegestaan bij haarden in munitieverdachte gebieden en op en nabij archeologische monumenten en terreindelen.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
330610	514101							Verwijderen begroeiing.	are	20,00	F		
								Karakter van de begroeiing: haarden van ongewenste opslag (vn. Amerikaanse vogelkers; Prunus serotina) in houtopstand					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				3				Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2					
					2			Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m					
						9		Blad behandelen met glyfosaat met kleurstof	ltr			0,40	L
34								**Snoeien**					
340010	514499							Snoeien en afzetten bosrand.	m	2.580,00	F		
								Langs verharde en zandweg, berm en watergang					
340011	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m			2.580,00	I
								Gerekend is met ca. 20-25 stuks/100 m					
								Snoeien tot een vrije hoogte van minimaal 4 m over het profiel					
			9					Betreft: houtopstand					
				1				Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen					
							9	Vrijgekomen materiaal in de houtopstand verwerken op minimaal 5 m van de bosrand					
340012	514433							Afzetten beplanting.	m2			5.160,00	I
		6						Betreft: hinderlijke opslag in bos tot ca. 2 m uit de kant					
			3					Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2					
				9				Diameter hinderlijke opslag: tot ca. 0,15 m					
					4			Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 50 tot ca. 75%					
						1		Afzetten tot op de stobbe					
							9	Vrijgekomen materiaal in de houtopstand verwerken op minimaal 5 m van de bosrand					
340020	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	3.870,00	F		
			9					Betreft: houtopstand					
				2				Takken verwijderen tot 2 m uit de kant van de verharding zandweg, berm en/of watergang					
							9	Vrijgekomen materiaal in de houtopstand verwerken op minimaal 5 m van de bosrand					
340030	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	3.870,00	F		
								Veiligheidssnoei langs wegen en paden					
								Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m					
								Bereikbaar met hoogwerker					
								Vrije takval mogelijk					
			9					Betreft: houtopstand					
				9				Gewenst eindbeeld: zonder dood of ziek hout en schurende of foutstandige takken en ingenomen overbelaste takken om preventief takbreuk te voorkomen					
							9	Vrijgekomen materiaal in de houtopstand verwerken op minimaal 5 m van de bosrand					
340040	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	2.580,00	F		
								Langs beide zijden van wandel-/atbpaadjes					
								Niet bereikbaar met hoogwerker; werken met stokzaag					
			9					Betreft: houtopstand					
				9				Gewenst eindbeeld: zonder doorgangbelemmerende takken, dood of ziek hout en schurende of foutstandige takken en ingenomen overbelaste takken om preventief takbreuk te voorkomen boven het pad					
							9	Vrijgekomen materiaal in de houtopstand verwerken op minimaal 5 m van de bosrand/pad					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
340050	620407							Toepassen rijdende afzetting.	dag	15,00	F	
								Voor het snoeien van rand houtopstand langs wegen				
		1						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221				
			3					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
							2	Met materiaal van de aannemer				
35								**Bosrandbeheer**				
350010	514101							Verwijderen begroeiing.	are	78,00	F	
								Karakter van de begroeiing: bosrand; struweel en boomvormers tot diameter borsthoogte van ca. 0,15 m				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2				
					4			Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,3 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse verwerken in een ril. Locatie op aanwijs van de directie				
350020	514101							Verwijderen begroeiing.	are	78,00	F	
								Karakter van de begroeiing: bosrand; struweel en boomvormers tot diameter borsthoogte van ca. 0,15 m				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2				
					4			Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
						1		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,3 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting volgens bpnr. 620020 of 620030				
350030	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Karakter van de begroeiing: bosrand; struweel en boomvormers tot diameter borsthoogte van ca. 0,15 m				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2				
					4			Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
						6		Hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,1 m				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting volgens bpnr. 620030				
350040	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Karakter van de begroeiing: bosrand; struweel en bomen				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2				
						9		Rooien struweel en boomvormers tot diameter borsthoogte van ca. 0,15 m				
								Afzagen bomen (dbh ca. 0,15 tot ca. 0,30 m); hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse verwerken in een ril. Locatie op aanwijs van de directie				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
350050	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Karakter van de begroeiing: bosrand; struweel en bomen				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2				
						9		Rooien struweel en boomvormers tot diameter borsthoogte van ca. 0,15 m				
								Afzagen bomen (dbh ca. 0,15 tot ca. 0,30 m); hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05 m				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting volgens bpnr. 620020 of 620030				
36								**Hakhoutbeheer**				
								Als het af te zetten hakhout totaal niet binnen de post past, zal hier in de deelopdracht een specifieke post voor gemaakt worden.				
								Rekening houden met opbrengsten van het stamhout en een zo hoogwaardige mogelijke afzet.				
360010	514103							Verwijderen bos.	are	180,00	F	
								Afzetten hakhout				
								Boomsoort(en): nader te bepalen				
								Beplantingsdichtheid: nader te bepalen				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Diameter borsthoogte: tot ca. 0,2 m				
				5				Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)				
					3			Stamhout vervoeren naar een zo hoogwaardige mogelijke afzet				
						2		Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 100 mm en vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620030				
360020	514103							Verwijderen bos.	are	180,00	F	
								Afzetten hakhout				
								Boomsoort(en): nader te bepalen				
								Beplantingsdichtheid: nader te bepalen				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			2					Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m				
				5				Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte)				
					3			Stamhout vervoeren naar een zo hoogwaardige mogelijke afzet				
						2		Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 100 mm en vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620030				
37								**Dunning / verwijderen bos**				
								Dit hoofdstuk is bedoeld voor kleinschalige dunningen of het op kleine schaal verwijderen van bos. Omdat elke bos anders is zal hier in de deelopdracht een specifieke post voor gemaakt worden.				
								Rekening houden met opbrengsten van het stamhout en een zo hoogwaardige mogelijke afzet.				
								Tak- en tophout laten liggen op minimaal 5 m van de bosrand, berm, weg, pad, sloot en/of greppel met een maximale hoogte van 1 m.				
38								**Overige maatregelen**				
3801								<u>Bomen</u>				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
380110	515199							Ringen bomen.	st	25,00	F		
								Betreft: bomen in bos					
								T.b.v. creëren van dood hout					
								Boomsoort(en): op aanwijs van de directie					
								Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m					
								Tweemaal ringen op ca. 0,50 m boven maaiveld					
								Afstand tussen de ringen: ca. 0,20 m					
								Cambium ca. 2 cm doorsnijden					
380120	515532							Kandelaberen bomen.	st	20,00	F		
								(Dode) boom ontdoen van kroon en takken waarbij aanwezige holtes of nest behouden blijven					
								Stam toppen op 6 tot 12 m, minimaal 1 meter boven holte of nest					
		5						Boomhoogteklasse: 15 m of hoger					
			2					Takken inkorten van ca. 0,50 tot ca. 1,50 m van de takkraag					
				1				Bereikbaar met hoogwerker					
					1			Vrije takval mogelijk					
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen op minimaal 5 m van de bosrand, berm, weg, pad, sloot en/of greppel					
3802								<u>Bodemverwonding</u>					
380210	222105							Spitten of ploegen.	are	10,00	F		
								Grondsoort: zand					
		9						Grondbewerking door kulla, loftploeg, bosploeg of disktrencher					
								Afstand tussen de rijen: 1,5 m					
			9					Grootte per perceel: variabel					
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
							9	Bewerkingsdiepte: verwijderen van de zode en strooisellaag tot op de minerale ondergrond					
380220	222107							Frezen.	are	20,00	F		
								Materiaal verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 10 cm (bosfrezen), incl. achtergebleven takhout en aanwezige stobben					
								Grondsoort: zand					
		9						Grootte per perceel: variabel					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
						1		Bewerkingsdiepte: 0,10 m					
							1	Frezen met de rijrichting mee					
3803								<u>Aanbrengen raster</u>					
380310	103199							Aanbrengen grofwildkerend raster.	m	500,00	F		
								Inclusief de benodigde bevestigingsmaterialen					
380311	103101							Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st			125,00	I
								Palen van onbehandeld en geschild kastanje- of robiniahout					
		1						Paal van hout: gepunt en gekruind, lengte 3 m, diameter 0,12 m	st			100,00	L
			1					Schoorpaal van hout: lengte 4 m, diameter 0,12 m. Aanbrengen op eind- en knikpunt en bij inrit/dam	st			25,00	L
				8				Paalafstand: 5 m h.o.h.					
					7			Hoogte paalkop boven maaiveld: 2 m					
						1		Palen te lood aanbrengen					
380312	103103							Aanbrengen spandraad en puntdraad.	m			500,00	I
								Spandraad: zwaar, verzinkt, dikte 3,4 mm					
								Inclusief draadspanners					
			2					2 spandraden; boven en onder aan de buitenzijde, op 1,95 m en 1,0 m boven maaiveld	m			1.000,00	L
				1				1 puntdraad aan de buitenzijde, op 0,05 m boven maaiveld	m			500,00	L

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
380313	103104							Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.	m			500,00	I
		3						Schapengaas, licht 15 cm tussen verticale draden, tussendraad 1,8-2,0 mm dik, bovenste en onderste draad 2,5 mm dik	m			500,00	L
			3					Gaashoogte: 2 m					
				1				Onderkant gaas 0,05 m boven maaiveld					
380314	103104							Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.	m			500,00	I
								Betreft wildmachet; ter voorkoming van vast blijven hangen van roodwild					
								Gaas dubbelvouwen en over bovenkant grofwildgaas bevestigen					
		1						Gaas: zeskant vlechtwerk draaddikte 0,8 mm; thermisch verzinkt	m			500,00	L
			1					Gaashoogte: 0,4 m					
				1				Onderkant gaas 1,8 m boven maaiveld					
380320	103105							Aanbrengen hek.	st	5,00	F		
								Inclusief gaas als bpnr. 380313	m			15,00	L
								Inclusief hang- en sluitwerk	st			5,00	L
		4						Beweegbaar hek in afrastering					
			1					Lengte 3 m					
				1				Palen van hout onbehandeld en geschild kastanje- of robiniahout, lengte 3 m, diameter 0,14 m	st			10,00	L
					1			Hekwerk van hout planken van Europees naaldhout 3x15 cm	m			45,00	L
380330	103199							Aanbrengen konijnkerend raster.	m	500,00	F		
								Inclusief de benodigde bevestigingsmaterialen					
380331	103101							Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st			125,00	I
								Palen van onbehandeld en geschild kastanje- of robiniahout					
		1						Paal van hout: gepunt en gekruind, lengte 1,60 m, diameter 0,10 m	st			100,00	L
			1					Schoorpaal van hout: lengte 2,50 m, diameter 0,12 m. Aanbrengen op eind- en knikpunt en bij inrit/dam	st			25,00	L
				4				Paalafstand: 3 m h.o.h.					
					7			Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,90 m					
						1		Palen te lood aanbrengen					
380332	103103							Aanbrengen spandraad.	m			500,00	I
								Spandraad: zwaar, verzinkt, dikte 2,8 mm					
								Inclusief draadspanners					
			3					3 spandraden; boven, midden en onder aan de buitenzijde, op 0,90 m, 0,50 m en 0,05 m boven maaiveld					
380333	103104							Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.	m			500,00	I
		1						Gaas: zeskant vlechtwerk draaddikte 0,8 mm; thermisch verzinkt					
			2					Gaashoogte: 1,5 m					
				9				Gaas 0,30 m verticaal en 0,20 m horizontaal ingraven aan de buitenzijde van het (plant)vak					
								Gaas langs bovendraad 0,10 m omvouwen naar buitenzijde					
3804								<u>Verwijderen raster</u>					
380410	103111							Verwijderen afrastering.	m	500,00	F		
								Grofwildkerend raster					
								Incl. beweegbaar hek (poort)					
		2						Houten palen met gaas (als bpnr. 380310)					
					3			Afstand palen h.o.h. 4,5 m of meer					
						2		Hoogte van 1,25 tot 2,5 m					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
								Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost (bewijs van ontvangst)					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
380420	103111							Verwijderen afrastering.	m	500,00	F	
								Deels ingegraven konijnwerend raster				
		2						Houten palen met gaas (als bpnr. 380320)				
					1			Afstand palen h.o.h. tot 3 m				
						1		Hoogte tot 1,25 m				
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden verrekend op de stelpost (bewijs van ontvangst)				
4								**Natuurbeheer**				
41								**Verwijderen ongewenste opslag** De bedekkingsgraad wordt ingeschat op basis van de kroonprojectie ten opzichte van het gehele vak. Voor het afvoeren van het vrijgekomen materiaal mag het (heide)terrein bereden worden met zo minimaal mogelijk rijbewegingen en vaste rijroutes (voorconcentreren). Dit in afstemming met de directie. Als het vrijgekomen materiaal mag blijven liggen, moet dit op minimaal 5 m van de berm, weg, pad, sloot en/of greppel zijn.				
4101								<u>Rooien ongewenste opslag, 0-2 m</u> Loofhout verwijderen tot een diepte van ten minste 0,3 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en naaldhout afzetten onder de laagste takkrans; ten hoogste 0,05 m boven maaiveld.				
410110	514101							Verwijderen begroeiing. Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)	are	35,00	F	
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: tot ca. 5%				
					3			Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
						9		Loofhout rooien en naaldhout afzetten				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
410120	514101							Verwijderen begroeiing. Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)	are	70,00	F	
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 5% tot ca. 25%				
					3			Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
						9		Loofhout rooien en naaldhout afzetten				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
410130	514101							Verwijderen begroeiing. Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)	are	70,00	F	
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 25% tot ca. 50%				
					3			Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
						9		Loofhout rooien en naaldhout afzetten				
							9	Vrijgekomen materiaal groter dan ca. 1 m versnipperen en vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
410140	514101							Verwijderen begroeiing.	are	35,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 50% tot ca. 75%				
					3			Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
						9		Loofhout rooien en naaldhout afzetten				
							9	Vrijgekomen materiaal groter dan ca. 1 m versnipperen en vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020				
410150	514101							Verwijderen begroeiing.	are	35,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 75% of meer				
					3			Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
						9		Loofhout rooien en naaldhout afzetten				
							9	Vrijgekomen materiaal groter dan ca. 1 m versnipperen en vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020				
410160	514101							Verwijderen begroeiing.	are	35,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 5% tot ca. 25%				
					3			Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
						9		Loofhout rooien en naaldhout afzetten				
							9	Vrijgekomen materiaal groter dan ca. 1 m versnipperen en vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020				
4102								<u>Rooien ongewenste opslag</u>				
								Loofhout verwijderen tot een diepte van ten minste 0,3 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en naaldhout afzetten onder de laagste takkrans; ten hoogste 0,05 m boven maaiveld.				
410210	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: tot ca. 5%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Loofhout rooien en naaldhout afzetten				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
410220	514101							Verwijderen begroeiing.	are	250,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 5% tot ca. 25%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Loofhout rooien en naaldhout afzetten				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
410230	514101							Verwijderen begroeiing.	are	360,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 25% tot ca. 50%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Loofhout rooien en naaldhout afzetten				
							9	Vrijgekomen materiaal groter dan ca. 1 m versnipperen en vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020				
410240	514101							Verwijderen begroeiing.	are	250,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 50% tot ca. 75%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Loofhout rooien en naaldhout afzetten				
							9	Vrijgekomen materiaal groter dan ca. 1 m versnipperen en vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020				
410250	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 75% of meer				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Loofhout rooien en naaldhout afzetten				
							9	Vrijgekomen materiaal groter dan ca. 1 m versnipperen en vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020				
410260	514101							Verwijderen begroeiing.	are	70,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 5% tot ca. 25%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Loofhout rooien en naaldhout afzetten				
							9	Vrijgekomen materiaal groter dan ca. 1 m versnipperen en vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020				
4103								<u>Rooien ongewenste opslag, ril maken</u> Loofhout verwijderen tot een diepte van ten minste 0,3 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel en naaldhout afzetten onder de laagste takkrans; ten hoogste 0,05 m boven maaiveld.				
410310	514101							Verwijderen begroeiing.	are	35,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: tot ca. 5%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Loofhout rooien en naaldhout afzetten				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse verwerken in een ril. Locatie op aanwijs van de directie				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
410320	514101							Verwijderen begroeiing.	are	70,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 5% tot ca. 25%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Loofhout rooien en naaldhout afzetten				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse verwerken in een ril. Locatie op aanwijs van de directie				
410330	514101							Verwijderen begroeiing.	are	70,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 25% tot ca. 50%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Loofhout rooien en naaldhout afzetten				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse verwerken in een ril. Locatie op aanwijs van de directie				
410340	514101							Verwijderen begroeiing.	are	35,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 50% tot ca. 75%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Loofhout rooien en naaldhout afzetten				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse verwerken in een ril. Locatie op aanwijs van de directie				
410350	514101							Verwijderen begroeiing.	are	35,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 75% of meer				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Loofhout rooien en naaldhout afzetten				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse verwerken in een ril. Locatie op aanwijs van de directie				
4104								<u>Afzetten ongewenste opslag, incl behandelen</u> Alleen toegestaan in munitieverdachte gebieden en op en nabij archeologische monumenten en terreindelen. Afzetten boven maaiveld; hoogte van de stobben boven maaiveld: onder de laagste takkrans (naaldhout), ten hoogste 0,05 m boven maaiveld. Snoei-/zaagvlakken van loofhout direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
410410	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: tot ca. 5%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Afzetten boven maaiveld; snoei-/zaagvlakken van loofhout behandelen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
410420	514101							Verwijderen begroeiing.	are	250,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 5% tot ca. 25%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Afzetten boven maaiveld; snoei-/zaagvlakken van loofhout behandelen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse laten liggen				
410430	514101							Verwijderen begroeiing.	are	360,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 25% tot ca. 50%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Afzetten boven maaiveld; snoei-/zaagvlakken van loofhout behandelen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal groter dan ca. 1 m versnipperen en vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020				
410440	514101							Verwijderen begroeiing.	are	250,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 50% tot ca. 75%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Afzetten boven maaiveld; snoei-/zaagvlakken van loofhout behandelen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal groter dan ca. 1 m versnipperen en vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020				
410450	514101							Verwijderen begroeiing.	are	180,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 75% of meer				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Afzetten boven maaiveld; snoei-/zaagvlakken van loofhout behandelen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal groter dan ca. 1 m versnipperen en vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
410460	514101							Verwijderen begroeiing.	are	70,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 5% tot ca. 25%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Afzetten boven maaiveld; snoei-/zaagvlakken van loofhout behandelen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal groter dan ca. 1 m versnipperen en vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020				
4105								<u>Afzetten ongewenste opslag, incl behandelen, ril maken</u> Alleen toegestaan in munitieverdachte gebieden en op en nabij archeologische monumenten en terreindelen. Afzetten boven maaiveld; hoogte van de stobben boven maaiveld: onder de laagste takkrans (naaldhout), ten hoogste 0,05 m boven maaiveld. Snoei-/zaagvlakken van loofhout direct na afzetten behandelen tegen uitlopen met glyfosaat met kleurstof.				
410510	514101							Verwijderen begroeiing.	are	35,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: tot ca. 5%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Afzetten boven maaiveld; snoei-/zaagvlakken van loofhout behandelen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse verwerken in een ril. Locatie op aanwijs van de directie				
410520	514101							Verwijderen begroeiing.	are	70,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 5% tot ca. 25%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Afzetten boven maaiveld; snoei-/zaagvlakken van loofhout behandelen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse verwerken in een ril. Locatie op aanwijs van de directie				
410530	514101							Verwijderen begroeiing.	are	70,00	F	
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)				
		9						Grootte per perceel: variabel				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 25% tot ca. 50%				
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m				
						9		Afzetten boven maaiveld; snoei-/zaagvlakken van loofhout behandelen met glyfosaat met kleurstof				
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse verwerken in een ril. Locatie op aanwijs van de directie				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
410540	514101							Verwijderen begroeiing.	are	35,00	F		
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)					
		9						Grootte per perceel: variabel					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 50% tot ca. 75%					
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m					
						9		Afzetten boven maaiveld; snoei-/zaagvlakken van loofhout behandelen met glyfosaat met kleurstof					
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse verwerken in een ril. Locatie op aanwijs van de directie					
410550	514101							Verwijderen begroeiing.	are	35,00	F		
								Karakter van de begroeiing: ongewenste opslag in open terrein (heide e.d.)					
		9						Grootte per perceel: variabel					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				9				Bedekkingsgraad ongewenste opslag: ca. 75% of meer					
					9			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,10 m					
						9		Afzetten boven maaiveld; snoei-/zaagvlakken van loofhout behandelen met glyfosaat met kleurstof					
							9	Vrijgekomen materiaal ter plaatse verwerken in een ril. Locatie op aanwijs van de directie					
4106								<u>Bladbehandelen ongewenste opslag</u>					
								Alleen toegestaan bij haarden in munitieverdachte gebieden en op en nabij archeologische monumenten en terreindelen.					
410610	514101							Verwijderen begroeiing.	are	10,00	F		
								Karakter van de begroeiing: haarden van ongewenste opslag in open terrein					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				3				Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2					
					2			Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m					
						9		Blad behandelen met glyfosaat met kleurstof	ltr			0,20	L
42								**Maaien en chopperen heide**					
								Veelal in delen met weinig heide.					
420010	514435							Onderhoud heideachtige vegetatie.	are	180,00	F		
								Grootte per perceel: ca. 500 tot ca. 2000 m2					
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2					
						2		Behandeling: afmaaien op 0,1 tot 0,15 m boven maaiveld					
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend					
420020	514435							Onderhoud heideachtige vegetatie.	are	35,00	F		
								Grootte per perceel: ca. 500 tot ca. 2000 m2					
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2					
						9		Behandeling: chopperen tot en met de strooisellaag					
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020					
43								**Onderhoud ven/poel/vijver**					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
430010	511407							Uitmaaien nat en droog profiel van waterpartij.	are	10,00	F	
								Aantal maaibeurten: 1; ca. 1/3 van de waterpartij				
		1						Ecologisch beheer				
			1					Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6 m uit de insteek				
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
					3			Waterdiepte: tot ca. 0,5 m				
								Oeververdediging: geen				
						1		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en na 2 tot 4 dagen het maaisel verzamelen en vervoeren volgens bpnr. 620010				
430020	220101							Grond ontgraven uit waterpartij.	m3	20,00	F	
								Verwijderen met een tandenloze bak				
								Ca. 1/2 van de waterpartij				
								Materiaal op naastliggend terrein deponeren				
								Grondsoort: slib en organisch materiaal				
		1						Grondsoorten niet gescheiden ontgraven ca. 50% onder water				
			1					Ontgravingshoogte gemiddeld 0,2 m				
				1				Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 25 m				
					1			Taluds 1 : 10.				
						3		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m				
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
430030	220202							Grond vervoeren.	ton	30,00	F	
								Grondsoort: ingedroogd slib en organisch afval				
		1						Grond vrijgekomen bij bpnr. 430020				
			2					Vervoeren naar: een inrichting				
								Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend				
				1				Hoeveelheidsbepaling door middel van weging volgens het bewijs van ontvangst				
44								**Bestrijden invasieve exoten**				
440010	220101							Grond ontgraven uit groeilocatie Aziatische duizendknoop.	m3	50,00	F	
								Grondsoort: zand				
		1						Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
			1					Ontgravingshoogte gemiddeld 1 m				
				9				Afgraven van het midden naar de rand van de groeilocatie				
					1			Taluds 0 : 1				
						9		Alle aanwezige wortels moeten verwijderd te worden				
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
440020	510801							Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop.	m3	50,00	F	
								Incl. acceptatiekosten				
								Vervoer moet plaatsvinden overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen'				
		1						Betreft grond vrijgekomen in bestekpostnummer(s) 440010				
							1	Vrijgekomen grond vervoeren naar een verwerkings- of toepassingslocatie waar de resten van Aziatische duizendknoop aantoonbaar wordt verdelgd overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' .				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
440030	514101							Verwijderen begroeiing.	are	25,00	F	
								Karakter van de begroeiing: invasieve exoot zoals rimpelroos, hemelboom, blauwe bes/Amerikaanse trosbosbes enz.				
		2						Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				3				Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
					4			Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
						2		Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens bpnr. 620020				
440040	510804							Monitoren en nazorg in verband met Aziatische duizendknoop.	are	50,00	F	
								Monitoren en nazorg moet plaatsvinden overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen'				
		1						Aantal locaties: variabel				
			1					Periode van monitoring en nazorg: 1 jaar zonder hergroei				
				3				Aantal locatiebezoeken: 3 keer per groeizoen: in juni, voor de bouwvak en na de bouwvak				
					9			Handmatig uitgraven van eventuele hergroei				
5								**Overige werkzaamheden**				
51								**Terreinmeubilair**				
510010	722016							Aanbrengen paal.	st	20,00	F	
								Leverantie op stelpost				
		1						In het maaiveld				
			2					Afsluitpaal geschild kastanje- of robiniahout, kop afgeschuind onder een hoek van 60º, lengte 1,60 m, diameter 0,16-0,18 m				
				9				Met verankering: betonijzer (Ø10 mm, lengte 0,50 m), op 0,20 m vanaf onderzijde paal, aan beide zijden minimaal 0,15 m uitstekend				
					3			Staander(s) te lood aanbrengen				
						9		Ca. 0,80 m in de grond aanbrengen				
							9	Vrijgekomen grond terugbrengen rondom paal, teveel aan grond spreiden over naastliggend terrein				
510020	721016							Verwijderen paal.	st	20,00	F	
		1						Uit het maaiveld				
			2					Afsluitpaal kastanje- of robiniahout, lengte 1,60 m, diameter 0,16 -0,18 m				
				9				Met verankering				
					1			Ontstane gaten vullen met omliggende grond				
							9	Vrijgekomen hout verwerken in nabijgelegen houtopstand, vrijgekomen metaal (verankering) vervoeren naar verwerker				
510030	722016							Aanbrengen paal.	st	10,00	F	
								Leverantie op stelpost				
		1						In het maaiveld				
			9					Enkele staander afsluitvoorziening: kastanje- of robiniahout, gekruind, lengte 1,80 m, diameter 0,16-0,18 m				
				9				Met verankering: betonijzer (Ø10 mm, lengte 0,50 m), kruisgewijs op 0,20 m vanaf onderzijde paal, aan beide zijden minimaal 0,15 m uitstekend				
					3			Staander(s) te lood aanbrengen				
						9		Ca. 0,80 m in de grond aanbrengen				
							9	Overzetten beugel of schakelketting				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
510040	722099							Aanbrengen afsluitboom.	st	10,00	F		
								Afsluitboom: onbehandeld larikshout, lengte 5 m, diameter 0,15 m					
								Hoogte afsluitboom boven maaiveld: ca. 0,70 m					
								Overzetten schakelketting					
510050	722099							Aanbrengen afsluitvoorziening.	st	5,00	F		
								In het maaiveld					
								Handbediende draaiboom, aluminium, profiel 140x90 mm, kleur RAL 6009 dennengroen, rode reflecterende folie in de lengterichting, thermisch verzinkte stalen zuil met voetplaat (Falco o.g.)	st			5,00	L
								Aanbrengen bordje 'Doorgang vrijhouden'	st			5,00	L
								Doorrijbreedte: 5 m					
								2 aanslagpalen per slagboom, kleur RAL 6009 dennengroen	st			10,00	L
								Met prefab fundatie van beton	st			15,00	L
								Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld					
510060	321303							Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	20,00	F		
		1						In het maaiveld					
			1					Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis	st			20,00	L
				1				Totale lengte 3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)					
					2			Verkeersbord, afmetingen volgens type I leverantie op stelpost					
						2		Retroflecterend, klasse I					
							2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen					
510070	321302							Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	20,00	F		
								De borden bevestigen aan: aanwezige verkeersbordpaal					
					5			Tekstbord 40 x 15 cm (model ARI-DOR Brimos Zwolle o.g.), kleur wit, tekstkleur zwart, tekst wordt opgegeven door directie	st			20,00	L
						1		Niet retroflecterend					
							2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen					
510080	321302							Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.	st	15,00	F		
								De borden bevestigen aan: aanwezige verkeersbordpaal					
					5			Tekstbord polyester, standaard model openstellingsbord 'Defensie' van Polomnis Kampen (andere leverancier niet toegestaan)	st			15,00	L
						1		Niet retroflecterend					
							2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen					
52								**Onkruidvrij maken op verhardingen**					
520010	518201							Onkruidvrij maken gesloten verhardingen.	are	2.700,00	F		
								Met kunststof borstels					
		3						Betreft: gesloten verharding bestaande uit vliegveldverharding (beton en asfalt)					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				2				Onkruidvrij maken door middel van borstelen					
					2			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
520020	518201							Onkruidvrij maken gesloten verhardingen.	are	2.700,00	F	
		3						Betreft: gesloten verharding bestaande uit vliegveldverharding (beton en asfalt)				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
				5				Onkruidvrij maken door middel van glyfosaat				
					2			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
520030	518201							Onkruidvrij maken gesloten verhardingen.	are	2.700,00	F	
		3						Betreft: gesloten verharding bestaande uit vliegveldverharding (beton en asfalt)				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
				5				Onkruidvrij maken door middel van maaien met bosmaaier met kunststof draad				
					2			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
520040	518204							Onkruidvrij maken goten.	m	25.500,00	F	
								Met kunststof borstels				
		3						Betreft: goot bestaande uit prefab gootelementen				
				2				Onkruidvrij maken door middel van borstelen				
					2			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
520050	518204							Onkruidvrij maken goten.	m	25.500,00	F	
		3						Betreft: goot bestaande uit prefab gootelementen				
				4				Onkruidvrij maken door middel van glyfosaat				
					2			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
520060	518204							Onkruidvrij maken goten.	m	25.500,00	F	
		3						Betreft: goot bestaande uit prefab gootelementen				
				4				Onkruidvrij maken door middel van maaien met bosmaaier met kunststof draad				
					2			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
6								**Voorbereiding en vrijgekomen materiaal**				
61								**Voorbereiding**				
610010	102399							Veiligheidsinstructie vlieggebied.	uur	8,00	F	
								Circa 1 week voor de aanvang van de werkzaamheden binnen het vlieggebied (zowel maaien als bosbeheer) moet door de aannemer een veiligheidsinstructie-bijeenkomst worden belegd. De vertegenwoordiger(s) van de vliegbasis zullen hierin uitleg geven over de veiligheid op het terrein. De aannemer, zijn eventuele onderaannemers en het uitvoerende personeel moeten hierbij aanwezig zijn. Personeel die niet bij de veiligheidsinstructie aanwezig zijn geweest (bewijs d.m.v. presentielijst) worden niet toegelaten voor de uitvoering van werkzaamheden op het terrein. Duur: uitgaan van ca. 1 uur Een kopie van de presentielijst, met minimaal de naam, geboortedatum, geboorteplaats en handtekening, moet direkt na de bijeenkomst aan de directie worden overhandigd. Bij het niet nakomen van deze verplichting wordt aan de aannemer een korting opgelegd van € 500,- per kalenderdag zonder dat verdere ingebrekestelling noodzakelijk is.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
610020	100199							Vlootschouw. Een week voorafgaand aan de (grootschalige) maaiwerkzaamheden al het in te zetten materieel laten beoordelen op het betreffende complex	keer	2,00	F	
610030	100199							Opnemen van een deelopdracht. Betreft: het (in de zomer) gezamenlijk met de terreinbeheerder RVB opnemen van alle uit te voeren bos- en natuurwerkzaamheden t.b.v. de deelopdracht in het gedeelte van het complex waar de betreffende werkzaamheden uitgevoerd moeten gaan worden Tijdens de opname bepalen van: - bedekkingsgraden - te gebruiken bestekposten - hoeveelheden - percentage afvoer volgens bpnr. 620020 en 620030	ha	330,00	F	
610040	100101							Opstellen van een deelopdracht. Deelopdracht in oktober in concept en begin november definitieve deelopdracht (incl. alle bijlagen) aanbieden aan de directie	keer	4,00	F	
		1						Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: alle opgenomen werkzaamheden (bpnr. 610030)				
			9					De som van de deelopdracht is ca. € 100.000,-				
				9				Met inbegrip van het maken van: - Overzicht werkzaamheden per vak (Staat van hoeveelheden) - Kwaliteitsplan / Werkplan - Planning / Tijdschema - V&G-plan				
					1			Met inbegrip van het maken van de volgende tekeningen: uitvoeringstekening				
610050	640699							Toepassen gedragscode. Het toepassen van de Gedragscode soortenbescherming natuurbeheer en/of soortenbescherming bosbeheer (niet voor maaien vlieggebied) Alle door de aannemer (Ecologisch deskundige volgens de definitie van de Gedragscode) te verrichten werkzaamheden op het betreffende complex in het kader van de Omgevingswet, waaronder: - Uitvoeren inventarisatie flora en fauna voorafgaand aan de werkzaamheden - Invullen werkprotocol bosbeheer en/of natuurbeheer (in afwijking van de Gedragscode vult de aannemer deze in en levert deze tijdig en voor uitvoering van de werkzaamheden aan de directie aan)	keer	8,00	F	
62								**Vrijgekomen materiaal** De directie wil het vrijgekomen materiaal zo duurzaam mogelijk verwerken. Het werkplan van de aannemer dient hierop gericht te zijn. Cascadering biomassa (1=meest, 6=minst duurzaam): 1 Bodemverbeteraar 2 Materiaaltoepassing (spaanplaat) 3 Inzet voor processen in de industrie waar je hoge temperaturen voor nodig hebt 4 Biobrandstof 5 Warmteproductie voor de gebouwde omgeving 6 Elektriciteitsproductie en overige warmteproductie				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
620010	512599							Afvoeren maaisel. Eventueel laden vanuit depot Het zo duurzaam mogelijk verwerken van het materiaal (zoals composteren, vergisten, bioraffinage, biomassa, meststof of een andere nuttige toepassing. Storten is niet toegestaan) Binnen 4 weken na afvoer een overzicht aanleveren van de verwerkte hoeveelheden per complex gespecificeerd op binnen en buiten vlieggebied	ton	5.700,00	F	
620020	514199							Afvoeren houtig/groen materiaal. Vrijgekomen materiaal met een relatief laag aandeel hout, zoals gerooide opslag met wortels (laagwaardig) Het zo duurzaam mogelijk verwerken van het materiaal (zoals composteren, vergisten, bioraffinage, biomassa, meststof of een andere nuttige toepassing. Storten is niet toegestaan) Jaarlijks, voor 1 april, een overzicht aanleveren van de verwerkte hoeveelheden per complex van de afgelopen deelopdracht gespecificeerd per deelstroom	ton	330,00	F	
620030	514199							Afvoeren houtig materiaal. Vrijgekomen materiaal met een hoog aandeel hout, zoals tak- en tophout en afgezette opslag (hoogwaardig) Het zo duurzaam mogelijk verwerken van het materiaal (zoals composteren, vergisten, bioraffinage, biomassa, meststof of een andere nuttige toepassing. Storten is niet toegestaan) Jaarlijks, voor 1 april, een overzicht aanleveren van de verwerkte hoeveelheden per complex van de afgelopen deelopdracht gespecificeerd per deelstroom	ton	330,00	F	
7								**Inzetten werknemers en materieel** De inzet van werknemers en/of materieel is zo veel mogelijk in periodes van 4-8 uur of aansluitend aan de werkzaamheden.				
71								**Inzetten werknemers**				
710010	100501							Inzetten van werknemer. Incl. transportmiddel Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	400,00	F	
				1				Werknemers: vakbekwaam natuurarbeid				
710020	100501							Inzetten van werknemer. Incl. transportmiddel en benodigdheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	F	
				1				Werknemers: (verkeers)bordenwasser				
710030	100501							Inzetten van werknemer. Incl. transportmiddel en benodigdheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	100,00	F	
				1				Werknemers: onderhoud faunavoorzieningen				
710040	100501							Inzetten van werknemer. Incl. transportmiddel Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	200,00	F	
				1				Werknemers: European tree worker				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
710050	100501							Inzetten van werknemer.	uur	100,00	F	
								Incl. transportmiddel				
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
				1				Werknemers: verkeersregelaar				
72								**Inzetten materieel**				
7201								<u>Inzetten graafmachine</u>				
720110	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	160,00	F	
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		4						Bakinhoud: ten minste 0,75 m3				
			1					Wielgraafmachine (eigen gewicht tenminste 16 ton)				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
720120	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	200,00	F	
								Hulpvoorzieningen: bak, maaikorf of sorteergrijper				
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		3						Bakinhoud: ten minste 0,5 m3				
			2					Rupsgraafmachine mini (eigen gewicht tenminste 3,5 ton)				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
720130	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	200,00	F	
								Hulpvoorzieningen: bak, maaikorf of sorteergrijper				
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		4						Bakinhoud: ten minste 0,75 m3				
			2					Rupsgraafmachine midi (eigen gewicht tenminste 7,5 ton)				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
720140	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	200,00	F	
								Hulpvoorzieningen: bak, maaikorf of sorteergrijper				
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		5						Bakinhoud: ten minste 1 m3				
			2					Rupsgraafmachine (eigen gewicht tenminste 18 ton)				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
7202								<u>Inzetten tractor</u>				
720210	100518							Inzetten van een tractor.	uur	100,00	F	
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		1						Vermogen: ten minste 50 kW				
			1					Hulpvoorzieningen: kunststof rolbezem, werkbreedte: 2,50-2,80 m				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
720220	100518							Inzetten van een tractor.	uur	200,00	F	
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		1						Vermogen: ten minste 80 kW				
			1					Hulpvoorzieningen: schijveneg, bodemfrees of kilverbak				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
720230	100518							Inzetten van een tractor.	uur	200,00	F	
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		1						Vermogen: ten minste 99 kW				
			1					Hulpvoorzieningen: versnipperaar, grasklepelmaaier, waterton of kunststof rolbezem (met schuif)				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
720240	100518							Inzetten van een tractor.	uur	200,00	F	
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		1						Vermogen: ten minste 130 kW				
			1					Hulpvoorzieningen: bosklepel				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
720250	100518							Inzetten van een tractor.	uur	160,00	F	
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		1						Vermogen: ten minste 145 kW				
			1					Hulpvoorzieningen: chipper				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
720260	100599							Inzetten tractor wegenschaaf.	uur	160,00	F	
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen profileren van zandwegen				
								Vierwielaangedreven tractor wegenschaaf				
								Voorzien van 2 oranje zwaailampen				
								Vermogen: 50-55 kW				
								Breedte schaafblad: ten minste 2 m				
								Schaafblad verstelbaar in hoogte, schaafhoek en schaafstand				
								Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
7203								<u>Inzetten overig materieel</u>				
720310	100516							Inzetten van een vrachtauto.	uur	160,00	F	
								Minimaal 4x4 aangedreven				
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		3						Laadvermogen: ten minste 10 ton				
			1					Zelflossend				
				1				Met hydraulische laad- en losinrichting				
					1			Euro V (of meer)				
						1		Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
720320	100531							Inzetten van een mobiele versnipperaar. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	160,00	F	
		5						Capaciteit: ten minste tot 190 mm takdikte				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
720330	100599							Inzetten veegwagen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van door de directie op te dragen vegen van verhardingen Met kunststof borstels Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	160,00	F	
720340	100599							Inzetten veeg-zuig combinatie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van door de directie op te dragen reinigen van verhardingen Met kunststof borstels Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	160,00	F	
720350	100599							Inzetten hoogwerker. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Zelfrijdende wielhoogwerker Werkhoogte: minimaal 20 m Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Inclusief (elektrische) motorkettingzaag	uur	160,00	F	
720360	100532							Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	200,00	F	
		1						Zaagbereik: ten minste 380 mm				
			1					Elektrische aandrijving of brandstof				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
720370	100534							Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	200,00	F	
		1						Elektrische aandrijving of brandstof				
			1					Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
720380	100599							Verwijderen processierups. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van door de directie op te dragen werkzaamheden voor het verwijderen (wegzuigen) van (nesten met) processierupsen Langs fietspaden en wegen en in bivakterreinen (op aanwijs van de directie) Hoogte: tot ca. 15 m Incl. afvoeren van het vrijgekomen materiaal Reactietermijn na oproep: 2 werkdagen Inclusief al het voor dit werk benodigde materieel, materiaal, werknemers en verkeersmaatregelen (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	200,00	F	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

71 In aanvulling op paragraaf 2 lid 2 van de UAV:
Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing.
Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief de correctie, aanvulling of wijziging van toepassing.

72 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV:
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

73 In aanvulling op paragraaf 2 van de UAV:
Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door keuringsinstituten, erkend door de Raad voor Accreditatie, zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van certificaten, attesten of attesten-met-certificaat.

74 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV:
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen, berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

75 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV:
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht, wordt dit op het origineel in het wijzigingsblok aangegeven door middel van een versie- en datumwijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede.

76 Naleven Wet Arbeid Vreemdelingen:
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is bepaald omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomst. Alle aan de (niet) naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de nalevering door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever te zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

77 Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS):
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV houdt de aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is.
b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.
d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen

persoon, toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk.

De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

78 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV is het de aannemer verboden om werkzaamheden met een waarde van meer dan 50% van de totale waarde van de opdracht te laten uitvoeren door derden uit een land waar een IIO-maatregel tegen geldt. Bewijs daarvan dient op verzoek van Opdrachtgever uiterlijk voor voltooiing van de opdracht te worden geleverd.

Voor opdrachten waarvan het voorwerp de levering van goederen omvat, dient aannemer te waarborgen dat de goederen of diensten die bij de uitvoering van de opdracht worden geleverd en van oorsprong zijn uit het derde land waarvoor een IIO-maatregel geldt, voor de looptijd van de opdracht niet meer dan 50% van de totale waarde van de opdracht vormen, ongeacht of de goederen of diensten direct door de Opdrachtnemer of door een onderaannemer worden geleverd. Bewijs daarvan dient op verzoek van Opdrachtgever uiterlijk voor voltooiing van de opdracht te worden geleverd.

Indien blijkt dat u een van deze verplichtingen niet heeft nageleefd kan u evenredig aan de hoogte van de niet-naleving een boete tussen 10% en 30% van de totale waarde van de opdracht worden opgelegd. De boete wordt dan als volgt berekend:

Boete = 10% + [percentage niet nakomen/100%] x 20% x totale opdrachtwaarde.

79 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV:
De aannemer dient alle documenten, welke volgens dit bestek dienen te worden aangeleverd, digitaal in PDF-formaat aan te leveren aan de directie.
Tekeningen dienen zowel analoog alsmede digitaal in PDF- en DWG- (AutoCAD) of GDB- (GIS)-formaat te worden aangeleverd.

80 Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals opgenomen in paragraaf 1.07 van dit bestek, dient hij hiertoe uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan het geplande moment van uitvoering daartoe een verzoek in bij de directie. Daarnaast maakt de aannemer het uitvoeren van werkzaamheden op het werkterrein buiten de gestelde werktijden bespreekbaar onder het agendapunt "planning" tijdens de bouwvergaderingen.

81 Invulling op paragraaf 14 lid 2 van de UAV:
De directie is bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de terreingesteldheid, oefeningen van militairen en/of andere omstandigheden dit naar haar oordeel noodzakelijk maken.
De aannemer mag het werk pas hervatten na schriftelijke toestemming van de directie.

82 Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

83 In aanvulling op paragraaf 49 lid 2 van de UAV:
Het scheidrecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters behoort tot de leden-jurist van het Collega van Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het gescheidsrecht.

84 Gedurende de uitvoering van het werk dient de regelgeving welke voor het terrein en de gebouwen geldt strikt te worden nageleefd en te worden opgevolgd.
Deze regelgeving kan ondermeer blijken uit op het terrein dan wel in of aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of gebodsborden dan wel uit nadere voorschriften welk op verzoek bekend gesteld worden.
De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van in deze bepaling bedoelde regelgeving zijn voor rekening van de aannemer.

01 01 71 Overige algemene bepalingen

71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV:
De voertaal en alle overige correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering van het werk dient in de Nederlandse taal te geschieden.

01 01 76 Aanvullende contractbepalingen: sancties

71 Onderstaande bepalingen maken onderdeel uit van de opdracht casu quo het contract. Daar waar in deze bepalingen ‘Opdrachtnemer’ kan tevens worden gelezen ‘Leverancier’, ‘Wederpartij’, ‘Adviseur’ of ‘Aannemer’. Daar waar staat ‘Opdrachtgever’ kan tevens worden gelezen ‘Koper’. Daar waar staat ‘Opdracht’ kan tevens worden gelezen ‘Overeenkomst’, of ‘Het Werk’ en daar waar staat ‘Opdrachtsom’ kan tevens worden gelezen ‘Prijs’, ‘Vergoeding’, ‘Advieskosten’ of ‘Aannemingssom’. Een en ander afhankelijk van de terminologie uit het contract en de toepasselijke algemene voorwaarden.

72 Opdrachtnemer dient bij een voorgenomen inzet van onderaannemers, leveranciers of anderszins derden waar de Opdrachtnemer gebruik van maakt bij de uitvoering van de Opdracht of een beroep op heeft gedaan tijdens de aanbesteding van de Opdracht (hierna gezamenlijk te noemen ‘Derden’), te controleren of de laatst geldende versie van de sanctieverordening 833/2014 ‘betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren’ van toepassing is op deze derden. Meer specifiek dient Opdrachtnemer te controleren of dit Derden betreft die:

a. Een Russisch onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn;

b. Een rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld in punt a), of;
c. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn, handelend namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld in punt a of b.

73 Opdrachtnemer dient Opdrachtgever onmiddellijk te informeren indien bij de voorgenomen inzet van Derden een of meer van de in lid 72 van dit artikel onder punten a, b en c genoemde situaties van toepassing zijn. Opdrachtnemer dient daarbij op te geven welk deel van de opdracht (percentage van de opdrachtsom) Opdrachtnemer voornemens is door de betreffende Derde(n) te laten uitvoeren.

74 Opdrachtnemer mag Derden, die vallen onder één van de situaties genoemd in lid 72 sub a, b of c, niet inzetten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Bij een voorgenomen inzet van meer dan 10% van de opdrachtsom wordt deze toestemming zonder meer geweigerd. De door Opdrachtgever geweigerde toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de (tijdige) nakoming van de opdracht. Opdrachtgever is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de gevolgen indien toestemming wordt geweigerd.

75 Ingeval Opdrachtnemer tussentijds wijzigt in organisatiestructuur, zeggenschap of anderszins waardoor Opdrachtnemer zelf in een situatie komt zoals beschreven in lid 72 van dit artikel onder punt a, b of c, dient opdrachtnemer hiervan onmiddellijk melding te maken bij Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft alsdan het recht om de opdracht per direct te beëindigen zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is en zonder enig recht op schadevergoeding van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die door deze beëindiging ontstaat aan de zijde van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer dient de verplichting tot het melden van het geraken in een situatie als bedoeld in de sanctiemaatregelen door te leggen aan alle Derden.

76 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de naleving van dit artikel te (laten) controleren. Opdrachtnemer is verplicht hieraan zijn volledige medewerking te verlenen en deze verplichting tot medewerking door te leggen aan Derden.

77 Indien de Opdrachtnemer een of meer verplichtingen in dit artikel niet nakomt dan heeft Opdrachtgever het recht om de opdracht per direct te beëindigen zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en zonder enig recht op schadevergoeding van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die door deze beëindiging ontstaat aan de zijde van Opdrachtgever.

01 01 77 Aanvullende contractbepalingen: bonusregeling

71 De Bonusregeling Zero Emissie Materieel is op deze overeenkomst van toepassing.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

71 In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV wordt de termijn van 4 weken vervangen door 30 dagen.

72 In afwijking van paragraaf 45 lid 2 van de UAV is de zinsnede " ... wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van veertien dagen met 2 verhoogd, en ..." niet van toepassing.

73 Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de opdrachtbrief.

74 Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-efacturen.nl/bijsluiter

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV verlangd.

01 07 71 Zekerheidstelling Opdrachtgever

71 Paragraaf 43b lid 8 van de UAV is niet van toepassing.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 71 Aanleveren gegevens ten behoeve van tweede registratie

71 Ten behoeve van de tweede registratie (i.e. het invullen van de opdrachtgegevens in de registratiemodule van de Stichting CROW) van het bestek door het Rijksvastgoedbedrijf, dient de aannemer binnen 5 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbrief de onderstaande gegevens aan te leveren bij de opdrachtgever:
- Datum van de opdracht;
- Aanneemsom (excl. BTW);

- Naam van het aannemingsbedrijf;
- Plaats waar het aannemingsbedrijf gevestigd is;
- Naam van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf;
- Telefoonnummer van het contactpersoon bij het aannemingsbedrijf.

De gegevens per mail aanbieden bij: hein.stipdonk@rijksoverheid.nl

72 Indien de aannemer de benodigde gegevens voor de tweede registratie niet tijdig aanlevert, dan zal de door de CROW opgelegde boete in het kader van de afronding van de registratie aan de aannemer worden opgelegd in de vorm van een korting op de eerstvolgende betalingstermijn na het ontvangen van de boete door het RVB. De korting bedraagt €10.000,=, met een verhoging van €1.000,= per dag tot een maximum van €65.000,=.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 03 Risicoverdeling

71 In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door de aannemer dan dient het herstel van schade aan beveiligingskabels en beveiligingscomponenten te worden uitgevoerd door de leverancier van het beveiligingssysteem.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 03 Verwijderen van verontreinigingen op wegen

71 Het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard is mede van toepassing op terreinen van Defensie.

01 12 04 Signaalkleding

71 In afwijking van het gestelde in artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard, dient de tekst "die niet is gesloten voor openbaar verkeer" te worden geschrapt.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

02 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd, omvattende:
- Graslandbeheer
- Bos- en natuurbeheer

71 De optimalisatie van de gedane toezeggingen in het in lid 01/02 bedoelde gedetailleerde werkplan mag niet leiden tot een lagere prestatie dan beschreven in het contract en/of het bij de inschrijving aangeboden plan van aanpak of ander beschrijvend document.

72 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dient te worden aangegeven in werkbare kalenderdagen.

73 In het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dienen de door derden uit te voeren werkzaamheden te worden opgenomen en ingepast. Hierbij dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de tijdsduur van voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden van elk onderdeel. Deze derden zullen het tijdschema en/of werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen.

74 Het namens de opdrachtgever opgestelde tijdschema is als bijlage in dit bestek opgenomen.

75 Het in lid 01/02 bedoelde draaiboek nachtwerk dient tevens te bevatten:
a. De werkvolgorde en -methode;
b. De te nemen veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen;
c. Een overzicht van transportroutes en werklocaties;
d. De te nemen maatregelen om de baan dagelijks operationeel op te leveren;
e. De werkzaamheden door derden.

In het draaiboek nachtwerk rekening houden met de werktijden zoals opgenomen in paragraaf 07 van deel 1 van dit bestek.

01 14 Bouwstoffen

01 14 02 Verwerking van bouwstoffen

71 In afwijking van par. 17, lid 5 UAV dient voor de in dit bestek genoemde fabricaten en/of merknamen achter deze fabricaten en/of merknamen te worden gelezen ‘of gelijkwaardig’.

Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer tijdig een uitgebreide vergelijkende technische documentatie te overleggen, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid aan de opgegeven technische / functionele specificaties aantoont.

72 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, dienen de te verwerken bouwstoffen nieuw te zijn en van de eerste soort c.q. kwaliteit.

HFD PAR ART LID

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit

71 De aannemer verstrekt de in artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard bedoelde milieuhygiënische verklaring minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof.

72 De aannemer dient de aan de directie te overleggen gegevens, als bedoeld in artikel 01.14.06 van de Standaard, digitaal in PDF-formaat in een overzicht als groeidocument te verstrekken.
De kwaliteitsverklaringen, milieuhygiënische verklaringen, en afleveringsbonnen dienen in PDF-formaat aan een bestandsnaam herkenbaar bijgevoegd te worden.

Het overzicht dient minimaal de volgende kolommen te bevatten:
- Bestekspostnummer;
- Bouwstof;
- Nummer kwaliteitscertificaat / bestandsnaam;
- Nummer afleveringsbon / bestandsnaam;
- Nummer milieuhygiënische verklaring / bestandsnaam.

73 Bij oplevering van het werk dient het complete rapport, inclusief bijlagen, digitaal in PDf-formaat aan de directie te worden verstrekt.

01 14 71 Te leveren hout en houtproducten

71 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan alle negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2.
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

72 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd:
1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan; of
2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.

73 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:
a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid; of
b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

74 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A):
  - Annex I: User Manual TPAC;
  - Assessment matrix for system managers;
  - Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.nl.

75 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 72 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Documents for Category B evidence;
  - Annex II: Category b evidence;
  - Appendix 1: Checklist Supply Chain;
  - Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

01 14 72 Hergebruikt hout

71 Indien hout of houtproducten worden geleverd welke worden hergebruikt, worden deze door de opdrachtgever als substituut voor duurzaam geproduceerd hout geaccepteerd.

72 Alvorens dit hout of deze houtproducten in het werk worden verwerkt dient de aannemer aan te tonen dat:
- In het geval van hout dat wordt hergebruikt als pre-consumer materiaal, ofwel hout dat vrijkomt als restmateriaal uit het productieproces: deze voldoet aan de eisen als gesteld in artikel 01.14.08 "Te leveren houtproducten" van dit bestek;
- In het geval van post-consumer materiaal, ofwel hout dat afkomstig is uit producten of toepassingen die zijn gebruikt voor hun oorspronkelijk doel: de voormalige toepassing is verifieerbaar op grond van informatie over de hoeveelheid

en herkomst, die door de aannemer aan de directie wordt aangeleverd. Deze gegevens dienen eveneens te worden opgenomen op het Registratieformulier als aangegeven in artikel 01.14.08 lid 74 van dit bestek. De legaliteit van de oorsprong wordt in dit geval niet in beschouwing genomen; en
- In het geval van verduurzaamd hout of houtproducten: de toegepaste verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op grond van de vigerende Wet- en Regelgeving.

01 16 Verzekeringen

01 16 71 CAR-verzekering

71 Door de aannemer/secties:
Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever.
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en).
De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico.
Sectie Het Werk, waaronder te verstaan:
- Het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk, met een eigen risico per evenement/ gebeurtenis van maximaal €25.000,=.

Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan:
- Aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal €2.500.000,;
- Met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van maximaal €25.000,=.
- Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan:
- Alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal €2.500.000,=;
- Met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van maximaal €25.000,=.

72 Partijen/dekking/bewijsstuk/opzegging:
De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld:
- de opdrachtgever.
- de onderaannemers.
- de architect(en) en adviseur(s).
- de directie.

De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie Het Werk.
Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening.
Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening.
De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen.
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per evenement/gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet.
Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt:
- In de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended maintenance).

De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever.
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

73 Duur bij oplevering in delen:
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken.

01 16 72 Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

71 Door de aannemer:

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering tegen wettelijke aansprakelijk op de in Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden, tot een bedrag van € 2.500.000,= per schadegeval, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek.
Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de bepalingen 01.16.72 lid 72 en lid 73 van dit bestek. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, leden 1 en 3 van de UAV doet de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand van:
- Zijn aanspraken op vergoeding van schade aan de met het werk in verband staande werken; en
- Zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding, voor zover deze aanspraken een bedrag van € 2.500.000,= per schadegeval te boven gaan.

De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever.
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en).

72 Partijen/dekking/bewijsstuk/opzegging:
De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever.
Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar, dat op het werk een verzekering is afgesloten met inachtname van de bepalingen 01.16.04 lid 71, lid 72 en lid 73 van dit bestek.

73 WA-verzekering duur bij oplevering in delen
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken.

01 16 73 Aansprakelijkheidsverzekering gehuurd materieel

71 De aannemer zal bij de uitvoering alleen gehuurd materieel gebruiken wanneer hij zich ervan overtuigd heeft dat burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, dat op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de huurder is medegedekt en dat schade aan ondergrondse leidingen niet is uitgesloten.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Vrijgekomen materialen

71 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:
d. Oude bouwstoffen: bouwmateriaal dat vrijkomt op het werk. Hierin worden onderscheiden:
- Materialen die in het project vrijkomen en niet op productniveau worden hergebruikt, die in het werk, of (aantoonbaar) elders, worden gescheiden in 'waardestromen'. Deze materialen (grondstoffen) worden zo hoogwaardig mogelijk in de productieketen teruggebracht;
- Materialen die op productieniveau vrijkomen, hergebruikt worden en bijvoorbeeld aangeboden worden op circulaire marktplaatsen.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een werkplan Vrijkomende materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijkomende materialen:
- Maaisel
- Houtig/groen materiaal
- Houtig materiaal
- Stamhout
- Invasieve exoten

01 17 71 Algemeen

71 De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer worden eigendom van de aannemer en moeten worden afgevoerd, tenzij in dit bestek anders is bepaald.

72 De uit het werk komende oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever en moeten worden afgevoerd, tenzij in dit bestek anders is bepaald.

01 17 72 Afvoeren van afvalstoffen

71 Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer dienen door de aannemer van het werkterrein te worden afgevoerd. Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer dient te worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden overgedragen aan, een inrichting.

72 Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangende verontreinigingen en chemische verontreinigingen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door het BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling (tel.: 070-4440650 of E-mail: info@bureauleiding.nl).

01 17 73 Bewijs van ontvangst

71 Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als bemiddelaar in de zin van art. 10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces rondom de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als bemiddelaar op de VIHB-lijst.

72 De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van overdracht een bewijs van ontvangst van de ingevolge artikel 01.17.72 van dit bestek aan een inrichting overgedragen afvalstoffen. Op dit bewijs van ontvangst zijn de gegevens vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet Milieubeheer, alsmede de locatie van herkomst.

73 De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van overdracht het certificaat van het in gevolge artikel 01.17.09 van de Standaard aan een inrichting overgedragen teerhoudend asfalt. Tevens levert de aannemer een bewijs van ontvangst waarop de gegevens zijn vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet Milieubeheer, alsmede de locatie van herkomst.

01 17 75 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

71 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

72 De tijdelijke opslag van de vrijkomende afvalstoffen dient te geschieden in afsluitbare containers, om zodoende het over het terrein waaien van afvalstoffen te voorkomen.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 71 V&G-plan (Standaard RVB)

71 Het V&G-plan maakt deel uit van dit bestek. Het V&G-plan omvat tevens omgevingsveiligheid als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. De aannemer dient de restrisico's en de hierop te treffen maatregelen mee te nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase, alsmede indien van toepassing in het V&G-plan (standaard RVB), en voor zover deze betrekking hebben op de omgevingsveiligheid, in het Bouwveiligheidsplan.

01 19 74 Melden van ongevallen

71 De aannemer dient alle (bijna) ongevallen terstond mondeling te melden aan de directie en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling.

01 19 75 V&G-communicatie

71 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "veiligheid en gezondheid op het werk en veiligheid in de omgeving" wordt geagendeerd.

01 19 78 Veiligheidsgedrag en -bewustzijn

71 De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema Veiligheidsladder.

72 De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig Approved Self Assessment op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van de aannemer of, in het geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige project.

73 In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door onderaannemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het volgende:
- De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers beschikken over een bewijsmiddel conform de risicomatrix.
- Dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede.
- De aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op: www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

71 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst eenzijdig te verlengen. De opdrachtgever meldt de verlenging per aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer, uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de lopende periode. Indien de opdrachtgever niet tot de voornoemde melding overgaat, houdt dit in dat de opdrachtgever geen verdere verlenging van de overeenkomst wenst.
De opdrachtgever is niet verplicht tot verlenging van de overeenkomst over te gaan.

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

71 Reguliere werkzaamheden:
De opdrachtnemer dient binnen zes weken na elke deelopdracht met de werkzaamheden zijn gestart en dient vervolgens het werk aaneengesloten uit te voeren. De opdrachtnemer stelt, in overleg met de opdrachtgever, ten minste drie weken

voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden de aanvangsdatum vast. Indien door de opdrachtnemer niet aan voorgaande wordt voldaan, zal deze een korting van € 250,= per dag worden opgelegd.

Per deelopdracht stelt de opdrachtgever vast binnen hoeveel werkbare werkdagen na aanvang van de werkzaamheden het werk dient te worden opgeleverd. De oplevertermijn van afzonderlijke deelopdrachten staan, op basis van het bepaalde in paragraaf 42 lid 4 van de UAV 2012, niet met elkaar in verband. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 4 van de UAV 2012 bedraagt de korting per deelopdracht € 250,= per dag.

72 Kleine werkzaamheden op afroep:
De opdrachtnemer dient binnen twee weken na elke deelopdracht met de werkzaamheden te zijn gestart en dient vervolgens het werk aaneengesloten uit te voeren. De opdrachtnemer stelt, in overleg met de opdrachtgever, ten minste drie dagen voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden de aanvangsdatum vast. Indien door de opdrachtnemer niet aan voorgaande wordt voldaan, zal deze een korting van € 250,= per dag worden opgelegd.

Per deelopdracht stelt de opdrachtgever vast binnen hoeveel werkbare werkdagen na aanvang van de werkzaamheden het werk dient te worden opgeleverd. De oplevertermijn van afzonderlijke deelopdrachten staan, op basis van het bepaalde in paragraaf 42 lid 4 van de UAV 2012, niet met elkaar in verband. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 4 van de UAV 2012 bedraagt de korting per deelopdracht € 250,= per dag.

73 Calamiteiten:
Bij calamiteiten op werkdagen tussen 07:00 en 19:00 uur in de lopende periode van de overeenkomst moeten binnen 24 uur de voor het werk benodigde werknemers en het benodigd materieel als genoemd in de hoofdstukken 7 van deel 2.2 van deze overeenkomst aanwezig te zijn. Indien door de opdrachtnemer niet aan voorgaande wordt voldaan, zal deze een korting van € 2500,= per calamiteit worden opgelegd.

01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie

71 De opdrachtgever heeft de intentie dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ca. € 1.300.000,-, exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Aan het genoemde bedrag kunnen geen rechten ontleend worden.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2025 = 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = ... % , waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = ... % , waarin:
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV.

71 De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV zullen worden gehouden:
één per kwartaal (werkoverleggen vaker).

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 71 Social Return

71 De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de uitvoeringsduur van het werk 5% van de waarde van de loonsom binnen de aannemingssom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de doelgroep:
1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen;
2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en /of 50 jaar of ouder zijn, in aansluiting op de premiekorting oudere werknemers;
3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden;
4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden;
5. Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;
6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden;
7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden;
8. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden;
9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden;
10. Leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers);
11. Leer/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties;
12. Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen.

Voornoemde doelgroep is niet limitatief. In overleg met de directie kunnen ook personen buiten deze doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet.

Als gedurende de uitvoeringsduur van het werk de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten.

72 De aannemer stuurt aan de opdrachtgever elk jaar een geheel ingevuld en ondertekend verantwoordingsformulier social return toe. Dit verantwoordingsformulier social return is opgenomen als bijlage bij dit bestek.

73 De directie controleert op basis van het verantwoordingsformulier Social Return of de aannemer voldoet aan de verplichting genoemd in lid 71.

74 Constateert de opdrachtgever op basis van het verantwoordingsformulier Social Return dat de SROI-inzet meer dan 10 procent afwijkt van het gerealiseerde percentage van uitvoering van de opdracht, dan treedt zij met de aannemer in overleg. Op basis van dit overleg:
1. Stellen de opdrachtgever en de aannemer de oorzaken vast voor het niet behalen van het genoemde percentage door de aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het percentage als bedoeld in lid 71 voor zover hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten zijn.
2. Stellen de opdrachtgever en de aannemer maatregelen vast voor het verbeterd nakomen van de verplichting tot "Social Return" door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op in de documenten als bedoeld in paragraaf 27 van de UAV.

75 Het overleg beschreven in lid 74 laat de mogelijkheid voor de opdrachtgever tot het opleggen van de sanctie genoemd in lid 76 en 77 onverlet.

76 Als de aannemer de verplichting genoemd in lid 71 niet nakomt, dan kan de opdrachtgever naar rato van de bijdrage social return die de aannemer moest doen, betalingen inhouden of stomeren of inhouden op de aannemingssom en wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zonodig de daarop volgende termijnen.

77 De inhouding of stomering genoemd in lid 76 vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in lid 71 buiten de schuld van de aannemer om niet lukt(e). De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de aannemer.

01 71 Bedrijfsleven

01 71 71 Contacten met het bedrijfsleven

71 De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.
Het is daarnaast verboden op enigerlei gebruik te maken van de diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.
Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

01 73 Veiligheid

01 73 71 Algemeen

71 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard dienen bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen tot een afstand van tenminste 3,00 m uit de afrastering te worden geplaatst en opgeslagen.

72 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 14 lid 3 van de UAV neemt de aannemer, in overleg met de directie, tevens gepaste maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid op en om de bouwplaats te garanderen.

01 73 72 Veiligheid op vliegvelden

71 De aannemer draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van het werk geen hinder wordt veroorzaakt aan het verkeer van

vliegtuigen en overig verkeer in de ruimste zin des woords.
Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de directie betreffende het gebruik van het terrein als vliegveld, alsmede de aanwijzingen betreffende de omleggingen van het verkeer, in verband met het gebruik van start- en rolbanen, stipt worden opgevolgd door het onder hem ressorterend personeel.
In het kader van vorenstaande dient de aannemer:
- Zich elke morgen c.q. avond met de directie in verbinding te stellen voor het nemen van veiligheidsmaatregelen voor die dag c.q. nacht;
- Zoveel mogelijk het gebruik van rij- en rolbanen te vermijden;
- Taxiënde vliegtuigen te allen tijde voorrang te verlenen, waarbij een passeerruimte van tenminste 30 m in acht dient te worden genomen;
- Naar aanwijzing van de directie onderdelen van het werk afzetten en van een verlichting te voorzien;
- Op kruispunten van rolbanen en op door de directie nader aan te wijzen wegen, waarvan bij het transport ten behoeve van het werk gebruik wordt gemaakt een werknemer met een rode vlag te plaatsen;
- Gebruik te maken voor transport, nodig voor de werkzaamheden op het vliegveld en overige terreinen, van nader door de directie aan te wijzen wegen; en
- Start- en rolbanen en andere wegen op de vliegbasis, welke bij de uitvoering van het werk worden gebruikt, door vegen, enzovoort, zorgvuldig vrij te houden van bouwstoffen als grond, beton, zand, puin, etc.

72 Alle rollend materieel wat zich binnen het start- en rolbanencomplex, c.q. landingsterrein bevindt, zowel in als buiten gebruik, zien te zijn voorzien van een vlag of zwaailicht volgens een door de directie op te geven model.

73 Op de start- en rolbanen en op een 150 meter brede strook ter weerszijde van de startbanen mogen zich geen personen of materieel bevinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie danwel de luchtverkeersleiding. Na afloop van de werktijd dienen alle personen en al het materieel uit dit gebied te worden verwijderd.
De vorenstaande verplichtingen dienen door de aannemer ter kennis te worden gebracht aan het onder hem ressorterend personeel, ongeacht de duur van hun aanwezigheid. In alle keten, loodsen en ander onderkomens alsmede in de voertuigen, welke bij de aannemer op het vliegveld in gebruik zijn, dienen voor de duur van het werk afschriften van deze verplichtingen op een in het oog vallende plaats zichtbaar aanwezig te zijn.

74 Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen:
- Gieken van kranen en dergelijke dienen dagelijks voor het einde van de werktijd te worden gestreken;
- Binnen 50 m van de startbaan en rolbanen dienen tijdelijke ontgravingen c.q. ophogingen dagelijks voor het einde van de werktijd te zijn aangevuld c.q. verwijderd tot aan de oorspronkelijke maaiveldhoogte;
- Afzettingen, bouwhekken en dergelijke mogen dagelijks niet eerder dan aan het begin van de werktijd worden verwijderd of verplaatst, en dienen dagelijks voor het einde van de werktijd op de oorspronkelijke plaats en in goede staat te worden aangebracht.

01 73 73 Veiligheid bij nachtwerk op vliegvelden

71 Tijdens de uitvoering van het werk dient/dienen de uitvoerder(s) permanent voor de directie bereikbaar te zijn door middel van een mobiele telefoon.

72 Na het beëindigen van de nachtwerkzaamheden aan de hoofdbaan dienen de hoofdbaan en de aansluitende rolbanen dusdanig te worden achtergelaten dat er op een veilige en verantwoorde wijze gebruik van de hoofdbaan en de rolbanen kan worden gemaakt. Dit is ter beoordeling van de directie.

Hiertoe neemt de directie in aanwezigheid van de aannemer dagelijks na afloop van de nachtwerkzaamheden de toestand van het werk op en legt deze schriftelijk vast, waarna de rapportage door de aannemer mede dient te worden ondertekend.

Opneming van de werkzaamheden heeft evenwel niet tot gevolg dat het werk als opgeleverd kan worden beschouwd. Oplevering als bedoeld in paragraaf 10 van de UAV vindt eerst plaats indien het gehele werk als opleveringsgereed kan worden beschouwd.

Schade voortvloeiend uit gebreken in het werk, welke tijdens deze dagelijkse opneming redelijkerwijs visueel niet onderkend hadden kunnen worden komt voor rekening van de aannemer.

01 73 75 Veiligheid op munitiedepots en/of brandstofdepots

71 Indien op het munitiedepot en/of brandstofdepot werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij vonkvorming kan optreden, trillingen ontstaan of het gebruik van open vuur noodzakelijk is, dient de aannemer ten minste 7 dagen voor aanvang van de betreffende werkzaamheden overleg plegen met de directie en de beheerder van het depot of complex over de geldende richtlijnen en veiligheidsbepalingen.

72 Het met brandstoffen of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaastvinden op de daartoe door de beheerder aan te wijzen plaatsen.

73 De aannemer brengt de geldende richtlijnen en veiligheidsmaatregelen ter kennis van al het personeel dat ten behoeve van ten behoeve van het werk voor de aannemer op het terrein werkzaam is.

74 Met een benzinemotor uitgeruste voertuigen mogen op een munitie-inrichting uitsluitend worden verreden tussen de toegangspoort en een aangewezen parkeerplaats.

75 Met een benzinemotor aangedreven gereedschap mag enkel worden gebruikt op een munitie-inrichting onder voorwaarde dat er een brandwacht uitgerust met een 12 kg ABC brandblusser bij aanwezig is.

76 Als op een munitie-inrichting (infra)werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij vonkvorming kan optreden of het gebruik van open vuur noodzakelijk is, mogen de werkzaamheden pas aanvangen als de faciliteiten binnen een afstand van 10

meter rondom de plaats van de werkzaamheden bevinden, vrij zijn van ontplofbare stoffen en voorwerpen. Indien een explosief gasmengsel kan ontstaan, moet deze afstand worden vergroot tot 25 meter. Gedurende deze werkzaamheden dient er binnen een afstand van maximaal 20 meter minimaal één draagbaar blustoestel met een inhoud van van 12kg ABC-bluspoeder aanwezig zijn.

77 Roken en/of het gebruik van open vuur en het bij zich hebben van tabaksartikelen, aanstekers en lucifers is op het gehele depot verboden, met uitzondering van de daarvoor aangewezen plaatsen.

78 Het gebruik of bij zich hebben van ingeschakelde zend- of ontvangstapparatuur (inclusief mobiele telefoons en navigatieapparatuur), anders dan zend- en ontvangstapparatuur die speciaal is ontworpen voor gebruik in EMP-gevoelige omgevingen, is niet toegestaan op het gehele depot.

79 In buskruitmagazijnen mag niemand voorwerpen bij zich hebben of gebruiken dan wel schoenen en kleding (conform EN 1149) dragen die vonken kunnen veroorzaken.

01 74 Besteksadministratie

01 74 71 Algemeen

71 In afwijking van paragraaf 27 lid 01 van de UAV levert de aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het weekrapport. Deze aantekeningen dienen digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben, aan de directie te worden overlegd.

72 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27 lid 01 van de UAV dienen door de aannemer te worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten dienen alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat te bevatten. De productie-opgave-staten dienen weer te geven:
- De tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- De in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- De in totaal verwerkte hoeveelheid; en
- De financiële consequenties van de verwerkingen.

73 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 71 en 72 worden geacht te zijn inbegrepen in de post "Uitvoeringskosten".

74 De aannemer toont aan hoe CO2- en NOx-emissies op de bouwplaats worden geminimaliseerd. Ten minste aan bod komen:
- De onderwerpen cf. het referentiedocument 'Registratieformulier materieelinzet', zoals opgenomen in de bijlagen van dit bestek;
- De wijzigingen in % ZE-materieelinzet bijgehouden tot en met oplevering.

01 76 Milieuzorg

01 76 71 Maatregelen in het belang van het milieu

71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV dient verontreiniging van bodem, grond en grondwater met gevaarlijke stoffen zoals verf, brandstof etc. te worden voorkomen. Dit dient te geschieden door te werken met lekbakken, folie, en werken boven vloeistofdichte vloeren.

72 In geval van milieu-incidenten of milieu-calamiteiten dient zowel de directie alsmede de verantwoordelijke op het complex op de hoogte te worden gesteld, te bereiken via een bij de eerste bouwvergadering door de directie bekend te stellen telefoonnummer.

01 76 72 Aftanken

71 Bij het aftanken mogen alleen volgens de KIWA-beoordelingsrichtlijn (BRL-K744/03) goedgekeurde installaties worden gebruikt.

72 Het met brandstof of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaatsvinden op een vloeistofdichte ondergrond.

01 76 73 Toegestane emissieniveaus bouwmaterieel en bouwtransport

71 Bouwmaterieel en bouwtransport per vermogensklasse:
Het "Referentiedocument SEB In stappen naar Zero Emissie" geeft de toegestane emissieniveaus voor bouwmaterieel en bouwtransport per vermogensklasse weer. Dit document is te raadplegen via:
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen

01 77 Werkterrein

01 77 71 Faunavriendelijke verlichting

71 Indien de opdrachtnemer het werkterrein wil/gaat verlichten dient deze verlichting te worden uitgevoerd als verlichting die geschikt is voor een leefomgeving voor nachtfauna zoals vleermuizen en dergelijke.
Eigenschappen van de faunavriendelijke verlichting zijn:
- Gericht op de raakvlakken (rijbaan, voet- en fietspaden, etc.) en verstrooiing is ingeperkt;
- UV-vrij;
- Amberkleurig;

- Uitgeschakeld/uit te schakelen/dimbaar waar dit vanuit gebruik en observatiesystemen mogelijk is.

10 Werk algemene aard

10 7 Afrasteringen, poorten, slagbomen en palen

10 71 Begrippen

10 71 71 Algemeen

71 Te verstaan onder:
a. Paalkop: het hoogste punt van een paal, inclusief eventuele uitstaander;
b. Gladdraad: een enkele gladde metalen draad ten behoeve van bevestiging aan houten palen voor afscherming van gedeelten van het terrein;
c. Puntdraad: een dubbele, in elkaar gedraaide metalen draad voorzien van twee korte in elkaar gedraaide spiralen metaaldraad met elk twee scherpe punten, die elke 0,10 m om de dubbele draad zijn gedraaid;
d. Spandraad: een geplastificeerde metalen draad ten behoeve van het bevestigen van gaas van de gaasafrastering;

10 72 Eisen en uitvoering

10 72 72 Afrasteringen

72 Bij afrasteringen met houten palen dienen de glad- of puntdraden door middel van krammen aan de paal te worden bevestigd.
76 De afrastering dient te worden gespannen met een maximale lengte van 150 m. De span-, hoek- en poortpalen waar de afrastering aan wordt gespannen dienen te worden geschoord in het vlak van de afrastering.
79 Tenzij anders aangegeven de palen zodanig plaatsen dat de afrastering de glooiing van het terrein volgt.

10 72 74 Slagbomen

71 Tenzij anders aangegeven wordt onder de te leveren breedte van de slagboom de doorrijbreedte verstaan.

10 72 75 Palen

71 De verankering van palen dient op 0,20 m vanaf de onderzijde van de paal te worden aangebracht, en dient minimaal 0,15 m buiten de paal uit te steken.

10 75 Bijbehorende verplichtingen

10 75 71 Algemeen

71 Vrijkomend binddraad dient zorgvuldig te worden verzameld en onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.

10 76 Bouwstoffen

10 76 72 Afrasteringen

71 Puntdraad dient te zijn samengesteld uit twee in elkaar gedraaide draden van 1,7 mm, met een totaal gewicht van 5,1 kg per 100 m. De afstand tussen de punten dient 0,10 m te zijn.

10 76 75 Palen

71 Houten palen dienen te zijn geschild, aan de dunne zijde gepunt en aan de dikke zijde gekruind.

51 Groenvoorzieningen

51 1 Water en watergangen

51 12 Eisen en uitvoering

51 12 04 Maaien

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.04 lid 03 van de Standaard, op de navolgende percelen vrijgekomen maaisel direct na het maaien verzamelen en vervoeren:
Vlieggebied

51 12 05 Ecologisch beheer

01 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.

51 12 10 Beheersen vegetatie in nat profiel

71 Langs oevers van watergangen moeten waterplanten zoals riet, bies, lies en andere waterplanten behouden blijven:
- T.p.v. watergangen met een breedte tot 8,00 m : tot een breedte van 0,00 m
- T.p.v. watergangen met een breedte van 8,00 - 12,00 m : tot een breedte van 0,50 m
- T.p.v. watergangen met een breedte van 12,00 - 15,00 m : tot een breedte van 1,00 m
- T.p.v. watergangen met een breedte van 15,00 m en meer : tot een breedte van 2,00 m

72 De schouwvoerende lichamen zijn:
- Locatieafhankelijk

73 Onderhoud van watergangen waar schouw op gedreven wordt moet worden uitgevoerd voor het tijdstip waarop de schouw wordt gedreven.

51 15 Bijbehorende verplichtingen

51 15 50 Ecologisch beheer

01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering

51 22 05 Maaien

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard, op de navolgende percelen vrijgekomen maaisel direct na het maaien verzamelen en vervoeren:
Vlieggebied

72 Het gebruik van klepelmaaiers t.p.v. schraalgrasveld, rietvegetatie en watergangen is niet toegestaan.

73 Het maaien van de rietvegetatie dient te worden verricht volgens de datum van natuurkalender.

51 23 Informatieoverdracht

51 23 50 Volgorde te maaien percelen

01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.

51 25 Bijbehorende verplichtingen

51 25 50 Ecologisch beheer

01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

51 4 Beplantingen

51 41 Begrippen

51 41 01 Algemeen

71 In aanvulling op artikel 51.41.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan is onder
l. rooien: het verwijderen van beplanting inclusief de wortelkluit.

51 42 Eisen en uitvoering

51 42 09 Voorkomen van besmetting

01 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een wondafdekmiddel.

71 In aanvulling op 51.42.02 lid 01 van dit bestek is het behandelen van snoeiwonden groter dan 70 mm met een schimmelwerend wondafdekmiddel van toepassing bij snoeiwerkzaamheden aan iepen in de periode van mei tot september.

72 Snoeisel afkomstig van ziektegevoelige of met ziekte besmette heesters dient te worden afgevoerd naar een inrichting.

51 42 50 Inboeten beplanting

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 42 71 Rooien van beplanting

71 Het rooien van beplanting dient te gebeuren met een voor dit werk geschikt materieel. Het (ondergronds) afknijpen van de beplanting is niet toegestaan.

72 Als het vrijgekomen materiaal bij het rooien van ongewenste opslag (zoals Prunus serotina) ter plaatse mag blijven liggen, dient de aanwezige wortelkluit dusdanig uitgeschud te worden dat de meeste grond eraf is.
Na het rooien mogen er geen kraters/gaten in het terrein achtergelaten worden.
De gerooide plant dient met de wortels omhoog achter gelaten te worden.

73 Bij het rooien van ongewenste opslag dient alle, op het moment van handelen, aanwezige ongewenste opslag verwijderd te worden.

51 42 72 Blessen, houtmeten, aanwijzen toekomstbomen

71 Blessen, houtmeten, aanwijzen en merken toekomstbomen e.d. dient te worden verricht door een deskundige Bosbouwkundige met minimaal een middelbare opleiding en een ruime ervaring.

51 42 73 Velling

71 Uitsluitend aangewezen en/of gebleste bomen dienen te worden geveld. Te vellen hout dient maximaal 0,05 m boven maaiveld te worden afgezet.
Uitsluitend tak- en tophout met een diameter van minder dan 0,10 m mag ter plaatse in de houtopstand achterblijven.
De takstapelhoogte mag maximaal 0,50 m bedragen.
De randen van de houtopstanden dienen over een breedte van 2 m vrij te zijn van tak- en tophout, langs wegen over een breedte van 5 m.

72 Kaalkap en dunning mag pas plaatsvinden nadat de prunusbestrijding is voltooid.

73 Bij kaalkappercelen waar het tak- en tophout geklepeld dient te worden, dient het tak- en tophout terug te worden gesleept en verspreid op de te bewerken oppervlakte.

51 42 75 Afvoer van hout

71 Bij overschrijding van de ruimingstermijn kan per dag een korting van € 250,- worden opgelegd met een maximum van € 5000,- waarna de opdrachtgever voor de ruiming zorg zal dragen, waarbij het hout aan de Staat vervalt. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

72 Het vervoer van afkomend hout mag slechts plaatsvinden over nader door de directie aan te geven wegen.

51 44 Risicoverdeling en garanties

51 44 01 Keuren plantmateriaal

01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing voor:
houtige beplanting

51 46 Bouwstoffen

51 46 01 Plantmateriaal

71 Het plantmateriaal dient te voldoen aan de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN). Het plantmateriaal dient te voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de Nederlandse norm voor bos- en haagplantsoen NEN 7412. Daarin zijn de fysieke eisen opgenomen als L/D verhouding, leeftijdscategorie, aantallen per bos in relatie tot lengtemaat/leeftijd, etc.

72 De te leveren en aan te brengen beplanting dient aantoonbaar van autochtone herkomst te zijn. Indien de in dit bestek voorgeschreven beplanting niet als autochtoon plantmateriaal leverbaar is, dient de aannemer dit aan te tonen door middel van de Rassenlijst en/of een schriftelijke verklaring van tenminste 3 kwekerijen.

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering

51 52 17 Boomveiligheidscontrole

01 In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren van de gegevens verwezen naar hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie ‘Richtlijn Boomveiligheidsregistratie’, zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

51 52 50 Opleiding boomverzorger

01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European Arboricultural Council.

02 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat, zoals wordt afgegeven door de European

Arboricultural Council.

51 52 52 Inboeten

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 52 71 Snoeien

71 Indien de directie dit wenselijk acht dient de aannemer een proefstuk te snoeien; na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.

72 Snoeien (laan)bomen: zware zijtakken eerst inkorten ("stomp zagen"), takken ca 0,01 m van de stam afzagen; maximaal 20% uit de kroon verwijderen en de verhouding kroon : stam = 2/3 : 1/3; geen wondafdekmiddel gebruiken; het snoeien van (laan)bomen in het groeiseizoen is niet toegestaan.

73 Indien het vrijgekomen materiaal versnipperd en verspreid mag worden, dient het te versnipperen snoeisel in een gelijkmatige laag van maximaal 0,10 m in heesterbeplanting te worden opgebracht. De grootte van de snippers mag maximaal 0,04 m bedragen.

74 Snoeisel afkomstig van ziektegevoelige of met ziekte besmette bomen dient te worden afgevoerd naar een inrichting.

51 56 Bouwstoffen

51 56 02 Eisen aan de genetische herkomst van bomen die voorkomen op de Rassenlijst

71 Het plantmateriaal dient te voldoen aan de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN). Het plantmateriaal dient te voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de Nederlandse norm voor bos- en haagplantsoen NEN 7412. Daarin zijn de fysieke eisen opgenomen als L/D verhouding, leeftijdscategorie, aantallen per bos in relatie tot lengtemaat/leeftijd, etc.

72 De te leveren en aan te brengen beplanting dient aantoonbaar van autochtone herkomst te zijn. Indien de in dit bestek voorgeschreven beplanting niet als autochtoon plantmateriaal leverbaar is, dient de aannemer dit aan te tonen door middel van de Rassenlijst en/of een schriftelijke verklaring van tenminste 3 kwekerijen.

51 56 50 Milieu-eisen

01 Bij de teelt van te leveren bomen zijn, ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de bepalingen nageleefd als bedoeld in het 'On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten', met dien verstande dat:
- gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst I niet zijn toegestaan;
- voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst II aantoonbaar compenserende maatregelen zijn genomen;
- overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet genoemd in bijlage 2c, lijst I en lijst II onder de wettelijke voorwaarden mogen worden gebruikt, waaronder de in bijlage 2b genoemde groene middelen en de laag-risico stoffen.Het 'On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten' is te downloaden op www.planetproof.nl.

02 Bij de teelt van bomen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen als bedoeld in de Meststoffenwet gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij is inzichtelijk gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans.

03 Bij de levering van bomen moet een document worden overlegd waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de in de leden 01 en 02 genoemde eisen.
Een dergelijk document kan zijn:
- een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie);
- een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met duurzaamheidscertificaat of EKO-keur, of gelijkwaardig.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 Eisen en uitvoering

51 82 01 Onkruidbeheersing op verhardingen

01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.

02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is het gebruik van wettelijk toegestane chemische bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt volgens de geldende voorschriften.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen

62 04 Risicoverdeling en garanties

62 04 71 Algemeen

71 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 71 Algemeen

71 Gebouwen op het terrein dienen te allen tijde voor voetgangers bereikbaar te zijn.

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 12 Eisen en uitvoering

64 12 71 Landschaps- en cultuurhistorische waarden

71 Voorafgaand en tijdens alle werkzaamheden moet de aannemer alert zijn op aanwezigheid van elementen die bij de uitvoering van de werkzaamheden moeten worden ontzien of beschermd.
De bij de opdrachtgever bekende elementen zullen ter beschikking worden gesteld aan de aannemer.

72 Als bij de uitvoering van het werk mogelijke nog niet bekende elementen worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie voor zover redelijkerwijs verwacht kan worden dat deze plaatsen worden beschadigd of vernield als gevolg van de uitvoering van het werk. De aannemer treft, na goedkeuring door de directie, de door de omstandigheden vereiste beschermingsmaatregelen. De aan het treffen van deze beschermingsmaatregelen verbonden kosten, alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor stagnatie van het werk, worden de aannemer als meer werk vergoed indien deze beschermingsmaatregelen meer omvatten dan het afschermen van de te beschermen locatie met behulp van afschermingslint.

73 Ten bewijze van het uitvoeren van de controles moet wekelijks aan de directie worden gerapporteerd. In de rapportage moet een opgave van aangetroffen elementen en/of soorten en de getroffen maatregelen opgenomen te zijn.

74 Ter plaatse van cultuurhistorische waarden zijn graafwerkzaamheden niet toegestaan.

75 In (delen van) terreinen met archeologische waarden moet gewerkt worden volgens de Erfgoedwet. Het is ten alle tijden niet toegestaan om archeologische (Rijks)monumenten te beschadigen (zoals het berijden van grafheuvels met motorvoertuigen).

64 12 72 Gedragscodes

71 Bij het uitvoeren van boswerkzaamheden moet worden gehandeld volgens de "Gedragscode soortenbescherming Bosbeheer". De "Gedragscode soortenbescherming Bosbeheer" is te downloaden van de website van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE): www.vbne.nl.

72 Bij het uitvoeren van reguliere natuurwerkzaamheden moet worden gehandeld volgens de "Gedragscode soortenbescherming Natuurbeheer". De "Gedragscode soortenbescherming Natuurbeheer" is te downloaden van de website van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE): www.vbne.nl.

64 13 Informatieoverdracht

64 13 71 Nieuw aangetroffen elementen

71 Ten bewijze van het uitvoeren van controles moet wekelijks aan de directie worden gerapporteerd. In de rapportage moet een opgave van aangetroffen soorten en/of elementen en getroffen maatregelen opgenomen zijn. Aan het einde van de werkzaamheden moeten alle locatie(s) van de aangetroffen elementen digitaal als pdf en GIS-file (shape/.gdb) worden aangeleverd.

64 15 Bijbehorende verplichtingen

64 15 71 Niet-gemarkeerde soorten

71 De bij de opdrachtgever bekende soorten en/of elementen zullen ter beschikking worden gesteld aan de aannemer. In aanvulling op de Gedragscode is de aannemer verplicht om ook niet-gemarkeerde soorten en/of elementen die worden aangetroffen en die bij de uitvoering van de werkzaamheden moeten worden ontzien of beschermd direct te markeren en te melden bij de directie volgens 01.01.13 lid 05 van de Standaard.

Behoort bij: 12269213.3

Natuurbeheer vliegvelden: Volkel en Bestkazerne

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 12269213.3

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 12269213.3

Natuurbeheer vliegvelden: Volkel en Bestkazerne

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**Gras- en kruidachtigen**					
11	**Maaien**					
110010	Maaien gazon meteotuin, 30x.	are	256,00	F		
110020	Maaien gazon, 30x.	are	7.511,00	F		
110030	Maaien en ruimen grasveld, eerste beurt.	are	15.613,00	F		
110040	Maaien grasveld, 12x.	are	187.355,00	F		
110050	Maaien rondom aanvliegverlichting.	are	246,00	F		
110060	Maaien bermen, 4x.	are	8.300,00	F		
110080	Maaien ruw gras, 1x.	are	114.400,00	F		
110090	Maaien ruigte, 1x.	are	2.745,00	F		
110110	Maaien taluds, 2x.	are	216,00	F		
12	**Onderhoud grasveld**					
120010	Rollen grasveld.	are	7.800,00	F		
120020	Slepen grasveld.	are	7.800,00	F		
120040	Zaaien.	are	10,00	F		
120050	Bespuiten oppervlak met mengsel.	are	10,00	F		
13	**Onderhoud watergang**					
130010	Uitmaaien watergang.	m	6.644,00	F		
2	**Bomen en bosplantsoen**					
21	**Verwijderen bomen**					
2101	Verwijderen bomen met vrije val, laten liggen					
210110	Verwijderen bomen, tot 0,25 m.	st	50,00	F		
210120	Verwijderen bomen, 0,25-0,50 m.	st	50,00	F		
210130	Verwijderen bomen, 0,50-0,75 m.	st	50,00	F		
2102	Verwijderen bomen met vrije val, takhout laten liggen					
210210	Verwijderen bomen, tot 0,25 m.	st	50,00	F		
210220	Verwijderen bomen, 0,25-0,50 m.	st	50,00	F		
210230	Verwijderen bomen, 0,50-0,75 m.	st	50,00	F		
2103	Verwijderen bomen met vrije val, afvoeren					
210310	Verwijderen bomen, tot 0,25 m.	st	50,00	F		
210320	Verwijderen bomen, 0,25-0,50 m.	st	50,00	F		
210330	Verwijderen bomen, 0,50-0,75 m.	st	50,00	F		
2104	Verwijderen bomen zonder vrije val, laten liggen					
210410	Verwijderen bomen, tot 0,25 m.	st	50,00	F		
210420	Verwijderen bomen, 0,25-0,50 m.	st	50,00	F		
210430	Verwijderen bomen, 0,50-0,75 m.	st	50,00	F		
2105	Verwijderen bomen zonder vrije val, takhout laten liggen					
210510	Verwijderen bomen, tot 0,25 m.	st	50,00	F		
210520	Verwijderen bomen, 0,25-0,50 m.	st	50,00	F		
210530	Verwijderen bomen, 0,50-0,75 m.	st	50,00	F		
2106	Verwijderen bomen zonder vrije val, afvoeren					
210610	Verwijderen bomen, tot 0,25 m.	st	50,00	F		
210620	Verwijderen bomen, 0,25-0,50 m.	st	50,00	F		
210630	Verwijderen bomen, 0,50-0,75 m.	st	50,00	F		
2107	Frezen stobben					
210710	Bewerken stobben, tot 0,25 m.	st	50,00	F		
210720	Bewerken stobben, 0,25-0,50 m.	st	50,00	F		
210730	Bewerken stobben, 0,50-0,75 m.	st	50,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
22	**Aanbrengen beplanting**					
2201	Planten van bosplantsoen					
220110	Aanbrengen worteldip.	st	2.500,00	F		
220120	Aanbrengen wildafweermiddel.	st	2.500,00	F		
220130	Planten van bosplantsoen (rok), wildverband.	st	1.000,00	F		
220140	Planten van bosplantsoen (rok), rijen.	st	1.000,00	F		
220150	Planten van bosplantsoen, spitten.	st	500,00	F		
220160	Inboeten beplanting (nazorg).	st	250,00	F		
2202	Planten van veren					
220210	Planten van spillen of veren, zonder kluit, spitten.	st	25,00	F		
220220	Planten van spillen of veren, met kluit, spitten.	st	25,00	F		
2203	Planten van bomen					
220310	Planten bomen, 12-14 (RAW-raamovereenkomst).	st	10,00	F		
220320	Planten bomen, 14-16 (RAW-raamovereenkomst).	st	10,00	F		
220330	Water geven bomen.	st	10,00	F		
2204	Leveren plantmateriaal					
23	**Uitmaaien bosplantsoen**					
230010	Uitmaaien beplantingsvak, rijen, 1x.	are	25,00	F		
230020	Uitmaaien beplantingsvak, rijen, 2x.	are	50,00	F		
230030	Uitmaaien beplantingsvak, wildverband, 1x.	are	25,00	F		
230040	Uitmaaien beplantingsvak, wildverband, 2x.	are	50,00	F		
3	**Bosbeheer**					
31	**Rooien ongewenste opslag**					
3101	Rooien ongewenste opslag, 0-2 m					
310110	Verwijderen begroeiing, tot 5%.	are	90,00	F		
310120	Verwijderen begroeiing, 5-25%.	are	175,00	F		
310130	Verwijderen begroeiing, 25-50%.	are	175,00	F		
310140	Verwijderen begroeiing, 50-75%.	are	90,00	F		
310150	Verwijderen begroeiing, 75-100%.	are	90,00	F		
3102	Rooien ongewenste opslag, laten liggen					
310210	Verwijderen begroeiing, tot 5%.	are	265,00	F		
310220	Verwijderen begroeiing, 5-25%.	are	530,00	F		
310230	Verwijderen begroeiing, 25-50%.	are	530,00	F		
310240	Verwijderen begroeiing, 50-75%.	are	265,00	F		
310250	Verwijderen begroeiing, 75-100%.	are	90,00	F		
3103	Rooien ongewenste opslag, kleinzagen					
310310	Verwijderen begroeiing, tot 5%.	are	90,00	F		
310320	Verwijderen begroeiing, 5-25%.	are	175,00	F		
310330	Verwijderen begroeiing, 25-50%.	are	175,00	F		
310340	Verwijderen begroeiing, 50-75%.	are	90,00	F		
310350	Verwijderen begroeiing, 75-100%.	are	90,00	F		
3104	Rooien ongewenste opslag, afvoeren					
310410	Verwijderen begroeiing, tot 5%.	are	90,00	F		
310420	Verwijderen begroeiing, 5-25%.	are	175,00	F		
310430	Verwijderen begroeiing, 25-50%.	are	175,00	F		
310440	Verwijderen begroeiing, 50-75%.	are	90,00	F		
310450	Verwijderen begroeiing, 75-100%.	are	90,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3105	Rooien ongewenste opslag, talud					
310510	Verwijderen begroeiing, tot 5%.	are	45,00	F		
310520	Verwijderen begroeiing, 5-25%.	are	45,00	F		
310530	Verwijderen begroeiing, 25-50%.	are	45,00	F		
310540	Verwijderen begroeiing, 50-75%.	are	45,00	F		
310550	Verwijderen begroeiing, 75-100%.	are	45,00	F		
32	**Hoog afzetten en ringen ongewenste opslag**					
3201	Hoog afzetten ongewenste opslag					
320110	Verwijderen begroeiing, tot 5%.	are	180,00	F		
320120	Verwijderen begroeiing, 5-25%.	are	360,00	F		
320130	Verwijderen begroeiing, 25-50%.	are	360,00	F		
320140	Verwijderen begroeiing, 50-75%.	are	180,00	F		
320150	Verwijderen begroeiing, 75-100%.	are	180,00	F		
3202	Ringen ongewenste opslag					
320210	Verwijderen begroeiing, tot 5%.	are	180,00	F		
320220	Verwijderen begroeiing, 5-25%.	are	180,00	F		
3203	Opnieuw afzetten ongewenste opslag					
320310	Verwijderen begroeiing, tot 5%.	are	180,00	F		
320320	Verwijderen begroeiing, 5-25%.	are	360,00	F		
320330	Verwijderen begroeiing, 25-50%.	are	360,00	F		
320340	Verwijderen begroeiing, 50-75%.	are	180,00	F		
320350	Verwijderen begroeiing, 75-100%.	are	180,00	F		
33	**Afzetten ongewenste opslag, incl. behandelen**					
3301	Afzetten ongewenste opslag, laten liggen					
330110	Verwijderen begroeiing, tot 5%.	are	540,00	F		
330120	Verwijderen begroeiing, 5-25%.	are	1.080,00	F		
330130	Verwijderen begroeiing, 25-50%.	are	1.080,00	F		
330140	Verwijderen begroeiing, 50-75%.	are	540,00	F		
330150	Verwijderen begroeiing, 75-100%.	are	180,00	F		
3302	Afzetten ongewenste opslag, talud, laten liggen					
330210	Verwijderen begroeiing, tot 5%.	are	90,00	F		
330220	Verwijderen begroeiing, 5-25%.	are	90,00	F		
330230	Verwijderen begroeiing, 25-50%.	are	90,00	F		
330240	Verwijderen begroeiing, 50-75%.	are	90,00	F		
330250	Verwijderen begroeiing, 75-100%.	are	90,00	F		
3303	Afzetten ongewenste opslag, kleinzagen					
330310	Verwijderen begroeiing, tot 5%.	are	180,00	F		
330320	Verwijderen begroeiing, 5-25%.	are	360,00	F		
330330	Verwijderen begroeiing, 25-50%.	are	360,00	F		
330340	Verwijderen begroeiing, 50-75%.	are	180,00	F		
330350	Verwijderen begroeiing, 75-100%.	are	180,00	F		
3304	Afzetten ongewenste opslag, afvoeren					
330410	Verwijderen begroeiing, tot 5%.	are	180,00	F		
330420	Verwijderen begroeiing, 5-25%.	are	360,00	F		
330430	Verwijderen begroeiing, 25-50%.	are	360,00	F		
330440	Verwijderen begroeiing, 50-75%.	are	180,00	F		
330450	Verwijderen begroeiing, 75-100%.	are	180,00	F		
3305	Afzetten ongewenste opslag, talud, afvoeren					
330510	Verwijderen begroeiing, tot 5%.	are	90,00	F		
330520	Verwijderen begroeiing, 5-25%.	are	90,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
330530	Verwijderen begroeiing, 25-50%.	are	90,00	F		
330540	Verwijderen begroeiing, 50-75%.	are	90,00	F		
330550	Verwijderen begroeiing, 75-100%.	are	90,00	F		
3306	Bladbehandelen ongewenste opslag					
330610	Bladbehandelen begroeiing.	are	20,00	F		
34	**Snoeien**					
340010	Snoeien en afzetten bosrand.	m	2.580,00	F		
340020	Snoeien rand houtopstand.	m	3.870,00	F		
340030	Veiligheidssnoei bosrand.	m	3.870,00	F		
340040	Snoei rand recreatieve route.	m	2.580,00	F		
340050	Toepassen rijdende afzetting.	dag	15,00	F		
35	**Bosrandbeheer**					
350010	Rooien struweel bosrand, ril.	are	78,00	F		
350020	Rooien struweel bosrand, afvoer.	are	78,00	F		
350030	Afzetten struweel bosrand, afvoer.	are	180,00	F		
350040	Verwijderen bosrand, ril.	are	180,00	F		
350050	Verwijderen bosrand, afvoer.	are	180,00	F		
36	**Hakhoutbeheer**					
360010	Afzetten hakhout, tot 0,2 m.	are	180,00	F		
360020	Afzetten hakhout, 0,2-0,3 m.	are	180,00	F		
37	**Dunning / verwijderen bos**					
38	**Overige maatregelen**					
3801	Bomen					
380110	Ringen bomen.	st	25,00	F		
380120	Kandelaberen bomen.	st	20,00	F		
3802	Bodemverwonding					
380210	Bosploegen.	are	10,00	F		
380220	Bosfrezen.	are	20,00	F		
3803	Aanbrengen raster					
380310	Aanbrengen grofwildkerend raster.	m	500,00	F		
380320	Aanbrengen hek.	st	5,00	F		
380330	Aanbrengen konijnkerend raster.	m	500,00	F		
3804	Verwijderen raster					
380410	Verwijderen grofwildkerend afrastering.	m	500,00	F		
380420	Verwijderen konijnkerend afrastering.	m	500,00	F		
4	**Natuurbeheer**					
41	**Verwijderen ongewenste opslag**					
4101	Rooien ongewenste opslag, 0-2 m					
410110	Verwijderen begroeiing, tot 5%.	are	35,00	F		
410120	Verwijderen begroeiing, 5-25%.	are	70,00	F		
410130	Verwijderen begroeiing, 25-50%.	are	70,00	F		
410140	Verwijderen begroeiing, 50-75%.	are	35,00	F		
410150	Verwijderen begroeiing, 75-100%.	are	35,00	F		
410160	Verwijderen begroeiing, 5-25% afvoeren.	are	35,00	F		
4102	Rooien ongewenste opslag					
410210	Verwijderen begroeiing, tot 5%.	are	180,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
410220	Verwijderen begroeiing, 5-25%.	are	250,00	F		
410230	Verwijderen begroeiing, 25-50%.	are	360,00	F		
410240	Verwijderen begroeiing, 50-75%.	are	250,00	F		
410250	Verwijderen begroeiing, 75-100%.	are	180,00	F		
410260	Verwijderen begroeiing, 5-25%, afvoer.	are	70,00	F		
4103	Rooien ongewenste opslag, ril maken					
410310	Verwijderen begroeiing, tot 5%.	are	35,00	F		
410320	Verwijderen begroeiing, 5-25%.	are	70,00	F		
410330	Verwijderen begroeiing, 25-50%.	are	70,00	F		
410340	Verwijderen begroeiing, 50-75%.	are	35,00	F		
410350	Verwijderen begroeiing, 75-100%.	are	35,00	F		
4104	Afzetten ongewenste opslag, incl behandelen					
410410	Verwijderen begroeiing, tot 5%.	are	180,00	F		
410420	Verwijderen begroeiing, 5-25%.	are	250,00	F		
410430	Verwijderen begroeiing, 25-50%.	are	360,00	F		
410440	Verwijderen begroeiing, 50-75%.	are	250,00	F		
410450	Verwijderen begroeiing, 75-100%.	are	180,00	F		
410460	Verwijderen begroeiing, 5-25%, afvoer.	are	70,00	F		
4105	Afzetten ongewenste opslag, incl behandelen, ril maken					
410510	Verwijderen begroeiing, tot 5%.	are	35,00	F		
410520	Verwijderen begroeiing, 5-25%.	are	70,00	F		
410530	Verwijderen begroeiing, 25-50%.	are	70,00	F		
410540	Verwijderen begroeiing, 50-75%.	are	35,00	F		
410550	Verwijderen begroeiing, 75-100%.	are	35,00	F		
4106	Bladbehandelen ongewenste opslag					
410610	Bladbehandelen begroeiing.	are	10,00	F		
42	**Maaien en chopperen heide**					
420010	Maaien heideachtige vegetatie.	are	180,00	F		
420020	Chopperen heideachtige vegetatie.	are	35,00	F		
43	**Onderhoud ven/poel/vijver**					
430010	Uitmaaien nat en droog profiel van waterpartij.	are	10,00	F		
430020	Verwijderen organisch materiaal uit waterpartij.	m3	20,00	F		
430030	Slib vervoeren.	ton	30,00	F		
44	**Bestrijden invasieve exoten**					
440010	Grond ontgraven uit groeilocatie Aziatische duizendknoop.	m3	50,00	F		
440020	Vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop.	m3	50,00	F		
440030	Afzetten en insmeren invasieve exoten.	are	25,00	F		
440040	Monitoren en nazorg in verband met Aziatische duizendknoop.	are	50,00	F		
5	**Overige werkzaamheden**					
51	**Terreinmeubilair**					
510010	Aanbrengen paal.	st	20,00	F		
510020	Verwijderen paal.	st	20,00	F		
510030	Aanbrengen paal afsluitvoorziening hout.	st	10,00	F		
510040	Aanbrengen afsluitboom hout.	st	10,00	F		
510050	Aanbrengen afsluitvoorziening metaal.	st	5,00	F		
510060	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	20,00	F		
510070	Aanbrengen verkeersborden.	st	20,00	F		
510080	Aanbrengen openstellingsborden.	st	15,00	F		
52	**Onkruidvrij maken op verhardingen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
520010	Onkruidvrij maken gesloten verharding, borstelen.	are	2.700,00	F		
520020	Onkruidvrij maken gesloten verharding, glyfosaat.	are	2.700,00	F		
520030	Onkruidvrij maken gesloten verharding, bosmaaier.	are	2.700,00	F		
520040	Onkruidvrij maken goten, borstelen.	m	25.500,00	F		
520050	Onkruidvrij maken goten, glyfosaat.	m	25.500,00	F		
520060	Onkruidvrij maken goten, bosmaaier.	m	25.500,00	F		
6	**Voorbereiding en vrijgekomen materiaal**					
61	**Voorbereiding**					
610010	Veiligheidsinstructie vlieggebied.	uur	8,00	F		
610020	Vlootschouw.	keer	2,00	F		
610030	Opnemen van een deelopdracht.	ha	330,00	F		
610040	Opstellen van een deelopdracht.	keer	4,00	F		
610050	Toepassen gedragscode.	keer	8,00	F		
62	**Vrijgekomen materiaal**					
620010	Afvoeren maaisel.	ton	5.700,00	F		
620020	Afvoeren houtig/groen materiaal.	ton	330,00	F		
620030	Afvoeren houtig materiaal.	ton	330,00	F		
7	**Inzetten werknemers en materieel**					
71	**Inzetten werknemers**					
710010	Inzetten werknemer natuur.	uur	400,00	F		
710020	Inzetten werknemer wassen.	uur	40,00	F		
710030	Inzetten werknemer faunavoorziening.	uur	100,00	F		
710040	Inzetten ETWer.	uur	200,00	F		
710050	Inzetten verkeersregelaar.	uur	100,00	F		
72	**Inzetten materieel**					
7201	Inzetten graafmachine					
720110	Inzetten hydraulische graafmachine, wiel.	uur	160,00	F		
720120	Inzetten hydraulische graafmachine, mini.	uur	200,00	F		
720130	Inzetten hydraulische graafmachine, midi.	uur	200,00	F		
720140	Inzetten hydraulische graafmachine, rups.	uur	200,00	F		
7202	Inzetten tractor					
720210	Inzetten tractor, rolbezem.	uur	100,00	F		
720220	Inzetten tractor, 80 kW.	uur	200,00	F		
720230	Inzetten tractor, 90 kW.	uur	200,00	F		
720240	Inzetten tractor, bosklepel.	uur	200,00	F		
720250	Inzetten tractor, chipper.	uur	160,00	F		
720260	Inzetten tractor wegenschaaf.	uur	160,00	F		
7203	Inzetten overig materieel					
720310	Inzetten vrachtauto.	uur	160,00	F		
720320	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	160,00	F		
720330	Inzetten veegwagen.	uur	160,00	F		
720340	Inzetten veeg-zuig combinatie.	uur	160,00	F		
720350	Inzetten hoogwerker.	uur	160,00	F		
720360	Inzetten motorkettingzaag.	uur	200,00	F		
720370	Inzetten bosmaaier.	uur	200,00	F		
720380	Verwijderen processierups.	uur	200,00	F		
	Subtotaal					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%		F		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%		F		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%		F		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%		F		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%		F		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De					
	De inschrijver(s),					