

Bijlage S

Informatie stoplichtmethode voor hergebruikt en/of nieuw refurbished meubilair.

In geval van herinzetbaarheid van het huidige meubilair en aanschaf van refurbished meubilair is de kans groot dat het meubilair gebruikssporen heeft. Belangrijk is om vooraf te bepalen in hoeverre gebruikssporen zichtbaar mogen zijn.

We maken onderscheid tussen gebruikssporen die zich bevinden op duidelijk zichtbare, direct in het oog springende plekken bijv. de bovenkant van een bureaublad, en gebruikssporen die zich bevinden op minder duidelijk zichtbare plek bijv. de onderkant van een bureaublad.



Uitgangspunt is dat aanwezige gebruikssporen op duidelijk zichtbare, in het oogspringende plekken, na het repareren/refurbishen volledig zijn weggenomen. Dat wil zeggen: gebruikerssporen zijn gerepareerd, gereinigd en/of onderdelen vervangen.

Op minder zichtbare plekken mogen krassen en deukjes aanwezig zijn. Dit zijn aanvaardbare gebruikssporen, die vallen binnen onderstaande marge. Dat wil zeggen:

- Krassen mogen bestaan met een grootte tussen 1 tot 5 cm;
- Deukjes mogen bestaan, maar niet groter zijn dan een 2 euro muntstuk (diameter 25,75 mm);
- Duidelijk zichtbare vlekken zijn niet toegestaan.

Om te beoordelen welke gebruikssporen wel of niet zijn toegestaan wordt gebruikt gemaakt van een zogenaamde gebruikssporenmeter (zie onderstaande tabel).

STOELEN / KRUKKEN / FAUTEUILS / BANKEN / POEFJES			
Onderdeel	Wel	Niet	Voorbeelden
Zitting en rugleuning (kunststof, hout gelakt en metaal)	Op minder zichtbare delen: • lichte krasjes en vegen; • krassen binnen de marge van 1 tot 5 cm; • deukjes niet groter dan een 2 euro munt.	Op duidelijk zichtbare delen: • diepe krassen en deuken. • Niet doorgezakte zitting, geen bobbels en kuilen. • Niet het gevoel hebben dat men op een houten plank zit.	 

Onderstel, frame – kunststof, hout, metaal	Op minder zichtbare delen: • lichte krasjes en vegen door gebruik.	Op duidelijk zichtbare delen: • diepe krassen en deuken.	 
Stoffering	• lichte veroudering.	• zichtbare slijtage, verkleuring, scheuren, vlekken.	  
Armleuningen	• lichte krasjes en vegen door gebruik.	• diepe krassen en deuken of afgebroken deeltjes.	 

Tafel en werkplekken			
Onderdeel	Wel	Niet	Voorbeelden
Blad	Op minder zichtbare delen: • lichte krasjes en vegen door gebruik; • krassen binnen de marge van 1 tot 5 cm; • deukjes niet groter dan een 2 euro munt.	Op de duidelijk zichtbare delen: • diepe krassen en deuken; • hoeken beschadigd of eraf; • beschadigingen die openhalen van kleding of huid kunnen veroorzaken.	 
Frame	• lichte krasjes en vegen door gebruik.	Op de duidelijk zichtbare delen: • diepe krassen en deuken.	 

Kasten			
Onderdeel	Wel	Niet	Voorbeelden
Oppervlakte en afwerkingen	Op zichtbare delen: • lichte krasjes en vegen door gebruik. Op minder zichtbare delen: • krassen binnen de marge van 1 tot 5 cm; • deukjes niet groter dan een 2 euro munt.	Op duidelijk zichtbare delen: • diepe krassen en deuken.	 

				
--	--	--	--	--

HANGLAMPEN / STAANDE LAMPEN			
Onderdeel	Wel	Niet	Voorbeelden
Oppervlakte en kappen	Op zichtbare delen: • lichte krasjes en vegen door gebruik. Op minder zichtbare delen: • krassen binnen de marge van 1 tot 5 cm; • deukjes niet groter dan een 2 euro munt.	Op duidelijk zichtbare delen: • diepe krassen, deuken en vlekken.	 
Frame	Op minder zichtbare delen: • lichte krasjes en vegen door gebruik.	Op duidelijk zichtbare delen: • diepe krassen en deuken.	