RAW-BESTEK

Onderhoud groenvoorzieningen

BESTEKSNUMMER:
SV-2026-02
Datum: 28-09-2026

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Stichtse Vecht

Deel 1. Algemeen **1**
01 Opdrachtgever 2
02 Directie 2
03 Locatie 2
04 Algemene beschrijving 2
05 Tijdsbepaling 2
06 Onderhoudstermijn 2
07 KWALITEITSBORGING 2
08 BEWIJSSTUKKEN INSCHRIJVINGSVEREISTEN 2

Deel 2.1. Algemene gegevens **3**
01 Tekeningen 4
02 Peilen en hoofdafmetingen 4
03 Hoeveelheden herziening 4
04 Kwaliteitsborging 4
05 Bijlagen 5
06 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN 5

Deel 2.2. Nadere beschrijving **6**
1 ONDERHOUD B NIVEAU 8
10 BEPLANTING 8
101 ONDERHOUD BEPLANTINGSVAKKEN 8
1010 BOTANISCHE ROZEN 8
1012 HEESTERS ALGEMEEN 8
1013 BODEMBEDEKKERS 9
1014 VASTE PLANTEN 9
1015 HAGEN 10
1016 ZICHTHOEKEN 10
1017 NATUURLIJKE BEPLANTING 11
1018 REINIGING BEPLANTING 12
11 GRAS 13
110 GRASVELDEN MAAI- EN RANDENBEHEER 13
111 GRAS ZWERFAFVAL 15
12 BOMEN 15
1200 BOMEN ALGEMEEN 15
1202 BOMEN IN VERHARDING 16
13 BLAD RUIMEN OP VERHARDING 17
14 WATER 17
141 HYGIËNISCHE MAATREGELEN 17
1410 Beheersen vuil in water 17
15 MEUBILAIR 18
2 ONDERHOUD C NIVEAU 19
20 BEPLANTING 19
201 ONDERHOUD BEPLANTINGSVAKKEN 19
2010 BOTANISCHE ROZEN 19
2012 HEESTERS ALGEMEEN 19
2013 BODEMBEDEKKERS 20
2015 HAGEN 20
2016 ZICHTHOEKEN 21
2017 NATUURLIJKE BEPLANTING 22
2018 REINIGING BEPLANTING 23
21 GRAS 24
210 GRASVELDEN MAAI- EN RANDENBEHEER 24
211 GRASVELDEN ZWERFAFVAL 25
22 BOMEN 26
2200 BOMEN ALGEMEEN 26
2202 BOMEN IN VERHARDING 26
23 BLAD RUIMEN OP VERHARDING 27
24 WATER 27
241 HYGIËNISCHE MAATREGELEN 27
2410 Beheersen vuil in water 27

25 MEUBILAIR 28
8 WERK ALGEMENE AARD 29
81 FLORA EN FAUNA 29
82 DIVERSEN 29
83 VERKEERSMAATREGELEN 30
84 BEHANDELEN MELDINGEN OF KLACHTEN 31
85 AFVOEREN GROENAFVAL 31
86 AANSCHAF SOFTWARE 31
88 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL 31
880 INZET TIJDENS REGULIERE WERKTIJDEN 31
881 CALAMITEITEN HOGE URENTIE (REGULIERE WERKTIJD) 34
882 CALAMITEITEN HOGE URGENTIE (BUITEN WERKTIJD) 36
9 Staartposten 39
95 Stelposten 39

Deel 3. Bepalingen 40
01 Algemeen en administratief 41
01 01 Algemene bepalingen 41
01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 42
01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING 42
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 42
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 42
01 08 BIJDRAGEN 43
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 43
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 43
01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE 44
01 15 RECLAME 44
01 16 VERZEKERINGEN 45
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 45
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING, FLORA & FAUNA EN VERHARDING 45
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 46
01 23 COMMUNICATIE & INFORMATIEOVERDRACHT 47
01 24 BEELDKWALITEIT 47
01 27 WERKNEMERS EN MATERIEEL 47
01 28 TRILLINGS- EN GELUIDSEISEN 48
01 29 MILIEUEISEN 48
50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN 48
50 1 AFVALDIENSTEN 48
50 11 BEGRIPPEN 48
51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN 48
51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 48
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN 48
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 49
51 05 BIJBEHORDENDE VERPLICHTINGEN 49
51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN 50
51 22 EISEN EN UITVOERING 50
51 4 BEPLANTINGEN 51
51 41 BEGRIPPEN 51
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 51
62 0 ALGEMEEN 51
62 01 EISEN EN UITVOERING 52
64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN 52
64 0 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN, ALGEMEEN 52
64 01 FLORA EN FAUNA 52
64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN 53
64 12 EIZEN EN UITVOERING 53

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Gemeente Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1
3601 GR Maarssen

02 Directie

De directie zal nader worden aangewezen in de opdrachtbrief.

03 Locatie

De te onderhouden objecten bevingen zich in de gehele gemeente Stichtse Vecht.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Onkruidbeheersing beplantingsvakken;
- Maaien grasvelden;
- Beheersen van grasgroei langs randen van grasvelden;
- Snoeien van beplanting;
- Beheersen van zwerfafval;
- Beheersen natuurlijk afval;
- Bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst start per 1 februari 2027 en loopt t/m 31 januari 2030 met een optie van verlenging van 2 maal 1 jaar tot uiterlijk 31 januari 2032.

Na het verstrijken van de initiële looptijd wordt deze overeenkomst, behoudens schriftelijke opzegging en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) jaar, met dien verstande dat een dergelijke verlenging maximaal twee (2) maal kan plaatsvinden. Bij verlengen van de overeenkomst zijn dezelfde eenheidsprijzen van toepassing als bij inschrijving. indexering gebeurt op basis van artikel 01 04 01 van dit bestek. Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 versie 2025 voor besteksposten met eenheid 'week' wordt bepaald volgens artikel 01.24.09 van de Standaard.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 versie 2025 voor besteksposten met eenheid stuks, m2, are en meter bedraagt € 750,- per dag per bestekspost. De korting is van toepassing op alle tijdsbepalingen in de betreffende besteksposten en/of het door de directie goedgekeurde algemeen tijdschema van de aannemer. Dit tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door weersomstandigheden of andere oorzaak buiten de invloedssfeer van de aannemer, mits vooraf goedgekeurd door de directie.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 versie 2025 voor besteksposten met eenheid 'week' bedraagt € 750,- per dag per bestekspost. De korting is van toepassing op alle tijdsbepalingen in de betreffende besteksposten en/of het door de directie goedgekeurde algemeen tijdschema van de aannemer. Dit tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door weersomstandigheden of andere oorzaak buiten de invloedssfeer van de aannemer, mits vooraf goedgekeurd door de directie.

3. De hoeveelheden resultaatsverplichting hebben betrekking op een (1) jaar. De inschrijvingsprijs betreft derhalve de aanneemsom per jaar.

06 Onderhoudstermijn

Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012 versie 2025, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen. Het Plan van Aanpak (inschrijving) maakt onderdeel uit van het kwaliteitsplan.

08 BEWIJSSTUKKEN INSCHRIJVINGSVEREISTEN

De aannemer dient er voor te zorgen dat de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht en alle tijden in bezit is van actuele en geldige documenten, zoals genoemd in de inschrijvingsleidraad.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

De volgende tekeningen behoren bij het bestek:
Set van GeoJSON d.d. 24-9-2026 behorende bij de publicatie:
Niveau B: Gazon
Niveau C: Gazon
Niveau B: Gazon met bollen
Niveau C: Gazon met bollen
Niveau B: Rozen
Niveau C: Rozen
Niveau B: Vaste planten
Niveau B: Bodembedekkers
Niveau C: Bodembedekkers
Niveau B:Heesters
Niveau C: Heesters
Niveau B: Hagen
Niveau C: Hagen
Niveau C: Hagen; Geluidsscherm
Niveau B: Natuurlijke beplanting totaal
Niveau C: Natuurlijke beplanting totaal
Niveau B: Bosplantsoen boomvormers
Niveau C: Bosplantsoen boomvormers
Niveau B: Bosplantsoen struikvormers
Niveau C: Bosplantsoen struikvormers
Niveau B: Loofbos
Niveau C: Loofbos
Niveau B: Griend en hakhout
Niveau C: Griend en hakhout
Niveau B: Boom met boomrooster
Niveau B: Boom in gras en kruidachtigen
Niveau C: Boom in gras en kruidachtigen
Niveau B: Boom in verharding
Niveau C: Boom in verharding
Niveau B: Watergang
Niveau C: Watergang
Niveau B: Verharding
Niveau C: Verharding
Niveau B: Overgroei natuurlijke beplanting langs water
Niveau C: Overgroei natuurlijke beplanting langs water
Niveau B: Overgroei natuurlijke beplanting niet langs water
Niveau C: Overgroei natuurlijke beplanting niet langs water
Niveau B: Overgroei bodembedekkers
Niveau C: Overgroei bodembedekkers
Niveau B: Overgroei Rozen
Niveau C: Overgroei Rozen
Niveau B: Overgroei Heesters
Niveau C: Overgroei Heesters
Niveau B: Overgroei gras langs beplanting
Niveau C: Overgroei gras langs beplanting
Niveau B: Overgroei gras langs verharding
Niveau C: Overgroei gras langs verharding
Niveau B: uitmaaien voorrand natuurlijke beplanting
Niveau C: uitmaaien voorrand natuurlijke beplanting

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoeveelheden resultaatsverplichting zijn bepaald met behulp van het beheersysteem. Deze gegevens zijn tweedimensionaal (incl. taluds) ingemeten, waarbij de tekeningen zoals genoemd in paragraaf 01 "Tekeningen" leidend zijn.

03 Hoeveelheden herziening

De, in dit bestek, opgenomen hoeveelheden resultaatsverplichting hebben betrekking op 1 contractjaar. De hoeveelheden worden jaarlijks herzien.

04 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunten:

Stoppunten:
1. Voor aanvang van de werkzaamheden opgestelde Ecologisch werkprotocol.

2. Na controle flora en fauna beschermde flora en fauna op de werklocatie, na aantreffen. Bespreken Ecologisch werkprotocol.
3. Na afloop van 1 dagproductie snoeiwerkzaamheden worden de betreffende vakken die gesnoeid zijn aan de opdrachtgever ter keuring aangeboden. Dit stoppunt geldt voor iedere beheergroep als afzonderlijk stoppunt.

Registratiepunten:
1. Locaties waar Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, Ambrosia en andere invasieve exoten (i.v.m. meldplicht NVWA) wordt aangetroffen; situatiefoto, straatnaam + huisnummer.
2. Bijhouden Activiteitenplan flora en fauna.
3. Beschermde flora en fauna op de werklocatie:
- kwetsbare flora en fauna: conform ecologisch werkprotocol gedragscode Soortbescherming gemeenten 2025.

05 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- inschrijvingsstaat;
- inschrijvingsbiljet;
- V&G plan (ontwerpfase) dd. 03-02-2026;
- Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten 2025, Vereniging Stadswerk Nederland (te downloaden via: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-06/Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten.pdf);
- Oplegnota_Soortenbescherming_Gem Stichtse Vecht_2025_Def;
- Landelijk-protocol-omgaan-met-Aziatische-duizendknopen-v16-28dec2024
- Unilijst invasieve exoten, alleen terrestrische planten (https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plant/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten)
- Natuurwaardekaart in kaartviewer (ter beschikking via inlogcode van de gemeente)
- FloraFaunaCheck (FFC) https://florafaunacheck.nl/stichtse%20vecht

06 PLAATSELIJKE OMSTANDIGHEDEN

Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie('s) in de op dat moment verkerende staat.
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende woningen.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1								**ONDERHOUD B NIVEAU**					
10								**BEPLANTING**					
101								**ONDERHOUD BEPLANTINGSVAKKEN**					
1010								BOTANISCHE ROZEN					
101010	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: bodembedekkende rozen, botanische rozen en struikrozen					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			136,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
101020	514814							Beheersen overgroei-struikrozen.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft: bodembedekkende rozen, botanische rozen en struikrozen					
		1						Te onderhouden lengte	m			8.288,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
101030	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	4.533,33	V		
								Betreft: het snoeien van bestaande bodembedekkende rozen, botanische rozen en struikrozen					
								Jaarlijks 1/3 deel van het totaal areaal volledig terugzetten/snoeien op aanwijzing van de directie.					
		1						Verjongingssnoei / begeleidingssnoei					
			2					Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters					
						1		In beplantingsvak					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
101040	510205							Bemesten beplantingsvak.	m2	13.641,10	V		
								Betreft: bemesten in de maanden maart of april					
		9						Betreft: bodembedekkende rozen, botanische rozen en struikrozen					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
					3			Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de aannemer					
						1		Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	kg			1.364,11	L
							4	Meststof onderwerken volgens voorschriften leverancier					
1012								HEESTERS ALGEMEEN					
101210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: sierheesters					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.459,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
101220	514813							Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft: sierheesters					
		1						Te onderhouden lengte	m			63.087,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
101230	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	48.633,33	V		
								Betreft: het snoeien van bestaande heesters algemeen Jaarlijks 1/3 deel van het totaal areaal volledig terugzetten/snoeien op aanwijzing van de directie.					
		1						Verjongingssnoei / begeleidingssnoei					
			2					Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters					
						1		In beplantingsvak					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
1013								<u>BODEMBEDEKKERS</u>					
101310	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: bodembedekkers					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.084,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
101320	514811							Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft: bodembedekkers					
		1						Te onderhouden lengte	m			58.071,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
101330	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	36.133,33	V		
								Betreft: het snoeien van bestaande bodembedekkers Jaarlijks 1/3 deel van het totaal areaal volledig terugzetten/snoeien op aanwijzing van de directie.					
		1						Verjongingssnoei / begeleidingssnoei					
			2					Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters					
						1		In beplantingsvak					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
1014								<u>VASTE PLANTEN</u>					
101410	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: vaste planten en siergrassen					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			83,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
101420	514432							Terugzetten beplanting.	m2	8.333,00	V		
								Betreft: het jaarlijks terugzetten tot op maaiveldniveau van de aanwezige vaste planten.					
								Tijdstip van uitvoering: op aanwijzing van de directie.					
								Terugzetten door middel van het mulchen van afgestorven plantenresten					
		9						Betreft: vaste planten					
			9					Dichtheid: variabel					
				1				Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
							9	Restproduct van mulchen laten liggen.					
101430	510205							Bemesten beplantingsvak.	m2	8.330,00	V		
								Betreft: bemesten na het jaarlijks terugzetten van de beplanting					
		9						Betreft: vaste planten					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
					2			Korrelachtige meststof Culterra SP 7-7-7 of gelijkwaardig					
						1		Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	kg			833,00	L
							4	Meststof onderwerken volgens voorschriften leverancier					
1015								HAGEN					
101510	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: beheersen onkruid in haagvoet hagen en blokhagen					
								Breedte van de haag: variabel					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			362,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
101520	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	238.920,00	V		
								Betreft: knippen hagen en blokhagen					
								Plantsoort van de haag: divers					
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag					
			9					Betreft: hagen en blokhagen					
				9				Breedte van de Haag: variabel					
						2		Aantal beurten: 2 per jaar					
								Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie.					
								Knipronde binnen 4 weken na startdatum opleveren.					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
1016								ZICHTHOEKEN					
101610	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	7.500,00	V		
								Betreft: extra knipronde van beplanting (o.a. (blok)hagen, heesters en bodembedekkers) i.v.m. zichthoeken					
								Plantsoort van de haag: diverse soorten					
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag ..					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			9					Betreft: zichthoeken van beplanting, locaties op aanwijzing van de directie.					
						1		Aantal beurten: 1 keer per jaar Tijdstip van uitvoering: op aanwijzing van de directie. Knipronde binnen 1 week na startdatum opleveren					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
1017								<u>NATUURLIJKE BEPLANTING</u> Onder natuurlijke beplanting wordt verstaan: loofbos, hak & griendhout, bosplantsoen bomen en bosplantsoen heesters					
101710	514422							Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	24.516,00	V		
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar. Uitvoering: de eerste ronde mei/juni, de tweede ronde eind september, op aanwijzing van de directie.					
								Soort en leeftijd van de beplanting: alle typen natuurlijke beplanting Alleen randen langs paden, wegen en verharding.					
		1						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
			9					Perceel: horizontaal inclusief taluds					
				9				Bewerkingsbreedte: 1,5 m					
						2		Maaisel verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
101730	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft: randen langs paden, wegen, verharding, beplanting en gras. Betreft: alle typen natuurlijke beplanting Hinderlijke takken tot op de stobbe wegnemen.					
		1						Te onderhouden lengte	m			41.055,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
101740	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft: randen langs water Betreft: alle typen natuurlijke beplanting Hinderlijke takken tot op de stobbe wegnemen					
		1						Te onderhouden lengte	m			5.223,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
101750	514430							Dunnen beplanting.	m2	37.038,00	V		
								Betreft: bosplantsoen bomen en loofbos (incl. bomen tot diameter van 30 cm op een hoogte van 1,30 m.) 25% van het totaal oppervlakte/jaar. Kaalslag van vakken is niet toegestaan.					
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			2					Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2					
				4				Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
					5			Dunnen door 25 % van de beplanting weg te nemen					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
101760	514432							Terugzetten beplanting.	m2	21.715,00	V		
								Betreft: bosplantsoen heesters Jaarlijks wordt 25% van het totaal oppervlak teruggezet					
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			2					Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2					
				3				Hoogte beplanting: tot ca. 5 m					
					8			Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0.2 m boven maaiveld weg te nemen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
101770	514433							Afzetten beplanting.	m2	13.047,00	V		
								Betreft: hakhout Jaarlijks wordt 25% van het totaal oppervlak afgezet					
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			2					Dichtheid beplanting: 40 - 60 st/100 m2					
				9				Hoogte beplanting: ca. 3 m of meer					
						9		Afzetten tot ten hoogste 5 cm boven het uitlooppunt					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
1018								REINIGING BEPLANTING					
101810	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	43,00	V		
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft: heesters algemeen, bodembedekkers, vaste planten, hagen, heesterrozen en de eerste 1,5 m rand van het bosplantsoen en loofbos Betreft: beheersing BUITEN het bladvalseizoen Bladvalperiode: week 44 t/m 52					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			4.081,30	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
101820	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	12.243,90	V		
								Betreft: heesters algemeen, bodembedekkers, vaste planten, hagen, heesterrozen en de eerste 1,5 m rand van het bosplantsoen en loofbos Betreft: beheersing BINNEN het bladvalseizoen Bladvalperiode: week 44 t/m 52					
					1			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar op aanwijzing van de directie					
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
101830	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: alle beplantingsvakken					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			7.386,71	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
101840	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof					
								Betreft: alle beplantingsvakken					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			7.386,71	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
11								**GRAS**					
110								**GRASVELDEN MAAI- EN RANDENBEHEER**					
110010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			5.547,04	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei Horizontaal of met een talud tot 1:3					
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
110030	512816							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding					
								Betreft: grasveld Zie deel 3 51.02.25 voor overige technische eisen					
		1						Te onderhouden lengte	m			88.793,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
110040	512815							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting					
								Betreft: grasveld exclusief randen natuurlijke beplanting Zie deel 3 51.02.25 voor overige technische eisen					
		1						Te onderhouden lengte	m			16.414,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
110050	512805							Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld.	week	52,00	V		
								In afwijking op de beeldmeetlat: bijmaaien tot maximaal 20 cm van de stam om maaischade te voorkomen.					
		9						Te onderhouden aantal bomen: gerekend is met 2 st/are					
			3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
110060	512808							Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.	week	52,00	V		
								Betreft: obstakels in grasveld					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		9						Te onderhouden aantal obstakels: gerekend is met 3 st/are					
			3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
110070	512802							Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte					
								Betreft: Grasstenen inclusief parkeerplaatsen					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			75,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
110080	514423							Maaien loof van bolgewassen.	m2	9.499,00	V		
								Uit te voeren direct nadat het loof is afgestorven, op aanwijzing van de directie.					
								Betreft: grasvelden met bolgewassen in gebieden met niveau B en C.					
								Maaihoogte gelijk aan omringende grasvelden					
								Nadat loof is afgemaaid, deze oppervlakten maaien conform bestekspost 110010. Deze oppervlakten zijn ook opgenomen in de bestekspost 110010.					
							2	Maaisel afvoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
110090	512817							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	43,00	V		
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval					
								Betreft: grasveld incl. grasveld met bollen.					
								Betreft: beheersen van natuurlijk afval op grasveld geldt voor de weken 1 t/m 43					
								Betreft: beheersing natuurlijk afval BUITEN bladvalseizoen					
								Binnen het bladvalseizoen 3 rondes uitvoeren volgens post 110100					
								Bladvalperiode: 44 t/m 52					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			5.547,04	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
110100	501411							Verwijderen blad.	are	16.641,00	V		
								Betreft: binnen bladvalseizoen 3 ronden uitvoeren. Buiten het bladvalseizoen is de beeldkwaliteit van toepassing conform post 110090.					
		2						Betreft: grasveld					
					5			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de weken 44 t/m 52, op aanwijzing van de directie.					
								Inclusief het verwijderen van het blad van particulieren wat op grasveld is gedeponeerd.					
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
110110	512525							Slepen grasveld.	are	5.547,00	V		
								Slepen van grasveld ten behoeve van molshopen. Slepen voor de 1e maaibeurt					
								Aantal percelen: 1858					
			1					Slepen met net					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					2			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111								**GRAS ZWERFAFVAL**					
111010	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: grasveld	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			5.547,04	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
111020	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: grasveld	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			5.547,04	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
12								**BOMEN**					
1200								<u>BOMEN ALGEMEEN</u>					
120010	515803							Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Circa 1/3 van het totaal aantal bomen heeft stamopschot	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden aantal bomen	st			3.862,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Boom in verharding					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
120020	515803							Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Circa 1/3 van het totaal aantal bomen heeft stamopschot	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden aantal bomen	st			7.643,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					2			Boom in gras en kruidachtigen					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
120030	515804							Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot Circa 1/3 van het totaal aantal bomen heeft wortelopschot	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden aantal bomen	st			3.862,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Boom in verharding					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
120040	515804							Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot	week	52,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Circa 1/3 van het totaal aantal bomen heeft wortelopschot					
		1						Te onderhouden aantal bomen	st			7.643,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					2			Boom in gras en kruidachtigen					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
120050	510099							Doorknippen klimbeplanting van stam Betreft: doorknippen van klimopstrengen dikker dan 3 cm op 1,30 m stamhoogte op aanwijs van directie Standplaats: bomen in natuurlijke beplanting Reactietijd na besteksmelding: 3 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st	30,00	V		
120060	510099							Doorknippen klimbeplanting van stam Betreft: doorknippen van klimopstrengen op 1,30 m stamhoogte op aanwijs van directie Standplaats: bomen in bodembedekkers, heesters, struikrozen, vaste planten en hagen, gras en boomspiegels. Reactietijd na besteksmelding: 3 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st	30,00	V		
1202								<u>BOMEN IN VERHARDING</u>					
120210	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: alle bomen met boomspiegel in de verharding Boomspiegel vlak afwerken	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2	st			3.862,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
						2		Boom in verharding, zonder boomrooster					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
120220	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: alle bomen met boomspiegel in de verharding Boomspiegel vlak afwerken	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2	st			104,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
						1		Boom in verharding, met boomrooster					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
120230	501503							Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn	week	52,00	V		
		1						Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal	st			3.862,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Gebiedstype: alle gebieden					
						9		Met en zonder boomrooster					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
120240	501513							Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof					
		1						Te onderhouden aantal	st			3.862,00	I
								Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Gebiedstype: alle gebieden					
						9		Met en zonder boomrooster					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
120250	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	43,00	V		
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding					
								Betreft: beheersen natuurlijk afval in boompsiegels buiten de bladvalperiode gedurende week 1 t/m 43. Tijdens de bladvalperiode wordt het blad door derden geruimd.					
								Bladvalperiode: week 44 t/m 52					
		9						Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal:	st			3.862,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					4			Verhardingstype: ongebonden verharding					
						2		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
13								**BLAD RUIMEN OP VERHARDING**					
130010	501411							Verwijderen blad.	are	4.578,00	V		
								Betreft: alle verhardingstypes, halfverhardingen, boomspiegels in verharding incl. goten en randstroken.					
								Betreft: binnen het bladvalseizoen 3 ronden uitvoeren. Buiten het bladvalseizoen is de beeldkwaliteit van toepassing, welke door derden wordt uitgevoerd.					
		9						Betreft: verhard terrein, halfverharding en goten.					
					5			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de weken 44 t/m 52 op aanwijzing van de directie.					
								Inclusief het verwijderen van blad van particulieren wat aan de weg is gezet.					
								Beurt 1 betreft een bewerkingspercentage van ca. 25%, de 2e beurt 75% van het toale areaal en beurt 3 een volledige onderhoudsbeurt van 100% bewerking.					
								Gerekend is met een resultaatsverplichting van 200%.					
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
14								**WATER**					
141								**HYGIËNISCHE MAATREGELEN**					
1410								<u>Beheersen vuil in water</u>					
141010	501601							Beheersen drijfvuil in water.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil in water					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.139,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
						2		Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing door derden te onderhouden: B					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
141020	501602							Beheersen drijfvuil tegen oever.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-oever-drijfvuil tegen oever					
		1						Te onderhouden lengte	km			68,90	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
						2		Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing door derden te onderhouden: B					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
15								**MEUBILAIR**					
150010	514810							Beheersen overgroei banken en tafels-beplanting.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door beplanting overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-overgroei door beplanting					
		1						Te onderhouden aantal	st			25,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
150020	514899							Beheersen overgroei afvalbakken-beplanting	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door beplanting overeenkomst KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-overgroei door beplanting					
								Te onderhouden aantal	st			75,00	I
								Kwaliteitsniveau B					
								Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2								**ONDERHOUD C NIVEAU**					
20								**BEPLANTING**					
201								**ONDERHOUD BEPLANTINGSVAKKEN**					
2010								BOTANISCHE ROZEN					
201010	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: bodembedekkende rozen, botanische rozen en struikrozen					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			4,60	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
201020	514814							Beheersen overgroei-struikrozen.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft: bodembedekkende rozen, botanische rozen en struikrozen					
		1						Te onderhouden lengte	m			699,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
201030	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	51,00	V		
								Betreft: het snoeien van bestaande bodembedekkende en botanische rozen en struikrozen					
								Jaarlijks 1/3 deel van het totaal areaal volledig terugzetten/snoeien op aanwijzing van de directie.					
		1						Verjongingssnoei / begeleidingssnoei					
			2					Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters					
						1		In beplantingsvak					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
201040	510205							Bemesten beplantingsvak.	m2	462,00	V		
								Betreft: bemesten in de maanden maart of april					
		9						Betreft: bodembedekkende rozen, botanische rozen en struikrozen					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
					3			Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de aannemer					
						1		Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	kg			46,20	L
							4	Meststof onderwerken volgens voorschriften leverancier					
2012								HEESTERS ALGEMEEN					
201210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: sierheesters					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			224,70	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
201220	514813							Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft: sierheesters					
		1						Te onderhouden lengte	m			1.122,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
201230	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	749,00	V		
								Betreft: het snoeien van bestaande heesters algemeen Jaarlijks 1/3 deel van het totale areaal volledig terugzetten/snoeien op aanwijzing van de directie.					
		1						Verjongingssnoei / begeleidingssnoei					
			2					Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters					
						1		In beplantingsvak					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
2013								BODEMBEDEKKERS					
201310	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: bodembedekkers					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			23,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
201320	514811							Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft: bodembedekkers					
		1						Te onderhouden lengte	m			877,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
201330	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	767,00	V		
								Betreft: het snoeien van bestaande bodembedekkers Jaarlijks 1/3 deel van het totaal areaal volledig terugzetten/snoeien op aanwijzing van de directie.					
		1						Verjongingssnoei / begeleidingssnoei					
			2					Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters					
						1		In beplantingsvak					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
2015								HAGEN					
201510	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheersen onkruid in haagvoet hagen en blokhagen Breedte van de haag: variabel					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			67,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
201520	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheersen onkruid in haagvoet geluidsschermen Breedte van de haag: variabel					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1,10	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
201530	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	44.200,00	V		
								Betreft: knippen hagen en blokhagen Plantsoort van de haag: divers					
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag					
			9					Betreft: hagen en blokhagen					
				9				Breedte van de haag: variabel					
						2		Aantal beurten: 2 per jaar Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie. Knipronde binnen 3 weken na startdatum opleveren.					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
201540	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	11.020,00	V		
								Betreft: knippen beplanting langs geluidsschermen Plantsoort van de haag: divers					
		2						1 zijkant en de bovenkant van de haag					
			9					Betreft: hagen langs geluidsschermen					
				9				Breedte van de haag: variabel					
					9			Hoogte van de haag: variabel					
						2		Aantal beurten: 2 per jaar Tijdstip uitvoering: op aanwijzing van de directie. Knipronde binnen 3 weken na startdatum opleveren.					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
2016								ZICHTHOEKEN					
201610	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	1.500,00	V		
								Betreft: extra knipronde van beplanting (o.a. (blok)hagen, heesters en bodembedekkers) i.v.m. zichthoeken Plantsoort van de haag: diverse soorten					
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag					
			9					Betreft: zichthoeken van beplanting, locaties op aanwijzing van de directie.					
						1		Aantal beurten: 1 keer per jaar Tijdstip van uitvoering: op aanwijzing van de directie. Knipronde binnen 1 week na startdatum opleveren					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2017								NATUURLIJKE BEPLANTING Onder natuurlijke beplanting wordt verstaan: loofbos, hak & griendhout, bosplantsoen bomen en bosplantsoen heesters.					
201710	514422							Uitmaaien rand beplantingsvak. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar. Uitvoering: de eerste ronde mei/juni, de tweede ronde eind september, op aanwijzing van de directie. Soort en leeftijd van de beplanting: alle typen natuurlijke beplanting Alleen randen langs paden, wegen en verharding.	m	10.536,00	V		
		1						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
			9					Perceel: horizontaal inclusief taluds					
				9				Bewerkingsbreedte: 1,5 m					
						2		Maaisel verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
201730	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft: randen langs paden, wegen, verharding, beplanting en gras. Betreft: alle typen natuurlijke beplanting Hinderlijke takken tot op de stobbe wegnemen.	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden lengte	m			24.162,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
201740	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Betreft: randen langs water Betreft: alle typen natuurlijke beplanting Hinderlijke takken tot op de stobbe wegnemen	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden lengte	m			1.554,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
201750	514430							Dunnen beplanting. Betreft: bosplantsoen bomen en loofbos (incl. bomen tot diameter van 30 cm op een hoogte van 1,30 m.)) 25% van het totaal oppervlakte/jaar. Kaalslag van vakken is niet toegestaan.	m2	19.798,00	V		
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			2					Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2					
				4				Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
					5			Dunnen door 25 % van de beplanting weg te nemen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
201760	514432							Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen heesters Jaarlijks wordt 25% van het totaal oppervlak teruggezet	m2	4.950,00	V		
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			2					Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2					
				3				Hoogte beplanting: tot ca. 5 m					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
					8			Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0.2 m boven maaiveld weg te nemen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
201770	514433							Afzetten beplanting.	m2	2.448,00	V		
								Betreft: hakhout Jaarlijks wordt 25% van het totaal oppervlak teruggezet					
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting					
			2					Dichtheid beplanting: 40 - 60 st/100 m2					
				3				Hoogte beplanting: tot ca. 5 m					
					9			Afzetten tot ten hoogste 5 cm boven het uitlooppunt					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren Aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
2018								REINIGING BEPLANTING					
201810	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	43,00	V		
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval					
								Betreft: botanische rozen, heesters algemeen, bodembedekkers, vaste planten, hagen, heesterrozen en de eerste 1,5 m rand van het bosplantsoen					
								Betreft: beheersing BUITEN het bladvalseizoen Bladvalperiode: week 44 t/m 52					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			807,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
201820	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	2.421,00	V		
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval					
								Betreft: botanische rozen, heesters algemeen, bodembedekkers, vaste planten, hagen, heesterrozen en de eerste 1,5 m rand van het bosplantsoen					
								Betreft: beheersing BINNEN het bladvalseizoen Bladvalperiode: week 44 t/m 52					
					1			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar op aanwijzing van directie					
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
201830	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn					
								Betreft: alle beplantingsvakken					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.395,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
201840	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof					
								Betreft: alle beplantingsvakken					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1.395,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
21								**GRAS**					
210								**GRASVELDEN MAAI- EN RANDENBEHEER**					
210010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			339,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
								Horizontaal of met een talud tot 1:3					
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
210020	512816							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding					
								Betreft: grasveld.					
								Zie deel 3: 51.02.25 voor overige technische eisen.					
		1						Te onderhouden lengte	m			7.910,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
210030	512815							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting					
								Betreft: grasveld exclusief randen natuurlijke beplanting					
								Zie deel 3: 51.02.25 voor overige technische eisen.					
		1						Te onderhouden lengte	m			280,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
210040	512805							Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld.	week	52,00	V		
								Betreft: bomen in grasveld					
								Bijmaaien rondom bomen tot maximaal 20 cm van de stam ter voorkoming van maaischade					
		9						Te onderhouden aantal obstakels: gerekend is met 2 st/are					
			4					Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
210050	512808							Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.	week	52,00	V		
								Betreft: obstakels in grasveld					
		9						Te onderhouden aantal obstakels: gerekend is met 3 st/are					
			4					Kwaliteitsniveau C, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
210060	512802							Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte					
								Betreft: Grasstenen inclusief parkeerplaatsen					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			5.000,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
210070	512817							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	43,00	V		
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval					
								Betreft: grasveld					
								Betreft: beheersen van natuurlijk afval op grasveld geldt voor de weken 1 t/m 43.					
								Betreft: beheersing natuurlijk afval BUITEN bladvalseizoen					
								Binnen het bladvalseizoen 3 rondes uitvoeren volgens post 210080					
								Bladvalperiode: week 44 t/m 52					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			339,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
210080	501411							Verwijderen blad.	are	1.017,00	V		
								Betreft: binnen bladvalseizoen 3 ronden uitvoeren. Buiten het bladvalseizoen is de beeldkwaliteit van toepassing conform post 210070.					
		2						Betreft: grasveld					
					5			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de weken 44 t/m 52, op aanwijzing van directie.					
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
210090	512525							Slepen grasveld.	are	339,00	V		
								Slepen van grasveld ten behoeve van molshopen. Slepen voor de 1e maaibeurt					
								Aantal percelen: 176					
			1					Slepen met net					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					2			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
211								**GRASVELDEN ZWERFAFVAL**					
211010	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn					
								Grastype: grasveld					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			339,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
211020	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof					
								Betreft: grasveld					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			339,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
22								**BOMEN**					
2200								BOMEN ALGEMEEN					
220010	515803							Beheersen stamopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Circa 1/3 van het totaal aantal bomen heeft stamopschot	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden aantal bomen	st			8.011,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					2			Boom in gras en kruidachtigen					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
220020	515804							Beheersen wortelopschot. Betreft het beheersen van wortelopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-wortelopschot Circa 1/3 van het totaal aantal bomen heeft wortelopschot	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden aantal bomen	st			8.011,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag					
					2			Boom in gras en kruidachtigen					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
220030	510099							Doorknippen klimbeplanting van stam Betreft: doorknippen van klimopstrengen dikker dan 3 cm op 1,30 m stamhoogte op aanwijs van directie Standplaats: bomen in natuurlijke beplanting (bos en bosplantsoen) Reactietijd na besteksmelding: 3 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st	30,00	V		
220040	510099							Doorknippen klimbeplanting van stam Betreft: doorknippen van klimopstrengen op 1,30 m stamhoogte op aanwijs van directie Standplaats: bomen in bodembedekkers, heesters, struikrozen, vaste planten en hagen, gras en boomspiegels. Reactietijd na besteksmelding: 3 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st	30,00	V		
2202								BOMEN IN VERHARDING					
220210	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: alle bomen met boomspiegel in de verharding Boomspiegel vlak afwerken	week	52,00	V		
		1						Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2	st			32,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Grondsoort: zand of klei					
						2		Boom in verharding, zonder boomrooster					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
220220	501503							Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn	week	52,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1						Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal	st			32,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Gebiedstype: alle gebieden					
						9		Met en zonder boomrooster					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
220230	501513							Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof					
		1						Te onderhouden aantal	st			32,00	I
								Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Gebiedstype: alle gebieden					
						9		Met en zonder boomrooster					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
23								**BLAD RUIMEN OP VERHARDING**					
230010	501411							Verwijderen blad.	are	3.788,00	V		
								Betreft: alle verhardingstypes, halfverhardingen, boomspiegels in verharding incl. goten en randstroken.					
								Betreft: binnen het bladvalseizoen 3 ronden uitvoeren.					
								Buiten het bladvalseizoen is de beeldkwaliteit van toepassing, welke door derden wordt uitgevoerd.					
		9						Betreft: verhard terrein, halfverharding en goten.					
					5			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de weken 44 t/m 52 op aanwijzing van de directie.					
								Inclusief het verwijderen van blad van particulieren wat aan de weg is gezet.					
								Beurt 1 betreft een bewerkingspercentage van ca. 25%, de 2e beurt 75% van het toale areaal en beurt 3 een volledige onderhoudsbeurt van 100% bewerking.					
								Gerekend is met een resultaatsverplichting van 200%.					
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
24								**WATER**					
241								**HYGIËNISCHE MAATREGELEN**					
2410								<u>Beheersen vuil in water</u>					
241010	501601							Beheersen drijfvuil in water.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil in water					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			2.219,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
						2		Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing door derden te onderhouden: C					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
241020	501602							Beheersen drijfvuil tegen oever.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-oever-drijfvuil tegen oever					
		1						Te onderhouden lengte	km			2,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
						2		Kwaliteitsniveau zwerfafvalbeheersing door derden te onderhouden: C					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
25								**MEUBILAIR**					
250010	514810							Beheersen overgroei banken en tafels-beplanting.	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door beplanting overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-overgroei door beplanting					
		1						Te onderhouden aantal	st			10,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
250020	514899							Beheersen overgroei afvalbakken-beplanting	week	52,00	V		
								Betreft het beheersen van overgroei door beplanting overeenkomst KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-overgroei door beplanting					
								Te onderhouden aantal	st			25,00	I
								Kwaliteitsniveau C					
								Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
8								**WERK ALGEMENE AARD**				
81								**FLORA EN FAUNA**				
810010	510099							Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft: het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform RO-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025', voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.	st	1,00	N	
810020	510099							Controle en registreren flora en fauna Betreft: het invullen van de checklist(en) conform paragraaf 3.5 van de '2. Oplegnota_Soortenbescherming_Gem Stichtse Vecht_2025_Def'. Het controleren op, vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfsplaatsen en groeiplaatsen flora en fauna in het kader van het aanvullingsspoor natuur in de Omgevingswet. Uitvoeren maximaal 48 uur voorafgaand aan werkzaamheden bij elke onderhoudsbeurt. Betreft: alle werkzaamheden in dit bestek. Locatie: te onderhouden perceel binnen het werkgebied van het bestek (zie bestekstekeningen) Alle voorkomende ecologisch waardevolle situaties (flora en fauna) op vakniveau inventariseren en vastleggen De volgende gegevens dienen te worden vastgelegd: - naam inventarisatiemedewerker - inventarisatiedatum - soort - type rust- of verblijfplaats - aantal rust- of verblijfplaatsen - locatie rust- of verblijfplaatsen Registeren en vastleggen in Excelbestand met vakcodering en locaties met vakcode aangeven op een digitale tekening. Gegevens digitaal inleveren bij de directie. De inventarisatie dient te worden uitgevoerd door een daartoe bevoegd persoon. Voor eisen en maatregelen zie deel 3 paragraaf 64.12.01.	EUR		N	
810030	510099							Vaststellen mitigerende maatregelen n.a.v. ecologische werkprotocol Betreft: het uitvoeren van mitigerende maatregelen die ervoor zorgen dat die wezenlijke negatieve invloed op betreffende soorten en/of populatie niet zal optreden of positief beïnvloed wordt. Inclusief het actualiseren van het ecologisch werkprotocol conform de geldende gedragscode. bedrag per jaar	EUR		N	
82								**DIVERSEN**				
820010	100199							Maken V&G plan uitvoering Betreft: het maken van een V&G plan uitvoering	EUR		N	
820020	100199							Maken gedetaileerd werkplan Betreft: het maken van een gedetailleerd werkplan inclusief algemeen tijdschem, zoals verwoord in deel 3 van dit bestek.	st	1,00	N	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
820030	510099							Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden. Betreft: het digitaal registreren van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze registratie dient wekelijks te worden gesynchroniseerd in een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht bestand. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de apparatuur. De inspectie gegevens worden door de opdrachtgever online ter beschikking gesteld via een account in het gemeentelijke beheersysteem, op dit moment iAsset.	st	1,00	N	
820040	510099							Signaleren en registreren afwijkingen. Betreft: het signaleren en digitaal registreren van afwijkingen, gebreken en gevaarlijke of hinderlijke situaties in de wijken. Deze registratie dient dagelijks te worden gesynchroniseerd in een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht bestand. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de apparatuur.	st	1,00	N	
820050	102301							Communiceren met derden. Betreft: het coordineren van de uitvoering van de werkzaamheden benoemd onder art. 01.11.01 van deel 3.	EUR		N	
		9						Betreft: alle benodigde communicatie en coordinatie die voor een zorgvuldige uitvoering noodzakelijk is.				
					2			Frequentie: bladcampagne: 3 ronden per jaar werkzaamheden wijk Broeckland: doorlopend				
820060	514299							Inventarisatie van inboet beplanting Betreft: uitvoeren van de inventarisatie t.b.v. inboet van beplanting en reconstructie binnen alle beheervlakken.	EUR		N	
83								**VERKEERSMAATREGELEN**				
830010	620102							Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Voor : Alle werkzaamheden nabij dubbelbaans (niet-autosnel) wegen die confirm dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeers- voorzieningen noodzakelijk zijn.	EUR		N	
		1						Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering', figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie.				
			3					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
							2	Met materiaal van de aannemer				
830020	620103							Toepassen van afzetting op enkelbaansweg. Voor : Alle werkzaamheden nabij fiets- en voetpaden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.	EUR		N	
		1						Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie				
			3					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
							1	Met materiaal van de opdrachtgever				
830030	620104							Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden. Voor : alle werkzaamheden nabij fiets- en voetpaden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.	EUR		N	
		1						Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie.				
							2	Met materiaal van de aannemer				
830040	620105							Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
								Voor : alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.				
		1						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie.				
			3					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
							2	Met materiaal van de aannemer				
830050	620106							Toepassen afzetting op kruispunten en rotondes.	EUR		N	
								Voor : alle werkzaamheden nabij kruispunten en rotondes die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.				
		1						Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie.				
			1					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
							2	Met materiaal van de aannemer				
84								**BEHANDELEN MELDINGEN OF KLACHTEN**				
840010	102399							Afh. van meldingen/klachten, binnen 5 werkdagen Betreft: - afhandelen van meldingen en klachten waarbij voor afhandeling een maatregel vereist is. De maatregel zelf wordt verrekend volgens bestekspost 880010; Vrijgekomen materialen worden verwerkt volgens bestekspost 850010. - melding of klacht binnen 5 werkdagen na verstrekking van de melding afhandelen; - melding of klacht gereedmelden bij de directie; - melding of klacht gereedmelden bij het klachtenmeldpunt van de gemeente Stichtse Vecht (Fixi of gelijkwaardig).	EUR		N	
85								**AFVOEREN GROENAFVAL**				
850010	510199							Vervoeren groenafval Betreft: vervoeren naar, op grond van de Wet milieubeheer, vergunde inrichting volgens deel 3. Vervoeren binnen een straal van 25 km. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	Ton	10,00	V	
86								**AANSCHAF SOFTWARE**				
860010	102399							Aanschaf IBIS Ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek, dient de aannemer het programma IBIS aan te schaffen.	EUR		N	
88								**INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL**				
880								**INZET TIJDENS REGULIERE WERKTIJDEN**				
880010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: inzet werknemers Groenvoorziener (functie conform cao) ten behoeve van behandelen van meldingen of klachten, inclusief 1 bestelbusje met aanhangwagen per 2 personen, handgereedschap en klein handgereedschap o.a. bladblazer, bosmaaier, kettingzaag e.d. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	200,00	V	
				9				Tarief per manuur (1 persoon)				
880020	100501							Inzetten van werknemer.	uur	300,00	V	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
								Betreft: Betreft: inzet medewerker Groenvoorziener (functie conform cao) ten behoeven van behandelen van meldingen of klachten, exclusief bestelbus. Ecologisch deskundige voor ecologische werkbegeleiding bij kritieke werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
				9				Tarief per manuur (1 persoon)				
880030	100501							Inzetten van werknemer.	uur	700,00	V	
								Betreft: inzet werknemers vakbekwaam hovenier historisch groen (groencertificaat) ten behoeve van behandelen van snoeiwerkzaamheden in parkbossen, inclusief 1 bestelbusje met aanhangwagen per 2 personen, handgereedschap en klein handgereedschap o.a. bladblazer, bosmaaier, kettingzaag e.d. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
				9				Tarief per manuur (1 persoon)				
880040	625001							Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling. Betreft: inzet van gecertificeerd verkeersregelaar (SVNL)	uur	40,00	V	
		1						Inzet overdag				
			2					Inzet duur: 4 aaneengesloten uren				
880050	100599							Inzetten werknemers, European Treeworker Betreft: gecertificeerd European Treeworker (ETW) inclusief auto, klimmaterialen, handgereedschap en klein motorgereedschap o.a. bladblazer, bosmaaier, motorzaag e.d. Tarief per uur	uur	40,00	V	
880060	100599							Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening) Betreft: mobiele hoogwerker exlcusief bediening en inclusief vervoer van en naar werklocatie. Werkhoogte: minimaal 22 m. Tarief per uur	uur	40,00	V	
880070	100516							Inzetten van een vrachtauto. Betreft: vrachtwagen met autolaadkraan inclusief bediening. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	V	
		3						Laadvermogen: ten minste 10 ton				
				1				Met hydraulische laad- en losinrichting				
						1		Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tarief per uur				
880080	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	V	
		4						Bakinhoud: ten minste 0,75 m3				
			1					Wielgraafmachine bedrijfsgewicht minimaal 3 ton				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
880090	100517							Inzetten van een wiellader. Bedrijfsgewicht minimaal 1,5 ton Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	V	
		2						Bakinhoud: ten minste 1 m3				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
			1					Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
880100	620407							Toepassen rijdende afzetting.	dag	5,00	V	
								Voor door de directie op te dragen werkzaamheden				
		1						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie				
								Incl. bediening (overeenkomst artikel 10.07.01 van de Standaard)				
			3					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
							2	Met materiaal van de aannemer				
880110	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
								Betreft: graafmachine				
								Voor: in te zetten voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		3						Bakinhoud: ten minste 0,5 m3				
			2					Rupsgraafmachine				
								Vermogen: tenminste 17 kW				
								Gewicht: minimaal 2,5 ton				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
								Tarief per uur				
880120	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
								Betreft: minigraver				
								Voor: in te zetten voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
			2					Rupsgraafmachine				
								Gewicht: minimaal 4-5 ton				
								Inclusief diverse afmetingen graaf- en puinbakken				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
								Tarief per uur				
880130	100517							Inzetten van een wiellader.	uur	40,00	V	
								Betreft: wiellader				
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		3						Bakinhoud: ten minste 1,5 m3				
			1					Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
								Tarief per uur				
880140	100599							Inzetten hoogwerker	uur	40,00	V	
								Betreft: mobiele hoogwerker				
								Werkhoogte: minimaal 24 m.				
								Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard)				
								Tarief per uur				
880150	100531							Inzetten van een mobiele versnipperaar.	uur	1,00	V	
								Betreft: mobiele versnipperaar, incl. tractie met opvangbak				
								Inhoud: minimaal 4 m3				
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		2						Capaciteit: ten minste tot 100 mm takdikte				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tarief per uur				
880160	100516							Inzetten van een vrachtauto. Betreft: vrachtwagen incl. knijpinrichting Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	V	
		1						Laadvermogen: ten minste 5 ton				
			1					Zelflossend				
						1		Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tarief per uur				
881								**CALAMITEITEN HOGE URENTIE (REGULIERE WERKTIJD)** De reactietijd op onderstaande posten is max. 4 uur. Binnen deze reactietijd dienen de in te zetten werknemers en/of materieel op de locatie van de calamiteit werkzaam te zijn. Van de aannemer wordt verwacht dat, zodra het KNMI waarschuwt voor gevaarlijk weer (code geel, oranje en rood) er rekening wordt gehouden met mogelijke inzet voor calamiteiten. Aanvullende eisen zie artikel 01 01 09. Wanneer de reactietijd niet nagekomen wordt, geldt een korting conform artikel 01 07 02 lid 01				
881010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: inzet werknemers Groenvoorziener (functie conform cao) ten behoeve van behandelen van meldingen of klachten, inclusief 1 bestelbusje met aanhangwagen per 2 personen, handgereedschap en klein handgereedschap o.a. bladblazer, bosmaaier, kettingzaag e.d. Reactietijd is maximaal 4 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	V	
				9				Tarief per manuur (1 persoon)				
881020	625001							Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling. Betreft: Gecertificeerd Verkeersregelaar (SVNL) Reactietijd is maximaal 4 uur	uur	8,00	V	
		1						Inzet overdag				
			9					Inzet duur: minimaal 4 aaneengesloten uren				
881030	100599							Inzetten werknemers, European Treeworker Betreft: gecertificeerd European Treeworker (ETW) inclusief auto, klimmaterialen, handgereedschap en klein motorgereedschap o.a. bladblazer, bosmaaier, motorzaag e.d. Reactietijd is maximaal 4 uur Tarief per uur	uur	8,00	V	
881040	100599							Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening) Betreft: mobiele hoogwerker exlcusief bediening en inclusief vervoer van en naar werklocatie. Werkhoogte: minimaal 22 m. Reactietijd is maximaal 4 uur Tarief per uur	uur	8,00	V	
881050	620407							Toepassen rijdende afzetting. Voor door de directie op te dragen werkzaamheden	dag	1,00	V	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie Reactietijd is maximaal 4 uur Incl. bediening (overeenkomst artikel 10.07.01 van de Standaard)				
			3					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
							2	Met materiaal van de aannemer				
881060	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: graafmachine Reactietijd is maximaal 4 uur Voor: in te zetten voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	V	
		3						Bakinhoud: ten minste 0,5 m3				
			2					Rupsgraafmachine Vermogen: ten minste 17 kW Gewicht: minimaal 2,5 ton				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tarief per uur				
881070	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: minigraver Reactietijd is maximaal 4 uur Voor: in te zetten voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	V	
			2					Rupsgraafmachine Gewicht: minimaal 4-5 ton Inclusief diverse afmetingen graaf- en puinbakken				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tarief per uur				
881080	100517							Inzetten van een wiellader. Betreft: wiellader Reactietijd is maximaal 4 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	V	
		3						Bakinhoud: ten minste 1,5 m3				
			1					Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tarief per uur				
881090	100599							Inzetten hoogwerker Betreft: mobiele hoogwerker Werkhoogte: minimaal 24 m. Reactietijd is maximaal 4 uur Inclusief bedieing (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard) Tarief per uur	uur	1,00	V	
881100	100531							Inzetten van een mobiele versnipperaar. Betreft: mobiele versnipperaar, incl. tactie met opvangbak Inhoud: minimaal 4 m3 Reactietijd is maximaal 4 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	V	
		2						Capaciteit: ten minste tot 100 mm takdikte				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
881110	100516							Inzetten van een vrachtauto.	uur	8,00	V	
								Betreft: vrachtwagen incl. knipinrichting Reactietijd is maximaal 4 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		1						Laadvermogen: ten minste 5 ton				
			1					Zelflossend				
						1		Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
882								**CALAMITEITEN HOGE URGENTIE (BUITEN WERKTIJD)** De reactietijd op onderstaande posten is max. 4 uur. Binnen deze reactietijd dienen de in te zetten werknemers en/of materieel op de locatie van de calamiteit werkzaam te zijn. Van de aannemer wordt verwacht dat, zodra het KNMI waarschuwt voor gevaarlijk weer (code geel, oranje en rood) er rekening wordt gehouden met mogelijke inzet voor calamiteiten. Aanvullende eisen zie artikel 01 01 09. Wanneer de reactietijd niet nagekomen wordt, geldt een korting conform artikel 01 07 02 lid 01				
882010	100501							Inzetten van werknemer.	uur	8,00	V	
								Betreft: inzet werknemers Groenvoorziener (functie conform cao) ten behoeve van behandelen van meldingen of klachten, inclusief 1 bestelbusje met aanhangwagen per 2 personen, handgereedschap en klein handgereedschap o.a. bladblazer, bosmaaier, kettingzaag e.d. Reactietijd is maximaal 4 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
				9				Tarief per manuur (1 persoon)				
882020	625001							Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	8,00	V	
								Betreft: Gecertificeerd Verkeersregelaar (SVNL) Reactietijd is maximaal 4 uur				
		1						Inzet overdag				
			9					Inzet duur: minimaal 4 aaneengesloten uren				
882030	100599							Inzetten werknemers, European Treeworker	uur	8,00	V	
								Betreft: gecertificeerd European Treeworker (ETW) inclusief auto, klimmaterialen, handgereedschap en klein motorgereedschap o.a. bladblazer, bosmaaier, motorzaag e.d. Reactietijd is maximaal 4 uur Tarief per uur				
882040	620407							Toepassen rijdende afzetting.	dag	1,00	V	
								Ten behoeve van: uitvoerende werkzaamheden in de openbare ruimte conform dit bestek en gedurende dit bestek. Voor - dubbelbaansweg - enkelbaansweg - rotondes, fiets- en voetpaden				
		1						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b				
			3					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
							2	Met materiaal van de aannemer				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
882050	100599							Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening) Betreft: mobiele hoogwerker exlcusief bediening en inclusief vervoer van en naar werklocatie. Werkhoogte: minimaal 22 m. Reactietijd is maximaal 4 uur Tarief per uur	uur	8,00	V	
882060	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: graafmachine Reactietijd is maximaal 4 uur Voor: in te zetten voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	V	
		3						Bakinhoud: ten minste 0,5 m3				
			2					Rupsgraafmachine Vermogen: ten minste 17 kW Gewicht: minimaal 2,5 ton				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tarief per uur				
882070	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: minigraver Reactietijd is maximaal 4 uur Voor: in te zetten voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	V	
			2					Rupsgraafmachine Gewicht: minimaal 4-5 ton Inclusief diverse afmetingen graaf- en puinbakken				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tarief per uur				
882080	100517							Inzetten van een wiellader. Betreft: wiellader Reactietijd is maximaal 4 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	V	
		3						Bakinhoud: ten minste 1,5 m3				
			1					Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tarief per uur				
882090	100599							Inzetten hoogwerker Betreft: mobiele hoogwerker Werkhoogte: minimaal 24 m. Reactietijd is maximaal 4 uur Inclusief bedieing (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard) Tarief per uur	uur	8,00	V	
882100	100531							Inzetten van een mobiele versnipperaar. Betreft: mobiele versnipperaar, incl. tactie met opvangbak Inhoud: minimaal 4 m3 Reactietijd is maximaal 4 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	V	
		2						Capaciteit: ten minste tot 100 mm takdikte				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
882110	100516							Inzetten van een vrachtauto. Betreft: vrachtwagen incl. knipinrichting Reactietijd is maximaal 4 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	8,00	V	
		1						Laadvermogen: ten minste 5 ton				
			1					Zelflossend				
						1		Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
9								**Staartposten**				
95								**Stelposten**				
950010	100301							Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	10.000,00	V	
		9						Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden				
950020	100301							Stelpost Uitvoeren ecologisch werkprotocol Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	5.000,00	V	
		9						Uitvoering n.a.v. het ecologisch werkprotocol opgesteld conform post 810010 en het daarbij behorende plan van aanpak conform geldende gedragscode.				
950030	100301							Stelpost verwijderen invasieve soorten Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	20.000,00	V	
		9						verwijderen van Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, Ambrosia en andere invasieve exoten (i.v.m. meldplicht NVWA).				
950040	100301							Stelpost leverantie beplanting Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	35.000,00	V	
		9						Leveren van beplanting vastgesteld in bestekpost 820060				
950050	100301							Stelpost Onderhoud halfverharding Beheersen oneffenheid verharding Op aanwijzing van de directie Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	10.000,00	V	
		9						Kleine leveranties en herstelwerkzaamheden aan paden op aanwijzing van de directie				

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

04 Op dit werk is de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte versie 2023 van toepassing. Deze catalogus is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW.

01 01 02 ONVOLKOMENDHEDEN IN HET BESTEK

01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 De laatste zin van paragraaf 15, lid 1 van de UAV 2012 versie 2025 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."

02 Aan artikel 01.01.13 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd:
"07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."

03 Na elk werkjaar zullen de hoeveelheden en de eenheidsprijzen worden bijgesteld. De eenheidsprijzen worden bijgesteld conform het bepaalde in hoofdstuk 01.04.01 in deel 3 van dit bestek.

04 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien een lopend dispuut of geschil daarover nog niet is opgelost.

05 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten.
Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

01 01 08 VERTEGENWOORDIGING AANNEMER

01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen, wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 versie 2025 verlangd.

02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.

03 In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 versie 2025 dient de aannemer een vaste contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie. Tevens dient een communicatiematrix door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden verstrekt.

01 01 09 CALAMITEITEN

01 Een calamiteit met een hoge urgentie is een onverwachtse gebeurtenis die een onveilige situatie heeft veroorzaakt.

02 Werkzaamheden met betrekking tot calamiteiten met een hoge urgentie binnen reguliere werktijden (maandag t/m vrijdag 7:00-18:00 uur) worden verrekend via de posten uit hoofdstuk 881 van 2.2 uit dit bestek verrekend.

03 Werkzaamheden met betrekking tot calamiteiten met een hoge urgentie buiten reguliere werktijden (maandag t/m vrijdag 18:00-7:00 uur, zaterdagen en zon- en feestdagen) worden verrekend via de posten uit hoofdstuk 882 van 2.2 uit dit bestek verrekend.

04 Zodra de onveilige situatie is opgeheven of na uiterlijk 2 werkdagen, worden de werkzaamheden via de posten uit hoofdstuk 880 van deel 2.2 uit dit bestek verrekend.

01 01 10 DUURZAAMHEID

01 De opdrachtgever streeft ernaar duurzaam in te kopen. Een inkoop wordt als duurzaam aangemerkt als ten minste wordt voldaan aan de minimumeisen zoals vermeld in de criteriadocumenten voor duurzaam inkopen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
02 Op dit werk zijn van toepassing de criteriadocumenten voor duurzaam inkopen, uitgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zoals deze gelden op de dag van aanbesteding.
03 Het werk en de uitvoering van het werk dienen ten minste te voldoen aan de minimumeisen die voor de desbetreffende productgroepen zijn opgesteld.
04 Op eerste verzoek van de directie overhandigt de aannemer de bewijsmiddelen, zoals vermeld in de criteriadocumenten waaruit blijkt dat aan de minimumeisen wordt voldaan.
05 De directie kan tevens om een nader bewijsmiddel vragen. Dit nader bewijsmiddel, zoals vermeld in de criteriadocumenten, dient uiterlijk binnen 5 werkdagen na het gedane verzoek in het bezit te zijn van de directie.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 03 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

03 Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 en 3 van de UAV 2012 versie 2025 is niet van toepassing. Afwijkingen van meer dan 110% of minder dan 90% van de verrekenbare hoeveelheden in het bestek worden verrekend tegen de verrekenprijzen die bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn overeengekomen. Dit eventueel verhoogd met een overeengekomen indexatie conform artikel 01.04.02.
04 De aannemer is verplicht om meerwerk, waarvoor inhoudelijk in het bestek een bestekspost bestaat, uit te voeren tegen de prijs per eenheid behorende bij deze bestekspost of bij overschrijding van de hoeveelheid, tegen de verrekenprijs van deze bestekspost.
05 Voor de besteksposten met de eenheid "week" wordt de nieuwe verrekenprijs gebaseerd op de te berekenen gedeeld door hoeveelheid ter inlichting maal nieuwe hoeveelheden ter inlichting.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

01 04 01 WIJZIGINGEN IN DE LOONKOSTEN EN KOSTEN BESTANDDELEN

01 Bij eventuele verlenging van het contract zal het loonkostenbestanddeel wel worden geïndexeerd conform de CROW-index.

De eerste indexering zal, bij gebruikmaking van de optie tot verlenging, plaatsvinden per eerste dag van het nieuwe contractjaar. Het basis getal waarmee gerekend zal worden is het indexgetal van oktober 2027, waarbij voor indexering met het laatstbekende indexgetal voor de eerste dag van het nieuwe contractjaar worden gerekend.
De tweede indexering zal, bij gebruikmaking van de optie tot verlenging, plaatsvinden per 1 januari 2030. Het basis getal waarmee gerekend zal worden is het indexgetal van oktober 2027, waarbij voor indexering met het indexgetal van 1 oktober 2028 wordt gerekend.
02 Prijswijzigingen in een lopend werkjaar komen niet voor verrekening in aanmerking.
03 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 70% van de aannemingssom.
04 Wijzigingen in loonkosten, in kosten van brandstofbestanddelen en in kosten van bouwstoffen geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is op deze groepen niet van toepassing. Dit geldt ook bij een eventuele verlenging.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen. Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel van het werk.
02 De declaraties moeten digitaal worden ingediend op het e-mailadres zoals vermeld op de opdrachtbrief met daarbij een cc naar de toezichthouder en directievoerder.

Op de declaratie dient het besteksnummer te worden vermeld. Als bijlage dient de door de directie goedgekeurde termijnstaat te worden toegevoegd.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 Van de aannemer wordt zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV verlangd.

01 07 02 KORTINGEN

01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen bedraagt de korting € 500,- per geval per werkdag.

02 Kortingen opgelegd volgens de inschrijvingsleidraad, worden opgelegd in combinatie met eventuele kortingen conform lid 01 van dit artikel.
03 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.
04 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat o.a. volgende werken in elkander grijpen:
- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;
- snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboet werkzaamheden door derden of eigen dienst;
- het (ver)plaatsen en onderhouden van openbare verlichtingen;
- het opnemen, onderhouden en herstellen van groenvoorzieningen;
- het aanbrengen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen;
- het aanbrengen van pompen, electro-mechanische installaties;
- aanpassingen aan VRI's;
- het houden van evenementen inclusief opbouw en afbreken;
- verwijderen van zwerfvuil door of in opdracht van de eigen dienst;
- inzameling huishoudelijk afval;
- onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering van dit bestek vallen door derden of in opdracht van de eigen dienst;
- herinrichting van wijken, groenrenovaties volgens gemeentebreed contract (raamovereenkomst) of door andere aannemers;
- op of in de nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden door derden, zoals bewoners, gemeente, bouwaannemers en dergelijke;
- door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en dergelijke. Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt door de directie.

02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen.
Eventuele stagnatie t.g.v. afstemmingsproblemen geven geen recht op verrekening / vergoeding.
03 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van deze werken door de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 BEREIKBAARHEID

01 De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.
02 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 versie 2025 moet de aannemer de door de directie aangegeven aanwijzingen opvolgen.
03 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
04 Alle aan het werkterrein grenzende bedrijven moeten ten alle tijden bereikbaar zijn met normale transportmiddelen voor aan- en afvoer van goederen.
Afwijking hiervan is alleen toegestaan na toestemming van de directie en de direct betrokkene(n).
05 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 18.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.
02 De aannemer en haar onderaannemers dienen te werken met de huisstijl van de hoofdaannemer waarbij in ieder geval het logo van de hoofdaannemer duidelijk zichtbaar is voor anderen. Dit geldt voor werkkleding (oa. veiligheidshesjes),

communicatie (oa. brieven), afzettingen, hekwerken, omleidingen, schaftketen en toe passen materieel (oa. grasmaaiers, veegzuigwagens etc.). Het is voor materieel toegestaan om met magneetplaten te werken.

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE

01 13 01 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdsschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 versie 2025, verlangd. In dit algemene tijdsschema dienen tevens de te nemen verkeersmaatregelen te worden aangegeven.
02 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 versie 2025 moet in het algemeen tijdschema per bestekspost duidelijk worden aangeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één werkdag van te voren bij de directie te worden gemeld.
05 De aannemer treedt voorafgaand aan de werkzaamheden in overleg met de directievoerder inzake start, volgorde en einde werkzaamheden.
06 Werkzaamheden moeten worden afgestemd op evenementen. Tijdens evenementen is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren.
07 Indien tijdens de uitvoering van het werk wordt afgeweken van het goedgekeurde algemeen tijdschema, dan dient de voortgang van de werkzaamheden in een nieuw aangepast algemeen tijdschema ter goedkeuring te worden ingediend.
08 Het algemeen tijdschema dient binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aan de directie te worden overlegd.

01 13 02 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 versie 2025, verlangd omvattende:
- een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen in overeenstemming met het ingediende plan van aanpak;
- In te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade;
- Bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt;
- een activiteitenplan flora en fauna hoe te voldoen aan de eisen gesteld in de van toepassing zijnde 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 in het kader van de Omgevingswet;
- een omschrijving hoe vorm te geven aan de algemene zorgplicht en algemeen- en specifiek zorgvuldig handelen in het kader van de van toepassing zijnde 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025';
- een omschrijving van uitvoeringsmethode en -periode en toe te passen beschermende maatregelen om verstoring en schade aan flora en fauna te voorkomen of te minimaliseren;
- een omschrijving van de wijze van aanpak omtrent de uitvoering van het ecologisch werkprotocol + uitvoeringsmaatregelen;
- een omschrijving van de wijze waarop aan de medewerkers instructies worden gegeven omtrent de van toepassing zijnde 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025'.

03 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.
04 Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat.
05 Aan te leveren plannen uiterlijk 14 dagen na de opdrachverstrekking aanleveren.

01 13 03 WERKTIJDEN

01 Het is, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan werkzaamheden te verichten tussen 18:00 en 7:00 uur.
02 Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale feestdagen.
03 Voor het werk langs of nabij ontsluitings- en provinciale wegen of doorgaande fietsroutes, gelden werktijden van 9:00 uur tot 15:00 uur.

01 13 07 DAGBOEK, LIJSTEN EN RAPPORTEN

01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 versie 2025 levert de aannemer een (digitaal) ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 versie 2025.

01 15 RECLAME

01 15 01 RECLAMEBORDEN EN HERKENNING

01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.
03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met het logo van hoofdaannemer.
04 De aannemer en haar onderaannemers dienen te werken met de huisstijl van de hoofdaannemer waarbij in ieder geval het logo van de hoofdaannemer duidelijk zichtbaar is voor anderen. Dit geldt voor werkkleding (oa. veiligheidshesjes),

communicatie (oa. brieven), afzettingen, hekwerken, omleidingen, schaftketen en toe passen materieel (oa. grasmaaiers, veegzuigwagens etc.) Het is voor materieel toegestaan om met magneetplaten te werken.

01 15 02 DEPOT

01 Op het werkterrein, binnen het grondgebied van de gemeente, is geen depot beschikbaar voor stalling van machines, materieel en materialen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 WA-VERZEKERING

01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever, de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.

02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:

a. Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, die aan verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.

b. Materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.

03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval en minimaal € 2.500.000,- per jaar te bedragen.

04 Op verzoek van de directie moet binnen 7 dagen een kopie van de polis aan de opdrachtgever worden verstrekt.

01 16 02 VERZKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen afgevoerd dienen te worden naar een inrichting, betreft dit afvalstoffen en zijn de acceptatiekosten c.q. opbrengsten voor rekening van de aannemer, tenzij in het bestek anders vermeld.

03 Daar waar het bestek niet expliciet de hoedanigheid en de wijze van omgaan van de vrijgekomen materialen heeft vermeld, dienen deze afgevoerd te worden naar een inrichting en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

04 Alle vrijkomende niet-composteerbare materialen dienen gescheiden van de composteerbare materialen te worden afgevoerd.

05 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag (uiterlijk 18:00 uur) te zijn verzameld en afgevoerd.

06 Hout besmet met iepziekte dient versnipperd te worden en afgevoerd te worden conform lid 01 van deze bepaling en conform het gestelde in bepaling 01 17 06 van dit bestek.

07 De rijstroken dienen aan het einde van de werkdag te zijn schoongeblazen en vrij van (kleine) resten en snippers te zijn.

08 De omschrijvingen in de leden 01 t/m 07 hebben ook betrekking op de werkzaamheden die worden uitgevoerd middels regiewerkzaamheden uit dit bestek.

09 Acceptatiekosten van vrijkomende materialen bij regiewerkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

01 17 07 ACCEPTATIEKOSTEN

01 Op wijzigingen in prijzen van acceptatietarieven geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.17.09 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

01 17 08 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

- vrijkomend materiaal dat wordt afgevoerd naar een inrichting, inclusief vermelding hoeveelheden.
- vrijkomend materiaal dat vervalt aan de aannemer, inclusief vermelding hoeveelheden.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING, FLORA & FAUNA EN VERHARDING

HFD PAR ART LID

01 18 01 MELDPLICHT BIJ SCHADE

01 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt, dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het herstellen en afhandelen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

02 Bij het niet melden van door de aannemer veroorzaakte schade, treedt een boeteregeling in werking. Deze bedraagt € 5.000,- per geval.

01 18 02 BEPLANTING

02 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, dient het wondoppervlak zodanig te worden afgewerkt dat wondovergroeiing kan plaatsvinden. Hierbij mogen geen wondbedekkende middelen worden toegepast.

01 18 03 FLORA EN FAUNA

01 Bij een geconstateerde overtreding op de verbodsbepalingen van het Besluit activiteiten leefomgeving afdeling 11.2 paragrafen 11.2.1 t/m 11.2.4 als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden door de opdrachtnemer, is de directie genoodzaakt een verzoek tot handhaving indienen bij de ODU van de provincie Utrecht.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan Rode lijst en kwetsbare soorten volgens bijlage 2.6 van de 'Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025':
€ 50,- per stuk van de soortengroep Zoetwatervissen in de bijlage;
€ 20,- per m2 van de soortengroep vaatplanten in de bijlage of € 20,- per m1 spoorvorming (dieper dan voorgeschreven) in de soortengroep vaatplanten uitgaande van een enkel spoor.
De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

01 18 05 VEGETATIE

01 Bomen tijdens de uitvoering beschermen volgens de voorschriften als vermeld op de bomenposter 'Werken rond bomen' uitgegeven door Norminstituut Bomen.
Te bestellen via: https://www.norminstituutbomen.nl/producten/bomenposter/

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan heester, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 50,- per heester of vaste plant;
€ 100,- per m1 haag;
€ 20,- per m2 gras of kruidenvegetatie of € 20,- per m1 spoorvorming (dieper dan voorgeschreven) in gras of kruidenvegetatie uitgaande van een enkel spoor.
De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de standaard bedraagt de schadevergoeding bij beschadiging aan bomen: minimaal € 500,- per boom per geval. De directie kan besluiten de schadevergoeding te bepalen conform de richtlijnen van de NVTB. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

01 18 06 (HALF)VERHARDING

01 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 50,- per m2.
Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.

02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 200,- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

03 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt, wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.

01 18 08 SCHADEVERGOEIDING I.V.M. BESCHADIGING OBSTAKELS

01 In geval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de eigenaar.

01 18 09 OVERIGE SCHADES

01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.

02 Alle overige schades welke door de aannemer veroorzaakt worden aan objecten, groenvlakken, bomen of anderzins welke geen eigendom zijn van de opdrachtgever dient de aannemer zelf met de betreffende eigenaar af te handelen.

03 In aanvulling op artikels 01.18.05, 01.18.06 en 01.18.07 wordt vermeld dat schade aan te handhaven vegetatie terstond aan de directie wordt gemeld.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel

2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 23 COMMUNICATIE & INFORMATIEOVERDRACHT

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per vier weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van tevoren zijn aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen worden door de directie notulen opgemaakt, die zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 03 WERKBESPREKING

01 Op aangeven van de directie vindt er werkoverleg plaats tussen directie en aannemer. Betreffende werkbesprekingen zullen ca. 1 keer per week plaatsvinden. Tijdens dit overleg komen onder andere de planning, de Checklisten aanvullingsbesluit natuur in de Omgevingswet en eventuele bewonersklachten aan de orde.

02 Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 3 werkdagen te worden afgehandeld.

03 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.

01 23 04 MELDPLICHT AFWIJKINGEN EN OVERIGE VREEMDE ZAKEN

01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken tijdens de werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt, dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 23 05 INFORMATIEOVERDRACHT

01 Vertraging in de werkzaamheden door aanwezigheid van geparkeerde auto's o.i.d. zijn voor rekening van de aannemer.

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 08 OPNEMING

01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De aannemer dient rekening te houden met beginnende groei gedurende de maanden januari en februari van 2027. De kosten voor eventuele extra werkzaamheden dienen in de prijs per eenheid te zijn verwerkt.

03 De opneming van het werk als bedoeld in artikel 01.24.08 van de Standaard wordt uitgevoerd door een inspecteur die in het bezit is van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit'. Het certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit' is afgegeven door CROW.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.24.08 van de Standaard moet de opneming worden uitgevoerd door of namens de aannemer. De door of namens de aannemer in te zetten inspecteur moet in het bezit zijn van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit', afgegegeven door CROW.

05 Een kopie van het certificaat als bedoeld in het vorige lid moet uiterlijk 15 dagen na opdracht aan de directie worden verstrekt.

01 27 WERKNEMERS EN MATERIEEL

01 27 01 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN WERKNEMERS

01 De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de opdrachtgever zijn binnengekomen 10 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de opdrachtgever gedane verzoek.

02 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

03 Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlastveroorzakende apparatuur op het werk toegestaan.

04 Rondom gebouwen waar mens en dier overlast van geluid zouden kunnen ervaren, dient daar rekening mee te worden gehouden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.

05 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet-belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
06 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
07 De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.
08 Elke medewerker die werkzaamheden uitvoert dient persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te hebben.
09 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
10 Het in lid 01 t/m 09 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels regiewerkzaamheden.

01 27 02 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL

01 Het gebruik van electrisch handgereedschap is verplicht. Het is niet toegestaan motorisch aangedreven handgereedschap toe te passen.
02 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.

01 28 TRILLINGS- EN GELUIDSEISEN

01 28 01 GELUIDSHINDER

01 De aannemer dient maatregelen te nemen om de overlast voor omwonenden en overige betrokkenen zo gering mogelijk te laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van geluidshinder.

01 29 MILIEUEISEN

01 29 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een variabel toerental voldoen tenminste aan de volgende Stage-normen (vlg richtlijn 2016/1628):
- 19 kW tot 130 kW vermogen: Stage-norm III-A;
- 130 kW tot 560 kW vermogen: Stage-norm III-B.
Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een constant toerental voldoen tenminste aan ##Stage-norm II (vlg richtlijn 2016/1628).
02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.
03 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde eis.
04 De in te zetten machines dienen voorzien te zijn van aan de terreinomstandigheden aangepaste banden. De maximaal toegestane bodemdruk bedraagt 1,5 bar.
05 Mobiele machines dienen zodanig ingericht te zijn dat (maai-)werkzaamheden tegen de rijrichting in voorkomen worden.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 1 AFVALDIENSTEN

50 11 BEGRIPPEN

50 11 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op 50.11.01 lid 01: Te verstaan is onder:
g. Blad: blad en ander natuurlijk materiaal zoals afgevallen takken, twijgen, elzenproppen, restanten van zaden, e.d.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 INSPORTINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 15 mm bedragen in gras.
02 Beschadiging van de blijvende vegetatiezode en toplaag mag niet plaatsvinden, zie ook artikel 01.18.05 in dit besteksdeel.

51 02 02 INVASIEVE SOORTEN

01 De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten van de "Unielijst invasieve exoten" binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de opdrachtgever en online te registreren in de webapplicatie van de

gemeente (https://kaarten.stichtsevecht.nl/?@Invasieve%20exoten).
02 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie. Zichtbare begrenzing betreft: binnen een straal van 3 meter vanaf de bovengrondse delen.
03 Het is streng verboden om zonder toestemming van de directie groeihaarden van Aziatische duizendknpen te maaien, betreden of overrijden..
04 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meerwerk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen
05 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
06 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 03 KLEIN MATERIEEL

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat bepaalde te onderhouden delen niet bereikbaar zijn met groot materieel. De aannemer dient zijn materieel hierop aan te passen en indien nodig handmatig het werk uit te voeren. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk, de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.
02 Er geldt een aslastbeperking van 1,5 ton op de houten bruggen in de parken Maarssenbroek en Goudestein. De aannemer dient zijn materieel hierop aan te passen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk, de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.

51 02 05 RIJDEN OVER FIETS- EN VOETPADEN

01 Het is zonder toestemming van de directie niet toegestaan om met voertuigen en/of machines over fiets- en voetpaden te rijden.

51 02 30 ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTING

01 Bij overschrijding van de voorgeschreven beeldkwaliteit krijgt de aannemer na aanzeggen een reactietijd van 3 werkdagen om aan zijn verplichtingen te voldoend. Dit geldt voor alle werkonderdelen die te maken hebben met onkruidbeheersing in beplanting.
02 Voor het verwijderen en afvoeren, inclusief transport naar een erkende verwerker, van achterblijvende materialen (uitharken) is geen aparte bestekspost opgenomen in deel 2.2. De kosten hiervoor worden geacht in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat van de betreffende besteksposten inbegrepen te zijn.
03 Schoffelen is niet toegestaan in alle vaste planten vakken, siergrassen en bodembedekkende heestervakken die bestaan uit de soorten Cotoneaster, Euonymus en / of Hedera. Onkruidbeheersing van deze plantvakken dient te worden gedaan door middel van wieden. Ook is schoffelen niet toegestaan in plantvakken met eenjarigen/wisselperken. Hier dient de onkruidbeheersing ook plaats te vinden door middel van wieden. Kosten voor uitval van beplanting door schoffelen zijn voor rekening aannemer. De kosten worden bepaald conform bepaling 01.18.05 lid 02.
04 Onkruidbeheersing middels stomen of een andere heetwater methode of branden is alleen na schriftelijke goedkeuring van de directie toegestaan.
05 Schoffelen uitvoeren met een maximale bewerkingsdiepte van 5 cm.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 03 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Landelijk-protocol-omgaan-met-Aziatische-duizendknopen-v16-28dec2024' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het 'Landelijk-protocol-omgaan-met-Aziatische-duizendknopen-v16-28dec2024' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 05 BIJBEHORDENDE VERPLICHTINGEN

51 05 06 ONDERHOUD

01 Bijkomende verplichting bij het maaiwerk is tevens dat voor elke maaironde al het aanwezige grof- en fijn zwerfvuil verwijderd en afgevoerd dient te worden. Grof- en fijn zwerfvuil gescheiden houden van het maaisel en afvoeren inclusief transport naar een erkende verwerker. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende posten te zijn

opgenomen.
02 Bij onkruidbeheersing in beplanting en verharding zijn chemische bestrijdingsmiddelen zonder schriftelijke toestemming van de directie streng verboden. Op overtreding hiervan staat een boete van €10.000,00 per geval. Eventuele schoonmaak en saneringskosten zijn voor rekening opdrachtnemer.
03 Onder overhangend groen wordt eveneens verstaan de klimbeplanting langs gevels en obstakels en de beplanting nabij brandputten en brandkranen.

51 05 07 SIGNALEREN AFWIJKINGEN

01 Afwijkingen, schade en gevaarlijke of hinderlijke situaties die zich in de wijken voordoen en die door de werknemers van de aannemer gesignaleerd worden, moeten dezelfde werkdag in het iAsset geregistreerd worden. De inloggegevens van het beheerpakket worden aan de aannemer verstrekt.
02 De signaleringsplicht heeft betrekking op alle voorzieningen in de buitenruimte die eigendom zijn van de gemeente.
03 De aannemer dient de volgende onderdelen te controleren op gebreken tijdens de uitvoering van de reguliere werkzaamheden:
Klim en leiplanten, beschoeiingen, gaashekwerken, stripijzers en (voet)hekken, (houten) keerwanden, keerelementen, overige afrasteringen, zitbanken en picknicksets, bloembakken, afvalbakken, fietssluizen, bomen, boombescherming, boompalen, boombanden, halfverharding en alle voorkomende soorten bebording.
04 Het signaleren van gebreken op de in lid 03 genoemde onderdelen dient gedurende de gehele looptijd van het werk in acht te worden genomen en bij waarnemen gebreken verwerken in het gemeentelijk beheersysteem (momenteel: iAsset). De te maken kosten hiervoor dienen in de in deel 2.2 opgenomen posten te zijn inbegrepen.

51 05 08 ZIEKTECONTROLE ALGEMEEN

01 De aannemer houdt zich aan de meldplicht voor schadelijke organismen, ziekten en plagen vastgelegd in de Plantgezondheidswet. Dit betekent dat, bij redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een schadelijk organisme, hiervan melding moet worden gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Vervolgens dient direct contact met de gemeente te worden opgenomen om de stappen en gevolgen te bespreken.
02 Bovengenoemde geldt tevens voor het signaleren van iepziekte in iepen en iepenopslag.

51 05 09 NETHEID

01 Na het uitvoeren van werkzaamheden dient de verharding aan het einde van elke dag, schoon (vrij van alle vrijgekomen materiaal) te worden opgeleverd.

51 05 10 AANWEZIGHEID VAN EIKENPROCESSIERUPS

01 Het signaleren van Eikenprocessierups dient gedurende de gehele looptijd van het werk in acht te worden genomen en bij waarnemen direct aan de directie te worden gemeld.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 05 MAAIEN

12 Bolgewassen pas maaien na afsterven bovengrondse gewasdelen.

51 22 17 BIJMAAIEN

01 Tot alle (uit)maaiwerkzaamheden behoort tevens het bijmaaien rondom bomen en obstakels.
02 Geen bijmaaiwerkzaamheden binnen een afstand van 0-20 cm vanaf de stam van bomen om maaischade te voorkomen.
04 Materieel t.b.v. bijmaaien dient voorzien te zijn van boom-bescherm of -beugel ter voorkoming van stamschade aan de bomen (zie voor schadevergoeding 01.18.05 lid 3 van dit bestek).

51 22 18 MAAIEN NATTE PERCELEN

01 Er komen vakken voor die extra gevoelig zijn voor natte weersomstandigheden. Tijdens langdurig natte perioden kan hier niet met de gebruikelijke maaimachines gemaaid worden.
02 Van de aannemer wordt verlangd dat hij alternatief materieel inzet om toch aan het vereiste beeld te voldoen.
03 Na toestemming van de directie kan op de natte percelen van de maximale graslengte afgeweken worden tot een grashoogte van maximaal 15 cm.
04 Na het maaien van het te lange gras dient dit ook direct geruimd te worden.
05 De extra inspanning die de aannemer pleegt, wordt geacht weg te vallen tegen de lagere maaifrequentie op de natte percelen en de aannemer heeft hiervoor geen recht op verrekening van meerwerk.

51 22 19 MAAIEN GRASVELD

01 In afwijking op de meetinstructie in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023, wordt bij de verschijningsvorm van gazon ook eventueel aanwezig onkruid in grasveld meegerekend bij het bepalen van de hoogte.
02 Bij overscheiding van de voorgeschreven beeldkwaliteit krijgt de aannemer na aanzeggen een reactietijd van 2 werkdagen

om aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit geldt voor alle werkonderdelen die te maken hebben met het onderhoud van de grasvelden, dit geldt dus ook voor o.a. bijmaaien en kantensteken e.d.

03 Indien naar oordeel van de directie, rekening houdende met de gestelde kwaliteitseisen, te veel maaisel achterblijft, dient de aannemer na aanzeggen en voor eigen rekening het maaisel binnen 2 werkdagen te ruimen.

04 Maaisel wat terecht komt op (half)verharding dient directie opgeruimd te worden.

05 Voor het gazon als het grasveld bij kwaliteitsniveau B geldt dat na het maaien geen proppen mogen achterblijven. Voor zowel het gazon als het grasveld bij kwaliteitsniveau C geldt dat het aantal proppen/opeenhopingen van het maaisel maximaal 10 stuks per 100 m2 is.
Er is geen extra bestekpost opgenomen voor de bijkomende werkzaamheden. De kosten voor het verwijderen van te veel achterblijvend maaisel/proppen (samengehechte organische afvalresten vrijkomend bij maai-activiteiten) dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen voor het maaiwerk, dit geldt ook als dit veroorzaakt wordt door weersomstandigheden.

06 Het gewenste kwaliteitsbeeld als het gaat om de verspreiding van het maaisel, is het beeld dat bereikt wordt bij maaien met een cirkelmaaier voorzien van een recycledek.

07 Voor zowel het gazon als het grasveld geldt dat de grashoogte na het maaien groter dan 40 mm en kleinder dan 50 mm dient te zijn.

08 In verband met de matige draagkracht van een aantal percelen moeten de machines voorzien zijn van gazonbanden met een lage bandenspanning (< 1,3 bar op de voorbanden en < 0,8 bar op de achterbandjes). De machines dienen 4-wiel aangedreven te zijn.

09 De machinekeuze is (met inachtneming van bovengenoemde randvoorwaarden) een zaak van de aannemer. Indien de afmetingen van de machine zodanig zijn dat er voor de machine onbereikbare delen ontstaan, dienen deze op een andere wijze, conform de beeldkwaliteitseisen, gemaaid te worden, zonder verrekening van meerkosten.

11 Voorafgaand aan het maaien dienen molshopen en takken door de opdrachtnemer verwijderd te zijn. Er is geen extra bestekpost opgenomen voor deze bijkomende werkzaamheden. De kosten voor het verwijderen van molshopen en/of takken dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen voor het maaiwerk.

12 Het is niet toegestaan te maaien op speelterreinen op woensdagen na 12:00 uur.

13 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.

14 Bij besteksposten met betrekking tot gazon geldt, als hoeveelheid resultaatsverplichting en basis voor een ver- en afrekening, de in de platte horizontale vlak van de tekening gemeten oppervlakte of lengte. Dit betekent dat de te bewerken hoeveelheden groter kunnen zijn dan de vermelde en af te rekenen hoeveelheden.

51 22 20 STEKEN VAN HARDE GRASKANTEN

01 Onder harde kanten wordt ook verstaan de graskanten rondom putafdekkingen en kolken.

02 De harde kant steken op een mesdikte achter de verhardingsrand.

03 Bij het steken van harde kanten dienen minimaal 1 of enkele graspercelen volledig gestoken te worden. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat of alles gestoken is, of alle zichtbare kanten zijn niet gestoken.

04 Bij een eerste overschijding van de eisen voor harde kanten, krijgt de aannemer na aanzeggen een hersteltijd van 2 werkdagen om aan zijn verplichtingen te voldoen.

51 22 21 STEKEN VAN ZACHTE GRASKANTEN

02 De zachte kant steken op de in de oorspronkelijke aanleg bedoelde plaats, met een minimum van 20 cm uit de voet van de aanwezige beplanting.

03 Bij het steken van zachte graskanten dienen minimaal 1 of enkele graspercelen volledig gestoken te zijn. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat of alles gestoken is, of alle zichtbare kanten zijn niet gestoken.

05 Bij overschrijden van de eisen voor zachte kanten krijgt de aannemer na aanzeggen een hersteltijd van 2 werkdagen om aan zijn verplichtingen te voldoen.

06 Vrijgekomen materialen bij het kantensteken dienen aan het eind van elke werkdag verwijderd te zijn.

07 Hoogteverschil dient minimaal 2 cm te bedragen tussen maaiveld gras en maaiveld naastgelegen grond.

51 4 BEPLANTINGEN

51 41 BEGRIPPEN

51 41 01 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
l. Vak: een aaneengesloten oppervlak van één beheercategorie dat wordt begrensd door andere beheercategorieen.
m. Rand: begrenzing van een vak als en voorzover deze begrenzing bestaat uit gazons, grasvelden en bermen, afscheidingen, verhardingen, valondergronden en/of (privé tuin)percelen.
n. Obstakel: alle in of aangrenzend aan het grasveld of ruw gras aanwezige fysieke inrichtings- elementen zoals muren, hekwerken, bebording, prullenbakken, openbare verlichting, zitbanken, speeltoestellen e.d. behoudens bomen.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 0 ALGEMEEN

62 01 EISEN EN UITVOERING

62 01 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoe lang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen noodzakelijk acht.
02 De te treffen voorzieningen dienen afgestemd te zijn op de toegepaste werkwijze en de verkeerskundige situatie ter plaatse, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b. Verkeersvoorzieningen dienen uitgevoerd te worden met materiaal van de aannemer. Hierbij gebruik makend van het figuurnummer dat op de specifieke situatie van toepassing is. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h, Vwin=50 km/h en Vwin=60 km/h.
03 Wegen mogen niet geheel afgesloten worden.
04 Openbaar vervoer (lijndienstbussen) en hulpdiensten moeten altijd direct doorgang krijgen.
05 Bij rijstrookafsluitingen op de doorgaande wegen moet gebruik gemaakt worden van verkeersregelaars.
06 Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen toestemming van de wegbeheerder
07 Rijstrookafsluitingen worden alleen toegestaan op werkdagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
08 De maximale lengte van een rijstrookafsluiting in overleg met de wegbeheerder bepalen.

62 01 02 EISEN AAN VERKEERSMAATREGELEN

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet 14 dagen voorafgaand aan de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 96b.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Het plan dient jaarlijks geactualiseerd te worden.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.
04 Het verkeersplan uiterlijk 14 dagen na verstrekking van de deelopdracht aanleveren.

62 01 03 HANDHAVING VERKEERSMAATREGELEN

01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62.02.01 in dit bestek niet worden nagekomen zal de toezichthouder of directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 0 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN, ALGEMEEN

64 01 FLORA EN FAUNA

64 01 01 OMGEVINGSWET

01 Op dit werk is de "Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025" met bijbehorend handboek van de Vereniging Stadswerk en de 'Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025' van toepassing. De gedragscode met bijbehorend handboek is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede. De "'Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025' is de gemeentelijke technische handleiding op de "Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025" van de Vereniging Stadswerk.
02 Als soortenlijst geldt de lijst die te vinden is op: https://iplo.nl/thema/natuur/bescherming-soorten. Deze is als bijlage bij dit bestek gevoegd.
Deze lijst is opgenomen in de 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025' van de Vereniging Stadswerk". De Rode lijst, kwetsbare doelsoorten van de provincie Utrecht en de gidssoorten van de gemeente Stichtse Vecht zijn opgenomen in bijlage 3.6 en 3.7 van de 'Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025'.
03 In de uitvoeringsperiode dient de aannemer een risicoanalyse in het kader van de verbodsbepalingen Besluit activiteiten leefomgeving uit te voeren. De risicoanalyse wordt door de aannemer schriftelijk per maatregel zoals benoemd in de "Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025" van de Vereniging Stadswerk" en de 'Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025' opgesteld en in een ecologisch werkprotecol uitgewerkt. De resultaten dienen ter beoordeling en goedkeuring aan de directie te worden overlegd.
04 De aannemer vult 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden de checklist III (het ecologisch protocol) in ter accordering door de directie en neemt hierop de maatregelen die nodig zijn voor het Specifiek Zorgvuldig Handelen (ZSH) verwerkt in zijn ecologisch protocol per maatregel zoals benoemd in de "Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025" van de Vereniging Stadswerk" en de 'Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025'. Een afschrift

van checklisten met de genomen maatregelen wordt aan de directie overgedragen tijdens het wekelijkse werkoverleg.

05 Indien de geplande werkzaamheden in strijd zijn met de regelgeving en de gedragscode, zoals genoemd in de leden 01 en 02 dient de aannemer de locatie te registreren en geen werkzaamheden te verrichten op deze locatie. De registratie dient aan de directie te worden overgedragen. Na afstemming met de directie hierover kunnen de werkzaamheden op betreffende locatie op een later tijdstip worden hervat.

06 Monitoring en Logboek (Zorgvuldig handelen): De opdrachtnemer houdt gedurende de uitvoering een (digitaal) ecologisch logboek bij

07 Instructie en Toolboxmeetings (Aantoonbaar);
De opdrachtnemer draagt zorg voor de aantoonbare instructie van al het uitvoerend personeel (inclusief onderaannemers) voorafgaand aan de start.

64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 EIZEN EN UITVOERING

64 12 01 ALGEMEEN

01 Minimaal 1 werknemer in de werkploeg dient in het bezit zijn van een certificaat Wettelijke natuurbescherming niveau 1 (Bestendig Beheer). Uitvoerende werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat Wettelijke natuurbescherming niveau 2 (Bestendig Beheer). Dit geldt voor alle werkzaamheden in dit bestek met uitzondering van onderhoud verhardingen.

02 Markering fauna
De markering van de gevonden verblijfplaatsen geldt voor alle werkzaamheden binnen de overeenkomst.
Ten behoeve van de gevonden verblijfplaatsen van beschermde- en doelsoorten, werken in het kader van de 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025' van de Koninklijke Vereniging Stadswerk en de 'Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025'
Markeringen worden gedaan door middel van aanbrengen piketten en lint ca. 1,0 m uit de locatie.
Verwijderen maatregelen bij vaste rust en verblijfplaatsen van beschermde- en doelsoorten direct na laatste handeling van elke ronde, de piketten opruimen.
Locatie maaien na verwijderen maatregelen.
Locatie maaien van gemarkeerde rust- en verblijfplaatsen na verwijderen van materialen. maaien in de veilige periode op basis van de van toepassing zijnde maatregelenkalender zie Oplegnota soortenbescherming

03 Markering flora
De markering van de gevonden groeiplaatsen of zaadbank geldt voor alle werkzaamheden binnen de overeenkomst.
Ten behoeve van de groeiplaats of zaadbank van te beschermen flora, werken in het kader van de "Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025" van de Koninklijke Vereniging Stadswerk en de 'Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025'
Markeringen worden gedaan door middel van aanbrengen piketten en lint ca. 1,0 m uit de locatie.
Verwijderen maatregelen bij gevonden rust- en verblijfplaatsen van beschermende- en doelsoorten direct na laatste handeling van elke ronde, de piketten opruimen.
Locatie maaien na zaadvorming.

Behoort bij: SV-2026-02

Bestek groenonderhoud

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: SV-2026-02

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: SV-2026-02

Bestek groenonderhoud

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**ONDERHOUD B NIVEAU**					
10	**BEPLANTING**					
101	**ONDERHOUD BEPLANTINGSVAKKEN**					
1010	BOTANISCHE ROZEN					
101010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
101020	Beheersen overgroei-struikrozen.	week	52,00	V		
101030	Snoeien sierplantsoen.	m2	4.533,33	V		
101040	Bemesten beplantingsvak.	m2	13.641,10	V		
1012	HEESTERS ALGEMEEN					
101210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
101220	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	V		
101230	Snoeien sierplantsoen.	m2	48.633,33	V		
1013	BODEMBEDEKKERS					
101310	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
101320	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00	V		
101330	Snoeien sierplantsoen.	m2	36.133,33	V		
1014	VASTE PLANTEN					
101410	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
101420	Terugzetten beplanting.	m2	8.333,00	V		
101430	Bemesten beplantingsvak.	m2	8.330,00	V		
1015	HAGEN					
101510	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
101520	Knippen van (blok)hagen.	m2	238.920,00	V		
1016	ZICHTHOEKEN					
101610	Knippen van (blok)hagen.	m2	7.500,00	V		
1017	NATUURLIJKE BEPLANTING					
101710	Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	24.516,00	V		
101730	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	V		
101740	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	V		
101750	Dunnen beplanting.	m2	37.038,00	V		
101760	Terugzetten beplanting.	m2	21.715,00	V		
101770	Afzetten beplanting.	m2	13.047,00	V		
1018	REINIGING BEPLANTING					
101810	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	43,00	V		
101820	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	12.243,90	V		
101830	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	V		
101840	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00	V		
11	**GRAS**					
110	**GRASVELDEN MAAI- EN RANDENBEHEER**					
110010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	V		
110030	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V		
110040	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V		
110050	Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld.	week	52,00	V		
110060	Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.	week	52,00	V		
110070	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	V		
110080	Maaien loof van bolgewassen.	m2	9.499,00	V		
110090	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	43,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
110100	Verwijderen blad.	are	16.641,00	V		
110110	Slepen grasveld.	are	5.547,00	V		
111	**GRAS ZWERFAFVAL**					
111010	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V		
111020	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V		
12	**BOMEN**					
1200	BOMEN ALGEMEEN					
120010	Beheersen stamopschot.	week	52,00	V		
120020	Beheersen stamopschot.	week	52,00	V		
120030	Beheersen wortelopschot.	week	52,00	V		
120040	Beheersen wortelopschot.	week	52,00	V		
120050	Doorknippen klimbeplanting van stam	st	30,00	V		
120060	Doorknippen klimbeplanting van stam	st	30,00	V		
1202	BOMEN IN VERHARDING					
120210	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00	V		
120220	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00	V		
120230	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	52,00	V		
120240	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	52,00	V		
120250	Beheersen natuurlijk afval-verharding in boomspiegels	week	43,00	V		
13	**BLAD RUIMEN OP VERHARDING**					
130010	Verwijderen blad.	are	4.578,00	V		
14	**WATER**					
141	**HYGIËNISCHE MAATREGELEN**					
1410	Beheersen vuil in water					
141010	Beheersen drijfvuil in water.	week	52,00	V		
141020	Beheersen drijfvuil tegen oever.	week	52,00	V		
15	**MEUBILAIR**					
150010	Beheersen overgroei banken en tafels-beplanting.	week	52,00	V		
150020	Beheersen overgroei afvalbakken-beplanting	week	52,00	V		
2	**ONDERHOUD C NIVEAU**					
20	**BEPLANTING**					
201	**ONDERHOUD BEPLANTINGSVAKKEN**					
2010	BOTANISCHE ROZEN					
201010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
201020	Beheersen overgroei-struikrozen.	week	52,00	V		
201030	Snoeien sierplantsoen.	m2	51,00	V		
201040	Bemesten beplantingsvak.	m2	462,00	V		
2012	HEESTERS ALGEMEEN					
201210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
201220	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	V		
201230	Snoeien sierplantsoen.	m2	749,00	V		
2013	BODEMBEDEKKERS					
201310	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
201320	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
201330	Snoeien sierplantsoen.	m2	767,00	V		
2015	HAGEN					
201510	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
201520	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	V		
201530	Knippen van (blok)hagen.	m2	44.200,00	V		
201540	Knippen van (blok)hagen.	m2	11.020,00	V		
2016	ZICHTHOEKEN					
201610	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.500,00	V		
2017	NATUURLIJKE BEPLANTING					
201710	Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	10.536,00	V		
201730	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	V		
201740	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	V		
201750	Dunnen beplanting.	m2	19.798,00	V		
201760	Terugzetten beplanting.	m2	4.950,00	V		
201770	Afzetten beplanting.	m2	2.448,00	V		
2018	REINIGING BEPLANTING					
201810	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	43,00	V		
201820	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	2.421,00	V		
201830	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	52,00	V		
201840	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	52,00	V		
21	**GRAS**					
210	**GRASVELDEN MAAI- EN RANDENBEHEER**					
210010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	V		
210020	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V		
210030	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V		
210040	Beheersen grashoogte rondom bomen-grasveld.	week	52,00	V		
210050	Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.	week	52,00	V		
210060	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	V		
210070	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	43,00	V		
210080	Verwijderen blad.	are	1.017,00	V		
210090	Slepen grasveld.	are	339,00	V		
211	**GRASVELDEN ZWERFAFVAL**					
211010	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V		
211020	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	V		
22	**BOMEN**					
2200	BOMEN ALGEMEEN					
220010	Beheersen stamopschot.	week	52,00	V		
220020	Beheersen wortelopschot.	week	52,00	V		
220030	Doorknippen klimbeplanting van stam	st	30,00	V		
220040	Doorknippen klimbeplanting van stam	st	30,00	V		
2202	BOMEN IN VERHARDING					
220210	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00	V		
220220	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	52,00	V		
220230	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	52,00	V		
23	**BLAD RUIMEN OP VERHARDING**					
230010	Verwijderen blad.	are	3.788,00	V		
24	**WATER**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241	**HYGIËNISCHE MAATREGELEN**					
2410	Beheersen vuil in water					
241010	Beheersen drijfvuil in water.	week	52,00	V		
241020	Beheersen drijfvuil tegen oever.	week	52,00	V		
25	**MEUBILAIR**					
250010	Beheersen overgroei banken en tafels-beplanting.	week	52,00	V		
250020	Beheersen overgroei afvalbakken-beplanting	week	52,00	V		
8	**WERK ALGEMENE AARD**					
81	**FLORA EN FAUNA**					
810010	Opstellen ecologisch werkprotocol	st	1,00	N		
810020	Controle en registreren flora en fauna	EUR		N		
810030	Vaststellen mitigerende maatregelen n.a.v. ecologische werkprotocol	EUR		N		
82	**DIVERSEN**					
820010	Maken V&G plan uitvoering	EUR		N		
820020	Maken gedetaileerd werkplan	st	1,00	N		
820030	Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden.	st	1,00	N		
820040	Signaleren en registreren afwijkingen.	st	1,00	N		
820050	Communiceren met derden.	EUR		N		
820060	Inventarisatie van inboet beplanting	EUR		N		
83	**VERKEERSMAATREGELEN**					
830010	Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	EUR		N		
830020	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.	EUR		N		
830030	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden.	EUR		N		
830040	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N		
830050	Toepassen afzetting op kruispunten en rotondes	EUR		N		
84	**BEHANDELEN MELDINGEN OF KLACHTEN**					
840010	Afh. van meldingen/klachten, binnen 5 werkdagen	EUR		N		
85	**AFVOEREN GROENAFVAL**					
850010	Vervoeren groenafval	Ton	10,00	V		
86	**AANSCHAF SOFTWARE**					
860010	Aanschaf IBIS	EUR		N		
88	**INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL**					
880	**INZET TIJDENS REGULIERE WERKTIJDEN**					
880010	Inzetten werknemer.	uur	200,00	V		
880020	Inzetten werknemer.	uur	300,00	V		
880030	Inzetten werknemer.	uur	700,00	V		
880040	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00	V		
880050	Inzetten werknemers, European Treeworker	uur	40,00	V		
880060	Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)	uur	40,00	V		
880070	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V		
880080	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V		
880090	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V		
880100	Toepassen rijdende afzetting.	dag	5,00	V		
880110	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V		
880120	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
880130	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V		
880140	Inzetten hoogwerker	uur	40,00	V		
880150	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	1,00	V		
880160	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V		
881	**CALAMITEITEN HOGE URENTIE (REGULIERE WERKTIJD)**					
881010	Inzetten werknemer.	uur	8,00	V		
881020	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	8,00	V		
881030	Inzetten werknemers, European Treeworker	uur	8,00	V		
881040	Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)	uur	8,00	V		
881050	Toepassen rijdende afzetting.	dag	1,00	V		
881060	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	8,00	V		
881070	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	8,00	V		
881080	Inzetten wiellader.	uur	8,00	V		
881090	Inzetten hoogwerker	uur	1,00	V		
881100	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	8,00	V		
881110	Inzetten vrachtauto.	uur	8,00	V		
882	**CALAMITEITEN HOGE URGENTIE (BUITEN WERKTIJD)**					
882010	Inzetten werknemer.	uur	8,00	V		
882020	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	8,00	V		
882030	Inzetten werknemers, European Treeworker	uur	8,00	V		
882040	Toepassen rijdende afzetting.	dag	1,00	V		
882050	Inzetten zelfrijdende hoogwerker (excl. bediening)	uur	8,00	V		
882060	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	8,00	V		
882070	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	8,00	V		
882080	Inzetten wiellader.	uur	8,00	V		
882090	Inzetten hoogwerker	uur	8,00	V		
882100	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	8,00	V		
882110	Inzetten vrachtauto.	uur	8,00	V		
	Subtotaal					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	.....	EUR		N		
910020	.....	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	10.000,00	V		
950020	Stelpost Uitvoeren ecologisch werkprotocol	EUR	5.000,00	V		
950030	Stelpost verwijderen invasieve soorten	EUR	20.000,00	V		
950040	Stelpost leverantie beplanting	EUR	35.000,00	V		
950050	Stelpost Onderhoud halfverharding	EUR	10.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					

Gedaan te

De

De inschrijver(s),