

RAW-BESTEK

Vegen en reiniging verharding

BESTEKSNUMMER:

SV-2026-03

OPDRACHTGEVER:

Gemeente Stichtse Vecht

Deel 1. Algemeen**1**

01	Opdrachtgever	2
02	Directie	2
03	Locatie	2
04	Algemene beschrijving	2
05	Tijdsbepaling	2
06	Onderhoudstermijn	2
07	Kwaliteitsborging	2
08	Bewijsstukken inschrijvingsvereisten	2

Deel 2.1. Algemene gegevens**3**

01	Tekeningen	4
02	Peilen en hoofdafmetingen	4
03	Hoeveelheden en herziening	4
04	Kwaliteitsborging	4
05	Bijlagen	4
06	Plaatselijke omstandigheden	4

Deel 2.2. Nadere beschrijving**5**

1	ONDERHOUD B NIVEAU	7
10	VERHARDINGEN	7
11	MARKTPLEINEN EN HOTSPOTS	9
12	HALFVERHARDINGEN	9
13	GOTEN	11
14	KOLKINLATEN	11
2	ONDERHOUD C NIVEAU	13
20	VERHARDINGEN	13
21	HALFVERHARDINGEN	14
22	GOTEN	15
23	KOLKINLATEN	16
3	OVERIGEN	17
31	SCHANSKORVEN	17
8	WERK ALGEMENE AARD	18
81	FLORA EN FAUNA	18
82	DIVERSEN	18
83	VERKEERSMAATREGELEN	19
84	BEHANDELEN MELDINGEN OF KLACHTEN	20
88	INZETTEN WERKNEMERS	20
880	ALGEMEEN	20
9	Staartposten	22
95	Stelposten	22

Deel 3. Bepalingen**23**

01	Algemeen en administratief	24
01 01	Algemene bepalingen	24
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	24
01 04	BETALINGSREGELING: RISICOREGELING	25
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	25
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	25
01 08	Bijdragen	25
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	26
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	26
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE	26
01 15	RECLAME	27
01 16	VERZEKERINGEN	27
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	28
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING, FLORA & FAUNA EN VERHARDING	28
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	29
01 23	COMMUNICATIE & INFORMATIEOVERDRACHT	29
01 24	BEELDKWALITEIT	30
01 27	WERKNEMERS EN MATERIEEL	30

01 28	TRILLINGS- EN GELUIDSEISEN	31
01 29	MILIEUEISEN	31
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	31
50 1	AFVALDIENSTEN	31
50 11	BEGRIPPEN	31
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	31
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	31
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	31
51 03	INFORMATIE-OVERDRACHT	32
51 05	BIJBEHORDENDE VERPLICHTINGEN	33
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	34
62 0	ALGEMEEN	34
62 01	EISEN EN UITVOERING	34
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	34
64 0	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN, ALGEMEEN	34
64 01	FLORA EN FAUNA	34
64 1	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	35
64 12	EIZEN EN UITVOERING	35

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Gemeente Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1
3601 GR Maarssen

02 Directie

De directie zal nader worden aangewezen in de opdrachtbrief.

03 Locatie

De te onderhouden objecten bevingen zich in de gehele gemeente Stichtse Vecht.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Beheersen van zwerfafval op verharding;
- Beheersen onkruid op verharding;
- Beheersen veegvuil op verharding;
- Beheersen natuurlijk afval op verharding;
- Beheersen zwerfafval en natuurlijk afval in boomspiegels;
- Beheersen belemmeringen kolkinlaten;
- Bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst start per 1 Februari 2027 en loopt t/m 31 Januari 2030 met een optie van verlenging van 2 maal 1 jaar tot uiterlijk 31 Januari 2032.

Na het verstrijken van de initiële looptijd wordt deze overeenkomst, behoudens schriftelijke opzegging en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) jaar, met dien verstande dat een dergelijke verlenging maximaal twee (2) maal kan plaatsvinden. Bij verlengen van de overeenkomst zijn dezelfde eenheidsprijzen van toepassing als bij inschrijving. Indexering gebeurt op basis van artikel 01 04 01 van dit bestek. Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 versie 2025 voor besteksposten met eenheid stuks, m2, are en meter bedraagt € 750,- per dag per bestekspost. De korting is van toepassing op alle tijdsbepalingen in de betreffende besteksposten en/of het door de directie goedgekeurde algemeen tijdschema van de aannemer. Dit tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door weersomstandigheden of andere oorzaak buiten de invloedssfeer van de aannemer, mits vooraf goedgekeurd door de directie.

3. De hoeveelheden resultaatsverplichting hebben betrekking op een (1) jaar. De inschrijvingsprijs betreft derhalve de aanneemsom per jaar.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012 versie 2025, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen. Het Plan van Aanpak (inschrijving) maakt onderdeel uit van het kwaliteitsplan.

08 Bewijsstukken inschrijvingsvereisten

De aannemer dient er voor te zorgen dat de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht te allen tijde in bezit is van actuele en geldige documenten zoals genoemd in de inschrijvingsleidraad.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

De volgende tekeningen behoren bij het bestek:

Set van GeoJSON bestanden dd. 24-9-2026 behorende bij de publicatie:

Niveau B: Elementenverharding
Niveau B: Markten
Niveau B: Gesloten verharding
Niveau C: Gesloten verharding
Niveau B: Halfverharding
Niveau C: Halfverharding
Speelondergrond elementenverharding
Speelondergrond overige-, halfverharding
Niveau B: Kolken
Niveau C: Kolken
Niveau B: Lijngoten
Niveau C: Lijngoten

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoeveelheden resultaatsverplichting zijn bepaald met behulp van het beheersysteem. Deze gegevens zijn tweedimensionaal (incl. taluds) ingemeten, waarbij de tekeningen zoals genoemd in paragraaf 01 "Tekeningen" leidend zijn.

03 Hoeveelheden en herziening

De in dit bestek opgenomen hoeveelheden resultaatsverplichting hebben betrekking op 1 contractjaar (het jaar 2027). De hoeveelheden worden jaarlijks herzien.

04 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende verificatie, acceptatie, bijwonen- en registratiepunten:

Registratiepunten:

1. locaties waar Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, Ambrosia en andere invasieve exoten (i.v.m. meldplicht NVWA) wordt aangetroffen; situatiefoto, straatnaam + huisnummer.

05 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- inschrijvingsstaat;
- inschrijvingsbiljet;
- V&G plan (ontwerpfase) dd. 24-03-2026;
- Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten 2025, Vereniging Stadswerk Nederland (te downloaden via: <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-06/Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten.pdf>);
- Oplegnota_Soortenbescherming_Gem Stichtse Vecht_2025_Def;
- Landelijk-protocol-omgaan-met-Aziatische-duizendknopen-v16-28dec2024.
- SV-2026-04-maaiprofiel.pdf
- Unilijst invasieve exoten, alleen terrestrische planten (<https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plant/invasieve-exoten/unilijst-invasieve-exoten>)
- Natuurwaardekaart in kaartviewer (ter beschikking via inlogcode van de gemeente)
- FloraFaunaCheck (FFC) <https://florafauunacheck.nl/stichtse%20vecht>

06 Plaatselijke omstandigheden

Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat. De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende woningen.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							ONDERHOUD B NIVEAU			
10							VERHARDINGEN			
100010	501703						Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegbaar zwerfafval Verhardingstype: elementenverharding en gesloten verharding, inclusief kleine kunstwerken, zoals trappen.	week	52,00 V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		22.423,00 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				9			Gebiedstype: alle gebieden			
					1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 100020			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
100020	501705						Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Verhardingstype: elementenverharding en gesloten verharding, inclusief kleine kunstwerken, zoals trappen.	week	52,00 V	
		1					Te onderhouden oppervlak	are		22.423,00 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				9			Gebiedstype: alle gebieden			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
100030	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 130020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): bij deze post inbegrepen Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Onkruidbestrijding door middel van borstelen en/of met gebruikmaking van een bosmaaier is NIET toegestaan. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: elementenverharding, inclusief kleine kunstwerken, zoals trappen. (excl. valondergronden)	week	52,00 V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		17.455,00 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				9			Gebiedstype: alle gebieden			
					1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 100020			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
100040	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 130010 en 130020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): bij deze post inbegrepen	week	52,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Onkruidbestrijding door middel van borstelen en/of met gebruikmaking van een bosmaaier is NIET toegestaan. Functie van de valondergrond mag niet aangetast worden door beheersmethode. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: valondergrond Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: alle gebieden Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 100020 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
100050	501505	1		3				Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Verhardingstype: elementen- en gesloten verharding, inclusief kleine kunstwerken, zoals trappen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: alle gebieden 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	52,00 V	47,00 I
								Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Verhardingstype: elementen- en gesloten verharding, inclusief kleine kunstwerken, zoals trappen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: alle gebieden 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	52,00 V	22.423,00 I
100060	501517	1		3				Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Verhardingstype: elementen- en gesloten verharding, inclusief kleine kunstwerken, zoals trappen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: alle gebieden 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	52,00 V	22.423,00 I
								Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: beheersen natuurlijk afval op elementenverharding BUITEN de bladvalperiode gedurende week 1 t/m 43. Tijdens de bladvalperiode wordt het blad door derden geruimd. Bladvalperiode: week 44 t/m 52 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Verhardingstype: elementenverharding en gesloten verharding, inclusief goten en randstroken en kleine kunstwerken, zoals trappen. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 100020 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	43,00 V	22.423,00 I
100070	518701	1		3				Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: beheersen natuurlijk afval op elementenverharding BUITEN de bladvalperiode gedurende week 1 t/m 43. Tijdens de bladvalperiode wordt het blad door derden geruimd. Bladvalperiode: week 44 t/m 52 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Verhardingstype: elementenverharding en gesloten verharding, inclusief goten en randstroken en kleine kunstwerken, zoals trappen. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 100020 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	43,00 V	22.423,00 I
100080	501804							Beheersen uitwerpselen-verharding.	week	52,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
11	501311	1	3	3	4	6	Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-uitwerpselen Verhardingstype: elementenverharding en gesloten verharding, inclusief goten en randstroken en kleine kunstwerken, als trappen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		22.423,00 I
							MARKTPLEINEN EN HOTSPOTS			
110010	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: wekelijks na afloop van de markt het plein schoonvegen op de volgende locaties: 1) Bisonspoor te Maarssenbroek op zaterdag vanaf 16:00 uur en voor 20:00 uur. 2) Pieter de Hooghplein te Maarssen op donderdag vanaf 13:00 uur en voor 16:00 uur. 3) Kerkbrink en Hazeslinger te Breukelen op vrijdag vanaf 17:30 en voor 20:00 uur. 4) De Spinnerie te Loenen aan de Vecht op dinsdag vanaf 13:00 uur en voor 16:00 uur. Totaal areaal: Betreft: elementenverharding en gesloten verharding inclusief goten en randstroken Onder schoon wordt verstaan vrij van zwerfafval, grofvuil en veegvuil. Gerekend is met 52 onderhoudsbeurt(en) per jaar 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een recyclingbedrijf met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning ter scheiding en hergebruik van het materiaal	are	7.280,00 V	
110020	506102	9					Ledigen afvalbakken. Betreft: gelijktijdig met verwijderen veegvuil, conform bestekspost 110010, de afvalbakken op de marktplaatsen legen. Locaties en tijdstippen: zie bestekspost 110010 Aantal stuks per locatie: 1) Bisonspoor Maarssenbroek: 6 st 2) Pieter de Hooghplein Maarssen: 5 st 3) Kerkbrink en Hazeslinger Breukelen: 15 st 4) De Spinnerie Loenen aan de Vecht: 1 st Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud kleiner dan of gelijk aan 60 liter Inclusief vervangen vuilniszak Gerekend is met 52 ledigingen per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar en afgeven aan een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1.404,00 V	
110030	501311	4					Verwijderen veegvuil. Betreft: opruimen van vuurwerkresten Betreft: weg inclusief goot en trottoir Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) uit te voeren op 2 januari 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	140,00 V	
12							HALFVERHARDINGEN			
120010	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Inclusief onkruidbeheersing rondom en langs obstakels (excl. valondergronden, deze vallen onder bestekspostnr 120020). Onkruidbeheersing door middel van borstelen is NIET toegestaan. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): bij deze post inbegrepen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: alle gebieden 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		491,00 I
120020	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: valondergronden, inclusief onkruidbeheersing rondom en langs obstakels. Onkruidbeheersing door middel van borstelen is NIET toegestaan. De functie van de valondergrond mag niet aangetast worden door de beheersmethode Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): in de post inbegrepen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: alle gebieden 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
								Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: valondergronden, inclusief onkruidbeheersing rondom en langs obstakels. Onkruidbeheersing door middel van borstelen is NIET toegestaan. De functie van de valondergrond mag niet aangetast worden door de beheersmethode Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): in de post inbegrepen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: alle gebieden 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		226,00 I
120030	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Verhardingstype: ongebonden verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: alle gebieden 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
								Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: valondergronden, inclusief onkruidbeheersing rondom en langs obstakels. Onkruidbeheersing door middel van borstelen is NIET toegestaan. De functie van de valondergrond mag niet aangetast worden door de beheersmethode Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): in de post inbegrepen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: alle gebieden 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		717,00 I
120040	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Verhardingstype: ongebonden verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: alle gebieden 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
								Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: valondergronden, inclusief onkruidbeheersing rondom en langs obstakels. Onkruidbeheersing door middel van borstelen is NIET toegestaan. De functie van de valondergrond mag niet aangetast worden door de beheersmethode Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): in de post inbegrepen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: alle gebieden 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		717,00 I
120050	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding	week	43,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
13							Betreft: natuurlijk afval op hafverharding BUITEN de bladvalperiode, gedurende week 1 t/m 43. Tijdens de bladvalperiode wordt het blad door derden geruimd. Verhardingstype: ongebonden verharding Bladvalperiode: week 44 t/m 52 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		717,00 I
130010	501704						GOTEN Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken Te onderhouden lengte, inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: alle gebieden 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
		1						km		75,00 I
			3							
				3						
					9					
130020	518806						Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. incl. onkruidbeheersing rondom kolken en op de opsluitbanden van de verharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): bij deze post inbegrepen Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: alle gebieden 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 130010 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
		1						km		75,00 I
			3							
				3						
					9					
						1				
130030	518702						Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Betreft: beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken BUITEN de bladvalperiode gedurende week 1 t/m 43. Tijdens de bladvalperiode wordt het blad door derden geruimd. Bladvalperiode: 44 t/m 52 Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstype: gesloten verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 130010. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	43,00 V	
		1						km		75,00 I
			3							
				3						
					1					
						1				
							4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
14							KOLKINLATEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
140010	501701							Beheersen belemmering kolk-inlaat.	week	52,00 V		
								Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-belemmering inlaat				
		1						Te onderhouden aantal	st			
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 100020		52,00 V		20.821,00 I
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
140020	501701							Beheersen belemmering kolk-inlaat.	week	52,00 V		
								Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-belemmering inlaat				
								Betreft: lijngoten haaks op de loop-/rijrichting, o.a. bij onderdoorgangen.				
		9						Te onderhouden meter:	m			
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen		52,00 V		2.370,00 I
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 100020				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
2								ONDERHOUD C NIVEAU		
20								VERHARDINGEN		
200010	501703							Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegbaar zwerfafval Verhardingstype: elementenverharding en gesloten verharding, inclusief kleine kunstwerken, zoals trappen.	week	52,00 V
		1						Te onderhouden oppervlakte	are	9.221,00 I
			4					Kwaliteitsniveau C		
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen		
					9			Gebiedstype: alle gebieden		
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 200020		
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer		
200020	501705							Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Verhardingstype: elementenverharding en gesloten verharding, inclusief kleine kunstwerken, zoals trappen.	week	52,00 V
		1						Te onderhouden oppervlak	are	9.221,00 I
			4					Kwaliteitsniveau C		
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen		
					9			Gebiedstype: alle gebieden		
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer		
200030	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Incl. onkruidbeheersing rondom en langs obstakels Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 220020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): bij deze post inbegrepen Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Onkruidbestrijding door middel van borstelen en/of met gebruikmaking van een bosmaaier is NIET toegestaan. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: elementenverharding, inclusief kleine kunstwerken, zoals trappen. (excl. valondergronden)	week	52,00 V
		1						Te onderhouden oppervlakte	are	9.221,00 I
			4					Kwaliteitsniveau C		
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen		
					9			Gebiedstype: alle gebieden		
						1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 200020		
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer		
200050	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Verhardingstype: elementenverharding en gesloten verharding, inclusief kleine kunstwerken, zoals trappen.	week	52,00 V
		1						Te onderhouden oppervlakte	are	9.221,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
200060	501517			4				Kwaliteitsniveau C			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				9				Gebiedstype: alle gebieden			
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00 V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof			
								Verhardingstype: elementenverharding en gesloten verharding, inclusief kleine kunstwerken, zoals trappen.			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		9.221,00 I
			4					Kwaliteitsniveau C			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				9				Gebiedstype: alle gebieden			
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
200070	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	43,00 V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding			
								Betreft: beheersen natuurlijk afval op elementenverharding			
								BUITEN de bladvalperiode gedurende week 1 t/m 43. Tijdens de bladvalperiode wordt het blad door derden geruimd			
								Bladvalperiode: week 44 t/m 52			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		9.221,00 I
			4					Kwaliteitsniveau C			
				1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag			
				9				Verhardingstype: elementenverharding en gesloten verharding, inclusief goten en randstroken en kleine kunstwerken, zoals trappen.			
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 200020			
					6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
200080	501804							Beheersen uitwerpselen-verharding.	week	52,00 V	
								Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-uitwerpselen			
								Verhardingstype: elementenverharding en gesloten verharding, inclusief goten en randstroken en kleine kunstwerken, als trappen.			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		9.221,00 I
			4					Kwaliteitsniveau C			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
21								HALFVERHARDINGEN			
210010	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00 V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid			
								Inclusief onkruidbeheersing rondom en langs obstakels.			
								Onkruidbeheersing door middel van borstelen is NIET toegestaan.			
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): bij deze post inbegrepen			
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		248,00 I
			4					Kwaliteitsniveau C			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				9				Gebiedstype: alle gebieden			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
210030	501505							4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Verhardingstype: ongebonden verharding	week	52,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		248,00 I
			4					Kwaliteitsniveau C			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					9			Gebiedstype: alle gebieden			
210040	501517							4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Verhardingstype: ongebonden verharding	week	52,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		248,00 I
			4					Kwaliteitsniveau C			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					9			Gebiedstype: alle gebieden			
210050	518701							4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: natuurlijk afval op hafverharding BUITEN de bladvalperiode, gedurende week 1 t/m 43. Tijdens de bladvalperiode wordt het blad door derden geruimd. Verhardingstype: ongebonden verharding Bladvalperiode: week 44 t/m 52	week	43,00 V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		248,00 I
			4					Kwaliteitsniveau C			
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
					4			Verhardingstype: ongebonden verharding			
22								6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
								GOTEN			
220010	501704							Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil in goten en randstroken Te onderhouden lengte, inclusief randstroken langs private terreinen:	week	52,00 V	
		1						Kwaliteitsniveau C	km		12,00 I
			4					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				3				Gebiedstype: alle gebieden			
					9			4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
220020	518806							Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. incl. onkruidbeheersing rondom kolken en op de opsluitbanden van de verharding Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): bij deze post inbegrepen Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden	week	52,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		1						Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen:	km		12,00 I
		4						Kwaliteitsniveau C			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				9				Gebiedstype: alle gebieden			
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 220010			
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
220030	518702							Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Betreft: beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken BUITEN de bladvalperiode gedurende week 1 t/m 43. Tijdens de bladvalperiode wordt het blad door derden geruimd. Bladvalperiode: 44 t/m 52	week	43,00 V	
		1						Te onderhouden lengte	km		244,00 I
		4						Kwaliteitsniveau C			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				1				Verhardingstype: gesloten verharding			
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer (s)			
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend			
23								KOLKINLATEN			
230010	501701							Beheersen belemmering kolkinlaat. Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-belemmering inlaat	week	52,00 V	
		1						Te onderhouden aantal	st		1.814,00 I
		4						Kwaliteitsniveau C			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				1				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 200020			
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
230020	501701							Beheersen belemmering kolkinlaat. Betreft het beheersen van belemmering overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Riolering-kolk-belemmering inlaat Betreft: lijngoten haaks op de loop-/rijrichting, o.a. bij onderdoorgangen.	week	52,00 V	
		9						Te onderhouden lengte	m		113,00 I
		4						Kwaliteitsniveau C			
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
				1				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 200020			
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
3							OVERIGEN			
31							SCHANSKORVEN			
310010	503305						Beheersen bevuiling-geleide-element. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-geleide element (palen, hekken of rails)-bevuiling Betreft: schanskorven in bermen met een totale oppervlak van 1971.38 m2 Afmetingen van kolken (in m): L B H Opp 115 0,6 0,6 207.72 125 0,6 0,6 225.72 125 0,6 0,6 225.72 125 0,6 0,6 225.72 350 1,25 0,6 262.5 Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied	week	52,00 V	
		1						st		5,00 I
			3							
				3						
					2					
310020	518899						Beheersen onkruid schanskorven in bermen Betreft: het beheersen van onkruid in schanskorven in bermen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Maaien bermen: 2x per jaar door derden Onkruidbeheersing: 2x per jaar met heet water door aannemer Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: n.v.t. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
								are		1,97 I
310030	518899						Beheersen onkruid langs schanskorven Betreft: het beheersen van onkruid in schanskorven in bermen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woongebied of werkgebied Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	week	52,00 V	
								m		970,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8								WERK ALGEMENE AARD			
81								FLORA EN FAUNA			
810010	510099							Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft: het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform RO-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025', voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.	st	1,00	N
810020	510099							Controle en registreren flora en fauna Betreft: het invullen van de checklist(en) conform paragraaf 3.5 van de '2. Oplegnota_Soortenbescherming_Gem Stichtse Vecht_2025_Def'. Het controleren op, vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen flora en fauna in het kader van het 'aanvullingsspoor natuur in de Omgevingswet' Uitvoeren maximaal 48 uur voorafgaand aan werkzaamheden bij elke onderhoudsbeurt. Betreft: alle werkzaamheden in dit bestek. Locatie: te onderhouden perceel binnen het werkgebied van het bestek (zie bestekstekeningen) Alle voorkomende ecologisch waardevolle situaties (flora en fauna) op vakniveau inventariseren en vastleggen De volgende gegevens dienen te worden vastgelegd: - naam inventarisatiemedewerker - inventarisatiedatum - soort - type rust- of verblijfplaats - aantal rust- of verblijfplaatsen - locatie rust- of verblijfplaatsen Registeren en vastleggen in Excelbestand met vakcodering en locaties met vakcode aangeven op een digitale tekening. Gegevens digitaal inleveren bij de directie. De inventarisatie dient te worden uitgevoerd door een daartoe bevoegd persoon. Voor eisen en maatregelen zie deel 3 paragraaf 64.12.01.	EUR		N
810030	510099							Vaststellen mitigerende maatregelen n.a.v. ecologische werkprotocol Betreft: het uitvoeren van de vastgestelde mitigerende en compenserende maatregelen, die ervoor zorgen dat die wezenlijke negatieve invloed op betreffende soorten en/of populatie niet zal optreden of positief beïnvloed wordt. Tevens actueel houden plan van aanpak behorende bij het ecologisch werkprotocol. Uit te voeren maatregelen worden verrekend op de betreffende stelpost.	EUR		N
82								DIVERSEN			
820010	100199							Maken V&G plan uitvoering Betreft: het maken van een V&G plan uitvoering	keer	1,00	N
820020	100199							Maken gedetailleerd werkplan Betreft: het maken van een gedetailleerd werkplan inclusief algemeen tijdschem, zoals verwoord in deel 3 van dit bestek.	keer	1,00	N

WERK ALGEMENE AARD**FLORA EN FAUNA**

Opstellen ecologisch werkprotocol
 Betreft: het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform RO-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025', voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.

Controle en registreren flora en fauna
 Betreft: het invullen van de checklist(en) conform paragraaf 3.5 van de '2. Oplegnota_Soortenbescherming_Gem Stichtse Vecht_2025_Def'.
 Het controleren op, vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfsplaatsen en groeiplaatsen flora en fauna in het kader van het 'aanvullingsspoor natuur in de Omgevingswet'
 Uitvoeren maximaal 48 uur voorafgaand aan werkzaamheden bij elke onderhoudsbeurt.
 Betreft: alle werkzaamheden in dit bestek.
 Locatie: te onderhouden perceel binnen het werkgebied van het bestek (zie bestekstekeningen)
 Alle voorkomende ecologisch waardevolle situaties (flora en fauna) op vakniveau inventariseren en vastleggen
 De volgende gegevens dienen te worden vastgelegd:
 - naam inventarisatiemedewerker
 - inventarisatiedatum
 - soort
 - type rust- of verblijfplaats
 - aantal rust- of verblijfplaatsen
 - locatie rust- of verblijfplaatsen
 Registeren en vastleggen in Excelbestand met vakcodering en locaties met vakcode aangeven op een digitale tekening.
 Gegevens digitaal inleveren bij de directie.
 De inventarisatie dient te worden uitgevoerd door een daartoe bevoegd persoon. Voor eisen en maatregelen zie deel 3 paragraaf 64.12.01.

Vaststellen mitigerende maatregelen n.a.v. ecologische werkprotocol
 Betreft: het uitvoeren van de vastgestelde mitigerende en compenserende maatregelen, die ervoor zorgen dat die wezenlijke negatieve invloed op betreffende soorten en/of populatie niet zal optreden of positief beïnvloed wordt.
 Tevens actueel houden plan van aanpak behorende bij het ecologisch werkprotocol.
 Uit te voeren maatregelen worden verrekend op de betreffende stelpost.

DIVERSEN

Maken V&G plan uitvoering
 Betreft: het maken van een V&G plan uitvoering

Maken gedetailleerd werkplan
 Betreft: het maken van een gedetailleerd werkplan inclusief algemeen tijdschem, zoals verwoord in deel 3 van dit bestek.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
820030	510099							Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden. Betreft: het digitaal registreren van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze registratie dient wekelijks te worden gesynchroniseerd in een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht bestand. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de apparatuur. De inspectie gegevens worden door de opdrachtgever online ter beschikking gesteld via een account in het gemeentelijke beheersysteem, op dit moment iAsset.	EUR	N
820040	510099							Signaleren en registreren afwijkingen. Betreft: het signaleren en digitaal registreren van afwijkingen, gebreken en gevaarlijke of hinderlijke situaties in de wijken. Deze registratie dient dagelijks te worden gesynchroniseerd in een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht bestand. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de apparatuur.	EUR	N
83								VERKEERSMAATREGELEN		
830010	620102							Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Voor : Alle werkzaamheden nabij dubbelbaans (niet-autosnel) wegen die confirm dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeers- voorzieningen noodzakelijk zijn. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering', figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR	N
		1								
			3							
830020	620103							Toepassen van afzetting op enkelbaansweg. Voor : Alle werkzaamheden nabij fiets- en voetpaden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 1 Met materiaal van de opdrachtgever	EUR	N
		1								
			3							
830030	620104							Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden. Voor : alle werkzaamheden nabij fiets- en voetpaden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. 2 Met materiaal van de aannemer	EUR	N
		1								
830040	620105							Toepassen rijdende afzetting. Voor : alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	EUR	N
		1								
			3							
830050	620106							Toepassen afzetting op kruispunten en rotondes. Voor alle werkzaamheden nabij kruispunten en rotondes, die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.	EUR	N

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		1						Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer			
84			1					BEHANDELEN MELDINGEN OF KLACHTEN			
840010	102399							Afh. van meldingen/klachten, binnen 5 werkdagen Betreft: - afhandelen van meldingen en klachten waarbij voor afhandeling een maatregel vereist is. De maatregel zelf wordt verrekend volgens bestekspost 880010; Vrijgekomen materialen worden verwerkt volgens bestekspost 840010. - melding of klacht binnen 5 werkdagen na verstrekking van de melding afhandelen; - melding of klacht gereedmelden bij de directie; - melding of klacht gereedmelden bij het klachtenmeldpunt van de gemeente Stichtse Vecht (Fixi of gelijkwaardig).	EUR		N
88								INZETTEN WERKNEMERS			
880								ALGEMEEN			
880010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: inzet werknemer reiniging, inclusief vervoermiddel, hand- en kleingereedschap en bladblazer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Tarief per manuur (1 persoon)	uur	40,00	V
880020	625001					9		Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling. Betreft: inzet van gecertificeerd verkeersregelaar (SVNL) Inzet overdag Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	40,00	V
880030	100599		1					Inzetten veegmachine Betreft: veegmachine Veegbreedte: < 2 m Laadvermogen: minimaal 8m3 inclusief bediening (conform artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tarief: per uur	uur	40,00	V
880040	100599					2		Inzetten onkruidbestrijdingsmachine met heet water Inzetten van machine t.b.v. verwijderen onkruid op verharding, incl. water Minimaal vermogen: 20 kW Methode: heet water Wateropslagcapaciteit: minimaal 750 liter Werkbreedte: < 1,5m1inclusief bediening (conform artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tarief: per uur	uur	40,00	V
880050	100599							Inzetten onkruidbestrijdingsmachine met hete lucht Inzetten van machine t.b.v. verwijderen onkruid op verharding Minimaal vermogen: 20 kW Methode: hete lucht Werkbreedte: < 1,5m1inclusief bediening (conform artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Tarief: per uur	uur	40,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
880060	100501			9			Inzetten van werknemer. Betreft: inzet werknemers Groenvoorziener (functie conform cao) inclusief 1 bestelbusje met aanhangwagen per 2 personen Inclusief handbranders 40 liter LPG met 5 meter gas slang en lans. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Tarief per manuur (1 persoon)	uur	40,00 V	
880070	100501			9			Inzetten van werknemer. Betreft: inzet medewerker reiniging, exclusief vervoermiddel, hand- en kleingereedschap en bladblazer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Tarief per manuur (1 persoon)	uur	40,00 V	
880080	100501			9			Inzetten van werknemer. Betreft: inzet werknemers Groenvoorziener (functie conform cao) inclusief 1 bestelbusje met aanhangwagen per 2 personen Inclusief heet water handunit 20 meter slang, werkpistool met lans en capaciteit minimaal 9 liter kokend water per minuut. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Tarief per manuur (1 persoon)	uur	40,00 V	
880090	100501			9			Inzetten van werknemer. Betreft: inzet werknemers Groenvoorziener (functie conform cao) inclusief 4-wiel aangedreven quad met LPG hete lucht unit Werkbreedte: 20 cm Luchttemperatuur 300 °C Capaciteit 1000 m2/uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Tarief per manuur (1 persoon)	uur	40,00 V	
880100	620407	1			3	2	Toepassen rijdende afzetting. Voor door de directie op te dragen werkzaamheden Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie Incl. bediening (overeenkomst artikel 10.07.01 van de Standaard) Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wi} u = 30 km/h Met materiaal van de aannemer	dag	5,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
9							Staartposten			
95							Stelposten			
950010	100301						Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	10.000,00 V	
		9								
950020	100301						Stelpost uitvoeren maatregelen ecologisch werkprotocol Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Uitvoering n.a.v. het ecologisch werkprotocol opgesteld conform bestekspostnr 810010 en het daarbij behorende plan van aanpak conform de geldende gedragscode.	EUR	2.500,00 V	
		9								

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte versie 2023 van toepassing. Deze catalogus is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW

01 01 02 ONVOLKOMENDHEDEN IN HET BESTEK

- 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 De laatste zin van paragraaf 15, lid 1 van de U.A.V. 2012 versie 2025 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."
- 02 Aan artikel 01.01.13 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd:
"07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."
- 03 Na elk werkjaar zullen de hoeveelheden en de eenheidsprijzen worden bijgesteld. De eenheidsprijzen worden bijgesteld conform het bepaalde in hoofdstuk 01 04 01 in deel 3 van dit bestek.
- 04 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien een lopend dispuut of geschil daarover nog niet is opgelost.
- 05 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten.
Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

01 01 08 VERTEGENWOORDIGING AANNEMER

- 01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen, wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 versie 2025 verlangd.
- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 versie 2025 dient de aannemer een vaste contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie. Tevens dient een communicatiematrix door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden verstrekt.

01 01 10 DUURZAAMHEID

- 01 De opdrachtgever streeft ernaar duurzaam in te kopen. Een inkoop wordt als duurzaam aangemerkt als ten minste wordt voldaan aan de minimumeisen zoals vermeld in de criteriadocumenten voor duurzaam inkopen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
- 02 Op dit werk zijn van toepassing de criteriadocumenten voor duurzaam inkopen, uitgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zoals deze gelden op de dag van aanbesteding.
- 03 Het werk en de uitvoering van het werk dienen ten minste te voldoen aan de minimumeisen die voor de desbetreffende productgroepen zijn opgesteld.
- 04 Op eerste verzoek van de directie overhandigt de aannemer de bewijsmiddelen, zoals vermeld in de criteriadocumenten waaruit blijkt dat aan de minimumeisen wordt voldaan.
- 05 De directie kan tevens om een nader bewijsmiddel vragen. Dit nader bewijsmiddel, zoals vermeld in de criteriadocumenten, dient uiterlijk binnen 5 werkdagen na het gedane verzoek in het bezit te zijn van de directie.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

HFD PAR ART LID

01 03 03 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

- 03 Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 en 3 van de UAV 2012 versie 2025 is niet van toepassing. Afwijkingen van meer dan 110% of minder dan 90% van de verrekenbare hoeveelheden in het bestek worden verrekend tegen de verrekenprijzen die bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn overeengekomen. Dit eventueel verhoogd met een overeengekomen indexatie conform artikel 01.04.02.
- 04 De aannemer is verplicht om meerwerk, waarvoor inhoudelijk in het bestek een bestekspost bestaat, uit te voeren tegen de prijs per eenheid behorende bij deze bestekspost of bij overschrijding van de hoeveelheid, tegen de verrekenprijs van deze bestekspost.
- 05 Voor de besteksposten met de eenheid "week" wordt de nieuwe verrekenprijs gebaseerd op de te berekenen gedeeld door hoeveelheid ter inlichting maal nieuwe hoeveelheden ter inlichting.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING**01 04 01 WIJZIGINGEN IN DE LOONKOSTEN EN KOSTEN BESTANDELEN**

- 01 Bij eventuele verlenging van het contract zal het loonkostenbestanddeel wel worden geïndexeerd conform de CROW-index.

De eerste indexering zal, bij gebruikmaking van de optie tot verlenging, plaatsvinden per eerste dag van het nieuwe contractjaar. Het basis getal waarmee gerekend zal worden is het indexgetal van oktober 2027, waarbij voor indexering met het laatstbekende indexgetal voor de eerste dag van het nieuwe contractjaar worden gerekend.

De tweede indexering zal, bij gebruikmaking van de optie tot verlenging, plaatsvinden per 1 januari 2030. Het basis getal waarmee gerekend zal worden is het indexgetal van oktober 2027, waarbij voor indexering met het indexgetal van 1 oktober 2028 wordt gerekend.

- 02 Prijswijzigingen in een lopend werkjaar komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 03 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 70% van de aannemingssom.
- 04 Wijzigingen in loonkosten, in kosten van brandstofbestanddelen en in kosten van bouwstoffen geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is op deze groepen niet van toepassing. Dit geldt ook bij een eventuele verlenging.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen. Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel van het werk.
- 02 De declaraties moeten digitaal worden ingediend op het e-mailadres zoals vermeld op de opdrachtbrief met daarbij een cc naar de toezichthouder en directievoerder.

Op de declaratie dient het besteksnummer te worden vermeld. Als bijlage dient de door de directie goedgekeurde termijnstaat te worden toegevoegd.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV verlangd.

01 07 02 KORTINGEN

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen bedraagt de korting € 500,- per geval per werkdag.
- 02 Kortingen opgelegd volgens de inschrijvingsleidraad, worden opgelegd in combinatie met eventuele kortingen conform lid 01 van dit artikel.
- 03 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is verstrekt.
- 04 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

01 08 Bijdragen**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

HFD PAR ART LID

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 versie 2025 wordt de aannemer erop gewezen dat o.a.dolgende werken in elkander grijpen:

- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;
- snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboet werkzaamheden door derden of eigen dienst;
- het (ver)plaatsen en onderhouden van openbare verlichtingen;
- het opnemen, onderhouden en herstellen van groenvoorzieningen;
- het aanbrengen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen;
- het aanbrengen van pompen, electro-mechanische installaties;
- aanpassingen aan VRI's;
- het houden van evenementen inclusief opbouw en afbreken;
- verwijderen van zwerfvuil door of in opdracht van de eigen dienst;
- inzameling huishoudelijk afval;
- onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering van dit bestek vallen door derden of in opdracht van de eigen dienst;
- herinrichting van wijken, groenrenovaties volgens gemeentebreed contract (raamovereenkomst) of door andere aannemers;
- op of in de nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden door derden, zoals bewoners, gemeente, bouwaannemers en dergelijke;
- door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en dergelijke.

Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt door de directie.

02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen.

Eventuele stagnatie t.g.v. afstemmingsproblemen geven geen recht op verrekening / vergoeding.

03 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 versie 2025 geschiedt de coördinatie van deze werken door de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 BEREIKBAARHEID

- 01 De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.
- 02 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 versie 2025 moet de aannemer de door de directie aangegeven aanwijzingen opvolgen.
- 03 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.
- 04 Alle aan het werkterrein grenzende bedrijven moeten ten alle tijden bereikbaar zijn met normale transportmiddelen voor aan- en afvoer van goederen.
Afwijking hiervan is alleen toegestaan na toestemming van de directie en de direct betrokkene(n).
- 05 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

- 01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 18.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

01 12 06 TOEPASSEN BEDRIJFSZICHTBAARHEID

- 01 De aannemer en haar onderaannemers dienen te werken met de huisstijl van de hoofdaannemer waarbij in ieder geval het logo van de hoofdaannemer duidelijk zichtbaar is voor anderen. Dit geldt voor werkkleding (oa. veiligheidshesjes), communicatie (oa. brieven), afzettingen, hekwerken, omleidingen, schafketen en toe passen materieel (oa. grasmaaiers, veegzuigwagens etc.). Het is voor materieel toegestaan om met magneetplaten te werken.

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE

01 13 01 ALGEMEEN TIJDSHEMA

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdsschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 versie 2025, verlangd. In dit algemene tijdsschema dienen tevens de te nemen verkeersmaatregelen te worden aangegeven.

HFD PAR ART LID

- 02 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 versie 2025 moet in het algemeen tijdschema per bestekspost duidelijk worden aangegeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
- 03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één werkdag van te voren bij de directie te worden gemeld.
- 05 De aannemer treedt voorafgaand aan de werkzaamheden in overleg met de directievoerder inzake start, volgorde en einde werkzaamheden.
- 06 Werkzaamheden moeten worden afgestemd op evenementen. Tijdens evenementen is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren.
- 07 Indien tijdens de uitvoering van het werk wordt afgeweken van het goedgekeurde algemeen tijdschema, dan dient de voortgang van de werkzaamheden in een nieuw aangepast algemeen tijdschema ter goedkeuring te worden ingediend.
- 08 Het algemeen tijdschema dient binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 versie 2025 aan de directie te worden overlegd.

01 13 02 GEDETAILLEERD WERKPLAN

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 versie 2025, verlangd omvattende:
 - een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen in overeenstemming met het ingediende plan van aanpak;
 - In te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade;
 - Bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt;
 - een Activiteitenplan Flora en Fauna hoe te voldoen aan de eisen gesteld in de van toepassing zijnde 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025' in het kader van de Omgevingswet;
 - een omschrijving hoe vorm te geven aan de algemene zorgplicht en algemeen- en specifiek zorgvuldig handelen in het kader van de van toepassing zijnde 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025';
 - een omschrijving van uitvoeringsmethode en -periode en toe te passen beschermende maatregelen om verstoring en schade aan flora en fauna te voorkomen of te minimaliseren;
 - een omschrijving van de wijze van aanpak omtrent de uitvoering van het ecologisch werkprotocol + uitvoeringsmaatregelen;
 - een omschrijving van de wijze waarop aan de medewerkers instructies worden gegeven omtrent de van toepassing zijnde 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025'.
- 03 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.
- 04 Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat.
- 05 Aan te leveren plannen uiterlijk 14 dagen na de opdrachtverstrekking aanleveren.

01 13 03 WERKTIJDEN

- 01 Het is, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18:00 en 7:00 uur.
- 02 Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale feestdagen.
- 03 Voor het werk langs of nabij ontsluitings- en provinciale wegen of doorgaande fietsroutes, gelden werktijden van 9:00 uur tot 15:00 uur.

01 15 RECLAME**01 15 01 RECLAMEBORDEN EN HERKENNING**

- 01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
- 02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.
- 03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met het logo van hoofdaannemer.
- 04 De aannemer en haar onderaannemers dienen te werken met de huisstijl van de hoofdaannemer waarbij in ieder geval het logo van de hoofdaannemer duidelijk zichtbaar is voor anderen. Dit geldt voor werkkleding (oa. veiligheidshesjes), communicatie (oa. brieven), afzettingen, hekwerken, omleidingen, schaftketen en toe passen materieel (oa. grasmaaiers, veegzuigwagens etc.) Het is voor materieel toegestaan om met magneetplaten te werken.

01 15 02 DEPOT

- 01 Op het werkterrein, binnen het grondgebied van de gemeente, is geen depot beschikbaar voor stalling van machines, materieel en materialen.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 01 WA-VERZEKERING**

- 01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden

HFD PAR ART LID

afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever, de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.

02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:

- a. Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, die aan verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.
- b. Materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.

03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval en minimaal € 2.500.000,- per jaar te bedragen.

04 Op verzoek van de directie moet binnen 7 dagen een kopie van de polis aan de opdrachtgever worden verstrekt.

01 16 02 VERZKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen afgevoerd dienen te worden naar een inrichting, betreft dit afvalstoffen en zijn de acceptatiekosten c.q. opbrengsten voor rekening van de aannemer, tenzij in het bestek anders vermeld.
- 03 Daar waar het bestek niet expliciet de hoedanigheid en de wijze van omgaan van de vrijgekomen materialen heeft vermeld, dienen deze afgevoerd te worden naar een inrichting en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 04 Alle vrijkomende niet-composteerbare materialen dienen gescheiden van de composteerbare materialen te worden afgevoerd.
- 05 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag (uiterlijk 18:00 uur) te zijn verzameld en afgevoerd.
- 06 Hout besmet met iepziekte dient versnipperd te worden en afgevoerd te worden conform lid 01 van deze bepaling en conform het gestelde in bepaling 01 17 06 van dit bestek.
- 07 De rijstroken dienen aan het einde van de werkdag te zijn schoongebazen en vrij van (kleine) resten en snippers te zijn.

01 17 07 ACCEPTATIEKOSTEN

01 Op wijzigingen in prijzen van acceptatietarieven geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.17.09 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

01 17 08 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
 - vrijkomend materiaal dat wordt afgevoerd naar een inrichting, inclusief vermelding hoeveelheden.
 - vrijkomend materiaal dat vervalt aan de aannemer, inclusief vermelding hoeveelheden.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING, FLORA & FAUNA EN VERHARDING

01 18 01 MELDPLICHT BIJ SCHADE

- 01 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt, dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het herstellen en afhandelen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.
- 02 Bij het niet melden van door de aannemer veroorzaakte schade, treedt een boeteregeling in werking. Deze bedraagt € 5.000,- per geval.

01 18 03 FLORA EN FAUNA

- 01 Bij een geconstateerde overtreding op de verbodsbepalingen van het Besluit activiteiten leefomgeving afdeling 11.2 paragrafen 11.2.1 t/m 11.2.4 als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden door de opdrachtnemer, is de directie genoodzaakt een verzoek tot handhaving indienen bij de ODU van de provincie Utrecht.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan Rode lijst en kwetsbare soorten volgens bijlage 2.6 van de 'Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025':
 - € 50,- per stuk van de soortengroep Zoetwatervissen in de bijlage;

HFD PAR ART LID

- € 20,- per m2 van de soortengroep vaatplanten in de bijlage of € 20,- per m1 spoorvorming (dieper dan voorgeschreven) in de soortengroep vaatplanten uitgaande van een enkel spoor.
De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

01 18 05 VEGETATIE

- 01 Bomen tijdens de uitvoering beschermen volgens de voorschriften als vermeld op de bomenposter 'Werken rond bomen' uitgegeven door Norminstituut Bomen.
Te bestellen via: <https://www.norminstituutbomen.nl/producten/bomenposter/>
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan heester, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:
- € 50,- per heester of vaste plant;
- € 100,- per m1 haag;
- € 20,- per m2 gras of kruidenvegetatie of € 20,- per m1 spoorvorming (dieper dan voorgeschreven) in gras of kruidenvegetatie uitgaande van een enkel spoor.
De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de standaard bedraagt de schadevergoeding bij beschadiging aan bomen: minimaal € 500,- per boom per geval. De directie kan besluiten de schadevergoeding te bepalen conform de richtlijnen van de NVTB. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

01 18 06 (HALF)VERHARDING

- 01 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 50,- per m2.
Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 200,- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 03 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.

01 18 08 SCHADEVERGOEIDING I.V.M. BESCHADIGING OBSTAKELS

- 01 In geval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de eigenaar.

01 18 09 OVERIGE SCHADES

- 01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.
- 02 Alle overige schades welke door de aannemer veroorzaakt worden aan objecten, groenvlakken, bomen of anderszins welke geen eigendom zijn van de opdrachtgever dient de aannemer zelf met de betreffende eigenaar af te handelen.
- 03 In aanvulling op artikels 01.18.05, 01.18.06 en 01.18.07 wordt vermeld dat schade aan te handhaven vegetatie terstond aan de directie wordt gemeld.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 23 COMMUNICATIE & INFORMATIEOVERDRACHT**01 23 02 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per vier weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen worden door de directie notulen opgemaakt, die zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
- 04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen doch onder

HFD PAR ART LID

toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 03 WERKBESPREKING

- 01 Op aangeven van de directie vindt er werkoverleg plaats tussen directie en aannemer. Betreffende werkbeprekingen zullen ca. 1 keer per week plaatsvinden. Tijdens dit overleg komen onder andere de planning, de Checklisten Aanvullingsbesluit natuur in de omgevingswet en eventuele bewonersklachten aan de orde.
- 02 Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 3 werkdagen te worden afgehandeld.
- 03 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.

01 23 04 MELDPlicht AFWIJkingen EN OVERIGE VREEMDE ZAKEN

- 01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken tijdens de werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt, dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 23 05 INFORMATIEOVERDRACHT

- 01 Vertraging in de werkzaamheden door aanwezigheid van geparkeerde auto's o.i.d. zijn voor rekening van de aannemer.

01 24 BEELDKWALITEIT**01 24 08 OPNEMING**

- 01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De aannemer dient rekening te houden met beginnende groei gedurende de maanden januari en februari van 2027. De kosten voor eventuele extra werkzaamheden dienen in de prijs per eenheid te zijn verwerkt.
- 03 De opneming van het werk als bedoeld in artikel 01.24.08 van de Standaard wordt uitgevoerd door een inspecteur die in het bezit is van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit'. Het certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit' is afgegeven door CROW.
- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.24.08 van de Standaard moet de opneming worden uitgevoerd door of namens de aannemer. De door of namens de aannemer in te zetten inspecteur moet in het bezit zijn van een certificaat 'Inspecteur Beeldkwaliteit', afgegeven door CROW.
- 05 Een kopie van het certificaat als bedoeld in het vorige lid moet uiterlijk 15 dagen na opdracht aan de directie worden verstrekt.

01 27 WERKNEMERS EN MATERIEEL**01 27 01 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN WERKNEMERS**

- 01 De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de opdrachtgever zijn binnengekomen 10 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de opdrachtgever gedane verzoek.
- 02 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
- 03 Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlastveroorzakende apparatuur op het werk toegestaan.
- 04 Randon gebouwen waar mens en dier overlast van geluid zouden kunnen ervaren, dient daar rekening mee te worden gehouden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
- 05 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet-belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
- 06 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
- 07 De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.
- 08 Elke medewerker die werkzaamheden uitvoert dient persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te hebben.
- 09 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
- 10 Het in lid 01 t/m 09 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels regiewerkzaamheden.

01 27 02 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL

- 01 Het gebruik van electrisch handgereedschap is verplicht. Het is niet toegestaan motorisch aangedreven handgereedschap toe te passen.
- 02 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.

HFD PAR ART LID

01 28 TRILLINGS- EN GELUIDSEISEN**01 28 01 GELUIDSHINDER**

- 01 De aannemer dient maatregelen te nemen om de overlast voor omwonenden en overige betrokkenen zo gering mogelijk te laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van geluidshinder.

01 29 MILIEUEISEN**01 29 01 MOBIELE MACHINES**

- 01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een variabel toerental voldoen tenminste aan de volgende Stage-normen (vgl richtlijn 2016/1628):
- 19 kW tot 130 kW vermogen: Stage-norm III-A;
 - 130 kW tot 560 kW vermogen: Stage-norm III-B.
- Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een constant toerental voldoen tenminste aan Stage-norm II (vgl richtlijn 2016/1628).
- 02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.
- 03 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde eis.
- 04 De in te zetten machines dienen voorzien te zijn van aan de terreinomstandigheden aangepaste banden. De maximaal toegestane bodemdruk bedraagt 1,5 bar.
- 05 Mobiele machines dienen zodanig ingericht te zijn dat (maai-)werkzaamheden tegen de rijrichting in voorkomen worden.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**50 1 AFVALDIENSTEN****50 11 BEGRIPPEN****50 11 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op 50.11.01 lid 01: Te verstaan is onder:
- g. Blad: blad en ander natuurlijk materiaal zoals afgevallen takken, twijgen, elzenproppen, restanten van zaden, e.d.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN****51 02 01 INSPORTINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 15 mm bedragen in gras.
- 02 Beschadiging van de blijvende vegetatiezone en toplaag mag niet plaatsvinden, zie ook artikel 01.18.05 in dit besteksdeel.

51 02 02 INVASIEVE SOORTEN

- 01 De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten van de "Unielijst invasieve exoten" binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de opdrachtgever en online te registreren in de webapplicatie van de gemeente (<https://kaarten.stichtsevecht.nl/?@Invasieve%20exoten>).
- 02 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie. Zichtbare begrenzing betreft: binnen een straal van 3 meter vanaf de bovengrondse delen.
- 03 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meerwerk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 04 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 03 KLEIN MATERIEEL

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat bepaalde te onderhouden delen niet bereikbaar zijn met groot materieel. De aannemer dient zijn materieel hierop aan te passen en indien nodig handmatig het werk uit te voeren. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk, de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.
- 02 Er geldt een aslastbeperking van 1,5 ton op de houten bruggen in de parken Maarssenbroek en Goudestein. De aannemer dient zijn materieel hierop aan te passen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk, de kosten hiervoor

HFD PAR ART LID

dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.

51 02 05 RIJDEN OVER FIETS- EN VOETPADEN

- 01 Het is zonder toestemming van de directie niet toegestaan om met voertuigen en/of machines over fiets- en voetpaden te rijden.

51 02 09 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is toepassen van schoonmaakmiddelen alleen toegestaan, indien deze biologisch afbreekbaar zijn.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT**51 03 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP**

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Landelijk-protocol-omgaan-met-Aziatische-duizendknopen-v16-28dec2024' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het 'Landelijk-protocol-omgaan-met-Aziatische-duizendknopen-v16-28dec2024' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 03 02 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDING, HALFTERHARDING EN GOTEN

- 01 De grootte van het te bewerken oppervlak van een perceel wordt bepaald met inbegrip van de door bomen, wegmeubilair en andere obstakels ingenomen gedeelten van dat oppervlak.
- 02 Tot de werkzaamheden behoort tevens; onkruidbeheersing rondom en langs obstakels die zich bevinden binnen de te onderhouden arealen.
- 03 Tot obstakels behoren alle binnen het areaal aanwezige objecten.
- 04 Tot het te bewerken oppervlak behoren tevens de gedeelten (binnen 0,5 m afstand tot obstakels) rondom en langs alle aanwezige obstakels, hiervoor gelden dezelfde (beeld)kwaliteitseisen als die aan de overige oppervlakten zijn gesteld. Dit geldt ook voor het deel rondom straat- en trottoirkolken en andere putten en kolken.
- 05 Bij overschrijden van de eisen krijgt de aannemer na aanzeggen een hersteltijd van 3 werkdagen om aan zijn verplichtingen te voldoen.
- 06 Tot de onkruidbestrijding/-beheersing wordt tevens het verzamelen en afvoeren van vrijgekomen, losliggende (dode) onkruidresten gerekend. Vrijgekomen, losliggende (dode) onkruidresten dienen direct te worden verwijderd en te worden afgevoerd.
- 07 Bij onkruidbeheersing op verhardingen zijn de opsluitbanden langs beplantingsvakken en gazon inbegrepen. Deze dienen dus vrij van onkruid gehouden te worden. Het betreft het verwijderen van onkruid op de opsluitbanden, waarbij geldt dat deze vrij van grond dienen te zijn, dit vrijhouden van grond dient te gebeuren door derden.
- 08 In geval van overschrijding van de bestekseis kan de opdrachtgever verlangen dat dode plantenresten worden verwijderd op de locatie waar het overschreden meetvak is geselecteerd.
- 09 Het bestrijden van onkruid op parkeerplaatsen is inbegrepen in het bestek. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het op de vereiste beeldkwaliteit houden van de parkeerplaatsen. Indien er geparkeerde auto's aanwezig zijn die de werkgang belemmeren dient de aannemer zelf de bewoners (eigenaar van de auto) te informeren en tot een oplossing te komen. De aannemer blijft ook voor deze delen verantwoordelijk voor de beeldkwaliteit.
- 10 Kosten gemoeid met waterinname, vergunningen e.d. dienen in de aanneemsom inbegrepen te zijn. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen.
- 11 Geen machinale onkruidbestrijding toepassen m.b.v. borstels bij erfafscheidingen (gevels, tuinmuren en schuttingen) waaraan schade kan ontstaan. Het onkruid op deze plaatsen op een andere wijze bestrijden.
- 12 Onkruidbeheersing van ongebonden verharding mag niet plaatsvinden middels borstelen.
- 13 Het materieel van de aannemer dient afgestemd te zijn op (verhardings)ondergronden waar het materieel werkzaam is.
- 14 Het is niet toegestaan om met materieel op randen van wegen en paden te rijden, ook niet met een gedeelte van de wielen. Het kantelen van tegels moet voorkomen worden.

51 03 03 GEPARKEERDE AUTO'S

- 01 De aannemer moet wekelijks voor elke dag afzonderlijk aan de directie aangeven, waar het onkruid bestreden wordt.
- 02 Informeren over tijdstip, duur, locatie en omvang van de geplande werkzaamheden. Tevens dient de aannemer met de bewoners af te stemmen wanneer welke locaties vrij van geparkeerde auto's en of andere voertuigen en materieel

HFD PAR ART LID

moeten zijn. De aannemer heeft geen recht op verrekening van meerwerk als tijdens de uitvoering hinder ondervonden wordt van niet verwijderde voertuigen en materieel ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden.

- 03 Op bijvoorbeeld bedrijventerreinen, winkelstraten en sommige parkeerplaatsen staan niet altijd auto's. In overleg met de directie zal gezocht moeten worden naar tijdstippen, waarop op de betreffende locatie zo min mogelijk auto's staan. Dit kan betekenen dat in enkele gevallen ook buiten de normale werktijden gewerkt zal moeten worden. Dit alleen in overeenstemming met de directie en zonder extra vergoeding hiervoor.
- 04 De aannemer is verantwoordelijk voor het voldoen aan het, in het bestek, voorgeschreven kwaliteitsniveau. Ook ter plaatse van moeilijk bereikbare plaatsen door o.a. geparkeerde auto's.
- 05 Vertraging in de werkzaamheden door aanwezigheid van geparkeerde auto's o.i.d. zijn voor rekening van de aannemer.

51 03 04 (THERMISCHE) METHODEN

- 01 Voor het rijden op trottoirs mag het gewicht van de machine, volledig gevuld met water en/of brandstof maximaal 3600 kg. bedragen. De wioldruk mag daarbij maximaal 2,5 kg per cm² en de bandenspanning maximaal 1,4 bar zijn.
- 02 In geval van langdurige droogte kan een rook- en stookverbod worden ingesteld. Thermische methoden zijn gedurende dit verbod niet toegestaan. Er dient alternatief materieel ingezet te worden op kosten van de aannemer.
- 03 Er is bij de opdrachtgever geen mogelijkheid om water te tanken.
- 04 Er is bij de opdrachtgever geen mogelijkheid om machines te stallen.
- 05 Voor machine onbereikbare delen en rondom en langs obstakels moet het onkruid in handkracht bestreden worden.
- 06 Per machine dienen minimaal 2 gevulde brandblussers op de machine aanwezig te zijn (minimaal 5 kg blusmiddel per brandblusser).

51 03 05 ONKRUIDBESTRIJDING OP VERHARDING

- 01 Voor het rijden op trottoirs mag het gewicht van de machine, volledig gevuld, maximaal 3600 kg. bedragen. De wioldruk mag daarbij maximaal 2,5 kg per cm² en de bandenspanning maximaal 1,4 bar zijn.
- 02 Er is bij de opdrachtgever geen mogelijkheid om machines te stallen.
- 03 Stofvorming is niet toegestaan.
- 04 Onkruidbestrijding door middel van borstelen is niet toegestaan.
- 05 Onkruidbestrijding met behulp van een bosmaaier is niet toegestaan.
- 06 Voor de machine onbereikbare delen en rond obstakels moet het onkruid in handkracht bestreden worden.

51 03 06 VEGEN VERHARDINGEN

- 01 Voor het rijden op trottoirs mag het gewicht van de machine, volledig gevuld, maximaal 3600 kg. bedragen. De wioldruk mag daarbij maximaal 2,5 kg per cm² en de bandenspanning maximaal 1,4 bar zijn.
- 02 Het vegen van trottoirs mag alleen gebeuren met een kleine veegmachine met een maximale breedte van 1,5 m. Afwijkingen hierop zijn alleen toegestaan na goedkeuring van de directie.
- 03 Er is bij de opdrachtgever geen mogelijkheid om machines te stallen.
- 04 Stofvorming is niet toegestaan. De in te zetten machines moeten voorzien zijn van een inrichting om opwervend stof te voorkomen (waternevel of afzuigen).
- 05 Voor de machine onbereikbare delen en rond obstakels moet het veegvuil en blad in handkracht verwijderd worden.
- 06 Bij het vegen dient als bijkomende verplichting tevens ook losliggend zand, zwerfvuil en blad of bloesem verzameld en afgevoerd te worden.
- 07 Het verwijderen van losliggend zand, zwerfvuil, blad, bloesem, cruchten en takken tot 30 mm dikte beperken tot één werkronde. Direct na een werkronde moeten de behandelde delen geheel schoon zijn. Tussen de werkrondes worden aan deze aspecten geen beeldkwaliteitseisen gesteld.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 05 06 ONDERHOUD

- 02 Bij onkruidbeheersing op verharding zijn chemische bestrijdingsmiddelen zonder schriftelijke toestemming van de directie streng verboden. Op overtreding hiervan staat een boete van €10.000,00 per geval. Eventuele schoonmaak en saneringskosten zijn voor rekening opdrachtnemer.

51 05 07 SIGNALEREN AFWIJKINGEN

- 01 Afwijkingen, schade en gevaarlijke of hinderlijke situaties die zich in de wijken voordoen en die door de werknemers van de aannemer gesignaleerd worden, moeten dezelfde werkdag in het gemeentelijk beheersysteem (momenteel iAsset) geregistreerd worden. De inloggegevens van het beheerpakket worden aan de aannemer verstrekt.
- 02 De signaleringsplicht heeft betrekking op alle voorzieningen in de buitenruimte die eigendom zijn van de gemeente.
- 04 Het signaleren van gebreken op de in lid 03 genoemde onderdelen dient gedurende de gehele looptijd van het werk in acht te worden genomen en bij waarnemen gebreken verwerken in het gemeentelijk beheersysteem (momenteel: iAsset). De te maken kosten hiervoor dienen in de in deel 2.2 opgenomen posten te zijn inbegrepen.

HFD PAR ART LID

51 05 09 NETHEID

- 01 Na het uitvoeren van werkzaamheden dient de verharding aan het einde van elke dag, schoon (vrij van alle vrijgekomen materiaal) te worden opgeleverd.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 0 ALGEMEEN****62 01 EISEN EN UITVOERING****62 01 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoe lang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen noodzakelijk acht.
- 02 De te treffen voorzieningen dienen afgestemd te zijn op de toegepaste werkwijze en de verkeerskundige situatie ter plaatse, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b. Verkeersvoorzieningen dienen uitgevoerd te worden met materiaal van de aannemer. Hierbij gebruik makend van het figuurnummer dat op de specifieke situatie van toepassing is. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: $V_{wiu} = 30 \text{ km/h}$, $V_{win} = 50 \text{ km/h}$ en $V_{win} = 60 \text{ km/h}$.
- 03 Wegen mogen niet geheel afgesloten worden.
- 04 Openbaar vervoer (lijndienstbussen) en hulpdiensten moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 05 Bij rijstrookafsluitingen op de doorgaande wegen moet gebruik gemaakt worden van verkeersregelaars.
- 06 Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen toestemming van de wegbeheerder.
- 07 Rijstrookafsluitingen worden alleen toegestaan op werkdagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
- 08 De maximale lengte van een rijstrookafsluiting in overleg met de wegbeheerder bepalen.

62 01 02 EISEN AAN VERKEERSMAATREGELEN

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet 14 dagen voorafgaand aan de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 96b.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Het plan dient jaarlijks geactualiseerd te worden.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
- 03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.
- 04 Het verkeersplan uiterlijk 14 dagen na verstrekking van de opdracht aanleveren.

62 01 03 HANDHAVING VERKEERSMAATREGELEN

- 01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62.02.01 in dit bestek niet worden nagekomen zal de toezichthouder of directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN**64 0 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN, ALGEMEEN****64 01 FLORA EN FAUNA****64 01 01 OMGEVINGSWET**

- 01 Op dit werk is de "Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025" met bijbehorend handboek van de Vereniging Stadswerk en de 'Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025' van toepassing. De gedragscode met bijbehorend handboek is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede. De "Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025" is de gemeentelijke technische handleiding op de "Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025" van de Vereniging Stadswerk.
- 02 Als soortenlijst geldt de lijst die te vinden is op: <https://iplo.nl/thema/natuur/bescherming-soorten>. Deze is als bijlage bij dit bestek gevoegd.
Deze lijst is opgenomen in de 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025' van de Vereniging Stadswerk". De Rode lijst, kwetsbare doelsoorten van de provincie Utrecht en de gidssoorten van de gemeente Stichtse Vecht zijn opgenomen in bijlage 3.6 en 3.7 van de 'Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025'.
- 03 In de uitvoeringsperiode dient de aannemer een risicoanalyse in het kader van de Wet natuurbescherming uit te voeren.

HFD PAR ART LID

De risicoanalyse wordt door de aannemer schriftelijk per maatregel zoals benoemd in de "Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025" van de Vereniging Stadswerk" en de 'Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025' opgesteld en in een ecologisch werkprotocol uitgewerkt. De resultaten dienen ter beoordeling en goedkeuring aan de directie te worden overlegd.

- 04 De aannemer vult 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden de checklist in ter accordering door de directie en neemt hierop de maatregelen die nodig zijn voor het Specifiek Zorgvuldig Handelen (ZSH) verwerkt in zijn ecologisch werkprotocol per maatregel zoals benoemd in de "Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025" van de Vereniging Stadswerk" en de 'Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025'. Een afschrift van checklisten met de genomen maatregelen wordt aan de directie overgedragen tijdens het wekelijkse werkoverleg.
- 05 Indien de geplande werkzaamheden in strijd zijn met de regelgeving en de gedragscode, zoals genoemd in de leden 01 en 02 dient de aannemer de locatie te registreren en geen werkzaamheden te verrichten op deze locatie. De registratie dient aan de directie te worden overgedragen. Na afstemming met de directie hierover kunnen de werkzaamheden op betreffende locatie op een later tijdstip worden hervat.
- 06 Monitoring en Logboek (Zorgvuldig handelen): De opdrachtnemer houdt gedurende de uitvoering een (digitaal) ecologisch logboek bij
- 07 Instructie en Toolboxmeetings (Aantoonbaar); De opdrachtnemer draagt zorg voor de aantoonbare instructie van al het uitvoerend personeel (inclusief onderaannemers) voorafgaand aan de start.

64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 EIZEN EN UITVOERING

64 12 01 ALGEMEEN

- 01 Minimaal 1 werknemer in de werkploeg dient in het bezit zijn van een certificaat Wettelijke natuurbescherming niveau 1 (Bestendig Beheer). Uitvoerende werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat Wettelijke natuurbescherming niveau 2 (Bestendig Beheer). Dit geldt voor alle werkzaamheden in dit bestek met uitzondering van onderhoud verhardingen.

Behoort bij: SV-2026-02-A

Bestek reiniging verharding

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: SV-2026-02-A

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: SV-2026-02-A

Bestek reiniging verharding

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD B NIVEAU				
10	VERHARDINGEN				
100010	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
100020	Beheersen veegvuil-verharding.	week	52,00	V	
100030	Beheersen onkruid-elementenverharding - overige verharding	week	52,00	V	
100040	Beheersen onkruid-elementenverharding - valondergronden	week	52,00	V	
100050	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
100060	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
100070	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	43,00	V	
100080	Beheersen uitwerpselen-verharding.	week	52,00	V	
11	MARKTPLEINEN EN HOTSPOTS				
110010	Verwijderen veegvuil.	are	7.280,00	V	
110020	Ledigen afvalbakken.	st	1.404,00	V	
110030	Verwijderen veegvuil.	are	140,00	V	
12	HALFVERHARDINGEN				
120010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	V	
120020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	V	
120030	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
120040	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
120050	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	43,00	V	
13	GOTEN				
130010	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00	V	
130020	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	52,00	V	
130030	Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding.	week	43,00	V	
14	KOLKINLATEN				
140010	Beheersen belemmering kolkinlaat.	week	52,00	V	
140020	Beheersen belemmering lijngoten	week	52,00	V	
2	ONDERHOUD C NIVEAU				
20	VERHARDINGEN				
200010	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
200020	Beheersen veegvuil-verharding.	week	52,00	V	
200030	Beheersen onkruid-elementenverharding. - overige verharding	week	52,00	V	
200050	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
200060	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
200070	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	43,00	V	
200080	Beheersen uitwerpselen-verharding.	week	52,00	V	
21	HALFVERHARDINGEN				
210010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	V	
210030	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
210040	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	52,00	V	
210050	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	43,00	V	
22	GOTEN				
220010	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	52,00	V	
220020	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	52,00	V	
220030	Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding.	week	43,00	V	
23	KOLKINLATEN				
230010	Beheersen belemmering kolkinlaat.	week	52,00	V	
230020	Beheersen belemmering kolkinlaat.	week	52,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	OVERIGEN				
31	SCHANSKORVEN				
310010	Beheersen bevuiling-geleide-element.	week	52,00	V	
310020	Beheersen onkruid schanskorven in bermen	week	52,00	V	
310030	Beheersen onkruid langs schanskorven	week	52,00	V	
8	WERK ALGEMENE AARD				
81	FLORA EN FAUNA				
810010	Opstellen ecologisch werkprotocol	st	1,00	N	
810020	Controle en registreren flora en fauna	EUR		N	
810030	Vaststellen mitigerende maatregelen n.a.v. ecologische werkprotocol	EUR		N	
82	DIVERSEN				
820010	Maken V&G plan uitvoering	keer	1,00	N	
820020	Maken gedetailleerd werkplan	keer	1,00	N	
820030	Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden.	EUR		N	
820040	Signaleren en registreren afwijkingen.	EUR		N	
83	VERKEERSMAATREGELEN				
830010	Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	EUR		N	
830020	Toepassen afzetting op enkelbaansweg.	EUR		N	
830030	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
830040	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
830050	Toepassen afzetting op kruispunten en rotondes.	EUR		N	
84	BEHANDELEN MELDINGEN OF KLACHTEN				
840010	Afh. van meldingen/klachten, binnen 5 werkdagen	EUR		N	
88	INZETTEN WERKNEMERS				
880	ALGEMEEN				
880010	Inzetten werknemer.	uur	40,00	V	
880020	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00	V	
880030	Inzetten veegmachine	uur	40,00	V	
880040	Inzetten onkruidbestrijdingsmachine met heet water	uur	40,00	V	
880050	Inzetten onkruidbestrijdingsmachine met hete lucht	uur	40,00	V	
880060	Inzetten werknemer.	uur	40,00	V	
880070	Inzetten werknemer.	uur	40,00	V	
880080	Inzetten werknemer.	uur	40,00	V	
880090	Inzetten werknemer.	uur	40,00	V	
880100	Toepassen rijdende afzetting.	dag	5,00	V	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	10.000,00	V	
950020	Stelpost uitvoeren maatregelen ecologisch werkprotocol	EUR	2.500,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				