



Terreinonderhoud NUOVO Scholen, Utrecht
Besteknummer: 11284/In

Deel 1. Algemeen	1
01 Opdrachtgever	2
02 Directie	2
03 Locatie	2
04 Algemene beschrijving	2
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
04 Hoeveelheden	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 TERREINONDERHOUD NUOVO SCHOLEN	8
10 DOORN, NXT DOORN	8
101 Onderhoud verhardingen	8
1012 Elementen verharding	8
1013 Ongebonden verharding	9
102 Onderhoud grazige vegetaties	9
1021 Grasveld	10
1023 Graskanten	10
1024 Ruw gras	11
103 Onderhoud beplantingen	11
1032 Heesters, bodembedekkers en rozen	11
1033 Hagen	12
104 Onderhoud bomen	13
1041 Bomen	13
108 Gladheidsbestrijding	13
1081 Consignatiedienst	13
1082 Strooien	14
1083 Sneeuwschuiven	14
109 Eenmalige werkzaamheden	14
1091 Uitvoeren eenmalige werkzaamheden	14
11 NIEUWEGEIN, ANNA VAN RIJN COLLEGE	16
111 Onderhoud verhardingen	16
1112 Elementen verharding	16
112 Onderhoud grazige vegetaties	17
1121 Grasveld	17
1123 Graskanten	18
113 Onderhoud beplantingen	18
1131 Vaste planten	18
1133 Hagen	19
1136 Bosplantsoen	19
114 Onderhoud bomen	20
1141 Bomen	20
116 Onderhoud terreinmeubilair en overige	20
1161 Hekwerken	20
118 Gladheidsbestrijding	21
1181 Consignatiedienst	21
1182 Strooien	21
1183 Sneeuwschuiven	21
119 Eenmalige werkzaamheden	22
1191 Uitvoeren eenmalige werkzaamheden	22
12 MAARSBERGEN, NXT MAARSBERGEN	23
121 Onderhoud verhardingen	23
1212 Elementen verharding	23

1213	Ongebonden verharding	24
122	Onderhoud grazige vegetaties	24
1221	Grasveld	25
1222	Grassportvelden	25
1223	Graskanten	26
1224	Ruw gras	26
123	Onderhoud beplantingen	27
1231	Vaste planten	27
1232	Heesters, bodembedekkers en rozen	28
1233	Hagen	29
1236	Bosplantsoen	29
124	Onderhoud bomen	30
1241	Bomen	30
128	Gladheidsbestrijding	31
1281	Consignatiedienst	31
1282	Strooien	31
1283	Sneeuwschuiven	31
129	Eenmalige werkzaamheden	32
1291	Uitvoeren eenmalige werkzaamheden	32
13	UTRECHT, ACEDMIA 10	33
131	Onderhoud verhardingen	33
1311	Gesloten verharding	33
1312	Elementen verharding	34
133	Onderhoud beplantingen	35
1336	Bosplantsoen	35
135	Onderhoud zandbakken en valondergronden	35
1352	Valondergronden speeltoestellen	35
138	Gladheidsbestrijding	36
1381	Consignatiedienst	36
1382	Strooien	36
1383	Sneeuwschuiven	36
139	Eenmalige werkzaamheden	37
1391	Uitvoeren eenmalige werkzaamheden	37
14	UTRECHT, X11	38
141	Onderhoud verhardingen	38
1412	Elementen verharding	38
142	Onderhoud grazige vegetaties	39
1424	Ruw gras	39
143	Onderhoud beplantingen	39
1432	Heesters, bodembedekkers en rozen	39
1433	Hagen	40
144	Onderhoud bomen	41
1441	Bomen	41
146	Onderhoud terreinmeubilair en overige	41
1461	Hekwerken	41
148	Gladheidsbestrijding	42
1481	Consignatiedienst	42
1482	Strooien	42
1483	Sneeuwschuiven	42
149	Eenmalige werkzaamheden	43
1491	Uitvoeren eenmalige werkzaamheden	43
15	UTRECHT, UTRECHT STEDELIJK GYMNASIUM	44
151	Onderhoud verhardingen	44
1512	Elementen verharding	44
152	Onderhoud grazige vegetaties	45
1521	Grasveld	45
1523	Graskanten	46
1524	Ruw gras	46

153	Onderhoud beplantingen	46
1531	Vaste planten	46
1532	Heesters, bodembedekkers en rozen	47
1533	Hagen	48
1536	Bosplantsoen	49
154	Onderhoud bomen	49
1541	Bomen	49
155	Onderhoud zandbakken en valondergronden	50
1552	Valondergronden speeltoestellen	50
156	Onderhoud terreinmeubilair en overige	50
1561	Hekwerken	50
158	Gladheidsbestrijding	51
1581	Consignatiedienst	51
1582	Strooien	51
1583	Sneeuwschuiven	51
159	Eenmalige werkzaamheden	52
1591	Uitvoeren eenmalige werkzaamheden	52
16	UTRECHT, MPOWER	53
161	Onderhoud verhardingen	53
1612	Elementen verharding	53
1613	Ongebonden verharding	54
162	Onderhoud grazige vegetaties	54
1621	Grasveld	55
1623	Graskanten	55
1624	Ruw gras	56
163	Onderhoud beplantingen	56
1631	Vaste planten	56
1632	Heesters, bodembedekkers en rozen	57
1633	Hagen	58
164	Onderhoud bomen	59
1641	Bomen	59
165	Onderhoud zandbakken en valondergronden	59
1651	Zandbakken	59
1652	Valondergronden speeltoestellen	60
166	Onderhoud terreinmeubilair en overige	60
1661	Hekwerken	60
168	Gladheidsbestrijding	61
1681	Consignatiedienst	61
1682	Strooien	61
1683	Sneeuwschuiven	61
169	Eenmalige werkzaamheden	62
1691	Uitvoeren eenmalige werkzaamheden	62
17	UTRECHT, LEIDSCHER RIJN COLLEGE	63
171	Onderhoud verhardingen	63
1711	Gesloten verharding	63
1712	Elementen verharding	64
172	Onderhoud grazige vegetaties	65
1724	Ruw gras	65
173	Onderhoud beplantingen	66
1733	Hagen	66
174	Onderhoud bomen	67
1741	Bomen	67
176	Onderhoud terreinmeubilair en overige	68
1761	Hekwerken	68
178	Gladheidsbestrijding	68
1781	Consignatiedienst	68
1782	Strooien	68
1783	Sneeuwschuiven	69

179	Eenmalige werkzaamheden	69
1791	Uitvoeren eenmalige werkzaamheden	69
18	UTRECHT, VOLT! TOEKOMSTMAKERS	71
181	Onderhoud verhardingen	71
1812	Elementen verharding	71
184	Onderhoud bomen	72
1841	Bomen	72
188	Gladheidsbestrijding	73
1881	Consignatiedienst	73
1882	Strooien	73
1883	Sneeuwschuiven	73
189	Eenmalige werkzaamheden	74
1891	Uitvoeren eenmalige werkzaamheden	74
19	UTRECHT, INTERNATIONALE SCHAKELKLASSEN (ITHAKA)	75
191	Onderhoud verhardingen	75
1912	Elementen verharding	75
192	Onderhoud grazige vegetaties	76
1924	Ruw gras	76
193	Onderhoud beplantingen	76
1932	Heesters, bodembedekkers en rozen	77
194	Onderhoud bomen	77
1941	Bomen	77
195	Onderhoud zandbakken en valondergronden	78
1951	Zandbakken	78
1952	Valondergronden speeltoestellen	78
196	Onderhoud terreinmeubilair en overige	79
1961	Hekwerken	79
198	Gladheidsbestrijding	79
1981	Consignatiedienst	79
1982	Strooien	79
1983	Sneeuwschuiven	80
199	Eenmalige werkzaamheden	80
1991	Uitvoeren eenmalige werkzaamheden	80
20	UTRECHT, INTERNATIONALE SCHAKELKLASSEN (ITHAKA)	82
201	Onderhoud verhardingen	82
2011	Gesloten verharding	82
2012	Elementen verharding	83
2013	Ongebonden verharding	84
202	Onderhoud grazige vegetaties	84
2021	Grasveld	85
2023	Graskanten	85
203	Onderhoud beplantingen	86
2032	Heesters, bodembedekkers en rozen	86
2033	Hagen	86
204	Onderhoud bomen	87
2041	Bomen	87
206	Onderhoud terreinmeubilair en overige	88
2061	Hekwerken	88
208	Gladheidsbestrijding	88
2081	Consignatiedienst	88
2082	Strooien	88
2083	Sneeuwschuiven	89
209	Eenmalige werkzaamheden	89
2091	Uitvoeren eenmalige werkzaamheden	89
21	UTRECHT, UNIC	91
211	Onderhoud verhardingen	91
2111	Gesloten verharding	91
2112	Elementen verharding	92

2113	Ongebonden verharding	93
212	Onderhoud grazige vegetaties	93
2121	Grasveld	94
2123	Graskanten	94
2124	Ruw gras	95
213	Onderhoud beplantingen	97
2132	Heesters, bodembedekkers en rozen	97
2133	Hagen	98
2136	Bosplantsoen	99
214	Onderhoud bomen	99
2141	Bomen	99
216	Onderhoud terreinmeubilair en overige	100
2161	Hekwerken	100
218	Gladheidsbestrijding	100
2181	Consignatiedienst	100
2182	Strooien	101
2183	Sneeuwschuiven	101
219	Eenmalige werkzaamheden	101
2191	Uitvoeren eenmalige werkzaamheden	101
22	UTRECHT, X11	103
221	Onderhoud verhardingen	103
2212	Elementen verharding	103
222	Onderhoud grazige vegetaties	104
2221	Grasveld	104
2223	Graskanten	105
2224	Ruw gras	105
223	Onderhoud beplantingen	106
2231	Vaste planten	106
2232	Heesters, bodembedekkers en rozen	106
2233	Hagen	107
224	Onderhoud bomen	108
2241	Bomen	108
226	Onderhoud terreinmeubilair en overige	108
2261	Hekwerken	108
228	Gladheidsbestrijding	109
2281	Consignatiedienst	109
2282	Strooien	109
2283	Sneeuwschuiven	109
229	Eenmalige werkzaamheden	110
2291	Uitvoeren eenmalige werkzaamheden	110
23	UTRECHT, INTERNATIONAL SCHOOL	111
238	Gladheidsbestrijding	111
2381	Consignatiedienst	111
2382	Strooien	111
2383	Sneeuwschuiven	111
24	UTRECHT, SCHOOL AAN DE SINGEL	112
241	Onderhoud verhardingen	112
2412	Elementen verharding	112
2413	Ongebonden verharding	113
242	Onderhoud grazige vegetaties	113
2421	Grasveld	114
2423	Graskanten	114
243	Onderhoud beplantingen	114
2433	Hagen	114
244	Onderhoud bomen	115
2441	Bomen	115
246	Onderhoud terreinmeubilair en overige	116
2461	Hekwerken	116

248	Gladheidsbestrijding	116
2481	Consignatiedienst	116
2482	Strooien	116
2483	Sneeuwschuiven	117
249	Eenmalige werkzaamheden	117
2491	Uitvoeren eenmalige werkzaamheden	117
25	ZEIST, OPENBAAR LYCEUM ZEIST & OPENBAAR VMBO EN MAVO ZEIST	119
251	Onderhoud verhardingen	119
2511	Gesloten verharding	119
2512	Elementen verharding	120
2513	Ongebonden verharding	121
252	Onderhoud grazige vegetaties	121
2521	Grasveld	122
2523	Graskanten	122
2524	Ruw gras	123
253	Onderhoud beplantingen	123
2532	Heesters, bodembedekkers en rozen	123
2533	Hagen	124
2536	Bosplantsoen	125
254	Onderhoud bomen	125
2541	Bomen	125
255	Onderhoud zandbakken en valondergronden	126
2552	Valondergronden speeltoestellen	126
257	Beheersen invasieve excoten	126
2571	Beheersen Aziatische duizendknoop	126
258	Gladheidsbestrijding	127
2581	Consignatiedienst	127
2582	Strooien	127
2583	Sneeuwschuiven	127
259	Eenmalige werkzaamheden	128
2591	Uitvoeren eenmalige werkzaamheden	128
60	OVERIGE WERKZAAMHEDEN	129
6011	Nulmeting beheertekeningen	129
6012	Uitvoeren VTA boomveiligheidscontrole	129

Deel 3. Bepalingen

01	Algemeen en administratief	134
01 01	Algemene bepalingen	134
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	134
01 03	Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	135
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	135
01 07	Zekerheidstelling	135
01 08	Bijdragen	135
01 11	Verband met andere werken	135
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	136
01 16	Verzekeringen	136
01 17	Vrijgekomen materialen	136
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	136
01 19	Arbeidsomstandigheden	136
01 20	Kwaliteitsborging	137
01 23	Communicatie	137
01 25	Vakopleiding	138
01 27	Klachten en meldingen	138
01 28	Calamiteiten, geschillen en schade	139
01 29	Werktijden	139
10	Werk algemene aard	139
10 0	Werk algemene aard, algemeen	139
10 02	Eisen en uitvoering	139

50	Afval- en reinigingsdiensten	139
50 4	Gladheidsbestrijding	140
50 42	Eisen en uitvoering	140
51	Groenvoorzieningen	140
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	140
51 02	Eisen en uitvoering	140
51 2	Gras en kruidachtigen	140
51 22	Eisen en uitvoering	140
51 4	Beplantingen	141
51 41	Begrippen	141
51 5	Bomen	141
51 52	Eisen en uitvoering	141

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

NUOVO Scholen

Bezoekadres : Orteliusslaan 871
: 3528 BE Utrecht
Telefoon : 030 - 296 90 40
E-mail : nuovo@nuovo.nl
Internet : www.nuovo.nl

02 Directie

NUOVO Scholen

Bezoekadres : Orteliusslaan 871
: 3528 BE Utrecht
Telefoon : 030 - 296 90 40
E-mail : nuovo@nuovo.nl
Internet : www.nuovo.nl

ADVISEUR
EPSA Groenadvies
Hanzeallee 34
8017 KZ Zwoll

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op onderstaande locaties:

Nummer	Schoolnaam	Adresgegevens
10	NXT Doorn	Frans van Dijklaan 2, 3941 KD Doorn
11	Anna van Rijn College	Albatros 1, 3435 XA Nieuwegein
12	NXT Maarsbergen	Woudenbergseweg 22a, 3953 MG Maarsbergen
13	Academie 10	Berlijnplein 300, 3541 CM Utrecht
14	X11	Grebbeberglaan 25, 3527 VX Utrecht
15	Utrecht Stedelijk Gymnasium	Ina Boudier Bakkerlaan 7 3582 VA Utrecht
16	Mpower	La Bohémedreef 7, 3561 KW Utrecht
17	Leidsche Rijn College	Maartvlinder 1-7, 3544 DA Utrecht
18	VOLT! Toekomstmakers	Oesterzwam 1, 3451 HB Utrecht
19	Internationale Schakelklassen (Ithaka)	Stroyenborchdreef 2, 3562 GN Utrecht
20	Internationale Schakelklassen (Ithaka)	Vader Rijndreef 7-9, 3561 XB Utrecht
21	UNIC	Van Bijnkershoecklaan 2, 3527 XL Utrecht
22	X11	Van Bijnkershoecklaan 8, 3527 XL Utrecht
23	International School	Van Deventerlaan 1, 3582 AG Utrecht
24	School aan de Singel	Wittevrouwenkade 4, 3512 CR Utrecht
25	Openbaar Lyceum Zeist & Openbaar VMBO en Mavo Zeist	Blikkenburgerlaan 2 & 2a, 3703 CV Zeist

In de loop van het contract kunnen wijzigingen optreden door onder andere herinrichting en renovaties, toevoegen en/of annulering van locaties

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het onderhouden van:

- Verhardingen (gesloten, elementen en ongebonden)
- Grazige vegetaties (grasveld, ruw gras, kruidachtige vegetatie)
- Beplantingen (vaste planten, heesters, bodembedekkers en rozen, hagen, klim- en leiplanten en bosplantsoen)
- Bomen (solitaire bomen, knot- en leibomen)
- Valondergronden
- Hekwerken (begroeid en onbegroeid)
- Uitvoeren VTA boomveiligheidscontrole
- Uitvoeren gladheidsbestrijding

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor één (1) jaar. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst twee (2) maal te verlengen met drie (3) jaar (1+3+3), welke verlenging de opdrachtnemer zonder enig voorbehoud zal aanvaarden, voor dezelfde prijzen en bedragen, met indexatie en voor dezelfde percentages staartkosten.

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer uiterlijk 8 weken voor het verstrijken van de lopende periode in kennis stellen, indien er geen verlenging plaatsvindt. Elke verlenging vindt middels een opdrachtbrief en/of inkooporder plaats.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 lid 1 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) wordt als datum van aanvang aangemerkt 1 januari 2027. De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2027.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in de U.A.V. 2012 (versie 2025, paragraaf 11 lid 1, is niet van toepassing).

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

De beheertekeningen van de diverse schoollocaties worden bij de aanbesteding beschikbaar gesteld.

De VTA rapportages van de diverse schoollocaties worden bij de aanbesteding beschikbaar gesteld.

Tekeningenbeheer

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tekeningenbeheer en actualiseert de beheertekeningen twee keer per jaar en overhandigt deze, inclusief een staat van hoeveelheden, uiterlijk 1 januari en 1 juli per schoollocatie aan de opdrachtgever (zie ook artikel 01.03.06, lid 03 in deel 3 van dit bestek)

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Beheertekeningen diverse schoollocaties NUOVO Scholen
- Bijlage 2: Voorbeeldplanning terreinonderhoud
- Bijlage 3: Kwaliteitmeetsysteem EPSA Groenadvies (voorbeeld)
- Bijlage 4: Toelichting kwaliteitmeetsysteem EPSA Groenadvies (voorbeeld)
- Bijlage 5: VTA rapportages diverse schoollocaties NUOVO scholen

04 Hoeveelheden

De hoeveelheden zijn tot stand gekomen door meting in het terrein en meting van (digitale) tekening.

LET OP:

De hoeveelheden ter inlichting betreffen de hoeveelheden die in één jaar uitgevoerd dienen te worden. De ingediende inschrijf prijs volgens het inschrijvingsbiljet en de inschrijfstaat betreft derhalve de aanneemsom per jaar.

Rekenvoorbeeld:

- hoeveelheid resultaatsverplichting: 100 m²
 - oppervlaktepercentage te bewerken : 25%
 - aantal beurten: 2 per jaar
- => hoeveelheid ter inlichtingen = $100 \times 25\% \times 2 = 50 \text{ m}$

LET OP:

Het snoei-oppervlak van de hagen betreft een fictieve hoeveelheid, gebaseerd op onderstaande afmetingen van de hagen:

Hoogte van de haag : ca. 1,20 m
Breedte van de haag : ca. 0,50 m

Na gunning worden de definitieve hoeveelheden vastgesteld.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								TERREINONDERHOUD NUOVO SCHOLEN			
10								DOORN, NXT DOORN Frans van Dijklaan 2			
101								Onderhoud verhardingen			
1012								<u>Elementen verharding</u>			
101210	518899							Onderhoud elementenverharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief elementen verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen.	are	9,80 N	
101211	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 101210 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 101210 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 102310 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 20 stuks per 100 m2. Verhardingstype: elementen verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 101212 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		9,80 I
		3									
			5								
			9								
				1							
					6						
101212	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van elementen verhardingen Betreft alle elementen verharding inclusief goten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		19,60 I
		9									
			2								
101213	501799							Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
									are		9,80 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101214	518101					2	9	Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		29,40 I
1013								<u>Ongebonden verharding</u>			
101310	518899							Onderhoud ongebonden verharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief ongebonden verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen. Onder ongebonden verhardingen vallen tevens houtschors/houtsnipper, valzand en zandbakken	are	1,11 N	
101311	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekpostnummer(s): 101310 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekpostnummer(s): 101310 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		1,11 I
		3									
			5								
			9								
							6				
101312	501799							Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
									are		1,11 I
101313	518101					2	9	Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van ongebonden verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		3,33 I
102								Onderhoud grazige vegetaties			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1021								<u>Grasveld</u>					
102110	512899							Onderhoud grasveld	are		4,52 N		
102111	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Inclusief het slechten van molshopen bij iedere maaibeurt	week			52,00 I	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			4,52 I	
		3						Kwaliteitsniveau B					
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen					
				1				Grondsoort: zand					
					9			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						9		Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet.					
						1		Vrijgekomen maaisel laten liggen					
102112	512804							Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon. Voor het maaien rondom bomen geldt dat volledig tot de stamvoet gemaaid dient te worden.	week			52,00 I	
		1						Te onderhouden aantal	st			6,00 I	
		3						Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen					
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen					
				1				Grondsoort: zand					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
102113	512808							Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden.	week			52,00 I	
		9						Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are.	st			14,00 I	
		3						Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen					
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen					
				1				Grondsoort: zand					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
102114	501411							Verwijderen blad. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van grasvelden in beplantingsvakken of op verharde oppervlakken is niet toegestaan. Betreft: grasveld	are			13,56 I	
		2						Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				5				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
1023								<u>Graskanten</u>					
102310	512599							Afsteken/afsnijden van graskanten	m		143,00 N		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
102311	512511		9					Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs alle verhardingen en beplantingen m.u.v. bosplantsoen. Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		143,00 I
1024			3					<u>Ruw gras</u>			
102410	512599							Maaien ruw gras 8x per jaar Inclusief grastegels en braakliggend terrein	are	0,62 N	
102411	512503							Maaien gras en kruidachtigen. Betreft maaien ruw gras 8x 1e maaibeurt uitvoeren na 1 mei Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasstype: ruw gras Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar Bij de eerste maaibeurt wordt de aannemer eigenaar van de vrijgekomen materialen. In de overige maaibeurten maaisel laten liggen.	are		4,96 I
102412	512515							Maaien rondom bomen. Voor het maaien rondom bomen geldt dat volledig tot de stamvoet gemaaid dient te worden. Bijmaaien gelijktijdig uitvoeren met de maaierwerkzaamheden conform bestekpost 102411 Te onderhouden aantal bomen: 1 st. Grasstype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		8,00 I
102413	512516							Maaien rondom obstakels. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden. Bijmaaien gelijktijdig uitvoeren met de maaierwerkzaamheden conform bestekpost 102411 Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are. Grasstype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		16,00 I
103								Onderhoud beplantingen			
1032								<u>Heesters, bodembedekkers en rozen</u>			
103210	514299							Onderhoud (sier- en grove)heesters, bodembedekkers en rozen	are	2,53 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
103211	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		2,53 I
		3									
			5								
				1							
					6						
103212	514424							Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien van hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 1x per jaar met de eerste snoeibeurt soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters soorten zoals Cotoneaster en Euonymus. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters en rozen Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 1 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		506,00 I
		2									
				9							
			5								
					1						
					9						
103213	514424							Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgeboden verjongingssnoei en 15% terugzetten Betreft:opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters en rozen Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien 1 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		50,60 I
		1									
				9							
			5								
					1						
					1						
					9						
103214	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: (sier- en grove) heesters, bodembedekkende heesters en rozen 2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		7,59 I
				9							
					2						
					9						
1033								<u>Hagen</u>			
103310	514499							Onderhoud haagvoet	are	1,52 N	
103311	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		1,52 I
		3									
			5								
				1							
					6						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
103312	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: hagen/ haagvoet Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		4,56 I
103320	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inc. de kopse kanten Betreft: lijnvormige hagen en blokhagen Breedte van de haag: ca. 0,50 m (fictief) Hoogte van de haag: ca. 1,20 m (fictief) Aantal beurten: 2 keer per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	733,00 N	
		4							m2		1.466,00 I
104								Onderhoud bomen			
1041								<u>Bomen</u>			
104120	515599							Controleren van bomen	st	12,00 N	
104121	515599							Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		24,00 I
104130	515599							Snoeien van bomen	st	12,00 N	
104131	515521							Onderhoudssnoei. Gerekend is met 1 keer per jaar. Bewerkingshoogte: tot 24 m. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen tot 3,5 m. Werkzaamheden vanaf de grond uitvoeren. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		12,00 I
		9									
			9								
				9							
108								Gladheidsbestrijding			
1081								<u>Consignatiedienst</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
108110	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding 5 dagen per week (ma. t/m vr. 24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00	N
1082							<u>Strooien</u>			
108210	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (conform beheertekening). Te bewerken oppervlakte: 9,80 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 5 dagen per week (ma. t/m vr.) tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 gladheidsbestrijding	keer	20,00	V
1083							<u>Sneeuwschuiven</u>			
108310	101199						Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte conform beheertekening. Betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 9,80 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00-07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 Gladheidsbestrijding	keer	8,00	V
109							Eenmalige werkzaamheden			
1091							<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
109110	101199						Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt. Het éénmalig op niveau van alle beeldposten en het éénmalig op peil brengen van alle frequentie posten (achterstallig onderhoud) van de te onderhouden schoollocatie. De aannemer draagt zorg voor: - personeel - materieel - materiaal - tijdige oplevering. De werkzaamheden dienen binnen uiterlijk 3 maanden na ingangsdatum van het eerste contractjaar volledig te zijn afgerond. De acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn inbegrepen. Afrekening vindt plaats in de derde betalingstermijn van het eerste contractjaar. Deze bestekspost vervalt na de eerste contractperiode.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
11							NIUWEGEIN, ANNA VAN RIJN COLLEGE Albatros 1			
111							Onderhoud verhardingen			
1112							<u>Elementen verharding</u>			
111210	518899						Onderhoud elementenverharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief elementen verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen.	are	52,53 N	
111211	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 111210 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 111210 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 102310 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 20 stuks per 100 m2. Verhardingstype: elementen verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 111212 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1						are		52,53 I
		3								
			5							
			9							
				1						
				6						
111212	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van elementen verhardingen Betreft alle elementen verharding inclusief goten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		105,06 I
		9								
			2							
				1						
111213	501799						Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
								are		52,53 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111214	518101					2	9	Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		157,59 I
112								Onderhoud grazige vegetaties			
1121								<u>Grasveld</u>			
112110	512899							Onderhoud grasveld	are	36,70 N	
112111	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Inclusief het slechten van molshopen bij iedere maaibeurt	week		52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		36,70 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
				1				Grondsoort: zand			
							9	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
								Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet.			
							1	Vrijgekomen maaisel laten liggen			
112112	512804							Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon. Voor het maaien rondom bomen geldt dat volledig tot de stamvoet gemaaid dient te worden.	week		52,00 I
		1						Te onderhouden aantal	st		54,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen			
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
				1				Grondsoort: zand			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
112113	512808							Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden.	week		52,00 I
		9						Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are.	st		110,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen			
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
				1				Grondsoort: zand			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
112114	501411						Verwijderen blad. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van grasvelden in beplantingsvakken of op verharde oppervlakken is niet toegestaan. Betreft: grasveld Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		110,10 I
1123							<u>Graskanten</u>			
112310	512599						Afsteken/afsnijden van graskanten	m	988,00 N	
112311	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs alle verhardingen en beplantingen m.u.v. bosplantsoen. Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		988,00 I
113							Onderhoud beplantingen			
1131							<u>Vaste planten</u>			
113110	514299						Onderhoud vaste planten	are	0,35 N	
113111	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
								are		0,35 I
113112	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft: afknippen vaste planten Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Oppervlaktepercentage af te knippen vaste planten: ca. 80% In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		28,00 I
113113	510205						Bemesten beplantingsvak. Betreft bemesten plantvakken met vaste planten Gerekend is met 1 keer per jaar Betreft: kruidachtigen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Poeder of korrelachtige meststof met langdurige werking. Product: Biobasis, 7-7-8 + MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 10,00 kg per 100 m2	m2		35,00 I
								kg		3,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
113114	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: vaste planten Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		1,05 I
1133								<u>Hagen</u>			
113310	514499							Onderhoud haagvoet	are	7,97 N	
113311	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		7,97 I
		3									
			5								
				1							
113312	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: hagen/ haagvoet Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		23,91 I
113320	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inc. de kopse kanten Betreft: lijnvormige hagen en blokhagen Breedte van de haag: ca. 0,50 m (fictief) Hoogte van de haag: ca. 1,20 m (fictief) Aantal beurten: 2 keer per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	2.397,50 N	
		4									
			9								
				9							
					9						
						2			m2		4.795,00 I
							9				
1136								<u>Bosplantsoen</u>			
113610	514499							Onderhoud bosplantsoen	are	3,19 N	
113611	514422							Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft uitmaaaien rand beplantingsvak bosplantsoen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantverband: wildverband, ca. 50 st per 100 m2 Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Maaisel kneuzen en laten liggen	m		185,00 I
		1									
			4								
				1							
						1					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
113612	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft snoeien rand beplantingsvak bosplantsoen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Rondom en inclusief langs hekwerken - Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de verharding of - Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		185,00 I
113613	514432							Terugzetten beplanting. Betreft terugzetten beplanting bosplantsoen inclusief het verwijderen van opslag/ zaailingen in overleg met de schoollocaties Jaarlijk: 10% uitvoeren Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		31,90 I
114								Onderhoud bomen			
1141								<u>Bomen</u>			
114120	515599							Controleren van bomen	st	71,00 N	
114121	515599							Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		142,00 I
114130	515599							Snoeien van bomen	st	71,00 N	
114131	515521							Onderhoudssnoei. Gerekend is met 1 keer per jaar. Bewerkingshoogte: tot 24 m. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen tot 3,5 m. Werkzaamheden vanaf de grond uitvoeren. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		71,00 I
116								Onderhoud terreinmeubilair en overige			
1161								<u>Hekwerken</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
116110	512599						Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	167,00	N	
116111	512599						Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,50 m van voet afrastering/ hekwerk (indien redelijkerwijs bereikbaar) Totale breedte: 1,00 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m			334,00 I
116112	512599						Bepanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,50 m van afrastering / hekwerk (indien redelijkerwijs bereikbaar) Totale breedte: 1,00 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m			334,00 I
118							Gladheidsbestrijding				
1181							<u>Consignatiedienst</u>				
118110	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding 5 dagen per week (ma. t/m vr. 24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00	N	
1182							<u>Strooien</u>				
118210	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (conform beheertekening). Te bewerken oppervlakte: 52,53 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 5 dagen per week (ma. t/m vr.) tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 gladheidsbestrijding	keer	20,00	V	
1183							<u>Sneeuwschuiven</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
118310	101199						Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte conform beheertekening. Betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 52,53 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00-07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 Gladheidbestrijding	keer	8,00 V	
119							Eenmalige werkzaamheden			
1191							<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>			
119110	101199						Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt. Het éénmalig op niveau van alle beeldposten en het éénmalig op peil brengen van alle frequentie posten (achterstallig onderhoud) van de te onderhouden schoollocatie. De aannemer draagt zorg voor: - personeel - materieel - materiaal - tijdige oplevering. De werkzaamheden dienen binnen uiterlijk 3 maanden na ingangsdatum van het eerste contractjaar volledig te zijn afgerond. De acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn inbegrepen. Afrekening vindt plaats in de derde betalingstermijn van het eerste contractjaar. Deze bestekspost vervalt na de eerste contractperiode.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
12							MAARSBERGEN, NXT MAARSBERGEN Woudenbergseweg 22a			
121							Onderhoud verhardingen			
1212							<u>Elementen verharding</u>			
121210	518899						Onderhoud elementenverharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief elementen verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen.	are	10,41 N	
121211	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 121210 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 121210 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 122310 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 20 stuks per 100 m2. Verhardingstype: elementen verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 121212 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1						are		10,41 I
			3							
				5						
					9					
						1				
121212	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van elementen verhardingen Betreft alle elementen verharding inclusief goten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		20,82 I
		9								
				2						
121213	501799						Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
								are		10,41 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
121214	518101					2	9	Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		31,23 I
1213								<u>Ongebonden verharding</u>			
121310	518899							Onderhoud ongebonden verharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief ongebonden verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen. Onder ongebonden verhardingen vallen tevens houtschors/houtsnipper, valzand en zandbakken	are	0,27 N	
121311	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekpostnummer(s): 121310 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekpostnummer(s): 121310 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		0,27 I
		3									
			5								
				9							
					6						
121312	501799							Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
									are		0,27 I
121313	518101					2	9	Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van ongebonden verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		0,81 I
122								Onderhoud grazige vegetaties			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1221								<u>Grasveld</u>					
122110	512899							Onderhoud grasveld	are		3,20 N		
122111	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Inclusief het slechten van molshopen bij iedere maaibeurt	week			52,00 I	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			3,20 I	
		3						Kwaliteitsniveau B					
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen					
				1				Grondsoort: zand					
					9			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						9		Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet.					
						1		Vrijgekomen maaisel laten liggen					
122112	512804							Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon. Voor het maaien rondom bomen geldt dat volledig tot de stamvoet gemaaid dient te worden.	week			52,00 I	
		1						Te onderhouden aantal	st			10,00 I	
		3						Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen					
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen					
				1				Grondsoort: zand					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
122113	512808							Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden.	week			52,00 I	
		9						Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are.	st			10,00 I	
		3						Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen					
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen					
				1				Grondsoort: zand					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
122114	501411							Verwijderen blad. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van grasvelden in beplantingsvakken of op verharde oppervlakken is niet toegestaan. Betreft: grasveld	are			9,60 I	
		2						Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
				5				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
1222								<u>Grassportvelden</u>					
122210	513499							Onderhoud grassportvelden	are		90,00 N		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
122211	513401						Maaien sportveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grassportveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 18 keer per jaar 1 Vrijgekomen maaisel laten liggen	are		1.620,00	I
		1									
			1								
				1							
					2						
						1					
122212	513412						Slepen sportveld. Aantal percelen: divers Slepen met sleepraam Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	are		90,00	I
		2									
			1								
				2							
122213	513104						Doorzaaien sportveld. Betreft: kruislings inzaaien sportveld (dubbel gezaaid). Max doorzaaisnelheid 12 km/uur Het zaad tot 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld 100% Engels raaigras Hoeveelheid: 3 kg/100 m2 Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm Aantal werkgangen: 3	are		90,00	I
		1						kg		270,00	L
			1								
				3							
1223							<u>Graskanten</u>				
122310	512599						Afsteken/afsnijden van graskanten	m	360,00	N	
122311	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs alle verhardingen en beplantingen m.u.v. bosplantsoen. Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		360,00	I
		9									
			3								
				2							
					9						
1224							<u>Ruw gras</u>				
122410	512599						1Maaien ruw gras 8x per jaar Inclusief grastegels en braakliggend terrein	are	0,30	N	
122411	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft maaien ruw gras 8x 1e maaibeurt uitvoeren na 1 mei Aantal percelen: divers Standaard beheer Gras type: ruw gras Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar 9 Bij de eerste maaibeurt wordt de aannemer eigenaar van de vrijgekomen materialen. In de overige maaibeurten maaisel laten liggen.	are		2,40	I
		2									
			9								
				9							
					1						
						2					
						9					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
122412	512515							Maaien rondom bomen. Voor het maaien rondom bomen geldt dat volledig tot de stamvoet gemaaid dient te worden. Bijmaaien gelijktijdig uitvoeren met de maaierwerkzaamheden conform bestekpost 122411 Te onderhouden aantal bomen: 1 st. Grasstype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		8,00 I
122413	512516							Maaien rondom obstakels. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden. Bijmaaien gelijktijdig uitvoeren met de maaierwerkzaamheden conform bestekpost 122411 Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are. Grasstype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		8,00 I
122440	512599							Maaien ruw gras 1x per jaar	are	0,04 N	
122441	512503							Maaien gras en kruidachtigen. Betreft maaien ruw gras 1x Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasstype: ruw gras Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		0,04 I
123								Onderhoud beplantingen			
1231								<u>Vaste planten</u>			
123110	514299							Onderhoud vaste planten	are	0,20 N	
123111	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		0,20 I
			3								
				5							
					1						
						6					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
123112	514424			9				Snoeien sierplantsoen. Betreft: afknippen vaste planten Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Oppervlaktepercentage af te knippen vaste planten: ca. 80% In beplantingsvak De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		16,00 I
123113	510205			5				Bemesten beplantingsvak. Betreft bemesten plantvakken met vaste planten Gerekend is met 1 keer per jaar Betreft: kruidachtigen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Poeder of korrelachtige meststof met langdurige werking. Product: Biobasis, 7-7-8 + MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 10,00 kg per 100 m2	m2		20,00 I
		6		1							
				9							
				1					kg		2,00 L
123114	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: vaste planten Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		0,60 I
				9							
				2							
1232								<u>Heesters, bodembedekkers en rozen</u>			
123210	514299							Onderhoud (sier- en grove)heesters, bodembedekkers en rozen	are	3,61 N	
123211	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		3,61 I
		3									
				5							
				1							
				6							
123212	514424							Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien van hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 1x per jaar met de eerste snoeibeurt soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters soorten zoals Cotoneaster en Euonymus. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters en rozen Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 In beplantingsvak De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		722,00 I
		2									
				9							
				5							
				1							
				9							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
123213	514424	1						Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgeboden verjongingssnoei en 15% terugzetten Betreft:opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters en rozen Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		72,20 I
123214	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: (sier- en grove) heesters, bodembedekkende heesters en rozen Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		10,83 I
1233								<u>Hagen</u>			
123310	514499							Onderhoud haagvoet	are	0,47 N	
123311	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		0,47 I
		3									
		5									
		1									
123312	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: hagen/ haagvoet Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		1,41 I
		9									
		2									
123320	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inc. de kopse kanten Betreft: lijnvormige hagen en blokhagen Breedte van de haag: ca. 0,50 m (fictief) Hoogte van de haag: ca. 1,20 m (fictief) Aantal beurten: 2 keer per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	508,00 N	
		4									
		9									
		9									
		9									
		2							m2		1.016,00 I
		9									
1236								<u>Bosplantsoen</u>			
123610	514499							Onderhoud bosplantsoen	are	10,74 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
123611	514422						Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft uitmaaaien rand beplantingsvak bosplantsoen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantverband: wildverband, ca. 50 st per 100 m2 Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Maaisel kneuzen en laten liggen	m		1.238,00	I
		1									
		4									
			1								
				1							
					1						
123612	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft snoeien rand beplantingsvak bosplantsoen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Rondom en inclusief langs hekwerken - Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de verharding of - Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		1.238,00	I
		1									
			9								
123613	514432						Terugzetten beplanting. Betreft terugzetten beplanting bosplantsoen inclusief het verwijderen van opslag/ zaailingen in overleg met de schoollocaties Jaarlijk: 10% uitvoeren Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		107,40	I
		1									
		2									
			4								
				5							
124							Onderhoud bomen				
1241							<u>Bomen</u>				
124120	515599						Controleren van bomen	st	123,00	N	
124121	515599						Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		246,00	I
124130	515599						Snoeien van bomen	st	123,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
124131	515521						Onderhoudssnoei. Gerekend is met 1 keer per jaar. Bewerkingshoogte: tot 24 m. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen tot 3,5 m. Werkzaamheden vanaf de grond uitvoeren. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		123,00 I
128		9					Gladheidsbestrijding			
1281		9					<u>Consignatiedienst</u>			
128110	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding 5 dagen per week (ma. t/m vr. 24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00 N	
1282							<u>Strooien</u>			
128210	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (conform beheertekening). Te bewerken oppervlakte: 10,41 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 5 dagen per week (ma. t/m vr.) tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 gladheidbestrijding	keer	20,00 V	
1283							<u>Sneeuwschuiven</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
128310	101199						Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte conform beheertekening. Betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 10,41 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00- 07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 Gladheidbestrijding	keer	8,00 V	
129							Eenmalige werkzaamheden			
1291							<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>			
129110	101199						Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt. Het éénmalig op niveau van alle beeldposten en het éénmalig op peil brengen van alle frequentie posten (achterstallig onderhoud) van de te onderhouden schoollocatie. De aannemer draagt zorg voor: - personeel - materieel - materiaal - tijdige oplevering. De werkzaamheden dienen binnen uiterlijk 3 maanden na ingangsdatum van het eerste contractjaar volledig te zijn afgerond. De acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn inbegrepen. Afrekening vindt plaats in de derde betalingstermijn van het eerste contractjaar. Deze bestekspost vervalt na de eerste contractperiode.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
13							UTRECHT, ACEDMIA 10 Berlijnplein 300			
131							Onderhoud verhardingen			
1311							<u>Gesloten verharding</u>			
131110	518899						Onderhoud gesloten verharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief gesloten verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen.	are	1,36 N	
131111	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren, beschadigingen, langs randen en bij aansluitingen op andere typen verhardingen) gesloten verharding overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding- open-verharding-elementenverharding-onkruid. Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 131110 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 131110 Beheersen overgroei van gras bij verharding: indien van toepassing volgens bestekspost n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 20 stuks per 100 m2. Verhardingstype: gesloten verharding Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 131112. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
131112	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van gesloten verhardingen Betreft alle gesloten verharding inclusief goten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		1,36 I
131113	501799						Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
								are		1,36 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
131114	518101					2	9	Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		4,08 I
1312								<u>Elementen verharding</u>			
131210	518899							Onderhoud elementenverharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief elementen verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen.	are	10,16 N	
131211	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 131210 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 131210 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 102310 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 20 stuks per 100 m2. Verhardingstype: elementen verharding	week		52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		10,16 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
				9				Gebiedstype: schoolterreinen			
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 131212			
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
131212	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van elementen verhardingen Betreft alle elementen verharding inclusief goten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland)	are		20,32 I
		9						1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
131213	501799							Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
									are		10,16 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
131214	518101							Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		30,48 I
133								Onderhoud beplantingen			
1336								<u>Bosplantsoen</u>			
133610	514499							Onderhoud bosplantsoen	are	2,64 N	
133611	514422							Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft uitmaaaien rand beplantingsvak bosplantsoen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantverband: wildverband, ca. 50 st per 100 m2 Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Maaisel kneuzen en laten liggen	m		1.002,00 I
		1									
		4									
			1								
				1							
133612	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft snoeien rand beplantingsvak bosplantsoen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Rondom en inclusief langs hekwerken - Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de verharding of - Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		1.002,00 I
		1									
			9								
133613	514432							Terugzetten beplanting. Betreft terugzetten beplanting bosplantsoen inclusief het verwijderen van opslag/ zaailingen in overleg met de schoollocaties Jaarlijk: 10% uitvoeren Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		26,40 I
		1									
			2								
				4							
					5						
						9					
135								Onderhoud zandbakken en valondergronden			
1352								<u>Valondergronden speeltoestellen</u>			
135240	711199							Onderhoud valondergrond speeltoestellen rubber(giet)vloer of gelijkwaardig	are	5,35 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
135241	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van valondergrond Betreft valondergrond speeltoestellen, rubber(giet)vloer of gelijkwaardig Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		10,70 I
		9								
				2						
135242	518101						Verharding ontdoen van blad. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		16,05 I
				2						
138							Gladheidsbestrijding			
1381							<u>Consignatiedienst</u>			
138110	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding 5 dagen per week (ma. t/m vr. 24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00 N	
1382							<u>Strooien</u>			
138210	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (conform beheertekening). Te bewerken oppervlakte: 11,52 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 5 dagen per week (ma. t/m vr.) tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 gladheidsbestrijding	keer	20,00 V	
1383							<u>Sneeuwschuiven</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
138310	101199						Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte conform beheertekening. Betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 11,52 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00- 07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 Gladheidbestrijding	keer	8,00 V	
139							Eenmalige werkzaamheden			
1391							<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>			
139110	101199						Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt. Het éénmalig op niveau van alle beeldposten en het éénmalig op peil brengen van alle frequentie posten (achterstallig onderhoud) van de te onderhouden schoollocatie. De aannemer draagt zorg voor: - personeel - materieel - materiaal - tijdige oplevering. De werkzaamheden dienen binnen uiterlijk 3 maanden na ingangsdatum van het eerste contractjaar volledig te zijn afgerond. De acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn inbegrepen. Afrekening vindt plaats in de derde betalingstermijn van het eerste contractjaar. Deze bestekspost vervalt na de eerste contractperiode.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
14							UTRECHT, X11 Grebbeberglaan 25			
141							Onderhoud verhardingen			
1412							<u>Elementen verharding</u>			
141210	518899						Onderhoud elementenverharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief elementen verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen.	are	8,19 N	
141211	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 141210 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 141210 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 20 stuks per 100 m2. Verhardingstype: elementen verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 141212 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1						are		8,19 I
			3							
				5						
					9					
						1				
						6				
141212	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van elementen verhardingen Betreft alle elementen verharding inclusief goten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		16,38 I
		9								
				2						
141213	501799						Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
								are		8,19 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
141214	518101							Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		24,57 I
142						2		Onderhoud grazige vegetaties			
1424								<u>Ruw gras</u>			
142410	512599							Maaien ruw gras 8x per jaar Inclusief grastegels en braakliggend terrein	are	0,13 N	
142411	512503							Maaien gras en kruidachtigen. Betreft maaien ruw gras 8x 1e maaibeurt uitvoeren na 1 mei Aantal percelen: divers 2 Standaard beheer 9 Grastype: ruw gras 9 Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet. 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar 9 Bij de eerste maaibeurt wordt de aannemer eigenaar van de vrijgekomen materialen. In de overige maaibeurten maaisel laten liggen.	are		1,04 I
142413	512516							Maaien rondom obstakels. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden. Bijmaaien gelijktijdig uitvoeren met de maaierwerkzaamheden conform bestekpost 142411 Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are. 9 Grastype: ruw gras 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		3,00 I
143								Onderhoud beplantingen			
1432								<u>Heesters, bodembedekkers en rozen</u>			
143210	514299							Onderhoud (sier- en grove)heesters, bodembedekkers en rozen	are	0,18 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
143211	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		0,18 I
		3									
			5								
				1							
					6						
143212	514424							Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien van hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 1x per jaar met de eerste snoeibeurt soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters soorten zoals Cotoneaster en Euonymus. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters en rozen Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 1 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		36,00 I
		2									
				9							
			5								
				1							
					9						
143213	514424							Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgeboden verjongingssnoei en 15% terugzetten Betreft:opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters en rozen Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 1 Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien 1 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		3,60 I
		1									
				9							
			5								
				1							
				1							
					9						
143214	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: (sier- en grove) heesters, bodembedekkende heesters en rozen 2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		0,54 I
				9							
					2						
						9					
1433								<u>Hagen</u>			
143310	514499							Onderhoud haagvoet	are	0,57 N	
143311	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		0,57 I
		3									
			5								
				1							
					6						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
143312	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: hagen/ haagvoet Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		1,71 I
143320	514427						Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inc. de kopse kanten Betreft: lijnvormige hagen en blokhagen Breedte van de haag: ca. 0,50 m (fictief) Hoogte van de haag: ca. 1,20 m (fictief) Aantal beurten: 2 keer per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	402,50 N	
144							Onderhoud bomen			
1441							<u>Bomen</u>			
144120	515599						Controleren van bomen	st	3,00 N	
144121	515599						Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		6,00 I
144130	515599						Snoeien van bomen	st	3,00 N	
144131	515521						Onderhoudssnoei. Gerekend is met 1 keer per jaar. Bewerkingshoogte: tot 24 m. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen tot 3,5 m. Werkzaamheden vanaf de grond uitvoeren. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		3,00 I
146							Onderhoud terreinmeubilair en overige			
1461							<u>Hekwerken</u>			
146110	512599						Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	163,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
146111	512599							Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,50 m van voet afrastering/ hekwerk (indien redelijkerwijs bereikbaar) Totale breedte: 1,00 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		326,00 I
146112	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,50 m van afrastering / hekwerk (indien redelijkerwijs bereikbaar) Totale breedte: 1,00 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		326,00 I
148								Gladheidsbestrijding			
1481								<u>Consignatiedienst</u>			
148110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoefte van de gladheidsbestrijding 5 dagen per week (ma. t/m vr. 24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00 N	
1482								<u>Strooien</u>			
148210	504499							Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (conform tekening gladheidbestrijding). Te bewerken oppervlakte: 8,19 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 5 dagen per week (ma. t/m vr.) tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 5 dagen in de week, tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 gladheidbestrijding	keer	20,00 V	
1483								<u>Sneeuwschuiven</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
148310	101199						Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte conform tekening gladheidbestrijding. Betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 8,19 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00-07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 Gladheidbestrijding	keer	8,00	V
149							Eenmalige werkzaamheden			
1491							<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>			
149110	101199						Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt. Het éénmalig op niveau van alle beeldposten en het éénmalig op peil brengen van alle frequentie posten (achterstallig onderhoud) van de te onderhouden schoollocatie. De aannemer draagt zorg voor: - personeel - materieel - materiaal - tijdige oplevering. De werkzaamheden dienen binnen uiterlijk 3 maanden na ingangsdatum van het eerste contractjaar volledig te zijn afgerond. De acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn inbegrepen. Afrekening vindt plaats in de derde betalingstermijn van het eerste contractjaar. Deze bestekspost vervalt na de eerste contractperiode.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
15								UTRECHT, UTRECHT STEDELIJK GYMNASIUM Ina Boudier Bakkerlaan 7			
151								Onderhoud verhardingen			
1512								<u>Elementen verharding</u>			
151210	518899							Onderhoud elementenverharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief elementen verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen.	are	27,77 N	
151211	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 151210 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 151210 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 102310 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 20 stuks per 100 m2. Verhardingstype: elementen verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 151212 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		27,77 I
		3									
			5								
			9								
				1							
				6							
151212	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van elementen verhardingen Betreft alle elementen verharding inclusief goten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		55,54 I
		9									
			2								
				1							
151213	501799							Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
									are		27,77 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
151214	518101							Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		83,31 I
152						2		Onderhoud grazige vegetaties			
1521								<u>Grasveld</u>			
152110	512899							Onderhoud grasveld	are	6,72 N	
152111	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Inclusief het slechten van molshopen bij iedere maaibeurt Te onderhouden oppervlakte	week		52,00 I
		1						Kwaliteitsniveau B	are		6,72 I
		3						Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
			5					Grondsoort: zand			
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
					9			Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet.			
						1		Vrijgekomen maaisel laten liggen			
152112	512804							Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon. Voor het maaien rondom bomen geldt dat volledig tot de stamvoet gemaaid dient te worden.	week		52,00 I
		1						Te onderhouden aantal	st		2,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen			
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
				1				Grondsoort: zand			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
152113	512808							Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden.	week		52,00 I
		9						Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are.	st		20,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen			
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
				1				Grondsoort: zand			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
152114	501411						Verwijderen blad. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van grasvelden in beplantingsvakken of op verharde oppervlakken is niet toegestaan. Betreft: grasveld Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		20,16 I
1523							<u>Graskanten</u>			
152310	512599						Afsteken/afsnijden van graskanten	m	365,00 N	
152311	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs alle verhardingen en beplantingen m.u.v. bosplantsoen. Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		365,00 I
1524							<u>Ruw gras</u>			
152410	512599						Maaien ruw gras 8x per jaar Inclusief grastegels en braakliggend terrein	are	0,42 N	
152411	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft maaien ruw gras 8x 1e maaibeurt uitvoeren na 1 mei Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasstype: ruw gras Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet. 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar 9 Bij de eerste maaibeurt wordt de aannemer eigenaar van de vrijgekomen materialen. In de overige maaibeurten maaisel laten liggen.	are		3,36 I
152413	512516						Maaien rondom obstakels. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaakt dienen te worden. Bijmaaien gelijktijdig uitvoeren met de maaierwerkzaamheden conform bestekpost 152411 Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are. Grasstype: ruw gras 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		12,00 I
153							Onderhoud beplantingen			
1531							<u>Vaste planten</u>			
153110	514299						Onderhoud vaste planten	are	1,15 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
153111	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		1,15 I
		3									
		5									
			1								
		6									
153112	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft: afknippen vaste planten Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Oppervlaktepercentage af te knippen vaste planten: ca. 80% In beplantingsvak De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		92,00 I
		9									
		5									
			9								
			1								
		9									
153113	510205							Bemesten beplantingsvak. Betreft bemesten plantvakken met vaste planten Gerekend is met 1 keer per jaar Betreft: kruidachtigen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Poeder of korrelachtige meststof met langdurige werking. Product: Biobasis, 7-7-8 + MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 10,00 kg per 100 m2	m2		115,00 I
		6									
		1							kg		11,50 L
			9								
			1								
153114	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: vaste planten Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		3,45 I
			9								
			2								
		9									
1532								<u>Heesters, bodembedekkers en rozen</u>			
153210	514299							Onderhoud (sier- en grove)heesters, bodembedekkers en rozen	are	1,50 N	
153211	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		1,50 I
		3									
		5									
			1								
		6									

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
153212	514424		2					Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien van hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 1x per jaar met de eerste snoeibeurt soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters soorten zoals Cotoneaster en Euonymus. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters en rozen Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		300,00 I
153213	514424		1					Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgeboden verjongingssnoei en 15% terugzetten Betreft:opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters en rozen Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		30,00 I
153214	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: (sier- en grove) heesters, bodembedekkende heesters en rozen Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		4,50 I
1533								<u>Hagen</u>			
153310	514499							Onderhoud haagvoet	are	1,16 N	
153311	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
			1						are		1,16 I
			3								
				5							
					1						
153312	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: hagen/ haagvoet Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		3,48 I
				9							
					2						
						9					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
153320	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inc. de kopse kanten Betreft: lijnvormige hagen en blokhagen Breedte van de haag: ca. 0,50 m (fictief) Hoogte van de haag: ca. 1,20 m (fictief) Aantal beurten: 2 keer per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	742,50 N	
		4									
			9								
				9							
					9						
						2			m2		1.485,00 I
							9				
1536								<u>Bosplantsoen</u>			
153610	514499							Onderhoud bosplantsoen	are	0,22 N	
153611	514422							Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft uitmaaaien rand beplantingsvak bosplantsoen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantverband: wildverband, ca. 50 st per 100 m2 Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Maaisel kneuzen en laten liggen	m		55,00 I
		1									
			4								
				1							
					1						
153612	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft snoeien rand beplantingsvak bosplantsoen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Rondom en inclusief langs hekwerken - Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de verharding of - Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		55,00 I
		1									
			9								
153613	514432							Terugzetten beplanting. Betreft terugzetten beplanting bosplantsoen inclusief het verwijderen van opslag/ zaailingen in overleg met de schoollocaties Jaarlijk: 10% uitvoeren Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		2,20 I
		1									
			2								
				4							
					5						
						9					
154								Onderhoud bomen			
1541								<u>Bomen</u>			
154120	515599							Controleren van bomen	st	10,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
154121	515599						Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		20,00	I
154130	515599						Snoeien van bomen	st	10,00	N	
154131	515521						Onderhoudssnoei. Gerekend is met 1 keer per jaar. Bewerkingshoogte: tot 24 m. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen tot 3,5 m. Werkzaamheden vanaf de grond uitvoeren. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		10,00	I
155							Onderhoud zandbakken en valondergronden				
1552							<u>Valondergronden speeltoestellen</u>				
155230	220199						Onderhoud valondergrond speeltoestellen kunstgras	m2	642,00	N	
155231	712402						Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Onkruidvrij maken door middel van borstelen met A-borstel Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Te onderhouden oppervlakte 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		25,68	I
155232	712404						Verwijderen blad van kunstgrassportveld. Inclusief het verwijderen van overig natuurlijk afval Betreft: ingestrooide en niet ingestrooide kunstgrasvelden Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Te onderhouden oppervlakte 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		19,26	I
156							Onderhoud terreinmeubilair en overige				
1561							<u>Hekwerken</u>				
156110	512599						Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	180,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
156111	512599						Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,50 m van voet afrastering/ hekwerk (indien redelijkerwijs bereikbaar) Totale breedte: 1,00 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		360,00 I
156112	512599						Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,50 m van afrastering / hekwerk (indien redelijkerwijs bereikbaar) Totale breedte: 1,00 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		360,00 I
158							Gladheidsbestrijding			
1581							<u>Consignatiedienst</u>			
158110	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoefte van de gladheidsbestrijding 5 dagen per week (ma. t/m vr. 24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00 N	
1582							<u>Strooien</u>			
158210	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (conform beheertekening). Te bewerken oppervlakte: 27,77 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 5 dagen per week (ma. t/m vr.) tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 gladheidsbestrijding	keer	20,00 V	
1583							<u>Sneeuwschuiven</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
158310	101199						Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte conform beheertekening. Betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 27,77 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00- 07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 Gladheidbestrijding	keer	8,00 V	
159							Eenmalige werkzaamheden			
1591							<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>			
159110	101199						Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt. Het éénmalig op niveau van alle beeldposten en het éénmalig op peil brengen van alle frequentie posten (achterstallig onderhoud) van de te onderhouden schoollocatie. De aannemer draagt zorg voor: - personeel - materieel - materiaal - tijdige oplevering. De werkzaamheden dienen binnen uiterlijk 3 maanden na ingangsdatum van het eerste contractjaar volledig te zijn afgerond. De acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn inbegrepen. Afrekening vindt plaats de het derde betalingstermijn van het eerste contractjaar. Deze bestekspost vervalt na de eerste contractperiode.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
16							UTRECHT, MPOWER La Bohémedreef 7			
161							Onderhoud verhardingen			
1612							<u>Elementen verharding</u>			
161210	518899						Onderhoud elementenverharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief elementen verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen.	are	18,57 N	
161211	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 161210 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 161210 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 162310 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 20 stuks per 100 m2. Verhardingstype: elementen verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 161212 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1						are		18,57 I
		3								
			5							
			9							
				1						
				6						
161212	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van elementen verhardingen Betreft alle elementen verharding inclusief goten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		37,14 I
		9								
			2							
				1						
161213	501799						Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
								are		18,57 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
161214	518101					2	9	Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		55,71 I
1613								<u>Ongebonden verharding</u>			
161310	518899							Onderhoud ongebonden verharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief ongebonden verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen. Onder ongebonden verhardingen vallen tevens houtschors/houtsnipper, valzand en zandbakken	are	0,44 N	
161311	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekpostnummer(s): 161310 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekpostnummer(s): 161310 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		0,44 I
		3									
			5								
				9							
161312	501799							Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
									are		0,44 I
161313	518101					2	9	Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van ongebonden verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		1,32 I
162								Onderhoud grazige vegetaties			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1621								<u>Grasveld</u>					
162110	512899							Onderhoud grasveld	are	13,93	N		
162111	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Inclusief het slechten van molshopen bij iedere maaibeurt	week			52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			13,93	I
		3						Kwaliteitsniveau B					
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen					
				1				Grondsoort: zand					
					9			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						9		Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet.					
						1		Vrijgekomen maaisel laten liggen					
162112	512804							Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon. Voor het maaien rondom bomen geldt dat volledig tot de stamvoet gemaaid dient te worden.	week			52,00	I
		1						Te onderhouden aantal	st			20,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen					
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen					
				1				Grondsoort: zand					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
162113	512808							Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden.	week			52,00	I
		9						Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are.	st			42,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen					
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen					
				1				Grondsoort: zand					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
162114	501411							Verwijderen blad. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van grasvelden in beplantingsvakken of op verharde oppervlakken is niet toegestaan. Betreft: grasveld Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are			41,79	I
		2						De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
				5									
1623								<u>Graskanten</u>					
162310	512599							Afsteken/afsnijden van graskanten	m	496,00	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
162311	512511		9					Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs alle verhardingen en beplantingen m.u.v. bosplantsoen. Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		496,00 I
1624			3					<u>Ruw gras</u>			
162410	512599							Maaien ruw gras 8x per jaar Inclusief grastegels en braakliggend terrein	are	1,14 N	
162411	512503							Maaien gras en kruidachtigen. Betreft maaien ruw gras 8x 1e maaibeurt uitvoeren na 1 mei Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasstype: ruw gras 9 Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet. 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar 9 Bij de eerste maaibeurt wordt de aannemer eigenaar van de vrijgekomen materialen. In de overige maaibeurten maaisel laten liggen.	are		9,12 I
162412	512515							Maaien rondom bomen. Voor het maaien rondom bomen geldt dat volledig tot de stamvoet gemaaid dient te worden. Bijmaaien gelijktijdig uitvoeren met de maaierwerkzaamheden conform bestekpost 162411 Te onderhouden aantal bomen: 2 st. 9 Grasstype: ruw gras 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		16,00 I
162413	512516							Maaien rondom obstakels. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden. Bijmaaien gelijktijdig uitvoeren met de maaierwerkzaamheden conform bestekpost 162411 Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are. 9 Grasstype: ruw gras 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		27,00 I
163								Onderhoud beplantingen			
1631								<u>Vaste planten</u>			
163110	514299							Onderhoud vaste planten	are	0,72 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
163111	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		0,72 I
		3									
		5									
			1								
				6							
163112	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft: afknippen vaste planten Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Oppervlaktepercentage af te knippen vaste planten: ca. 80% In beplantingsvak De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		57,60 I
		9									
		5									
			9								
				1							
					9						
163113	510205							Bemesten beplantingsvak. Betreft bemesten plantvakken met vaste planten Gerekend is met 1 keer per jaar Betreft: kruidachtigen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Poeder of korrelachtige meststof met langdurige werking. Product: Biobasis, 7-7-8 + MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 10,00 kg per 100 m2	m2		72,00 I
		6									
			1						kg		7,20 L
					9						
						1					
163114	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: vaste planten Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		2,16 I
1632								<u>Heesters, bodembedekkers en rozen</u>			
163210	514299							Onderhoud (sier- en grove)heesters, bodembedekkers en rozen	are	0,23 N	
163211	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		0,23 I
		3									
		5									
			1								
				6							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODER 1	2	3	4	5	6				
163212	514424		2					Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien van hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 1x per jaar met de eerste snoeibeurt soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters soorten zoals Cotoneaster en Euonymus.	m2		46,00 I
				9				Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters en rozen			
				5				Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
					1			In beplantingsvak			
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
163213	514424		1					Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgeboden jongingssnoei en 15% terugzetten	m2		4,60 I
				9				Betreft:opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters en rozen			
				5				Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
					1			Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien			
					1			In beplantingsvak			
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
163214	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan.	are		0,69 I
				9				Betreft: (sier- en grove) heesters, bodembedekkende heesters en rozen			
					2			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
1633								Hagen			
163310	514499							Onderhoud haagvoet	are	0,18 N	
163311	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00 I
			1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,18 I
			3					Kwaliteitsniveau B			
				5				Reactietijd na besteks melding 10 werkdagen			
					1			Grondsoort: zand			
					6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
163312	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan.	are		0,54 I
				9				Betreft: hagen/ haagvoet			
					2			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
163320	514427						Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inc. de kopse kanten Betreft: lijnvormige hagen en blokhagen Breedte van de haag: ca. 0,50 m (fictief) Hoogte van de haag: ca. 1,20 m (fictief) Aantal beurten: 2 keer per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	198,00	N	
		4									
			9								
				9							
					9						
						2		m2			396,00 I
						9					
164							Onderhoud bomen				
1641							<u>Bomen</u>				
164120	515599						Controleren van bomen	st	29,00	N	
164121	515599						Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st			58,00 I
164130	515599						Snoeien van bomen	st	29,00	N	
164131	515521						Onderhoudssnoei. Gerekend is met 1 keer per jaar. Bewerkingshoogte: tot 24 m. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen tot 3,5 m. Werkzaamheden vanaf de grond uitvoeren. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st			29,00 I
		9									
			9								
				9							
165							Onderhoud zandbakken en valondergronden				
1651							<u>Zandbakken</u>				
165110	220199						Verversen zand in zandbak(ken) Oppervlakte zandbak: 9,00m2 Laagdikte (bewerking): 0,30m	m3	2,70	N	
165111	220199						Zand ontgraven in zandbak(ken) Betreft: 1 jaar oud zandbakzand Frequentie: 1x per jaar in april Af te graven laagdikte: 30 cm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m3			2,70 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
165112	220399							Zand leveren en verwerken Betreft: zandbakzand Korrelgrootte: 1- 150 mu. Frequentie: 1x per jaar in april Te verwerken laagdikte: 30 cm Gerekend is met vaste m3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m Er dient een certificaat van het geleverde zand te worden overlegd.	m3		2,70	I
									m3		2,70	L
1652								<u>Valondergronden speeltoestellen</u>				
165230	220199							Onderhoud valondergrond speeltoestellen kunstgras	m2	71,50	N	
165231	712402							Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	are		2,86	I
				1				Onkruidvrij maken door middel van borstelen met A-borstel				
				2				Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
								Te onderhouden oppervlakte	are		2,86	I
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
165232	712404							Verwijderen blad van kunstgrassportveld.	are		2,15	I
				9				Inclusief het verwijderen van overig natuurlijk afval				
				2				Betreft: ingstrooide en niet ingestrooide kunstgrasvelden				
								Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
								Te onderhouden oppervlakte	are		0,72	I
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
165240	711199							Onderhoud valondergrond speeltoestellen rubber(giet)vloer of gelijkwaardig	are	1,92	N	
165241	501311							Verwijderen veegvuil.	are		3,84	I
				9				Betreft verwijderen veegvuil van valondergrond				
								Betreft valondergrond speeltoestellen, rubber(giet)vloer of gelijkwaardig				
						2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland)				
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
165242	518101							Verharding ontdoen van blad.	are		5,76	I
								Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem				
								Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.				
								Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan.				
						2		Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
166								Onderhoud terreinmeubilair en overige				
1661								<u>Hekwerken</u>				
166110	512599							Onbegroeide hekwerken	m	397,00	N	
								De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
166111	512599						Maaian langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,50 m van voet afrastering/ hekwerk (indien redelijkerwijs bereikbaar) Totale breedte: 1,00 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		794,00 I
166112	512599						Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,50 m van afrastering / hekwerk (indien redelijkerwijs bereikbaar) Totale breedte: 1,00 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		794,00 I
168							Gladheidsbestrijding			
1681							<u>Consignatiedienst</u>			
168110	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoefte van de gladheidsbestrijding 5 dagen per week (ma. t/m vr. 24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00 N	
1682							<u>Strooien</u>			
168210	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (conform beheertekening) Te bewerken oppervlakte: 18,57 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 5 dagen per week (ma. t/m vr.) tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 gladheidsbestrijding	keer	20,00 V	
1683							<u>Sneeuwschuiven</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
168310	101199						Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte conform beheertekening. Betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 18,57 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00- 07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 Gladheidbestrijding	keer	8,00 V	
169							Eenmalige werkzaamheden			
1691							<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>			
169110	101199						Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt. Het éénmalig op niveau van alle beeldposten en het éénmalig op peil brengen van alle frequentie posten (achterstallig onderhoud) van de te onderhouden schoollocatie. De aannemer draagt zorg voor: - personeel - materieel - materiaal - tijdige oplevering. De werkzaamheden dienen binnen uiterlijk 3 maanden na ingangsdatum van het eerste contractjaar volledig te zijn afgerond. De acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn inbegrepen. Afrekening vindt plaats in de derde betalingstermijn van het eerste contractjaar. Deze bestekspost vervalt na de eerste contractperiode.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
17							UTRECHT, LEIDSCH E RIJN COLLEGE Maartvlinder 1-7			
							LET OP: voor deze locatie geldt een beperking voor het in te zetten materieel met betrekking tot het gewicht op de bronnen (zie beheertekening, HoCoSto)			
171							Onderhoud verhardingen			
1711							<u>Gesloten verharding</u>			
171110	518899						Onderhoud gesloten verharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief gesloten verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen.	are	63,07 N	
171111	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren, beschadigingen, langs randen en bij aansluitingen op andere typen verhardingen) gesloten verharding overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open-verharding-elementenverharding-onkruid. Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 171110 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 171110 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 20 stuks per 100 m2. Verhardingstype: gesloten verharding Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 171112. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
171112	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van gesloten verhardingen Betreft alle gesloten verharding inclusief goten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		126,14 I
171113	501799						Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
								are		63,07 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
171114	518101					2	9	Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		189,21 I
1712								<u>Elementen verharding</u>			
171210	518899							Onderhoud elementenverharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief elementen verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen.	are	2,94 N	
171211	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 171210 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 171210 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 20 stuks per 100 m2. Verhardingstype: elementen verharding	week		52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		2,94 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
				9				Gebiedstype: schoolterreinen			
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 171212			
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
171212	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van elementen verhardingen Betreft alle elementen verharding inclusief goten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland)	are		5,88 I
		9						1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
171213	501799							Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
									are		2,94 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
171214	518101						Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		8,82 I
172						2	Onderhoud grazige vegetaties			
1724							<u>Ruw gras</u>			
172410	512599						Maaien ruw gras 8x per jaar Inclusief grastegels en braakliggend terrein	are	27,94 N	
172411	512503						Maaien gras en kruidachtigen. Betreft maaien ruw gras 8x 1e maaibeurt uitvoeren na 1 mei Aantal percelen: divers 2 Standaard beheer 9 Grastype: ruw gras 9 Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet. 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar 9 Bij de eerste maaibeurt wordt de aannemer eigenaar van de vrijgekomen materialen. In de overige maaibeurten maaisel laten liggen.	are		223,52 I
172412	512515						Maaien rondom bomen. Voor het maaien rondom bomen geldt dat volledig tot de stamvoet gemaaid dient te worden. Bijmaaien gelijktijdig uitvoeren met de maaierwerkzaamheden conform bestekpost 172411 Te onderhouden aantal bomen: 6 st. 9 Grastype: ruw gras 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		48,00 I
172413	512516						Maaien rondom obstakels. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden. Bijmaaien gelijktijdig uitvoeren met de maaierwerkzaamheden conform bestekpost 172411 Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are. 9 Grastype: ruw gras 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		670,00 I
172440	512599						Maaien ruw gras 1x per jaar	are	53,54 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
172441	512503							Maaien gras en kruidachtigen. Betreft maaien ruw gras 1x Aantal percelen: divers Standaard beheer Grastype: ruw gras Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		53,54 I
172442	512515							Maaien rondom bomen. Voor het maaien rondom bomen geldt dat volledig tot de stamvoet gemaaid dient te worden. Bijmaaien gelijktijdig uitvoeren met de maaierwerkzaamheden conform bestekpost 172441 Te onderhouden aantal bomen: 49 st. Grastype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		49,00 I
172443	512516							Maaien rondom obstakels. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden. Bijmaaien gelijktijdig uitvoeren met de maaierwerkzaamheden conform bestekpost 172441 Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are. Grastype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		160,00 I
173								Onderhoud beplantingen			
1733								<u>Hagen</u>			
173310	514499							Onderhoud haagvoet	are	2,83 N	
173311	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
									are		2,83 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
173312	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: hagen/ haagvoet Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		8,49 I
173320	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inc. de kopse kanten Betreft: lijnvormige hagen en blokhagen Breedte van de haag: ca. 0,50 m (fictief) Hoogte van de haag: ca. 1,20 m (fictief) Aantal beurten: 2 keer per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	1.660,00 N	
		4							m2		3.320,00 I
174								Onderhoud bomen			
1741								<u>Bomen</u>			
174110	514499							Onderhoud boomspiegel/ boomroosters	st	25,00 N	
174111	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: ca. 5,0 m2 of meer Kwaliteitsniveau B Grondsoort: zand Bomen in verharding of grasveld 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		3							st		25,00 I
			3								
				1							
				9							
					6						
174112	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Betreft: boomspiegel/ boomrooster Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		1,88 I
				9							
				2							
					9						
174120	515599							Controleren van bomen	st	78,00 N	
174121	515599							Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		156,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
174130	515599							Snoeien van bomen	st	78,00	N
174131	515521							Onderhoudssnoei. Gerekend is met 1 keer per jaar. Bewerkingshoogte: tot 24 m. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen tot 3,5 m. Werkzaamheden vanaf de grond uitvoeren. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		78,00
176		9						Onderhoud terreinmeubilair en overige			
1761			9					<u>Hekwerken</u>			
176110	512599							Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	796,00	N
176111	512599							Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,50 m van voet afrastering/ hekwerk (indien redelijkerwijs bereikbaar) Totale breedte: 1,00 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		1.592,00
176112	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,50 m van afrastering / hekwerk (indien redelijkerwijs bereikbaar) Totale breedte: 1,00 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		1.592,00
178								Gladheidsbestrijding			
1781								<u>Consignatiedienst</u>			
178110	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding 5 dagen per week (ma. t/m vr. 24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00	N
1782								<u>Strooien</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
178210	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (conform beheertekening). Te bewerken oppervlakte: 66,01 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 5 dagen per week (ma. t/m vr.) tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden doormiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 gladheidbestrijding	keer	20,00 V	
1783							<u>Sneeuwschuiven</u>			
178310	101199						Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte conform beheertekening. Betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 66,01 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00- 07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 Gladheidbestrijding	keer	8,00 V	
179							Eenmalige werkzaamheden			
1791							<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
179110	101199						Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt. Het éénmalig op niveau van alle beeldposten en het éénmalig op peil brengen van alle frequentie posten (achterstallig onderhoud) van de te onderhouden schoollocatie. De aannemer draagt zorg voor: - personeel - materieel - materiaal - tijdige oplevering. De werkzaamheden dienen binnen uiterlijk 3 maanden na ingangsdatum van het eerste contractjaar volledig te zijn afgerond. De acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn inbegrepen. Afrekening vindt plaats in de derde betalingstermijn van het eerste contractjaar. Deze bestekspost vervalt na de eerste contractperiode.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
18								UTRECHT, VOLT! TOEKOMSTMAKERS Oesterzwam 1			
181								Onderhoud verhardingen			
1812								<u>Elementen verharding</u>			
181210	518899							Onderhoud elementenverharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief elementen verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen.	are	17,06 N	
181211	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 181210 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 181210 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 102310 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 20 stuks per 100 m2. Verhardingstype: elementen verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 181212 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		17,06 I
		3									
			5								
			9								
				1							
				6							
181212	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van elementen verhardingen Betreft alle elementen verharding inclusief goten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		34,12 I
		9									
			2								
				1							
181213	501799							Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
									are		17,06 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
181214	518101							Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		51,18 I
184						2		Onderhoud bomen			
1841								<u>Bomen</u>			
184110	514499							Onderhoud boomspiegel/ boomroosters	st	4,00 N	
184111	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: ca. 5,0 m2 of meer Kwaliteitsniveau B Grondsoort: zand 9 Bomen in verharding of grasveld 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		3							st		4,00 I
			3								
				1							
					9						
						6					
184112	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Betreft: boomspiegel/ boomrooster Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		0,30 I
				9							
					2						
						9					
184120	515599							Controleren van bomen	st	4,00 N	
184121	515599							Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		8,00 I
184130	515599							Snoeien van bomen	st	4,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
184131	515521						Onderhoudssnoei. Gerekend is met 1 keer per jaar. Bewerkingshoogte: tot 24 m. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen tot 3,5 m. Werkzaamheden vanaf de grond uitvoeren. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		4,00 I
188		9					Gladheidsbestrijding			
1881		9					<u>Consignatiedienst</u>			
188110	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding 5 dagen per week (ma. t/m vr. 24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00 N	
1882							<u>Strooien</u>			
188210	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (conform beheertekening). Te bewerken oppervlakte: 17,06 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 5 dagen per week (ma. t/m vr.) tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 gladheidbestrijding	keer	20,00 V	
1883							<u>Sneeuwschuiven</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
188310	101199						Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte conform beheertekening. Betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 17,06 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00-07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 Gladheidbestrijding	keer	8,00 V	
189							Eenmalige werkzaamheden			
1891							<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>			
189110	101199						Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt. Het éénmalig op niveau van alle beeldposten en het éénmalig op peil brengen van alle frequentie posten (achterstallig onderhoud) van de te onderhouden schoollocatie. De aannemer draagt zorg voor: - personeel - materieel - materiaal - tijdige oplevering. De werkzaamheden dienen binnen uiterlijk 3 maanden na ingangsdatum van het eerste contractjaar volledig te zijn afgerond. De acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn inbegrepen. Afrekening vindt plaats in de derde betalingstermijn van het eerste contractjaar. Deze bestekspost vervalt na de eerste contractperiode.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
19								UTRECHT, INTERNATIONALE SCHAKELKLASSEN (ITHAKA) Stroyenborchdreef 2			
191								Onderhoud verhardingen			
1912								<u>Elementen verharding</u>			
191210	518899							Onderhoud elementenverharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief elementen verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen.	are	16,00 N	
191211	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 191210 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 191210 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 20 stuks per 100 m2. Verhardingstype: elementen verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 191212 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		16,00 I
			3								
				5							
					9						
						1					
							6				
191212	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van elementen verhardingen Betreft alle elementen verharding inclusief goten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		32,00 I
		9									
				2							
191213	501799							Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
									are		16,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
191214	518101							Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		48,00 I
192						2		Onderhoud grazige vegetaties			
1924								<u>Ruw gras</u>			
192410	512599							Maaien ruw gras 8x per jaar Inclusief grastegels en braakliggend terrein	are	6,32 N	
192411	512503							Maaien gras en kruidachtigen. Betreft maaien ruw gras 8x 1e maaibeurt uitvoeren na 1 mei Aantal percelen: divers 2 Standaard beheer 9 Grastype: ruw gras 9 Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet. 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar 9 Bij de eerste maaibeurt wordt de aannemer eigenaar van de vrijgekomen materialen. In de overige maaibeurten maaisel laten liggen.	are		50,56 I
192412	512515							Maaien rondom bomen. Voor het maaien rondom bomen geldt dat volledig tot de stamvoet gemaaid dient te worden. Bijmaaien gelijktijdig uitvoeren met de maaierwerkzaamheden conform bestekpost 192411 Te onderhouden aantal bomen: 16 st. 9 Grastype: ruw gras 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		128,00 I
192413	512516							Maaien rondom obstakels. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden. Bijmaaien gelijktijdig uitvoeren met de maaierwerkzaamheden conform bestekpost 192411 Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are. 9 Grastype: ruw gras 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		152,00 I
193								Onderhoud beplantingen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
1932							<u>Heesters, bodembedekkers en rozen</u>				
193210	514299						Onderhoud (sier- en grove)heesters, bodembedekkers en rozen	are	1,07	N	
193211	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week			52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			1,07 I
			3				Kwaliteitsniveau B				
				5			Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen				
					1		Grondsoort: zand				
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
193212	514424						Snoeien sierplantsoen.	m2			214,00 I
		2					Zomersnoei 2 maal per jaar				
							Inclusief snoeien van hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d.				
							Inclusief 1x per jaar met de eerste snoeibeurt soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters soorten zoals Cotoneaster en Euonymus.				
			9				Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters en rozen				
				5			Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
					1		In beplantingsvak				
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
193213	514424						Snoeien sierplantsoen.	m2			21,40 I
		1					Verjongingssnoei waarbij 5% soortgeboden verjongingssnoei en 15% terugzetten				
			9				Betreft:opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters en rozen				
				5			Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
					1		Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien				
						1	In beplantingsvak				
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
193214	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are			3,21 I
							Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem.				
							Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.				
							Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan.				
			9				Betreft: (sier- en grove) heesters, bodembedekkende heesters en rozen				
				2			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
194							Onderhoud bomen				
1941							<u>Bomen</u>				
194120	515599						Controleren van bomen	st	17,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
194121	515599						Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		34,00 I
194130	515599						Snoeien van bomen	st	17,00 N	
194131	515521						Onderhoudssnoei. Gerekend is met 1 keer per jaar. Bewerkingshoogte: tot 24 m. 9 Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen tot 3,5 m. 9 Werkzaamheden vanaf de grond uitvoeren. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		17,00 I
195							Onderhoud zandbakken en valondergronden			
1951							<u>Zandbakken</u>			
195110	220199						Verversen zand in zandbak(ken) Oppervlakte zandbak: 15m2 Laagdikte (bewerking): 0,30m	m3	4,50 N	
195111	220199						Zand ontgraven in zandbak(ken) Betreft: 1 jaar oud zandbakzand Frequentie: 1x per jaar in april Af te graven laagdikte: 30 cm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m3		4,50 I
195112	220399						Zand leveren en verwerken Betreft: zandbakzand Korrelgrootte: 1- 150 mu. Frequentie: 1x per jaar in april Te verwerken laagdikte: 30 cm Gerekend is met vaste m3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m Er dient een certificaat van het geleverde zand te worden overlegd.	m3		4,50 I
1952							<u>Valondergronden speeltoestellen</u>			
195240	711199						Onderhoud valondergrond speeltoestellen rubber(giet)vloer of gelijkwaardig	are	1,73 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
195241	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van valondergrond Betreft valondergrond speeltoestellen, rubber(giet)vloer of gelijkwaardig Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		3,46 I
		9								
				2						
195242	518101						Verharding ontdoen van blad. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		5,19 I
				2						
196							Onderhoud terreinmeubilair en overige			
1961							<u>Hekwerken</u>			
196110	512599						Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	247,00 N	
196111	512599						Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,50 m van voet afrastering/ hekwerk (indien redelijkerwijs bereikbaar) Totale breedte: 1,00 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		494,00 I
196112	512599						Bepanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,50 m van afrastering / hekwerk (indien redelijkerwijs bereikbaar) Totale breedte: 1,00 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		494,00 I
198							Gladheidsbestrijding			
1981							<u>Consignatiedienst</u>			
198110	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding 5 dagen per week (ma. t/m vr. 24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00 N	
1982							<u>Strooien</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
198210	504499							Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (conform beheertekening). Te bewerken oppervlakte: 16,00 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 5 dagen per week (ma. t/m vr.) tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 gladheidbestrijding	keer	20,00 V	
1983								<u>Sneeuwschuiven</u>			
198310	101199							Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte conform beheertekening. Betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 16,00 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00- 07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 Gladheidbestrijding	keer	8,00 V	
199								Eenmalige werkzaamheden			
1991								<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
199110	101199						Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt. Het éénmalig op niveau van alle beeldposten en het éénmalig op peil brengen van alle frequentie posten (achterstallig onderhoud) van de te onderhouden schoollocatie. De aannemer draagt zorg voor: - personeel - materieel - materiaal - tijdige oplevering. De werkzaamheden dienen binnen uiterlijk 3 maanden na ingangsdatum van het eerste contractjaar volledig te zijn afgerond. De acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn inbegrepen. Afrekening vindt plaats in de derde betalingstermijn van het eerste contractjaar. Deze bestekspost vervalt na de eerste contractperiode.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
20							UTRECHT, INTERNATIONALE SCHAKELKLASSEN (ITHAKA) Vader Rijndreef 7-9			
201							Onderhoud verhardingen			
2011							<u>Gesloten verharding</u>			
201110	518899						Onderhoud gesloten verharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief gesloten verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen.	are	0,70 N	
201111	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren, beschadigingen, langs randen en bij aansluitingen op andere typen verhardingen) gesloten verharding overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding- open-verharding-elementenverharding-onkruid. Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 201110 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 201110 Beheersen overgroei van gras bij verharding: indien van toepassing volgens bestekspost 202310 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 20 stuks per 100 m2. Verhardingstype: gesloten verharding Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 201112. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
201112	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van gesloten verhardingen Betreft alle gesloten verharding inclusief goten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,70 I
201113	501799						Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
								are	0,70 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
201114	518101					2	9	Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		2,10 I
2012								<u>Elementen verharding</u>			
201210	518899							Onderhoud elementenverharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief elementen verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen.	are	25,62 N	
201211	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 201210 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 201210 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 202310 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 20 stuks per 100 m2. Verhardingstype: elementen verharding	week		52,00 I
		1	3			5	9	Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 201212 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		25,62 I
201212	501311		9			2	1	Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van elementen verhardingen Betreft alle elementen verharding inclusief goten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		51,24 I
201213	501799							Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
									are		25,62 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
201214	518101							Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		76,86 I
2013								<u>Ongebonden verharding</u>			
201310	518899							Onderhoud ongebonden verharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief ongebonden verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen. Onder ongebonden verhardingen vallen tevens houtschors/houtsnipper, valzand en zandbakken	are	1,69 N	
201311	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekpostnummer(s): 201310 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekpostnummer(s): 201310 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		1,69 I
		3									
			5								
				9							
201312	501799							Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
									are		1,69 I
201313	518101							Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van ongebonden verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		5,07 I
202								Onderhoud grazige vegetaties			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2021								<u>Grasveld</u>			
202110	512899							Onderhoud grasveld	are	10,02 N	
202111	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Inclusief het slechten van molshopen bij iedere maaibeurt	week		52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		10,02 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
				1				Grondsoort: zand			
					9			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						9		Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet.			
						1		Vrijgekomen maaisel laten liggen			
202112	512804							Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon. Voor het maaien rondom bomen geldt dat volledig tot de stamvoet gemaaid dient te worden.	week		52,00 I
		1						Te onderhouden aantal	st		3,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen			
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
				1				Grondsoort: zand			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
202113	512808							Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden.	week		52,00 I
		9						Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are.	st		30,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen			
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
				1				Grondsoort: zand			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
202114	501411							Verwijderen blad. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van grasvelden in beplantingsvakken of op verharde oppervlakken is niet toegestaan. Betreft: grasveld	are		30,06 I
		2						Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				5				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
2023								<u>Graskanten</u>			
202310	512599							Afsteken/afsnijden van graskanten	m	428,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
202311	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs alle verhardingen en beplantingen m.u.v. bosplantsoen. Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		428,00 I
203		9								
		3								
			2							
						9				
2032							Onderhoud beplantingen			
2032							<u>Heesters, bodembedekkers en rozen</u>			
203210	514299						Onderhoud (sier- en grove)heesters, bodembedekkers en rozen	are	2,55 N	
203211	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		2,55 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
			5				Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
				1			Grondsoort: zand			
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
203212	514424						Snoeien sierplantsoen.	m2		510,00 I
		2					Zomersnoei 2 maal per jaar			
							Inclusief snoeien van hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d.			
							Inclusief 1x per jaar met de eerste snoeibeurt soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters soorten zoals			
							Cotoneaster en Euonymus.			
		9					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met			
			5				bodembedekkende heesters en rozen			
							Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
				1			In beplantingsvak			
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
203213	514424						Snoeien sierplantsoen.	m2		51,00 I
		1					Verjongingssnoei waarbij 5% soortgeboden verjongingssnoei en 15% terugzetten			
		9					Betreft:opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters en rozen			
			5				Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
				1			Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien			
					1		In beplantingsvak			
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
203214	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are		7,65 I
							Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem.			
							Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.			
							Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan.			
		9					Betreft: (sier- en grove) heesters, bodembedekkende heesters en rozen			
			2				Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
2033							<u>Hagen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
203310	514499							Onderhoud haagvoet	are	4,16	N	
203311	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week			52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			4,16 I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen				
				1				Grondsoort: zand				
					6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
203312	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: hagen/ haagvoet	are			12,48 I
			9					Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				2				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
203320	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers	m2	1.897,00	N	
		4						De zijkanten en de bovenkant van de haag inc. de kopse kanten				
			9					Betreft: lijnvormige hagen en blokhagen				
				9				Breedte van de haag: ca. 0,50 m (fictief)				
					9			Hoogte van de haag: ca. 1,20 m (fictief)				
						2		Aantal beurten: 2 keer per jaar	m2			3.794,00 I
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
204								Onderhoud bomen				
2041								<u>Bomen</u>				
204120	515599							Controleren van bomen	st	11,00	N	
204121	515599							Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st			22,00 I
204130	515599							Snoeien van bomen	st	11,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
204131	515521						Onderhoudssnoei. Gerekend is met 1 keer per jaar. Bewerkingshoogte: tot 24 m. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen tot 3,5 m. Werkzaamheden vanaf de grond uitvoeren. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		11,00 I
206		9					Onderhoud terreinmeubilair en overige			
2061			9				<u>Hekwerken</u>			
206110	512599						Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	220,00 N	
206111	512599						Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,50 m van voet afrastering/ hekwerk (indien redelijkerwijs bereikbaar) Totale breedte: 1,00 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		440,00 I
206112	512599						Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,50 m van afrastering / hekwerk (indien redelijkerwijs bereikbaar) Totale breedte: 1,00 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		440,00 I
208							Gladheidsbestrijding			
2081							<u>Consignatiedienst</u>			
208110	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding 5 dagen per week (ma. t/m vr. 24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00 N	
2082							<u>Strooien</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
208210	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (conform beheertekening). Te bewerken oppervlakte: 26,32 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 5 dagen per week (ma. t/m vr.) tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden doormiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 gladheidbestrijding	keer	20,00 V	
2083							<u>Sneeuwschuiven</u>			
208310	101199						Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte conform beheertekening. Betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 26,32 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00- 07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 Gladheidbestrijding	keer	8,00 V	
209							Eenmalige werkzaamheden			
2091							<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
209110	101199						Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt. Het éénmalig op niveau van alle beeldposten en het éénmalig op peil brengen van alle frequentie posten (achterstallig onderhoud) van de te onderhouden schoollocatie. De aannemer draagt zorg voor: - personeel - materieel - materiaal - tijdige oplevering. De werkzaamheden dienen binnen uiterlijk 3 maanden na ingangsdatum van het eerste contractjaar volledig te zijn afgerond. De acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn inbegrepen. Afrekening vindt plaats in de derde betalingstermijn van het eerste contractjaar. Deze bestekspost vervalt na de eerste contractperiode.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
21							UTRECHT, UNIC Van Bijniershoeklaan 2			
211							Onderhoud verhardingen			
2111							<u>Gesloten verharding</u>			
211110	518899						Onderhoud gesloten verharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief gesloten verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen.	are	2,22 N	
211111	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren, beschadigingen, langs randen en bij aansluitingen op andere typen verhardingen) gesloten verharding overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding- open-verharding-elementenverharding-onkruid. Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 211110 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 211110 Beheersen overgroei van gras bij verharding: indien van toepassing volgens bestekspost 212310 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 20 stuks per 100 m2. Verhardingstype: gesloten verharding Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 211112. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
211112	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van gesloten verhardingen Betreft alle gesloten verharding inclusief goten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		2,22 I
211113	501799						Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
								are	2,22 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
211114	518101					2	9	Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		6,66 I
2112								<u>Elementen verharding</u>			
211210	518899							Onderhoud elementenverharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief elementen verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen.	are	13,86 N	
211211	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 211210 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 211210 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 212310 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 20 stuks per 100 m2. Verhardingstype: elementen verharding	week		52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		13,86 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
				9				Gebiedstype: schoolterreinen			
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 211212			
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
211212	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van elementen verhardingen Betreft alle elementen verharding inclusief goten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland)	are		27,72 I
		9						1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
211213	501799							Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte:	week		52,00 I
								Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		13,86 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
211214	518101					2	9	Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		41,58 I
2113								<u>Ongebonden verharding</u>			
211310	518899							Onderhoud ongebonden verharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief ongebonden verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen. Onder ongebonden verhardingen vallen tevens houtschors/houtsnippen, valzand en zandbakken	are	0,21 N	
211311	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekpostnummer(s): 211310 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekpostnummer(s): 211310 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		0,21 I
		3									
			5								
				9							
211312	501799							Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
									are		0,21 I
211313	518101					2	9	Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van ongebonden verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		0,63 I
212								Onderhoud grazige vegetaties			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6					
2121								<u>Grasveld</u>				
212110	512899							Onderhoud grasveld	are	21,90	N	
212111	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Inclusief het slechten van molshopen bij iedere maaibeurt	week			52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			21,90 I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen				
				1				Grondsoort: zand				
					9			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						9		Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet.				
						1		Vrijgekomen maaisel laten liggen				
212112	512804							Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon. Voor het maaien rondom bomen geldt dat volledig tot de stamvoet gemaaid dient te worden.	week			52,00 I
		1						Te onderhouden aantal	st			5,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen				
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen				
				1				Grondsoort: zand				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
212113	512808							Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden.	week			52,00 I
		9						Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are.	st			65,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen				
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen				
				1				Grondsoort: zand				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
212114	501411							Verwijderen blad. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van grasvelden in beplantingsvakken of op verharde oppervlakken is niet toegestaan. Betreft: grasveld	are			65,70 I
		2						Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				5				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
2123								<u>Graskanten</u>				
212310	512599							Afsteken/afsnijden van graskanten	m	652,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
212311	512511		9					Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs alle verhardingen en beplantingen m.u.v. bosplantsoen. Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		652,00 I
2124			3					Ruw gras			
212410	512599							Maaien ruw gras 8x per jaar Inclusief grastegels en braakliggend terrein	are	1,96 N	
212411	512503							Maaien gras en kruidachtigen. Betreft maaien ruw gras 8x 1e maaibeurt uitvoeren na 1 mei Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasstype: ruw gras Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar Bij de eerste maaibeurt wordt de aannemer eigenaar van de vrijgekomen materialen. In de overige maaibeurten maaisel laten liggen.	are		15,68 I
212413	512516		2					Maaien rondom obstakels. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden. Bijmaaien gelijktijdig uitvoeren met de maaiwerkzaamheden conform bestekpost 212411 Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are. Grasstype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		47,00 I
212420	512599		9					Maaien ruw gras 4x per jaar	are	1,00 N	
212421	512503							Maaien gras en kruidachtigen. Betreft maaien ruw gras 4x Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasstype: ruw gras Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 4 keer per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		4,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
212422	512515							Maaïen rondom bomen. Voor het maaïen rondom bomen geldt dat volledig tot de stamvoet gemaaid dient te worden. Bijmaaïen gelijktijdig uitvoeren met de maaïwerkzaamheden conform bestekpost 212421 Te onderhouden aantal bomen: XX st. Gras type: ruw gras 9 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurtten: 4 keer per jaar 1 Grashoogte na maaïen gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		1,00 I
212423	512516							Maaïen rondom obstakels. Voor maaïen rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden. Bijmaaïen gelijktijdig uitvoeren met de maaïwerkzaamheden conform bestekpost 212421 Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are. Gras type: ruw gras 9 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurtten: 4 keer per jaar 1 Grashoogte na maaïen gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		1,00 I
212430	512599							Maaïen ruw gras 2x per jaar	are	1,00 N	
212431	512503							Maaïen gras en kruidachtigen. Betreft maaïen ruw gras 2x Aantal percelen: divers 2 Standaard beheer 9 Gras type: ruw gras 9 Maaïen onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet. 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurtten: 2 keer per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		2,00 I
212432	512515							Maaïen rondom bomen. Voor het maaïen rondom bomen geldt dat volledig tot de stamvoet gemaaid dient te worden. Bijmaaïen gelijktijdig uitvoeren met de maaïwerkzaamheden conform bestekpost 212431 Te onderhouden aantal bomen: XX st. Gras type: ruw gras 9 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurtten: 2 keer per jaar 1 Grashoogte na maaïen gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
212433	512516							Maaien rondom obstakels. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden. Bijmaaien gelijktijdig uitvoeren met de maaiwerkzaamheden conform bestekpost 212431 Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are. Grasstype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		1,00 I
212440	512599							Maaien ruw gras 1x per jaar	are	1,00 N	
212441	512503							Maaien gras en kruidachtigen. Betreft maaien ruw gras 1x Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasstype: ruw gras Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		1,96 I
212442	512515							Maaien rondom bomen. Voor het maaien rondom bomen geldt dat volledig tot de stamvoet gemaaid dient te worden. Bijmaaien gelijktijdig uitvoeren met de maaiwerkzaamheden conform bestekpost 212441 Te onderhouden aantal bomen: XX st. Grasstype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		1,00 I
212443	512516							Maaien rondom obstakels. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden. Bijmaaien gelijktijdig uitvoeren met de maaiwerkzaamheden conform bestekpost 212441 Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are. Grasstype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		1,00 I
213								Onderhoud beplantingen			
2132								<u>Heesters, bodembedekkers en rozen</u>			
213210	514299							Onderhoud (sier- en grove)heesters, bodembedekkers en rozen	are	0,06 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
213211	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
			1					are		0,06 I
			3							
			5							
				1						
					6					
213212	514424						Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien van hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 1x per jaar met de eerste snoeibeurt soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters soorten zoals Cotoneaster en Euonymus. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters en rozen Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		12,00 I
			2							
			9							
			5							
				1						
					9					
213213	514424						Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgeboden verjongingssnoei en 15% terugzetten Betreft:opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters en rozen Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		1,20 I
			1							
			9							
			5							
				1						
					1					
					9					
213214	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: (sier- en grove) heesters, bodembedekkende heesters en rozen Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		0,18 I
			9							
				2						
					9					
2133							<u>Hagen</u>			
213310	514499						Onderhoud haagvoet	are	0,14 N	
213311	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
			1					are		0,14 I
			3							
			5							
				1						
					6					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
213312	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: hagen/ haagvoet Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		0,42 I
213320	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inc. de kopse kanten Betreft: lijnvormige hagen en blokhagen Breedte van de haag: ca. 0,50 m (fictief) Hoogte van de haag: ca. 1,20 m (fictief) Aantal beurten: 2 keer per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	160,00 N	
2136								<u>Bosplantsoen</u>			
213610	514499							Onderhoud bosplantsoen	are	9,83 N	
213611	514422							Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft uitmaaaien rand beplantingsvak bosplantsoen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantverband: wildverband, ca. 50 st per 100 m2 Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Maaisel kneuzen en laten liggen	m		393,00 I
213612	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft snoeien rand beplantingsvak bosplantsoen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Rondom en inclusief langs hekwerken - Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de verharding of - Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		393,00 I
213613	514432							Terugzetten beplanting. Betreft terugzetten beplanting bosplantsoen inclusief het verwijderen van opslag/ zaailingen in overleg met de schoollocaties Jaarlijk: 10% uitvoeren Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		98,30 I
214								Onderhoud bomen			
2141								<u>Bomen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
214120	515599							Controleren van bomen	st	23,00 N	
214121	515599							Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		46,00 I
214130	515599							Snoeien van bomen	st	23,00 N	
214131	515521							Onderhoudssnoei. Gerekend is met 1 keer per jaar. Bewerkingshoogte: tot 24 m. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen tot 3,5 m. Werkzaamheden vanaf de grond uitvoeren. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		23,00 I
216		9						Onderhoud terreinmeubilair en overige			
2161			9					<u>Hekwerken</u>			
216110	512599							Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	169,00 N	
216111	512599							Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,50 m van voet afrastering/ hekwerk (indien redelijkerwijs bereikbaar) Totale breedte: 1,00 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		338,00 I
216112	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,50 m van afrastering / hekwerk (indien redelijkerwijs bereikbaar) Totale breedte: 1,00 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		338,00 I
218								Gladheidsbestrijding			
2181								<u>Consignatiedienst</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
218110	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding 5 dagen per week (ma. t/m vr. 24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00	N
2182							<u>Strooien</u>			
218210	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (conform beheertekening). Te bewerken oppervlakte: 16,08 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 5 dagen per week (ma. t/m vr.) tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 gladheidsbestrijding	keer	20,00	V
2183							<u>Sneeuwschuiven</u>			
218310	101199						Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte conform beheertekening. Betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 16,08 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00- 07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 Gladheidsbestrijding	keer	8,00	V
219							Eenmalige werkzaamheden			
2191							<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
219110	101199						Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt. Het éénmalig op niveau van alle beeldposten en het éénmalig op peil brengen van alle frequentie posten (achterstallig onderhoud) van de te onderhouden schoollocatie. De aannemer draagt zorg voor: - personeel - materieel - materiaal - tijdige oplevering. De werkzaamheden dienen binnen uiterlijk 3 maanden na ingangsdatum van het eerste contractjaar volledig te zijn afgerond. De acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn inbegrepen. Afrekening vindt plaats in de derde betalingstermijn van het eerste contractjaar. Deze bestekspost vervalt na de eerste contractperiode.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
22							UTRECHT, X11 Van Bijniershoeklaan 8			
221							Onderhoud verhardingen			
2212							<u>Elementen verharding</u>			
221210	518899						Onderhoud elementenverharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief elementen verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen.	are	22,18 N	
221211	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 221210 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 221210 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 222310 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 20 stuks per 100 m2. Verhardingstype: elementen verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 221212 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1						are		22,18 I
			3							
				5						
					9					
						1				
221212	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van elementen verhardingen Betreft alle elementen verharding inclusief goten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		44,36 I
		9								
				2						
221213	501799						Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
								are		22,18 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
221214	518101					2	9	Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		66,54 I
222								Onderhoud grazige vegetaties			
2221								<u>Grasveld</u>			
222110	512899							Onderhoud grasveld	are	3,84 N	
222111	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Inclusief het slechten van molshopen bij iedere maaibeurt	week		52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		3,84 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
				1				Grondsoort: zand			
							9	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
								Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet.			
							1	Vrijgekomen maaisel laten liggen			
222112	512804							Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon. Voor het maaien rondom bomen geldt dat volledig tot de stamvoet gemaaid dient te worden.	week		52,00 I
		1						Te onderhouden aantal	st		1,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen			
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
				1				Grondsoort: zand			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
222113	512808							Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden.	week		199,68 I
		9						Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are.	st		12,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen			
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
				1				Grondsoort: zand			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
222114	501411							Verwijderen blad. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van grasvelden in beplantingsvakken of op verharde oppervlakken is niet toegestaan. Betreft: grasveld Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		11,52 I
2223								<u>Graskanten</u>			
222310	512599							Afsteken/afsnijden van graskanten	m	539,00 N	
222311	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs alle verhardingen en beplantingen m.u.v. bosplantsoen. Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		539,00 I
2224								<u>Ruw gras</u>			
222410	512599							Maaien ruw gras 8x per jaar Inclusief grastegels en braakliggend terrein	are	1,13 N	
222411	512503							Maaien gras en kruidachtigen. Betreft maaien ruw gras 8x 1e maaibeurt uitvoeren na 1 mei Aantal percelen: divers Standaard beheer Grastype: ruw gras Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar 9 Bij de eerste maaibeurt wordt de aannemer eigenaar van de vrijgekomen materialen. In de overige maaibeurten maaisel laten liggen.	are		9,04 I
222412	512515							Maaien rondom bomen. Voor het maaien rondom bomen geldt dat volledig tot de stamvoet gemaaid dient te worden. Bijmaaien gelijktijdig uitvoeren met de maaierwerkzaamheden conform bestekpost 222411 Te onderhouden aantal bomen: 5 st. Grastype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		40,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
222413	512516							Maaien rondom obstakels. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden. Bijmaaieren gelijktijdig uitvoeren met de maaierwerkzaamheden conform bestekpost 222411 Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are. Grasstype: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		24,00 I
223			9		1			Onderhoud beplantingen			
2231								<u>Vaste planten</u>			
223110	514299							Onderhoud vaste planten	are	0,31 N	
223111	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		0,31 I
			3								
				5							
					1						
						6					
223112	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft: afknippen vaste planten Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Oppervlaktepercentage af te knippen vaste planten: ca. 80% In beplantingsvak De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		24,80 I
		9									
			5								
				9							
					1						
						9					
223113	510205							Bemesten beplantingsvak. Betreft bemesten plantvakken met vaste planten Gerekend is met 1 keer per jaar Betreft: kruidachtigen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Poeder of korrelachtige meststof met langdurige werking. Product: Biobasis, 7-7-8 + MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 10,00 kg per 100 m2	m2		31,00 I
		6									
			1								
				9							
					1				kg		3,10 L
223114	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: vaste planten Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		0,93 I
				9							
					2						
						9					
2232								<u>Heesters, bodembedekkers en rozen</u>			
223210	514299							Onderhoud (sier- en grove)heesters, bodembedekkers en rozen	are	2,59 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
223211	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
			1					are		2,59 I
			3							
			5							
				1						
					6					
223212	514424						Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien van hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 1x per jaar met de eerste snoeibeurt soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters soorten zoals Cotoneaster en Euonymus. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters en rozen Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		518,00 I
			2							
			9							
			5							
				1						
					9					
223213	514424						Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgeboden verjongingssnoei en 15% terugzetten Betreft:opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters en rozen Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		51,80 I
			1							
			9							
			5							
				1						
					1					
					9					
223214	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: (sier- en grove) heesters, bodembedekkende heesters en rozen Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		7,77 I
			9							
				2						
					9					
2233							<u>Hagen</u>			
223310	514499						Onderhoud haagvoet	are	0,25 N	
223311	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
			1					are		0,25 I
			3							
			5							
				1						
					6					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
223312	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: hagen/ haagvoet Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		0,75 I
223320	514427						Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inc. de kopse kanten Betreft: lijnvormige hagen en blokhagen Breedte van de haag: ca. 0,50 m (fictief) Hoogte van de haag: ca. 1,20 m (fictief) Aantal beurten: 2 keer per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	298,50 N	
224							Onderhoud bomen			
2241							<u>Bomen</u>			
224120	515599						Controleren van bomen	st	9,00 N	
224121	515599						Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		18,00 I
224130	515599						Snoeien van bomen	st	9,00 N	
224131	515521						Onderhoudssnoei. Gerekend is met 1 keer per jaar. Bewerkingshoogte: tot 24 m. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen tot 3,5 m. Werkzaamheden vanaf de grond uitvoeren. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		9,00 I
226							Onderhoud terreinmeubilair en overige			
2261							<u>Hekwerken</u>			
226110	512599						Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	226,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
226111	512599						Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,50 m van voet afrastering/ hekwerk (indien redelijkerwijs bereikbaar) Totale breedte: 1,00 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		452,00 I
226112	512599						Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,50 m van afrastering / hekwerk (indien redelijkerwijs bereikbaar) Totale breedte: 1,00 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		452,00 I
228							Gladheidsbestrijding			
2281							<u>Consignatiedienst</u>			
228110	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoefte van de gladheidsbestrijding 5 dagen per week (ma. t/m vr. 24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00 N	
2282							<u>Strooien</u>			
228210	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (conform beheertekening). Te bewerken oppervlakte: 22,18 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 5 dagen per week (ma. t/m vr.) tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 gladheidsbestrijding	keer	20,00 V	
2283							<u>Sneeuwschuiven</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
228310	101199						Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte conform beheertekening. Betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 22,18 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00- 07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 Gladheidbestrijding	keer	8,00 V	
229							Eenmalige werkzaamheden			
2291							<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>			
229110	101199						Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt. Het éénmalig op niveau van alle beeldposten en het éénmalig op peil brengen van alle frequentie posten (achterstallig onderhoud) van de te onderhouden schoollocatie. De aannemer draagt zorg voor: - personeel - materieel - materiaal - tijdige oplevering. De werkzaamheden dienen binnen uiterlijk 3 maanden na ingangsdatum van het eerste contractjaar volledig te zijn afgerond. De acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn inbegrepen. Afrekening vindt plaats in de derde betalingstermijn van het eerste contractjaar. Deze bestekspost vervalt na de eerste contractperiode.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
23							UTRECHT, INTERNATIONAL SCHOOL Van Deventerlaan			
238							Gladheidsbestrijding			
2381							<u>Consignatiedienst</u>			
238110	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoefte van de gladheidsbestrijding 5 dagen per week (ma. t/m vr. 24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00 N	
2382							<u>Strooien</u>			
238210	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen. Te bewerken oppervlakte: 48,00 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 5 dagen per week (ma. t/m vr.) tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geschikte typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 gladheidsbestrijding	keer	20,00 V	
2383							<u>Sneeuwschuiven</u>			
238310	101199						Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte gladheidsbestrijding. Betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 48,00 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00- 07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 Gladheidsbestrijding	keer	8,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
24							UTRECHT, SCHOOL AAN DE SINGEL Wittevrouwenkade 4			
241							Onderhoud verhardingen			
2412							<u>Elementen verharding</u>			
241210	518899						Onderhoud elementenverharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief elementen verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen.	are	8,17 N	
241211	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 241210 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 241210 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 242310 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 20 stuks per 100 m2. Verhardingstype: elementen verharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 241212 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1						are		8,17 I
			3							
				5						
					9					
						1				
						6				
241212	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van elementen verhardingen Betreft alle elementen verharding inclusief goten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		16,34 I
		9								
				2						
241213	501799						Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
								are		8,17 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
241214	518101					2	9	Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		24,51 I
2413								<u>Ongebonden verharding</u>			
241310	518899							Onderhoud ongebonden verharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief ongebonden verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen. Onder ongebonden verhardingen vallen tevens houtschors/houtsnipper, valzand en zandbakken	are	0,28 N	
241311	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekpostnummer(s): 241310 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekpostnummer(s): 241310 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		0,28 I
			3								
				5							
					9						
						6					
241312	501799							Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
									are		0,28 I
241313	518101					2	9	Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van ongebonden verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		0,84 I
242								Onderhoud grazige vegetaties			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
2421							<u>Grasveld</u>					
242110	512899						Onderhoud grasveld	are		0,28 N		
242111	512802						Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Inclusief het slechten van molshopen bij iedere maaibeurt	week			52,00 I	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			0,28 I	
		3					Kwaliteitsniveau B					
			5				Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen					
				1			Grondsoort: zand					
					9		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						9	Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet.					
						1	Vrijgekomen maaisel laten liggen					
242113	512808						Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden.	week			52,00 I	
		9					Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are.	st			1,00 I	
		3					Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen					
			5				Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen					
				1			Grondsoort: zand					
					1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
242114	501411						Verwijderen blad. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van grasvelden in beplantingsvakken of op verharde oppervlakken is niet toegestaan.	are			0,84 I	
		2					Betreft: grasveld					
				5			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
2423							<u>Graskanten</u>					
242310	512599						Afsteken/afsnijden van graskanten	m		37,00 N		
242311	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten.	m			37,00 I	
		9					Langs alle verhardingen en beplantingen m.u.v. bosplantsoen.					
		3					Afsteken of afsnijden					
				2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
243							Onderhoud beplantingen					
2433							<u>Hagen</u>					
243310	514499						Onderhoud haagvoet	are		0,61 N		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
243311	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		0,61 I
		3									
			5								
				1							
					6						
243312	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: hagen/ haagvoet Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		1,83 I
			9								
				2							
					9						
243320	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inc. de kopse kanten Betreft: lijnvormige hagen en blokhagen Breedte van de haag: ca. 0,50 m (fictief) Hoogte van de haag: ca. 1,20 m (fictief) Aantal beurten: 2 keer per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	202,50 N	
		4									
			9								
				9							
					9						
						2			m2		405,00 I
							9				
244								Onderhoud bomen			
2441								<u>Bomen</u>			
244120	515599							Controleren van bomen	st	1,00 N	
244121	515599							Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		2,00 I
244130	515599							Snoeien van bomen	st	1,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
244131	515521						Onderhoudssnoei. Gerekend is met 1 keer per jaar. Bewerkingshoogte: tot 24 m. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen tot 3,5 m. Werkzaamheden vanaf de grond uitvoeren. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		1,00 I
246		9					Onderhoud terreinmeubilair en overige			
2461		9					<u>Hekwerken</u>			
246110	512599						Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	6,00 N	
246111	512599						Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,50 m van voet afrastering/ hekwerk (indien redelijkerwijs bereikbaar) Totale breedte: 1,00 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		12,00 I
246112	512599						Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,50 m van afrastering / hekwerk (indien redelijkerwijs bereikbaar) Totale breedte: 1,00 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		12,00 I
248							Gladheidsbestrijding			
2481							<u>Consignatiedienst</u>			
248110	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding 5 dagen per week (ma. t/m vr. 24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00 N	
2482							<u>Strooien</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
248210	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (conform beheertekening). Te bewerken oppervlakte: 8,17 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 5 dagen per week (ma. t/m vr.) tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden doormiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 gladheidbestrijding	keer	20,00 V	
2483							<u>Sneeuwschuiven</u>			
248310	101199						Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte conform beheertekening. Betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 8,17 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00- 07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 Gladheidbestrijding	keer	8,00 V	
249							Eenmalige werkzaamheden			
2491							<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
249110	101199						Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt. Het éénmalig op niveau van alle beeldposten en het éénmalig op peil brengen van alle frequentie posten (achterstallig onderhoud) van de te onderhouden schoollocatie. De aannemer draagt zorg voor: - personeel - materieel - materiaal - tijdige oplevering. De werkzaamheden dienen binnen uiterlijk 3 maanden na ingangsdatum van het eerste contractjaar volledig te zijn afgerond. De acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn inbegrepen. Afrekening vindt plaats in de derde betalingstermijn van het eerste contractjaar. Deze bestekspost vervalt na de eerste contractperiode.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
25								ZEIST, OPENBAAR LYCEUM ZEIST & OPENBAAR VMBO EN MAVO ZEIST Blikkenburgerlaan 2 & 2a			
251								Onderhoud verhardingen			
2511								<u>Gesloten verharding</u>			
251110	518899							Onderhoud gesloten verharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief gesloten verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen.	are	10,26 N	
251111	518899							Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren, beschadigingen, langs randen en bij aansluitingen op andere typen verhardingen) gesloten verharding overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open-verharding-elementenverharding-onkruid. Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 251110 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 251110 Beheersen overgroei van gras bij verharding: indien van toepassing volgens bestekspost 252310 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 20 stuks per 100 m2. Verhardingstype: gesloten verharding Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 251112. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
251112	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van gesloten verhardingen Betreft alle gesloten verharding inclusief goten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland) 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		10,26 I
251113	501799							Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
									are		10,26 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
251114	518101					2	9	Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		30,78 I
2512								<u>Elementen verharding</u>			
251210	518899							Onderhoud elementenverharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief elementen verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen.	are	110,48 N	
251211	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 251210 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 251210 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 252310 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 20 stuks per 100 m2. Verhardingstype: elementen verharding	week		52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		110,48 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
				9				Gebiedstype: schoolterreinen			
					1			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 251212			
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
251212	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft verwijderen veegvuil van elementen verhardingen Betreft alle elementen verharding inclusief goten Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1e beurt voor half januari, 2e beurt voor het einde van de zomervakantie (regio Midden-Nederland)	are		220,96 I
		9						1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
251213	501799							Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
									are		110,48 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
251214	518101					2	9	Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		30,78 I
2513								<u>Ongebonden verharding</u>			
251310	518899							Onderhoud ongebonden verharding Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels, in goten en randstroken en inclusief ongebonden verhardingen in fietstenstallingen en onder overkappingen. Onder ongebonden verhardingen vallen tevens houtschors/houtsnipppers, valzand en zandbakken	are	4,62 N	
251311	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Aantal obstakels: divers. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekpostnummer(s): 251310 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekpostnummer(s): 251310 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Gebiedstype: schoolterreinen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		4,62 I
			3								
				5							
					9						
251312	501799							Beheersen mossen en algen Toegestane bedekking: maximaal 10% per 100 m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. Te onderhouden oppervlakte: Voor het verwijderen van mossen en algen is een wettelijk toegestaan biologisch afbreekbaar middel toegestaan. Een toegelaten middel heeft een etiket met daarop het wettelijk gebruiksvoorschrift en een toelatingsnummer bestaande uit vijf cijfers en de hoofdletter N. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week		52,00 I
									are		4,62 I
251313	518101					2	9	Verharding ontdoen van blad. Inclusief onder overkappingen en afgesloten fietsenstallingen en bergingen. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van ongebonden verharde oppervlakken in plantvakken en op grasvelden is niet toegestaan. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		13,86 I
252								Onderhoud grazige vegetaties			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2521								<u>Grasveld</u>			
252110	512899							Onderhoud grasveld	are	65,77 N	
252111	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Inclusief het slechten van molshopen bij iedere maaibeurt	week		52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		65,77 I
		3						Kwaliteitsniveau B			
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
				1				Grondsoort: zand			
					9			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
						9		Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet.			
						1		Vrijgekomen maaisel laten liggen			
252112	512804							Beheersen grashoogte rondom bomen-gazon. Voor het maaien rondom bomen geldt dat volledig tot de stamvoet gemaaid dient te worden.	week		52,00 I
		1						Te onderhouden aantal	st		22,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen			
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
				1				Grondsoort: zand			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
252113	512808							Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden.	week		52,00 I
		9						Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are.	st		197,00 I
		3						Kwaliteitsniveau B, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen			
			5					Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen			
				1				Grondsoort: zand			
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
252114	501411							Verwijderen blad. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval van grasvelden in beplantingsvakken of op verharde oppervlakken is niet toegestaan. Betreft: grasveld	are		197,31 I
		2						Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				5				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
2523								<u>Graskanten</u>			
252310	512599							Afsteken/afsnijden van graskanten	m	1.790,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
252311	512511		9					Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs alle verhardingen en beplantingen m.u.v. bosplantsoen. Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		1.790,00 I
2524			3					<u>Ruw gras</u>			
252410	512599							Maaien ruw gras 8x per jaar Inclusief grastegels en braakliggend terrein	are	12,62 N	
252411	512503							Maaien gras en kruidachtigen. Betreft maaien ruw gras 8x 1e maaibeurt uitvoeren na 1 mei Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasstype: ruw gras 9 Maaien onder de kroonprojectie van bomen tot minimaal 1,00m uit de stamvoet. 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar 9 Bij de eerste maaibeurt wordt de aannemer eigenaar van de vrijgekomen materialen. In de overige maaibeurten maaisel laten liggen.	are		100,96 I
252412	512515							Maaien rondom bomen. Voor het maaien rondom bomen geldt dat volledig tot de stamvoet gemaaid dient te worden. Bijmaaien gelijktijdig uitvoeren met de maaierwerkzaamheden conform bestekpost 252411 Te onderhouden aantal bomen: 31 st. 9 Grasstype: ruw gras 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		248,00 I
252413	512516							Maaien rondom obstakels. Voor maaien rondom obstakels geldt dat deze geheel vrijgemaaid dienen te worden. Bijmaaien gelijktijdig uitvoeren met de maaierwerkzaamheden conform bestekpost 252411 Te onderhouden aantal is geschat op 3,00 st per are. 9 Grasstype: ruw gras 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Aantal maaibeurten: 8 keer per jaar 1 Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie	st		38,00 I
253								Onderhoud beplantingen			
2532								<u>Heesters, bodembedekkers en rozen</u>			
253210	514299							Onderhoud (sier- en grove)heesters, bodembedekkers en rozen	are	3,02 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
253211	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		3,02 I
		3									
			5								
				1							
					6						
253212	514424							Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien van hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 1x per jaar met de eerste snoeibeurt soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters soorten zoals Cotoneaster en Euonymus. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters en rozen Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 1 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		604,00 I
		2									
			9								
				5							
					1						
					9						
253213	514424							Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgeboden verjongingssnoei en 15% terugzetten Betreft:opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters en rozen Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 1 Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien 1 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		60,40 I
		1									
			9								
				5							
					1						
					1						
					9						
253214	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: (sier- en grove) heesters, bodembedekkende heesters en rozen 2 Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		9,06 I
			9								
				2							
					9						
2533								<u>Hagen</u>			
253310	514499							Onderhoud haagvoet	are	0,77 N	
253311	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1							are		0,77 I
		3									
			5								
				1							
					6						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
253312	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Het verwerken van bladafval uit plantvakken op verharde delen en op grasvelden is niet toegestaan. Betreft: hagen/ haagvoet Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		2,31 I
253320	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanten en de bovenkant van de haag inc. de kopse kanten Betreft: lijnvormige hagen en blokhagen Breedte van de haag: ca. 0,50 m (fictief) Hoogte van de haag: ca. 1,20 m (fictief) Aantal beurten: 2 keer per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	292,00 N	
2536								<u>Bosplantsoen</u>			
253610	514499							Onderhoud bosplantsoen	are	126,84 N	
253611	514422							Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft uitmaaaien rand beplantingsvak bosplantsoen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantverband: wildverband, ca. 50 st per 100 m2 Bewerkingsbreedte: ca. 1 m Maaisel kneuzen en laten liggen	m		2.636,00 I
253612	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft snoeien rand beplantingsvak bosplantsoen Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Rondom en inclusief langs hekwerken - Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de verharding of - Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		2.636,00 I
253613	514432							Terugzetten beplanting. Betreft terugzetten beplanting bosplantsoen inclusief het verwijderen van opslag/ zaailingen in overleg met de schoollocaties Jaarlijk: 10% uitvoeren Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		1.268,40 I
254								Onderhoud bomen			
2541								<u>Bomen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
254120	515599						Controleren van bomen	st	315,00	N
254121	515599						Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		630,00 I
254130	515599						Snoeien van bomen	st	315,00	N
254131	515521						Onderhoudssnoei. Gerekend is met 1 keer per jaar. Bewerkingshoogte: tot 24 m. Snoei naar de aard van de soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen tot 3,5 m. Werkzaamheden vanaf de grond uitvoeren. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st		315,00 I
255							Onderhoud zandbakken en valondergronden			
2552							<u>Valondergronden speeltoestellen</u>			
255230	220199						Onderhoud valondergrond speeltoestellen kunstgras	m2	775,00	N
255231	712402						Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. Onkruidvrij maken door middel van borstelen met A-borstel Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Te onderhouden oppervlakte 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		31,00 I
255232	712404						Verwijderen blad van kunstgrassportveld. Inclusief het verwijderen van overig natuurlijk afval Betreft: ingstrooide en niet ingestrooide kunstgrasvelden Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Te onderhouden oppervlakte 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		23,25 I
257							Beheersen invasieve excoten			
2571							<u>Beheersen Aziatische duizendknoop</u>			
257110	512599						Maaien van Aziatische duizendknoop	are	1,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
257111	512512						Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop. Het maaien van Aziatische duizendknoop middels een klepelmaaier of bosmaaier is niet toegestaan Betreft: Aziatische duizendknoop in ruw gras en in beplanting Informatie groeilocaties digitaal beschikbaar op de beheertekeningen Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen	are		4,00 I
258							Gladheidsbestrijding			
2581							<u>Consignatiedienst</u>			
258110	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoefte van de gladheidsbestrijding 5 dagen per week (ma. t/m vr. 24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00 N	
2582							<u>Strooien</u>			
258210	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (conform beheertekening). Te bewerken oppervlakte: 120,74 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 5 dagen per week (ma. t/m vr.) tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 gladheidsbestrijding	keer	20,00 V	
2583							<u>Sneeuwschuiven</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
258310	101199						Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte conform beheertekening. Betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 120,74 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 5 dagen in de week (ma. t/m vr.), tussen 05.00- 07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 50.4 Gladheidbestrijding	keer	8,00 V	
259							Eenmalige werkzaamheden			
2591							<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>			
259110	101199						Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt. Het éénmalig op niveau van alle beeldposten en het éénmalig op peil brengen van alle frequentie posten (achterstallig onderhoud) van de te onderhouden schoollocatie. De aannemer draagt zorg voor: - personeel - materieel - materiaal - tijdige oplevering. De werkzaamheden dienen binnen uiterlijk 3 maanden na ingangsdatum van het eerste contractjaar volledig te zijn afgerond. De acceptatiekosten dienen in de prijs te zijn inbegrepen. Afrekening vindt plaats in de derde betalingstermijn van het eerste contractjaar. Deze bestekspost vervalt na de eerste contractperiode.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
60							OVERIGE WERKZAAMHEDEN			
6011							<u>Nulmeting beheertekeningen</u>			
601110	102299						Uitvoeren nulmeting beheertekeningen	keer	1,00 N	
601111	102299						Controleren en muteren beheertekeningen Betreft het controleren van beheertekeningen, vastleggen van mutaties en het actualiseren van de beheertekeningen. Te controleren terreinen en objecten: alle locaties zoals opgenomen in dit bestek. Het actualiseren van de beheertekeningen dient in AutoCad plaats te vinden. De AutoCad basisbestanden worden na gunning door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. De werkzaamheden dienen binnen uiterlijk 2 maanden na ingangsdatum van het eerste contractjaar volledig te zijn afgerond. De geactualiseerde beheertekeningen dienen in een AutoCad bestand bij de opdrachtgever ter goedkeuring te worden ingediend, inclusief een staat van hoeveelheden per beheergroep in Excel per schoollocatie. Indien door de opdrachtgever fouten of onvolkomenheden worden ontdekt, dient dit zonder bijbetaling door de opdrachtnemer te worden hersteld. Afrekening vindt plaats in het derde betalingstermijn van het eerste contractjaar. Deze bestekspost vervalt na de eerste contractperiode.			
6012							<u>Uitvoeren VTA boomveiligheidscontrole</u>			
601210	515599						Controleren bomen door visuele inspectie Betreft: het uitvoeren van een boomveiligheidscontrole en controle onderhoudstoestand, frequentie volledige hercontrole 1x per jaar	keer	8,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
601211	515599						Controleren bomen door visuele inspectie (volledige registratie + volledige hercontroles) De beoordeling vindt individueel per boom plaats, wordt vanaf de grond uitgevoerd, eventueel met behulp van een hamer en sondeerstang. De VTA boomveiligheidscontrole dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (Groenkeur). Onderstaande locaties en aantal bomen zijn van toepassing: Schoolnaam + adres + aantal bomen - NXT Maarsbergen, Woudenbergseweg 22a Maarsbergen (123 st.) - Openbaar VMBO Zeist, Blikkenburgerlaan 2a, 3703CV Zeist (315 st.) Totaal aantal bomen: 438 st. Boomveiligheidscontrole middels VTA methodiek (zie deel 3, artikel 51.27.17) en controle onderhoudstoestand (zie deel 3, artikel 51.52.16). In het eerste jaar dient een volledige registratie te worden uitgevoerd, waarbij tevens het gegevensbestand van de boomeigenaar ingevuld dient te worden (zie deel 3, artikel 51.52.15). Indien vanuit de VTA boomveiligheidscontrole blijkt dat er nader technisch onderzoek noodzakelijk is, dient de opdrachtnemer hier een offerte voor opstellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever. Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren en dient te bestaan uit een bewerkbaar totaaloverzicht (Excel) en tekeningen per locatie.	keer		8,00 I
601220	515599						Controleren bomen door visuele inspectie Betreft: het uitvoeren van een boomveiligheidscontrole en controle onderhoudstoestand, frequentie volledige hercontrole 1 x per 3 jaar	keer	8,00 N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
601221	515599						Controleren bomen door visuele inspectie (volledige registratie + volledige hercontroles) De beoordeling vindt individueel per boom plaats, wordt vanaf de grond uitgevoerd, eventueel met behulp van een hamer en sondeerstang. De VTA boomveiligheidscontrole dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (Groenkeur). Onderstaande locaties en aantal bomen zijn van toepassing: Schoolnaam + adres + aantal bomen - NXT Doorn, Frans van Dijklaan 2, Doorn (12 st.) - Anna van Rijn College, Albatros 1, Nieuwegein (71 st.) - X11, Grebbeberglaan 25, Utrecht (3 st.) - Utrecht Stedelijk Gymnasium, Ina Boudier Bakkerlaan 7, Utrecht (10 st.) - Mpower, La Bohémedreef 7, Utrecht (29 st.) - Leidsche Rijn College, Maartvlinder 1-7, Utrecht (78 st.) - VOLT, Oesterzwam 1, Utrecht (4 st.) - Internationale Schakelklassen (Ithaka), Stroyenborchdreef 2, Utrecht (17 st.) - Internationale Schakelklassen (Ithaka), Vader Rijndreef 7-9, Utrecht (11 st.) - UNIC, Van Bijkershoeklaan 2, Utrecht (23 st.) - X11, Van Bijkershoeklaan 8, Utrecht (9 st.) - School aan de Singel, Wittevrouwenkade 4, Utrecht (1 st.) Totaal aantal bomen: 268 st. Boomveiligheidscontrole middels VTA methodiek (zie deel 3, artikel 51.52.17) en controle onderhoudstoestand (zie deel 3, artikel 51.52.16). In het eerste jaar dient een volledige registratie te worden uitgevoerd, waarbij tevens het gegevensbestand van de boomeigenaar ingevuld dient te worden (zie deel 3, artikel 51.52.15). Indien vanuit de VTA boomveiligheidscontrole blijkt dat er nader technisch onderzoek noodzakelijk is, dient de opdrachtnemer hier een offerte voor opstellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever. Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren en dient te bestaan uit een bewerkbaar totaaloverzicht (Excel) en tekeningen per locatie.	keer		3,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
601222	515599						Controleren bomen door visuele inspectie (hercontroler risico- en attentiebomen) De beoordeling vindt individueel per boom plaats, wordt vanaf de grond uitgevoerd, eventueel met behulp van een hamer en sondeerstang. De VTA boomveiligheidscontrole dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (Groenkeur). Onderstaande locaties en aantal zijn van toepassing: Schoolnaam + adres - NXT Doorn, Frans van Dijklaan 2, Doorn - Anna van Rijn College, Albatros 1, Nieuwegein - Academie 10, Berlijnplein 300, Utrecht - X11, Grebbeberglaan 25, Utrecht - Mpower, La Bohémedreef 7, Utrecht - Leidsche Rijn College, Maartvlinder 1, Utrecht - VOLT, Oesterzwam 1, Utrecht - Internationale Schakelklassen (Ithaka), Stroyenborchdreef 2, Utrecht - School aan de Singel, Wittevrouwenkade 4, Utrecht - Internationale Schakelklassen (Ithaka), Vader Rijndreef 7-9, Utrecht - UNIC, Van Bijkershoeklaan 2, Utrecht Boomveiligheidscontrole middels VTA methodiek (zie deel 3, artikel 51.27.17) en controle onderhoudstoestand (zie deel 3, artikel 51.52.16). Indien vanuit de VTA boomveiligheidscontrole blijkt dat er nader technisch onderzoek noodzakelijk is, dient de opdrachtnemer hier een offerte voor opstellen en ter goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever. Rapportage digitaal en schriftelijk aanleveren en dient te bestaan uit een bewerkbaar totaaloverzicht (Excel) en tekeningen per locatie.	keer		5,00 I

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 07 Op de besteksposten met eenheid 'week' in dit werk, is tevens van toepassing de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023' uitgegeven door de Stichting CROW. De kwaliteitscatalogus is verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede of via de shop op de CROW-website: www.crow.nl
- 08 Op dit bestek is de gedragscode soortbescherming gemeenten van toepassing zoals ontwikkeld door vereniging Stadswerk Nederland, Vakgroep Groen, Natuur en Landschap, Vereniging van hoveniers en Groenvoorzieners (VHG).

Vraagbaak Gedragscode soortbescherming gemeenten:
Vereniging Stadswerk
Postbus 416
6710 BK Ede

De meest recente versie is gratis te downloaden op www.stadswerk.nl

- 09 Op dit werk zijn tevens de meest recente Algemene Inkoopvoorwaarden van NUOVO scholen van toepassing.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 01 Voorzover een tekortkoming in de nakoming van een verplichting de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, komt hij niet in verzuim en is hij niet tot schadevergoeding verplicht, mits hij de opdrachtgever onverwijld en in ieder geval binnen de voor nakoming van de verplichting overeengekomen termijn de tekortkoming en de oorzaak daarvan schriftelijk of per mail, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, heeft meegedeeld.

Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt niet verstaan staking van, ziekte van of gebrek aan personeel, wanprestatie van een onderaannemer.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 05 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2025 geschiedt de facturatie in vier gelijke termijnen, achteraf.
- 06 Het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 04 van de Standaard 2025 is niet van toepassing.
- 07 Opdrachtnemer zal haar facturen, tenzij anders overeengekomen, digitaal in PDF-formaat versturen aan crediteuren@nuovo.nl.
- 08 Facturen moeten, conform NUOVO-richtlijn, door de Opdrachtnemer in enkelvoud worden verzonden naar NUOVO Scholen, Postbus 1415, 3500 BK Utrecht. Hierbij dient de betreffende school/kostenplaats, het BTW-identificatienummer van zowel NUOVO als de Opdrachtnemer, en indien van toepassing het projectnummer te worden vermeld. Facturering vindt plaats na levering van de prestatie of, indien overeengekomen, na het behalen van een afgesproken mijlpaal. Op de factuur dienen de kosten per schoollocatie te worden uitgesplitst.
- 09 Meerdere kostenplaatsen op één factuur kunnen wij niet in behandeling nemen, mits daar contractuele afspraken over zijn gemaakt.
- 10 Betaling zal plaatsvinden binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur door NUOVO. De administratie van NUOVO is daarbij bepalend, behoudens tegenbewijs door Opdrachtnemer.
- 11 Facturen worden eerst opeisbaar na levering van de overeengekomen prestatie of na bereiken van de overeengekomen mijlpaal.
- 12 Overschrijding van enige betalingstermijn door NUOVO of niet-betaling door NUOVO van enige factuur op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van die factuur of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties geeft Opdrachtnemer het recht zijn prestatie(s), uitsluitend na rechterlijke tussenkomst, op te schorten of te beëindigen.
- 13 NUOVO zal elke vermoede onjuistheid of ondeugdelijkheid per direct aan Opdrachtnemer melden.
- 14 Indien NUOVO ten onrechte niet of te laat betaalt, heeft Opdrachtnemer, na deugdelijke ingebrekestelling, recht op een

HFD PAR ART LID

vertragingsrente ter hoogte van maximaal de geldende wettelijke rente vanaf het tijdstip dat de betaling verschuldigd was.

- 15 Alle verplichtingen, ook die krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving, met betrekking tot het personeel van opdrachtnemer komen ten laste van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid in dit verband.
- 16 Afrekening van de nulbeurt en nulmeting vindt plaats in de derde betalingstermijn van het eerste contractjaar. Deze besteksposten vervalt na de eerste contractperiode.

01 02 07 Betaling: prijzen meer- en minderwerk

- 01 Het bepaalde in par. 35, lid 5, van de U.A.V. 2012 (versie 2025) is op dit bestek niet van toepassing vanwege de mogelijke afstoot van locaties of de mogelijke uitbreiding met nieuwe locaties tijdens de looptijd van het contract.
- 02 Het bepaalde in paragraaf 36 lid 3 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) is niet van toepassing indien locaties aan het bestek worden toegevoegd of vervallen.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 06 Verwerken mutaties

- 01 Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) is niet van toepassing.
- 02 Halverwege en aan het eind van elk contractjaar worden de areaalgegevens en beheergroepen geactualiseerd en worden deze verwerkt in het nieuwe werkbesteding voor het komende halfjaar. Op basis van de bij de inschrijving ingediende eenheidsprijs wordt de aanneemsom vanaf 1 januari en 1 juli vastgesteld.
- 03 De opdrachtnemer verzamelt de mutaties en verwerkt deze in een Excel-overzicht, per beheergroep, per locatie. Tevens dient de opdrachtnemer de mutaties te verwerken in het werkbesteding en op de beheertekeningen (AutoCad). De geactualiseerde documenten levert de opdrachtnemer uiterlijk op 1 januari en 1 juli digitaal aan bij de opdrachtnemer. Pas na schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever worden de geactualiseerde contractdocumenten van toepassing verklaard. Indien door de opdrachtgever fouten of onvolkomenheden worden ontdekt, dient dit zonder bijbetaling door de opdrachtnemer te worden hersteld.
- 04 Het toevoegen van nieuwe locaties of afstoten van bestaande locaties wordt per eerste van de daarop volgende maand verrekend.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

- 05 Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard 2025 komt te vervallen en wordt vervangen door lid 06 t/m lid 08.
- 06 De opdrachtnemer kan 1 keer per einde van elk contractjaar een verzoek indienen voor prijsaanpassing. Dit verzoek dient uiterlijk 30 november van een lopend contractjaar bij de directievoerder te worden ingediend.
- 07 Prijswijzigingen in een lopend contractjaar komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 08 De in de inschrijfstaat genoemde prijs en de daaraan onderhevige tarieven, gelden gedurende de periode van 1 januari 2027 tot 1 januari 2028 en kunnen voor de volgende contractjaren worden herzien. De indexering vindt plaats op basis van CBS index StatLine 813 - Landschapsverzorging (Dienstprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100). Slechts na schriftelijke toestemming door de opdrachtgever kunnen de prijswijzigingsvoorstellen toegepast worden.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. (versie 2025) verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

HFD PAR ART LID

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- De reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw (gevelreiniging, onderhoud hekwerken) en ondergrondse leidingen, verhardingen e.d. en daarnaast technische werkzaamheden aan installaties.
 - Functioneel gebruik van de terreinen door de opdrachtgever, zoals tijdens pauzes.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 (versie 2025), verlangd conform de beschikbaar gestelde voorbeeldplanning van EPSA Groenadvies. Deze is als bijlage bij dit bestek gevoegd.
- 03 Met het opstellen van het tijdschema dient rekening gehouden te worden met de genoemde data in dit bestek.
- 04 Toelichting bij aanpassen concept planning:
- In het Excelbestand dient de opdrachtnemer de niet van toepassing zijnde beheergroepen te verwijderen en frequenties met bijbehorende gekleurde cellen aan te passen aan het van toepassing zijnde bestek.
 - Er wordt één totaalplanning gevraagd. Deze geldt voor alle locaties in het bestek.
- 05 Het tijdschema dient uiterlijk 2 weken na opdrachtverstrekking aan de opdrachtgever ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 06 Werkzaamheden die plaatsvinden op basis van frequentie mogen een maximale uitvoeringsperiode hebben van 4 weken.
- 07 Jaarlijks dient het algemeen tijdschema/ planning voor 1 oktober met de schoollocaties te zijn afgestemd.

01 13 08 Vertegenwoordiging opdrachtnemer

- 01 Indien de opdrachtnemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) verlangd.
- 02 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) dient de opdrachtnemer een vast contactpersoon aan te wijzen voor het contact met de opdrachtgever.
- 03 De voertaal op dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.

01 16 Verzekeringen

01 16 02 Aansprakelijkheidsverzekering

- 01 De opdrachtnemer dient te beschikken over, - of is bereid deze na gunning van de opdracht af te sluiten-, een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering conform de Algemene Inkoopvoorwaarden van NUOVO Scholen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 06 Vrijgekomen materialen moeten voor het einde van iedere werkdag zijn afgevoerd.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 05 Schadevergoeding bomen

- 05 In afwijking op artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard 2025 bedraagt de schadevergoeding per boom € 750,00 t/m plantmaat 16-18. Vanaf plantmaat 18-20 zal de schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de NVTB.
- 06 In afwijking op artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2025 zijn de taxatiekosten voor rekening van de opdrachtnemer.

01 18 06 Schadevergoeding houtige gewassen, niet zijnde bomen

- 03 In geval van onbeheersbaarheid door (wortel)onkruiden in plantvakken toe te rekenen aan achterstallig onderhoud, nalatigheid en of onzorgvuldige onkruidbeheersing/-bestrijding van de opdrachtnemer bedraagt de schadevergoeding € 50,- per m2 ten behoeve van te renoveren plantsoen.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheid- en gezondheidsplan (V&G plan)

- 03 Van de opdrachtnemer wordt een actueel Veiligheids-en Gezondheids plan verlangd. Hierin dienen de maatregelen

HFD PAR ART LID

aangegeven te worden ter beperking of ter vermindering van de in de ontwerpfasen geïdentificeerde en overige optredende risico's. Dit plan moet uiterlijk 2 weken na opdrachtverstrekking aan de opdrachtgever ter goedkeuring worden voorgelegd.

01 20 Kwaliteitsborging**01 20 06 Controle en toezicht op de uitvoering**

- 01 Artikel 01.20.06 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2025 zijn niet van toepassing.
- 02 Op dit bestek is het door de opdrachtgever gehanteerde kwaliteitsteamsysteem terreinonderhoud van toepassing, volgens bijgaand model of gelijkwaardig, dit ter beoordeling van de opdrachtgever.
De opdrachtgever of externe toezichthouder kan per jaar meerdere kwaliteitscontroles uitvoeren. Van deze kwaliteitscontroles zal een beoordelingsrapport worden opgemaakt dat zowel aan de opdrachtgever als aan de opdrachtnemer wordt toegezonden.
- 03 Kwaliteitscontroles worden verricht op basis van de volgende criteria:
- Kwaliteit : Zoals omschreven in dit bestek, de KOR 2023 en de Standaard 2025
- Tijdigheid : Op basis van de door de opdrachtnemer opgestelde en door opdrachtgever goedgekeurde planning.
- 04 Indien uit de rapportage van een kwaliteitscontrole blijkt dat voor één of meerdere onderdelen van het locatie (verharding, gras, hagen, beplanting, bomen, overige) een score van minder dan 60 punten wordt behaald kan er na ca. 10 werkdagen na het versturen van de rapportage van de controle een hercontrole van de gehele locatie worden uitgevoerd op kosten van de opdrachtnemer.
De kosten van een hercontrole bedragen € 425,00 excl. BTW per locatie met een maximum van € 1.275,00 excl. BTW per hercontroledag. Er worden maximaal 5 hercontroles op één dag uitgevoerd.
- 05 Indien uit de rapportage van een hercontrole blijkt dat voor één of meerdere onderdelen van de locatie opnieuw een score van minder dan 60 punten wordt behaald zal behalve een nieuwe hercontrole met genoemde sanctie conform lid 01, een korting aan de opdrachtnemer worden opgelegd. De korting bedraagt 10 procent van de termijfactuur van de totale aanneemsom (totaal van alle locaties in het bestek).
- 06 Indien bij een derde achtereenvolgende hercontrole op een locatie blijkt dat voor één of meerdere onderdelen opnieuw een score van minder dan 60 punten wordt behaald of indien binnen een periode van een contractjaar, meer dan 40 procent van de gehouden reguliere controles onvoldoende (<60 punten) per jaar is bevonden, legt de opdrachtgever dit uit als een wanprestatie. De opdrachtgever heeft dan het recht om het totale contract of onderdelen daarvan per direct te beëindigen. In dat geval van contractbeëindiging zal, ter compensatie van de kosten van een heraanbesteding, op de laatste termijfactuur van de opdrachtnemer een korting worden ingehouden van € 5.000,00 excl. BTW. (prijspel 2026)
- 07 De kosten voor hercontroles en / of eventuele kortingen dienen in mindering te worden gebracht op de eerstvolgende termijfactuur.
- 08 Aan het einde van de contractperiode kan er door de opdrachtgever of externe toezichthouder een zogenaamde nulmeting worden uitgevoerd. Indien de kwaliteit aan het eind van de contractperiode niet voldoet aan de gestelde eisen conform het bestek geldt de regeling zoals beschreven onder 02 t/m 05.

01 23 Communicatie**01 23 02 Bouwvergaderingen**

- 01 2 keer per jaar zal er een voortgangsoverleg worden gehouden waarbij de contractbeheerder, de toezichthouder namens NUOVO Scholen en vertegenwoordiger(s) van de opdrachtnemer aanwezig zijn. Van dit overleg wordt een schriftelijk verslag gemaakt door de contractbeheerder of de toezichthouder.
- 02 De door opdrachtgever, opdrachtnemer of door opdrachtgever aangewezen directievoerder(s) gedane mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

01 23 03 TOPdesk omgeving

- 01 Van de opdrachtnemer wordt geacht dat men werkt volgens het one-stop-shopprincipe in TOPdesk. Medewerkers van NUOVO doen al hun meldingen op één plek, in TOPdesk, en hoeven niet in losse externe systemen van leveranciers te melden. Ook meldingen die betrekking hebben op de af te nemen dienst of het af te nemen product lopen daarom via TOPdesk en blijven daar zichtbaar en volgbaar, ook als de afhandeling bij de leverancier plaatsvindt. Elke melding heeft een eigen nummer, een aanmelder, een categorie, een behandelaar en een status, en via TOPdesk bewaakt NUOVO de voortgang aan de hand van afgesproken afhandeltijden.

Om te voorkomen dat de leverancier na binnenkomst van een melding eerst aanvullende vragen moet stellen, maakt NUOVO in TOPdesk een of meerdere formulieren aan per type melding. Hiermee wordt de aanmelder direct om de informatie gevraagd die de leverancier nodig heeft om de melding op te pakken. De inhoud van deze formulieren stemt NUOVO af op de wensen en vereisten van de leverancier. Leveranciers geven in hun inschrijving aan welke gegevens zij per type melding nodig hebben.

- 02 NUOVO wenst een koppeling tussen de leverancier en TOPdesk. Wij onderscheiden drie mogelijkheden:

- Bij een koppeling via de REST API van TOPdesk kan de leverancier aangemaakte meldingen in TOPdesk ophalen en naar het eigen systeem terugschrijven, raadplegen en bijwerken, en statuswijzigingen en acties terugkoppelen. Dit is de meest complete vorm, omdat gegevens gestructureerd en in twee richtingen worden uitgewisseld. Authenticatie verloopt via een koppelaccount met minimaal benodigde rechten.

- Bij een koppeling via e-mail stuurt TOPdesk bij een nieuwe melding een e-mail naar de leverancier. De leverancier reageert per e-mail, waarna TOPdesk de reactie op basis van het meldingsnummer in het onderwerp als actie aan de melding toevoegt. Dit is eenvoudig te realiseren, maar minder betrouwbaar voor het terugkoppelen van statuswijzigingen en het vullen van velden. NUOVO ziet dit als minimale variant.

- Gebruikt de leverancier zelf ook TOPdesk, dan kunnen beide omgevingen rechtstreeks worden gekoppeld. Een melding wordt dan automatisch doorgezet en de voortgang wordt teruggespiegeld, waarbij beide partijen in hun eigen systeem blijven werken. Dit vraagt de minste handmatige handelingen.

- 03 Wij vragen leveranciers aan te geven welke van deze varianten zij ondersteunen, of het standaardfunctionaliteit of maatwerk betreft, wat de kosten zijn en wat de verwachte doorlooptijd tot ingebruikname is.

01 25 Vakopleiding

01 25 02 Algemene eisen personeel

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) mag de maximale inzet van uitzendkrachten of niet gediplomeerde werknemers ten hoogste 25% van het totaal aantal in te zetten medewerkers bedragen.
- 02 Van de uitvoerende medewerkers dient minimaal 70% van de in te zetten personeelsleden een relevante vakopleiding te hebben gevolgd. Van het kaderpersoneel dient 100% van de in te zetten personeelsleden een relevante vakopleiding te hebben gevolgd. Middels ondertekening van de Verklaring omtrent inschrijving (bijlage) verklaart de inschrijver aan deze eis te voldoen. De opdrachtnemer dient na gunning van het werk aan te kunnen tonen dat aan deze voorwaarden is voldaan.
- 03 Van alle in te zetten medewerkers dient minimaal 60% de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. Tijdens de uitvoering dient te allen tijde een Nederlandstalige werknemer op het werk aanwezig te zijn.
- 04 Al het in te zetten uitvoerende personeel, inclusief inhuur, dient als zodanig herkenbaar te zijn aan bedrijfskleding.
- 05 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA-B) te beschikken.
- 06 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

01 25 03 Eisen opleiding boomverzorging

- 01 De snoeiwerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat of door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker deelnemen. Deze personen dienen tijdens het uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden onder directe begeleiding van een boomverzorgster te staan die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat.

01 25 04 Eisen inzet personeel snoeiwerkzaamheden

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van snoeiwerkzaamheden dient in het bezit te zijn van een MBO niveau 3 diploma 'Vakbekwaam Hovenier'. Lager vakopgeleid personeel en leerlingen/ stagiairs mogen alleen snoeiwerkzaamheden uitvoeren onder directe begeleiding van een vakbekwaam hovenier.

01 25 05 Eisen inzet personeel VTA boomveiligheidscontrole

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van VTA boomveiligheidscontroles dient aantoonbaar in bezit te zijn van het certificaat boomveiligheidscontroleur (Groenkeur).

01 25 06 Eisen personeel inzet van Wettelijke Natuurbescherming

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wettelijke Natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - Niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor bestendig beheer Wettelijke Natuurbescherming zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

01 27 Klachten en meldingen

HFD PAR ART LID

01 27 01 Klachten

- 01 Door de opdrachtgever gegrond verklaarde klachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 5 werkdagen te worden afgehandeld.
- 02 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.

01 28 Calamiteiten, geschillen en schade**01 28 01 Calamiteiten**

- 01 In geval van onverwachte omstandigheden (zoals stormschade en calamiteiten, waarbij direct gevaar voor de omgeving is) wordt de opdrachtnemer geacht in staat te zijn binnen 4 uur na telefonische melding voldoende personeel en materieel op alle dagen van de week op de betreffende locatie te kunnen leveren, waarmee een gedegen aanvang met de van toepassing zijnde werkzaamheden mogelijk is en waarna zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een halve dag die werkzaamheden in volle omvang kunnen worden verricht.

01 28 02 Schade

- 01 De door de opdrachtnemer veroorzaakte schades aan hekwerken, verhardingen, beplantingen, gazons, terreinmeubilair e.d. dienen binnen 2 dagen te worden gemeld aan de opdrachtgever. De melding moet zijn voorzien van het adres (locatie), omschrijving van de schade en een overzichtsfoto. Schades aan de omgeving en objecten dienen in de oorspronkelijke staat te worden hersteld. Gebruik van andere materialen is niet toegestaan. Alternatieven dienen eerst aan de opdrachtgever ter goedkeuring te worden voorgelegd. Na het herstellen van de schade dient er een opleverrapport bij de opdrachtgever ter goedkeuring te worden ingediend voorzien van een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en een foto van de herstelde schade. Wanneer de betreffende schade niet binnen 3 weken is hersteld, schakelt de opdrachtgever derden in om de benodigde werkzaamheden en/of leveranties te laten uitvoeren. Alle gemaakte kosten hiervoor komen voor rekening van de opdrachtnemer.
- 02 In aanvulling op lid 01 kunnen veroorzaakte schades door de opdrachtnemer, ook door de opdrachtgever worden gemeld aan de opdrachtnemer. Voor het afhandelen van schades is hetgeen conform lid 01 van toepassing.

01 29 Werktijden**01 29 01 Werktijden en toegang**

- 01 Werkzaamheden op de schoollocaties dienen ten minste drie werkdagen van tevoren te worden gemeld bij de contactpersoon van de betreffende locatie.
- 02 Op de locaties van NUOVO Scholen gelden de volgende openingstijden:
Op werkdagen (uitgezonderd feestdagen) van 7.00 - 17.00 uur. In overleg met de schoollocaties mag hier van worden afgeweken. In de schoolvakanties zijn de locaties beperkt toegankelijk.
- 03 Het is de opdrachtnemer geoorloofd, om in verband met doordeweeks slecht bereikbare parkeerterreinen e.d. op zaterdagen te werken in verband met o.a. bladruimen en het verwijderen van veegvuil. Daarbij mogen geen toeslagen worden berekend.
- 04 Tijdens toetsweken en examens is het niet toegestaan om in de nabijheid van de betreffende lokalen werkzaamheden uit te voeren die geluidshinder veroorzaken. Dit dient vooraf nader te worden afgestemd met de schoollocatie.

10 Werk algemene aard**10 0 Werk algemene aard, algemeen****10 02 Eisen en uitvoering****10 02 01 Inzetten van werknemers en materieel**

- 02 Voertuigen die worden ingezet met betrekking tot het werk zoals beschreven in deel 2.2 van dit bestek moeten voldoen aan de euro 6 norm. Zwaar werk materieel moet voldoen aan de euro 5 norm. Tractoren moet voldoen aan Diesel stage IIIB.
- 03 Bij het gebruik van handgereedschap mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van accu aangedreven handgereedschappen. Dit betreffen o.a. een bosmaaier, heggenschaar, bladblazer en dergelijke. Enkel voor zware velling mag gebruik worden gemaakt van een motorkettingzaag.
- 04 Op de locatie aan de Maartvlinder 1-7 (Leidsche Rijn College) geldt een beperking voor het in te zetten materieel met betrekking tot het gewicht op de bronnen. Op de beheertekening zijn de betreffende bronnen rood omlijnd en tekstueel aangeduid met HoCoSto.

50 Afval- en reinigingsdiensten

50 4 Gladheidsbestrijding**50 42 Eisen en uitvoering****50 42 05 Tijdstip uitvoering**

- 01 Indien het in de besteksposten vermelde tijdstip van uitvoering door overmacht niet haalbaar is, dan mag hier van afgeweken worden. Dit is van toepassing als de melding van het meteorologisch instituut is uitgegaan vlak voor of na het vermelde tijdstip. In dat geval geldt dat de opdrachtnemer in ieder geval op die delen van het terrein die dan nog bereikbaar zijn, (m.u.v. parkeervakken) de gladheid moet bestrijden.
- 02 Als resultaat van het sneeuwruimen dienen de rijroutes, de parkeervakken en de ingangen (van de panden en de terreinen) volledig toegankelijk te zijn. Sneeuwophopingen als gevolg van het sneeuwschuiven mogen de toegankelijkheid van de bovenstaande terreingedeelten niet verminderen.

50 42 06 Verrekening gladheidsbestrijding

- 01 In de bestekspost strooien en sneeuwschuiven is gerekend met een fictief aantal beurten. Dit is gedaan om van de inschrijvers een reële inschrijfprijs te verkrijgen.
- 02 Tijdens de implementatieperiode worden de respectievelijke beurt prijzen gladheidsbestrijding (voor strooien en schuiven) herleid uit de inschrijfstaat (inschrijfprijs gedeeld door aantal fictieve beurten). Afrekening vindt plaats bij de reguliere betalingstermijnen (per maand achteraf). Er wordt afgerekend per uitgevoerde beurt.
- 03 Na gunning worden de beurt prijzen gladheidsbestrijding niet opgenomen in de vaste aanneemsom per jaar.

50 42 07 Sneeuwruimen

- 01 Indien na meerdere sneeuwschuifbeurten blijkt dat er een dusdanige ophoping van sneeuw op het terrein aanwezig is dat de toegang tot het terrein ernstig wordt belemmerd, kan de opdrachtgever een extra opdracht verstrekken voor het ruimen van de sneeuw.
- 02 De prijs voor extra opdrachten voor het ruimen van sneeuw wordt op regiebasis bepaald.
- 03 De facturering van deze extra inzet kan per locatie bij de eerstvolgende betalingstermijn worden gefactureerd.

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 11 Insporingsdiepte van materieel**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden mag ten hoogste 15 mm bedragen op niet verhard terrein. Insporing en schade aan (half)verhard terrein is niet toegestaan.
- 02 Indien de (maai)machines door hun gewicht, grootte of constructie schade toebrengen aan terreinen, verhardingen, beplantingen, meubilair en dergelijke kan de directie het gebruik van deze machines verbieden. De aannemer dient in deze situatie gebruik te maken van lichter, op de situatie afgestemd, materieel zonder bijbetaling.

51 02 12 Begroeiing tegen gevels

- 01 Het is niet toegestaan dat er, anders dan ter plaatse van de op de beheertekeningen aangegeven gevelgroen, enige vorm van plantgroei of klimplanten contact maakt met de gevels.

De opdrachtnemer dient hiervoor preventieve maatregelen te treffen en eventuele begroeiing te verwijderen. De kosten voor het uitvoeren van deze werkzaamheden dienen in de eenheidsprijzen te zijn verwerkt en worden niet als aparte opdracht verrekend.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 Eisen en uitvoering****51 22 05 Maaien**

- 12 In afwijking op artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard 2025 moet vrijgekomen maaisel maximaal 5 dagen na het maaien worden verzameld en vervoerd.

HFD PAR ART LID

51 4 Beplantingen

51 41 Begrippen

51 41 03 Beeldkwaliteit

- 01 Onder onkruidbeheersing wordt ook verstaan het verwijderen van ongewenste vegetatie inclusief kruidachtigen, houtige zaailingen en opslag, dood en behandeld onkruid en resten van onkruid, met uitzondering van mos- en albegroeiing.

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering

51 52 15 Controle kenmerken gegevensbestand boomeigenaar

- 01 Voor alle in betreffende bestekpost opgenomen bomen minimaal de volgende informatie controleren en vastleggen:
- plantjaar;
 - boomsoort;
 - locatie en/of registratiekenmerk en datum;
 - snoeifase;
 - boombeeld;
 - boomhoogteklasse;
 - gewenst eindbeeld of takvrije zone.

51 52 16 Controle onderhoudstoestand

- 01 Voor alle in de betreffende bestekpost opgenomen te controleren bomen, het actuele bomenbeeld (achterstallig, verwaarloosd of aanvaard) en de boomhoogteklasse vaststellen. Bij bomen die niet voldoen aan het aanvaard boombeeld tevens vaststellen welke maatregelen noodzakelijk zijn om alsnog te voldoen aan het aanvaard boombeeld. Tevens aangeven of sprake is van de begeleidingssnoeifase of de onderhoudssnoeifase.

51 52 17 Boomveiligheidscontrole

- 01 Alle in de betreffende bestekpost opgenomen bomen visueel controleren en de volgende kenmerken registreren;
- datum van de controle;
 - naam van de controleur;
 - waargenomen boomgebreken en bijbehorende plaats van het boomgebrek;
 - gevolg waargenomen boomgebreken;
 - boomveiligheidsklasse;
 - boomveiligheidsmaatregelen en de bijbehorende urgentie;
- 02 In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren van de gegevens verwezen naar hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie 'Richtlijn Boomveiligheidsregistratie', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 03 Aan het einde van het contract dienen alle actuele gegevens en bestanden te worden overgedragen aan de opdrachtgever.

Behoort bij: 11284/In

Terreinonderhoud NUOVO Scholen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 11284/In

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 11284/In

Terreinonderhoud NUOVO Scholen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	TERREINONDERHOUD NUOVO SCHOLEN				
10	DOORN, NXT DOORN				
101	Onderhoud verhardingen				
1012	<u>Elementen verharding</u>				
101210	Onderhoud elementenverharding	are	9,80	N	
1013	<u>Ongebonden verharding</u>				
101310	Onderhoud ongebonden verharding	are	1,11	N	
102	Onderhoud grazige vegetaties				
1021	<u>Grasveld</u>				
102110	Onderhoud grasveld	are	4,52	N	
1023	<u>Graskanten</u>				
102310	Afsteken/afsnijden van graskanten	m	143,00	N	
1024	<u>Ruw gras</u>				
102410	Maaien ruw gras 8x per jaar	are	0,62	N	
103	Onderhoud beplantingen				
1032	<u>Heesters, bodembedekkers en rozen</u>				
103210	Onderhoud (sier- en grove)heesters, bodembedekkers en rozen	are	2,53	N	
1033	<u>Hagen</u>				
103310	Onderhoud haag	are	1,52	N	
103320	Knippen van (blok)hagen.	m2	733,00	N	
104	Onderhoud bomen				
1041	<u>Bomen</u>				
104120	Controleren van bomen	st	12,00	N	
104130	Snoeien van bomen	st	12,00	N	
108	Gladheidsbestrijding				
1081	<u>Consignatiedienst</u>				
108110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
1082	<u>Strooien</u>				
108210	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
1083	<u>Sneeuwschuiven</u>				
108310	Sneeuwschuiven	keer	8,00	V	
109	Eenmalige werkzaamheden				
1091	<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>				
109110	Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt.	EUR		N	
11	NIEUWEGEIN, ANNA VAN RIJN COLLEGE				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111	Onderhoud verhardingen				
1112	<u>Elementen verharding</u>				
111210	Onderhoud elementenverharding	are	52,53	N	
112	Onderhoud grazige vegetaties				
1121	<u>Grasveld</u>				
112110	Onderhoud grasveld	are	36,70	N	
1123	<u>Graskanten</u>				
112310	Afsteken/afsnijden van graskanten	m	988,00	N	
113	Onderhoud beplantingen				
1131	<u>Vaste planten</u>				
113110	Onderhoud vaste planten	are	0,35	N	
1133	<u>Hagen</u>				
113310	Onderhoud haag	are	7,97	N	
113320	Knippen van (blok)hagen.	m2	2.397,50	N	
1136	<u>Bosplantsoen</u>				
113610	Onderhoud bosplantsoen	are	3,19	N	
114	Onderhoud bomen				
1141	<u>Bomen</u>				
114120	Controleren van bomen	st	71,00	N	
114130	Snoeien van bomen	st	71,00	N	
116	Onderhoud terreinmeubilair en overige				
1161	<u>Hekwerken</u>				
116110	Onbegroeide hekwerken	m	167,00	N	
118	Gladheidsbestrijding				
1181	<u>Consignatiedienst</u>				
118110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
1182	<u>Strooien</u>				
118210	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
1183	<u>Sneeuwschuiven</u>				
118310	Sneeuwschuiven	keer	8,00	V	
119	Eenmalige werkzaamheden				
1191	<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>				
119110	Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt.	EUR		N	
12	MAARSBERGEN, NXT MAARSBERGEN				
121	Onderhoud verhardingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1212	<u>Elementen verharding</u>				
121210	Onderhoud elementenverharding	are	10,41	N	
1213	<u>Ongebonden verharding</u>				
121310	Onderhoud ongebonden verharding	are	0,27	N	
122	Onderhoud grazige vegetaties				
1221	<u>Grasveld</u>				
122110	Onderhoud grasveld	are	3,20	N	
1222	<u>Grassportvelden</u>				
122210	Onderhoud grassportvelden	are	90,00	N	
1223	<u>Graskanten</u>				
122310	Afsteken/afsnijden van graskanten	m	360,00	N	
1224	<u>Ruw gras</u>				
122410	1Maaien ruw gras 8x per jaar	are	0,30	N	
122440	Maaien ruw gras 1x per jaar	are	0,04	N	
123	Onderhoud beplantingen				
1231	<u>Vaste planten</u>				
123110	Onderhoud vaste planten	are	0,20	N	
1232	<u>Heesters, bodembedekkers en rozen</u>				
123210	Onderhoud (sier- en grove)heesters, bodembedekkers en rozen	are	3,61	N	
1233	<u>Hagen</u>				
123310	Onderhoud haag	are	0,47	N	
123320	Knippen van (blok)hagen.	m2	508,00	N	
1236	<u>Bosplantsoen</u>				
123610	Onderhoud bosplantsoen	are	10,74	N	
124	Onderhoud bomen				
1241	<u>Bomen</u>				
124120	Controleren van bomen	st	123,00	N	
124130	Snoeien van bomen	st	123,00	N	
128	Gladheidsbestrijding				
1281	<u>Consignatiedienst</u>				
128110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
1282	<u>Strooien</u>				
128210	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
1283	<u>Sneeuwschuiven</u>				
128310	Sneeuwschuiven	keer	8,00	V	
129	Eenmalige werkzaamheden				
1291	<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
129110	Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt.	EUR		N	
13	UTRECHT, ACEDMIA 10				
131	Onderhoud verhardingen				
1311	<u>Gesloten verharding</u>				
131110	Onderhoud gesloten verharding	are	1,36	N	
1312	<u>Elementen verharding</u>				
131210	Onderhoud elementenverharding	are	10,16	N	
133	Onderhoud beplantingen				
1336	<u>Bosplantsoen</u>				
133610	Onderhoud bosplantsoen	are	2,64	N	
135	Onderhoud zandbakken en valondergronden				
1352	<u>Valondergronden speeltoestellen</u>				
135240	Onderhoud valondergrond speeltoestellen rubber(giet)vloer of gelijkwaardig	are	5,35	N	
138	Gladheidsbestrijding				
1381	<u>Consignatiedienst</u>				
138110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
1382	<u>Strooien</u>				
138210	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
1383	<u>Sneeuwschuiven</u>				
138310	Sneeuwschuiven	keer	8,00	V	
139	Eenmalige werkzaamheden				
1391	<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>				
139110	Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt.	EUR		N	
14	UTRECHT, X11				
141	Onderhoud verhardingen				
1412	<u>Elementen verharding</u>				
141210	Onderhoud elementenverharding	are	8,19	N	
142	Onderhoud grazige vegetaties				
1424	<u>Ruw gras</u>				
142410	Maaien ruw gras 8x per jaar	are	0,13	N	
143	Onderhoud beplantingen				
1432	<u>Heesters, bodembedekkers en rozen</u>				
143210	Onderhoud (sier- en grove)heesters, bodembedekkers en rozen	are	0,18	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1433	<u>Hagen</u>				
143310	Onderhoud haag	are	0,57	N	
143320	Knippen van (blok)hagen.	m2	402,50	N	
144	Onderhoud bomen				
1441	<u>Bomen</u>				
144120	Controleren van bomen	st	3,00	N	
144130	Snoeien van bomen	st	3,00	N	
146	Onderhoud terreinmeubilair en overige				
1461	<u>Hekwerken</u>				
146110	Onbegroeide hekwerken	m	163,00	N	
148	Gladheidsbestrijding				
1481	<u>Consignatiedienst</u>				
148110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
1482	<u>Strooien</u>				
148210	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
1483	<u>Sneeuwschuiven</u>				
148310	Sneeuwschuiven	keer	8,00	V	
149	Eenmalige werkzaamheden				
1491	<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>				
149110	Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt.	EUR		N	
15	UTRECHT, UTRECHT STEDELIJK GYMNASIUM				
151	Onderhoud verhardingen				
1512	<u>Elementen verharding</u>				
151210	Onderhoud elementenverharding	are	27,77	N	
152	Onderhoud grazige vegetaties				
1521	<u>Grasveld</u>				
152110	Onderhoud grasveld	are	6,72	N	
1523	<u>Graskanten</u>				
152310	Afsteken/afsnijden van graskanten	m	365,00	N	
1524	<u>Ruw gras</u>				
152410	Maaien ruw gras 8x per jaar	are	0,42	N	
153	Onderhoud beplantingen				
1531	<u>Vaste planten</u>				
153110	Onderhoud vaste planten	are	1,15	N	
1532	<u>Heesters, bodembedekkers en rozen</u>				
153210	Onderhoud (sier- en grove)heesters, bodembedekkers en rozen	are	1,50	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1533	<u>Hagen</u>				
153310	Onderhoud haag	are	1,16	N	
153320	Knippen van (blok)hagen.	m2	742,50	N	
1536	<u>Bosplantsoen</u>				
153610	Onderhoud bosplantsoen	are	0,22	N	
154	Onderhoud bomen				
1541	<u>Bomen</u>				
154120	Controleren van bomen	st	10,00	N	
154130	Snoeien van bomen	st	10,00	N	
155	Onderhoud zandbakken en valondergronden				
1552	<u>Valondergronden speeltoestellen</u>				
155230	Onderhoud valondergrond speeltoestellen kunstgras	m2	642,00	N	
156	Onderhoud terreinmeubilair en overige				
1561	<u>Hekwerken</u>				
156110	Onbegroeide hekwerken	m	180,00	N	
158	Gladheidsbestrijding				
1581	<u>Consignatiedienst</u>				
158110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
1582	<u>Strooien</u>				
158210	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
1583	<u>Sneeuwschuiven</u>				
158310	Sneeuwschuiven	keer	8,00	V	
159	Eenmalige werkzaamheden				
1591	<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>				
159110	Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt.	EUR		N	
16	UTRECHT, MPOWER				
161	Onderhoud verhardingen				
1612	<u>Elementen verharding</u>				
161210	Onderhoud elementenverharding	are	18,57	N	
1613	<u>Ongebonden verharding</u>				
161310	Onderhoud ongebonden verharding	are	0,44	N	
162	Onderhoud grazige vegetaties				
1621	<u>Grasveld</u>				
162110	Onderhoud grasveld	are	13,93	N	
1623	<u>Graskanten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
162310	Afsteken/afsnijden van graskanten	m	496,00	N	
1624	<u>Ruw gras</u>				
162410	Maaien ruw gras 8x per jaar	are	1,14	N	
163	Onderhoud beplantingen				
1631	<u>Vaste planten</u>				
163110	Onderhoud vaste planten	are	0,72	N	
1632	<u>Heesters, bodembedekkers en rozen</u>				
163210	Onderhoud (sier- en grove)heesters, bodembedekkers en rozen	are	0,23	N	
1633	<u>Hagen</u>				
163310	Onderhoud haag	are	0,18	N	
163320	Knippen van (blok)hagen.	m2	198,00	N	
164	Onderhoud bomen				
1641	<u>Bomen</u>				
164120	Controleren van bomen	st	29,00	N	
164130	Snoeien van bomen	st	29,00	N	
165	Onderhoud zandbakken en valondergronden				
1651	<u>Zandbakken</u>				
165110	Verversen zand in zandbak(ken)	m3	2,70	N	
1652	<u>Valondergronden speeltoestellen</u>				
165230	Onderhoud valondergrond speeltoestellen kunstgras	m2	71,50	N	
165240	Onderhoud valondergrond speeltoestellen rubber(giet)vloer of gelijkwaardig	are	1,92	N	
166	Onderhoud terreinmeubilair en overige				
1661	<u>Hekwerken</u>				
166110	Onbegroeide hekwerken	m	397,00	N	
168	Gladheidsbestrijding				
1681	<u>Consignatiedienst</u>				
168110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
1682	<u>Strooien</u>				
168210	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
1683	<u>Sneeuwschuiven</u>				
168310	Sneeuwschuiven	keer	8,00	V	
169	Eenmalige werkzaamheden				
1691	<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>				
169110	Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt.	EUR		N	
17	UTRECHT, LEIDSCHE RIJN COLLEGE				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
171	Onderhoud verhardingen				
1711	<u>Gesloten verharding</u>				
171110	Onderhoud gesloten verharding	are	63,07	N	
1712	<u>Elementen verharding</u>				
171210	Onderhoud elementenverharding	are	2,94	N	
172	Onderhoud grazige vegetaties				
1724	<u>Ruw gras</u>				
172410	Maaien ruw gras 8x per jaar	are	27,94	N	
172440	Maaien ruw gras 1x per jaar	are	53,54	N	
173	Onderhoud beplantingen				
1733	<u>Hagen</u>				
173310	Onderhoud haag	are	2,83	N	
173320	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.660,00	N	
174	Onderhoud bomen				
1741	<u>Bomen</u>				
174110	Onderhoud boomspiegel/ boomroosters	st	25,00	N	
174120	Controleren van bomen	st	78,00	N	
174130	Snoeien van bomen	st	78,00	N	
176	Onderhoud terreinmeubilair en overige				
1761	<u>Hekwerken</u>				
176110	Onbegroeide hekwerken	m	796,00	N	
178	Gladheidsbestrijding				
1781	<u>Consignatiedienst</u>				
178110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
1782	<u>Strooien</u>				
178210	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
1783	<u>Sneeuwschuiven</u>				
178310	Sneeuwschuiven	keer	8,00	V	
179	Eenmalige werkzaamheden				
1791	<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>				
179110	Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt.	EUR		N	
18	UTRECHT, VOLT! TOEKOMSTMAKERS				
181	Onderhoud verhardingen				
1812	<u>Elementen verharding</u>				
181210	Onderhoud elementenverharding	are	17,06	N	
184	Onderhoud bomen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1841	<u>Bomen</u>				
184110	Onderhoud boomspiegel/ boomroosters	st	4,00	N	
184120	Controleren van bomen	st	4,00	N	
184130	Snoeien van bomen	st	4,00	N	
188	Gladheidsbestrijding				
1881	<u>Consignatiedienst</u>				
188110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
1882	<u>Strooien</u>				
188210	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
1883	<u>Sneeuwschuiven</u>				
188310	Sneeuwschuiven	keer	8,00	V	
189	Eenmalige werkzaamheden				
1891	<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>				
189110	Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt.	EUR		N	
19	UTRECHT, INTERNATIONALE SCHAKELKLASSEN (ITHAKA)				
191	Onderhoud verhardingen				
1912	<u>Elementen verharding</u>				
191210	Onderhoud elementenverharding	are	16,00	N	
192	Onderhoud grazige vegetaties				
1924	<u>Ruw gras</u>				
192410	Maaien ruw gras 8x per jaar	are	6,32	N	
193	Onderhoud beplantingen				
1932	<u>Heesters, bodembedekkers en rozen</u>				
193210	Onderhoud (sier- en grove)heesters, bodembedekkers en rozen	are	1,07	N	
194	Onderhoud bomen				
1941	<u>Bomen</u>				
194120	Controleren van bomen	st	17,00	N	
194130	Snoeien van bomen	st	17,00	N	
195	Onderhoud zandbakken en valondergronden				
1951	<u>Zandbakken</u>				
195110	Verversen zand in zandbak(ken)	m3	4,50	N	
1952	<u>Valondergronden speeltoestellen</u>				
195240	Onderhoud valondergrond speeltoestellen rubber(giet)vloer of gelijkwaardig	are	1,73	N	
196	Onderhoud terreinmeubilair en overige				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1961	<u>Hekwerken</u>				
196110	Onbegroeide hekwerken	m	247,00	N	
198	Gladheidsbestrijding				
1981	<u>Consignatiedienst</u>				
198110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
1982	<u>Strooien</u>				
198210	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
1983	<u>Sneeuwschuiven</u>				
198310	Sneeuwschuiven	keer	8,00	V	
199	Eenmalige werkzaamheden				
1991	<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>				
199110	Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt.	EUR		N	
20	UTRECHT, INTERNATIONALE SCHAKELKLASSEN (ITHAKA)				
201	Onderhoud verhardingen				
2011	<u>Gesloten verharding</u>				
201110	Onderhoud gesloten verharding	are	0,70	N	
2012	<u>Elementen verharding</u>				
201210	Onderhoud elementenverharding	are	25,62	N	
2013	<u>Ongebonden verharding</u>				
201310	Onderhoud ongebonden verharding	are	1,69	N	
202	Onderhoud grazige vegetaties				
2021	<u>Grasveld</u>				
202110	Onderhoud grasveld	are	10,02	N	
2023	<u>Graskanten</u>				
202310	Afsteken/afsnijden van graskanten	m	428,00	N	
203	Onderhoud beplantingen				
2032	<u>Heesters, bodembedekkers en rozen</u>				
203210	Onderhoud (sier- en grove)heesters, bodembedekkers en rozen	are	2,55	N	
2033	<u>Hagen</u>				
203310	Onderhoud haag	are	4,16	N	
203320	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.897,00	N	
204	Onderhoud bomen				
2041	<u>Bomen</u>				
204120	Controleren van bomen	st	11,00	N	
204130	Snoeien van bomen	st	11,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
206	Onderhoud terreinmeubilair en overige				
2061	<u>Hekwerken</u>				
206110	Onbegroeide hekwerken	m	220,00	N	
208	Gladheidsbestrijding				
2081	<u>Consignatiedienst</u>				
208110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
2082	<u>Strooien</u>				
208210	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
2083	<u>Sneeuwschuiven</u>				
208310	Sneeuwschuiven	keer	8,00	V	
209	Eenmalige werkzaamheden				
2091	<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>				
209110	Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt.	EUR		N	
21	UTRECHT, UNIC				
211	Onderhoud verhardingen				
2111	<u>Gesloten verharding</u>				
211110	Onderhoud gesloten verharding	are	2,22	N	
2112	<u>Elementen verharding</u>				
211210	Onderhoud elementenverharding	are	13,86	N	
2113	<u>Ongebonden verharding</u>				
211310	Onderhoud ongebonden verharding	are	0,21	N	
212	Onderhoud grazige vegetaties				
2121	<u>Grasveld</u>				
212110	Onderhoud grasveld	are	21,90	N	
2123	<u>Graskanten</u>				
212310	Afsteken/afsnijden van graskanten	m	652,00	N	
2124	<u>Ruw gras</u>				
212410	Maaien ruw gras 8x per jaar	are	1,96	N	
212420	Maaien ruw gras 4x per jaar	are	1,00	N	
212430	Maaien ruw gras 2x per jaar	are	1,00	N	
212440	Maaien ruw gras 1x per jaar	are	1,00	N	
213	Onderhoud beplantingen				
2132	<u>Heesters, bodembedekkers en rozen</u>				
213210	Onderhoud (sier- en grove)heesters, bodembedekkers en rozen	are	0,06	N	
2133	<u>Hagen</u>				
213310	Onderhoud haag	are	0,14	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213320	Knippen van (blok)hagen.	m2	160,00	N	
2136	<u>Bosplantsoen</u>				
213610	Onderhoud bosplantsoen	are	9,83	N	
214	Onderhoud bomen				
2141	<u>Bomen</u>				
214120	Controleren van bomen	st	23,00	N	
214130	Snoeien van bomen	st	23,00	N	
216	Onderhoud terreinmeubilair en overige				
2161	<u>Hekwerken</u>				
216110	Onbegroeide hekwerken	m	169,00	N	
218	Gladheidsbestrijding				
2181	<u>Consignatiedienst</u>				
218110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
2182	<u>Strooien</u>				
218210	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
2183	<u>Sneeuwschuiven</u>				
218310	Sneeuwschuiven	keer	8,00	V	
219	Eenmalige werkzaamheden				
2191	<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>				
219110	Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt.	EUR		N	
22	UTRECHT, X11				
221	Onderhoud verhardingen				
2212	<u>Elementen verharding</u>				
221210	Onderhoud elementenverharding	are	22,18	N	
222	Onderhoud grazige vegetaties				
2221	<u>Grasveld</u>				
222110	Onderhoud grasveld	are	3,84	N	
2223	<u>Graskanten</u>				
222310	Afsteken/afsnijden van graskanten	m	539,00	N	
2224	<u>Ruw gras</u>				
222410	Maaien ruw gras 8x per jaar	are	1,13	N	
223	Onderhoud beplantingen				
2231	<u>Vaste planten</u>				
223110	Onderhoud vaste planten	are	0,31	N	
2232	<u>Heesters, bodembedekkers en rozen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223210	Onderhoud (sier- en grove)heesters, bodembedekkers en rozen	are	2,59	N	
2233	<u>Hagen</u>				
223310	Onderhoud haag	are	0,25	N	
223320	Knippen van (blok)hagen.	m2	298,50	N	
224	Onderhoud bomen				
2241	<u>Bomen</u>				
224120	Controleren van bomen	st	9,00	N	
224130	Snoeien van bomen	st	9,00	N	
226	Onderhoud terreinmeubilair en overige				
2261	<u>Hekwerken</u>				
226110	Onbegroeide hekwerken	m	226,00	N	
228	Gladheidsbestrijding				
2281	<u>Consignatiedienst</u>				
228110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
2282	<u>Strooien</u>				
228210	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
2283	<u>Sneeuwschuiven</u>				
228310	Sneeuwschuiven	keer	8,00	V	
229	Eenmalige werkzaamheden				
2291	<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>				
229110	Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt.	EUR		N	
23	UTRECHT, INTERNATIONAL SCHOOL				
238	Gladheidsbestrijding				
2381	<u>Consignatiedienst</u>				
238110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
2382	<u>Strooien</u>				
238210	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
2383	<u>Sneeuwschuiven</u>				
238310	Sneeuwschuiven	keer	8,00	V	
24	UTRECHT, SCHOOL AAN DE SINGEL				
241	Onderhoud verhardingen				
2412	<u>Elementen verharding</u>				
241210	Onderhoud elementenverharding	are	8,17	N	
2413	<u>Ongebonden verharding</u>				
241310	Onderhoud ongebonden verharding	are	0,28	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
242	Onderhoud grazige vegetaties				
2421	<u>Grasveld</u>				
242110	Onderhoud grasveld	are	0,28	N	
2423	<u>Graskanten</u>				
242310	Afsteken/afsnijden van graskanten	m	37,00	N	
243	Onderhoud beplantingen				
2433	<u>Hagen</u>				
243310	Onderhoud haag	are	0,61	N	
243320	Knippen van (blok)hagen.	m2	202,50	N	
244	Onderhoud bomen				
2441	<u>Bomen</u>				
244120	Controleren van bomen	st	1,00	N	
244130	Snoeien van bomen	st	1,00	N	
246	Onderhoud terreinmeubilair en overige				
2461	<u>Hekwerken</u>				
246110	Onbegroeide hekwerken	m	6,00	N	
248	Gladheidsbestrijding				
2481	<u>Consignatiedienst</u>				
248110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
2482	<u>Strooien</u>				
248210	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
2483	<u>Sneeuwschuiven</u>				
248310	Sneeuwschuiven	keer	8,00	V	
249	Eenmalige werkzaamheden				
2491	<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>				
249110	Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt.	EUR		N	
25	ZEIST, OPENBAAR LYCEUM ZEIST & OPENBAAR VMBO EN MAVO ZEIST				
251	Onderhoud verhardingen				
2511	<u>Gesloten verharding</u>				
251110	Onderhoud gesloten verharding	are	10,26	N	
2512	<u>Elementen verharding</u>				
251210	Onderhoud elementenverharding	are	110,48	N	
2513	<u>Ongebonden verharding</u>				
251310	Onderhoud ongebonden verharding	are	4,62	N	
252	Onderhoud grazige vegetaties				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2521	<u>Grasveld</u>				
252110	Onderhoud grasveld	are	65,77	N	
2523	<u>Graskanten</u>				
252310	Afsteken/afsnijden van graskanten	m	1.790,00	N	
2524	<u>Ruw gras</u>				
252410	Maaien ruw gras 8x per jaar	are	12,62	N	
253	Onderhoud beplantingen				
2532	<u>Heesters, bodembedekkers en rozen</u>				
253210	Onderhoud (sier- en grove)heesters, bodembedekkers en rozen	are	3,02	N	
2533	<u>Hagen</u>				
253310	Onderhoud haag	are	0,77	N	
253320	Knippen van (blok)hagen.	m2	292,00	N	
2536	<u>Bosplantsoen</u>				
253610	Onderhoud bosplantsoen	are	126,84	N	
254	Onderhoud bomen				
2541	<u>Bomen</u>				
254120	Controleren van bomen	st	315,00	N	
254130	Snoeien van bomen	st	315,00	N	
255	Onderhoud zandbakken en valondergronden				
2552	<u>Valondergronden speeltoestellen</u>				
255230	Onderhoud valondergrond speeltoestellen kunstgras	m2	775,00	N	
257	Beheersen invasieve excoten				
2571	<u>Beheersen Aziatische duizendknoop</u>				
257110	Maaien van Aziatische duizendknoop	are	1,00	V	
258	Gladheidsbestrijding				
2581	<u>Consignatiedienst</u>				
258110	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
2582	<u>Strooien</u>				
258210	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
2583	<u>Sneeuwschuiven</u>				
258310	Sneeuwschuiven	keer	8,00	V	
259	Eenmalige werkzaamheden				
2591	<u>Uitvoeren eenmalige werkzaamheden</u>				
259110	Eenmalige werkzaamheden, nulbeurt.	EUR		N	
60	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6011	<u>Nulmeting beheertekeningen</u>				
601110	Uitvoeren nulmeting beheertekeningen	keer	1,00	N	
6012	<u>Uitvoeren VTA boomveiligheidscontrole</u>				
601210	Controleren bomen door visuele inspectie	keer	8,00	N	
601220	Controleren bomen door visuele inspectie	keer	8,00	N	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost sub totaal				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				